

Цена предложения заказчика

Объект: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛИЦЕ ТИКОЦКОГО, 20 В Г. МИНСКЕ (АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ)
(наименование объекта)

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Стоимость, рублей / количество			
			всего на дату разработки СД	всего на дату начала строительства	всего на дату окончания строительства	в том числе по месяцам
						Октябрь 2026
	Прогнозный индекс			1,108	расчет	1,009
	Прогнозный индекс (оборудование)			1,0297	расчет	1,0026
1	2	3	4	5	6	7
Часть объекта: АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ			60 695,58	67 250,69	67 855,94	67 855,94
Смета: №1 АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ			60 695,58	67 250,69	67 855,94	67 855,94
ЖО00000/34090	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Шкаф автоматизации		225,93	250,33	252,58	252,58
п. 1 - 4		ШТ			3	3
ЖО00000/34093	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Оборудование светотехническое.		50 180,48	55 599,97	56 100,37	56 100,37
п. 5 - 9		ШТ			42	42
ЖО00000/34094	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Кабельные изделия		3 109,66	3 445,50	3 476,51	3 476,51
п. 10 - 23		М			261,8	261,8
ЖО00000/34096	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Металлорукав		6 373,91	7 062,29	7 125,85	7 125,85
п. 24 - 26		М			214,7	214,7
ЖО00000/34097	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Трубы		583,98	647,05	652,87	652,87
п. 27 - 35		М			28,7	28,7
ЖО00000/39000	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Строительные работы. Окраска труб.		22,51	24,94	25,16	25,16
п. 36, 37		М2			1,272	1,272
ЖО00000/34091	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Работа люльки		199,11	220,61	222,60	222,60
п. 38, 39		МАШ.-Ч			3,84	3,84
Часть объекта: ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ			5 684,86	6 298,82	6 355,51	6 355,51
Смета: №1 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ			5 684,86	6 298,82	6 355,51	6 355,51
ЖО00000/34090	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Пусконаладочные работы.		5 684,86	6 298,82	6 355,51	6 355,51
п. 1 - 6		КОМПЛ			1	1
ИТОГО:			66 380,44	73 549,51	74 211,45	74 211,45
СПРАВОЧНО						
ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ, С ТРАНСПОРТОМ И НДС			14 521,99	14 953,29	14 992,17	14 992,17

ИТОГО ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗАКАЗЧИКА НА ДАТУ РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:

66 380,44 (Шестьдесят шесть тысяч триста восемьдесят белорусских руб. 44 коп.)

ИТОГО ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗАКАЗЧИКА НА ДАТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:

73 549,51 (Семьдесят три тысячи пятьсот сорок девять белорусских руб. 51 коп.)

ИТОГО ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗАКАЗЧИКА С УЧЕТОМ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА:

74 211,45 (Семьдесят четыре тысячи двести одиннадцать белорусских руб. 45 коп.)

в том числе пусконаладочные работы:

6 355,51 (Шесть тысяч триста пятьдесят пять белорусских руб. 45 коп.)

в том числе НДС:

12 368,58 (Двенадцать тысяч триста шестьдесят восемь белорусских руб. 58 коп.)

СПРАВОЧНО:

ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ, С ТРАНСПОРТОМ И НДС

14 992,17 (Четырнадцать тысяч девятьсот девяносто два белорусских руб. 17 коп.)

Составил Ведущий инженер по сметной работе ОКС
Проверил Начальник ОКС

Е.Ю.Белая
В.А.Пономаренко

Ведомость объемов и стоимости работ

Наименование объекта МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛИЦЕ ТИКОЦКОГО, 20 В Г. МИНСКЕ (АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ)

Составлена в ценах на 01.11.2025, приведена к ценам на 01.10.2026, с итогами на дату окончания строительства

Обоснова-ние	Наименование видов работ	Кол-во	СТОИМОСТЬ НА ДАТУ НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (НА ДАТУ ПРИВЕДЕНИЯ), РУБЛЕЙ																Стоимость на дату окончания, всего	Материалы заказчика (в т.ч. транспорт заказчика)	Оборуд-е (справ-но)	
			3/плата	ЭМиМ	Мате-риалы	ОХриОПР	Врем. здания	Итого СМР	Прочие затраты			Перераб. отходов	Итого с прочими	Итого с конкурс. к.	Итого с прогн. инд.	Возврат временных с конкурс. к.	НДС	Всего				
		Ед. изм.	Трудоем-ность, чел.ч	в т.ч. з/п	Трансп. затраты	План. прибыль	Зимнее удорожа-ние		Итого	в т.ч. соц. страх.	в т.ч. командиро-вочные								Эколог. налог	Сумма, учит. конкурс. к.	Сумма, учит. прогн. инд. на дату нач. стро-ва (приведен.)	Сумма, учит. прогн. инд.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Часть объекта: АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ																						
			4 747,28 313,19	709,32 148,12	35 958,64 2 435,90	2 919,67 2 001,20	168,46	48 940,47	1 664,43	1 664,43			50 604,90	50 604,90	56 070,23 5 465,33	-27,99	11 208,45	67 250,69			14 953,30	
Смета: №1 АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ																						
			4 747,28 313,19	709,32 148,12	35 958,64 2 435,90	2 919,67 2 001,20	168,46	48 940,47	1 664,43	1 664,43			50 604,90	50 604,90	56 070,23 5 465,33	-27,99	11 208,45	67 250,69			14 953,30	
ЖО0000/34 090	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое.Шкаф автоматизации	3	36,04	64,19	7,67	34,71	2,01	168,76	19,81	19,81			188,57	188,57	208,94	-0,33	41,72	250,33	252,58		14 953,30	
п. 1 - 4		ШТ	2,37	22,23	0,52	23,62									20,37				2,25			
ЖО0000/34 093	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Оборудование светотехническое.	42	2 555,13	275,82	33 127,87	1 556,02	89,88	40 942,44	888,11	888,11			41 830,55	41 830,55	46 348,25	-14,94	9 266,66	55 599,97	56 100,37			
п. 5 - 9		ШТ	168,03	56,95	2 278,78	1 058,94									4 517,70				500,40			
ЖО0000/34 094	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Кабельные изделия	261,8	728,00	132,81	632,97	460,48	26,60	2 332,54	262,83	262,83			2 595,37	2 595,37	2 875,67	-4,42	574,25	3 445,50	3 476,51			
п. 10 - 23		М	48,37	45,02	38,30	313,38									280,30				31,01			
ЖО0000/34 096	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Металлорукав	214,7	1 239,46	200,44	2 033,83	751,48	43,41	4 889,19	428,91	428,91			5 318,10	5 318,10	5 892,45	-7,21	1 177,05	7 062,29	7 125,85			
п. 24 - 26		М	83,11	22,05	109,15	511,42									574,35				63,56			
ЖО0000/34 097	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое.Трубы	28,7	132,08	12,67	149,71	79,80	4,61	441,81	45,54	45,54			487,35	487,35	539,98	-0,77	107,84	647,05	652,87			
п. 27 - 35		М	7,82	1,87	8,63	54,31									52,63				5,82			
ЖО0000/39 000	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Строительные работы. Окраска труб.	1,272	4,27		6,59	2,81	0,15	17,32	1,45	1,45			18,77	18,77	20,80	-0,02	4,16	24,94	25,16			
п. 36, 37		М2	0,33		0,52	2,98									2,03				0,22			
ЖО0000/34 091	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Работа люльки	3,84	52,30	23,39		34,37	1,80	148,41	17,78	17,78			166,19	166,19	184,14	-0,30	36,77	220,61	222,60			
п. 38, 39		МАШ.-Ч	3,16			36,55									17,95				1,99			
Часть объекта: ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ																						
			2 478,74 87,87			1 022,24 393,63		3 894,61	842,77	842,77			4 737,38	4 737,38	5 249,02 511,64		1 049,80	6 298,82				
Смета: №1 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ																						
			2 478,74 87,87			1 022,24 393,63		3 894,61	842,77	842,77			4 737,38	4 737,38	5 249,02 511,64		1 049,80	6 298,82				
ЖО0000/34 090	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Пусконаладочные работы.	1	2 478,74			1 022,24		3 894,61	842,77	842,77			4 737,38	4 737,38	5 249,02		1 049,80	6 298,82	6 355,51			
п. 1 - 6		КОМПЛ	87,87			393,63									511,64				56,69			
ИТОГО:			7 226,02 401,06	709,32 148,12	35 958,64 2 435,90	3 941,91 2 394,83	168,46	52 835,08	2 507,20	2 507,20			55 342,28	55 342,28	61 319,25 5 976,97	-27,99	12 258,25	73 549,51			14 953,30	

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО СМЕТНОЙ РАБОТЕ ОКС  Е.Ю. БЕЛАЯ

Проверил НАЧАЛЬНИК ОКС  В.А. ПОНОМАРЕНКО

ЗАКАЗЧИК: УП "МИНГОРСВЕТ"
АДРЕС: 220015, Г. МИНСК, УЛ. ГУРСКОГО, 38; УНП 100302764
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛИЦЕ ТИКОЦКОГО, 20 В Г. МИНСКЕ (АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ)

РАСЧЕТ К ЦЕНЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗАКАЗЧИКА
(к сводке средств)
ВЕДОМОСТЬ УСТАНОВЛИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

На дату составления сметной документации 01.11.2025г.

№	код	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу без НДС, руб.	Сумма за единицу транспорт и зср, руб.	Стоимость с трансп. и зср	НДС 20%, руб.	Стоимость с НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Оборудование подрядчика							
1	5/30-30-1-2/1150	ШКАФ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОДСВЕТКОЙ С ПИКОН ГС2	ШТ	1	11 843,20	236,86	12 080,06	2 416,01	14 496,07
2	5/30-30-1-6-3/33	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗР 25А (С) 6,0КА ВА 47-63N	ШТ	1	21,18	0,42	21,60	4,32	25,92
		ИТОГО:			11 864,38	237,28	12 101,66	2 420,33	14 521,99

ВСЕГО: 14 521,99

Сумма прописью: Четырнадцать тысяч пятьсот двадцать один белорусский руб. 99 коп.

СОСТАВИЛА ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО СМЕТНОЙ РАБОТЕ ОКС
НАЧАЛЬНИК ОКС



Е.Ю.БЕЛАЯ
В.А.ПОНОМАРЕНКО

ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ.Ч.)	
				ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА- ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Ноября 2025г.; Методика: Новое строительство; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.											
ЖО00000/34090 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое.Шкаф автоматизации - 3 ШТ											
1	Ц8-573-2	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ НАПОЛЬНЫЙ, ВЫСОТА ДО 1200 ШТ. ММ, ГЛУБИНА И ШИРИНА ПО ФРОНТУ ДО 700 X 1000 ММ РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФ.=1.0509 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54%	1	36,04	64,19	22,23	5,17	0,39	105,79	2,37	1,39
2	5/30-30-1-2/1150	ШКАФ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОДСВЕТКОЙ С ПИКОН ГС2	шт.				11 843,20	236,86	12 080,06		
	обор. подр.		1				11 843,20	236,86	12 080,06		
3	5/30-30-4-15/1	БОКС ПЛАСТИКОВЫЙ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ 2- ШТ. Х АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РАЗМЕРОМ 138,5X50X65 ММ, IP20, (ТИПА КНО-2) АНАЛОГ - БОКС ПЛАСТИКОВЫЙ КМПН 2/4					2,50	0,13	2,63		
			1				2,50	0,13	2,63		
4	5/30-30-1-6-3/33	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗР 25А (С) 6,0КА ШТ. ВА 47-63N	шт.				21,18	0,42	21,60		
	обор. подр.		1				21,18	0,42	21,60		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЖО00000/34090				36,04	64,19	22,23	7,67	0,52	108,42	2,37	1,39
ОХР и ОПР									34,71		
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									23,62		
ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ									166,75		
ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА							11 864,38	237,28			
ЖО00000/34093 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Оборудование светотехническое. - 42 ШТ											
5	Ц8-596-3	ПРОЖЕКТОР, ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА КРЫШЕ ЗДАНИЯ, ЛАМПА МОЩНОСТЬЮ 500Вт	100 шт.	6 083,64	656,72	135,59	688,68	43,85	7 472,89	400,07	9,50
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФ.=1.0509 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Примечание: ПРИМ	0,42	2 555,13	275,82	56,95	289,25	18,42	3 138,62	168,03	К=1.2 К=1.2
6	5/30-20-1-1-10/507021	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПРИСТРАИВАЕМЫЙ ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ДТУ 03, КОРПУС ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА ИЛИ УДАРОПРОЧНОГО ПЛАСТИКА, МОЩНОСТЬЮ 31-35 Вт ВКЛЮЧИТЕЛЬНО, СВЕТОВЫМ ПОТОКОМ 5001-5250 ЛМ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО АНАЛОГ - СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ АРХИТЕКТУРНОЙ ПОДСВЕТКИ СВЕТОДИОДНЫЙ 30W, 5000K, 4200ЛМ, УХЛ1, IP67	шт.				306,00	16,28	322,28		
			42				12 852,00	683,76	13 535,76		
7	1/10-115-25/3500	КРОНШТЕЙН ТИП 1	КОМПЛ.				462,00	36,68	498,68		
			38				17 556,00	1 393,84	18 949,84		
8	1/10-115-25/3501	КРОНШТЕЙН ТИП 1-2	КОМПЛ.				512,00	40,65	552,65		
			4				2 048,00	162,60	2 210,60		
9	5/20-40-4/31	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С КЛЕММНЫМИ КОЛОДКАМИ ДЛЯ РАЗВОДКИ ПРОВОДОВ, ДИАМЕТРОМ 130 ММ, ВЫСОТОЙ 44,5 ММ, (ТИПА КМ-230) АНАЛОГ - КОРОБКА МОНТАЖНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ 16А, 380/220В, IP65, 120X120X70ММ	шт.				9,11	0,48	9,59		
			42				382,62	20,16	402,78		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЖО00000/34093				2 555,13	275,82	56,95	33 127,87	2 278,78	38 237,60	168,03	3,99
ОХР и ОПР									1 556,02		
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									1 058,94		
ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ									40 852,56		
ЖО00000/34094 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Кабельные изделия - 261.8 М											
10	Ц8-147-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	100 М КА	193,09	31,55	9,86	45,90	2,69	273,23	12,95	0,70
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФ.=1.0306 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54%	0,43	83,03	13,57	4,24	19,74	1,16	117,50	К=1.2 К=1.2	К=1.2
11	Ц8-148-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	100 М КА	206,51	52,69	18,07	39,06	2,11	300,37	13,85	1,27
										К=1.2	К=1.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54%	1,825	376,88	96,16	32,98	71,28	3,85	548,17	25,28	2,32
12 Ц8-148-1		КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ НА ВЫСОТЕ СВЫШЕ 2М ДО 8М	100 М КА	216,84	52,69	18,07	39,06	2,11	310,70	13,85	1,27
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54%	0,06	13,01	3,16	1,08	2,34	0,13	18,64	K=1.2 0,83	K=1.2 0,08
13 Ц8-148-1		КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ НА ВЫСОТЕ СВЫШЕ 8М ДО 15М	100 М КА	227,16	52,69	18,07	39,06	2,11	321,02	13,85	1,27
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54%	0,07	15,90	3,69	1,26	2,73	0,15	22,47	K=1.2 0,97	K=1.2 0,09
14 Ц8-148-1		КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ НА ВЫСОТЕ СВЫШЕ 15М ДО 30М	100 М КА	258,14	52,69	18,07	39,06	2,11	352,00	13,85	1,27
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54%	0,115	29,69	6,06	2,08	4,49	0,24	40,48	K=1.2 1,59	K=1.2 0,15
15 Ц8-472-10		ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ МЕДНОГО ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	100 М	730,49	19,49	1,64	0,43	0,03	750,44	48,98	0,12
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54% Примечание: ПРИМ	0,118	86,20	2,30	0,19	0,05		88,55	K=1.2 5,78	K=1.2 0,01
16 Ц8-303-7		ТРОС ПРОДОЛЬНО-НЕСУЩИЙ	КМ	571,59	36,49	14,78			608,08	38,71	1,03
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54%	0,2157	123,29	7,87	3,19			131,16	K=1.2 8,35	K=1.2 0,22
17 1/10-260-210-1/35		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ - ТРОС СТАЛЬНОЙ В ПВХ ФЭММ (0,032x220=7,04КГ)	Т				4 354,45	249,07	4 603,52		
			0,00704				30,66	1,75	32,41		
18 1/25-400-200/102		КОУШ КАНАТНЫЙ ДИАМЕТРОМ КАНАВКИ 4 ММ (ТИПОРАЗМЕР 3 X 4 ММ), ОЦИНКОВАННЫЙ - АНАЛОГ КОУШ КАНАТНЫЙ ДЛЯ ТРОССА ФЭММ	ШТ.				0,19	0,02	0,21		
			80				15,20	1,60	16,80		
19 1/25-400-200/43		ЗАЖИМ ПЛОСКИЙ, ДВОЙНОЙ, ДЛЯ СТАЛЬНОГО КАНАТА (ТРОСА) ДИАМЕТРОМ 3 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ - АНАЛОГ ЗАЖИМ КАНАТНЫЙ ДЛЯ ТРОССА ФЭММ	ШТ.				0,33	0,03	0,36		
			240				79,20	7,20	86,40		
20 1/10-240-30-35/45		ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 16 X 100 ММ - АНАЛОГ - АНАЛОГ ДЮБЕЛЬ НЕЙЛОНОВЫЙ М14 ТИПА "KEW" GD 14X135	1000 ШТ.				63,12	5,01	68,13		
			0,016				1,01	0,08	1,09		
21 1/10-240-5-10/35		АНКЕРНЫЙ БОЛТ С КОЛЬЦОМ М10 X 12 X 130 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ - АНАЛОГ ШУРУП С КОЛЬЦОМ М12 ТИПА "KEW" GD 14X135 + GS 12X160	1000 ШТ.				1 249,95	99,25	1 349,20		
			0,016				20,00	1,59	21,59		
22 5/10-10-10-10-2/22		КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВВГНГ-LS 5 X 2,5-0,66 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ПЯТЬЮ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М				1 401,67	74,57	1 476,24		
			0,255				357,43	19,02	376,45		
23 5/10-20-60-2/20		ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВЗ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ, СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000 М				2 403,34	127,86	2 531,20		
			0,012				28,84	1,53	30,37		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж00000/34094 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		728,00	132,81	45,02	632,97	38,30	1 532,08 460,48 313,38 2 305,94	48,37	3,17
Ж00000/34096		ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Металлорукав - 214.7 М									
24 Ц8-411-1		РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 48 ММ	100 М	577,30	93,36	10,27	647,71	35,31	1 353,68	38,71	0,72
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54%	2,147	1 239,46	200,44	22,05	1 390,63	75,81	2 906,34	K=1.2 83,11	K=1.2 1,55
25 5/20-10-9/3		РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ЛЕНТЫ С ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ РЗ-Ц-Х, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	М				2,05	0,11	2,16		
			34				69,70	3,74	73,44		
26 5/20-10-9/5		РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ЛЕНТЫ С ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ РЗ-Ц-Х ДИАМЕТРОМ, 20 ММ	М				3,10	0,16	3,26		
			185				573,50	29,60	603,10		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж00000/34096 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		1 239,46	200,44	22,05	2 033,83	109,15	3 582,88 751,48 511,42 4 845,78	83,11	1,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ж000000/34097 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое.Трубы - 28.7 М											
27	Ц8-407-102	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ, КРЕПЛЕНИЕ ДЮБЕЛЯМИ	100 М	492,12	76,12	22,60	2,31	0,18	570,73	33,00	1,58
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54%	0,02	9,84	1,52	0,45	0,05		11,41	K=1.2 0,66	K=1.2 0,03
28	6/20-30-10/11	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ М ОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ					5,62	0,27	5,89		
			2				11,24	0,54	11,78		
29	Ц8-409-1	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ	100 М	399,78	41,77	5,34	130,84	9,79	582,18	26,81	0,37
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54%	0,022	8,80	0,92	0,12	2,88	0,22	12,82	K=1.2 0,59	K=1.2 0,01
30	Ц8-409-1	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ НА ВЫСОТЕ СВЫШЕ 2М ДО 8М	100 М	419,77	41,77	5,34	213,23	14,19	688,96	26,81	0,37
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54%	0,06	25,19	2,51	0,32	12,79	0,85	41,34	K=1.2 1,61	K=1.2 0,02
31	Ц8-409-1	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ НА ВЫСОТЕ СВЫШЕ 8М ДО 15М	100 М	439,76	41,77	5,34	130,84	9,79	622,16	26,81	0,37
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54%	0,07	30,78	2,92	0,37	9,16	0,69	43,55	K=1.2 1,88	K=1.2 0,03
32	Ц8-409-1	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ НА ВЫСОТЕ СВЫШЕ 15М ДО 30М	100 М	499,73	41,77	5,34	130,84	9,79	682,13	26,81	0,37
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54%	0,115	57,47	4,80	0,61	15,05	1,13	78,45	K=1.2 3,08	K=1.2 0,04
33	5/20-20-3-1/3	ТРУБА ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ПВХ, ДИАМЕТР 25 ММ	М				1,54	0,08	1,62		
			27				41,58	2,16	43,74		
34	5/20-40-2/1	ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У476 УЗ	10 ШТ.				30,00	1,60	31,60		
			1				30,00	1,60	31,60		
35	5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.				7,49	0,40	7,89		
			3,6				26,96	1,44	28,40		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж000000/34097				132,08	12,67	1,87	149,71	8,63	303,09	7,82	0,13
ОХР и ОПР									79,80		
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									54,31		
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ									437,20		
Ж000000/39000 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Строительные работы. Окраска труб. - 1.272 М2											
36	Е13-98-2	ОКРАСКА ТРУБ НА ФАСАДЕ	100 М2 П	335,76			0,34	0,03	336,13	25,73	
		РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Примечание: ПРИМ	0,01272	4,27					4,27	K=1.2 0,33	K=1.2
37	1/10-230-40-25/2	КРАСКА ОРГАНОДИСПЕРСИОННАЯ ТЕРМОПЛАСТИЧНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ МАТОВАЯ, ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	КГ				12,96	1,03	13,99		
			0,5088				6,59	0,52	7,11		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж000000/39000				4,27			6,59	0,52	11,38	0,33	
ОХР и ОПР									2,81		
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									2,98		
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ									17,17		
Ж000000/34091 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Работа люльки - 3.84 МАШ.-Ч											
38	Е69-23-1	НАВЕСКА ЛЮЛЕК	10 УСТАН	522,98					522,98	31,56	
		РАЗРЯД=5.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1452 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	0,1	52,30					52,30	K=1.2 3,16	K=1.2
39	М031911	ЛЮЛЬКИ ДВУХМЕСТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		6,09				6,09		
			3,84		23,39				23,39		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж000000/34091				52,30	23,39				75,69	3,16	
ОХР и ОПР									34,37		
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									36,55		
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ									146,61		
ИТОГО ПО Строительные работы (город)				56,57	23,39		6,59	0,52	87,07	3,49	
ОХРиОПР = 65.72%									37,18		
План.приб. = 69.89%									39,53		
ИТОГО									163,78		
ИТОГО ПО Электромонтажные работы (нов)				4 690,71	685,93	148,12	35 952,05	2 435,38	43 764,07	309,70	10,23
ОХРиОПР = 59.57%									2 882,49		
План.приб. = 40.54%									1 961,67		
ИТОГО									48 608,23		
ИТОГО				4 747,28	709,32	148,12	35 958,64	2 435,90	43 851,14	313,19	10,23
ОХР и ОПР									2 919,67		
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									2 001,20		
СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ									4,4		
ВСЕГО									48 772,01		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОНТИРУЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ					11 864,38		11 864,38		
		TRANСПОРТ						237,28	237,28		
		ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ							60 873,67		
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [4747.28*1]						1	4 747,28		
		ТРУДОЕМКОСТЬ							313,19		
		ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ							10,23		
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							4,4		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [709.32*1]						1	709,32		
		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [148.12*1]						1	148,12		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [2435.9*1]						1	2 435,90		
		МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО							35 958,64		
1		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [4747.28+709.32+2435.9+35958.64]							43 851,14		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.2		МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА							35 958,69		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [2435.9-0]							2 435,90		
2		ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [2919.67*1]						1	2 919,67		
3		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [2001.2*1]						1	2 001,20		
		ИТОГО [43851.14+0+0+2919.67+2001.2]							48 772,01		
4		ВРЕМЕННЫЕ (ТИТУЛЬНЫЕ) ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ [((4747.28-0+148.12)*3.7/100)*0.93*1+0]					3,7	0,93	168,45		
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ С УЧЕТОМ ТЕНДЕРА [48772.01+168.45+0+0]							48 940,46		
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [((4747.28+148.12)*(34/100)) * ((100-0)/100)]					34		1 664,44		
6		ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+1664.44+0+0+0+0+0]							1 664,44		
7		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [48940.46+1664.44+0]							50 604,90		
		ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА [50604.9+0+0]							50 604,90		
		ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [50604.9+0]							50 604,90		
		РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ									
9		ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [50604.9+0]							50 604,90		
		ИТОГО С УЧЕТОМ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ВЫЧЕТОМ МАТЕРИАЛОВ И ТРАНСПОРТА ЗАКАЗЧИКА, СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА [50604.9-0-0-0-0]							50 604,90		
		КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ						1			
		ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [50604.9*1]							50 604,90		
11		КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ						1			
12		ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(50604.9+0+0-0)*1+0*1+(0+0)*1]							50 604,90		
14		ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [50604.9+0+0+0+0+0]							50 604,90		
15		ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ОТ СТОИМОСТИ ВРЕМЕННЫХ (ТИТУЛЬНЫХ) ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (-) [((168.45-0)*15/100)*1*1+(0*15/100)*1*1]					15		25,27		
16		ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [50604.9-(0+0+25.27)]							50 579,63		
		ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [50579.63+0]							50 579,63		
18		СУММА НДС [50579.63*20/100]					20		10 115,93		
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [50579.63+10115.93+0]							60 695,56		
		СУММА ПРОПИСЬЮ: ШЕСТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ ШЕСТЬСОТ ДЕВЯНОСТО ПЯТЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 56 КОП.									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ [11864.38*1]							11 864,38		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (ОБОРУДОВАНИЕ) [237.28*1]							237,28		
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ [11864.38+237.28+0]							12 101,66		
		СУММА НДС (ОБОРУДОВАНИЕ) [12101.66*20/100]					20		2 420,33		
		ВСЕГО ПО ОБОРУДОВАНИЮ [12101.66+2420.33]							14 521,99		
		ВСЕГО С ОБОРУДОВАНИЕМ [60695.56+14521.99]							75 217,55		

Составил

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО СМЕТНОЙ РАБОТЕ
ОКС

Е.Ю.БЕЛАЯ

Проверил

НАЧАЛЬНИК ОКС

В.А.ПОНОМАРЕНКО

ЗАКАЗЧИК: УП "МИНГОРСВЕТ"
АДРЕС: 220015 г.Минск, ул.Гурского, 38
УНП: 100302764
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛИЦЕ ТИКОЦКОГО, 20 В Г. МИНСКЕ (АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ)
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1)

на ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
(наименование вида пусконаладочных работ)

Составлена в ценах 01.11.2025 (на дату разработки) Сметная стоимость 4,737 тыс. бел. руб.


Нормативное рабочее время час.
Цена одного чел.-ч 14,47 бел. руб.

№ п/п	Обоснование (номер или шифр нормативов)	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ	Единица измерения	Кол-во	Нормы затрат труда,		Стоимость,	
					Единицы измерения	Всего	Единицы измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Чел.ч.= 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Ноября 2025г.; Методика: Пуско-наладка; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.								
	Ж00000/34090	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Пусконаладочные работы. - 1 КОМПЛ						
1	ЦПНР01-11-111	ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЯЕМЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ РАЗРЯД=8.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.4300 ОХРиОПР=41.24%, План=15.88%	100 ТОЧЕ	0,42	8,76	3,68	181,26	76,13
2	ЦПНР01-11-131	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ "ФАЗА-НУЛЬ" РАЗРЯД=8.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.4300 ОХРиОПР=41.24%, План=15.88%	ТОКОПРИЕ	1	0,63	0,63	13,04	13,04
3	ЦПНР01-11-281	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ И КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ РАЗРЯД=8.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.4300 ОХРиОПР=41.24%, План=15.88%	ЛИНИЯ	1	0,20	0,20	4,14	4,14
4	ЦПНР01-03-002	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ С УСТРОЙСТВОМ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ РАЗРЯД=6.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.2516 ОХРиОПР=41.24%, План=15.88%	ШТ.	4	1,06	4,24	19,20	76,80
5	ЦПНР02-01-063	АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ III КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (КОБЩ) РАВНЫМ 10 РАЗРЯД=13.6, МЕЖР.КОЭФФ.=2.0165 ОХРиОПР=41.24%, План=15.88%	СИСТЕМА	1	57,00	57,00	1 663,19	1 663,19
6	ЦПНР02-01-064	ЗА КАЖДЫЙ КАНАЛ СВЫШЕ 10 ДО 19 ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАТИВУ РАСХОДА РЕСУРСОВ Ц2-1-63 РАЗРЯД=13.6, МЕЖР.КОЭФФ.=2.0165 ОХРиОПР=41.24%, План=15.88%	КАНАЛ	4	5,53	22,12	161,36	645,44
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж00000/34090				87,87		2 478,74
		ОХР и ОПР						1 022,24
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ						393,63
		ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ						3 894,61
		ИТОГО ПО Пусконаладочные работы				87,87		2 478,74
		ОХР и ОПР ОХРиОПР = 41.24%						1 022,24
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ План.приб. = 15.88%						393,63
		ИТОГО						3 894,61

	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [2478.74*1]		1	2 478,74
	ТРУДОЕМКОСТЬ			87,87
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ			12,8
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [2478.74+0+0+0]			2 478,74
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [1022.24*1]		1	1 022,24
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [393.63*1]		1	393,63
	ИТОГО [2478.74+0+0+1022.24+393.63]			3 894,61
	ВСЕГО ПНР С УЧЕТОМ ТЕНДЕРА [3894.61+0+0+0]			3 894,61
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:			

	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [[((2478.74+0)*(34/100)) * ((100-0)/100]]	34	842,77
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+842.77+0+0+0+0+0]		842,77
7	ИТОГО ПНР [3894.61+842.77+0]		4 737,38
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА [4737.38+0+0]		4 737,38
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [4737.38+0]		4 737,38
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ		
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [4737.38+0]		4 737,38
	ИТОГО С УЧЕТОМ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ВЫЧЕТОМ МАТЕРИАЛОВ И ТРАНСПОРТА ЗАКАЗЧИКА, СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА [4737.38-0-0-0-0]		4 737,38
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ	1	
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [4737.38*1]		4 737,38
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	1	
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(4737.38+0+0-0)*1+0*1+(0+0)*1]		4 737,38
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [4737.38+0+0+0+0+0]		4 737,38
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [4737.38-(0+0+0)]		4 737,38
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [4737.38+0]		4 737,38
18	СУММА НДС [4737.38*20/100]	20	947,48
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [4737.38+947.48+0]		5 684,86
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ПЯТЬ ТЫСЯЧ ШЕСТЬСОТ ВОСЕМЬДЕСЯТ ЧЕТЫРЕ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 86 КОП.		

ИТОГО заработная плата	2 478,74
Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	1 022,24
Плановая прибыль	393,63
Прочие расходы	842,77
Всего по смете	4737,38

Составил	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО СМЕТНОЙ РАБОТЕ ОКС		Е.Ю.БЕЛАЯ
	(должность)	(подпись)	(инициалы, фамилия)
Проверил	НАЧАЛЬНИК ОКС		В.А.ПОНОМАРЕНКО
	(должность)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

ВЕДОМОСТЬ
объемов работ и расхода ресурсов

на МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛИЦЕ ТИКОЦКОГО, 20 В Г. МИНСКЕ
(АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ)

(наименование объекта)

Обоснование	Наименование видов работ	Ед. изм.	Код ресурса	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество
		Объем				
1	2	3	4	5	6	7
Часть объекта: АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ						
Смета: №1 АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ						
Ж00000/34090 п. 1 - 4	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое.Шкаф автоматизации	ШТ	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	2,37
			3 C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,39
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00025
			1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 X 6 X 22	ШТ.	0,8
			1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	0,06
			1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00007
			1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00002
			1/10-240-50-16/2	ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,01
			1/10-260-30-31/5	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 10 - 80 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100 - 200 ММ	Т	0,0003
			5/30-30-4-15/1	БОКС ПЛАСТИКОВЫЙ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ 2-Х АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РАЗМЕРОМ 138,5Х50Х65 ММ, IP20, (ТИПА КНО-2) АНАЛОГ - БОКС ПЛАСТИКОВЫЙ КМПН 2/4	ШТ.	1
			5/30-30-1-2/1150	ШКАФ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОДСВЕТКОЙ С ПИКОН ГС2	ШТ.	1
			5/30-30-1-6-3/33	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗР 25А (С) 6.0КА ВА 47-63N	ШТ.	1
			M021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА. 10 Т	МАШ.-Ч	0,4
			M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,31
			M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,59
			M100602	МОЛОТКИ БУРИЛЬНЫЕ ЛЕГКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ПЕРЕДВИЖНЫХ	МАШ.-Ч	0,59
			M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,08
			M400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,4
Ж00000/34093 п. 5 - 9	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Оборудование светотехническое.	ШТ	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	168,03
			42 C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,99
			1/10-115-25/3500	КРОНШТЕЙН ТИП 1	КОМПЛ.	38
			1/10-115-25/3501	КРОНШТЕЙН ТИП 1-2	КОМПЛ.	4
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,002184
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	1,68
			1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 X 6 X 22	ШТ.	1,008
			1/10-230-45-5/138	ЛАК МЕЛАМИННЫЙ МЛ-92 ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	Т	0,00168
			1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,011172
			1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003192

1	2	3	4	5	6	7			
			1/10-240-50-16/2	ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	1,596			
			5/20-40-4/31	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С КЛЕММНЫМИ КОЛОДКАМИ ДЛЯ РАЗВОДКИ ПРОВОДОВ, ДИАМЕТРОМ 130 ММ, ВЫСОТОЙ 44,5 ММ, (ТИПА КМ-230) АНАЛОГ - КОРОБКА МОНТАЖНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ 16А, 380/220В, IP65, 120X120X70ММ	ШТ.	42			
			5/30-20-1-1-10/507021	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПРИСТРАИВАЕМЫЙ ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ДТУ 03, КОРПУС ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА ИЛИ УДАРОПРОЧНОГО ПЛАСТИКА, МОЩНОСТЬЮ 31-35 ВТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО, СВЕТОВЫМ ПОТОКОМ 5001-5250 ЛМ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО АНАЛОГ - СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ АРХИТЕКТУРНОЙ ПОДСВЕТКИ СВЕТОДИОДНЫЙ 30W, 5000K, 1200MMx1200MMx100MM	ШТ.	42			
			5/30-40-2/23	ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА ПВХ	КГ	2,1			
			5/90-10/2	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У661 У3	10 ШТ.	17,136			
			M021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	1,6632			
			M030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	79,96464			
			M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	7,3584			
			M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,28104			
			M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,15472			
			M400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	1,6632			
			ЖО00000/34094	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Кабельные изделия	М	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	48,37
			п. 10 - 23		261,8	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,17
						1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	0,0118
1/10-240-5-10/35	АНКЕРНЫЙ БОЛТ С КОЛЬЦОМ М10 X 12 X 130 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ - АНАЛОГ ШУРУП С КОЛЬЦОМ М12 ТИПА "KEW" GD 14X135 + GS 12X160	1000 ШТ.				0,016			
1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т				0,000033			
1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т				0,000009			
1/10-240-30-35/45	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 16 X 100 ММ - АНАЛОГ - АНАЛОГ ДЮБЕЛЬ НЕЙЛОНОВЫЙ М14 ТИПА "KEW" GD 14X135	1000 ШТ.				0,016			
1/10-240-50-16/2	ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ				0,00473			
1/10-260-210-1/35	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ - ТРОС СТАЛЬНОЙ В ПВХ Ф3ММ (0,032x220=7,04КГ)	Т				0,00704			
1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ				0,1258			
1/25-400-200/43	ЗАЖИМ ПЛОСКИЙ, ДВОЙНОЙ, ДЛЯ СТАЛЬНОГО КАНАТА (ТРОСА) ДИАМЕТРОМ 3 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ - АНАЛОГ ЗАЖИМ КАНАТНЫЙ ДЛЯ ТРОССА Ф3ММ	ШТ.				240			
1/25-400-200/102	КОУШ КАНАТНЫЙ ДИАМЕТРОМ КАНАВКИ 4 ММ (ТИПОРАЗМЕР 3 X 4 ММ), ОЦИНКОВАННЫЙ - АНАЛОГ КОУШ КАНАТНЫЙ ДЛЯ ТРОССА Ф3ММ	ШТ.				80			
1/55-50-20/35	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	КГ				0,4338			
5/10-10-10-10-2/22	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВВГНГ-LS 5 X 2,5-0,66 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ПЯТЬЮ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 кВ	1000 М				0,255			

1	2	3	4	5	6	7
Ж00000/34096 п. 24 - 26	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Металлорукав	М	5/10-20-60-2/20	ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВЗ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ, СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000 М	0,012
			5/20-30-3/2	КНОПКА К227 УХЛ2	1000 ШТ.	0,026166
			5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	0,774
			5/20-30-3/43	ЛЕНТА К226	100 М	0,030407
			5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,12787
			5/50-30-3/2	ЛИСТ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ИЗ СВИНЦА МАРКИ С1	Т	0,001923
			5/50-70-2/13	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ МАЛОСУРЬМЯНИСТЫЙ, МАРКИ ПОССУ 40-0,5	Т	0,001148
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	1,315646
			М030203	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т	МАШ.-Ч	9,42744
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	10,272
			М330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,18408
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,976736
			М400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	1,315646
			С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	83,11
			214,7 С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,55
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,002254
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8- 10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	2,3617
			1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 X 6 X 22	ШТ.	1,0735
			1/10-260-30-31/5	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 10 - 80 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100 - 200 ММ	Т	0,110571
			1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	6,441
			5/10-30-60/2	МУФТА ТРУБНАЯ ТР-5 УЗ	ШТ.	21,47
			5/20-10-9/3	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ЛЕНТЫ С ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ РЗ-Ц-Х, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	М	34
			5/20-10-9/5	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ЛЕНТЫ С ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ РЗ-Ц-Х ДИАМЕТРОМ, 20 ММ	М	185
			5/20-30-2/1	ПЕРЕМЫЧКА ГИБКАЯ ПГС-35-560 У2,5	ШТ.	10,735
			5/20-30-3/8	ГАЙКА УСТАНОВОЧНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ К 485	100 ШТ.	0,2147
			5/20-30-3/23	СКОБА К 145 У2	10 ШТ.	53,675
			5/20-30-4/4	ВТУЛКА В42 УХЛ2	100 ШТ.	0,2147
			5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,2147
			5/20-40-2/2	ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У477 УЗ	10 ШТ.	2,147
			5/90-10/4	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658	10 ШТ.	107,35
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,6441
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	31,483608
			М330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,958064
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	12,521304
			М400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,6441

1	2	3	4	5	6	7
Ж000000/34097 п. 27 - 35	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое.Трубы	М	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	7,82
			28,7 C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,13
			1/10-135-20/75	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	КГ	0,647475
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000256
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8- 10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,4846
			1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 X 6 X 22	ШТ.	0,2754
			1/10-230-35/105	КЛЕЙ ВК-11	КГ	0,0534
			5/20-20-3-1/3	ТРУБА ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ПВХ, ДИАМЕТР 25 ММ	М	27
			5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	4,26
			5/20-40-2/1	ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У476 У3	10 ШТ.	1
			5/90-10/4	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658	10 ШТ.	5,874
			6/20-30-10/11	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ. ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2.5 ММ	М	2
			M021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,054852
			M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,020624
			M150402	ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА	МАШ.-Ч	0,634392
			M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,90516
			M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,221124
			M400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,054852
Ж000000/39000 п. 36, 37	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Строительные работы. Окраска труб.	М2	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	0,33
			1,272 1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,001272
			1/10-230-40-25/2	КРАСКА ОРГАНОДИСПЕРСИОННАЯ ТЕРМОПЛАСТИЧНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ МАТОВАЯ, ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	КГ	0,5088
Ж000000/34091 п. 38, 39	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Работа люльки	МАШ.-Ч	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	3,16
			3,84 M031911	ЛЮЛЬКИ ДВУХМЕСТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,84
Часть объекта: ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ						
Смета: №1 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ						
Ж000000/34090 п. 1 - 6	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Пусконаладочные работы.	КОМПЛ	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	87,87
			1			

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО СМЕТНОЙ РАБОТЕ ОКС
(должность)

Проверил НАЧАЛЬНИК ОКС
(должность)

(подпись)

(подпись)

Е.Ю.БЕЛАЯ
(инициалы, фамилия)

В.А.ПОНОМАРЕНКО
(инициалы, фамилия)