

**ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ**

| №<br>пп | Виды выполняемых строительно-монтажных работ                                                                                                                                 | Единица<br>измерения           | Количество | Примечание |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|------------|
| 1       | Очистка участка кровли от мусора Стесненность К=1,2                                                                                                                          | 100 М2                         | 12.5       |            |
| 2.      | Устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов при наварке водоизоляционных ковров однослойных (верхний слой) Стесненность К=1,2 К=0,6                               | 100 М2                         | 12.5       |            |
| 3       | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый К-ПХ-БЭ-К/ПП-5.0 кг                                                                                             | м2                             | 1593.75    |            |
| 4.      | Устройство примыканий кровли с механическим креплением фартука к поверхности парапета и с подведением водоизоляционного ковра под фартук на высоту 250 мм Стесненность К=1,2 | 100 М                          | 1.3        |            |
| 5.      | Водоотводящий фартук                                                                                                                                                         | м                              | 130        |            |
| 6.      | Планка прижимная                                                                                                                                                             | м                              | 130        |            |
| 7.      | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый К-ПХ-БЭ-К/ПП-5.0 кг                                                                                             | м2                             | 92.3       |            |
| 8.      | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4.5 кг                                                                                            | м2                             | 109.2      |            |
| 9.      | Растворитель                                                                                                                                                                 | кг                             | 10         |            |
| 10.     | Замена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей Стесненность К=1,2                                                                                            | 100 ШТ.                        | 0.02       |            |
| 11.     | Воронка ливнестока кровельная сборная с листоуловителем, с прижимным фланцем полипропиленовая (ПП), с вертикальным выпуском диаметром 110 мм                                 | шт.                            | 2          |            |
| 12.     | Установка азраторов (контрольных) Стесненность К=1,2                                                                                                                         | шт.                            | 10         |            |
| 13      | Кровельный азратор                                                                                                                                                           | шт.                            | 10         |            |
| 14      | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам с одним фартуком Стесненность К=1,2                                                                  | 100 М                          | 0.1        |            |
| 15.     | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый К-ПХ-БЭ-К/ПП-5.0 кг                                                                                             | м2                             | 18.9       |            |
| 16.     | Устройство примыканий из наплавляемых рулонных материалов к стальным патрубкам при пропуске труб через кровлю Стесненность К=1,2                                             | шт.                            | 28         |            |
| 17.     | Водоотводящий фартук                                                                                                                                                         | м                              | 46         |            |
| 18.     | Хомуты для воздухопроводов (в сборе)                                                                                                                                         | шт                             | 28         |            |
| 19.     | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый К-ПХ-БЭ-К/ПП-5.0 кг                                                                                             | м2                             | 60         |            |
| 20.     | Устройство примыканий кровли из наплавляемых рулонных материалов к воронке внутреннего водостока Стесненность К=1,2                                                          | 100 шт.                        | 0.02       |            |
| 21.     | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4.5 кг                                                                                            | м2                             | 2          |            |
| 22.     | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый К-ПХ-БЭ-К/ПП-5.0 кг                                                                                             | м2                             | 2          |            |
| 23      | Устройство выравнивающих стяжек под кровлю без армирования толщиной 35 мм Стесненность К=1,2                                                                                 | 100 М2                         | 1.5        |            |
| 24.     | Огрунтовка основания праймером АУТОКРИН Стесненность К=1,2                                                                                                                   | 100 М2                         | 1.5        |            |
| 25.     | Праймер битумно-полимерный Аутокрин                                                                                                                                          | кг                             | 120        |            |
| 26.     | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов                                                                                                                             | 100 М2 ПОКРЫТИЯ                | 0.5        |            |
| 27.     | Устройство цементного бортика для плавного перехода рулонного ковра в местах примыканий к стенам, парапетам, шахтам Стесненность К=1,2                                       | 100 М                          | 1.3        |            |
| 28.     | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200                                                                                                                              | м3                             | 1.56       |            |
| 29.     | Герметизация мастикой швов горизонтальных Стесненность К=1,2                                                                                                                 | 100 М ШВА                      | 0.5        |            |
| 30.     | Улучшенная штукатурка стен цементно-известковым раствором по камню Стесненность К=1,2                                                                                        | 100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХ | 0.09       |            |
| 31.     | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2                                                                                                                   | м3                             | 0.1701     |            |
| 32.     | Кран на автомобильном ходу грузоподъемностью 20 т                                                                                                                            | МАШ-Ч                          | 25         |            |
| 33      | Устройство выравнивающих стяжек под кровлю без армирования толщиной 35 мм Стесненность К=1,2                                                                                 | 100 М2                         | 0.3        |            |

**ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ**

| №<br>пп | Виды выполняемых строительно-монтажных работ                                                                                                                                    | Единица<br>измерения | Количество | Примечание |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|
| 34.     | Огрунтовка основания праймером АУТОКРИН <small>Степеньность К=1,2</small>                                                                                                       | 100 м2               | 0.3        |            |
| 35.     | Праймер битумно-полимерный Аутокрин                                                                                                                                             | кг                   | 24         |            |
| 36.     | Устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов при наварке водоизоляционных ковров двухслойных (верхний слой) <small>Степеньность К=1,2 К-0,6</small>                   | 100 м2               | 0.55       |            |
| 37.     | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый К-ПХ-БЭ-К/ПП-5.0 кг                                                                                                | м2                   | 70.125     |            |
| 38.     | Устройство примыканий кровли с выводом водоизоляционного ковра на верх парапета высотой 1000 мм от верха несущей конструкции и шириной 380 мм <small>Степеньность К=1,2</small> | 100 м                | 0.05       |            |
| 39.     | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4.5 кг                                                                                               | м2                   | 10.65      |            |
| 40.     | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый К-ПХ-БЭ-К/ПП-5.0 кг                                                                                                | м2                   | 10         |            |
| 41.     | Добавлять (или исключать) на каждые 100 мм изменения высоты парапета: к нормам Е12-109-1 - Е12-109-4 <small>Степеньность К=1,2 К-6</small>                                      | 100 м                | -0.05      |            |
| 42.     | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4.5 кг                                                                                               | м2                   | -3.6       |            |
| 43.     | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый К-ПХ-БЭ-К/ПП-5.0 кг                                                                                                | м2                   | -3.6       |            |
| 44.     | Установка водосточных желобов для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра <small>Степеньность К=1,2</small>                               | 100 м                | 0.05       |            |
| 45.     | Желоб водосточный круглого сечения, из проката тонколистового (алюмо)оцинкованного, толщиной 0,5 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 120 мм                    | м                    | 5.25       |            |
| 46.     | Заглушка желоба водосточного круглого сечения, из проката тонколистового (алюмо)оцинкованного, толщиной 0,5 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 120 мм         | шт.                  | 2          |            |
| 47.     | Держатель желоба водосточного круглого сечения, из проката тонколистового (алюмо)оцинкованного, толщиной 0,5 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 120 мм        | шт                   | 6          |            |
| 48.     | Установка водосточных труб для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра <small>Степеньность К=1,2</small>                                  | 100 м                | 0.2        |            |
| 49.     | Воронка водосточная круглого сечения, из проката тонколистового (алюмо)оцинкованного, толщиной 0,5 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 120 мм                  | шт.                  | 1          |            |
| 50.     | Труба водосточная круглого сечения, из проката тонколистового (алюмо)оцинкованного, толщиной 0,5 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 100 мм                    | м                    | 20.2       |            |
| 51.     | Колено трубы водосточной круглого сечения, из проката тонколистового (алюмо)оцинкованного, толщиной 0,5 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 120 мм             | шт.                  | 4          |            |
| 52.     | Держатель трубы водосточной круглого сечения, из проката тонколистового (алюмо)оцинкованного, толщиной 0,5 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 100 мм          | шт.                  | 11         |            |
| 53.     | ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ КЛАСС ГРУЗА I                                                                                                           | т                    | 1.5        |            |
| 54.     | Плата за прием и захоронение отходов (строительного мусора: рубероид, смешанные отходы)                                                                                         | т                    | 1.5        |            |

Составил \_\_\_\_\_

«25 » июня 2026 г.