

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель генерального директора

Д.Н.Шевчук

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

" " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

ЗАКАЗЧИК: ОАО "Белресурсы" - управляющая компания холдинга "Белресурсы"

АДРЕС: г. Минск, ул. Казинца, д.4, ком. 304

УНП: 101187767

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт коридора 1 этажа административного здания по адресу: г.Минск, ул.Казинца, 4, инв. №500/С-27669

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.08 2026

СТОИМОСТЬ 88 454.12 БЕЛ. РУБ.

| № П/П                                                                                                       | ОБОСНОВАНИЕ                       | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ                                                                                   | ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО               | С Т О И М О С Т Ь ЕДИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ. |                |               |                     |           |                 | ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ. Ч.) |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------|---------------|---------------------|-----------|-----------------|------------------------|---------------|
|                                                                                                             |                                   |                                                                                                                          |                               | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА                          | ЭКСПЛ. МАШИН   |               | МАТЕРИАЛЫ (ОБОРУД.) | ТРАНСПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | РАБ-ИХ                 | МАШ-ОВ        |
|                                                                                                             |                                   |                                                                                                                          |                               |                                           | ВСЕГО          | В Т.Ч. ЗП     |                     |           |                 |                        |               |
| 1                                                                                                           | 2                                 | 3                                                                                                                        | 4                             | 5                                         | 6              | 7             | 8                   | 9         | 10              | 11                     | 12            |
| Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Августа 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г. |                                   |                                                                                                                          |                               |                                           |                |               |                     |           |                 |                        |               |
| <b>Ж</b>                                                                                                    | <b>АРМСТРОНГ - 235.91 М2</b>      |                                                                                                                          |                               |                                           |                |               |                     |           |                 |                        |               |
| 1                                                                                                           | E34-140-1                         | Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 х 600 мм | 100 М2<br>ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА | 1 986,71                                  | 3,12           |               | 3,73                | 0,30      | 1 993,86        | 120,53                 |               |
|                                                                                                             |                                   | Разряд=3.8, мехр.коэфф.=0.9719<br>охр/опр=83.83%, план=45.82%                                                            | 2,3591                        | 4 686,85                                  | K=1.2<br>7,36  | K=1.2         | 8,80                | 0,71      | 4 703,72        | K=1.2<br>284,34        | K=1.2         |
| 2                                                                                                           | 1/10-230-95/53П                   | Плита потолочная из минерального волокна, размером 600 х 600 мм, толщиной 12 мм (за вычетом светильников)                | M2                            |                                           |                |               | 19,09               | 1,52      | 20,61           |                        |               |
|                                                                                                             |                                   |                                                                                                                          | 237,85                        |                                           |                |               | 4 540,56            | 361,53    | 4 902,09        |                        |               |
| 3                                                                                                           | 1/10-240-30-50/20                 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 х 60                                                                             | 100 ШТ.                       |                                           |                |               | 4,93                | 0,39      | 5,32            |                        |               |
|                                                                                                             |                                   |                                                                                                                          | 1,65137                       |                                           |                |               | 8,14                | 0,64      | 8,78            |                        |               |
| 4                                                                                                           | 1/10-230-55-20/15                 | Подвес регулируемый с зажимом                                                                                            | ШТ.                           |                                           |                |               | 0,44                | 0,03      | 0,47            |                        |               |
|                                                                                                             |                                   |                                                                                                                          | 165,137                       |                                           |                |               | 72,66               | 4,95      | 77,61           |                        |               |
| 5                                                                                                           | 1/10-240-50-15/5                  | Шпилька резьбовая оцинкованная м6 х 1000                                                                                 | ШТ.                           |                                           |                |               | 1,01                | 0,08      | 1,09            |                        |               |
|                                                                                                             |                                   |                                                                                                                          | 165,137                       |                                           |                |               | 166,79              | 13,21     | 180,00          |                        |               |
| 6                                                                                                           | 1/10-230-55-20/25                 | Профиль т24 белый матовый, длиной 1,2 м                                                                                  | 100 М                         |                                           |                |               | 239,74              | 19,04     | 258,78          |                        |               |
|                                                                                                             |                                   |                                                                                                                          | 3,939697                      |                                           |                |               | 944,50              | 75,01     | 1 019,51        |                        |               |
| 7                                                                                                           | 1/10-230-55-20/20                 | Профиль т24 белый матовый, длиной 0,6 м                                                                                  | 100 М                         |                                           |                |               | 231,08              | 18,35     | 249,43          |                        |               |
|                                                                                                             |                                   |                                                                                                                          | 1,958053                      |                                           |                |               | 452,47              | 35,93     | 488,40          |                        |               |
| 8                                                                                                           | 1/10-230-55-20/30                 | Профиль т24 белый матовый, длиной 3,7 м                                                                                  | 100 М                         |                                           |                |               | 234,80              | 18,64     | 253,44          |                        |               |
|                                                                                                             |                                   |                                                                                                                          | 1,958053                      |                                           |                |               | 459,75              | 36,50     | 496,25          |                        |               |
| 9                                                                                                           | E34-140-3                         | Установка углового молдинга                                                                                              | 100 М<br>УГЛОВОГО МОЛДИНГА    | 471,79                                    | 9,28           |               | 6,82                | 0,55      | 488,44          | 30,37                  |               |
|                                                                                                             |                                   | Разряд=3.4, мехр.коэфф.=0.9159<br>охр/опр=83.83%, план=45.82%                                                            | 1,82                          | 858,66                                    | K=1.2<br>16,89 | K=1.2         | 12,41               | 1,00      | 888,96          | K=1.2<br>55,27         | K=1.2         |
| 10                                                                                                          | 1/10-240-30-30/362                | Дюбель-гвоздь монтажный 6 х 60 мм                                                                                        | 100 ШТ.                       |                                           |                |               | 4,93                | 0,39      | 5,32            |                        |               |
|                                                                                                             |                                   |                                                                                                                          | 3,3124                        |                                           |                |               | 16,33               | 1,29      | 17,62           |                        |               |
| 11                                                                                                          | 1/10-230-55-20/151                | Уголок металлический пристенный длиной 3 м                                                                               | ШТ.                           |                                           |                |               | 1,44                | 0,11      | 1,55            |                        |               |
|                                                                                                             |                                   |                                                                                                                          | 62,48667                      |                                           |                |               | 89,98               | 6,87      | 96,85           |                        |               |
|                                                                                                             |                                   | Итого по разделу ж ОХР и ОПР                                                                                             |                               | 5 545,51                                  | 24,25          |               | 6 772,39            | 537,64    | 12 879,79       | 339,61                 |               |
|                                                                                                             |                                   | Плановая прибыль                                                                                                         |                               |                                           |                |               |                     |           | 4 648,80        |                        |               |
|                                                                                                             |                                   | Итого с охр/опр и плановой прибылью                                                                                      |                               |                                           |                |               |                     |           | 2 833,16        |                        |               |
|                                                                                                             |                                   |                                                                                                                          |                               |                                           |                |               |                     |           | 20 361,75       |                        |               |
| <b>Ж</b>                                                                                                    | <b>ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ - 59 М2</b> |                                                                                                                          |                               |                                           |                |               |                     |           |                 |                        |               |
| 12                                                                                                          | E53-24-1                          | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором                                                                    | 10 М                          | 57,89                                     | 5,68           | 3,85          |                     |           | 63,57           | 2,76                   | 0,26          |
|                                                                                                             |                                   | Пост. 46                                                                                                                 |                               |                                           |                |               |                     |           |                 |                        |               |
|                                                                                                             |                                   | Разряд=4.3, мехр.коэфф.=1.0306<br>охр/опр=83.83%, план=45.82%                                                            | 1,64                          | 94,94                                     | K=1.2<br>9,32  | K=1.2<br>6,31 |                     |           | 104,26          | K=1.2<br>4,53          | K=1.2<br>0,43 |
| 13                                                                                                          | 1/10-230-60-45-5/105              | Растворная смесь сухая (рсс), штукатурная, для Т внутренних работ (в), гипсовая, м50                                     |                               |                                           |                |               | 495,00              | 39,30     | 534,30          |                        |               |
|                                                                                                             |                                   |                                                                                                                          | 0,033                         |                                           |                |               | 16,34               | 1,30      | 17,64           |                        |               |
| 14                                                                                                          | E69-5-2                           | Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства электропроводки                                                        | 100 М                         | 355,09                                    | 12,58          |               |                     |           | 367,67          | 24,35                  |               |
|                                                                                                             |                                   |                                                                                                                          |                               |                                           | K=1.2          | K=1.2         |                     |           |                 | K=1.2                  | K=1.2         |

|                       |                                                                                                                                                    |          |          |                   |                |          |        |                                              |                   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------|----------------|----------|--------|----------------------------------------------|-------------------|
|                       | Разряд=3, мекр.коэф.=0,8599<br>охранор=83,83%, план=45,82%                                                                                         | 0,119    | 42,26    | 1,50              |                |          | 43,76  | 2,90                                         |                   |
| 15 E53-24-1           | Залепка борозд в стенах и потолках шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм (прим.)                                                                     | 10 M     | 57,89    | 5,68              | 3,85           |          | 63,57  | 2,76                                         | 0,26              |
| Пост. 46              | Разряд=4.3, мекр.коэф.=1,0306<br>охранор=83,83%, план=45,82%                                                                                       | 1,19     | 68,89    | K=1.2<br>6,76     | K=1.2<br>4,58  |          | 75,65  | K=1.2<br>3,28                                | K=1.2<br>0,31     |
| 16 1/10-230-45-5/215  | Растворная смесь сухая (рсс), штукатурная, для наружных и внутренних работ (нв), цементно-известковая, м75, Г75                                    |          |          |                   |                | 355,47   | 28,22  | 383,69                                       |                   |
|                       |                                                                                                                                                    | 0,023562 |          |                   |                | 8,38     | 0,66   | 9,04                                         |                   |
| 17 E62-54-2           | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых                                                                      | 100 M2   | 76,83    |                   |                | 0,32     | 0,52   | 77,17                                        | 5,27              |
|                       | Разряд=3, мекр.коэф.=0,8599<br>охранор=83,83%, план=45,82%                                                                                         | 1        | 76,83    | K=1.2             | K=1.2          | 0,32     | 0,02   | 77,17                                        | K=1.2<br>5,27     |
| 18 E13-73-2           | Грунтование внутренних поверхностей стен и откосов                                                                                                 | 100 M2   | 88,20    |                   |                |          |        | 88,20                                        | 6,05              |
|                       | Разряд=3, мекр.коэф.=0,8599<br>охранор=83,83%, план=45,82%                                                                                         | 0,59     | 52,04    | K=1.2             | K=1.2          |          |        | 52,04                                        | K=1.2<br>3,57     |
| 19 1/10-230-15/395    | Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних работ (в), полимерная (п), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (д) | КГ       |          |                   |                | 2,73     | 0,22   | 2,95                                         |                   |
|                       |                                                                                                                                                    | 5,9      |          |                   |                | 16,11    | 1,30   | 17,41                                        |                   |
| 20 E61-2-7            | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм                         | 100 M2   | 4 516,79 | 29,65             | 20,12          | 817,58   | 64,91  | 5 428,93                                     | 274,02            |
|                       | Разряд=3.8, мекр.коэф.=0,9719<br>охранор=83,83%, план=45,82%                                                                                       | 0,525    | 2 371,31 | K=1.2<br>15,57    | K=1.2<br>10,56 | 429,23   | 34,08  | 2 850,19                                     | K=1.2<br>143,86   |
| 21 E61-2-8            | Добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм к норме еб1-2-7 (до 10мм)                                                                        | 100 M2   | 644,44   | 13,15             | 8,93           | 533,57   | 42,33  | 1 233,49                                     | 39,10             |
|                       | Разряд=3.8, мекр.коэф.=0,9719<br>охранор=83,83%, план=45,82%                                                                                       | -0,525   | -338,33  | K=1.2<br>-6,90    | K=1.2<br>-4,69 | -280,12  | -22,22 | -647,57                                      | K=1.2<br>-20,53   |
| 22 E61-7-1            | Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором                                             | 100 M2   | 7 686,11 | 51,58             | 34,99          | 1 173,05 | 93,13  | 9 003,87                                     | 459,67            |
|                       | Разряд=3.9, мекр.коэф.=0,9859<br>охранор=83,83%, план=45,82%                                                                                       | 0,065    | 499,60   | K=1.2<br>3,35     | K=1.2<br>2,27  | 76,25    | 6,05   | 585,25                                       | K=1.2<br>29,88    |
|                       | Итого по разделу ж<br>ОХР и ОПР<br>Плановая прибыль<br>Итого с охр/опр и плановой прибылью                                                         |          | 2 867,54 | 29,60             | 19,03          | 266,51   | 21,19  | 3 184,84<br>2 396,93<br>1 460,77<br>7 042,54 | 172,76            |
| Ж                     | ОБЛИЦОВКА СТЕН - 2,5 M2                                                                                                                            |          |          |                   |                |          |        |                                              |                   |
| 23 E10-217-1          | Демонтаж облицовки стен с каркасом (прим.)                                                                                                         | 100 M2   | 896,73   | 14,39             |                |          |        | 911,12                                       | 52,87             |
|                       | Разряд=4, мекр.коэф.=1,0<br>охранор=83,83%, план=45,82%                                                                                            | 0,025    | 22,42    | K=1.2*0.3<br>0,36 | K=1.2*0.3      | K=0      | K=0    | 22,78                                        | K=1.2*0.3<br>1,32 |
| 24 E10-236-1          | Облицовка гипсокартонными листами стен с устройством металлического каркаса                                                                        | 100 M2   | 3 322,07 | 44,87             |                | 469,44   | 37,45  | 3 873,83                                     | 201,54            |
|                       | Разряд=3.8, мекр.коэф.=0,9719<br>охранор=83,83%, план=45,82%                                                                                       | 0,025    | 83,05    | K=1.2<br>1,12     | K=1.2          | 11,74    | 0,94   | 96,85                                        | K=1.2<br>5,04     |
| 25 1/10-235-20/653    | Лента уплотнительная                                                                                                                               | M        |          |                   |                | 0,47     | 0,04   | 0,51                                         |                   |
|                       |                                                                                                                                                    | 10,3     |          |                   |                | 4,84     | 0,41   | 5,25                                         |                   |
| 26 1/10-230-55-20/130 | Профиль для гипсокартона потолочный cd (nn) 60 x 27, 0,5 мм                                                                                        | M        |          |                   |                | 2,47     | 0,20   | 2,67                                         |                   |
|                       |                                                                                                                                                    | 7        |          |                   |                | 17,29    | 1,40   | 18,69                                        |                   |
| 27 1/10-230-55-20/115 | Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный ud (nn) 27 x 28, 0,5 мм                                                                           | M        |          |                   |                | 1,70     | 0,13   | 1,83                                         |                   |
|                       |                                                                                                                                                    | 10,3     |          |                   |                | 17,51    | 1,34   | 18,85                                        |                   |
| 28 1/10-240-55-20/238 | Саморез универсальный оцинкованный 4,0 x 16 мм                                                                                                     | 1000 ШТ. |          |                   |                | 8,88     | 0,71   | 9,59                                         |                   |
|                       |                                                                                                                                                    | 0,048    |          |                   |                | 0,43     | 0,03   | 0,46                                         |                   |
| 29 1/10-235-20/797    | Лента армирующая строительная из стекловолокна на клеевой основе (серпянка), шириной 45 мм (50 мм)                                                 | M        |          |                   |                | 0,11     | 0,01   | 0,12                                         |                   |
|                       |                                                                                                                                                    | 7        |          |                   |                | 0,77     | 0,07   | 0,84                                         |                   |
|                       | Итого по разделу ж<br>ОХР и ОПР<br>Плановая прибыль<br>Итого с охр/опр и плановой прибылью                                                         |          | 105,47   | 1,48              |                | 52,58    | 4,19   | 163,72<br>88,41<br>53,88<br>306,01           | 6,36              |
| Ж                     | ОКРАСКА СТЕН И ОТКОСОВ                                                                                                                             |          |          |                   |                |          |        |                                              |                   |
| 30 E26-96-1           | Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов                                                                         | 100 M    | 569,08   | 0,70              | 0,53           | 0,01     |        | 569,79                                       | 36,08             |
|                       | Разряд=3.5, мекр.коэф.=0,9299<br>охранор=83,83%, план=45,82%                                                                                       | 1,527    | 868,99   | K=1.2<br>1,07     | K=1.2<br>0,81  | 0,02     |        | 870,08                                       | K=1.2<br>55,09    |
| 31 1/10-230-55-20/335 | Уголок перфорированный штукатурный оцинкованный, размером 24x24 мм, толщиной 0,27 мм                                                               | M        |          |                   |                | 0,83     | 0,07   | 0,90                                         |                   |
|                       |                                                                                                                                                    | 155,75   |          |                   |                | 129,27   | 10,90  | 140,17                                       |                   |

|    |                    |                                                                                                                                                    |                    |          |           |               |               |          |           |                |                                  |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-----------|---------------|---------------|----------|-----------|----------------|----------------------------------|
| 32 | 1/10-230-60-25/110 | Растворная смесь сухая (рсс), штукатурная, для внутренних работ (в), гипсовая, м50                                                                 | КГ                 |          |           | 1,35          | 0,11          | 1,46     |           |                |                                  |
|    |                    |                                                                                                                                                    |                    | 21,99    |           | 29,69         | 2,42          | 32,11    |           |                |                                  |
| 33 | E15-311-1          | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен и откосов за один раз                                                            | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 650,45   | 0,89      | 0,53          | 90,53         | 7,44     | 749,31    | 38,35          | 0,04                             |
|    |                    | Разряд=4, мсвр.коэфф.=1,0<br>охр/опр=82,82%, план=45,82%                                                                                           |                    | 0,59     | 383,77    | K=1.2<br>0,53 | K=1.2<br>0,31 | 53,41    | 4,39      | 442,10         | K=1.2<br>22,63<br>K=1.2<br>0,02  |
| 34 | 1/10-230-15/395    | Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних работ (в), полимерная (п), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (д) | КГ                 |          |           | 2,73          | 0,22          | 2,95     |           |                |                                  |
|    |                    |                                                                                                                                                    |                    | 5,9      |           | 16,11         | 1,30          | 17,41    |           |                |                                  |
| 35 | E15-314-2          | Улучшенная окраска стен и откосов внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям                   | 100 М2             | 756,96   | 0,67      | 0,35          | 14,88         | 1,17     | 773,68    | 51,07          | 0,02                             |
|    |                    | Разряд=3.1, мсвр.коэфф.=0,8779<br>охр/опр=83,83%, план=45,82%                                                                                      |                    | 5,7463   | 4 349,72  | K=1.2<br>3,85 | K=1.2<br>2,01 | 85,50    | 6,72      | 4 445,79       | K=1.2<br>293,46<br>K=1.2<br>0,11 |
| 36 | 1/10-230-15/395    | Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних работ (в), полимерная (п), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (д) | КГ                 |          |           | 2,73          | 0,22          | 2,95     |           |                |                                  |
|    |                    |                                                                                                                                                    |                    | 103,43   |           | 282,36        | 22,75         | 305,11   |           |                |                                  |
| 37 | 1/10-230-60-40/10  | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (в), полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), гипсовая                        | КГ                 |          |           | 1,46          | 0,12          | 1,58     |           |                |                                  |
|    |                    |                                                                                                                                                    |                    | 632,093  |           | 922,86        | 75,85         | 998,71   |           |                |                                  |
| 38 | 1/10-230-40-10/43  | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 2 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная                  | КГ                 |          |           | 5,99          | 0,48          | 6,47     |           |                |                                  |
|    |                    |                                                                                                                                                    |                    | 201,12   |           | 1 204,71      | 96,54         | 1 301,25 |           |                |                                  |
|    |                    | Итого по разделу Ж                                                                                                                                 |                    | 5 602,48 | 5,45      | 3,13          | 2 723,93      | 220,87   | 8 552,73  | 371,18         | 0,19                             |
|    |                    | ОХР и ОПР                                                                                                                                          |                    |          |           |               |               |          | 4 699,18  |                |                                  |
|    |                    | Плановая прибыль                                                                                                                                   |                    |          |           |               |               |          | 2 863,86  |                |                                  |
|    |                    | Итого с охр/опр и плановой прибылью                                                                                                                |                    |          |           |               |               |          | 16 115,77 |                |                                  |
| Ж  |                    | ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ                                                                                                                                     |                    |          |           |               |               |          |           |                |                                  |
| 39 | E56-18-1           | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах                                                                         | 100 ШТ.            | 2 450,80 | 98,60     | 62,46         |               | 2 549,40 | 168,05    | 4,28           |                                  |
|    |                    | Разряд=3, мсвр.коэфф.=0,8599<br>охр/опр=82,82%, план=45,82%                                                                                        |                    | 0,02     | 49,02     | K=1.2<br>1,97 | K=1.2<br>1,25 | 50,99    | 3,36      | 0,09           | K=1.2<br>K=1.2                   |
| 40 | E56-19-1           | Снятие дверных полотен                                                                                                                             | 100 М2 ПОЛОТЕН     | 634,92   |           |               |               | 634,92   | 43,54     |                |                                  |
|    |                    | Разряд=3, мсвр.коэфф.=0,8599<br>охр/опр=83,83%, план=45,82%                                                                                        |                    | 0,07     | 44,44     | K=1.2         | K=1.2         | 44,44    | 3,05      | K=1.2<br>K=1.2 |                                  |
| 41 | E10-237-8          | Установка дверных блоков из пвх во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема свыше 3 м2                    | 100 М2 ПРОЕМО В    | 2 032,35 | 48,34     |               | 145,16        | 11,59    | 2 237,44  | 139,36         |                                  |
|    |                    | Разряд=3, мсвр.коэфф.=0,8599<br>охр/опр=83,83%, план=45,82%                                                                                        |                    | 0,0276   | 56,09     | K=1.2<br>1,33 | K=1.2         | 4,01     | 0,32      | 61,75          | K=1.2<br>3,85<br>K=1.2           |
| 42 | 2/40-20-25/40      | Блок дверной пвх 2,3х1,2, цвет: коричневый, заполнение: глухое (полотна: 800/400), порог, замок: ключ - ключ, ручка: нажимная                      | М2                 |          |           | 756,72        | 60,08         | 816,80   |           |                |                                  |
|    |                    |                                                                                                                                                    |                    | 2,76     |           | 2 088,55      | 165,82        | 2 254,37 |           |                |                                  |
| 43 | E10-237-8          | Установка дверных блоков из пвх во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема свыше 3 м2                    | 100 М2 ПРОЕМО В    | 2 032,35 | 48,34     |               | 145,16        | 11,59    | 2 237,44  | 139,36         |                                  |
|    |                    | Разряд=3, мсвр.коэфф.=0,8599<br>охр/опр=82,82%, план=45,82%                                                                                        |                    | 0,04227  | 85,91     | K=1.2<br>2,04 | K=1.2         | 6,14     | 0,49      | 94,58          | K=1.2<br>5,89<br>K=1.2           |
| 44 | 2/40-20-25/30      | Блок дверной пвх 2,3х1,8, цвет: белый, заполнение: глухое (полотна: равные), порог, замок: ключ - барашек, ручка: нажимная                         | М2                 |          |           | 402,85        | 31,99         | 434,84   |           |                |                                  |
|    |                    |                                                                                                                                                    |                    | 4,227    |           | 1 702,85      | 135,22        | 1 838,07 |           |                |                                  |
| 45 | E10-116-1          | Герметизация мест примыкания оконных (дверных балконных) блоков к кирпичным стенам полиуретановой пеной                                            | 100 М              | 229,78   |           | 213,64        | 16,94         | 460,36   | 15,76     |                |                                  |
|    |                    | Разряд=3, мсвр.коэфф.=0,8599<br>охр/опр=82,83%, план=45,82%                                                                                        |                    | 0,122    | 28,03     | K=1.2         | K=1.2         | 26,06    | 2,07      | 56,16          | K=1.2<br>1,92<br>K=1.2           |
|    |                    | Итого по разделу Ж                                                                                                                                 |                    | 263,49   | 5,34      | 1,25          | 3 827,61      | 303,92   | 4 400,36  | 18,07          | 0,09                             |
|    |                    | ОХР и ОПР                                                                                                                                          |                    |          |           |               |               |          | 221,93    |                |                                  |
|    |                    | Плановая прибыль                                                                                                                                   |                    |          |           |               |               |          | 135,25    |                |                                  |
|    |                    | Итого с охр/опр и плановой прибылью                                                                                                                |                    |          |           |               |               |          | 4 757,54  |                |                                  |
| Ж  |                    | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ                                                                                                                              |                    |          |           |               |               |          |           |                |                                  |
| 46 | E17-17-1           | Демонтаж люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами                                                                                | 100 ШТ.            | 120,96   | 2,74      | 0,73          |               | 123,70   | 7,79      | 0,05           |                                  |
|    |                    |                                                                                                                                                    |                    |          | K=1.2*0.3 | K=1.2*0.3     | K=0           | K=0      |           | K=1.2*0.3      | K=1.2*0.3                        |

|                                   |                                                                                                                                                       |                                                             |          |        |           |           |        |          |          |        |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|-----------|--------|----------|----------|--------|
|                                   | Разряд=3.4, мсвр.коэфф.=0.9159<br>охранор=68.61%, план=43.58%                                                                                         | 0,01                                                        | 1,21     | 0,03   | 0,01      |           |        | 1,24     | 0,08     |        |
| 47 E9-330-2                       | Демонтаж люков инженерных (прим.)                                                                                                                     | 10 ШТ.                                                      | 51,39    | 0,64   | K=1.2*0.3 | K=1.2*0.3 | K=0    | K=0      | 52,03    | 3,41   |
|                                   | Разряд=3.2, мсвр.коэфф.=0.8879<br>охранор=58.54%, план=59.02%                                                                                         | 0,2                                                         | 10,28    | 0,13   |           |           |        |          | 10,41    | 0,68   |
| 48 E17-17-1                       | Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами                                                                                  | 100 ШТ.                                                     | 403,19   | 9,14   | 2,45      | 186,94    | 14,90  | 614,17   | 25,96    | 0,17   |
|                                   | Разряд=3.4, мсвр.коэфф.=0.9159<br>охранор=68.61%, план=43.58%                                                                                         | 0,01                                                        | 4,03     | 0,09   | 0,02      | 1,87      | 0,15   | 6,14     | 0,26     |        |
| 49 2/40-29/5                      | Дверца ревизионная пластмассовая д 10 x 10 см                                                                                                         | ШТ.                                                         |          |        |           | 17,00     | 1,35   | 18,35    |          |        |
|                                   |                                                                                                                                                       | 1                                                           |          |        |           | 17,00     | 1,35   | 18,35    |          |        |
| 50 E9-330-2                       | Монтаж люков инженерных (прим.)                                                                                                                       | 10 ШТ.                                                      | 171,31   | 2,12   | K=1.2     | K=1.2     | 8,52   | 0,68     | 182,63   | 11,38  |
|                                   | Разряд=3.2, мсвр.коэфф.=0.8879<br>охранор=58.54%, план=59.02%                                                                                         | 0,2                                                         | 34,26    | 0,42   |           |           | 1,70   | 0,14     | 36,52    | 2,28   |
| 51 2/20-20-15-35/360П             | Люки инженерных коммуникаций металлические с замком (люки, дверцы ревизионные, дверцы сантехкабин, распашные двери) 92 x 95 см                        | ШТ.                                                         |          |        |           | 175,34    | 10,03  | 185,37   |          |        |
|                                   |                                                                                                                                                       | 2                                                           |          |        |           | 350,68    | 20,06  | 370,74   |          |        |
|                                   | Итого по разделу ж<br>ОХР и ОПР<br>Плановая прибыль<br>Итого с охр/опр и плановой прибылью                                                            |                                                             | 49,78    | 0,67   | 0,03      | 371,25    | 21,70  | 443,40   | 3,30     |        |
|                                   |                                                                                                                                                       |                                                             |          |        |           |           |        | 29,70    |          |        |
|                                   |                                                                                                                                                       |                                                             |          |        |           |           |        | 31,87    |          |        |
|                                   |                                                                                                                                                       |                                                             |          |        |           |           |        | 504,97   |          |        |
| <b>3 НАЛИВНОЙ ПОЛ - 235.91 М2</b> |                                                                                                                                                       |                                                             |          |        |           |           |        |          |          |        |
| 52 E57-3-2                        | Разборка цементных плинтусов и из керамической плитки                                                                                                 | 100 М<br>РАЗБИРА<br>ЕМОГО<br>ПЛИНТУ<br>СА                   | 299,89   |        |           |           |        | 299,89   | 17,14    |        |
|                                   | Пост. 46                                                                                                                                              | Разряд=3, мсвр.коэфф.=0.8522<br>охранор=83.82%, план=45.82% | 0,596    | 178,73 | K=1.2     | K=1.2     |        | 178,73   | 10,22    | K=1.2  |
| 53 E11-15-7                       | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий                                                                                                       | 100 М2<br>ПОКРЫТ<br>ИЯ                                      | 1 728,50 | 42,70  |           |           | 16,34  | 1,30     | 1 788,54 | 96,05  |
|                                   | Разряд=4.6, мсвр.коэфф.=1.0611<br>охранор=83.82%, план=45.82%                                                                                         | 2,3591                                                      | 4 077,70 | 100,73 | K=1.2     | K=1.2     | 38,55  | 3,07     | 4 220,05 | 226,59 |
| 54 E57-14-1                       | Заделка выбоин площадью до 0,25 м2 в цементных полах                                                                                                  | 100<br>МЕСТ                                                 | 769,69   | 27,20  | 15,20     |           |        | 796,89   | 48,80    | 0,97   |
|                                   | Разряд=3.5, мсвр.коэфф.=0.9299<br>охранор=83.82%, план=45.82%                                                                                         | 0,35                                                        | 269,39   | 9,52   | K=1.2     | K=1.2     | 5,32   | 278,91   | 17,08    | K=1.2  |
| 55 1/10-230-15/395                | Грунтовка акриловая глубокого проникновения КГ для наружных (н) и внутренних работ (в), полимерная (п), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (д) |                                                             |          |        |           | 2,73      | 0,22   | 2,95     |          |        |
|                                   |                                                                                                                                                       | 0,75                                                        |          |        |           | 2,05      | 0,17   | 2,22     |          |        |
| 56 1/10-230-60-30/18              | Растворная смесь сухая (рсс), для стяжек, на цементном вяжущем, самонивелирующаяся, м200                                                              | Т                                                           |          |        |           | 735,00    | 58,36  | 793,36   |          |        |
|                                   |                                                                                                                                                       | 0,1581                                                      |          |        |           | 116,20    | 9,23   | 125,43   |          |        |
| 57 E11-81-2                       | Устройство покрытий полов на основе синтетических смол и декоративных флюков эпоксино-флюковое полимерное покрытие "визюлек-12" (прим.) или аналог    | 100 М2                                                      | 1 659,42 | 72,52  |           |           |        | 1 731,94 | 110,20   |        |
|                                   | Разряд=3.2, мсвр.коэфф.=0.8879<br>охранор=83.82%, план=45.82%                                                                                         | 2,3591                                                      | 3 914,74 | 171,08 | K=1.2     | K=1.2     |        | 4 085,82 | 259,97   | K=1.2  |
| 58 1/10-230-15/630П               | Грунтовка ризопокс - 1100 из расхода 0,3-0,4кг/м2 или аналог                                                                                          | КГ                                                          |          |        |           | 23,73     | 1,88   | 25,61    |          |        |
|                                   |                                                                                                                                                       | 82,6                                                        |          |        |           | 1 960,10  | 155,29 | 2 115,39 |          |        |
| 59 1/10-125-80-5/10П              | Базовый слой ризопокс - 4400 из расхода 0,6кг/м2 или аналог                                                                                           | КГ                                                          |          |        |           | 20,04     | 1,59   | 21,63    |          |        |
|                                   |                                                                                                                                                       | 141,6                                                       |          |        |           | 2 837,66  | 225,14 | 3 062,80 |          |        |
| 60 4/1-5-40-40-10/10П             | Песок сухой кварцевый (sio2-87%) фракции 0.1-0.4мм                                                                                                    | Т                                                           |          |        |           | 530,00    | 42,08  | 572,08   |          |        |
|                                   |                                                                                                                                                       | 0,0944                                                      |          |        |           | 50,03     | 3,97   | 54,00    |          |        |
| 61 1/10-230-5/67П                 | Клеевой слой ризопокс - 4610 из расхода 0,2-0,3кг/м2 или аналог                                                                                       | КГ                                                          |          |        |           | 28,50     | 2,26   | 30,76    |          |        |
|                                   |                                                                                                                                                       | 59                                                          |          |        |           | 1 681,50  | 133,34 | 1 814,84 |          |        |
| 62 1/55-20-20/8П                  | Засыпка декоративные флюки №3 из расхода 0,25-0,35кг/м2 или аналог                                                                                    | КГ                                                          |          |        |           | 43,53     | 3,46   | 46,99    |          |        |
|                                   |                                                                                                                                                       | 70,8                                                        |          |        |           | 3 081,92  | 244,97 | 3 326,89 |          |        |
| 63 1/10-125-80-5/5П               | Запечатка ризопокс 1605 hard из расхода 0,4-0,5кг/м2 или аналог                                                                                       | КГ                                                          |          |        |           | 32,99     | 2,62   | 35,61    |          |        |
|                                   |                                                                                                                                                       | 106,2                                                       |          |        |           | 3 503,54  | 278,24 | 3 781,78 |          |        |
| 64 E11-82-1                       | Покрытие лаком наливных полов (прим.)                                                                                                                 | 100 М2                                                      | 139,29   | 5,21   | K=1.2     | K=1.2     |        | 144,50   | 8,83     |        |
|                                   | Разряд=3.5, мсвр.коэфф.=0.9299<br>охранор=83.82%, план=45.82%                                                                                         | 2,3591                                                      | 328,60   | 12,29  |           |           |        | 340,89   | 20,83    | K=1.2  |
| 65 1/10-230-45-5/229П130П         | Финишлак изопур - 1520 из расхода 0,05-0,1кг/м2 или аналог                                                                                            | КГ                                                          |          |        |           | 53,68     | 4,26   | 57,94    |          |        |
|                                   |                                                                                                                                                       | 17,7                                                        |          |        |           | 950,14    | 75,40  | 1 025,54 |          |        |
| 66 E11-40-7                       | Устройство плинтусов поливинилхлоридных с креплением шурупами (бетонные стены)                                                                        | 100 М<br>ПЛИНТУ<br>СОВ                                      | 481,81   | 24,64  |           | 21,86     | 1,76   | 530,07   | 32,51    |        |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |           |                |               |               |          |                                                                                                                                              |                |               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|----------------|---------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
|                                          | Разряд=3.1, мехр.коэфф.=0.8739<br>охрпопр=83.83%, план=45.82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,7                | 819,08    | K=1.2<br>41,89 | K=1.2         | 37,16         | 2,99     | 901,12                                                                                                                                       | K=1.2<br>55,27 | K=1.2         |
| 67 2/40-25-15/30П                        | Плнтус из вспененного поливинилхлорида (пвх), высотой 80 мм, белый с комплектовными                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M                  |           |                |               | 4,50          | 0,36     | 4,86                                                                                                                                         |                |               |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | 171,7     |                |               | 772,65        | 61,81    | 834,46                                                                                                                                       |                |               |
|                                          | Итого по разделу 3<br>ОХР и ОПР<br>Плановая прибыль<br>Итого с охрпопр и плановой прибылью                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 9 588,24  | 335,51         | 5,32          | 15 031,50     | 1 193,62 | 26 148,87<br>8 017,32<br>4 886,06<br>39 052,25                                                                                               | 589,96         | 0,34          |
| Ж                                        | ПРОЧЕЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |           |                |               |               |          |                                                                                                                                              |                |               |
| 68 Е14-34-2                              | Покрывтне пленкой перегородок и дверных полотен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 М2<br>ПОКРЫТИЯ | 106,69    | 0,25           | 0,18          | 133,75        | 10,62    | 250,71                                                                                                                                       | 6,94           | 0,01          |
|                                          | Разряд=3.3, мехр.коэфф.=0.9019<br>охрпопр=83.83%, план=45.82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 0,42      | 44,56          | K=1.2<br>0,11 | K=1.2<br>0,08 | 56,18    | 4,46                                                                                                                                         | 105,31         | K=1.2<br>2,91 |
| 69 1/10-235-20/770                       | Лента малярная 48 мм х 50 м, на бумажной основе, односторонняя, для использования внутри помещений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M                  |           |                |               | 0,12          | 0,01     | 0,13                                                                                                                                         |                |               |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | 62        |                |               | 7,44          | 0,62     | 8,06                                                                                                                                         |                |               |
|                                          | Итого по разделу ж<br>ОХР и ОПР<br>Плановая прибыль<br>Итого с охрпопр и плановой прибылью                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 44,56     | 0,11           | 0,08          | 63,62         | 5,08     | 113,37<br>37,42<br>22,81<br>173,60                                                                                                           | 2,91           |               |
| Ж                                        | СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |           |                |               |               |          |                                                                                                                                              |                |               |
| 70 С310-24.1<br>обращение с отходами     | Перевозка до 24 км, класс груза I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | T                  | 2,322     |                |               |               | 10,88    | 10,88                                                                                                                                        |                |               |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |           |                |               |               | 25,26    | 25,26                                                                                                                                        |                |               |
| 71 3991300-ПОГР<br>обращение с отходами  | Смешанные отходы строительства (погрузка)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | T                  | 2,322     |                |               |               | 2,60     | 2,60                                                                                                                                         |                |               |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |           |                |               |               | 6,04     | 6,04                                                                                                                                         |                |               |
| 72 3991300-РАЗГР<br>обращение с отходами | Смешанные отходы строительства (разгрузка)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | T                  | 2,322     |                |               |               | 3,16     | 3,16                                                                                                                                         |                |               |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |           |                |               |               | 7,34     | 7,34                                                                                                                                         |                |               |
| 73 8/2/1<br>прим отхолов                 | Прием отходов (полигон экология города)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | T                  | 2,322     |                |               | 35,00         |          | 35,00                                                                                                                                        |                |               |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |           |                |               | 81,27         |          | 81,27                                                                                                                                        |                |               |
|                                          | Итого по строительным работам (ремонт)<br>ОХРиОПР = 83.83%<br>План.приб. = 45.82% * ктек.ремонт=1.115<br>Итого                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 24 017,29 | 401,74         | 28,81         | 29 088,82     | 2 306,57 | 55 814,42<br>20 109,99<br>12 255,79<br>88 180,20                                                                                             | 1 500,85       | 1,92          |
|                                          | Итого по внутренним санитарно-техническим работам для городского строительства<br>ОХРиОПР = 68.61%<br>План.приб. = 43.58% * ктек.ремонт=1.115<br>Итого                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 5,24      | 0,12           | 0,03          | 18,87         | 1,50     | 25,73                                                                                                                                        | 0,34           |               |
|                                          | Итого по монтажу металлических конструкций (ремонт)<br>ОХРиОПР = 58.54%<br>План.приб. = 59.02% * ктек.ремонт=1.115<br>Итого                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 44,54     | 0,55           |               | 1,70          | 0,14     | 46,93<br>26,08<br>29,31<br>102,32                                                                                                            | 2,96           |               |
|                                          | Итого<br>в т.ч. сумма увеличения з/п при применении нормативных коэффициентов к з/п рабочих-строителей<br>Охр и опр<br>Плановая прибыль<br>Средний разряд рабочих<br>Всего<br>Средства на выполнение мероприятий по обращению с отходами:<br>в т.ч. стоимость приема и переработки отходов<br>в т.ч. стоимость перевозки отходов (погрузка, транспортировка, разгрузка)<br>Всего с прочими и оборудованием<br>Масса (количество) отходов<br>погрузка, т<br>транспортировка, т<br>разгрузка, т<br>прием и переработка отходов, т |                    | 24 067,07 | 402,41         | 28,84         | 29 109,39     | 2 308,21 | 55 887,08<br>57,09<br>20 139,69<br>12 287,66<br>3,6<br>88 314,43<br>81,27<br>81,27<br>38,64<br>88 434,34<br>2,322<br>2,322<br>2,322<br>2,322 | 1 504,15       | 1,92          |
|                                          | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [24067.07*1]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |           |                |               |               | 1        | 24 067,07                                                                                                                                    |                |               |
|                                          | В Т.Ч. СУММА УВЕЛИЧЕНИЯ З/П ПРИ ПРИМЕНЕНИИ НОРМАТИВНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К З/П РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |           |                |               |               |          | 57,09                                                                                                                                        |                |               |
|                                          | ТРУДОЕМКОСТЬ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |           |                |               |               |          | 1 504,15                                                                                                                                     |                |               |
|                                          | ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |           |                |               |               |          | 1,92                                                                                                                                         |                |               |
|                                          | СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |           |                |               |               |          | 3,6                                                                                                                                          |                |               |
|                                          | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [402.41*1]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |           |                |               |               | 1        | 402,41                                                                                                                                       |                |               |
|                                          | ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [28.84*1]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |           |                |               |               | 1        | 28,84                                                                                                                                        |                |               |
|                                          | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [2308.21*1]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |           |                |               |               | 1        | 2 308,21                                                                                                                                     |                |               |
|                                          | МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |           |                |               |               |          | 29 109,39                                                                                                                                    |                |               |
| 1                                        | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [24067.07+402.41+2308.21+29109.39]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |           |                |               |               |          | 55 887,08                                                                                                                                    |                |               |
|                                          | В ТОМ ЧИСЛЕ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |           |                |               |               |          |                                                                                                                                              |                |               |
| 1.2                                      | МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |           |                |               |               |          | 29 109,39                                                                                                                                    |                |               |
|                                          | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [2308.21-0]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |           |                |               |               |          | 2 308,21                                                                                                                                     |                |               |
| 2                                        | ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [20139.69*1]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |           |                |               |               | 1        | 20 139,69                                                                                                                                    |                |               |
| 3                                        | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [12287.66*1]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |           |                |               |               | 1        | 12 287,66                                                                                                                                    |                |               |
|                                          | ИТОГО [55887.08+0+0+20139.69+12287.66]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |           |                |               |               |          | 88 314,43                                                                                                                                    |                |               |
|                                          | ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [88314.43+0+0+0]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |           |                |               |               |          | 88 314,43                                                                                                                                    |                |               |
|                                          | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |           |                |               |               |          |                                                                                                                                              |                |               |
|                                          | ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [(24067.07+28.84)*(34/100)] * ((100-0)/100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |           |                |               | 34            |          | 8 192,61                                                                                                                                     |                |               |

| 6                                                                                                                                       | ИТОГО ПРОЧНЕ ЗАТРАТЫ [0+8192.61+0+0+0+0+0+0+0]                                                                        |                   |                                                                |                                                         | 8 192,61                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 7                                                                                                                                       | ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [88314.43+8192.61+0]                                            |                   |                                                                |                                                         | 96 507,04                                          |
|                                                                                                                                         | ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [96507.04+0]                                                |                   |                                                                |                                                         | 96 507,04                                          |
|                                                                                                                                         | РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ                                                                                           |                   |                                                                |                                                         |                                                    |
| 9                                                                                                                                       | ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [96507.04+0]                        |                   |                                                                |                                                         | 96 507,04                                          |
|                                                                                                                                         | ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [96507.04-0-0-0]                                                                                |                   |                                                                |                                                         | 96 507,04                                          |
|                                                                                                                                         | КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ                                                                                                |                   |                                                                | 1                                                       |                                                    |
|                                                                                                                                         | ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [96507.04*1]                                                                  |                   |                                                                |                                                         | 96 507,04                                          |
| 11                                                                                                                                      | КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ                                           |                   |                                                                | 1                                                       |                                                    |
| 12                                                                                                                                      | ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(96507.04+0+0-0)*1+0*1] |                   |                                                                |                                                         | 96 507,04                                          |
| 14                                                                                                                                      | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [96507.04+0+0+0+0+0]                            |                   |                                                                |                                                         | 96 507,04                                          |
| 16                                                                                                                                      | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [96507.04-(0+0+0)]                                                              |                   |                                                                |                                                         | 96 507,04                                          |
|                                                                                                                                         | ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [96507.04+0]                                                               |                   |                                                                |                                                         | 96 507,04                                          |
| 18                                                                                                                                      | СУММА НДС [96507.04*20/100]                                                                                           | 20                |                                                                |                                                         | 19 301,41                                          |
|                                                                                                                                         | ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [96507.04+19301.41+0]                                                                           |                   |                                                                |                                                         | 115 808,45                                         |
|                                                                                                                                         | СУММА ПРОПИСЬЮ: СТО ПЯТНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ВОСЕМЬСОТ ВОСЕМЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 45 КОП.                                        |                   |                                                                |                                                         |                                                    |
|                                                                                                                                         | СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ [81.27*1]                                                                      |                   |                                                                | 1                                                       | 81,27                                              |
|                                                                                                                                         | ПЕРЕВОЗКА ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА) [38.64*1]                                                    |                   |                                                                | 1                                                       | 38,64                                              |
|                                                                                                                                         | ИТОГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [81.27+0+38.64]                                      |                   |                                                                |                                                         | 119,91                                             |
|                                                                                                                                         | ИТОГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА [119.91*1+0*1]                     |                   |                                                                |                                                         | 119,91                                             |
|                                                                                                                                         | СУММА НДС [119.91*20/100]                                                                                             | 20                |                                                                |                                                         | 23,98                                              |
|                                                                                                                                         | ВСЕГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [119.91+0+23.98]                                                |                   |                                                                |                                                         | 143,89                                             |
|                                                                                                                                         | ВСЕГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ [143.89+0]                                                                                       |                   |                                                                |                                                         | 143,89                                             |
|                                                                                                                                         | ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ [115808.45+143.89+0]                                                                                 |                   |                                                                |                                                         | 115 952,34                                         |
| Стоимость подрядных работ на дату разработки сметной документации без налогов, рублей                                                   |                                                                                                                       |                   |                                                                |                                                         | 96 507,04                                          |
| Прогнозный индекс стоимости строительно-монтажных работ на дату начала выполнения работ                                                 |                                                                                                                       |                   |                                                                |                                                         | 1,009                                              |
| Сметная стоимость подрядных работ на дату начала выполнения работ, без налогов, рублей                                                  |                                                                                                                       |                   |                                                                |                                                         | 97 375,60                                          |
| Месяцы выполнения работ                                                                                                                 | Сметная стоимость подрядных работ на дату начала производства работ, рублей                                           | Прогнозный индекс | Стоимость подрядных работ с учетом прогнозного индекса, рублей | Налоги, рублей                                          | Стоимость подрядных работ с учетом налогов, рублей |
| Сентябрь 2026 г.                                                                                                                        | 29 212,68                                                                                                             | 1,009             | 29 475,59                                                      | 5 895,12                                                | 35 370,71                                          |
| Октябрь 2026 г.                                                                                                                         | 68 162,92                                                                                                             | 1,0181            | 69 396,67                                                      | 13 879,33                                               | 83 276,00                                          |
| Итого по неизменной договорной (контрактной) цене, рублей                                                                               |                                                                                                                       |                   |                                                                |                                                         | 118 646,71                                         |
| в т.ч. налоги, рублей                                                                                                                   |                                                                                                                       |                   |                                                                |                                                         | 19 774,45                                          |
| СПРАВОЧНО                                                                                                                               |                                                                                                                       |                   | Стоимость на дату разработки сметной документации, рублей      | Стоимость с налогами на дату окончания договора, рублей |                                                    |
| Стоимость прочих средств, рублей                                                                                                        |                                                                                                                       |                   |                                                                | 143,89                                                  | 149,08                                             |
| Итого по неизменной договорной (контрактной) цене и услугам по погрузке, разгрузке, перевозке и утилизации строительных отходов, рублей |                                                                                                                       |                   |                                                                |                                                         | 118 795,79                                         |

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

| №  | Наименование ресурса                                                                                                                                               | Ед. изм. | Кол-во   | Цена за единицу, бел. руб. |       | Стоимость, бел. руб. | Транспорт |                   |                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------|-------|----------------------|-----------|-------------------|------------------|
|    |                                                                                                                                                                    |          |          | без НДС                    | с НДС |                      | %         | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб. |
|    | <b>Материалы подрядчика</b>                                                                                                                                        |          |          |                            |       |                      |           |                   |                  |
| 1  | 1/10-125-80-5/10П БАЗОВЫЙ СЛОЙ РИЗОПОКС - 4400 ИЗ РАСХОДА 0,6КГ/М2 ИЛИ АНАЛОГ                                                                                      | КГ       | 141,6    | 20,04                      |       | 2 837,66             | 7,94      | 1,59              | 225,14           |
| 2  | 2/40-20-25/40 БЛОК ДВЕРНОЙ ПВХ 2,3Х1, 2 ЦВЕТ: КОРИЧНЕВЫЙ, ЗАПОЛНЕНИЕ: ГЛУХОЕ (ПОЛОТНА: 800/400), ПОРОГ, ДОВОДЧИК, ЗАМОК: КЛЮЧ - КЛЮЧ, РУЧКА: НАЖИМНАЯ              | М2       | 2,76     | 756,72                     |       | 2 088,55             | 7,94      | 60,08             | 165,82           |
| 3  | 2/40-20-25/30 БЛОК ДВЕРНОЙ ПВХ 2,3Х1, 8 ЦВЕТ: БЕЛЫЙ, ЗАПОЛНЕНИЕ: ГЛУХОЕ (ПОЛОТНА: РАВНЫЕ), ПОРОГ, ЗАМОК: КЛЮЧ - БАРАШЕК, РУЧКА: НАЖИМНАЯ                           | М2       | 4,227    | 402,85                     |       | 1 702,85             | 7,94      | 31,99             | 135,22           |
| 4  | 1/10-160-20/15 ВЕТОШЬ                                                                                                                                              | КГ       | 0,0954   | 3,64                       |       | 0,35                 | 7,94      | 0,29              | 0,03             |
| 5  | 1/10-280-20/40 ВОДА                                                                                                                                                | М3       | 0,055905 | 1,45                       |       | 0,08                 |           |                   |                  |
| 6  | 1/10-130-15/107 ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ                                                                                                                        | ШТ.      | 0,255    | 6,77                       |       | 1,73                 | 7,94      | 0,54              | 0,14             |
| 7  | 1/10-230-15/395 ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д) | КГ       | 115,98   | 2,73                       |       | 316,63               | 7,94      | 0,22              | 25,52            |
| 8  | 1/10-230-15/630П ГРУНТОВКА РИЗОПОКС - 1100 ИЗ РАСХОДА 0,3-0,4КГ/М2 ИЛИ АНАЛОГ                                                                                      | КГ       | 82,6     | 23,73                      |       | 1 960,10             | 7,94      | 1,88              | 155,29           |
| 9  | 2/40-29/5 ДВЕРЦА РЕВИЗИОННАЯ ПЛАСТМАССОВАЯ Д 10 X 10 CM                                                                                                            | ШТ.      | 1        | 17,00                      |       | 17,00                | 7,94      | 1,35              | 1,35             |
| 10 | 1/10-110-50-15/325 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ                                                                                            | М3       | 0,003214 | 415,15                     |       | 1,33                 | 7,94      | 32,96             | 0,11             |

|    |                                                                                                                                                          |          |          |          |  |          |      |       |        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|--|----------|------|-------|--------|
|    | 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 СОРТА                                                                                                                   |          |          |          |  |          |      |       |        |
| 11 | 1/10-240-30-45/11 ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 X 112                                                                                                   | 10 ШТ.   | 1,774698 | 2,74     |  | 4,86     | 7,94 | 0,22  | 0,39   |
| 12 | 1/10-240-30-45/13 ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 X 152                                                                                                   | 1000 ШТ. | 0,008873 | 379,00   |  | 3,36     | 7,94 | 30,09 | 0,27   |
| 13 | 1/10-240-30-50/10 ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 40 мм                                                                                        | 100 ШТ.  | 4,25     | 3,36     |  | 14,28    | 7,94 | 0,27  | 1,15   |
| 14 | 1/10-240-30-50/20 ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 60                                                                                           | 100 ШТ.  | 1,65137  | 4,93     |  | 8,14     | 7,94 | 0,39  | 0,64   |
| 15 | 1/10-240-30-50/60 ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 X 80 мм                                                                                        | 100 ШТ.  | 0,08     | 11,63    |  | 0,93     | 7,94 | 0,92  | 0,07   |
| 16 | 1/10-240-30-30/362 ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6 X 60 мм                                                                                                     | 100 ШТ.  | 3,3124   | 4,93     |  | 16,33    | 7,94 | 0,39  | 1,29   |
| 17 | 1/10-240-35/36 ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ РАМНОГО АНКЕРА                                                                                                    | 1000 ШТ. | 0,026621 | 15,42    |  | 0,41     | 7,94 | 1,22  | 0,03   |
| 18 | 1/10-125-80-5/3П ЗАПЕЧАТКА РИЗОПОКС 1605 HARD ИЗ РАСХОДА 0,4-0,5КГ/М2 ИЛИ АНАЛОГ                                                                         | КГ       | 106,2    | 32,99    |  | 3 503,54 | 7,94 | 2,62  | 278,24 |
| 19 | 1/55-20-20/8П ЗАСЫПКА ДЕКОРАТИВНЫЕ ФЛОКИ №3 ИЗ РАСХОДА 0,25-0,35КГ/М2 ИЛИ АНАЛОГ                                                                         | КГ       | 70,8     | 43,53    |  | 3 081,92 | 7,94 | 3,46  | 244,97 |
| 20 | 1/10-230-5/67П КЛЕЕВОЙ СЛОЙ РИЗОПОКС - 4610 ИЗ РАСХОДА 0,2-0,3КГ/М2 ИЛИ АНАЛОГ                                                                           | КГ       | 59       | 28,50    |  | 1 681,50 | 7,94 | 2,26  | 133,34 |
| 21 | 1/10-230-40-10/43 КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МАТОВАЯ, 2 КЛАССА СТОЙКОСТИ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ, БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ      | КГ       | 201,12   | 5,99     |  | 1 204,71 | 7,94 | 0,48  | 96,54  |
| 22 | 1/10-170-2/50 КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 125 X 1,6 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА                                                                       | ШТ.      | 0,155    | 0,68     |  | 0,11     | 7,94 | 0,05  | 0,01   |
| 23 | 1/10-235-20/797 ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКА НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ (СЕРПЯНКА), ШИРИНОЙ 45 мм (50 мм)                                        | М        | 7        | 0,11     |  | 0,77     | 7,94 | 0,01  | 0,07   |
| 24 | 1/10-235-20/770 ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ 48 мм X 50 м, НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ, ОДНОСТОРОННЯЯ, ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ                                       | М        | 62       | 0,12     |  | 7,44     | 7,94 | 0,01  | 0,62   |
| 25 | 1/10-235-20/653 ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ                                                                                                                     | М        | 10,3     | 0,47     |  | 4,84     | 7,94 | 0,04  | 0,41   |
| 26 | 1/10-230-55-7/15 ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЫЧНЫЕ (ГКЛ), С УТОНЕННОЙ (УКУПРЯМОЙ КРОМКОЙ (ПК), ДЛИНОЙ 2500 (2600, 2700) мм, ШИРИНОЙ 1200 мм, ТОЛЩИНОЙ 12,5 мм | М2       | 2,625    | 3,76     |  | 9,87     | 7,94 | 0,30  | 0,79   |
| 27 | 2/20-20-15-35/60П ЛЮКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ЗАМКОВ (ЛЮКИ, ДВЕРЦЫ РЕВИЗИОННЫЕ, ДВЕРЦЫ САНТЕХКАБИН) 90 X 90 см                          | ШТ.      | 2        | 175,34   |  | 350,68   | 5,72 | 10,03 | 20,06  |
| 28 | 1/10-135-30/70 ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ                                                                     | Л        | 1,708    | 15,26    |  | 26,06    | 7,94 | 1,21  | 2,07   |
| 29 | 4/1-5-40-40-10/10П ПЕСОК СУХОЙ КВАРЦЕВЫЙ (SiO2-87%) ФРАКЦИИ 0.1-0.4мм                                                                                    | Т        | 0,0944   | 530,00   |  | 50,03    | 7,94 | 42,08 | 3,97   |
| 30 | 1/10-160-10/90 ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ВЫСШЕГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,15 мм                                                                                     | 1000 М2  | 0,0525   | 1 070,00 |  | 56,18    | 7,94 | 84,96 | 4,46   |
| 31 | 2/40-25-15/30П ПЛИНТУС ИЗ ВСПЕНОЕННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (ПВХ), ВЫСОТОЙ 80 мм, БЕЛЫЙ С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ                                                     | М        | 171,7    | 4,50     |  | 772,65   | 7,94 | 0,36  | 61,81  |
| 32 | 1/10-230-95/53П ПЛИТА ПОТОЛОЧНАЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ВОЛОКНА, РАЗМЕРОМ 600 X 600 мм, ТОЛЩИНОЙ 12 мм (за вычетом светильников)                                | М2       | 237,85   | 19,09    |  | 4 540,56 | 7,94 | 1,52  | 361,53 |
| 33 | 1/10-230-55-20/15 ПОДВЕС РЕГУЛИРУЕМЫЙ С ЗАЖИМОМ                                                                                                          | ШТ.      | 165,137  | 0,44     |  | 72,66    | 7,94 | 0,03  | 4,95   |
| 34 | 1/10-230-55-20/115 ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ - ПРИСТЕННЫЙ UD (ПН) 27 X 28, 0,5 мм                                                              | М        | 10,3     | 1,70     |  | 17,51    | 7,94 | 0,13  | 1,34   |
| 35 | 1/10-230-55-20/130 ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ CD (ПП) 60 X 27, 0,5 мм                                                                           | М        | 7        | 2,47     |  | 17,29    | 7,94 | 0,20  | 1,40   |
| 36 | 1/10-230-55-20/20 ПРОФИЛЬ Т24 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ, ДЛИНОЙ 0,6 м                                                                                                | 100 М    | 1,958053 | 231,08   |  | 452,47   | 7,94 | 18,35 | 35,93  |
| 37 | 1/10-230-55-20/25 ПРОФИЛЬ Т24 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ, ДЛИНОЙ 1,2 м                                                                                                | 100 М    | 3,919097 | 239,74   |  | 944,50   | 7,94 | 19,04 | 75,01  |
| 38 | 1/10-230-55-20/30 ПРОФИЛЬ Т24 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ, ДЛИНОЙ 3,7 м                                                                                                | 100 М    | 1,958053 | 234,80   |  | 459,75   | 7,94 | 18,64 | 36,50  |
| 39 | 1/10-230-60-30/18 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ СТЫЖЕК, НА ЦЕМЕНТНОМ ВЯЖУЩЕМ, САМОНИВЕЛИРУЮЩАЯСЯ, М200                                               | Т        | 0,1581   | 735,00   |  | 116,20   | 7,94 | 58,36 | 9,23   |
| 40 | 1/10-230-60-25/110 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), МОНТАЖНАЯ, ГИПСОВАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), М10                                                      | КГ       | 21,99    | 1,35     |  | 29,69    | 7,94 | 0,11  | 2,42   |
| 41 | 1/10-230-60-45-5/105 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ГИПСОВАЯ, М50                                                  | Т        | 0,033    | 495,00   |  | 16,34    | 7,94 | 39,30 | 1,30   |
| 42 | 1/10-230-60-45-5/215 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ),                                                    | Т        | 0,658062 | 355,47   |  | 233,92   | 7,94 | 28,22 | 18,57  |

