

Государственное учреждение "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации
Московского района г. Минска"

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

(должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №481 от 15.07.2026г.

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 15-ОД от "06" мая 2020 года в составе:

председателя комиссии

Заведующий

(должность)

Шитикова Н.Е.

(фамилия, инициалы)

членов комиссии:

Зам. заведующего по ХР

(должность)

Дылевская Т.М.

(фамилия, инициалы)

Начальник УЦХО

(должность)

Чистая А.М.

(фамилия, инициалы)

Инженер УЦХО

(должность)

Михалевич Ю.В.

(фамилия, инициалы)

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта

Объект: Текущий ремонт твердых покрытий теневых навесов на территории ГУО "Детский сад №397 г. Минска", ул. Голубева, 17.

(наименование объекта)

установлено, что

асфальтобетонное покрытие теневых навесов групп №1,4,5,7,11,12 площадью 293,52м² на территории учреждения имеет следующие дефекты: многочисленные поперечные и продольные трещины шириной 6-19 мм; многочисленные трещины косые и пересекающие шириной 6-19мм; сетки трещин (площадь сетки трещин более 1 м², состоящая из трещин шириной 6-19 мм с загрязнением); разрушение слоя покрытия на глубину более 5 см на площади более 0,5 м² общей площадью 90 м² расположенных хаотично на всей поверхности; повреждение поверхности покрытия в виде дезинтеграции верхнего слоя с удалением части материала покрытия на глубину более 1 см; локальные нарушения ровности покрытия более чем на 5 см; наличие на поверхности покрытия воды толщиной более 10мм (дефект покрытия в виде нарушения транспортно-эксплуатационного состояния поверхности дорожного покрытия вследствие ухудшения сцепных характеристик покрытия); борт тротуарный полностью разрушен в количестве 79,8мп. Комиссионно принято решение произвести демонтаж асфальтированных участков с последующим устройством подстилающего слоя из песка, укладкой плитки тротуарной прямоугольной, толщиной 60 мм, из крупнозернистого бетона, серые, однослойные, класс бетона В22,5 в количестве 293,52м², с установкой борта тротуарного в количестве 79,8мп.

Работы и объемы необходимо выполнить согласно укрупненного перечня видов ремонтных работ.

(описание дефектов, их местонахождение, объем)

Комиссией не установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: **коэффициент-1,0**

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

М120202 АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л. С.)

М030101 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т

М121010 ВИБРОПЛИТА ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА

М120711 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т

М120910 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т

М050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 МЗ/МИН

М121601 МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л

М330805 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)

М331531 ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ

М010312 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВТ (Л. С.)

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ

ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ, МЕЛКОРАЗМЕРНЫЕ, СЕРЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, МАРКА БЕТОНА М300 (В20,10.6- В22,5)

Дата начала разработки сметной документации

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ

06.07.26

02.07.2026г.

35 кален. дн.

Председатель комиссии:

Заведующий

(должность)

Шитикова Н.Е.

(фамилия, инициалы)

члены комиссии:

Зам. заведующего по ХР

(должность)

Дылевская Т.М.

(фамилия, инициалы)

Начальник УЦХО

(должность)

Чистая А.М.

(фамилия, инициалы)

Инженер УЦХО

(должность)

Михалевич Ю.В.

(фамилия, инициалы)

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	Ж Раздел 1			
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ	100 МЗ	0,29352	
2	РАЗБОРКА БОРДЮРОВ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ	100 М	0,798	
3	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100 М БОРТОВОГО	0,798	
4	РЕЗКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ	100 РЕЗОВ	0,3	
5	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ I ГРУППЫ	100 МЗ ГРУНТА	0,0588	
6	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ I ГРУППЫ (ранее выбранным грунтом)	100 МЗ ГРУНТА	0,008	
7	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ ВРУЧНУЮ	100 М2	2,9352	
8	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	100 МЗ МАТЕРИАЛ	0,2934	
9	ПЕРЕВОЗКА ДО 50 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т	50,347	
10	СВ. 50 ЗА КАЖДЫЙ 1 КМ ДОБАВЛЯТЬ, КЛАСС ГРУЗА I	Т	50,347	
11	СВ. 50 ЗА КАЖДЫЙ 1 КМ ДОБАВЛЯТЬ, КЛАСС ГРУЗА I	Т	50,347	
12	АСФАЛЬТОБЕТОН ОТ РАЗБОРКИ АСФАЛЬТОВЫХ ПОКРЫТИЙ (ПОГРУЗКА)	Т	46,9632	
13	БОЙ БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ (ПОГРУЗКА)	Т	2,793	
14	ЗЕМЛЯНЫЕ ВЫЕМКИ, ГРУНТ, ОБРАЗОВАВШИЕСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗЕМЛЕРОЙНЫХ РАБОТ, НЕ ЗАГРЯЗНЕННЫЕ ОПАСНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ (ПОГРУЗКА)	Т	6,096	
15	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ПОГРУЗКА)	Т	19,0788	
16	ПЕРЕВОЗКА ДО 29 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т	27,9678	
17	ПЕРЕВОЗКА ДО 22 КМ, КЛАСС ГРУЗА I ЛОМА АСФАЛЬТОБЕТОНА НА ПРЕДПРИЯТИЕ ПЕРЕРАБОТКИ ПРОМЫШЛЕННАЯ 7	Т	46,9632	

Составил

Инженер УЦХО

(должность служащего)

(подпись)

Михалевич Ю.В.

(инициалы, фамилия)

15.07.2026 года

РАСЧЕТ ЦЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ с учетом прогнозных индексов и налогов

на Текущий ремонт твердых покрытий теневого навеса на территории ГУО "Детский сад №397 г. Минска", ул. Голубева, 17
(наименование объекта)

Сметная документация в ценах на	01.08.2026
Стоимость подрядных работ на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	40 581,46
Стоимость оборудования подрядчика на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	
Стоимость прочих средств на дату разработки сметной документации без налогов, рублей, в т.ч.	1 447,13
стоимость средств на содержание заказчика, застройщика на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	
стоимость средств на выполнение мероприятий по обращению с отходами на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	1 447,13
Итого, сметная стоимость объекта текущего ремонта на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	42 028,59
Справочно: сметная стоимость материалов Заказчика с транспортными расходами на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	
Справочно: сметная стоимость оборудования Заказчика с транспортными расходами на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	


Прогнозный индекс с даты разработки сметной документации на дату начала строительства	СМР	Оборудование	Прочие
Ставка налога, %	1,009	1,0026	1,0119
	20	20	20

Дата начала выполнения подрядных работ	22.09.2026
Дата окончания выполнения подрядных работ	26.10.2026
Количество календарных дней выполнения работ	35

Месяцы выполнения работ	Сметная стоимость на дату начала производства работ, рублей	К-во календарных дней выполнения работ, дн.	Норма задела, %	Прогнозный индекс	Средства, учтыв. прим. прогнози. индексов, рублей	Стоимость с учетом прогнозного индекса, рублей	Налоги, рублей	Стоимость с учетом налогов, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подрядные работы								
Итого на дату начала производства работ (приведена на 01.09.2026, прогн. инд.=1,009), в т.ч.	40 946,69	X	X	X	X	X	X	X
с 22 по 30 Сентября 2026г.	10 529,15	9	25,71429	1,009	94,76	10 623,91	2 124,78	12 748,69
с 1 по 26 Октября 2026г.	30 417,54	26	74,28571	1,0181	550,56	30 968,10	6 193,62	37 161,72
Итого по неизменной договорной (контрактной) цене	X	35	X	X	645,32	41 592,01	8 318,40	49 910,41
в т.ч. налоги								8 318,40
Мероприятия по обращению с отходами								
Итого на дату начала производства работ (приведена на 01.09.2026, прогн. инд.=1,0119), в т.ч.	1 464,35	X	X	X	X	X	X	X
с 22 по 30 Сентября 2026г.	376,55	9	25,71429	1,0119	4,48	381,03	76,21	457,24
с 1 по 26 Октября 2026г.	1 087,80	26	74,28552	1,0239	26,00	1 113,80	222,76	1 336,56
Итого стоимость мероприятий по обращению с отходами	X	35	X	X	30,48	1 494,83	298,97	1 793,80
в т.ч. налоги								298,97
ИТОГО ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПО ОБЪЕКТУ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА								51 704,21
в т.ч. налоги								8 617,37

Наименование затрат	Сметная стоимость на дату разработки, без налогов, рублей	Средства на применение прогнозных индексов		Итого стоимость, на дату окончания строительства, без налогов, рублей	Налоги, рублей	Стоимость с учетом налогов, рублей	Стоимость доп. работ, с налогами, рублей	Итого стоимость по объекту текущего ремонта, рублей
		с даты разработки на начало строительства, рублей	с даты начала строительства на дату окончания, рублей					
Подрядные работы	40 581,46	365,23	645,32	41 592,01	8 318,40	49 910,41		49 910,41
Прочие средства, в т.ч.	1 447,13	17,22	30,48	1 494,83	298,97	1 793,80		1 793,80
мероприятия по обращению с отходами	1 447,13	17,22	30,48	1 494,83	298,97	1 793,80		1 793,80
Итого	42 028,59	382,45	675,80	43 086,84	8 617,37	51 704,21		51 704,21

Заказчик



Ю.В. МИХАЛЕВИЧ
(инициалы, фамилия)

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий
(должность)

(подпись)

Дьяченко В.П.
(инициалы, фамилия)

"18" Августа 2026 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Московского района г. Минска"

АДРЕС: 220116, г. Минск, ул. Алибегова, д.19

УНП: 193409509

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт твердых покрытий теневых навесов на территории ГУО "Детский сад №397 г. Минска", ул. Голубева, 17

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.08.2026

СТОИМОСТЬ 38 482,68 БЕЛ. РУБ.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ. Ч.)	
				ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН ВСЕГО	В Т.Ч. З/П	МАТЕРИА- ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-НИ	МАШ-ОВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч. = 16,96 руб/ч; Дата: на 1-ое Августа 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3. Район: Минск, База НРР 2022г.											
Ж	Раздел 1										
1 E68-12-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ	100 МЗ	3 837,90	3 421,64	1 579,26				7 259,54	243,35	92,78
	РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9299 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,29352	1 126,50	1 004,32	463,54				2 130,82	71,43	27,23
2 E68-14-1	РАЗБОРКА БОРТОВ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ	100 М	1 192,16	1 276,85	599,71				2 469,01	74,47	35,36
	РАЗРЯД=3,6, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9439 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,798	951,34	1 018,93	478,57				1 970,27	59,43	28,22
3 E27-34-2	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100 М БОРТОВ ОГО КАМНЯ	1 163,74				45,68	3,62	1 213,04	76,08	
	РАЗРЯД=3,3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9019 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,798	928,66				36,45	2,89	968,00	60,71	
4 4/1-4-10-20-40/50	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15 (В15)	МЗ					168,06	13,08	181,14		
		3,91					657,11	51,14	708,25		
5 4/2-2-1-10/16	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ, СЕРИЯ БЗ.020.1-1.99 ВЫП.1 ШТ.	ШТ.					6,05	0,55	6,60		
6 E27-34-5	РЕЗКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ	100 РЕЗОВ	209,46	7,55			482,79	43,89	526,68		
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,3	62,84	2,27			0,48		217,49	12,35	
7 1/10-170-2/20	ДИСК АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА ДИАМЕТРОМ 230 ММ	ДИСК					26,92	2,14	29,06		
		0,02					0,54	0,04	0,58		
8 E1-164-1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ I ГРУППЫ	100 МЗ ГРУНТА	2 001,35						2 001,35	137,23	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,0588	117,68						117,68	8,07	
9 E1-166-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ I ГРУППЫ (ранее выбранным грунтом)	100 МЗ ГРУНТА	1 500,83						1 500,83	102,91	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,008	12,01						12,01	0,82	
10 E27-253-1	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ ВРУЧНУЮ	100 М2	2 098,13	30,55	2,37		345,47	27,37	2 501,52	135,07	0,14
	РАЗРЯД=3,4, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9159 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	2,9352	6 158,43	89,67	6,96		1 014,02	80,34	7 342,46	396,46	0,41
11 4/1-7-20-40-22/10011	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ИЗ КРУПНОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, СЕРЫЕ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, КЛАСС БЕТОНА В22,5	М2					22,60	2,04	24,64		
		299,39					6 766,21	610,76	7 376,97		
12 E27-14-1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	100 МЗ МАТЕРИ АЛА ОСНОВА НИЯ (В	229,26	565,32	188,67		7,25		801,83	15,72	9,52
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,2934	67,26	165,86	55,36		2,13		235,25	4,61	2,79
13 4/1-5-40-10-10/30	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА	МЗ					11,98		11,98		
		32,274					386,64		386,64		
14 С310-50.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 50 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т						21,94	21,94		

перевозка	15 С310-51.1	СВ. 50 ЗА КАЖДЫЙ 1 КМ ДОБАВЛЯТЬ, КЛАСС ГРУЗА I	50,347	T					1 104,61	1 104,61		
									0,19	0,19		
перевозка	16 С310-51.1	СВ. 50 ЗА КАЖДЫЙ 1 КМ ДОБАВЛЯТЬ, КЛАСС ГРУЗА I	50,347	T					9,57	9,57		
									0,19	0,19		
перевозка	17 примечание:	Строительный мусор	50,347						9,57	9,57		
18 3141004-ПОГР		АСФАЛЬТОБЕТОН ОТ РАЗБОРКИ АСФАЛЬТОВЫХ ПОКРЫТИЙ (ПОГРУЗКА)		T					2,60	2,60		
обращение с отходами			46,9632						122,10	122,10		
19 3142707-ПОГР		БОЙ БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ (ПОГРУЗКА)		T					2,60	2,60		
обращение с отходами			2,793						7,26	7,26		
20 3141101-ПОГР		ЗЕМЛЯНЫЕ ВЫЕМКИ, ГРУНТ, ОБРАЗОВАВШИЕСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗЕМЛЕРОЙНЫХ РАБОТ, НЕ ЗАГРЯЗНЕННЫЕ ОПАСНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ (ПОГРУЗКА)		T					2,60	2,60		
обращение с отходами			6,096						15,85	15,85		
21 024-ПОГР		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ПОГРУЗКА)		T					2,60	2,60		
обращение с отходами			19,0788						49,60	49,60		
22 С310-29.1		ПЕРЕВОЗКА ДО 29 КМ, КЛАСС ГРУЗА I		T					13,25	13,25		
обращение с отходами			27,9678						370,57	370,57		
23 С999-9900.72		СТОИМОСТЬ ПРИЕМА ОТХОДОВ В СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ В КАЧЕСТВЕ ИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ПОЛИГОНЕ, ПОЛИГОН "ТРОСТЕНЕЦКИЙ" (14 КМ, МОГИЛЕВСКОГО ШОССЕ)		T				14,45		14,45		
прием отходов			27,9678					404,13		404,13		
24 С310-22.1		ПЕРЕВОЗКА ДО 22 КМ, КЛАСС ГРУЗА I ЛОМА АСФАЛЬТОБЕТОНА НА ПРЕДПРИЯТИЕ ПЕРЕРАБОТКИ ПРОМЫШЛЕННАЯ 7		T					10,17	10,17		
обращение с отходами			46,9632						477,62	477,62		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЮ			9 424,72	2 281,05	1 004,43	9 346,03	1 912,81		22 964,61	605,24	58,65	
ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт) ОХР и ОПР = 83,83% План.приб. = 45,82% * Ктек.ремонт=1,115 ИТОГО			9 424,72	2 281,05	1 004,43	9 346,03	1 912,81		22 964,61	605,24	58,65	
ИТОГО В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ ВСЕГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ:			9 424,72	2 281,05	1 004,43	9 346,03	1 912,81		22 964,61	605,24	58,65	
В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ							1 123,75		1 123,75			
В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА)									8 742,76			
ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ									5 328,18			
ПОГРУЗКА, Т									3,3			
ТРАНСПОРТИРОВКА, Т									37 035,55			
ПРИЕМ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, Т									1 447,13			
ЗАРABOTНАЯ ПЛАТА [9424,72*1]									404,13	1 043,00	1 447,13	
ТРУДОЕМКОСТЬ									404,13		404,13	
ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ									1 043,00		1 043,00	
СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ											38 482,68	
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [2281,05*1]											74,931	
ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [1004,43*1]											74,931	
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [1912,81*1]											27,9678	
В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА [1123,75]												
МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО												
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [9424,72+2281,05+1912,81+9346,03]												
В ТОМ ЧИСЛЕ:												
МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА												
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [1912,81*0]												
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [8742,76*1]												
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [5328,18*1]												
ИТОГО [22964,61+0+0+8742,76+5328,18]												
ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [37035,55+0+0+0]												
ПРОЧНЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:												
ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [(9424,72+1004,43)*(34/100)) * ((100-0)/100)]							34		3 545,91			
ИТОГО ПРОЧНЕ ЗАТРАТЫ [0+3545,91+0+0+0+0+0+0]									3 545,91			
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [37035,55+3545,91+0]									40 581,46			
ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [40581,46+0]									40 581,46			
РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ												
ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [40581,46+0]									40 581,46			


	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [40581.46+0-0-0]			40 581,46
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ			
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [40581.46*1]			
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ			40 581,46
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(40581.46+0+0-0)*1+0*1]			40 581,46
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [40581.46+0+0+0+0]			40 581,46
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [40581.46+(0+0+0)]			40 581,46
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [40581.46+0]			40 581,46
18	СУММА НДС [40581.46*20/100]		20	8 116,29
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [40581.46+8116.29+0]			48 697,75
	СУММА ПРОПИСЬЮ: Сорок восемь тысяч шестьсот девяносто семь белорусских руб. 75 коп.			
	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ [404.13*1]			404,13
	ПЕРЕВОЗКА ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА) [1043*1]			1 043,00
	ИТОГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [404.13+0+1043]			1 447,13
	ИТОГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА [1447.13*1+0*1]			1 447,13
	СУММА НДС [1447.13*20/100]		20	289,43
	ВСЕГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [1447.13+0+289.43]			1 736,56
	ВСЕГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ [1736.56+0]			1 736,56
	ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ [48697.75+1736.56+0]			50 434,31

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стоимость, бел. руб.	Транспорт		
				без НДС	с НДС		оо	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.
	Материалы подрядчика								
1	4/1-4-10-20-40/50 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15 (В15)	МЗ	3,91	168,06		657,11	7,78	13,08	51,14
2	1/10-110-50-10/285 БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, 4 СОРТА	МЗ	0,13566	202,14		27,42	7,94	16,05	2,18
3	1/10-280-20/40 ВОДА	МЗ	3,0336	1,45		4,40			
4	1/10-240-25-35/240 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,798	3,42		2,73	7,94	0,27	0,22
5	1/10-170-2/20 ДИСК АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА ДИАМЕТРОМ 230 ММ	ДНДС	0,02	26,92		0,54	7,94	2,14	0,04
6	4/2-2-1-10/16 КАМЕНЬ БОРТОВОЙ. СЕРИЯ БЗ.020.1-1.99 ВЫП.1 БРТ100.20.8, С25/30, F250, W4	ШТ	79,8	6,05		482,79	9,02	0,55	43,89
7	1/10-170-2/30 КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230 X 2 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА	ШТ	1,17408	2,40		2,82	7,94	0,19	0,22
8	4/1-5-50/10 ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ	МЗ	8,981712	111,72		1 003,44	7,94	8,87	79,67
9	4/1-5-40-10-10/30 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА	МЗ	32,274	11,98		386,64			
10	4/1-5-40-10-10/30 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА	МЗ	0,469632	11,98		5,63	7,94	0,95	0,45
11	4/1-7-20-40-22/110011 ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ИЗ КРУПНОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, СЕРЫЕ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, КЛАСС БЕТОНА В22, 5	М2	299,39	22,60		6 766,21	9,02	2,04	610,76
12	4/1-4-20-20-10-20/10 РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,04788	131,71		6,31	7,78	10,25	0,49
	МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО					9 346,04			789,06
	в том числе:								
	материалы подрядчика					9 346,04			789,06
	Механизмы								
13	М120202 АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	1,027098	79,98		82,15			
14	М030101 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,258686	43,68		54,98			
15	М121010 ВИБРОПЛИТА ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА	МАШ.-Ч	12,239784	3,66		44,80			
16	М120711 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т	МАШ.-Ч	0,580932	13,30		7,73			
17	М120910 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.-Ч	0,181908	84,08		15,29			
18	М050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 МЗ/МНН	МАШ.-Ч	54,945211	35,55		1 953,30			
19	М121601 МАШИНЫ ПОЛНВОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,63978	61,71		39,48			
20	М330805 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	54,945211	0,56		30,77			
21	М331531 ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	34,592712	0,63		21,79			
22	М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,020546	21,49		0,44			
23	М010312 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ	МАШ.-Ч	0,580932	52,21		30,33			


ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА. 79 (108) КВТ (Л. С.)									
МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО					2 281.06				

Составил — Инженер УЦХО —


 Михаилевич О.В.
 ОБЩЕСТВЕННЫЙ РАБОТНИК
 (подпись)

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий ГУ «Центр по
обеспечению деятельности бюджетных
организаций администрации
Московского района г. Минска»


В.П. Дьяченко
«18» августа 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Данное техническое задание на выполнение текущего ремонта по объекту: **«Текущий ремонт твердых покрытий тентовых навесов на территории ГУО «Детский сад №397 г. Минска», ул. Голубева, 17».**
2. Наименование учреждения: ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Московского района г. Минска».
3. Адрес: 220116 г. Минск ул. Алибегова, 19 тел. 368-42-93.
4. Банковские реквизиты: текущий счет:
р/с **BY84BLBB36040193409509001001, ЦБУ № 538 ОАО «Белинвестбанк»**
г. Минск, 220036, г. Минск, ул. Коржа, 11а, код **BLBBBY2X**, УНП 193409509, ОКПО 504052225000.
5. Параметры работ: в соответствии с **дефектным актом №481 от 15.07.2026 года.**
6. Предполагаемые сроки начала и окончания: «22» сентября 2026 года - «26» октября 2026 года.
7. Источник финансирования: бюджетные средства.

Составил:

Инженер по организации эксплуатации
и ремонту зданий и сооружений

Согласовано:
Начальник УЦХО




Ю.В. Михалевич

А.М. Чистая