

Государственное учреждение "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации
Московского района г. Минска"

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий

(должность)

(подпись)

В.П. Дьяченко

(И.О. Фамилия)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №492 от 21.07.2026г.

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 15-ОД от "06 " мая 2020 года в составе:

председателя комиссии

Зам.заведующего по ОД

(должность)

Адиночкина Н.Л.

(фамилия, инициалы)

членов комиссии:

Зам.заведующего по ХР

(должность)

Черноус С.Л.

(фамилия, инициалы)

Начальник УЦХО

(должность)

Чистая А.М.

(фамилия, инициалы)

Инженер УЦХО

(должность)

Михалевич Ю.В.

(фамилия, инициалы)

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта

Объект: Текущий ремонт покрытия кровли тентовых навесов групп №7, 8, 12, 13 в ГУО "Детский сад №542 г. Минска", пр-т газеты «Звезда», 58.

(наименование объекта)

установлено, что

В результате длительной эксплуатации возникла необходимость в текущем ремонте покрытий кровли тентовых навесов групп №7, 8, 12, 13. Покрытие тентовых навесов выполнено из шифера.

Имеются следующие дефекты: листы шифера имеют многочисленные сколы, трещины, дыры, прогибы; ендова и конек из оцинкованной стали имеют сплошную коррозию, дыры; локальные повреждения и разрушение дереворазрушающими грибами древесины элементов крыши; сплошная поверхностная коррозия высокой интенсивности элементов металлического каркаса навеса. Комиссионно принято решение об укладке на крышу тентовых навесов листов профилированных, также произвести смену ендов, коньковых планок, локальную смену стропил, с установкой дополнительной стропильной системы для последующей укладки листов профилированных, также необходимо произвести сплошную очистку существующего металлокаркаса навеса, с последующей окраской. Работы и объемы необходимо выполнить согласно укрупненного перечня.

(описание дефектов, их местонахождение, объем)

Комиссией не установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: коэффициент-1,0

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

М340101 АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ
КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ
М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
М331531 ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ отсутствуют.

Дата начала разработки сметной документации

авг.26

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ

22.09.2026г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ

39 кален.дн.

Председатель комиссии:

Зам.заведующего по ОД

(должность)

(подпись)

Адиночкина Н.Л.

(фамилия, инициалы)

члены комиссии:

Зам.заведующего по ХР

(должность)

(подпись)

Черноус С.Л.

(фамилия, инициалы)

Начальник УЦХО

(должность)

(подпись)

Чистая А.М.

(фамилия, инициалы)

Инженер УЦХО

(должность)

(подпись)

Михалевич Ю.В.

(фамилия, инициалы)


Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	Ж Раздел 1			
1	РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П. (конек)	100 М	0.5016	
2	РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П. (ендова)	100 М	0.3398	
3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100 М2	2.618	
4	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ БРУСКОВ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ И ВЫШЕ (стропила)	100 М2	0.2251	
5	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ МАСЛЯНИСТЫМИ АНТИСЕПТИКАМИ	100 М2	0.301	
6	УСТАНОВКА СТРОПИЛ (с антисептированием)	М3 ДРЕВЕСИНЫ В	1.003	
7	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М2	2.618	
8	УСТАНОВКА КОНЬКОВЫХ ПЛАНК ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	0.5016	
9	УСТРОЙСТВО ЕНДОВ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	0.3398	
10	УСТАНОВКА ТОРЦЕВЫХ ВЕТРОВЫХ ПЛАНК ПО ФАСАДУ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	0.784	
11	СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ НАПЛЫВОВ СОЛИ И ПЛАСТОВОЙ КОРРОЗИИ ВРУЧНУЮ (металлокаркас навесов)	100 М2	1.0141	
12	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100 М2	1.0141	
13	БОЙ ШИФЕРА (ПОГРУЗКА)	Т	1.052	
14	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ПОГРУЗКА)	Т	3.146	
15	ПЕРЕВОЗКА ДО 27 КМ.КЛАСС ГРУЗА I	Т	4.198	

Составил

Инженер УЦХО

(должность служащего)


(подпись)

Михалевич Ю.В.

(инициалы, фамилия)

21.07.2026 года

**РАСЧЕТ ЦЕНЫ ЗАКАЗЧИКА
с учетом прогнозных индексов и налогов**

на Текущий ремонт покрытия кровли теневых навесов групп №7, 8, 12, 13 в ГУО "Детский сад №542 г. Минска", пр-т газеты «Звязда», 58
(наименование объекта)

Сметная документация в ценах на	01.08.2026
Стоимость подрядных работ на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	35 395,78
Стоимость оборудования подрядчика на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	
Стоимость прочих средств на дату разработки сметной документации без налогов, рублей, в т.ч.	123,47
стоимость средств на содержание заказчика, застройщика на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	
стоимость средств на выполнение мероприятий по обращению с отходами на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	123,47
Итого, сметная стоимость объекта текущего ремонта на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	35 519,25
Справочно: сметная стоимость материалов Заказчика с транспортными расходами на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	
Справочно: сметная стоимость оборудования Заказчика с транспортными расходами на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	

Прогнозный индекс с даты разработки сметной документации на дату начала строительства	СМР	Оборудование	Прочие
Ставка налога, %	1,009	1,0026	1,0119
	20	20	20

Дата начала выполнения подрядных работ	22.09.2026
Дата окончания выполнения подрядных работ	30.10.2026
Количество календарных дней выполнения работ	39

Месяцы выполнения работ	Сметная стоимость на дату начала производства работ, рублей	К-во календарных дней выполнения работ, дн.	Норма задела, %	Прогнозный индекс	Средства, учитыв. прим. прогноз. индексов, рублей	Стоимость с учетом прогноз. индекса, рублей	Налоги, рублей	Стоимость с учетом налогов, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подрядные работы								
Итого на дату начала производства работ (приведена на 01.09.2026, прогн.инд.=1,009), в т.ч.	35 714,34	X	X	X	X	X	X	X
с 22 по 30 Сентября 2026г.	8 241,77	9	23,07692	1,009	74,18	8 315,95	1 663,19	9 979,14
с 1 по 30 Октября 2026г.	27 472,57	30	76,92308	1,0181	497,25	27 969,82	5 593,96	33 563,78
Итого по неизменной договорной (контрактной) цене	X	39	X	X	571,43	36 285,77	7 257,15	43 542,92
в т.ч. налоги								7 257,15
Мероприятия по обращению с отходами								
Итого на дату начала производства работ (приведена на 01.09.2026, прогн.инд.=1,0119), в т.ч.	124,94	X	X	X	X	X	X	X
с 22 по 30 Сентября 2026г.	28,83	9	23,07692	1,0119	0,34	29,17	5,83	35,00
с 1 по 30 Октября 2026г.	96,11	30	76,92492	1,0239	2,30	98,41	19,68	118,09
Итого стоимость мероприятий по обращению с отходами	X	39	X	X	2,64	127,58	25,51	153,09
в т.ч. налоги								25,51
ИТОГО ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПО ОБЪЕКТУ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА								43 696,01
в т.ч. налоги								7 282,66

Наименование затрат	Сметная стоимость на дату разработки, без налогов, рублей	Средства на применение прогнозных индексов		Итого стоимость, на дату окончания строительства, без налогов, рублей	Налоги, рублей	Стоимость с учетом налогов, рублей	Стоимость доп. работ, с налогами, рублей	Итого стоимость по объекту текущего ремонта, рублей
		с даты разработки на начало строительства, рублей	с даты начала строительства на дату окончания, рублей					
Подрядные работы	35 395,78	318,56	571,43	36 285,77	7 257,15	43 542,92		43 542,92
Прочие средства, в т.ч.	123,47	1,47	2,64	127,58	25,51	153,09		153,09
мероприятия по обращению с отходами	123,47	1,47	2,64	127,58	25,51	153,09		
Итого	35 519,25	320,03	574,07	36 413,35	7 282,66	43 696,01		43 696,01

Заказчик

Ю.В. МИХАЛЕВИЧ
(подпись)
(инициалы, фамилия)

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий
(должность)Дьяченко В.П.
(инициалы, фамилия)

"18" Августа 2026 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Московского района г. Минска"

АДРЕС: 220116, г. Минск, ул. Алибегова, д.19

УНП: 193409509

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт покрытия кровли теневых навесов групп №7, 8, 12, 13 в ГУО "Детский сад №542 г. Минска".

пр-т газеты «Звязда», 58

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.08.2026

СТОИМОСТЬ

32 395,48 БЕЛ. РУБ

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕД. ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)	
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИАЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-НИК	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч. = 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Августа 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3; Район: Минск; База НРР 2022г.											
Ж	Раздел 1										
1 E58-4-1	РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П. (конек)	100 М	198,34						198,34	13,60	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРнОПР=83,83%, План=45,82%		0,5016	99,49					99,49	6,82	
2 E58-4-1	РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П. (ендова)	100 М	198,34						198,34	13,60	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРнОПР=83,83%, План=45,82%		0,3398	67,40					67,40	4,62	
3 E58-2-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100 М2	270,39	16,76	11,37				287,15	18,54	0,78
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРнОПР=83,83%, План=45,82%		2,618	707,88	43,88	29,77			751,76	48,54	2,04
4 E58-30-3	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ БРУСКОВ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ И ВЫШЕ (стропила)	100 М2	1 185,09	18,91	12,83		20,52	1,62	1 226,14	81,26	0,88
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРнОПР=83,83%, План=45,82% Примечание: ПРИМ		0,2251	266,76	4,26	2,89	4,62	0,36	276,00	18,29	0,20
5 1/10-110-50-5/245	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА		0,502				266,99	21,20	288,19		
6 E69-47-5	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ МАСЛЯНИСТЫМИ АНТИСЕПТИКАМИ	100 М2	121,28	1,07	0,73				122,35	7,69	0,05
	РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9299 ОХРнОПР=83,83%, План=45,82%		0,301	36,51	0,32	0,22			36,83	2,31	0,02
7 1/10-230-5/75	СОСТАВ ПРОПИТОЧНЫЙ ДЕРЕВОЗАЩИТНЫЙ ПФ-11, БЕСЦВЕТНЫЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т					7 254,18	575,98	7 830,16		
			0,01806				131,01	10,40	141,41		
8 E10-72-1	УСТАНОВКА СТРОПИЛ (с антисептированием)	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	222,55	4,73	3,21		45,41	3,61	276,30	12,86	0,22
	РАЗРЯД=4,2, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0204 ОХРнОПР=83,83%, План=45,82%		1,003	223,22	4,74	3,22	45,55	3,62	277,13	12,90	0,22
9 1/10-110-50-5/245	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА		1,003				531,86	42,23	574,09		
10 E12-117-1	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М2	1 623,58	9,89	1,46		533,46	42,36	1 678,98	95,73	0,10
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0 ОХРнОПР=83,83%, План=45,82%		2,618	4 250,53	25,89	3,82	110,40	8,74	4 395,56	250,62	0,26
11 1/10-115-20-20/31	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ТИПА МП-20 (П20, С20)-1100 ТОЛЩИНОЙ 0,45 ММ ОЦИНКОВАННЫЙ С ДВУХСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ	М2					22,34	1,77	24,11		
			291,91				6 521,27	516,68	7 037,95		
12 E12-120-1	УСТАНОВКА КОНЬКОВЫХ ПЛАНК ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	453,07	3,43			342,72	26,41	825,63	25,42	
	РАЗРЯД=4,5, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0509 ОХРнОПР=83,83%, План=45,82%		0,5016	227,26	1,72		171,91	13,25	414,14	12,75	

13	1/10-115-25/702	ПЛАНКА КОНЬКА ПЛОСКОГО ПРОСТАЯ, РАЗМЕРОМ ГРАНИ ОТ 145 ММ ДО 160 ММ. ИЗ ПРОКАТА СТАЛЬНОГО ТОНКОЛИСТОВОГО ТОЛЩИНОЙ 0,45 ММ, ОЦИНКОВАННОГО (ZN 100 - 140 Г/М2) С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ: ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ, ПОЛИЭСТЕР МАТОВЫЙ	М			6,35	0,50	6,85				
14	E12-118-1	УСТРОЙСТВО ЕНДОВ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	52,67	730,75	2,48	334,45	26,34	360,79			
		РАЗРЯД=4,5. МЕЖР.КОЭФФ.=1,0509 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%		0,3398	248,31	0,84	23,85	1,89	274,89	13,93		
15	1/10-115-25/130	ПЛАНКА ЕНДОВЫ НИЖНЕЙ 298 X 298 X 2000, 300 X 300 X 2000, 312 X 312 X 2000 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 0,5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР)	М				18,07	1,43	19,50			
16	1/10-115-25/120	ПЛАНКА ЕНДОВЫ ВЕРХНЕЙ 76 X 76 X 2000, 80 X 80 X 2000 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 0,5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР)	М	35,68			644,74	51,02	695,76			
							9,74	0,77	10,51			
17	E12-123-1	УСТАНОВКА ТОРЦЕВЫХ ВЕТРОВЫХ ПЛАНК ПО ФАСАДУ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	35,68	440,96	1,77	347,52	27,47	374,99			
		РАЗРЯД=4. МЕЖР.КОЭФФ.=1,0 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%		0,784	345,71	1,39	663,28	53,05	1 063,43	20,38		
18	E62-56-17	СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ НАПЛЫВОВ СОЛИ И ПЛАСТОВОЙ КОРРОЗИИ ВРУЧНУЮ (металлокаркас навесов)	100 М2	2 562,98					2 562,98	175,74		
19	E13-26-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100 М2	1,0141	2 599,12	2,35	62,12	4,93	143,52	4,37	0,02	
		РАЗРЯД=4. МЕЖР.КОЭФФ.=1,0 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%		1,0141	75,17	2,38	63,00	5,00	145,55	4,43	0,02	
20	ПРИМЕЧАНИЕ:	Строительный мусор										
21	3141204-ПОГР	БОИ ШИФЕРА (ПОГРУЗКА)	Т					2,60	2,60			
	обращение с отходами			1,052				2,74	2,74			
22	024-ПОГР	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ПОГРУЗКА)	Т					2,60	2,60			
	обращение с отходами			3,146				8,18	8,18			
23	С310-27.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 27 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т					12,36	12,36			
	обращение с отходами			4,198				51,89	51,89			
24	С999-9900.72	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА ОТХОДОВ В СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ В КАЧЕСТВЕ ИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ПОЛИГОНЕ, ПОЛИГОН "ТРОСТЕНЕЦКИЙ" (14КМ. МОГИЛЕВСКОГО ШОССЕ)	Т				14,45		14,45			
	прием отходов			4,198			60,66		60,66			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж			9 147,36	85,42	40,21	9 862,05	781,38	19 876,21	573,81	2,76	
	ОХР и ОПР								7 701,93			
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								4 693,87			
	ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ								32 272,01			
	ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)			9 147,36	85,42	40,21	9 862,05	781,38	19 876,21	573,81	2,76	
	ОХРиОПР = 83,83%								7 701,93			
	План.приб. = 45,82% * Ктек.ремонт=1,115								4 693,87			
	ИТОГО								32 272,01			
	ИТОГО			9 147,36	85,42	40,21	9 862,05	781,38	19 876,21	573,81	2,76	
	ОХР и ОПР								7 701,93			
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								4 693,87			
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								3,5			
	ВСЕГО								32 272,01			
	СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ:						60,66	62,81	123,47			
	В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ						60,66		60,66			
	В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА)							62,81	62,81			
	ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ								32 395,48			
	МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ											
	ПОГРУЗКА, Т								4,198			
	ТРАНСПОРТИРОВКА, Т								4,198			
	ПРИЕМ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, Т								4,198			
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [9147,36*1]									9 147,36		
	ТРУДОЕМКОСТЬ									573,81		
	ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ									2,76		
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ									3,5		
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [85,42*1]									85,42		
	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [40,21*1]									40,21		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [781,38*1]									781,38		
	МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО									9 862,05		

1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [9147.36+85.42+781.38+9862.05]			19 876,21
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА			9 862,05
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [781.38-0]			781,38
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [7701.93*1]			7 701,93
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [4693.87*1]			4 693,87
	ИТОГО [19876.21+0+0+7701.93+4693.87]			32 272,01
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [32272.01+0+0+0]			32 272,01
	ПРОЧНЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:			
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	34		3 123,77
	$[(9147.36+40.21)*(34/100)] * ((100-0)/100)]$			
6	ИТОГО ПРОЧНЕ ЗАТРАТЫ [0+3123.77+0+0+0+0+0+0+0]			3 123,77
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [32272.01+3123.77+0]			35 395,78
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [35395.78+0]			35 395,78
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ			
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [35395.78+0]			35 395,78
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [35395.78-0-0-0]			35 395,78
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ			
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [35395.78*1]			35 395,78
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ			
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ $[(35395.78+0+0-0)*1+0*1]$			35 395,78
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [35395.78+0+0+0+0+0]			35 395,78
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [35395.78-0+0+0+0]			35 395,78
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [35395.78+0]			35 395,78
18	СУММА НДС [35395.78*20/100]	20		7 079,16
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [35395.78+7079.16+0]			42 474,94
	СУММА ПРОПИСЬЮ: Сорок две тысячи четыреста семьдесят четыре белорусских руб. 94 коп.			
	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ [60.66*1]			60,66
	ПЕРЕВОЗКА ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА) [62.81*1]			62,81
	ИТОГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [60.66+0+62.81]			123,47
	ИТОГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА [123.47*1+0*1]			123,47
	СУММА НДС [123.47*20/100]	20		24,69
	ВСЕГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [123.47+0+24.69]			148,16
	ВСЕГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ [148.16+0]			148,16
	ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ [42474.94+148.16+0]			42 623,10

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стоимость, бел. руб.	Транспорт		
				без НДС	с НДС		%,	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.
	Материалы подрядчика								
1	1/10-110-50-5/245 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА	МЗ	1,505	531,86		800,45	7,94	42,23	63,56
2	1/10-240-25-35/240 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КТ	1,90225	3,42		6,51	7,94	0,27	0,51
3	1/10-240-25-41/20 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 1,8 X 60 ММ	Т	0,007222	3 310,00		23,90	7,94	262,81	1,90
4	1/10-240-25-50/16 ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 2,5 X 40 ММ	Т	0,001756	3 040,00		5,34	7,94	241,38	0,42
5	1/10-130-15/107 ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ.	0,594154	6,77		4,02	7,94	0,54	0,32
6	1/10-230-40-5/5 КРАСКА (АЭРОЗОЛЬ) 400 МЛ	ШТ.	3,99776	7,72		30,86	7,94	0,61	2,44
7	1/10-235-20/674 ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ (КРОВЕЛЬНАЯ)	М	100,32	1,31		131,42	7,94	0,10	10,03
8	1/10-115-25/120 ПЛАНКА ЕНДОВЫ ВЕРХНЕЙ 76 X 76 X 2000, 80 X 80 X 2000 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 0,5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР)	М	35,68	9,74		347,52	7,94	0,77	27,47
9	1/10-115-25/130 ПЛАНКА ЕНДОВЫ НИЖНЕЙ 298 X 298 X 2000, 300 X 300 X 2000, 312 X 312 X 2000 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 0,5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР)	М	35,68	18,07		644,74	7,94	1,43	51,02
10	1/10-115-25/702 ПЛАНКА КОНЬКА ПЛОСКОГО ПРОСТАЯ, РАЗМЕРОМ ГРАНИ ОТ 145 ММ ДО 160 ММ, ИЗ ПРОКАТА СТАЛЬНОГО ТОНКОЛИСТОВОГО ТОЛЩИНОЙ 0,45 ММ, ОЦИНКОВАННОГО (ZN 100 - 140 Г/М2) С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ: ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ, ПОЛИЭСТЕР МАТОВЫЙ	М	52,67	6,35		334,45	7,94	0,50	26,34
11	1/10-115-25/190 ПЛАНКА ТОРЦЕВАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	М	82,32	7,75		637,98	7,94	0,62	51,04
12	1/10-115-20-20/31 ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ТИПА МП-20 (П20, С20)-1100 ТОЛЩИНОЙ 0,45 ММ ОЦИНКОВАННЫЙ С ДВУХСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ	М2	291,91	22,34		6 521,27	7,94	1,77	516,68
13	1/10-115-5/1190 РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РПП-300	М2	3,39014	1,62		5,49	7,94	0,13	0,34

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий ГУ «Центр по
обеспечению деятельности бюджетных
организаций администрации
Московского района г. Минска»

 В.П. Дьяченко
«18» августа 2026г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Данное техническое задание на выполнение текущего ремонта по объекту: **«Текущий ремонт покрытия кровли теневого навеса групп №7, 8, 12, 13 в ГУО "Детский сад №542 г. Минска», пр-т газеты «Звязда», 58».**
2. Наименование учреждения: ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Московского района г. Минска».
3. Адрес: 220116 г. Минск ул. Алибегова, 19 тел. 368-42-93.
4. Банковские реквизиты: текущий счет:
р/с **BY84BLBB36040193409509001001, ЦБУ № 538 ОАО «Белинвестбанк» г. Минск, 220036, г. Минск, ул. Коржа, 11а, код BLBBBY2X, УНП 193409509, ОКПО 504052225000.**
5. Параметры работ: в соответствии с **дефектным актом №492 от 21.07.2026 года.**
6. Предполагаемые сроки начала и окончания: «12» сентября 2026 года - «30» октября 2026 года.
7. Источник финансирования: бюджетные средства.

Составил:

Инженер по организации эксплуатации
и ремонту зданий и сооружений


Согласовано:
Начальник УЦХО

Ю.В. Михалевич

А.М. Чистая

14	1/10-240-55-20/100 САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4.8 X 29 ММ	1000 ШТ.	2,308426	46,14		106,51	7,94	3,06	8,45
15	1/10-240-55-20/150 САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4.8 X 80 ММ	1000 ШТ.	0,472808	81,44		38,51	7,94	0,47	3,06
16	1/10-170-10/15 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ. ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4.3-5.3 ММ	ШТ.	8,3693	1,77		14,81	7,94	0,14	1,17
17	1/10-230-5/75 СОСТАВ ПРОПИТОЧНЫЙ ДЕРЕВОЗАЩИТНЫЙ ПФ-11, БЕСЦВЕТНЫЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,020026	7 254,18		145,27	7,94	575,98	11,53
18	1/10-230-50-15/93 УАЙТ-СПИРИТ	КГ	1,41974	4,71		6,69	7,94	0,37	0,53
19	1/10-230-45-10/165 ЭМАЛЬ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	9,1269	6,17		56,31	7,94	0,49	4,47
МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО						9 862,05			781,38
в том числе:									
материалы подрядчика						9 862,05			781,38
Механизмы									
20	МЗ40101 АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,770716	2,53		1,95			
21	МЗ31615 ДРЕЛН ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	53,763268	0,34		18,28			
22	МЗ31531 ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	9,4248	0,63		5,94			
23	МЗ31617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	2,75792	21,49		59,27			
МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО						85,44			

Составил Инженер УЦХО  Михайлович Ю.В.