

Общество с ограниченной ответственностью



Шифр № 09/26

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 142 по ул.
Маяковского в г. Минске

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОЙ ДОМ.

Сметная документация

Директор

Главный инженер проекта

Глинистый П.Е.

Барашков А.Н.

Минск 2026 г.

(наименование утверждающей организации)

УТВЕРЖДЕНО

в сумме 153,837 тысяч белорусских рублей
Возвратные суммы 11,079 тысяч белорусских рублей

(ссылка на документ об утверждении)

" " Г.

СВОДКА СРЕДСТВ

Наименование объекта: 11-17. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №142 ПО УЛ.МАЯКОВСКОГО В Г.МИНСКЕ.

Код объекта: 09-26

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость, тысяч белорусских рублей		
		всего	в том числе по объектам строительства (очередям строительства, технологически увязанным этапам работ при параллельной разработке проектной документации и	
1	2	3	4	5
	11-17. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №142 ПО УЛ.МАЯКОВСКОГО В Г.МИНСКЕ.		1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №142 ПО УЛ.МАЯКОВСКОГО В Г.МИНСКЕ. ЖИЛОЙ ДОМ - 98,86%.	1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №142 ПО УЛ.МАЯКОВСКОГО В Г.МИНСКЕ. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ - 1,14%.
1	Общая сметная стоимость, тыс. руб. в т.ч. по статьям затрат			
	заработная плата	12,649	12,503	0,146
	эксплуатация машин и механизмов	0,961	0,95	0,011
	в том числе заработная плата машинистов	0,229	0,227	0,002
	материалы, изделия, конструкции	71,302	70,616	0,686
	транспорт	4,353	4,312	0,041
	ОХР и ОПР	7,965	7,873	0,092
	плановая прибыль	5,086	5,027	0,059
	оборудование	11,379	11,269	0,11
	транспорт	0,227	0,226	0,001
	прочие средства	34,735	34,119	0,616
	Возвратные суммы	11,079	10,972	0,107
2	Итого на дату начала разработки сметной документации	148,657	146,895	1,762
3	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов на дату выполнения работ	3,609	3,568	0,041
4	Итого на дату начала строительства	152,266	150,463	1,803
5	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов в пределах продолжительности строительства	1,228	1,214	0,014
6	НДС	0,343		0,343
7	Всего	153,837	151,677	2,16

В том числе:

заработная плата	12,649
эксплуатация машин и механизмов	0,961
в том числе заработная плата машинистов	0,229
материалы, изделия, конструкции	71,302
транспорт	4,353
ОХР и ОПР	7,965
плановая прибыль	5,086
оборудование	11,379
транспорт	0,227
прочие средства	39,915
Возвратные суммы	11,079

Руководитель (главный инженер)
организации

	Глинистый П.Е.
_____	_____
(подпись)	(инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта

	Барашков А.Н.
_____	_____
(подпись)	(инициалы, фамилия)

Обоснование средств	Наименование глав, объектных (локальных) смет (сметных расчетов), средств	Стоимость, тысяч белорусских рублей						Общая стоимость, тысяч белорусских рублей
		заработная плата	эксплуатация машин и механизмов	материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОНР	монтируемые оборудование, мебель	прочие средства	трудоемкость, человеко-часов
			в том числе заработная плата машинистов	транспорт	плановая прибыль	транспорт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ГЛАВА 1. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Пункт 23 Инструкции	ОБСЛЕДОВАНИЕ						4,275	4,275
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1						4,275	4,275
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ								
ОС-1	1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГOKBAPТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №142 ПО УЛ.МАЯКОВСКОГО В Г.МИНСКЕ.	12,03	0,727	69,23	7,749	11,092		110,242
			0,19	4,244	4,948	0,222		709,23
	ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			10,797				10,797
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	12,03	0,727 0,19	69,23 4,244	7,749 4,948	11,092 0,222		110,242 709,23
	ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			10,797				10,797
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	12,03	0,727 0,19	69,23 4,244	7,749 4,948	11,092 0,222	4,275	114,517 709,23
	ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			10,797				10,797
ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ								
Пункт 30 Инструкции	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	0,128	0,077	0,307				0,511
	<i>Процент временных зданий и сооружений - 4.50; Поправочный коэффициент к стоимости временных зданий №1 (ежемесячные данные) - 0.93; Поправочный коэффициент к стоимости временных зданий №2 - 1.00; Поправочный коэффициент к стоимости временных зданий №3 - 1.00;</i>		0,015					34,39
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ ОТ РАЗБОРКИ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ			0,077				0,077
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	0,128	0,077 0,015	0,23				0,434 34,39
	ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			0,077				0,077
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	12,158	0,804 0,205	69,46 4,244	7,749 4,948	11,092 0,222	4,275	114,952 743,62
	ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			10,874				10,874

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ГЛАВА 9. ПРОЧIE РАБОТЫ И РАСХОДЫ								
Подпункт 31.1 пункта 31 Инструкции	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ <i>Процент затрат на зимнее удорожание - 2.58; Поправочный коэффициент к стоимости зимних удорожаний №1 (ежемесячные данные) - 0.93; Поправочный коэффициент к стоимости зимних удорожаний №2 - 1.00; Поправочный коэффициент к стоимости зимних удорожаний №3 - 1.1; Поправочный коэффициент к норме зимних удорожаний к п. 11 Приложения А (часть1) - 1.00;</i>	0,148	0,131 0,018	0,044				0,323 39,58
Подпункт 31.2 пункта 31 Инструкции	СРЕДСТВА ПО УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 34%						4,155	4,155
Подпункт 31.3 пункта 31 Инструкции	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДВИЖНЫМ И РАЗЪЕЗДНЫМ ХАРАКТЕРОМ РАБОТ, С ПЕРЕВОЗКОЙ РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И КОМАНДИРОВАНИЕМ РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ПОДРЯДЧИКА 51.02%						6,235	6,235
Подпункт 31.9 пункта 31 Инструкции	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 0.306%						0,304	0,304
Подпункт 31.10 пункта 31 Инструкции	СРЕДСТВА НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (С НДС)						7,141	7,141
Подпункт 31.13 пункта 31 Инструкции	СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ, ПОДЛЕЖАЩИМИ ХРАНЕНИЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, ЗАХОРОНЕНИЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В КАЧЕСТВЕ ИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ОБЪЕКТАХ ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ						0,037	123,41 0,037

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпункт 31.13 пункта 31 Инструкции	В Т.Ч. СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПРИЕМОМ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕМ ЗАХОРОНЕНИЕМ, ХРАНЕНИЕМ ОТХОДОВ						0,035	0,035
Подпункт 31.13 пункта 31 Инструкции	В Т.Ч. СРЕДСТВА НА ПЕРЕВОЗКУ ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА)						0,002	0,002
Подпункт 31.14 пункта 31 Инструкции	СРЕДСТВА НА РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОРГАНИЗАЦИЙ 1.53%						1,586	1,586
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	0,148	0,131 0,018	0,044			19,458	19,781 162,99
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	12,306	0,935 0,223	69,504 4,244	7,749 4,948	11,092 0,222	23,733	134,733 906,61
	ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			10,874				10,874
ГЛАВА 10. СРЕДСТВА ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА								
Подпункт 32.1 пункта 32 Инструкции	СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА, ЗАКАЗЧИКА <i>Средства на содержание застройщика, заказчика - 4.042;</i>						4,042	4,042
Подпункт 32.2 пункта 32 Инструкции	СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА						0,773	0,773
Подпункт 32.3 пункта 32 Инструкции	СРЕДСТВА НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ (с налогами, стадия С)						3,514	3,514
Подпункт 32.4 пункта 32 Инструкции	СРЕДСТВА НА ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ (без налогов, стадия С)						1,532	1,532

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпункт 32.6 пункта 32 Инструкции	СРЕДСТВА НА ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ, ПРОИЗВОДИМЫЕ ЗАКАЗЧИКАМИ, ЗАСТРОЙЩИКАМИ ОТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНСПЕКЦИЙ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПО ОБЛАСТЯМ И ГОРОДУ МИНСКУ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ИНСПЕКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ <i>0.12%</i>						0,134	0,134
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10						9,995	9,995
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-10	12,306	0,935 0,223	69,504 4,244	7,749 4,948	11,092 0,222	33,728	144,728 906,61
	ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			10,874				10,874
Пункт 33 Инструкции	СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ <i>Процент средств на непредвиденные работы и затраты - 2; Поправочный коэффициент к непредвиденным работам и затратам - 0.8;</i>	0,197	0,015 0,004	1,112 0,068	0,124 0,079	0,177 0,004	0,391	2,167
	ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ	12,503	0,95 0,227	70,616 4,312	7,873 5,027	11,269 0,226	34,119	146,895 906,61
	ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	12,503	0,95 0,227	70,616 4,312	7,873 5,027	11,269 0,226	34,119	146,895 906,61
Подпункт 34.1 пункта 34 Инструкции	СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ НА ДАТУ НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ, СПЕЦИАЛЬНЫХ, МОНТАЖНЫХ, ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ						3,568	3,568
	ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	12,503	0,95 0,227	70,616 4,312	7,873 5,027	11,269 0,226	37,687	150,463 906,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпункт 34.2 пункта 34 Инструкции	СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА						1,214	1,214
	ИТОГО НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	12,503	0,95	70,616	7,873	11,269	38,901	151,677
			0,227	4,312	5,027	0,226		906,61
	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ	12,503	0,95	70,616	7,873	11,269	38,901	151,677
			0,227	4,312	5,027	0,226		906,61
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	12,503	0,95	70,616	7,873	11,269	38,901	151,677
			0,227	4,312	5,027	0,226		906,61
	СПРАВОЧНО. ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ			10,972				10,972

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

ГЛИНИСТЫЙ П.Е.

(инициалы, фамилия)

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

РАШКОВ А.Н

(инициалы, фамилия)

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

РАШКОВ А.Н

(инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ

дпись)

КОРМАН А.В.

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

РАШКОВ А.Н

(инициалы, фамилия)

Расчет средств, связанных с применением прогнозных индексов

Дата составления сметной документации (в ценах)	Апрель 2026
Дата начала строительства	Июль 2026
Продолжительность строительства, мес	1

Итого по сводному сметному расчету, тыс. руб.	146,895
в том числе монтируемое оборудование, мебель и их транспортировка	11,314
затраты, не подлежащие индексации, без НДС (из главы 1)	4,275
затраты, не подл. индексации (средства на ПИР, экспертизу) (без налогов)	1,532
затраты, не подл. индексации (средства на ПИР, экспертизу) (с налогами)	3,514
Процент НДС	0 %
Итого по сводному сметному расчету для индексации, тыс. бел. руб.	137,574
$146.895 - (4.275 + 0) - 1.532 - 3.514$	
в том числе по индексу СМР	121,104
по индексу на оборудование	11,314
по индексу на прочие затраты	5,156

Ежемесячный прогнозный индекс от даты разработки сметной документации до даты начала строительства

год	индекс СМР		индекс на оборудование		индекс на прочие затраты	
	за месяц (справочно)	за период	за месяц (справочно)	за период	за месяц (справочно)	за период
Апрель 2026	1,009	1,009	1,0026	1,0026	1,0119	1,0119
Май 2026	1,009	1,0181	1,0026	1,0052	1,0119	1,0239
Июнь 2026	1,009	1,0272	1,0026	1,0078	1,0119	1,0361

Итого на дату начала строительства, тыс. бел. руб.	141,142
$121.104 * 1.0272 + 11.314 * 1.0078 + 5.156 * 1.0361$	
в том числе стоимость затрат, индексируемых прогнозным индексом строительно-монтажных работ	124,398
$121.104 * 1.0272$	
стоимость затрат, индексируемых прогнозным индексом оборудования	11,402
$11.314 * 1.0078$	
стоимость затрат, индексируемых прогнозным индексом стоимости прочих затрат	5,342
$5.156 * 1.0361$	
Средства, учитывающие применение прогнозных индексов на дату начала строительства, тыс. бел. руб.	3,568
$3.294 + 0.088 + 0.186$	
в том числе средства, индексируемые прогнозным индексом строительно-монтажных работ	3,294
$124.398 - 121.104$	
средства, индексируемые прогнозным индексом оборудования	0,088
$11.402 - 11.314$	
средства, индексируемые прогнозным индексом стоимости прочих затрат	0,186
$5.342 - 5.156$	

Месяц выполнения работ	Нормы задела в строительстве по месяцам, %	Стоимость, тыс. бел. руб.	Прогнозные индексы в месяц, применяемые для определения средств в пределах продолжительности строительства (справочно)	Коэф-т, применяемый для определения средств, учитывающих применение прогнозных индексов	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в пределах продолжительности строительства, тыс. бел. руб.	Затраты на дату окончания строительства, с учетом прогнозных индексов цен в строительстве, тыс. бел. руб.
1	2	3	4	5	6	7
Затраты, индексируемые прогнозным индексом строительно-монтажных работ						
Июль 2026	100	124,398	1,009	1,009	1,12	125,518
		124,398			1,12	125,518
Затраты, индексируемые прогнозным индексом оборудования						
Июль 2026	100	11,402	1,0026	1,0026	0,03	11,432
		11,402			0,03	11,432
Затраты, индексируемые прогнозным индексом стоимости прочих затрат						
Июль 2026	100	5,342	1,0119	1,0119	0,064	5,406
		5,342			0,064	5,406
Итого					1,214	142,356

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве, тыс. бел. руб

$(3.568 + 1.214)$

4,782

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Итого по сводному сметному расчету с учетом средств, учитывающих применение
прогнозных индексов цен в строительстве, без учета налогов, тыс. руб.

151,677

(146.895+4.782)

СОСТАВИЛ



КОРМАН А.В.

ПРОВЕРИЛ



БАРАШКОВ А.Н

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к сметной документации

Регистрационный шифр объекта : 09-26

1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №142 ПО УЛ.МАЯКОВСКОГО В Г.МИНСКЕ. ЖИЛОЙ ДОМ - 98,86%.

Сметная документация составлена согласно:

- инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13.10.2025г. №116
- сборникам нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на строительные конструкции и работы
- сборникам нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на монтаж оборудования
- сборнику на строительство временных зданий и сооружений
- сборнику норм на дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время
- цены на материалы на основании данных республиканской нормативной базы текущих цен на ресурсы
- цены на материалы на основании мониторинга цен, проводимого оператором информационно-справочной системы государственной информационной системы "Госстройпортал"

Документация составлена в ценах на 01.04.2026

ОХР и ОПР приняты

Бурение скважин на воду	59.44%
Внутренние санитарно-технические работы для городского строительства	68.61%
Монтаж оборудования (ремонт)	38.44%
Монтаж оборудования (ремонт)	39.37%
Монтаж технологических трубопроводов, включая трубопроводные детали	56.99%
Пусконаладочные работы	41.24%
Пусконаладочные работы	42.23%
Строительные работы (ремонт)	83.83%
Электромонтажные работы (рем)	61.01%

Плановая прибыль принята

Бурение скважин на воду	46.4%
Внутренние санитарно-технические работы для городского строительства	43.58%
Монтаж оборудования (ремонт)	37.3%
Монтаж оборудования (ремонт)	32.65%
Монтаж технологических трубопроводов, включая трубопроводные детали	44.4%
Пусконаладочные работы	15.88%
Пусконаладочные работы	15.49%
Строительные работы (ремонт)	45.82%
Электромонтажные работы (рем)	35.49%

В ССР учтены следующие лимитированные затраты

Временные здания и сооружения	4.50%	k=0.93
Дополнительные средства при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	2.58%	k=0.93; k=1.1
Средства по уплате обязательных страховых взносов	34%	
Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика	51.02%	
Средства, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию	0.306%	
Средства на развитие материально-технической базы организаций	1.53%	

Средства на целевые отчисления, производимые заказчиками, застройщиками от стоимости строительно-монтажных работ на финансирование инспекций департамента контроля и надзора за строительством по областям и городу минску, специализированной инспекции департамента контроля и надзора за строительством государственного комитета по стандартизации

0.12%

Средства на непредвиденные работы и затраты

2%

k=0.8

Начало строительства - Июль 2026 по данным ПОС

Согласно расчету ПОС продолжительность строительства - 1 мес

Источник финансирования -

Зона строительства - 3, район: Минск

Технико-экономические показатели на дату окончания строительства

Всего по сводному сметному расчету, в т.ч.

затраты, индексируемые прогнозированным индексом СМР	151,677	тыс. бел. руб.
затраты, индексируемые прогнозированным индексом оборудования	125,518	тыс. бел. руб.
затраты, индексируемые прогнозированным индексом прочих затрат	11,432	тыс. бел. руб.
прочие затраты, не подл. индекс. (без налогов)	5,406	тыс. бел. руб.
прочие затраты, не подл. индекс. (с налогами)	5,807	тыс. бел. руб.
Справочно. Возвратные суммы	3,514	тыс. бел. руб.
	10,972	тыс. бел. руб.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

РАШКОВ А.Н.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

РАШКОВ А.Н.

СОСТАВИЛ

КОРМАН А.В.

ПРОВЕРИЛ

РАШКОВ А.Н.

Код объекта: 09-26

на строительство 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №142 ПО УЛ.МАЯКОВСКОГО В Г.МИНСКЕ.

(наименование здания, сооружения)

Составлена в ценах на 01.04.2026

(дата разработки)

Стоимость 110,245 тысяч белорусских рублей

НАЧАЛЬНИК

нициалы, фамилия)


БАРАШКОВ А.Н

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(наименование)				нициалы, фамилия)			

СОСТАВИЛ

_____		_____
(должность служащего)	ись)	КОРМАН А.В. (инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

_____		_____
(должность служащего)		БАРАШКОВ А.Н. нициалы, фамилия)

Комплект чертежей: ТМ

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей					
			заработная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструк- ции (монти- руемые оборудо- вание, мебель)	транс- порт	общая стоимость	
				всего	в т.ч. заработ- ная плата машини- стов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Апреля 2026г.; Методика: Ремонт, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.									
35000 СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРВАНИЯ - 30355.89 РУБ.									
1	Е18-3-1	УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ОДНОСЕКЦИОННЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 4 М2	ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ	202,72	23,41	9,30	95,76	6,97	328,86
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	1,9772	400,82	46,29	18,39	189,34	13,78	650,23
2	5/60-20/П4	ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ ЕТ-015М-1066976	ШТ				6 910,00	138,20	7 048,20
					К=1.2	К=1.2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	1,9772				13 662,45	273,25	13 935,70
3 Ц11-350-3	РАСХОДОМЕР ОБЪЕМНЫЙ, СКОРОСТНОЙ, ИНДУКЦИОННЫЙ; РОТАМЕТР, КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ; РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ; УКАЗАТЕЛЬ ПРОТОКА ЖИДКОСТИ; ПРОТОЧНЫЕ ДАТЧИКИ КОНЦЕНТРАТОМЕРОВ И ПЛОТНОМЕРОВ, РН-МЕТРОВ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ,	ШТ.		73,63	4,08	2,02	2,03	0,15	79,89
	РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХриОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		1,9772	145,58	K=1.2 8,07	K=1.2 3,99	4,01	0,30	157,96
4 3/3-40-20-10/П	КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ МЕХАНИЗМОМ ЕСПАО2ПРВ ДВУХСЕДЕЛЬНЫЕ 25Ч940НЖ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.					393,35	7,90	401,25
обор. подр.			1,9772				777,73	15,62	793,35
5 E16-15-1	УСТАНОВКА КРАНОВ ЗАПОРНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	ШТ.		34,89	2,76	0,18	7,63	0,55	45,83
	РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХриОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		1,9772	68,98	K=1.2 5,46	K=1.2 0,36	15,09	1,09	90,62
6 3/3-50-30-10/П	КРАНЫ ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВКШР-15	ШТ.					1 241,00	24,82	1 265,82
обор. подр.			1,9772				2 453,71	49,07	2 502,78
7 E18-13-1	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1 Т	НАСОС		309,26	9,01	2,15	39,22	2,87	360,36
	РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХриОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		5,9316	1 834,41	K=1.2 53,44	K=1.2 12,75	232,64	17,02	2 137,51
8 3/5-10-10/240П	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ СДВОЕННЫЙ NMTD MAX II S 40/120 F250	КОМПЛ.					9 600,00	696,00	10 296,00
	Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		1,9772		K=1.2	K=1.2	18 981,12	1 376,13	20 357,25
9 3/5-10-10/20П	НАСОС ПОДПИТОЧНЫЙ МНЛ 204-1/E-1-230-50-2	КОМПЛ.					1 700,00	123,25	1 823,25
	Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		3,9544		K=1.2	K=1.2	6 722,48	487,38	7 209,86
10 Ц11-350-4	РАСХОДОМЕР ОБЪЕМНЫЙ, СКОРОСТНОЙ, ИНДУКЦИОННЫЙ; РОТАМЕТР, КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ; РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ; УКАЗАТЕЛЬ ПРОТОКА ЖИДКОСТИ; ПРОТОЧНЫЕ ДАТЧИКИ КОНЦЕНТРАТОМЕРОВ И ПЛОТНОМЕРОВ, РН-МЕТРОВ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ,	ШТ.		98,10	5,90	2,92	11,11	0,89	116,00
					K=1.2	K=1.2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,9886	96,98	5,83	2,89	10,98	0,88	114,67
11	3/8-10-10/70	РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ РД-А И ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ RDT ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ, РН 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.				1 212,00	87,87	1 299,87
			0,9886				1 198,18	86,87	1 285,05
12	3/11-10-10-30/50	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСПЗ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.				16,06	1,16	17,22
			1,9772				31,75	2,29	34,04
13	E18-10-3	УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,2 МЗ	БАК	86,85	6,58	3,00	4,84	0,31	98,58
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	1,9772	171,72	13,01	5,93	9,57	0,61	194,91
14	3/2-120-10-30/100	БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ МЕМБРАННЫЕ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ЕМКОСТЬЮ 200 Л	ШТ.				1 188,72	86,18	1 274,90
			1,9772				2 350,34	170,40	2 520,74
15	3/3-40-10-90/40	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЛАТУННЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ РУ10 ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.				17,90	1,30	19,20
			3,9544				70,78	5,14	75,92
16	ПРИМЕЧАНИЕ: АРМАТУРА								
17	E16-15-2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ.	34,89	3,02	0,35	8,22	0,60	46,73
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	27,6808	965,78	83,60	9,69	227,54	16,61	1 293,53
18	3/3-50-80-60/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ КШ-50-16	ШТ.				127,72	9,26	136,98
			9,886				1 262,64	91,54	1 354,18
19	3/3-50-80-60/120	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ, ПОЛНОПРОХОДНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.				97,66	7,08	104,74
			13,8404				1 351,65	97,99	1 449,64
20	3/3-40-10-30/10	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 16КЧ9П ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.				94,67	6,86	101,53
			3,9544				374,36	27,13	401,49
21	1/10-150-15/80	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.				0,18	0,01	0,19
			35,5896				6,41	0,36	6,77
22	1/10-150-15/90	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.				0,30	0,02	0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			19,772				5,93	0,40	6,33
23	3/11-10-10-30/40	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСПЗ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.				13,03	0,94	13,97
			35,5896				463,73	33,45	497,18
24	3/11-10-10-30/60	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСПЗ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.				16,75	1,21	17,96
			19,772				331,18	23,92	355,10
25	3/3-50-80-10/30	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.				21,64	1,57	23,21
			11,8632				256,72	18,63	275,35
26	3/3-50-80-10/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.				8,58	0,62	9,20
			13,8404				118,75	8,58	127,33
27	3/3-40-30-10/20	КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ РЫЧАЖНЫЕ 15Ч18БР ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ Примечание: ДУ20, 15 ММ	ШТ.				27,04	1,96	29,00
			3,9544				106,93	7,75	114,68
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35000		3 684	216	54	47 985	2 762	54 647
		ОХР и ОПР							2 492
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 602
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							58 741
		ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА					3 231	65	
00000/32000	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ - 196.94 М2								
28	ПРИМЕЧАНИЕ: ТРУБОПРОВОДЫ								
29	E16-10-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ	100 М ТРУБОПРОВО ДА	1 263,52	94,68	20,20	5 005,50	364,07	6 727,77
					К=1.2	К=1.2			
			0,316352	399,72	29,95	6,39	1 583,50	115,17	2 128,34
			РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2						
30	E16-10-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВО ДА	1 275,90	96,96	20,36	6 461,52	470,07	8 304,45
					К=1.2	К=1.2			
			0,4943	630,68	47,93	10,06	3 193,93	232,36	4 104,90
			РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2						
31	E16-10-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76 ММ	100 М ТРУБОПРОВО ДА	1 532,63	107,47	24,61	7 141,13	518,11	9 299,34
					К=1.2	К=1.2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	ц11-30-1	ПРИБОРЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ	ШТ.	9,41					9,41
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХриОПР=39.37%, План=32.65% Примечание: ОТБОРНОЕ Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2				К=1.2	К=1.2		
				42,5098	400,02				400,02
39	3/8-20-20/СП1	Устройство отборное ЗКЧ-274-10-90 УСТ.225П; Примечание: ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО	ШТ				16,90	1,23	18,13
				8,8974			150,37	10,94	161,31
40	3/8-20-20/СП2	Устройство отборное ЗКЧ-274-10-90 УСТ.70П; Примечание: ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО	ШТ				12,96	0,94	13,90
				33,6124			435,62	31,60	467,22
41	3/10-10-20-999/360	ОПОРА ПОД УЗЕЛ	КГ				5,21	0,38	5,59
				79,088			412,05	30,05	442,10
42	ц11-30-2	ПРИБОРЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ	ШТ.	65,23					65,23
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХриОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2				К=1.2	К=1.2		
				13,8404	902,81				902,81
43	3/8-20-20-10/10	БОБЫШКА	ШТ.				10,36	0,75	11,11
				13,8404			143,39	10,38	153,77
44	Е18-21-5	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ СЕТЧАТЫХ ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ФИЛЬТР	25,70		9,00	1,37	78,10	118,47
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХриОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2				К=1.2	К=1.2		
				0,9886	25,41	8,90	1,35	77,21	117,13
45	Е18-21-5	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ГРЯЗЕВИКОВ ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ФИЛЬТР	25,70		9,00	1,37	1,32	36,12
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХриОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2				К=1.2	К=1.2	0,10	
				0,9886	25,41	8,90	1,35	1,30	35,71
46	3/3-60-10-10/11	ФИЛЬТР-ГРЯЗЕВИК ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ ФГА-65	ШТ.				259,38	18,81	278,19
				0,9886			256,42	18,60	275,02
47	Е16-15-3	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	ШТ.	61,68		7,08	1,09	16,43	86,40
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХриОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2				К=1.2	К=1.2		
				1,9772	121,95	14,00	2,16	32,49	170,83
48	3/3-50-80-60/80	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ДИАМЕТРОМ 65 ММ РУ 16	ШТ.				190,69	13,83	204,52
				1,9772			377,03	27,34	404,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	1/10-150-15/95	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.				0,37	0,03	0,40
				3,9544			1,46	0,12	1,58
50	3/11-10-10-30/70	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСПЗ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.				21,82	1,58	23,40
				3,9544			86,29	6,25	92,54
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/36000		1 476	32	5	1 974	143	3 625
		ОХР и ОПР							635
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							503
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							4 763
00000/32012 ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ - 869.24 РУБ.									
51	ПРИМЕЧАНИЕ: ИЗОЛЯЦИЯ ИТП								
52	E26-150-1	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10 М	57,19	0,02		15,89	1,25	74,35
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		1,38404	79,15	0,03	21,99	1,73	102,90
53	E26-150-7	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 38 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10 М	71,03	0,02		20,52	1,60	93,17
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		1,4829	105,33	0,03	30,43	2,37	138,16
54	E26-150-8	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 45 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 50 ММ	10 М	75,24	0,02		21,07	1,65	97,98
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,09886	7,44		2,08	0,16	9,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	E26-150-9	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 57 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	10 М	76,15	0,02		22,12	1,73	100,02
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХриОПР=83.83%, План=45.82% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	4,943	376,41	0,10	К=1.2 К=1.2	109,34	8,55	494,40
56	E26-150-10	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 76 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 50 ММ	10 М	82,09	0,02		23,79	1,85	107,75
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХриОПР=83.83%, План=45.82% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,09886	8,12		К=1.2 К=1.2	2,35	0,18	10,65
57	1/10-120-160-60/255	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М				6,41	0,51	6,92
			14,255612				91,38	7,27	98,65
58	1/10-120-160-60/267	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 38 ММ	М				6,26	0,50	6,76
			15,27387				95,61	7,64	103,25
59	1/10-120-160-60/393	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 45 ММ	М				9,82	0,78	10,60
			1,018258				10,00	0,79	10,79
60	1/10-120-160-60/525	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ	М				15,11	1,20	16,31
			50,9129				769,29	61,10	830,39
61	1/10-120-160-60/549	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ	М				15,91	1,26	17,17
			1,018258				16,20	1,28	17,48
62	E26-150-17	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ДИАФРАГМ К НОРМАМ С E26-150-1 ПО E26-150-16 ДОБАВЛЯТЬ (ИСКЛЮЧАТЬ)	ШТ.	9,41	0,01				9,42
						К=1.2 К=1.2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХриОПР=83.83%, План=45.82% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	-24,02298	-226,06	-0,24				-226,30
63	ПРИМЕЧАНИЕ:	ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ							
64	E26-139-4	ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ С ПОКРЫТИЕМ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10 ШТ.	125,16			1,71	0,10	126,97
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХриОПР=83.83%, План=45.82% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,79088	98,99	К=1.2	К=1.2	1,35	0,08	100,42
65	E26-139-7	ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ С ПОКРЫТИЕМ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 32 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10 ШТ.	125,16			1,71	0,10	126,97
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХриОПР=83.83%, План=45.82% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	1,77948	222,72	К=1.2	К=1.2	3,04	0,18	225,94
66	E26-139-11	ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ С ПОКРЫТИЕМ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 40 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 50 ММ	10 ШТ.	244,83			1,71	0,10	246,64
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХриОПР=83.83%, План=45.82% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,29658	72,61	К=1.2	К=1.2	0,51	0,03	73,15
67	E26-139-15	ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ С ПОКРЫТИЕМ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 50 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	10 ШТ.	244,83			2,28	0,13	247,24
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХриОПР=83.83%, План=45.82% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,9886	242,04	К=1.2	К=1.2	2,25	0,13	244,42
68	E26-139-19	ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ С ПОКРЫТИЕМ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ 65 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	10 ШТ.	244,83			2,28	0,13	247,24
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХриОПР=83.83%, План=45.82% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,4943	121,02	К=1.2	К=1.2	1,13	0,06	122,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69	1/10-120-160-60/113П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА ДВУХХОДОВОЙ КЛАПАН ДУ 25	ШТ				44,16	3,51	47,67
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2			К=1.2	К=1.2			
							87,31	6,94	94,25
70	1/10-120-160-60/114П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА ППР ДУ 25	ШТ				44,16	3,51	47,67
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2			К=1.2	К=1.2			
							87,31	6,94	94,25
71	1/10-120-160-60/45П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА РПД ДУ 40	ШТ				56,58	4,49	61,07
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2			К=1.2	К=1.2			
							55,93	4,44	60,37
72	1/10-120-160-60/456П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА КРАН ШАРОВЫЙ ДУ 50	ШТ				67,62	5,37	72,99
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2			К=1.2	К=1.2			
							668,49	53,09	721,58
73	1/10-120-160-60/454П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА КРАН ШАРОВЫЙ ДУ 32	ШТ				49,68	3,94	53,62
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2			К=1.2	К=1.2			
							687,59	54,53	742,12
74	1/10-120-160-60/626П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ 32	ШТ				53,82	4,27	58,09
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2			К=1.2	К=1.2			
							53,21	4,22	57,43
75	1/10-120-160-60/77П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАСОСА СДВОЕННОГО ДУ 40-50 ММ	ШТ				83,64	6,64	90,28
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2			К=1.2	К=1.2			
							165,37	13,13	178,50
76	1/10-120-160-60/45П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ДУ 32	ШТ				49,68	3,94	53,62
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2			К=1.2	К=1.2			
							196,45	15,58	212,03
77	1/10-120-160-60/76П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАСОСА ПОДПИТКИ ДУ 25 ММ	ШТ				44,16	3,51	47,67
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2			К=1.2	К=1.2			
							174,63	13,88	188,51
78	1/10-120-160-60/65П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА КРАН ШАРОВОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ 65	ШТ				83,64	6,64	90,28
					К=1.2	К=1.2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	1,9772				165,37	13,13	178,50
79	1/10-120-160-60/62П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ, ГРЯЗЕВИК ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ 65	ШТ				83,64	6,64	90,28
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	2,9658		К=1.2	К=1.2	248,06	19,69	267,75
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/32012		1 108			3 747	297	5 152
		ОХР и ОПР							929
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							508
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							6 589
	00000/32090	ОТОПЛЕНИЕ (ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ) - 1975.59 РУБ.							
80	E16-10-1	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ	100 М ТРУБОПРОВО ДА	379,06	28,40	6,06			407,46
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=0.3*1.2, Ктруд.маш=0.3*1.2	0,043498	16,49	1,24	0,26	К=0.3*1.2	К=0.3*1.2	17,73
81	E16-10-2	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВО ДА	382,77	29,09	6,11			411,86
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=0.3*1.2, Ктруд.маш=0.3*1.2	0,237264	90,82	6,90	1,45	К=0.3*1.2	К=0.3*1.2	97,72
82	E66-41-1	ДЕМОНТАЖ ЗАДВИЖЕК ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ЗАДВИЖКА	11,72	10,32	3,79			22,04
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	1,9772	23,17	20,40	7,49	К=1.2	К=1.2	43,57
83	E16-15-2	ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ.	27,91	2,42	0,28			30,33
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=0.8*1.2, Ктруд.маш=0.8*1.2	9,886	275,92	23,92	2,77	К=0.8*1.2	К=0.8*1.2	299,84
84	E65-29-1	ДЕМОНТАЖ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ПРИ МАССЕ ДО 0,1 Т	100 ШТ.	5 993,65	143,47	92,03			6 137,12
					К=1.2	К=1.2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,039544	237,01	5,67	3,64			242,68
85	E18-21-4	ДЕМОНТАЖ ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ФИЛЬТР	16,94	5,81	0,87			22,75
					К=0.8*1.2	К=0.8*1.2	К=0	К=0	
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХриОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=0.8*1.2, Ктруд.маш=0.8*1.2	1,9772	33,49	11,49	1,72			44,98
86	E18-21-3	ДЕМОНТАЖ ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ФИЛЬТР	16,94	5,58	0,79			22,52
					К=0.8*1.2	К=0.8*1.2	К=0	К=0	
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХриОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=0.8*1.2, Ктруд.маш=0.8*1.2	1,9772	33,49	11,03	1,56			44,52
87	E65-58-3	ДЕМОНТАЖ ТЕРМОМЕТРОВ	100 ШТ.	249,81	2,46	1,57			252,27
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,09886	24,70	0,24	0,16			24,94
88	E65-58-2	ДЕМОНТАЖ МАНОМЕТРОВ	100 ШТ.	249,81	2,46	1,57			252,27
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,039544	9,88	0,10	0,06			9,98
89	E69-46-3	РАЗБОРКА СЛОЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ, СЕГМЕНТОВ И СКОРЛУП	100 М3	6 013,15	76,64	49,16			6 089,79
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХриОПР=83.83%, План=45.82% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,005635	33,88	0,43	0,28			34,31
90	E26-15-1	ДЕМОНТАЖ ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ СЪЕМНЫМИ ПОЛУФУТЛЯРАМИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПРОШИВНЫХ И ЛИСТОВ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДО 65 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10 ШТ. АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СО	552,77	21,84	13,53			574,61
					К=0.8*1.2	К=0.8*1.2	К=0	К=0	
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХриОПР=83.83%, План=45.82% Ктруд=0.8*1.2, Ктруд.маш=0.8*1.2	1,18632	655,76	25,91	16,05			681,67
91	ПРИМЕЧАНИЕ: ВОЗВРАТ								
92	3/8-30-10/1В	КРАН ШАРОВЫЙ ДУ50-40 (ВОЗВРАТ)	ШТ.				80,00		80,00
	возвр. мат. без вкл. в док.		5,9316				474,53		474,53
93	3/3-40-20-10/2В	РЕГУЛИРУЮЩИЙ 2-ХОДОВОЙ КЛАПАН (ВОЗВРАТ)	ШТ				1 160,00		1 160,00
	возвр. мат. без вкл. в док.		1,9772				2 293,55		2 293,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94	3/5-40-10/3В возвр. мат. без вкл. в док.	ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС (ВОЗВРАТ)	ШТ				1 700,00		1 700,00
				3,9544			6 722,48		6 722,48
95	3/8-30-10/4В возвр. мат. без вкл. в док.	ТЕРМОМЕТР (ВОЗВРАТ)	ШТ.				9,00		9,00
				9,886			88,97		88,97
96	3/8-30-10/5В возвр. мат. без вкл. в док.	МАНОМЕТР (ВОЗВРАТ)	ШТ.				3,00		3,00
				3,9544			11,86		11,86
97	3/8-30-10/55В возвр. мат. без вкл. в док.	ФИЛЬТР (ВОЗВРАТ)	ШТ.				25,00		25,00
				3,9544			98,86		98,86
98	3/8-30-10/66В возвр. мат. без вкл. в док.	БЫСТРОСЪЕМНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ (ВОЗВРАТ)	ШТ.				9,00		9,00
				11,8632			106,77		106,77
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/32090			1 435	107	35		1 542
		ОХР и ОПР							1 121
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							657
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							3 320
29090 ЛОМ									
99	С-МЕТАЛЛ возвр. мат. без вкл. в док.	ЛОМ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ОАО БЕЛВТОРЧЕРМЕТ НА 1.04.2026 ГОДА (ПРЕЙСКУРАНТ 04-01 ШИФР 1125)	Т				556,97		556,97
				0,168062			93,61		93,61
		ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)			1 835	47	24	3 806	5 990
		ОХРиОПР = 83.83%							1 558
		План.приб. = 45.82%							852
		ИТОГО							8 400
		ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы для городского строительства			5 802	401	98	52 896	62 216
		ОХРиОПР = 68.61%							4 048
		План.приб. = 43.58%							2 571
		ИТОГО							68 835
		ИТОГО ПО Бурение скважин на воду					107	8	115
		ОХРиОПР = 59.44%							
		План.приб. = 46.4%							
		ИТОГО							115
		ИТОГО ПО Монтаж оборудования (ремонт)			1 545	14	7	1 943	3 643
		ОХРиОПР = 39.37%							611
		План.приб. = 32.65%							507

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИТОГО							4 761
		ИТОГО		9 182	462	129	58 752	3 568	71 964
		ОХР и ОПР							6 217
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							3 930
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							4
		ВСЕГО							82 111
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							79 419
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							7 637
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							449
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							122
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							58 737
		ТРАНСПОРТ							3 567
		ОХР и ОПР							5 606
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							3 423
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							2 693
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							1 545
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							14
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							7
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							15
		ТРАНСПОРТ							1
		ОХР и ОПР							611
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							507
		МОНТИРУЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ					3 232		3 232
		ТРАНСПОРТ						65	65
		ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ							85 408
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							527,07
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							7,98
		ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ					9 891		9 891
		В Т.Ч. БЕЗ ВКЛЮЧЕНИЯ В ИТОГИ					9 891		9 891
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [82111+0+0+0]							82 111
		ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [[(9182+129) * (34/100)] * ((100-0)/100)]							3 166
		ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+3166+0+0+0+0+0+0]							3 166
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [82111+3166+0]							85 277

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Составил

Корман А.В.

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №142 ПО УЛ.МАЯКОВСКОГО В Г.МИНСКЕ. ЖИЛОЙ ДОМ - 98,86%.

Код объекта: 09-26

Наименование здания, сооружения: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №142 ПО УЛ.МАЯКОВСКОГО В Г.МИНСКЕ.

Шифр здания, сооружения: 09-26

Комплект чертежей: ТМ

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №101
на СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТОПЛЕНИЯ

Составлена в ценах на 01.04.2026
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч.	527,07		
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч.	7,98		
3	M400001	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36776	37,82	13,91
4	M340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,219469	2,66	0,58
5	M040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	4,546391	0,45	2,05
6	M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,154467	0,40	0,46
7	M020130	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,047452	54,25	2,57
8	M021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	1,405476	55,83	78,47
9	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	6,31408	22,73	143,52
10	M042900	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	1,898112	1,30	2,47
11	M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	41,141116	5,32	218,87
12	M134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	-0,096091	1,07	-0,10
13	1/10-80-10/20	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 2-2,5 ММ	КГ	0,64432	61,07	39,35
14	1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,002485	38 280,00	95,13
15	1/10-230-50-15/7	АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЫСШИЙ СОРТ	КГ	1,601532	10,28	16,46
16	3/2-120-10- 30/100	БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ МЕМБРАННЫЕ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ЕМКОСТЬЮ 200 Л	ШТ.	1,9772	1 188,72	2 350,34
17	3/8-20-20-10/10	БОБЫШКА	ШТ.	13,8404	10,36	143,39
18	3/13-10-10/50	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,002175	6 445,28	14,02
19	3/13-10-10/60	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,048165	6 624,00	319,04
20	1/10-240-10- 10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,002076	4 680,00	9,72
21	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,800766	4,37	3,50
22	1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	5,162964	1,74	8,98
23	1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000593	5 316,04	3,15
24	1/10-10-5/42	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ	Т	0,000007	4 944,05	0,03
25	1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2,601106	0,90	2,34

1	2	3	4	5	6	7
26	3/3-40-10-90/40	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЛАТУННЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ РУ10 ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	3,9544	17,90	70,78
27	3/3-40-10-30/10	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 16К49П ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	3,9544	94,67	374,36
28	3/3-40-30-10/20	КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ РЫЧАЖНЫЕ 15Ч18БР ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	3,9544	27,04	106,93
29	6/10-20-10-10/10	КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,26099	3,79	0,99
30	6/10-20-10-10/14	КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	0,088974	6,24	0,56
31	3/3-50-80-60/120	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ, ПОЛНОПРОХОДНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	13,8404	97,66	1 351,65
32	3/3-50-80-60/80	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ДИАМЕТРОМ 65 ММ РУ 16	ШТ.	1,9772	190,69	377,03
33	3/3-50-80-60/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ КШ- 50-16	ШТ.	9,886	127,72	1 262,64
34	3/3-50-80-10/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	13,8404	8,58	118,75
35	3/3-50-80-10/30	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	11,8632	21,64	256,72
36	3/10-10-20- 999/360	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ И ВОЗДУХОВОДОВ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 36	КГ	79,088	5,21	412,05
37	1/10-235-20/765	ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ (СКОТЧ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ) 50 ММХ50 М	РУЛОН	8,784502	15,35	134,84
38	1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	0,302858	57,00	17,26
39	6/10-20-10-60/22	МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 X 20 ММ	10 ШТ.	0,093917	11,28	1,06
40	6/10-20-10-40/10	МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,272854	7,13	1,95
41	6/10-20-10-40/14	МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	0,096389	15,17	1,46
42	3/5-10-10/20П	НАСОС ПОДПИТОЧНЫЙ МНЛ 204-1/Е-1-230-50- 2	КОМПЛ.	3,9544	1 700,00	6 722,48
43	3/5-10-10/240П	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ СДВОЕННЫЙ NMTD MAX II S 40/120 F250	КОМПЛ.	1,9772	9 600,00	18 981,12
44	1/10-230-50- 15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,337014	8,04	2,71
45	1/55-50-30/12	ОРГАНОСИЛИКАТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ОС-12-03	Т	0,004449	13 200,02	58,73
46	1/10-235-5/57	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ (ТМКЩ)	КГ	0,652476	5,60	3,65
47	1/10-10-10/6	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ЦЕМ 0 42,5 Н (В УПАКОВКЕ)	Т	0,000116	433,28	0,05
48	1/10-140-60- 10/16	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,00192	3 890,04	7,47
49	1/10-260-210- 1/77	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,2 ММ	КГ	1,769594	6,41	11,34
50	1/10-260-210- 1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	1,453242	5,71	8,30

1	2	3	4	5	6	7
51	1/10-150-15/80	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	35,5896	0,18	6,41
52	1/10-150-15/90	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	23,7264	0,30	7,12
53	1/10-150-15/95	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.	7,9088	0,37	2,93
54	1/10-150-15/70	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ	КГ	0,019772	5,92	0,12
55	4/1-4-20-20-10- 20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,083285	137,69	11,47
56	3/8-10-10/70	РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ РД-А И ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ РП ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ, РН 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	0,9886	1 212,00	1 198,18
57	1/10-230-40- 65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	0,654206	15,00	9,81
58	1/10-120-160- 60/113П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА ДВУХХОДОВОЙ КЛАПАН ДУ 25	ШТ	1,9772	44,16	87,31
59	1/10-120-160- 60/65П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА КРАН ШАРОВОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ 65	ШТ	1,9772	83,64	165,37
60	1/10-120-160- 60/45П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА КРАН ШАРОВОЙ ДУ 32	ШТ	3,9544	49,68	196,45
61	1/10-120-160- 60/454П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА КРАН ШАРОВОЙ ДУ 32	ШТ	13,8404	49,68	687,59
62	1/10-120-160- 60/456П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА КРАН ШАРОВОЙ ДУ 50	ШТ	9,886	67,62	668,49
63	1/10-120-160- 60/114П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА ППР ДУ 25	ШТ	1,9772	44,16	87,31
64	1/10-120-160- 60/45П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА РПД ДУ 40	ШТ	0,9886	56,58	55,93
65	1/10-120-160- 60/626П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ 32	ШТ	0,9886	53,82	53,21
66	1/10-120-160- 60/62П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ 50	ШТ	2,9658	83,64	248,06
67	1/10-120-160- 60/76П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАСОСА ПОДПИТКИ ДУ 25 ММ	ШТ	3,9544	44,16	174,63
68	1/10-120-160- 60/77П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАСОСА СДВОЕННОГО ДУ 40-50 ММ	ШТ	1,9772	83,64	165,37
69	5/60-20/П4	ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ ЕТ-015М- 1066976	ШТ	1,9772	6 910,00	13 662,45
70	1/10-230-50- 15/91	ТОЛУОЛ НЕФТЯНОЙ	Т	0,000494	1 930,21	0,95
71	6/10-20-10-70/10	ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,160153	11,21	1,80
72	6/10-20-10-70/14	ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	0,096389	27,98	2,70
73	6/20-30-20/10	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 ММ	М	6,038369	5,08	30,67
74	6/20-30-20/12	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,2 ММ	М	2,515987	9,46	23,80
75	6/10-20-10-20/10	УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	1,008372	8,88	8,95
76	6/10-20-10-20/14	УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	0,101332	19,13	1,94

1	2	3	4	5	6	7
77	3/7-10-20-10/10	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40 ММ	М	31,6352	48,01	1 518,81
78	3/7-10-20-10/20	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ	М	49,43	62,57	3 092,84
79	3/7-10-20-10/30	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 70 ММ	М	0,9886	69,30	68,51
80	3/8-20-20/СП1	Устройство отборное ЗКЧ-274-10-90 УСТ.225П;	ШТ	8,8974	16,90	150,37
81	3/8-20-20/СП2	Устройство отборное ЗКЧ-274-10-90 УСТ.70П;	ШТ	33,6124	12,96	435,62
82	3/3-60-10-10/11	ФИЛЬТР-ГРЯЗЕВИК ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ ФГА-65	ШТ.	0,9886	259,38	256,42
83	3/3-60-10-20/50	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 65 ММ С ФЛАНЦАМИ	ШТ.	0,9886	76,78	75,90
84	3/11-10-10-20/60	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	5,9316	13,02	77,23
85	3/11-10-10-20/70	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	9,886	12,13	119,92
86	3/11-10-10-20/80	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.	3,9544	22,22	87,87
87	3/11-10-10-30/40	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	35,5896	13,03	463,73
88	3/11-10-10-30/50	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	1,9772	16,06	31,75
89	3/11-10-10-30/60	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	19,772	16,75	331,18
90	3/11-10-10-30/70	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.	3,9544	21,82	86,29
91	1/10-120-160-60/255	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	14,255612	6,41	91,38
92	1/10-120-160-60/267	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 38 ММ	М	15,27387	6,26	95,61

1	2	3	4	5	6	7
93	1/10-120-160-60/393	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 45 ММ	М	1,018258	9,82	10,00
94	1/10-120-160-60/525	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ	М	50,9129	15,11	769,29
95	1/10-120-160-60/549	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ	М	1,018258	15,91	16,20
96	1/10-240-50-16/25	ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 16 ММ	КГ	0,29658	6,73	2,00
97	1/10-140-40/90	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	3,774672	16,20	61,15
98	1/10-140-40/45	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,002373	12 000,00	28,48
99	1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,006375	5 040,00	32,13
		ОБОРУДОВАНИЕ:				
100	3/3-40-20-10/П	КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ МЕХАНИЗМОМ ЕСПА02ПРВ ДВУХСЕДЕЛЬНЫЕ 25Ч940НЖ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	1,9772	393,35	777,73
101	3/3-50-30-10/П	КРАНЫ ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВКШР-15	ШТ.	1,9772	1 241,00	2 453,71

Составил

(должность служащего)

(подпись)

Корман А.В.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №142 ПО УЛ.МАЯКОВСКОГО В Г.МИНСКЕ. ЖИЛОЙ ДОМ - 98,86%.

Код объекта: 09-26

Наименование здания, сооружения: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №142 ПО УЛ.МАЯКОВСКОГО В Г.МИНСКЕ.

Шифр здания, сооружения: 09-26

Комплект чертежей: ТМ

ВЕДОМОСТЬ №101
объемов работ и расхода ресурсов
на СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТОПЛЕНИЯ

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
		объем				
1	2	3	4	5	6	7
35000	СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ	РУБ. 30355,89	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	208,98
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,17
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,005307
			1/10-140-40/45	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,002155
			1/10-150-15/70	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ	КГ	0,019772
			1/10-150-15/80	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	35,5896
			1/10-150-15/90	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	23,7264
			1/10-150-15/95	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.	3,9544
			1/10-230-40-65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	0,217492
			1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,118632
			1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	0,09886
			1/10-235-5/57	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ (ТМКЩ)	КГ	0,652476
			1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,002076
			1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000593
			1/10-240-50-16/25	ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 16 ММ	КГ	0,29658
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	1,700392
			3/11-10-10-20/60	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	5,9316
			3/11-10-10-20/70	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	9,886
			3/11-10-10-20/80	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.	3,9544
			3/11-10-10-30/40	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	35,5896
			3/11-10-10-30/50	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	1,9772
			3/11-10-10-30/60	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	19,772
			3/13-10-10/50	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,002175

1	2	3	4	5	6	7
			3/13-10-10/60	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,044072
			3/2-120-10-30/100	БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ МЕМБРАННЫЕ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ЕМКОСТЬЮ 200 Л	ШТ.	1,9772
			3/3-40-10-30/10	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 16К49П ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	3,9544
			3/3-40-10-90/40	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЛАТУННЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ РУ10 ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	3,9544
			3/3-40-20-10/П	КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ МЕХАНИЗМОМ ЕСПА02ПРВ ДВУХСЕДЕЛЬНЫЕ 25Ч940НЖ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	1,9772
			3/3-40-30-10/20	КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ РЫЧАЖНЫЕ 15Ч18БР ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ	ШТ.	3,9544
			3/3-50-30-10/П	КРАНЫ ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВКШР-15	ШТ.	1,9772
			3/3-50-80-10/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	13,8404
			3/3-50-80-10/30	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	11,8632
			3/3-50-80-60/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ КШ-50-16	ШТ.	9,886
			3/3-50-80-60/120	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ, ПОЛНОПРОХОДНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	13,8404
			3/5-10-10/20П	НАСОС ПОДПИТОЧНЫЙ МНЛ 204-1/Е-1-230-50-2	КОМПЛ.	3,9544
			3/5-10-10/240П	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ СДВОЕННЫЙ NMTD MAX II S 40/120 F250	КОМПЛ.	1,9772
			3/8-10-10/70	РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ РД-А И ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ RDT ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ, РН 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	0,9886
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,082746
			5/60-20/П4	ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ ЕТ-015М-1066976	ШТ	1,9772
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,678574
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	20,689421
			М042900	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	1,898112
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	2,277734
			М400001	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36776
00000/32000	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ	М2 196,94	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	84,29
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,28
			1/10-10-10/6	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ЦЕМ 0 42,5 Н (В УПАКОВКЕ)	Т	0,000116
			1/10-10-5/42	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ	Т	0,000007
			1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,002485
			1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2,601106
			1/10-140-40/90	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	3,774672
			1/10-140-60-10/16	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ХОЛОДНОТАЯНУТАЯ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,00192
			1/10-230-40-65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	0,436714
			1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,218382
			1/10-230-50-15/91	ТОЛУОЛ НЕФТЯНОЙ	Т	0,000494
			1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	0,203998
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	3,462572

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-80-10/20	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 2-2,5 ММ	КГ	0,64432
			1/55-50-30/12	ОРГАНОСИЛИКАТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ОС-12-03	Т	0,004449
			3/7-10-20-10/10	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40 ММ	М	31,6352
			3/7-10-20-10/20	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ	М	49,43
			3/7-10-20-10/30	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 70 ММ	М	0,9886
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,000539
			6/10-20-10-10/10	КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,26099
			6/10-20-10-10/14	КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	0,088974
			6/10-20-10-20/10	УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	1,008372
			6/10-20-10-20/14	УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	0,101332
			6/10-20-10-40/10	МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,272854
			6/10-20-10-40/14	МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	0,096389
			6/10-20-10-60/22	МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 X 20 ММ	10 ШТ.	0,093917
			6/10-20-10-70/10	ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,160153
			6/10-20-10-70/14	ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	0,096389
			6/20-30-20/10	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 ММ	М	6,038369
			6/20-30-20/12	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,2 ММ	М	2,515987
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,206573
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	8,675558

1	2	3	4	5	6	7
			M040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	4,047724
			M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,154467
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	2,071551
			M340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,219469
00000/36000	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. КИП И А	РУБ. 1715,51	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	83,19
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,28
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,001068
			1/10-140-40/45	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,000218
			1/10-150-15/95	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.	3,9544
			3/10-10-20-999/360	ОПОРА ПОД УЗЕЛ	КГ	79,088
			3/11-10-10-30/70	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСПЗ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.	3,9544
			3/13-10-10/60	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,004093
			3/3-50-80-60/80	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ДИАМЕТРОМ 65 ММ РУ 16	ШТ.	1,9772
			3/3-60-10-10/11	ФИЛЬТР-ГРЯЗЕВИК ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ ФГА-65	ШТ.	0,9886
			3/3-60-10-20/50	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 65 ММ С ФЛАНЦАМИ	ШТ.	0,9886
			3/8-20-20-10/10	БОБЫШКА	ШТ.	13,8404
			3/8-20-20/СП1	Устройство отборное ЗКЧ-274-10-90 УСТ.225П;	ШТ	8,8974
			3/8-20-20/СП2	Устройство отборное ЗКЧ-274-10-90 УСТ.70П;	ШТ	33,6124
			M020130	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,047452
			M021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,071179
			M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	4,033488
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,166085
00000/32012	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	РУБ. 869,24	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	66,74
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	
			1/10-120-160-60/113П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА ДВУХХОДОВОЙ КЛАПАН ДУ 25	ШТ	1,9772
			1/10-120-160-60/114П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА ППР ДУ 25	ШТ	1,9772
			1/10-120-160-60/255	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	14,255612
			1/10-120-160-60/267	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 38 ММ	М	15,27387
			1/10-120-160-60/393	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 45 ММ	М	1,018258
			1/10-120-160-60/454П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА КРАН ШАРОВЫЙ ДУ 32	ШТ	13,8404
			1/10-120-160-60/456П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА КРАН ШАРОВЫЙ ДУ 50	ШТ	9,886

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-120-160-60/45П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ДУ 32	ШТ	3,9544
			1/10-120-160-60/45П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА РПД ДУ 40	ШТ	0,9886
			1/10-120-160-60/525	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ	М	50,9129
			1/10-120-160-60/549	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ	М	1,018258
			1/10-120-160-60/626П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ 32	ШТ	0,9886
			1/10-120-160-60/62П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ, ГРЯЗЕВИК ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ 65	ШТ	2,9658
			1/10-120-160-60/65П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА КРАН ШАРОВОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ 65	ШТ	1,9772
			1/10-120-160-60/76П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАСОСА ПОДПИТКИ ДУ 25 ММ	ШТ	3,9544
			1/10-120-160-60/77П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАСОСА СДВОЕННОГО ДУ 40-50 ММ	ШТ	1,9772
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,800766
			1/10-230-50-15/7	АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЫСШИЙ СОРТ	КГ	1,601532
			1/10-235-20/765	ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ (СКОТЧ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ) 50 ММХ50 М	РУЛОН	8,784502
			1/10-260-210-1/77	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,2 ММ	КГ	1,769594
			1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	1,453242
			M134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	-0,096091
00000/32090	ОТОПЛЕНИЕ (ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ)	РУБ. 1975,59	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	83,87
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,25
			3/3-40-20-10/2В	РЕГУЛИРУЮЩИЙ 2-ХОДОВОЙ КЛАПАН (ВОЗВРАТ)	ШТ	1,9772
			3/5-40-10/3В	ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС (ВОЗВРАТ)	ШТ	3,9544
			3/8-30-10/1В	КРАН ШАРОВЫЙ ДУ50-40 (ВОЗВРАТ)	ШТ.	5,9316
			3/8-30-10/4В	ТЕРМОМЕТР (ВОЗВРАТ)	ШТ.	9,886
			3/8-30-10/55В	ФИЛЬТР (ВОЗВРАТ)	ШТ.	3,9544
			3/8-30-10/5В	МАНОМЕТР (ВОЗВРАТ)	ШТ.	3,9544
			3/8-30-10/66В	БЫСТРОСЪЕМНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ (ВОЗВРАТ)	ШТ.	11,8632
			M021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,44915
			M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	7,742649
			M040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,498667
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	1,79871
29090	ЛОМ	РУБ.	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	
			С-МЕТАЛЛ	ЛОМ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ОАО БЕЛВТОРЧЕРМЕТ НА 1.04.2026 ГОДА (ПРЕЙСКУРАНТ 04-01 ШИФР 1125)	Т	0,168062

Составил

(должность служащего)

(подпись)

Корман А.В.
(инициалы, фамилия)

1	2	3	4	5	6	7
Проверил	(должность служащего)		(подпись)	(инициалы, фамилия)		

Наименование объекта: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №142 ПО УЛ.МАЯКОВСКОГО В Г.МИНСКЕ. ЖИЛОЙ ДОМ - 98,86%.

Код объекта: 09-26

Наименование здания, сооружения: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №142 ПО УЛ.МАЯКОВСКОГО В Г.МИНСКЕ.

Шифр здания, сооружения: 09-26

Комплект чертежей: АТМ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 102
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)
на АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТП

Составлена в ценах на 01.04.2026 (дата разработки)

Стоимость 21.183 тысяч белорусских рублей

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей					
			количество	заработная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструкции (монтируемые оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость
					всего	в т.ч. заработная плата машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Апреля 2026г.; Методика: Ремонт, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.									
00000/36012 ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ - 861.33 РУБ.									
1 ПРИМЕЧАНИЕ: КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ									
2	ц11-31-1	УСТАНОВКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКА	ШТ.	11,12	К=1.2 К=1.2		0,17	0,01	11,30
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,9886	10,99			0,17	0,01	11,17
3	ц11-30-2	УСТАНОВКА ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ	ШТ.	65,23					65,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХриОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2			К=1.2	К=1.2			
			1,9772	128,97					128,97
4	ц11-30-1	УСТАНОВКА ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ СОПРАТИВЛЕНИЯ	ШТ.	9,41					9,41
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХриОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2			К=1.2	К=1.2			
			0,9886	9,30					9,30
5	3/8-40-70-40/20	ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ТЭМ-104-4 ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.				3 415,82	247,65	3 663,47
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2			К=1.2	К=1.2			
			0,9886				3 376,88	244,83	3 621,71
6	ц11-30-2	ПРИБОРЫ, КОМПЛЕКТЫ МОНТАЖНЫЕ ДЛЯ ПРПМ	ШТ.	65,23					65,23
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХриОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2			К=1.2	К=1.2			
			1,9772	128,97					128,97
7	3/8-50-30/70	КОМПЛЕКТЫ МОНТАЖНЫЕ ДЛЯ ПЕРВИЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ РАСХОДА ФЛАНЦЕВЫХ (ФЛАНЦЫ, БОЛТЫ, ГАЙКИ, ПРОКЛАДКИ-КОМПЕНСАТОРЫ), ДИАМЕТРОМ 25 ММ	КОМПЛ.				112,80	6,00	118,80
			1,9772				223,03	11,86	234,89
8	Е16-26-1	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ (ВОДОМЕРОВ) ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ	ШТ.	10,28	0,28	0,18	0,95	0,08	11,59
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2			К=1.2	К=1.2			
			0,9886	10,16	0,28	0,18	0,94	0,08	11,46
9	3/8-60-20/140	РАСХОДОМЕРЫ-СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ (РСМ) ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЖИДКИХ СРЕД С МЕЖФЛАНЦЕВЫМ ИСПОЛНЕНИЕМ ПЕРВИЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ РАСХОДА, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.				1 135,20	60,39	1 195,59
			0,9886				1 122,26	59,70	1 181,96
10	ц11-30-2	ПРИБОРЫ, КОМПЛЕКТЫ МОНТАЖНЫЕ ДЛЯ РСМ	ШТ.	65,23					65,23
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХриОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2			К=1.2	К=1.2			
			0,9886	64,49					64,49
11	3/8-50-30/10	КОМПЛЕКТЫ МОНТАЖНЫЕ ДЛЯ ПЕРВИЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ РАСХОДА МЕЖФЛАНЦЕВЫХ (ФЛАНЦЫ, ШПИЛЬКИ, ГАЙКИ, ПРОКЛАДКИ-КОМПЕНСАТОРЫ), ДИАМЕТРОМ 15 ММ	КОМПЛ.				189,60	10,09	199,69
			0,9886				187,44	9,97	197,41
12	ПРИМЕЧАНИЕ: ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ								
13	ц11-168-1	ЩИТЫ, ПУЛЬТЫ МАССОЙ ДО 50 КГ	10 ШТ.	1 111,05	23,99	5,39	361,94	22,09	1 519,07
					К=1.2	К=1.2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХриОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,19772	219,68	4,74	1,07	71,56	4,37	300,35
14	5/30-30-4-7/2-ОБ2 обор. подр.	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОПУНКТОМ ТШУ-А-2-14-22,22	ШТ.				2 700,00	54,00	2 754,00
			1,9772				5 338,44	106,77	5 445,21
15	Ц11-30-1	ПРИБОРЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ	ШТ.	9,41		К=1.2	К=1.2		9,41
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХриОПР=39.37%, План=32.65% Примечание: модуль управления в составе ТШУ Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	1,9772	18,61					18,61
16	Ц11-30-1	ПРИБОРЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ	ШТ.	9,41		К=1.2	К=1.2		9,41
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХриОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	3,9544	37,21					37,21
17	3/8-30-10/11-М обор. подр.	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	ШТ.				125,00	2,50	127,50
			3,9544				494,30	9,89	504,19
18	Ц11-31-1	ПРИБОРЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ, ЩИТАХ И ПУЛЬТАХ, МАССА ДО 5 КГ	ШТ.	11,12		К=1.2	К=1.2		11,33
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХриОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	1,9772	21,99			0,40	0,02	22,41
19	3/8-30-10/10-М обор. подр.	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА	ШТ.				96,00	1,92	97,92
			1,9772				189,81	3,80	193,61
20	Ц11-30-1	ПРИБОРЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ	ШТ.	8,03		К=1.2	К=1.2		8,03
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХриОПР=38.44%, План=37.3% Примечание: ТЕРМОМЕТРЫ Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	11,8632	95,26					95,26
21	3/8-30-10/10	ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ ПРЯМЫЕ ИЛИ УГЛОВЫЕ	ШТ.			К=1.2	К=1.2		
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	11,8632				647,26	46,98	694,24
22	Ц11-30-1	ПРИБОРЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ	ШТ.	8,03		К=1.2	К=1.2		8,03
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХриОПР=38.44%, План=37.3% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	29,658	238,15					238,15
23	3/8-20-10-10/10	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБМ1-100	ШТ.			К=1.2	К=1.2		
							15,29	1,11	16,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	29,658				453,47	32,92	486,39
24	ц11-31-1	ПРИБОРЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ, ЩИТАХ И ПУЛЬТАХ, МАССА ДО 5 КГ	ШТ.	11,12			0,20	0,01	11,33
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХриОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	5,9316	65,96	К=1.2	К=1.2	1,19	0,06	67,21
25	3/8-20-10-20/10	МАНОВАКУУММЕТРЫ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ НА МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЯХ С КЛАССОМ ТОЧНОСТИ 2,5, ДИАМЕТР КОРПУСА 160 ММ, ДАВЛЕНИЕ ДИАПАЗОНОМ ОТ -0,1 МПА ДО 2,4 МПА	ШТ.				148,80	10,79	159,59
			5,9316				882,62	64,00	946,62
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/36012		1 050	5	1	6 967	475	8 497
		ОХР и ОПР							414
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							360
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							9 271
		ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА					6 023	120	
	00000/36011	КАБЕЛИ И ПРОВОДА - 389.053 М							
26	ц8-148-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	100 М КАБЕЛЯ	242,05	29,47	10,36	112,78	6,01	390,31
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=61.01%, План=35.49% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,804127	194,64	К=1.2	К=1.2	90,69	4,83	313,86
27	ц8-147-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	100 М КАБЕЛЯ	226,32	34,03	11,56	93,10	5,23	358,68
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=61.01%, План=35.49% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,348778	78,94	К=1.2	К=1.2	32,47	1,82	125,10
28	ц8-146-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М ДО 0,5 КГ	100 М КАБЕЛЯ	287,35	48,05	13,49	389,51	25,17	750,08
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=61.01%, План=35.49% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	1,327294	381,40	К=1.2	К=1.2	516,99	33,41	995,58
29	5/10-10-60-2-5-1-1/8	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МАРКИ КВВГнг-LS С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 4 X 1 ММ2	1000 М				2 606,88	138,69	2 745,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0,072168				188,13	10,01	198,14
30	5/10-10-10-10-1/121	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ (А)-LS П 3 X 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ, В	1000 М				2 334,42	124,19	2 458,61
			0,055362				129,24	6,88	136,12
31	5/10-10-70-4-1/449	КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ МАРКИ МКЭШВНГ(А) С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА И ОБОЛОЧКОЙ ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ, С ЭКРАНОМ, БЕЗ БРОНИ, С ЧИСЛОМ ПАР ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 1 X 2 X 0,5 ММ2	1000 М				1 787,77	95,11	1 882,88
			0,096883				173,20	9,21	182,41
32	5/10-10-70-4-1/250	КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ МАРКИ МКШВНГ(А) С МЕДНЫМИ ЛУЖЕНЫМИ ЖИЛАМИ, ПАРНОЙ СКРУТКИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И В ЗАЩИТНОМ ШЛАНГЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 1 X 2 X 0,5 ММ2	1000 М				924,19	49,17	973,36
			0,036578				33,81	1,80	35,61
33	Ц8-472-8	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 8 ММ, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	100 М	421,59	58,04	6,58	50,45	4,01	534,09
					К=1.2	К=1.2			
			0,227378	95,86	13,20	1,50	11,47	0,91	121,44
34	5/10-20-60-2/6	ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВ1 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000 М				2 554,02	135,87	2 689,89
					К=1.2	К=1.2			
			0,022738				58,07	3,09	61,16
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/36011		751	113	32	1 234	72	2 170
		ОХР и ОПР							477
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							278
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							2 925
00000/36011	МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ - 62.0962 М								
35	Ц8-411-1	РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 48 ММ	100 М	676,65	114,35	12,04	655,46	35,99	1 482,45
					К=1.2	К=1.2			
			0,14829	100,34	16,96	1,79	97,20	5,34	219,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
36	5/20-10-9/1	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ЛЕНТЫ С ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ РЗ-Ц-Х, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	М				2,08	0,11	2,19	
					К=1.2	К=1.2				
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		15,12558			31,46	1,66	33,12	
37	Ц8-409-1	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ	100 М	468,58	49,48	6,26	375,20	24,69	917,95	
					К=1.2	К=1.2				
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,658803	308,70	32,60	4,12	247,18	16,27	604,75
38	5/20-20-3-1/1	ТРУБА ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ПВХ, ДИАМЕТР 16 ММ	М				1,27	0,07	1,34	
				67,2248			85,38	4,71	90,09	
39	Ц8-397-101	ПРОФИЛИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ МОНТАЖНЫЕ, ДЛИНА 2 М, КРЕПЛЕНИЕ ХОМУТАМИ (СКОБАМИ)	100 М	209,75	45,37	8,94	18,52	1,49	275,13	
					К=1.2	К=1.2				
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,434984	91,24	19,74	3,89	8,06	0,65	119,69
40	5/20-10-10/12	ПРОФИЛЬ (ШВЕЛЛЕР) МОНТАЖНЫЙ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ, ТИПА К240 УТ2	ШТ.				29,82	1,59	31,41	
				21,7492			648,56	34,58	683,14	
41	Ц8-901-2	ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ, УСТАНОВЛИВАЕМАЯ НА СТОЙКАХ, МАССА ДО 0,9 КГ	100 ШТ.	82,60	8,88	2,98			91,48	
					К=1.2	К=1.2				
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,108746	8,98	0,97	0,32		9,95	
42	5/20-10-4/4	ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ, ТИПА К1160 Ц УТ1,5	1000 ШТ.				1 620,00	86,18	1 706,18	
					К=1.2	К=1.2				
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,010875			17,62	0,94	18,56	
43	Ц8-901-1	СТОЙКИ СБОРНЫХ КАБЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (БЕЗ ПОЛОК), МАССА ДО 1,6 КГ	100 ШТ.	797,59	27,56	5,96	217,52	12,28	1 054,95	
					К=1.2	К=1.2				
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,108746	86,73	3,00	0,65	23,65	1,34	114,72
44	5/20-10-3/1	СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ, ТИПА К1150 Ц УТ1,5	ШТ.				3,98	0,21	4,19	
					К=1.2	К=1.2				
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		10,8746			43,28	2,28	45,56	
45	6/250-100/90	ОПОРА ОН 22Ц УТ5	ШТ.				24,84	1,32	26,16	
				6,9202			171,90	9,13	181,03	
46	Е7-20-3	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	963,26	204,91	42,17	206,40	16,39	1 390,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=4.7, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0713 ОХриОПР=83.83%, План=45.82% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,001186	1,14	К=1.2 0,24	К=1.2 0,05	0,24	0,02	1,64
47	1/10-260-30-2/1	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ 300x250 ММ	Т				3 013,93	172,40	3 186,33
			0,001186				3,57	0,20	3,77
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/36011		597	74	11	1 378	77	2 126
		ОХР и ОПР							371
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							216
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							2 713
00000/36090 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ - 853.04 РУБ.									
48	Ц11-30-1	ДЕМОНТАЖ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ	ШТ.	4,71					4,71
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХриОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=0.5*1.2, Ктруд.маш=0.5*1.2	0,039544	0,19	К=0.5*1.2	К=0.5*1.2	К=0	К=0	0,19
49	3/8-40-70-10/В133	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ (ВОЗВРАТ)	ШТ.				19,20		19,20
	возвр. мат. без вкл. в док.		3,9544				75,92		75,92
50	Ц11-31-1	ДЕМОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА РТМ-03	ШТ.	5,56					5,56
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХриОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=0.5*1.2, Ктруд.маш=0.5*1.2	0,9886	5,50	К=0.5*1.2	К=0.5*1.2	К=0	К=0	5,50
51	3/8-40-70-10/В12	РЕГУЛЯТОР (ВОЗВРАТ)	ШТ.				200,00		200,00
	возвр. мат. без вкл. в док.		0,9886				197,72		197,72
52	Ц11-168-1	ДЕМОНТАЖ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ	10 ШТ.	555,52	11,99	2,69			567,51
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХриОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=0.5*1.2, Ктруд.маш=0.5*1.2	0,09886	54,92	К=0.5*1.2 1,19	К=0.5*1.2 0,27	К=0	К=0	56,11
53	3/8-40-70-10/В15	ШКАФ (ВОЗВРАТ)	ШТ.				540,00		540,00
	возвр. мат. без вкл. в док.		0,9886				533,84		533,84
54	Ц11-30-1	ДЕМОНТАЖ ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ	ШТ.	4,71					4,71
					К=0.5*1.2	К=0.5*1.2	К=0	К=0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=0.5*1.2, Ктруд.маш=0.5*1.2	0,009886	0,05					0,05
55	5/30-30-3-1/92Ж1	ТЕПЛОСЧЕТЧИК ПРИБОРА УЧЕТА (ВОЗВРАТ)	ШТ.				100,00		100,00
	возвр. мат. без вкл. в док.	Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,9886		К=1.2	К=1.2		98,86	98,86
56	Ц11-31-1	ДЕМОНТАЖ УСПД ИНДЕЛ-1708 (ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ)	ШТ.	4,45					4,45
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=0.4*1.2, Ктруд.маш=0.4*1.2	0,9886	4,40	К=0.4*1.2	К=0.4*1.2	К=0	К=0	4,40
57	Ц11-31-1	МОНТАЖ УСПД ИНДЕЛ-1708 (ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ)	ШТ.	11,12			0,19	0,01	11,32
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,9886	10,99	К=1.2	К=1.2	0,19	0,01	11,19
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/36090		76	1				77
		ОХР и ОПР							30
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							25
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							132
		ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)		1			176	9	186
		ОХРиОПР = 83.83%							1
		План.приб. = 45.82%							1
		ИТОГО							188
		ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы для городского строительства		10			1		11
		ОХРиОПР = 68.61%							7
		План.приб. = 43.58%							5
		ИТОГО							23
		ИТОГО ПО Бурение скважин на воду					1 122	60	1 182
		ОХРиОПР = 59.44%							
		План.приб. = 46.4%							
		ИТОГО							1 182
		ИТОГО ПО Электромонтажные работы (рем)		1 347	186	43	2 436	140	4 109
		ОХРиОПР = 61.01%							848
		План.приб. = 35.49%							493
		ИТОГО							5 450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИТОГО ПО Монтаж оборудования (ремонт)		333			647	47	1 027
		ОХРиОПР = 38.44%							128
		План.приб. = 37.3%							124
		ИТОГО							1 279
		ИТОГО ПО Монтаж оборудования (ремонт)		782	6	1	5 197	368	6 353
		ОХРиОПР = 39.37%							309
		План.приб. = 32.65%							256
		ИТОГО							6 918
		ИТОГО		2 473	192	44	9 579	624	12 868
		ОХР и ОПР							1 293
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							879
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							4,2
		ВСЕГО							15 040
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							9 058
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							11
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							1
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							8 478
		ТРАНСПОРТ							555
		ОХР и ОПР							8
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							5
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							5 981
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							2 462
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							192
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							44
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							1 101
		ТРАНСПОРТ							69
		ОХР и ОПР							1 284
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							873
		МОНТИРУЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ					6 023		6 023
		ТРАНСПОРТ						120	120
		ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ							21 183
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							145,09
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							2,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ								906	906
В Т.Ч. БЕЗ ВКЛЮЧЕНИЯ В ИТОГИ								906	906
ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [15040+0+0+0]									15 040
ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [(((2473+44)*(34/100)) * ((100-0)/100)]									856
ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+856+0+0+0+0+0+0]									856
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [15040+856+0]									15 896

Составил

(должность служащего)



подпись)

КОРМАН А.В.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №142 ПО УЛ.МАЯКОВСКОГО В Г.МИНСКЕ. ЖИЛОЙ ДОМ - 98,86%.

Код объекта: 09-26

Наименование здания, сооружения: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №142 ПО УЛ.МАЯКОВСКОГО В Г.МИНСКЕ.

Шифр здания, сооружения: 09-26

Комплект чертежей: АТМ

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №102
на АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТП

Составлена в ценах на 01.04.2026
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч.	145,09		
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч.	2,21		
3	M400001	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,071179	37,82	2,69
4	M400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	1,352082	44,41	60,05
5	M150402	ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА	МАШ.-Ч	1,565316	0,38	0,59
6	M021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,780067	55,83	43,55
7	M030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	10,852177	1,43	15,52
8	M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,538413	0,99	3,50
9	M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	14,907396	0,92	13,71
10	M330250	ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ	МАШ.-Ч	6,578069	1,58	10,39
11	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,015293	22,73	0,35
12	M331002	СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	1,082517	0,67	0,73
13	M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	7,733379	5,32	41,14
14	5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,135768	10,43	1,42
15	5/20-30-5/3	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У153 У3,5	1000 ШТ.	0,019772	41,57	0,82
16	1/10-240-10- 10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000657	4 680,00	3,07
17	1/10-240-10- 10/130	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00004	4 680,00	0,19
18	5/20-30-4/2	ВТУЛКА В22 УХЛ2	100 ШТ.	0,118585	12,61	1,50
19	5/20-30-4/4	ВТУЛКА В42 УХЛ2	100 ШТ.	0,014829	22,80	0,34
20	5/20-30-3/8	ГАЙКА УСТАНОВОЧНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ К 485	100 ШТ.	0,014829	333,84	4,95
21	1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000188	5 316,04	1,00
22	1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0,03559	7,75	0,28
23	1/10-240-30- 50/10	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 40 ММ	100 ШТ.	2,72051	4,03	10,96
24	1/10-240-30- 30/290	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ДЛЯ МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА 3,7 X 50 ММ	КГ	1,990941	56,24	111,97
25	5/10-10-60-2-5-1- 1/8	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МАРКИ КВВГНГ-LS С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 4 X 1 ММ2	1000 М	0,072168	2 606,88	188,13

1	2	3	4	5	6	7
26	5/10-10-70-4-1/250	КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ МАРКИ МКШВНГ(А) С МЕДНЫМИ ЛУЖЕНЫМИ ЖИЛАМИ, ПАРНОЙ СКРУТКИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И В ЗАЩИТНОМ ШЛАНГЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА Пониженной Горючести, с числом жил и сечением 1 X 2 X 0,5 мм2	1000 м	0,036578	924,19	33,81
27	5/10-10-70-4-1/449	КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ МАРКИ МКЭШВНГ(А) С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА И ОБОЛОЧКОЙ Пониженной Горючести, с экраном, без брони, с числом пар жил и сечением 1 X 2 X 0,5 мм2	1000 м	0,096883	1 787,77	173,20
28	5/10-10-10-10-1/121	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГнг (А)-LS П 3 X 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 мм2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 кВ, В	1000 м	0,055362	2 334,42	129,24
29	1/10-230-35/105	КЛЕЙ ВК-11	кг	0,131761	726,00	95,66
30	5/20-30-3/2	КНОПКА К227 УХЛ2	1000 шт.	0,041553	144,00	5,98
31	3/8-50-30/10	КОМПЛЕКТЫ МОНТАЖНЫЕ ДЛЯ ПЕРВИЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ РАСХОДА МЕЖФЛАНЦЕВЫХ (ФЛАНЦЫ, ШПИЛЬКИ, ГАЙКИ, ПРОКЛАДКИ-КОМПЕНСАТОРЫ), ДИАМЕТРОМ 15 мм	КОМПЛ.	0,9886	189,60	187,44
32	3/8-50-30/70	КОМПЛЕКТЫ МОНТАЖНЫЕ ДЛЯ ПЕРВИЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ РАСХОДА ФЛАНЦЕВЫХ (ФЛАНЦЫ, БОЛТЫ, ГАЙКИ, ПРОКЛАДКИ-КОМПЕНСАТОРЫ), ДИАМЕТРОМ 25 мм	КОМПЛ.	1,9772	112,80	223,03
33	1/10-230-40-20/55	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЖЕЛТАЯ	т	0,000455	6 505,56	2,96
34	1/10-230-40-20/64	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЗЕЛЕНАЯ	т	0,000455	5 680,01	2,58
35	1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	кг	0,454756	6,26	2,85
36	1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 X 6 X 22	шт.	1,090821	3,62	3,95
37	1/55-50-20/35	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	кг	4,121975	12,68	52,27
38	5/20-30-3/43	ЛЕНТА К226	100 м	0,048784	84,00	4,10
39	5/50-30-3/2	ЛИСТ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 1 мм, ИЗ СВИНЦА МАРКИ С1	т	0,002983	18 073,68	53,91
40	1/10-260-30-2/1	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ 300x250 мм	т	0,001186	3 013,93	3,57
41	1/10-235-3/47	Льняная прядь	кг	0,009886	57,00	0,56
42	3/8-20-10-20/10	МАНОВАКУУММЕТРЫ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ НА МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЯХ С КЛАССОМ ТОЧНОСТИ 2,5, ДИАМЕТР КОРПУСА 160 мм, ДАВЛЕНИЕ ДИАПАЗОНОМ ОТ -0,1 МПа ДО 2,4 МПа	шт.	5,9316	148,80	882,62
43	3/8-20-10-10/10	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБМ1-100	шт.	29,658	15,29	453,47
44	5/10-30-60/2	МУФТА ТРУБНАЯ ТР-5 УЗ	шт.	1,4829	5,71	8,47
45	1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	кг	0,009886	8,04	0,08
46	6/250-100/90	ОПОРА ОН 22Ц УТ5	шт.	6,9202	24,84	171,90
47	1/10-170-50/5	ПАТРОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ Д-4	1000 шт.	0,329169	189,80	62,48
48	5/20-40-2/1	ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У476 УЗ	10 шт.	1,185845	46,74	55,43
49	5/20-40-2/2	ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У477 УЗ	10 шт.	0,14829	50,88	7,54

1	2	3	4	5	6	7
50	5/20-30-2/1	ПЕРЕМЫЧКА ГИБКАЯ ПГС-35-560 У2,5	ШТ.	0,74145	7,67	5,69
51	5/20-10-4/4	ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ, ТИПА К1160 Ц УТ1,5	1000 ШТ.	0,010875	1 620,00	17,62
52	5/50-70-2/6	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬМЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС40	Т	0,001157	189 777,60	219,57
53	5/10-20-60-2/6	ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВ1 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000 М	0,022738	2 554,02	58,07
54	1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	2,028128	5,71	11,58
55	1/10-260-30-18/7	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, РАЗМЕРАМИ 10 X 100 ММ	Т	0,005932	3 121,09	18,51
56	1/10-260-30-31/5	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 10 - 80 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100 - 200 ММ	Т	0,021477	2 871,95	61,68
57	5/20-10-10/12	ПРОФИЛЬ (ШВЕЛЛЕР) МОНТАЖНЫЙ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ, ТИПА К240 УТ2	ШТ.	21,7492	29,82	648,56
58	1/10-230-50-15/51	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4	КГ	0,019772	5,70	0,11
59	3/8-60-20/140	РАСХОДОМЕРЫ-СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ (РСМ) ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЖИДКИХ СРЕД С МЕЖФЛАНЦЕВЫМ ИСПОЛНЕНИЕМ ПЕРВИЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ РАСХОДА, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	0,9886	1 135,20	1 122,26
60	5/20-10-9/1	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ЛЕНТЫ С ХЛОПЧАТУМАЖНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ РЗ-Ц-Х, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	М	15,12558	2,08	31,46
61	1/10-170-5/5	СВЕРЛА АЛМАЗНЫЕ ПО БЕТОНУ (КОЛЬЦЕВЫЕ СВЕРЛА), ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	0,079088	111,50	8,82
62	1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	0,163119	3,88	0,63
63	1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	1,566456	5,72	8,96
64	5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	21,413032	8,99	192,50
65	5/20-30-3/23	СКОБА К 145 У2	10 ШТ.	3,70725	11,76	43,60
66	5/20-30-3/28	СКОБА К1157 У3	1000 ШТ.	0,022184	936,00	20,76
67	1/10-135-20/75	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	КГ	1,597597	2,10	3,35
68	5/20-10-3/1	СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ, ТИПА К1150 Ц УТ1,5	ШТ.	10,8746	3,98	43,28
69	1/10-230-40-65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	0,019772	15,00	0,30
70	3/8-40-70-40/20	ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ТЭМ-104-4 ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	0,9886	3 415,82	3 376,88
71	3/8-30-10/10	ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ ПРЯМЫЕ ИЛИ УГЛОВЫЕ	ШТ.	11,8632	54,56	647,26
72	5/20-20-3-1/1	ТРУБА ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ПВХ, ДИАМЕТР 16 ММ	М	67,2248	1,27	85,38
73	1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	0,003954	5,56	0,02

1	2	3	4	5	6	7
74	1/10-240-50-16/6	ШАЙБА ПЛОСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	КГ	0,089845	7,96	0,72
75	1/10-140-40/45	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,000239	12 000,00	2,87
76	1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,001341	5 040,00	6,76
77	1/10-140-40/150	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,000047	5 160,00	0,24
78	1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	0,06416	7,33	0,47
79	1/10-230-45-10/425	ЭМАЛЬ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ХВ-113, КРАСНО-ОРАНЖЕВАЯ	Т	0,000005	13 200,00	0,07
		ОБОРУДОВАНИЕ:				
80	3/8-30-10/10-М	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА	ШТ.	1,9772	96,00	189,81
81	3/8-30-10/11-М	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	ШТ.	3,9544	125,00	494,30
82	5/30-30-4-7/2-ОБ2	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОПУНКТОМ ТШУ-А-2-14-22,22	ШТ.	1,9772	2 700,00	5 338,44

Составил

(должность служащего)

ись)

КОРМАН А.В.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №142 ПО УЛ.МАЯКОВСКОГО В Г.МИНСКЕ. ЖИЛОЙ ДОМ - 98,86%.

Код объекта: 09-26

Наименование здания, сооружения: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №142 ПО УЛ.МАЯКОВСКОГО В Г.МИНСКЕ.

Шифр здания, сооружения: 09-26

Комплект чертежей: АТМ

ВЕДОМОСТЬ №102
объемов работ и расхода ресурсов
на АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТП

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
		объем				
1	2	3	4	5	6	7
00000/36012	ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ	РУБ. 861,33	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	63,21
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,07
			1/10-140-40/45	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,000239
			1/10-170-5/5	СВЕРЛА АЛМАЗНЫЕ ПО БЕТОНУ (КОЛЬЦЕВЫЕ СВЕРЛА), ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	0,079088
			1/10-230-40-65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	0,019772
			1/10-230-45-10/425	ЭМАЛЬ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ХВ-113, КРАСНО-ОРАНЖЕВАЯ	Т	0,000005
			1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,009886
			1/10-230-50-15/51	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4	КГ	0,019772
			1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	0,003954
			1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	0,009886
			1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000249
			1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000071
			1/10-240-30-50/10	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 40 ММ	100 ШТ.	0,079088
			1/10-240-50-16/6	ШАЙБА ПЛОСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	КГ	0,031635
			1/10-260-30-18/7	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, РАЗМЕРАМИ 10 X 100 ММ	Т	0,005932
			1/10-260-30-31/5	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 10 - 80 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100 - 200 ММ	Т	0,01384
			1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0,03559
			3/8-20-10-10/10	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБМ1-100	ШТ.	29,658
			3/8-20-10-20/10	МАНОВАКУУММЕТРЫ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ НА МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЯХ С КЛАССОМ ТОЧНОСТИ 2,5, ДИАМЕТР КОРПУСА 160 ММ, ДАВЛЕНИЕ ДИАПАЗОНОМ ОТ -0,1 МПА ДО 2,4 МПА	ШТ.	5,9316
			3/8-30-10/10	ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ ПРЯМЫЕ ИЛИ УГЛОВЫЕ	ШТ.	11,8632
			3/8-30-10/10-М	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА	ШТ.	1,9772
			3/8-30-10/11-М	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	ШТ.	3,9544
			3/8-40-70-40/20	ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ТЭМ-104-4 ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	0,9886
			3/8-50-30/10	КОМПЛЕКТЫ МОНТАЖНЫЕ ДЛЯ ПЕРВИЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ РАСХОДА МЕЖФЛАНЦЕВЫХ (ФЛАНЦЫ, ШПИЛЬКИ, ГАЙКИ, ПРОКЛАДКИ-КОМПЕНСАТОРЫ), ДИАМЕТРОМ 15 ММ	КОМПЛ.	0,9886
			3/8-50-30/70	КОМПЛЕКТЫ МОНТАЖНЫЕ ДЛЯ ПЕРВИЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ РАСХОДА ФЛАНЦЕВЫХ (ФЛАНЦЫ, БОЛТЫ, ГАЙКИ, ПРОКЛАДКИ-КОМПЕНСАТОРЫ), ДИАМЕТРОМ 25 ММ	КОМПЛ.	1,9772

1	2	3	4	5	6	7
			3/8-60-20/140	РАСХОДОМЕРЫ-СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ (РСМ) ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЖИДКИХ СРЕД С МЕЖФЛАНЦЕВЫМ ИСПОЛНЕНИЕМ ПЕРВИЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ РАСХОДА, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	0,9886
			5/20-30-5/3	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У153 У3,5	1000 ШТ.	0,019772
			5/30-30-4-7/2-ОБ2	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОПУНКТОМ ТШУ-А-2-14-22,22	ШТ.	1,9772
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,37725
			М331002	СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	0,866014
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,011863
			М400001	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,056943
00000/36011	КАБЕЛИ И ПРОВОДА	М	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	42,96
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,59
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000205
			1/10-170-50/5	ПАТРОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ Д-4	1000 ШТ.	0,329169
			1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 X 6 X 22	ШТ.	0,227378
			1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	0,454756
			1/10-230-40-20/55	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЖЕЛТАЯ	Т	0,000455
			1/10-230-40-20/64	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЗЕЛЕНАЯ	Т	0,000455
			1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000027
			1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000008
			1/10-240-30-30/290	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ДЛЯ МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА 3,7 X 50 ММ	КГ	1,990941
			1/10-240-30-50/10	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 40 ММ	100 ШТ.	0,304687
			1/10-240-50-16/6	ШАЙБА ПЛОСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	КГ	0,003837
			1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,199772
			1/55-50-20/35	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	КГ	4,121975
			5/10-10-10-10-1/121	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГнг (А)-LS П 3 X 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ, В	1000 М	0,055362
			5/10-10-60-2-5-1-1/8	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МАРКИ КВВГнг-LS С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 4 X 1 ММ2	1000 М	0,072168
			5/10-10-70-4-1/250	КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ МАРКИ МКШВнг(А) С МЕДНЫМИ ЛУЖЕНЫМИ ЖИЛАМИ, ПАРНОЙ СКРУТКИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И В ЗАЩИТНОМ ШЛАНГЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 1 X 2 X 0,5 ММ2	1000 М	0,036578
			5/10-10-70-4-1/449	КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ МАРКИ МКЭШВнг(А) С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА И ОБОЛОЧКОЙ ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ, С ЭКРАНОМ, БЕЗ БРОНИ, С ЧИСЛОМ ПАР ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 1 X 2 X 0,5 ММ2	1000 М	0,096883
				389,053		

1	2	3	4	5	6	7
			5/10-20-60-2/6	ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВ1 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000 М	0,022738
			5/20-30-3/2	КНОПКА К227 УХЛ2	1000 ШТ.	0,041553
			5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	14,166199
			5/20-30-3/43	ЛЕНТА К226	100 М	0,048784
			5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,120939
			5/50-30-3/2	ЛИСТ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ИЗ СВИНЦА МАРКИ С1	Т	0,002983
			5/50-70-2/6	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬМЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС40	Т	0,001157
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,585437
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	10,715157
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,004101
			М330250	ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ	МАШ.-Ч	6,578069
			М330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,605735
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,809036
			М400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	1,006469
00000/36011	МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ	М 62,0962	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	34,41
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,54
			1/10-135-20/75	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	КГ	1,597597
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,001136
			1/10-140-40/150	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,000047
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	1,566456
			1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	0,163119
			1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 X 6 X 22	ШТ.	0,863443
			1/10-230-35/105	КЛЕЙ ВК-11	КГ	0,131761
			1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	0,06416
			1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000381
			1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000109
			1/10-240-30-50/10	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 40 ММ	100 ШТ.	2,336735
			1/10-240-50-16/6	ШАЙБА ПЛОСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	КГ	0,054373
			1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	1,828356
			1/10-260-30-2/1	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ 300x250 ММ	Т	0,001186
			1/10-260-30-31/5	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 10 - 80 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100 - 200 ММ	Т	0,007637
			5/10-30-60/2	МУФТА ТРУБНАЯ ТР-5 УЗ	ШТ.	1,4829
			5/20-10-10/12	ПРОФИЛЬ (ШВЕЛЛЕР) МОНТАЖНЫЙ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ, ТИПА К240 УТ2	ШТ.	21,7492
			5/20-10-3/1	СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ, ТИПА К1150 Ц УТ1,5	ШТ.	10,8746
			5/20-10-4/4	ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ, ТИПА К1160 Ц УТ1,5	1000 ШТ.	0,010875

1	2	3	4	5	6	7
			5/20-10-9/1	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ЛЕНТЫ С ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ РЗ-Ц-Х, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	М	15,12558
			5/20-20-3-1/1	ТРУБА ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ПВХ, ДИАМЕТР 16 ММ	М	67,2248
			5/20-30-2/1	ПЕРЕМЫЧКА ГИБКАЯ ПГС-35-560 У2,5	ШТ.	0,74145
			5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	7,246833
			5/20-30-3/23	СКОБА К 145 У2	10 ШТ.	3,70725
			5/20-30-3/28	СКОБА К1157 У3	1000 ШТ.	0,022184
			5/20-30-3/8	ГАЙКА УСТАНОВОЧНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ К 485	100 ШТ.	0,014829
			5/20-30-4/2	ВТУЛКА В22 УХЛ2	100 ШТ.	0,118585
			5/20-30-4/4	ВТУЛКА В42 УХЛ2	100 ШТ.	0,014829
			5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,014829
			5/20-40-2/1	ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У476 У3	10 ШТ.	1,185845
			5/20-40-2/2	ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У477 У3	10 ШТ.	0,14829
			6/250-100/90	ОПОРА ОН 22Ц УТ5	ШТ.	6,9202
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,19463
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,13702
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	6,257716
			М150402	ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА	МАШ.-Ч	1,565316
			М330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,932678
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	11,09836
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,00343
			М400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,345613
00000/36090	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ. 853,04	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	4,51
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,01
			1/10-240-10-10/130	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00004
			3/8-40-70-10/В12	РЕГУЛЯТОР (ВОЗВРАТ)	ШТ.	0,9886
			3/8-40-70-10/В133	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ (ВОЗВРАТ)	ШТ.	3,9544
			3/8-40-70-10/В15	ШКАФ (ВОЗВРАТ)	ШТ.	0,9886
			5/30-30-3-1/92Ж1	ТЕПЛОСЧЕТЧИК ПРИБОРА УЧЕТА (ВОЗВРАТ)	ШТ.	0,9886
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,094312
			М331002	СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	0,216503
			М400001	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,014236

Составил

(должность служащего)

(подпись)

КОРМАН А.В.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №142 ПО УЛ.МАЯКОВСКОГО В Г.МИНСКЕ. ЖИЛОЙ ДОМ - 98,86%.

Код объекта: 09-26

Наименование здания, сооружения: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №142 ПО УЛ.МАЯКОВСКОГО В Г.МИНСКЕ.

Шифр здания, сооружения: 09-26

Комплект чертежей: ЭМ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 103
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)
на ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Составлена в ценах на 01.04.2026 (дата разработки)

Стоимость 3.651 тысяч белорусских рублей

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей					
			количество	заработная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструкции (монтажные, оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость
					всего	в т.ч. заработная плата машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Апреля 2026г.; Методика: Ремонт, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.									
00000/34011 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Электроснабжение									
1	Ц8-573-4	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА, ГЛУБИНА ДО 600 X ШТ. 600 X 350 MM	0,9886	50,69	29,59	8,94	3,67	0,30	84,25
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРИОПР=61.01%, План=35.49% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		50,11	29,25	8,84	3,63	0,30	83,29
2	5/30-30-4-7/п	ЩИТОК ТИПА ЩРН 1/12-УХЛ4	ШТ.				1 800,00	36,00	1 836,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
обор. подр.			0,9886			1 779,48			35,59	1 815,07
3	Ц8-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А	ШТ.	33,04	1,26	0,11	18,28	1,03	53,61	
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХриОПР=61.01%, План=35.49% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		2,9658	97,99	3,74	0,33	54,21	3,05	158,99
4	5/30-30-1-6-2/П	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2Р 10А (С) 4,5КА ВА 47-29	ШТ.				19,50	0,39	19,89	
обор. подр.			2,9658			57,83			1,16	58,99
5	Ц8-146-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М ДО 0,5 КГ	100 М КАБЕЛЯ	287,35	49,93	14,17	464,90	29,18	831,36	
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=61.01%, План=35.49% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,143347	41,19	7,16	2,03	66,64	4,18	119,17
6	5/10-10-10-10-1/122	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ (А)-LS П 3 X 2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ, В	1000 М				3 618,04	192,48	3 810,52	
			0,143347			518,64			27,59	546,23
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/34011		189	40	11	643	35	907	
		ОХР и ОПР							122	
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							71	
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							1 100	
		ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА					1 837	37		
00000/34040		ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Молниезащита ЭУП								
7	Ц8-472-7	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	100 М	446,76	78,53	14,69	75,42	6,00	606,71	
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=61.01%, План=35.49% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,34601	154,58	27,17	5,08	26,10	2,08	209,93
8	1/10-260-30-8/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, РАЗМЕРАМИ 4 X 50 ММ	Т				2 171,09	124,19	2 295,28	
			0,034947			75,87			4,34	80,21
9	Ц8-472-6	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	100 М	398,52	68,06	10,63	294,14	17,90	778,62	
						К=1.2	К=1.2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,019772	7,88	1,35	0,21	5,82	0,35	15,40
10	ц8-472-6	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ	100 М	398,52	66,65 К=1.2	10,12 К=1.2	48,32	3,84	517,33
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,059316	23,64	3,95	0,60	2,87	0,23	30,69
11	5/10-20-60-2/10	ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВ1 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000 М				13 770,00	732,56	14 502,56
			0,005932				81,68	4,35	86,03
12	1/55-20-50/20	ГЕРМЕТИК ОГНЕЗАЩИТНЫЙ ТЕРМОРАСШИРЯЮЩИЙСЯ (ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ Е1120)	Л				207,88	16,51	224,39
			0,306466				63,71	5,06	68,77
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/34040		186	32	6	256	16	490
		ОХР и ОПР							117
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							68
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							675
		ИТОГО ПО Электромонтажные работы (рем)		375	73	17	899	52	1 399
		ОХРиОПР = 61.01%							239
		План.приб. = 35.49%							139
		ИТОГО							1 777
		ИТОГО		375	73	17	899	52	1 399
		ОХР и ОПР							239
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							139
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							4,3
		ВСЕГО							1 777
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							781
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							740
		ТРАНСПОРТ							41
		ОХР и ОПР							
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							995
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							375
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							73
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							17
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							159
		ТРАНСПОРТ							10
		ОХР И ОПР							239
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							139
		МОНТИРУЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ					1 837		1 837
		ТРАНСПОРТ						37	37
		ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ							3 651
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							21,36
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							0,87
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [1777+0+0+0]							1 777
		ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [$((375+17) \cdot (34/100)) \cdot ((100-0)/100)$]							133
		ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+133+0+0+0+0+0+0]							133
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [1777+133+0]							1 910

Составил

(должность служащего)

подпись)

КОРМАН А.В.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №142 ПО УЛ.МАЯКОВСКОГО В Г.МИНСКЕ. ЖИЛОЙ ДОМ - 98,86%.

Код объекта: 09-26

Наименование здания, сооружения: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №142 ПО УЛ.МАЯКОВСКОГО В Г.МИНСКЕ.

Шифр здания, сооружения: 09-26

Комплект чертежей: ЭМ

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №103
на ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Составлена в ценах на 01.04.2026
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч.	21,36		
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч.	0,87		
3	M400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,290531	44,41	12,90
4	M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,284717	38,68	11,01
5	M021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,318089	55,83	17,76
6	M030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,655382	1,43	0,94
7	M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,446955	0,99	1,43
8	M100602	МОЛОТКИ БУРИЛЬНЫЕ ЛЕГКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ПЕРЕДВИЖНЫХ	МАШ.-Ч	0,284717	11,19	3,19
9	M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	7,299191	0,92	6,72
10	M330250	ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ	МАШ.-Ч	0,710428	1,58	1,12
11	M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	3,300816	5,32	17,56
12	5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,005734	10,43	0,06
13	5/20-30-5/3	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У153 У3,5	1000 ШТ.	0,005932	41,57	0,25
14	1/10-240-10- 10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000173	4 680,00	0,81
15	1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00005	5 316,04	0,27
16	1/55-20-50/20	ГЕРМЕТИК ОГНЕЗАЩИТНЫЙ ТЕРМОРАСШИРЯЮЩИЙСЯ (ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ EI120)	Л	0,306466	207,88	63,71
17	1/10-240-30- 50/10	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 40 ММ	100 ШТ.	0,931458	4,03	3,75
18	1/10-240-30- 30/290	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ДЛЯ МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА 3,7 X 50 ММ	КГ	0,215021	56,24	12,09
19	1/10-235-20/681	ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15 ММХ20 М)	М2	0,266922	6,80	1,82
20	5/10-10-10-10- 1/122	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГнг (А)-LS П 3 X 2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ, В	1000 М	0,143347	3 618,04	518,64
21	5/20-30-3/2	КНОПКА К227 УХЛ2	1000 ШТ.	0,002982	144,00	0,43

1	2	3	4	5	6	7
22	1/10-230-40-20/55	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЖЕЛТАЯ	Т	0,001439	6 505,56	9,36
23	1/10-230-40-20/64	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЗЕЛЕНАЯ	Т	0,001439	5 680,01	8,17
24	1/10-230-40-20/127	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,000015	6 047,40	0,09
25	1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	0,973771	6,26	6,10
26	1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 X 6 X 22	ШТ.	1,58868	3,62	5,75
27	1/55-50-20/35	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	КГ	0,412839	12,68	5,23
28	1/10-230-45-5/186	ЛАК НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ НЦ-218	КГ	0,017795	13,87	0,25
29	5/20-30-3/43	ЛЕНТА К226	100 М	0,003512	84,00	0,30
30	5/50-30-3/2	ЛИСТ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ИЗ СВИНЦА МАРКИ С1	Т	0,000229	18 073,68	4,14
31	1/55-50-30/20	ПАСТА КВАРЦЕВАЗЕЛИНОВАЯ	КГ	0,017795	31,00	0,55
32	1/10-170-50/5	ПАТРОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ Д-4	1000 ШТ.	0,03555	189,80	6,75
33	5/20-30-2/1	ПЕРЕМЫЧКА ГИБКАЯ ПГС-35-560 У2,5	ШТ.	2,9658	7,67	22,75
34	5/20-30-3/40	ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ.	0,059316	374,40	22,21
35	5/50-70-2/2	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС61	Т	0,000072	340 552,54	24,52
36	5/10-20-60-2/10	ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВ1 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, СЕЧЕНИЕМ 25 ММ ² , НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000 М	0,005932	13 770,00	81,68
37	1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,014335	5,71	0,08
38	1/10-260-30-3/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, РАЗМЕРАМИ 4 X 25 ММ	Т	0,001602	3 034,86	4,86
39	1/10-260-30-8/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, РАЗМЕРАМИ 4 X 50 ММ	Т	0,034947	2 171,09	75,87
40	1/10-230-50-15/39	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ 646	КГ	0,088974	5,23	0,47
41	1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,029658	5,72	0,17
42	5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	1,462139	8,99	13,14
43	1/10-240-50-16/25	ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 16 ММ	КГ	0,024715	6,73	0,17
44	1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000801	5 040,00	4,04
45	1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	0,118632	7,33	0,87
		ОБОРУДОВАНИЕ:				
46	5/30-30-1-6-2/П	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2Р 10А (С) 4,5КА ВА 47-29	ШТ.	2,9658	19,50	57,83
47	5/30-30-4-7/П	ЩИТОК ТИПА ЩРН 1/12-УХЛ4	ШТ.	0,9886	1 800,00	1 779,48

Составил

(должность служащего)

исх)

КОРМАН А.В.

(инициалы, фамилия)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №142 ПО УЛ.МАЯКОВСКОГО В Г.МИНСКЕ. ЖИЛОЙ ДОМ - 98,86%.
Код объекта: 09-26
Наименование здания, сооружения: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №142 ПО УЛ.МАЯКОВСКОГО В Г.МИНСКЕ.
Шифр здания, сооружения: 09-26
Комплект чертежей: ЭМ

ВЕДОМОСТЬ №103
объемов работ и расхода ресурсов
на ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
		объем				
1	2	3	4	5	6	7
00000/34011	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Электроснабжение	М	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	10,72
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000307
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,029658
			1/10-170-50/5	ПАТРОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ Д-4	1000 ШТ.	0,03555
			1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 X 6 X 22	ШТ.	1,13689
			1/10-230-40-20/127	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,000015
			1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	0,019772
			1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	0,118632
			1/10-230-45-5/186	ЛАК НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ НЦ-218	КГ	0,017795
			1/10-230-50-15/39	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ 646	КГ	0,088974
			1/10-235-20/681	ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15 ММХ20 М)	М2	0,266922
			1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000173
			1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00005
			1/10-240-30-30/290	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ДЛЯ МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА 3,7 X 50 ММ	КГ	0,215021
			1/10-240-30-50/10	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 40 ММ	100 ШТ.	0,361828
			1/10-240-50-16/25	ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 16 ММ	КГ	0,024715
			1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,014335
			1/55-50-20/35	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	КГ	0,412839
			1/55-50-30/20	ПАСТА КВАРЦЕВАЗЕЛИНОВАЯ	КГ	0,017795
			5/10-10-10-10-1/122	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГнг (А)-LS П 3 X 2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ, В	1000 М	0,143347
			5/20-30-2/1	ПЕРЕМЫЧКА ГИБКАЯ ПГС-35-560 У2,5	ШТ.	2,9658
			5/20-30-3/2	КНОПКА К227 УХЛ2	1000 ШТ.	0,002982
			5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	1,462139
			5/20-30-3/40	ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ.	0,059316
			5/20-30-3/43	ЛЕНТА К226	100 М	0,003512
			5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,005734
			5/20-30-5/3	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У153 У3,5	1000 ШТ.	0,005932

1	2	3	4	5	6	7
			5/30-30-1-6-2/П	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2Р 10А (С) 4,5КА ВА 47-29	ШТ.	2,9658
			5/30-30-4-7/П	ЩИТОК ТИПА ЩРН 1/12-УХЛ4	ШТ.	0,9886
			5/50-30-3/2	ЛИСТ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ИЗ СВИНЦА МАРКИ С1	Т	0,000229
			5/50-70-2/2	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС61	Т	0,000072
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,165207
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,655382
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,423584
			М050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,284717
			М100602	МОЛОТКИ БУРИЛЬНЫЕ ЛЕГКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ПЕРЕДВИЖНЫХ	МАШ.-Ч	0,284717
			М330250	ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ	МАШ.-Ч	0,710428
			М330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,272854
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,177948
			М400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,150189
00000/34040	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Молниезащита ЭУП	М2	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	10,64
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,29
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000494
			1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 X 6 X 22	ШТ.	0,45179
			1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	0,953999
			1/10-230-40-20/55	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЖЕЛТАЯ	Т	0,001439
			1/10-230-40-20/64	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЗЕЛЕНАЯ	Т	0,001439
			1/10-240-30-50/10	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 40 ММ	100 ШТ.	0,56963
			1/10-260-30-3/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, РАЗМЕРАМИ 4 X 25 ММ	Т	0,001602
			1/10-260-30-8/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, РАЗМЕРАМИ 4 X 50 ММ	Т	0,034947
			1/55-20-50/20	ГЕРМЕТИК ОГНЕЗАЩИТНЫЙ ТЕРМОРАСШИРЯЮЩИЙСЯ (ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ Е120)	Л	0,306466
			5/10-20-60-2/10	ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВ1 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000 М	0,005932
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,152882
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,877232
			М330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,174101
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	7,121243
			М400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,140342

Составил

(должность служащего)

(подпись)

КОРМАН А.В.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №142 ПО УЛ.МАЯКОВСКОГО В Г.МИНСКЕ. ЖИЛОЙ ДОМ - 98,86%.

Код объекта: 09-26

Наименование здания, сооружения: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №142 ПО УЛ.МАЯКОВСКОГО В Г.МИНСКЕ.

Шифр здания, сооружения: 09-26

Комплект чертежей: ООС

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 104
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)
на ОТХОДЫ

Составлена в ценах на 01.04.2026 (дата разработки)

Стоимость 0.040 тысяч белорусских рублей

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей					
			количество	заработная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструкции (монтажные, оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость
					всего	в т.ч. заработная плата машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Апреля 2026г.; Методика: Ремонт, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.									
00000/90000 ДРУГИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА.ОТХОДЫ									
1 ПРИМЕЧАНИЕ: СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ И ПЕРЕРАБОТКИ ВКЛЮЧЕНА В СТОИМОСТЬ ОТХОДОВ									
2	3143001-ПОГР обращение с отходами	ОТХОДЫ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ЗАГРЯЗНЕННЫЕ (ПОГРУЗКА)	Т	0,284717				3,10	3,10
								0,88	0,88
3	3143001-РАЗГР	ОТХОДЫ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ЗАГРЯЗНЕННЫЕ (РАЗГРУЗКА)	Т					3,77	3,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	обращение с отходами		0,284717					1,07	1,07
4	8/2/1-1П	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ	МЗ				72,98		72,98
	прием отходов		0,474528				34,63		34,63
5	СЗ10-17.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 17 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	Т					9,61	9,61
	перевозка		0,284717					2,74	2,74
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/90000							3	3
	ОХР и ОПР								
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								
	ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ								3
	ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)							3	3
	ОХРиОПР = 83.83%								
	План.приб. = 45.82%								
	ИТОГО								3
	ИТОГО							3	3
	В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА							3	3
	ОХР и ОПР								
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								
	ВСЕГО								3
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО								3
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА								
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО								
	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ								
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ								
	ТРАНСПОРТ								3
	ОХР и ОПР								
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								
	СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ:						35	2	37
	В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ						35		35
	В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА)							2	2
	ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ								40
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ								
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ								
	МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПОГРУЗКА, Т							0,284717
		РАЗГРУЗКА, Т							0,284717
		ПРИЕМ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, МЗ							0,474528
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [3+0+0+0]							3
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [3+0+0]							3

Составил

(должность служащего)




подпись)

КОРМАН А.В.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)



БАРАШКОВ А.Н

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №142 ПО УЛ.МАЯКОВСКОГО В Г.МИНСКЕ. ЖИЛОЙ ДОМ - 98,86%.

Код объекта: 09-26

Наименование здания, сооружения: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №142 ПО УЛ.МАЯКОВСКОГО В Г.МИНСКЕ.

Шифр здания, сооружения: 09-26

Комплект чертежей: ООС

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №104
на ОТХОДЫ

Составлена в ценах на 01.04.2026
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-Ч.			
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч.			

Составил _____ (должность служащего)  ись) _____ КОРМАН А.В.
(инициалы, фамилия)

Проверил _____ (должность служащего)  _____ БАРАШКОВ А.Н.
(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГOKBAPТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №142 ПО УЛ.МАЯКОВСКОГО В Г.МИНСКЕ. ЖИЛОЙ ДОМ - 98,86%.

Код объекта: 09-26

Наименование здания, сооружения: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГOKBAPТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №142 ПО УЛ.МАЯКОВСКОГО В Г.МИНСКЕ.

Шифр здания, сооружения: 09-26

Комплект чертежей: ООС

ВЕДОМОСТЬ №104
объемов работ и расхода ресурсов
на ОТХОДЫ

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
		объем				
1	2	3	4	5	6	7
00000/90000	ДРУГИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА.ОТХОДЫ	РУБ.	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	

Составил

(должность служащего)



(подпись)

КОРМАН А.В.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)



(инициалы, фамилия)

БАРАШКОВ А.Н.

(инициалы, фамилия)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2
(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2)

на пусконаладочные работы

2. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

(наименование объекта, здания, сооружения)

Составлена в ценах на 01.04.2026
(дата разработки)

Стоимость 7,141 тысяч белорусских рублей

Номер локальных смет и расчетов	Наименование разделов, объектов, работ и расходов	Стоимость, тысяч белорусских рублей				Прочие расходы	Налоги	Всего (гр.6+ гр.7+ гр.8)	Затраты труда (трудоемкость), человеко-часов
		заработная плата	ОХР и ОПР	плановая прибыль	итого (гр.3+ гр.4+ гр.5)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
201	№201 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (ЭФИ)	0,434	0,179	0,069	0,682	0,148		0,83	18,94
202	№202 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (АОВ)	3,292	1,39	0,51	5,192	1,119		6,311	104,47
	ИТОГО	3,726	1,569	0,579	5,874	1,267		7,141	123,41

Главный инженер проекта

(должность служащего)



БАРАШКОВ А.Н.

алы, фамилия)

Начальник

(наименование)

отдела (подразделения)



БАРАШКОВ А.Н.

алы, фамилия)

Составил

(должность служащего)



КОРМАН А.В.

ишь) (инициалы, фамилия)

Проверил

БАРАШКОВ А.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(должность служащего)					 иалы, фамилия)				

Заказчик

(должность служащего)	(подпись)	(инициалы, фамилия)
-----------------------	-----------	---------------------

Наименование объекта: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №142 ПО УЛ.МАЯКОВСКОГО В Г.МИНСКЕ.
ЖИЛОЙ ДОМ - 98,86%.
Код объекта: 09-26
Наименование здания, сооружения: 2. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
Шифр здания, сооружения: 09-26
Комплект чертежей: ЭФИ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №201
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №201)

на ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (ЭФИ)
(наименование вида пусконаладочных работ)

Составлена в ценах 01.04.2026
(на дату разработки)
Стоимость 0,83 тысяч белорусских рублей
Нормативное рабочее время _____ часа
Цена одного человека-часа 16,96 рублей

№ п/п	Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов, номер индивидуальных норм расхода ресурсов и т.д.)	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Нормы затрат труда, человеко-часов		Стоимость, белорусских рублей	
					на единицу измерения	всего	на единицу измерения	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Апреля 2026г.; Методика: Пуско-наладка, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.								
	00000/38090	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Связь (УС,ДФ,ДВ,ПС,ВН). Другое						
1	ЦПНР01-11-281	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ И КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ РАЗРЯД=8.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.4300 ОХРиОПР=41.24%, План=15.88%	линия	3,9544	0,20	0,79	4,85	19,18
2	ЦПНР01-11-111	ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЯЕМЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ РАЗРЯД=8.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.4300 ОХРиОПР=41.24%, План=15.88%	100 ТОЧЕК	0,39544	8,76	3,46	212,45	84,01
3	ЦПНР01-11-101	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ РАЗРЯД=8.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.4300 ОХРиОПР=41.24%, План=15.88%	ИЗМЕРЕНИЕ	1,9772	0,63	1,25	15,28	30,21
4	ЦПНР01-11-102	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ КОНТУРА С ДИАГОНАЛЬЮ ДО 20 м РАЗРЯД=8.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.4300 ОХРиОПР=41.24%, План=15.88%	ИЗМЕРЕНИЕ	0,9886	1,02	1,01	24,74	24,46
5	ЦПНР01-11-131	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ "ФАЗА-НУЛЬ" РАЗРЯД=8.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.4300 ОХРиОПР=41.24%, План=15.88%	ТОКОПРИЕМНИК	7,9088	0,63	4,98	15,28	120,85
6	ЦПНР01-03-002	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ С УСТРОЙСТВОМ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ РАЗРЯД=6.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.2516 ОХРиОПР=41.24%, План=15.88%	ШТ.	6,9202	1,06	7,34	22,50	155,70
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/38090				18,83		434
		ОХР и ОПР						179
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ						69
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ						682
		ИТОГО ПО Пусконаладочные работы				18,83		434
		ОХР и ОПР ОХРиОПР = 41.24%						179

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ План.приб. = 15.88%						69
		ИТОГО						682

ИТОГО	682
Заработная плата	434
ОХР и ОПР	179
Плановая прибыль	69
Прочие расходы, в т.ч.	148
ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	148
Всего по смете	830

Составил			КОРМАН А.В.
	(должность служащего)	(подпись)	(инициалы, фамилия)
Проверил			БАРАШКОВ А.Н
	(должность служащего)		(инициалы, фамилия)
Заказчик			
	(должность служащего)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №142 ПО УЛ.МАЯКОВСКОГО В
Г.МИНСКЕ. ЖИЛОЙ ДОМ - 98,86%.
КОД ОБЪЕКТА: 09-26
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 2. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 09-26
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: ЭФИ

ВЕДОМОСТЬ
объемов и стоимости пусконаладочных работ
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (ЭФИ)
(вид пусконаладочных работ)

Составлена в ценах на 01.04.2026
(дата разработки)

Обоснование	Наименование видов работ	Объем	Стоимость, тысяч белорусских рублей						Затраты труда, человеко- часов
		единица измерения	заработная плата	ОХР и ОПР	плановая прибыль	налоги	прочие расходы	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00000/38090	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Связь (УС,ДФ,ДВ,ПС,ВН). Другое		0,434	0,179	0,069		0,148	0,83	18,83
	Итого		0,434	0,179	0,069		0,148	0,83	18,83

Составил

(должность служащего)



(подпись)

КОРМАН А.В.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)



(подпись)

БАРАШКОВ А.Н

(инициалы, фамилия)

Заказчик

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №142 ПО УЛ.МАЯКОВСКОГО В Г.МИНСКЕ.
ЖИЛОЙ ДОМ - 98,86%.
Код объекта: 09-26
Наименование здания, сооружения: 2. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
Шифр здания, сооружения: 09-26
Комплект чертежей: АОВ


ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №202
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №202)

на ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (АОВ)
(наименование вида пусконаладочных работ)

Составлена в ценах 01.04.2026
(на дату разработки)
Стоимость 6,311 тысяч белорусских рублей
Нормативное рабочее время _____ часа
Цена одного человека-часа 16,96 рублей

№ п/п	Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов, номер индивидуальных норм расхода ресурсов и т.д.)	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Нормы затрат труда, человеко-часов		Стоимость, белорусских рублей	
					на единицу измерения	всего	на единицу измерения	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Апреля 2026г.; Методика: Пуско-наладка, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.								
	00000/35090	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Технологическое оборудование и трубопроводы. Другое - 3291.7 РУБ.						
1	ЦПНР02-01-033	АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ II КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (КОБЩ) РАВНЫМ 10 РАЗРЯД=12.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.8726 ОХРиОПР=42.23%, План=15.49%	СИСТЕМА	1,9772	47,79	94,49	1 517,78	3 000,95
2	ЦПНР02-01-034	ЗА КАЖДЫЙ КАНАЛ СВЫШЕ 10 ДО 19 ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАТИВУ РАСХОДА РЕСУРСОВ Ц2-1-33 РАЗРЯД=12.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.8726 ОХРиОПР=42.23%, План=15.49% Примечание: ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО 12	КАНАЛ	1,9772	4,63	9,15	147,05	290,75
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/35090 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ				103,64		3 292 1 390 510 5 192
		ИТОГО ПО Пусконаладочные работы ОХР и ОПР ОХРиОПР = 42.23% ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ План.приб. = 15.49% ИТОГО				103,64		3 292 1 390 510 5 192

ИТОГО	5 192
Заработная плата	3 292
ОХР и ОПР	1 390
Плановая прибыль	510
Прочие расходы, в т.ч.	1119
ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	1119
Всего по смете	6311

Составил _____ (должность служащего)  _____ (подпись) КОРМАН А.В. _____ (инициалы, фамилия)
Проверил _____ (должность служащего)  _____ (инициалы, фамилия) БАРАШКОВ А.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Заказчик		(должность служащего)		(подпись)		(инициалы, фамилия)		

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №142 ПО УЛ.МАЯКОВСКОГО В
Г.МИНСКЕ. ЖИЛОЙ ДОМ - 98,86%.
КОД ОБЪЕКТА: 09-26
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 2. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 09-26
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: АОВ

ВЕДОМОСТЬ
объемов и стоимости пусконаладочных работ
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (АОВ)
(вид пусконаладочных работ)

Составлена в ценах на 01.04.2026
(дата разработки)

Обоснование	Наименование видов работ	Объем	Стоимость, тысяч белорусских рублей						Затраты труда, человеко- часов
		единица измерения	заработная плата	ОХР и ОПР	плановая прибыль	налоги	прочие расходы	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00000/35090	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Технологическое оборудование и трубопроводы. Другое	3291,7 РУБ.	3,292	1,39	0,51		1,119	6,311	103,64
	Итого		3,292	1,39	0,51		1,119	6,311	103,64

Составил

(должность служащего)



(подпись)

КОРМАН А.В.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)



(подпись)

БАРАШКОВ А.Н

(инициалы, фамилия)

Заказчик

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГООКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №142 ПО УЛ.МАЯКОВСКОГО В Г.МИНСКЕ. ЖИЛОЙ ДОМ - 98,86%.

Код объекта: 09-26

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

Составлена в ценах на 01.04.2026
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, бел. руб.	
					за единицу измерения	общая (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
На основании данных республиканской нормативной базы текущих цен на ресурсы						
1	1/10-10-10/6	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ЦЕМ 0 42,5 Н (В УПАКОВКЕ)	Т	0,000116	433,28	0,05
2	1/10-10-5/42	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ	Т	0,000007	4 944,05	0,03
3	1/10-120-160-60/255	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	14,255612	6,41	91,38
4	1/10-120-160-60/267	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 38 ММ	М	15,27387	6,26	95,61
5	1/10-120-160-60/393	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 45 ММ	М	1,018258	9,82	10,00
6	1/10-120-160-60/525	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ	М	50,9129	15,11	769,29
7	1/10-120-160-60/549	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ	М	1,018258	15,91	16,20
8	1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,002485	38 280,00	95,13
9	1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2,601106	0,90	2,34
10	1/10-135-20/75	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	КГ	1,597597	2,10	3,35
11	1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,008517	5 040,00	42,93
12	1/10-140-40/150	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,000047	5 160,00	0,24
13	1/10-140-40/45	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,002612	12 000,00	31,34
14	1/10-140-40/90	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	3,774672	16,20	61,15
15	1/10-140-60-10/16	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,00192	3 890,04	7,47
16	1/10-150-15/70	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ	КГ	0,019772	5,92	0,12
17	1/10-150-15/80	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	35,5896	0,18	6,41
18	1/10-150-15/90	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	23,7264	0,30	7,12
19	1/10-150-15/95	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.	7,9088	0,37	2,93
20	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,800766	4,37	3,50

1	2	3	4	5	6	7
21	1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	1,596114	5,72	9,13
22	1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	0,163119	3,88	0,63
23	1/10-170-5/5	СВЕРЛА АЛМАЗНЫЕ ПО БЕТОНУ (КОЛЬЦЕВЫЕ СВЕРЛА), ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	0,079088	111,50	8,82
24	1/10-170-50/5	ПАТРОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ Д-4	1000 ШТ.	0,364719	189,80	69,22
25	1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 X 6 X 22	ШТ.	2,679501	3,62	9,70
26	1/10-230-35/105	КЛЕЙ ВК-11	КГ	0,131761	726,00	95,66
27	1/10-230-40-20/127	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,000015	6 047,40	0,09
28	1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	1,428527	6,26	8,94
29	1/10-230-40-20/55	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЖЕЛТАЯ	Т	0,001894	6 505,56	12,32
30	1/10-230-40-20/64	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЗЕЛЕНАЯ	Т	0,001894	5 680,01	10,76
31	1/10-230-40-65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	0,673978	15,00	10,11
32	1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	0,182792	7,33	1,34
33	1/10-230-45-10/425	ЭМАЛЬ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ХВ-113, КРАСНО-ОРАНЖЕВАЯ	Т	0,000005	13 200,00	0,07
34	1/10-230-45-5/186	ЛАК НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ НЦ-218	КГ	0,017795	13,87	0,25
35	1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,3469	8,04	2,79
36	1/10-230-50-15/39	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ 646	КГ	0,088974	5,23	0,47
37	1/10-230-50-15/51	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4	КГ	0,019772	5,70	0,11
38	1/10-230-50-15/7	АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЫСШИЙ СОРТ	КГ	1,601532	10,28	16,46
39	1/10-230-50-15/91	ТОЛУОЛ НЕФТЯНОЙ	Т	0,000494	1 930,21	0,95
40	1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	0,003954	5,56	0,02
41	1/10-235-20/681	ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15 ММХ20 М)	М2	0,266922	6,80	1,82
42	1/10-235-20/765	ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ (СКОТЧ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ) 50 ММХ50 М	РУЛОН	8,784502	15,35	134,84
43	1/10-235-3/47	Льняная прядь	КГ	0,312744	57,00	17,83
44	1/10-235-5/57	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОТОЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ (ТМКЩ)	КГ	0,652476	5,60	3,65
45	1/10-240-10-10/130	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00004	4 680,00	0,19
46	1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,002906	4 680,00	13,60
47	1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000831	5 316,04	4,42
48	1/10-240-30-30/290	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ДЛЯ МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА 3,7 X 50 ММ	КГ	2,205962	56,24	124,06
49	1/10-240-30-50/10	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 40 ММ	100 ШТ.	3,651968	4,03	14,72
50	1/10-240-50-16/25	ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 16 ММ	КГ	0,321295	6,73	2,16
51	1/10-240-50-16/6	ШАЙБА ПЛОСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	КГ	0,089845	7,96	0,72
52	1/10-260-210-1/77	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,2 ММ	КГ	1,769594	6,41	11,34

1	2	3	4	5	6	7
53	1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	3,495705	5,71	19,96
54	1/10-260-30-18/7	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, РАЗМЕРАМИ 10 X 100 ММ	Т	0,005932	3 121,09	18,51
55	1/10-260-30-2/1	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ 300x250 ММ	Т	0,001186	3 013,93	3,57
56	1/10-260-30-3/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, РАЗМЕРАМИ 4 X 25 ММ	Т	0,001602	3 034,86	4,86
57	1/10-260-30-31/5	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 10 - 80 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100 - 200 ММ	Т	0,021477	2 871,95	61,68
58	1/10-260-30-8/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, РАЗМЕРАМИ 4 X 50 ММ	Т	0,034947	2 171,09	75,87
59	1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	5,162964	1,74	8,98
60	1/10-80-10/20	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 2-2,5 ММ	КГ	0,64432	61,07	39,35
61	1/55-50-20/35	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	КГ	4,534814	12,68	57,50
62	1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0,03559	7,75	0,28
63	1/55-50-30/12	ОРГАНОСИЛИКАТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ОС-12-03	Т	0,004449	13 200,02	58,73
64	1/55-50-30/20	ПАСТА КВАРЦЕВАЗЕЛИНОВАЯ	КГ	0,017795	31,00	0,55
65	3/10-10-20-999/360	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ И ВОЗДУХОВОДОВ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 36	КГ	79,088	5,21	412,05
66	3/11-10-10-20/60	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	5,9316	13,02	77,23
67	3/11-10-10-20/70	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	9,886	12,13	119,92
68	3/11-10-10-20/80	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.	3,9544	22,22	87,87
69	3/11-10-10-30/40	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	35,5896	13,03	463,73
70	3/11-10-10-30/50	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	1,9772	16,06	31,75
71	3/11-10-10-30/60	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	19,772	16,75	331,18
72	3/11-10-10-30/70	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.	3,9544	21,82	86,29
73	3/13-10-10/50	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,002175	6 445,28	14,02
74	3/13-10-10/60	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,048165	6 624,00	319,04

1	2	3	4	5	6	7
75	3/2-120-10-30/100	БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ МЕМБРАННЫЕ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ЕМКОСТЬЮ 200 Л	ШТ.	1,9772	1 188,72	2 350,34
76	3/3-40-10-30/10	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 16К49П ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	3,9544	94,67	374,36
77	3/3-40-10-90/40	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЛАТУННЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ РУ10 ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	3,9544	17,90	70,78
78	3/3-40-30-10/20	КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ РЫЧАЖНЫЕ 15Ч18БР ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	3,9544	27,04	106,93
79	3/3-50-80-10/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	13,8404	8,58	118,75
80	3/3-50-80-10/30	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	11,8632	21,64	256,72
81	3/3-50-80-60/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ КШ-50-16	ШТ.	9,886	127,72	1 262,64
82	3/3-50-80-60/120	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ, ПОЛНОПРОХОДНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	13,8404	97,66	1 351,65
83	3/3-50-80-60/80	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ДИАМЕТРОМ 65 ММ РУ 16	ШТ.	1,9772	190,69	377,03
84	3/3-60-10-10/11	ФИЛЬТР-ГРЯЗЕВИК ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ ФГА-65	ШТ.	0,9886	259,38	256,42
85	3/3-60-10-20/50	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 65 ММ С ФЛАНЦАМИ	ШТ.	0,9886	76,78	75,90
86	3/7-10-20-10/10	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40 ММ	М	31,6352	48,01	1 518,81
87	3/7-10-20-10/20	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ	М	49,43	62,57	3 092,84
88	3/7-10-20-10/30	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 70 ММ	М	0,9886	69,30	68,51
89	3/8-10-10/70	РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ РД-А И ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ РП ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ, РН 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	0,9886	1 212,00	1 198,18
90	3/8-20-10-10/10	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБМ1-100	ШТ.	29,658	15,29	453,47
91	3/8-20-10-20/10	МАНОВАКУУММЕТРЫ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ НА МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЯХ С КЛАССОМ ТОЧНОСТИ 2,5, ДИАМЕТР КОРПУСА 160 ММ, ДАВЛЕНИЕ ДИАПАЗОНОМ ОТ -0,1 МПА ДО 2,4 МПА	ШТ.	5,9316	148,80	882,62
92	3/8-30-10/10	ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ ПРЯМЫЕ ИЛИ УГЛОВЫЕ	ШТ.	11,8632	54,56	647,26
93	3/8-40-70-40/20	ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ТЭМ-104-4 ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	0,9886	3 415,82	3 376,88
94	3/8-50-30/10	КОМПЛЕКТЫ МОНТАЖНЫЕ ДЛЯ ПЕРВИЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ РАСХОДА МЕЖФЛАНЦЕВЫХ (ФЛАНЦЫ, ШПИЛЬКИ, ГАЙКИ, ПРОКЛАДКИ-КОМПЕНСАТОРЫ), ДИАМЕТРОМ 15 ММ	КОМПЛ.	0,9886	189,60	187,44
95	3/8-50-30/70	КОМПЛЕКТЫ МОНТАЖНЫЕ ДЛЯ ПЕРВИЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ РАСХОДА ФЛАНЦЕВЫХ (ФЛАНЦЫ, БОЛТЫ, ГАЙКИ, ПРОКЛАДКИ-КОМПЕНСАТОРЫ), ДИАМЕТРОМ 25 ММ	КОМПЛ.	1,9772	112,80	223,03

1	2	3	4	5	6	7
96	3/8-60-20/140	РАСХОДОМЕРЫ-СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ (РСМ) ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЖИДКИХ СРЕД С МЕЖФЛАНЦЕВЫМ ИСПОЛНЕНИЕМ ПЕРВИЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ РАСХОДА, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	0,9886	1 135,20	1 122,26
97	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,083285	137,69	11,47
98	5/10-10-10-10-1/121	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ (А)-LS П 3 X 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ, В	1000 М	0,055362	2 334,42	129,24
99	5/10-10-10-10-1/122	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ (А)-LS П 3 X 2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ, В	1000 М	0,143347	3 618,04	518,64
100	5/10-10-60-2-5-1-1/8	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МАРКИ КВВГНГ-LS С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 4 X 1 ММ2	1000 М	0,072168	2 606,88	188,13
101	5/10-10-70-4-1/250	КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ МАРКИ МКШВНГ(А) С МЕДНЫМИ ЛУЖЕНЫМИ ЖИЛАМИ, ПАРНОЙ СКРУТКИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И В ЗАЩИТНОМ ШЛАНГЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 1 X 2 X 0,5 ММ2	1000 М	0,036578	924,19	33,81
102	5/10-10-70-4-1/449	КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ МАРКИ МКЭШВНГ(А) С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА И ОБОЛОЧКОЙ ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ, С ЭКРАНОМ, БЕЗ БРОНИ, С ЧИСЛОМ ПАР ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 1 X 2 X 0,5 ММ2	1000 М	0,096883	1 787,77	173,20
103	5/10-20-60-2/10	ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВ1 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000 М	0,005932	13 770,00	81,68
104	5/10-20-60-2/6	ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВ1 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000 М	0,022738	2 554,02	58,07
105	5/10-30-60/2	МУФТА ТРУБНАЯ ТР-5 УЗ	ШТ.	1,4829	5,71	8,47
106	5/20-10-10/12	ПРОФИЛЬ (ШВЕЛЛЕР) МОНТАЖНЫЙ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ, ТИПА К240 УТ2	ШТ.	21,7492	29,82	648,56
107	5/20-10-3/1	СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ, ТИПА К1150 Ц УТ1,5	ШТ.	10,8746	3,98	43,28
108	5/20-10-4/4	ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ, ТИПА К1160 Ц УТ1,5	1000 ШТ.	0,010875	1 620,00	17,62
109	5/20-10-9/1	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ЛЕНТЫ С ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ РЗ-Ц-Х, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	М	15,12558	2,08	31,46
110	5/20-20-3-1/1	ТРУБА ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ПВХ, ДИАМЕТР 16 ММ	М	67,2248	1,27	85,38
111	5/20-30-2/1	ПЕРЕМЫЧКА ГИБКАЯ ПГС-35-560 У2,5	ШТ.	3,70725	7,67	28,43
112	5/20-30-3/2	КНОПКА К227 УХЛ2	1000 ШТ.	0,044535	144,00	6,41

1	2	3	4	5	6	7
113	5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	22,875171	8,99	205,65
114	5/20-30-3/23	СКОБА К 145 У2	10 ШТ.	3,70725	11,76	43,60
115	5/20-30-3/28	СКОБА К1157 У3	1000 ШТ.	0,022184	936,00	20,76
116	5/20-30-3/40	ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ.	0,059316	374,40	22,21
117	5/20-30-3/43	ЛЕНТА К226	100 М	0,052296	84,00	4,39
118	5/20-30-3/8	ГАЙКА УСТАНОВОЧНАЯ ЗАЕМЛЯЮЩАЯ К 485	100 ШТ.	0,014829	333,84	4,95
119	5/20-30-4/2	ВТУЛКА В22 УХЛ2	100 ШТ.	0,118585	12,61	1,50
120	5/20-30-4/4	ВТУЛКА В42 УХЛ2	100 ШТ.	0,014829	22,80	0,34
121	5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,141502	10,43	1,48
122	5/20-30-5/3	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У153 У3,5	1000 ШТ.	0,025704	41,57	1,07
123	5/20-40-2/1	ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У476 У3	10 ШТ.	1,185845	46,74	55,43
124	5/20-40-2/2	ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У477 У3	10 ШТ.	0,14829	50,88	7,54
125	5/50-30-3/2	ЛИСТ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ИЗ СВИНЦА МАРКИ С1	Т	0,003212	18 073,68	58,05
126	5/50-70-2/2	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС61	Т	0,000072	340 552,54	24,52
127	5/50-70-2/6	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС40	Т	0,001157	189 777,60	219,57
128	6/10-20-10-10/10	КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,26099	3,79	0,99
129	6/10-20-10-10/14	КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	0,088974	6,24	0,56
130	6/10-20-10-20/10	УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	1,008372	8,88	8,95
131	6/10-20-10-20/14	УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	0,101332	19,13	1,94
132	6/10-20-10-40/10	МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,272854	7,13	1,95
133	6/10-20-10-40/14	МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	0,096389	15,17	1,46
134	6/10-20-10-60/22	МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 X 20 ММ	10 ШТ.	0,093917	11,28	1,06
135	6/10-20-10-70/10	ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,160153	11,21	1,80
136	6/10-20-10-70/14	ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	0,096389	27,98	2,70
137	6/20-30-20/10	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 ММ	М	6,038369	5,08	30,67
138	6/20-30-20/12	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,2 ММ	М	2,515987	9,46	23,80
139	6/250-100/90	ОПОРА ОН 22Ц УТ5	ШТ.	6,9202	24,84	171,90
На основании мониторинга цен, проводимого оператором информационно-справочной системы государственной информационной системы "Госстройпортал"						
140	3/5-10-10/20П	НАСОС ПОДПИТОЧНЫЙ МНЛ 204-1/Е-1-230-50-2	КОМПЛ.	3,9544	1 700,00	6 722,48
141	3/5-10-10/240П	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ СДВОЕННЫЙ NMTD MAX II S 40/120 F250	КОМПЛ.	1,9772	9 600,00	18 981,12

1	2	3	4	5	6	7
142	3/8-20-20/СП1	Устройство отборное ЗКЧ-274-10-90 УСТ.225П;	ШТ	8,8974	16,90	150,37
143	3/8-20-20/СП2	Устройство отборное ЗКЧ-274-10-90 УСТ.70П;	ШТ	33,6124	12,96	435,62
На основании мониторинга цен, проводимого для индивидуальных материалов						
144	1/10-120-160-60/113П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА ДВУХХОДОВОЙ КЛАПАН ДУ 25	ШТ	1,9772	44,16	87,31
145	1/10-120-160-60/114П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА ППР ДУ 25	ШТ	1,9772	44,16	87,31
146	1/10-120-160-60/454П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА КРАН ШАРОВЫЙ ДУ 32	ШТ	13,8404	49,68	687,59
147	1/10-120-160-60/456П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА КРАН ШАРОВЫЙ ДУ 50	ШТ	9,886	67,62	668,49
148	1/10-120-160-60/45П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА КРАН ШАРОВОЙ ДУ 32	ШТ	3,9544	49,68	196,45
149	1/10-120-160-60/45П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА РПД ДУ 40	ШТ	0,9886	56,58	55,93
150	1/10-120-160-60/626П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ 32	ШТ	0,9886	53,82	53,21
151	1/10-120-160-60/62П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ 50	ШТ	2,9658	83,64	248,06
152	1/10-120-160-60/65П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА КРАН ШАРОВОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ 65	ШТ	1,9772	83,64	165,37
153	1/10-120-160-60/76П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАСОСА ПОДПИТКИ ДУ 25 ММ	ШТ	3,9544	44,16	174,63
154	1/10-120-160-60/77П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАСОСА СДВОЕННОГО ДУ 40-50 ММ	ШТ	1,9772	83,64	165,37
155	5/60-20/П4	ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ ЕТ-015М-1066976	ШТ	1,9772	6 910,00	13 662,45
На основании данных республиканской нормативной базы текущих цен на ресурсы (применительно-аналогичный материал)						
156	1/55-20-50/20	ГЕРМЕТИК ОГНЕЗАЩИТНЫЙ ТЕРМОРАСШИРЯЮЩИЙСЯ (ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ EI120)	Л	0,306466	207,88	63,71
157	3/8-20-20-10/10	БОБЫШКА	ШТ.	13,8404	10,36	143,39

Составил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №142 ПО УЛ.МАЯКОВСКОГО В Г.МИНСКЕ. ЖИЛОЙ ДОМ - 98,86%.

Код объекта: 09-26

ВЕДОМОСТЬ ОТХОДОВ

Составлена в ценах на 01.04.2026
(дата разработки)

№ локальной сметы / объектной сметы	Отходы			Мероприятия по обращению с отходами, тысяч белорусских рублей			Всего, тысяч белорусских рублей
	код	наименование	масса (количество), т (шт.)	средства на перевозку отходов (погрузка, транспорти- ровка, разгрузка)	средства, связанные с приемом, использова- нием, обез- вреживанием, захоронением, хранением отходов	экологический налог	
1		2	3	4	5	6	7
1		Объектная смета 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №142 ПО УЛ.МАЯКОВСКОГО В Г.МИНСКЕ.					
104		Локальная смета ОТХОДЫ					
	00000/90000	ДРУГИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА.ОТХОДЫ (ед. изм. - РУБ.)					
п. 2	3143001-ПОГР	ОТХОДЫ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ЗАГРЯЗНЕННЫЕ (ПОГРУЗКА) (ед. изм. - Т)	0,284717	0,00088			0,00088
п. 3	3143001-РАЗГР	ОТХОДЫ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ЗАГРЯЗНЕННЫЕ (РАЗГРУЗКА) (ед. изм. - Т)	0,284717	0,00107			0,00107
п. 4	8/2/1-1П	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ (ед. изм. - МЗ)	0,474528		0,03463		0,03463
		Итого		0,002	0,035		0,037

Составил

Корман А.В.

(должность служащего)



(пись)

КОРМАН А.В.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)



(инициалы, фамилия)

БАРАШКОВ А.Н

(инициалы, фамилия)