

Общество с ограниченной ответственностью



Шифр № 13/26

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 16 по ул.
Рыбалко в г. Минске

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ Встроенные.

Сметная документация

Директор

Главный инженер проекта

Глинистый П.Е.

Барашков А.Н.

Минск 2026 г.

(наименование утверждающей организации)

УТВЕРЖДЕНО

Всего в сумме	6,837	тысяч белорусских рублей
в том числе:		
на дату начала разработки сметной документации	5,611	тысяч белорусских рублей
на дату начала строительства объекта (выполнения строительных, специальных, монтажных работ)	5,751	тысяч белорусских рублей
на дату окончания строительства в пределах продолжительности строительства	5,798	тысяч белорусских рублей
	(без учета налогов и отчислений)	
налоги и отчисления	1,039	тысяч белорусских рублей
Возвратные суммы	0,258	тысяч белорусских рублей

(ссылка на документ об утверждении)

" ____ " _____ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

стоимости строительства (очереди строительства, технологически увязанного этапа работ
при параллельной разработке проектной документации и строительстве)
№1

Наименование объекта: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО УЛ.РЫБАЛКО В Г.МИНСКЕ. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ - 3, 81%.

Код объекта: 13-26

Составлена в ценах на 01.04.2026
(дата разработки)

Дата начала строительства 01.07.2026

Продолжительность строительства 1 месяц

Обоснование средств	Наименование глав, объектных (локальных) смет (сметных расчетов), средств	Стоимость, тысяч белорусских рублей						Общая стоимость, тысяч белорусских рублей
		заработная плата	эксплуатация машин и механизмов	материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОПР	монтируемые оборудование, мебель	прочие средства	трудоемкость, человеко-часов
			в том числе заработная плата машинистов	транспорт	плановая прибыль	транспорт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ								
ОС-1	1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО УЛ.РЫБАЛКО В Г.МИНСКЕ.	0,469	0,028	2,62	0,307	0,35		4,134
			0,008	0,156	0,196	0,008		27,65
	ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			0,253 0,001				0,254
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	0,469	0,028 0,008	2,62 0,156	0,307 0,196	0,35 0,008		4,134 27,65
	ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			0,253 0,001				0,254
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	0,469	0,028 0,008	2,62 0,156	0,307 0,196	0,35 0,008		4,134 27,65
	ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			0,253 0,001				0,254
ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ								
Пункт 30 Инструкции	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ <i>Процент временных зданий и сооружений - 4.50; Поправочный коэффициент к стоимости временных зданий №1 (ежемесячные данные) - 0.93; Поправочный коэффициент к стоимости временных зданий №2 - 0.8; Поправочный коэффициент к стоимости временных зданий №3 - 1.00;</i>	0,004	0,002	0,01				0,016 1,08
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ ОТ РАЗБОРКИ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ			0,002				0,002
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	0,004	0,002	0,008				0,014 1,08
	ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			0,002				0,002
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	0,473	0,03 0,008	2,628 0,156	0,307 0,196	0,35 0,008		4,148 28,73
	ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			0,255 0,001				0,256
ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ								
Подпункт 31.1 пункта 31 Инструкции	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	0,005	0,004	0,001				0,01

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпункт 32.1 пункта 32 Инструкции	СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА, ЗАКАЗЧИКА <i>Средства на содержание застройщика, заказчика - 0.148;</i>						0,148	0,148
Подпункт 32.2 пункта 32 Инструкции	СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА						0,095	0,095
Подпункт 32.3 пункта 32 Инструкции	СРЕДСТВА НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ (с налогами, стадия С)						0,309	0,309
Подпункт 32.6 пункта 32 Инструкции	СРЕДСТВА НА ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ, ПРОИЗВОДИМЫЕ ЗАКАЗЧИКАМИ, ЗАСТРОЙЩИКАМИ ОТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНСПЕКЦИЙ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПО ОБЛАСТЯМ И ГОРОДУ МИНСКУ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ИНСПЕКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ <i>0.28%</i>						0,012	0,012
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10						0,564	0,564
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-10	0,478	0,034 0,009	2,629 0,156	0,307 0,196	0,35 0,008	1,331	5,489 34,16
	ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			0,255 0,001				0,256
Пункт 33 Инструкции	СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ <i>Процент средств на непредвиденные работы и затраты - 3; Поправочный коэффициент к непредвиденным работам и затратам - 0.8;</i>	0,011	0,001	0,063 0,004	0,007 0,005	0,008	0,023	0,122
	ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ	0,489	0,035 0,009	2,692 0,16	0,314 0,201	0,358 0,008	1,354	5,611 34,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	0,489	0,035	2,692	0,314	0,358	1,354	5,611
			0,009	0,16	0,201	0,008		34,16
Подпункт 34.1 пункта 34 Инструкции	СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ НА ДАТУ НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ, СПЕЦИАЛЬНЫХ, МОНТАЖНЫХ, ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ						0,14	0,14
	ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	0,489	0,035	2,692	0,314	0,358	1,494	5,751
			0,009	0,16	0,201	0,008		34,16
Подпункт 34.2 пункта 34 Инструкции	СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА						0,047	0,047
	ИТОГО НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	0,489	0,035	2,692	0,314	0,358	1,541	5,798
			0,009	0,16	0,201	0,008		34,16
Пункт 35 Инструкции	НАЛОГИ И ОТЧИСЛЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ АКТАМИ 20%						1,039	1,039
	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ	0,489	0,035	2,692	0,314	0,358	2,58	6,837
			0,009	0,16	0,201	0,008		34,16
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	0,489	0,035	2,692	0,314	0,358	2,58	6,837
			0,009	0,16	0,201	0,008		34,16
	СПРАВОЧНО. ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ			0,257				0,258
				0,001				


РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ



ГЛИНИСТЫЙ П.Е

(инициалы, фамилия)

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА



РАШКОВ А.Н

(инициалы, фамилия)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ



РАШКОВ А.Н

(инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ




дпись)

КОРМАН А.В.

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ



РАШКОВ А.Н

(инициалы, фамилия)

Расчет средств, связанных с применением прогнозных индексов

Дата составления сметной документации (в ценах)	Апрель 2026
Дата начала строительства	Июль 2026
Продолжительность строительства, мес	1

Итого по сводному сметному расчету, тыс. руб.	5,611
в том числе монтируемое оборудование, мебель и их транспортировка	0,358
затраты, не подл. индексации (средства на ПИР, экспертизу) (с налогами)	0,309
Процент НДС	20 %
Итого по сводному сметному расчету для индексации, тыс. бел. руб.	5,302
$5.611 - 0.309$	
в том числе по индексу СМР	4,689
по индексу на оборудование	0,358
по индексу на прочие затраты	0,255

Ежемесячный прогнозный индекс от даты разработки сметной документации до даты начала строительства

год	индекс СМР		индекс на оборудование		индекс на прочие затраты	
	за месяц (справочно)	за период	за месяц (справочно)	за период	за месяц (справочно)	за период
Апрель 2026	1,009	1,009	1,0026	1,0026	1,0119	1,0119
Май 2026	1,009	1,0181	1,0026	1,0052	1,0119	1,0239
Июнь 2026	1,009	1,0272	1,0026	1,0078	1,0119	1,0361

Итого на дату начала строительства, тыс. бел. руб.	5,442
$4.689 * 1.0272 + 0.358 * 1.0078 + 0.255 * 1.0361$	
в том числе стоимость затрат, индексируемых прогнозным индексом строительно-монтажных работ	4,817
$4.689 * 1.0272$	
стоимость затрат, индексируемых прогнозным индексом оборудования	0,361
$0.358 * 1.0078$	
стоимость затрат, индексируемых прогнозным индексом стоимости прочих затрат	0,264
$0.255 * 1.0361$	
Средства, учитывающие применение прогнозных индексов на дату начала строительства, тыс. бел. руб.	0,14
$0.128 + 0.003 + 0.009$	
в том числе средства, индексируемые прогнозным индексом строительно-монтажных работ	0,128
$4.817 - 4.689$	
средства, индексируемые прогнозным индексом оборудования	0,003
$0.361 - 0.358$	
средства, индексируемые прогнозным индексом стоимости прочих затрат	0,009
$0.264 - 0.255$	

Месяц выполнения работ	Нормы задела в строительстве по месяцам, %	Стоимость, тыс. бел. руб.	Прогнозные индексы в месяц, применяемые для определения средств в пределах продолжительности строительства (справочно)	Коэф-т, применяемый для определения средств, учитывающих применение прогнозных индексов	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в пределах продолжительности строительства, тыс. бел. руб.	Затраты на дату окончания строительства, с учетом прогнозных индексов цен в строительстве, тыс. бел. руб.
1	2	3	4	5	6	7
Затраты, индексируемые прогнозным индексом строительно-монтажных работ						
Июль 2026	100	4,817	1,009	1,009	0,043	4,86
		4,817			0,043	4,86
Затраты, индексируемые прогнозным индексом оборудования						
Июль 2026	100	0,361	1,0026	1,0026	0,001	0,362
		0,361			0,001	0,362
Затраты, индексируемые прогнозным индексом стоимости прочих затрат						
Июль 2026	100	0,264	1,0119	1,0119	0,003	0,267
		0,264			0,003	0,267
Итого					0,047	5,489

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве, тыс. бел. руб

0,187

$(0.14 + 0.047)$

Итого по сводному сметному расчету с учетом средств, учитывающих применение прогнозных индексов цен в строительстве, без учета налогов, тыс. руб.

5,798

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

(5.611+0.187)

СОСТАВИЛ



КОРМАН А.В.

ПРОВЕРИЛ



БАРАШКОВ А.Н.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к сметной документации

Регистрационный шифр объекта : 13-26

1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО УЛ.РЫБАЛКО В Г.МИНСКЕ. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ - 3,81%.

Сметная документация составлена согласно:

- инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13.10.2025г. №116
- сборникам нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на строительные конструкции и работы
- сборникам нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на монтаж оборудования
- сборнику на строительство временных зданий и сооружений
- сборнику норм на дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время
- цены на материалы на основании данных республиканской нормативной базы текущих цен на ресурсы
- цены на материалы на основании мониторинга цен, проводимого оператором информационно-справочной системы государственной информационной системы "Госстройпортал"

Документация составлена в ценах на 01.04.2026

ОХР и ОПР приняты

Внутренние санитарно-технические работы для городского строительства	68.61%
Монтаж оборудования (ремонт)	38.44%
Монтаж оборудования (ремонт)	39.37%
Монтаж технологических трубопроводов, включая трубопроводные детали	56.99%
Пусконаладочные работы	41.24%
Пусконаладочные работы	42.23%
Строительные работы (ремонт)	83.83%
Электромонтажные работы (рем)	61.01%

Плановая прибыль принята

Внутренние санитарно-технические работы для городского строительства	43.58%
Монтаж оборудования (ремонт)	37.3%
Монтаж оборудования (ремонт)	32.65%
Монтаж технологических трубопроводов, включая трубопроводные детали	44.4%
Пусконаладочные работы	15.88%
Пусконаладочные работы	15.49%
Строительные работы (ремонт)	45.82%
Электромонтажные работы (рем)	35.49%

В ССР учтены следующие лимитированные затраты

Временные здания и сооружения	4.50%	k=0.93; k=0.8
Дополнительные средства при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	2.58%	k=0.93; k=0.8; k=1.1
Средства по уплате обязательных страховых взносов	34%	
Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика	51.02%	
Средства, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию	0.306%	
Средства на развитие материально-технической базы организаций	1.53%	
Средства на целевые отчисления, производимые заказчиками, застройщиками от стоимости строительно-монтажных работ на	0.28%	

финансирование инспекций департамента контроля и надзора за
строительством по областям и городу минску,
специализированной инспекции департамента контроля и
надзора за строительством государственного комитета по
стандартизации

Средства на непредвиденные работы и затраты	3%	k=0.8
Налоги и отчисления в соответствии с законодательными актами	20%	

Начало строительства - Июль 2026 по данным ПОС

Согласно расчету ПОС продолжительность строительства - 1 мес

Источник финансирования -

Зона строительства - 3, район: Минск

Технико-экономические показатели на дату окончания строительства

Всего по сводному сметному расчету, в т.ч.	6,837	тыс. бел. руб.
затраты, индексируемые прогнозным индексом СМР	4,86	тыс. бел. руб.
затраты, индексируемые прогнозным индексом оборудования	0,362	тыс. бел. руб.
затраты, индексируемые прогнозным индексом прочих затрат	0,267	тыс. бел. руб.
прочие затраты, не подл. индекс. (с налогами)	0,309	тыс. бел. руб.
налоги и отчисления	1,039	тыс. бел. руб.
Справочно. Возвратные суммы	0,258	тыс. бел. руб.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА



РАШКОВ А.Н

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ



РАШКОВ А.Н

СОСТАВИЛ



КОРМАН А.В.

ПРОВЕРИЛ



РАШКОВ А.Н

1	2	3	4	5	6	7	8	9
НАЧАЛЬНИК	_____		ОТДЕЛА (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)		_____		БАРАШКОВ А.Н	
	(наименование)						нициалы, фамилия)	
СОСТАВИЛ	_____		(должность служащего)				КОРМАН А.В.	
					ись)		(инициалы, фамилия)	
ПРОВЕРИЛ	_____		(должность служащего)				БАРАШКОВ А.Н	
							нициалы, фамилия)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 Ц11-350-2	РАСХОДОМЕР ОБЪЕМНЫЙ, СКОРОСТНОЙ, ИНДУКЦИОННЫЙ; РОТАМЕТР, КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ; РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ; УКАЗАТЕЛЬ ПРОТОКА ЖИДКОСТИ; ПРОТОЧНЫЕ ДАТЧИКИ КОНЦЕНТРАТОМЕРОВ И ПЛОТНОМЕРОВ, РН-МЕТРОВ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДО 32 ММ	ШТ.	39,79				1,09	0,09	40,97
	РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХриОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,0762	3,03	К=1.2	К=1.2	0,08	0,01	3,12
4 3/3-40-20-10/П	КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ МЕХАНИЗМОМ ЕСПА02ПРВ ДВУХСЕДЕЛЬНЫЕ 25Ч940НЖ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.					327,79	6,58	334,37
обор. подр.			0,0762				24,98	0,50	25,48
5 Е16-15-1	УСТАНОВКА КРАНОВ ЗАПОРНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	ШТ.	34,89	2,36	0,18		6,36	0,46	44,07
	РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХриОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,0762	2,66	К=1.2	К=1.2	0,48	0,04	3,36
6 3/3-50-30-10/П	КРАНЫ ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВКШР-15	ШТ.					1 034,17	20,68	1 054,85
обор. подр.			0,0762				78,80	1,58	80,38
7 Е18-13-1	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1 Т	НАСОС	309,26	7,96	2,15		32,68	2,39	352,29
	РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХриОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,2286	70,70	К=1.2	К=1.2	7,47	0,55	80,54
8 3/5-10-10/240П	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ СДВОЕННЫЙ NMTD MAX II S 40/120 F250	КОМПЛ.					8 000,00	580,00	8 580,00
	Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,0762		К=1.2	К=1.2	609,60	44,20	653,80
9 3/5-10-10/20П	НАСОС ПОДПИТОЧНЫЙ MNL 204-1/E-1-230-50-2	КОМПЛ.					1 416,67	102,71	1 519,38
	Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,1524		К=1.2	К=1.2	215,90	15,65	231,55
10 Ц11-350-4	РАСХОДОМЕР ОБЪЕМНЫЙ, СКОРОСТНОЙ, ИНДУКЦИОННЫЙ; РОТАМЕТР, КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ; РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ; УКАЗАТЕЛЬ ПРОТОКА ЖИДКОСТИ; ПРОТОЧНЫЕ ДАТЧИКИ КОНЦЕНТРАТОМЕРОВ И ПЛОТНОМЕРОВ, РН-МЕТРОВ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДО 80 ММ	ШТ.	98,10	5,47	2,92		9,26	0,74	113,57
					К=1.2	К=1.2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХриОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,0381	3,74	0,21	0,11	0,35	0,03	4,33
11	3/8-10-10/100	РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ РДТ И ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ, РН ШТ. 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ 65 ММ					1 650,00	119,63	1 769,63
			0,0381				62,87	4,56	67,43
12	3/11-10-10-30/70	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ШТ. ВСТЗСПЗ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 65 ММ					18,18	1,32	19,50
			0,0762				1,39	0,10	1,49
13	E18-10-3	УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ БАК ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,2 МЗ		86,85	6,01	3,00	4,03	0,26	97,15
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХриОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,0762	6,62	К=1.2 0,46	К=1.2 0,23	0,31	0,02	7,41
14	3/2-120-10-30/100	БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ МЕМБРАННЫЕ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ЕМКОСТЬЮ 200 Л ШТ.					990,60	71,82	1 062,42
			0,0762				75,48	5,47	80,95
15	ПРИМЕЧАНИЕ: АРМАТУРА								
16	E16-15-3	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ШТ. ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ		61,68	6,17	1,09	13,69	1,01	82,55
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХриОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,5334	32,90	К=1.2 3,29	К=1.2 0,58	7,30	0,54	44,03
17	3/3-50-80-60/70	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ КШ-100-25 ШТ.					375,10	27,19	402,29
			0,0762				28,58	2,07	30,65
18	3/3-50-80-60/20	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ КШ-80-16 ШТ.					182,27	13,22	195,49
			0,0762				13,89	1,01	14,90
19	3/3-50-80-60/80	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ДИАМЕТРОМ 65 ММ РУ 16 ШТ.					158,91	11,53	170,44
			0,381				60,54	4,39	64,93
20	1/10-150-15/105	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ ШТ.					0,59	0,05	0,64
			0,1524				0,09	0,01	0,10
21	1/10-150-15/100	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 80 ММ ШТ.					0,49	0,04	0,53
			0,1524				0,07	0,01	0,08
22	1/10-150-15/95	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 65 ММ ШТ.					0,31	0,03	0,34
			0,762				0,24	0,02	0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	3/11-10-10-40/100	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСПЗ ДАВЛЕНИЕМ 2,5 МПА (25 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.				34,03	2,47	36,50	
				0,1524			5,19	0,38	5,57	
24	3/11-10-10-30/80	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСПЗ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.				24,31	1,76	26,07	
				0,1524			3,70	0,27	3,97	
25	3/11-10-10-30/70	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСПЗ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.				18,18	1,32	19,50	
				0,762			13,85	1,01	14,86	
26	E16-15-2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ.		34,89	2,63	0,35	6,85	0,50	44,87
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХриОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,5334	18,61	K=1.2 1,40	K=1.2 0,19	3,65	0,27	23,93
27	3/3-50-80-60/120	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ, ПОЛНОПРОХОДНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.				81,38	5,90	87,28	
				0,5334			43,41	3,15	46,56	
28	1/10-150-15/80	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.				0,15	0,01	0,16	
				1,0668			0,16	0,01	0,17	
29	3/11-10-10-30/40	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСПЗ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.				10,86	0,78	11,64	
				1,0668			11,59	0,83	12,42	
30	3/3-50-80-10/30	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.				18,03	1,31	19,34	
				0,5334			9,62	0,70	10,32	
31	3/3-50-80-10/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.				7,15	0,52	7,67	
				0,1143			0,82	0,06	0,88	
32	3/3-40-10-90/10	КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.				11,00	0,80	11,80	
				0,0762			0,84	0,06	0,90	
33	3/3-40-10-90/20	КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.				15,05	1,09	16,14	
				0,0762			1,15	0,08	1,23	
34	3/3-40-10-30/10	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 16КЧ9П ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.				78,89	5,72	84,61	
				0,1524			12,02	0,87	12,89	
35	ПРИМЕЧАНИЕ: ФИЛЬТРЫ									
36	E18-21-7	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ФИЛЬТР		37,83	11,20	1,96	2,80	0,23	52,06
						K=1.2	K=1.2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХриОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,0381	1,44	0,43	0,07	0,11	0,01	1,99
37	3/3-60-10-10/20	ФИЛЬТР-ГРЯЗЕВИК ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ ФГА-100	ШТ.				536,00	38,86	574,86
			0,0381				20,42	1,48	21,90
38	3/11-10-10-30/90	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСПЗ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.				31,74	2,30	34,04
			0,0762				2,42	0,18	2,60
39	E18-21-5	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ФИЛЬТР	25,70	7,97	1,42	65,08	4,73	103,48
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХриОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,0762	1,96	0,61	0,11	4,96	0,36	7,89
40	E18-21-7	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ФИЛЬТР	37,83	11,20	1,96	127,52	9,27	185,82
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХриОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,0381	1,44	0,43	0,07	4,86	0,35	7,08
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35000		159	10	3	1 850	102	2 121
		ОХР и ОПР							109
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							69
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							2 299
		ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА					104	2	
00000/32000 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ - 196.94 М2									
41 ПРИМЕЧАНИЕ: ТРУБОПРОВОДЫ									
42	E16-10-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ	100 М ТРУБОПРОВО ДА	1 263,52	83,26	20,20	4 171,25	303,39	5 821,42
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,014478	18,29	1,21	0,29	60,39	4,39	84,28
43	E16-10-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76 ММ	100 М ТРУБОПРОВО ДА	1 532,63	94,91	24,61	5 950,94	431,76	8 010,24
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,016383	25,11	1,55	0,40	97,49	7,07	131,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	E16-10-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	100 М ТРУБОПРОВО ДА	1 707,35	143,72	35,32	8 425,65	612,15	10 888,87
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,004953	8,46	K=1.2 0,71	K=1.2 0,17	41,73	3,03	53,93
45	E16-10-5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100 М ТРУБОПРОВО ДА	1 707,35	150,17	35,32	7 531,54	547,16	9 936,22
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,003429	5,85	K=1.2 0,51	K=1.2 0,12	25,83	1,88	34,07
46	E16-33-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 15 ММ	100 М	3 668,31	344,69	232,34	1 157,43	71,71	5 242,14
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХриОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,000762	2,80	K=1.2 0,26	K=1.2 0,18	0,88	0,05	3,99
47	E16-33-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25 ММ	100 М	3 171,56	233,68	155,02	1 728,38	103,17	5 236,79
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХриОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,001067	3,38	K=1.2 0,25	K=1.2 0,17	1,84	0,11	5,58
48	E16-29-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВО ДА	136,98			3,16	0,13	140,27
		РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХриОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,016307	2,23	K=1.2	K=1.2	0,05		2,28
49	E16-29-2	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	100 М ТРУБОПРОВО ДА	136,98			7,22	0,13	144,33
		РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХриОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,024765	3,39	K=1.2	K=1.2	0,18		3,57
50	E13-29-7	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОМПОЗИЦИЕЙ ОС-12-03	100 М2	58,82	3,00	0,53	201,22	15,98	279,02
					K=1.2	K=1.2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,015697	0,92	0,05	0,01	3,16	0,25	4,38
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/32000		70	5	1	232	17	324
		ОХР и ОПР							49
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							31
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							404
	00000/36000	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. КИП И А - 1715.51 РУБ.							
	56 ПРИМЕЧАНИЕ:	КИП И А							
	57 Ц11-30-1	ПРИБОРЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ	ШТ.	9,41					9,41
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% Примечание: ОТБОРНОЕ Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	1,905	17,93	К=1.2	К=1.2			17,93
	58 3/8-20-20/СП1	Устройство отборное ЗКЧ-274-10-90 УСТ.225П; Примечание: ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО	ШТ				14,08	1,03	15,11
			0,4191				5,90	0,43	6,33
	59 3/8-20-20/СП2	Устройство отборное ЗКЧ-274-10-90 УСТ.70П; Примечание: ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО	ШТ				10,80	0,78	11,58
			1,4859				16,05	1,16	17,21
	62 Ц11-30-1	ПРИБОРЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ	ШТ.	9,41					9,41
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,7239	6,81	К=1.2	К=1.2			6,81
	63 3/8-20-20-10/10	БОБЫШКА	ШТ.				8,63	0,63	9,26
			0,7239				6,25	0,46	6,71
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/36000		25			28	2	55
		ОХР и ОПР							10
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							8
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							73
	00000/32012	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ - 869.24 РУБ.							
	64 ПРИМЕЧАНИЕ:	ИЗОЛЯЦИЯ ИТП							
	65 Е26-150-7	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 38 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10 М	71,03	0,02		17,10	1,33	89,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХриОПР=83.83%, План=45.82% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,1143	8,12	К=1.2	К=1.2	1,95	0,15	10,22
66	E26-150-8	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 45 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 50 ММ	10 М	75,24	0,02		17,56	1,38	94,20
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХриОПР=83.83%, План=45.82% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,00762	0,57	К=1.2	К=1.2	0,13	0,01	0,71
67	E26-150-10	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 76 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 50 ММ	10 М	82,09	0,02		19,83	1,54	103,48
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХриОПР=83.83%, План=45.82% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,16383	13,45	К=1.2	К=1.2	3,25	0,25	16,95
68	E26-150-11	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 89 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	10 М	92,97	0,02		20,69	1,61	115,29
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХриОПР=83.83%, План=45.82% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,04953	4,60	К=1.2	К=1.2	1,02	0,08	5,70
69	E26-150-12	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 108 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	10 М	94,15	0,02		22,08	1,72	117,97
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХриОПР=83.83%, План=45.82% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,03429	3,23	К=1.2	К=1.2	0,76	0,06	4,05
70	1/10-120-160-60/255	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М				5,34	0,43	5,77
			0,353187				1,89	0,15	2,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
71	1/10-120-160-60/267	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 38 ММ	М				5,22	0,42	5,64	
							0,196215	1,02	0,08	1,10
72	1/10-120-160-60/393	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 45 ММ	М				8,18	0,65	8,83	
							0,078486	0,64	0,05	0,69
73	1/10-120-160-60/435	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ	М				12,33	0,98	13,31	
							1,687449	20,81	1,65	22,46
74	1/10-120-160-60/555	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ	М				17,63	1,40	19,03	
							0,510159	8,99	0,71	9,70
75	1/10-120-160-60/561	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ	М				20,81	1,65	22,46	
							0,353187	7,35	0,58	7,93
76	E26-150-17	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ДИАФРАГМ К НОРМАМ С E26-150-1 ПО E26-150-16 ДОБАВЛЯТЬ (ИСКЛЮЧАТЬ)			9,41	0,01			9,42	
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2				К=1.2	К=1.2			
			-1,10871	-10,43	-0,01				-10,44	
77	ПРИМЕЧАНИЕ:	ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ								
78	E26-139-4	ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ С ПОКРЫТИЕМ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10 ШТ.		125,16		1,43	0,08	126,67	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2				К=1.2	К=1.2			
			0,02286	2,86			0,03		2,89	
79	E26-139-7	ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ С ПОКРЫТИЕМ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 32 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10 ШТ.		125,16		1,43	0,08	126,67	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2				К=1.2	К=1.2			
			0,05334	6,68			0,08		6,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
80	E26-139-10	ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ С ПОКРЫТИЕМ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 40 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10 ШТ.	221,02			1,43	0,08	222,53	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХриОПР=83.83%, План=45.82% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,02286	5,05	К=1.2	К=1.2	0,03	5,08	
81	E26-139-18	ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ С ПОКРЫТИЕМ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ 65 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10 ШТ.	221,02			1,90	0,11	223,03	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХриОПР=83.83%, План=45.82% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,04953	10,95	К=1.2	К=1.2	0,09	0,01	11,05
82	E26-139-23	ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ С ПОКРЫТИЕМ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 80 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 50 ММ	10 ШТ.	381,60			2,38	0,14	384,12	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХриОПР=83.83%, План=45.82% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,00762	2,91	К=1.2	К=1.2	0,02		2,93
83	E26-139-28	ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ С ПОКРЫТИЕМ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 100 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	10 ШТ.	381,60			2,38	0,14	384,12	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХриОПР=83.83%, План=45.82% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,01524	5,82	К=1.2	К=1.2	0,04		5,86
84	1/10-120-160-60/113П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА ДВУХХОДОВОЙ КЛАПАН ДУ 25	ШТ				30,10	2,39	32,49	
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,0762		К=1.2	К=1.2	2,29	0,18	2,47
85	1/10-120-160-60/33П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА КРАН ШАРОВОЙ ДУ 100	ШТ				80,17	6,37	86,54	
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,0762		К=1.2	К=1.2	6,11	0,49	6,60
86	1/10-120-160-60/44П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА КРАН ШАРОВОЙ ДУ 80	ШТ				62,10	4,93	67,03	
						К=1.2	К=1.2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,0762				4,73	0,38	5,11
87	1/10-120-160-60/46П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА КРАН ШАРОВОЙ ДУ 65	ШТ				59,80	4,75	64,55
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,381		К=1.2	К=1.2	22,78	1,81	24,59
88	1/10-120-160-60/45П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА КРАН ШАРОВОЙ ДУ 32	ШТ				41,40	3,28	44,68
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,5334		К=1.2	К=1.2	22,08	1,75	23,83
89	1/10-120-160-60/6П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ, ГРЯЗЕВИК ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ 100	ШТ				80,17	6,37	86,54
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,0762		К=1.2	К=1.2	6,11	0,49	6,60
90	1/10-120-160-60/65П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ 65	ШТ				59,80	4,75	64,55
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,0762		К=1.2	К=1.2	4,56	0,36	4,92
92	1/10-120-160-60/3П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА РПД ДУ 65	ШТ				59,80	4,75	64,55
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,0381		К=1.2	К=1.2	2,28	0,18	2,46
93	1/10-120-160-60/77П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАСОСА СДВОЕННОГО ДУ 40-50 ММ	ШТ				80,16	6,37	86,53
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,0762		К=1.2	К=1.2	6,11	0,49	6,60
94	1/10-120-160-60/45П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ДУ 40	ШТ				47,15	3,74	50,89
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,1524		К=1.2	К=1.2	7,19	0,57	7,76
95	1/10-120-160-60/76П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАСОСА ПОДПИТКИ ДУ 25 ММ	ШТ				31,00	2,46	33,46
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,1524		К=1.2	К=1.2	4,72	0,37	5,09
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/32012				54			137	11	202
ОХР и ОПР									45
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									25
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ									272

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00000/32090 ОТОПЛЕНИЕ (ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ) - 1975.59 РУБ.									
96 E16-10-1	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ	100 М ТРУБОПРОВО ДА	379,06	24,98	6,06				404,04
	РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=0.3*1.2, Ктруд.маш=0.3*1.2	0,000381	0,14	0,01	К=0.3*1.2	К=0.3*1.2	К=0	К=0	0,15
97 E16-10-2	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВО ДА	382,77	25,59	6,11				408,36
	РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=0.3*1.2, Ктруд.маш=0.3*1.2	0,001524	0,58	0,04	К=0.3*1.2	К=0.3*1.2	К=0	К=0	0,62
98 E16-10-3	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 65 ММ	100 М ТРУБОПРОВО ДА	459,79	28,47	7,38				488,26
	РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=0.3*1.2, Ктруд.маш=0.3*1.2	0,004953	2,28	0,14	К=0.3*1.2	К=0.3*1.2	К=0	К=0	2,42
99 E16-10-4	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	100 М ТРУБОПРОВО ДА	512,20	43,12	10,59				555,32
	РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=0.3*1.2, Ктруд.маш=0.3*1.2	0,003429	1,76	0,15	К=0.3*1.2	К=0.3*1.2	К=0	К=0	1,91
100 E16-10-5	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100 М ТРУБОПРОВО ДА	512,20	45,05	10,59				557,25
	РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=0.3*1.2, Ктруд.маш=0.3*1.2	0,009144	4,68	0,41	К=0.3*1.2	К=0.3*1.2	К=0	К=0	5,09
102 E16-15-3	ДЕМОНТАЖ ДЕМОНТАЖ ЗАДВИЖЕК НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	ШТ.	18,50	1,90	0,35				20,40
	РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХриОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=0.3*1.2, Ктруд.маш=0.3*1.2	0,1524	2,82	0,29	К=0.3*1.2	К=0.3*1.2	К=0	К=0	3,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
102	Е16-15-3	ДЕМОНТАЖ КРАНОВ ШАРОВЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	ШТ.	49,34	5,08	0,93			54,42
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХриОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=0.8*1.2, Ктруд.маш=0.8*1.2		0,3048	15,04	1,55	0,28	К=0 К=0	16,59
103	Е16-15-2	ДЕМОНТАЖ КРАНОВ ШАРОВЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ.	27,91	2,10	0,28			30,01
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХриОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=0.8*1.2, Ктруд.маш=0.8*1.2		0,1524	4,25	0,32	0,04	К=0 К=0	4,57
104	Е16-56-4	ДЕМОНТАЖ РЕГУЛЯТОРОВ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10 ШТ.	119,77	0,50				120,27
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХриОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=0.8*1.2, Ктруд.маш=0.8*1.2		0,000381	0,05	К=0.8*1.2 К=0.8*1.2	К=0 К=0		0,05
105	Ц11-350-2	ДЕМОНТАЖ КЛАПАНА ДВУХХОДОВОГО НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДО 32 ММ	ШТ.	31,83					31,83
		РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХриОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=0.8*1.2, Ктруд.маш=0.8*1.2		0,0762	2,43	К=0.8*1.2 К=0.8*1.2	К=0 К=0		2,43
106	Е65-29-1	ДЕМОНТАЖ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ПРИ МАССЕ ДО 0,1 Т	100 ШТ.	5 993,65	135,01	92,03			6 128,66
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,000762	4,57	К=1.2 К=1.2			4,67
107	Е65-58-3	ДЕМОНТАЖ ТЕРМОМЕТРОВ	100 ШТ.	249,81	2,32	1,57			252,13
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,00381	0,95	К=1.2 К=1.2			0,96
108	Е65-58-2	ДЕМОНТАЖ МАНОМЕТРОВ	100 ШТ.	249,81	2,32	1,57			252,13
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,001143	0,29	К=1.2 К=1.2			0,29
109	Е69-46-3	РАЗБОРКА СЛОЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ, СЕГМЕНТОВ И СКОРЛУП	100 М3	6 013,15	72,13	49,16			6 085,28
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХриОПР=83.83%, План=45.82% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,000373	2,24	К=1.2 К=1.2			2,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
110	Е18-21-6	ДЕМОНТАЖ ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ФИЛЬТР	16,04	4,39	0,71			20,43
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХриОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=0.5*1.2, Ктруд.маш=0.5*1.2	0,0381	0,61	0,17	0,03	К=0	К=0	0,78
111	Е18-21-4	ДЕМОНТАЖ ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ФИЛЬТР	16,94	5,04	0,87			21,98
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХриОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=0.8*1.2, Ктруд.маш=0.8*1.2	0,0762	1,29	0,38	0,07	К=0	К=0	1,67
112	ПРИМЕЧАНИЕ: ВОЗВРАТ								
113	3/8-30-10/12В	КРАН ШАРОВЫЙ ДУ80 (ВОЗВРАТ)	ШТ.				91,67		91,67
	возвр. мат. без вкл. в док.		0,0762				6,99		6,99
114	3/8-30-10/13В	КРАН ШАРОВЫЙ ДУ65 (ВОЗВРАТ)	ШТ.				58,33	4,23	62,56
	возвр. мат. без вкл. в док.		0,2286				13,33	0,97	14,30
115	3/8-30-10/1В	КРАН ШАРОВЫЙ ДУ50 (ВОЗВРАТ)	ШТ.				66,67		66,67
	возвр. мат. без вкл. в док.		0,1524				10,16		10,16
116	3/3-40-20-10/2В	РЕГУЛИРУЮЩИЙ 2-ХОДОВОЙ КЛАПАН (ВОЗВРАТ)	ШТ				966,67		966,67
	возвр. мат. без вкл. в док.		0,0762				73,66		73,66
117	3/8-30-10/11В	РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ДУ50 (ВОЗВРАТ)	ШТ.				45,83		45,83
	возвр. мат. без вкл. в док.		0,0381				1,75		1,75
118	3/5-40-10/3В	ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС (ВОЗВРАТ)	ШТ				1 416,67		1 416,67
	возвр. мат. без вкл. в док.		0,0762				107,95		107,95
119	3/8-30-10/4В	ТЕРМОМЕТР (ВОЗВРАТ)	ШТ.				7,50		7,50
	возвр. мат. без вкл. в док.		0,1524				1,14		1,14
120	3/8-30-10/5В	МАНОМЕТР (ВОЗВРАТ)	ШТ.				2,50		2,50
	возвр. мат. без вкл. в док.		0,1143				0,29		0,29
121	3/8-30-10/55В	ФИЛЬТР (ВОЗВРАТ)	ШТ.				20,83		20,83
	возвр. мат. без вкл. в док.		0,1143				2,38		2,38
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/32090		44	4	1			48
		ОХР и ОПР							30
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							19
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29090 ЛОМ									
122	С-МЕТАЛЛ	ЛОМ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ОАО БЕЛВТОРЧЕРМЕТ НА 1.04.2026 ГОДА (ПРЕЙСКУРАНТ 04-01 ШИФР 1125)	Т				464,14		464,14
	возвр. мат. без вкл. в док.			0,015621			7,25		7,25
		ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)		57			140	11	208
		ОХриОПР = 83.83%							48
		План.приб. = 45.82%							26
		ИТОГО							282
		ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы для городского строительства		261	18	5	2 015	113	2 407
		ОХриОПР = 68.61%							182
		План.приб. = 43.58%							116
		ИТОГО							2 705
		ИТОГО ПО Монтаж оборудования (ремонт)		34			92	7	133
		ОХриОПР = 39.37%							13
		План.приб. = 32.65%							11
		ИТОГО							157
		ИТОГО		352	18	5	2 247	131	2 748
		ОХР и ОПР							243
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							153
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							4
		ВСЕГО							3 144
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							3 086
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							318
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							18
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							5
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							2 247
		ТРАНСПОРТ							131
		ОХР и ОПР							230
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							142
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							58
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							34
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							
		TRANСПОРТ							
		ОХР И ОПР							13
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							11
		МОНТИРУЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ					104		104
		TRANСПОРТ						3	3
		ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ							3 251
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							20,24
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							0,27
		ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ					225	1	226
		В Т.Ч. БЕЗ ВКЛЮЧЕНИЯ В ИТОГИ					225	1	226
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [3144+0+0+0]							3 144
		ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ							121
		$(((352+5)*(34/100)) * ((100-0)/100))$							
		ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+121+0+0+0+0+0+0]							121
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [3144+121+0]							3 265

Составил

(должность служащего)

подпись)

КОРМАН А.В.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО УЛ.РЫБАЛКО В Г.МИНСКЕ. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ - 3,81%.

Код объекта: 13-26

Наименование здания, сооружения: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО УЛ.РЫБАЛКО В Г.МИНСКЕ.

Шифр здания, сооружения: 13-26

Комплект чертежей: ТМ

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №101
на СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТОПЛЕНИЯ

Составлена в ценах на 01.04.2026
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч.	20,24		
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч.	0,27		
3	M400001	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,005944	35,05	0,21
4	M340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,013939	2,51	0,03
5	M040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,337719	0,40	0,14
6	M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,029033	0,33	0,01
7	M021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,079772	50,37	4,02
8	M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,000219	0,87	
9	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,20052	21,39	4,29
10	M042900	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	0,073152	1,10	0,08
11	M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	2,173543	4,51	9,80
12	M134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	-0,004435	0,95	
13	1/10-80-10/20	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 2-2,5 ММ	КГ	0,015585	50,89	0,79
14	1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,000121	31 900,00	3,86
15	1/10-230-50-15/7	АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЫСШИЙ СОРТ	КГ	0,073914	8,57	0,63
16	3/2-120-10- 30/100	БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ МЕМБРАННЫЕ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ЕМКОСТЬЮ 200 Л	ШТ.	0,0762	990,60	75,48
17	3/8-20-20-10/10	БОБЫШКА	ШТ.	0,7239	8,63	6,25
18	3/13-10-10/50	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,000084	5 371,07	0,45
19	3/13-10-10/60	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,002216	5 520,00	12,23
20	1/10-240-10- 10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000075	3 900,00	0,29
21	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,036957	3,64	0,13
22	1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	0,314935	1,45	0,46
23	1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000022	4 430,03	0,10
24	1/10-10-5/42	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ	Т		4 120,04	
25	1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,12683	0,75	0,10
26	3/3-40-10-30/10	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 16КЧ9П ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	0,1524	78,89	12,02

1	2	3	4	5	6	7
27	3/3-40-10-90/10	КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	0,0762	11,00	0,84
28	3/3-40-10-90/20	КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЛАТУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	0,0762	15,05	1,15
29	6/10-20-10-10/10	КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,003353	3,16	0,01
30	6/10-20-10-10/14	КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	0,003841	5,20	0,02
31	3/3-50-80-60/120	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ, ПОЛНОПРОХОДНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	0,5334	81,38	43,41
32	3/3-50-80-60/80	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ДИАМЕТРОМ 65 ММ РУ 16	ШТ.	0,381	158,91	60,54
33	3/3-50-80-60/70	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ КШ- 100-25	ШТ.	0,0762	375,10	28,58
34	3/3-50-80-60/20	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ КШ- 80-16	ШТ.	0,0762	182,27	13,89
35	3/3-50-80-10/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	0,1143	7,15	0,82
36	3/3-50-80-10/30	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	0,5334	18,03	9,62
37	1/10-235-20/765	ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ (СКОТЧ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ) 50 ММХ50 М	РУЛОН	0,456324	12,79	5,84
38	1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	0,008555	47,50	0,41
39	6/10-20-10-60/22	МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 X 20 ММ	10 ШТ.	0,004055	9,40	0,04
40	6/10-20-10-40/10	МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,003505	5,94	0,02
41	6/10-20-10-40/14	МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	0,004161	12,64	0,05
42	3/5-10-10/20П	НАСОС ПОДПИТОЧНЫЙ МНЛ 204-1/Е-1-230-50- 2	КОМПЛ.	0,1524	1 416,67	215,90
43	3/5-10-10/240П	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ СДВОЕННЫЙ NMTD MAX II S 40/120 F250	КОМПЛ.	0,0762	8 000,00	609,60
44	1/10-230-50- 15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,009615	6,70	0,06
45	1/55-50-30/12	ОРГАНОСИЛИКАТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ОС-12-03	Т	0,000283	11 000,02	3,11
46	1/10-235-5/57	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОТОЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ (ТМКЩ)	КГ	0,025146	4,67	0,12
47	1/10-10-10/6	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ЦЕМ 0 42,5 Н (В УПАКОВКЕ)	Т	0,000003	361,07	
48	1/10-140-60- 10/16	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,000094	3 241,70	0,30
49	1/10-260-210- 1/77	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,2 ММ	КГ	0,095631	5,34	0,51
50	1/10-260-210- 1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,06096	4,76	0,29
51	1/10-150-15/105	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	0,1524	0,59	0,09
52	1/10-150-15/80	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	1,0668	0,15	0,16

1	2	3	4	5	6	7
53	1/10-150-15/90	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	0,1524	0,25	0,04
54	1/10-150-15/95	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.	0,9144	0,31	0,28
55	1/10-150-15/100	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.	0,1524	0,49	0,07
56	1/10-150-15/70	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ	КГ	0,000685	4,93	
57	4/1-4-20-20-10- 20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,0032	114,74	0,37
58	3/8-10-10/100	РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ РДТ И ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ, РН 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.	0,0381	1 650,00	62,87
59	1/10-230-40- 65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	0,018702	12,50	0,23
60	1/10-120-160- 60/113П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА ДВУХХОДОВОЙ КЛАПАН ДУ 25	ШТ	0,0762	30,10	2,29
61	1/10-120-160- 60/45П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ДУ 40	ШТ	0,1524	47,15	7,19
62	1/10-120-160- 60/33П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА КРАН ШАРОВОЙ ДУ 100	ШТ	0,0762	80,17	6,11
63	1/10-120-160- 60/45П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА КРАН ШАРОВОЙ ДУ 32	ШТ	0,5334	41,40	22,08
64	1/10-120-160- 60/46П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА КРАН ШАРОВОЙ ДУ 65	ШТ	0,381	59,80	22,78
65	1/10-120-160- 60/44П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА КРАН ШАРОВОЙ ДУ 80	ШТ	0,0762	62,10	4,73
66	1/10-120-160- 60/3П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА РПД ДУ 65	ШТ	0,0381	59,80	2,28
67	1/10-120-160- 60/65П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ 65	ШТ	0,0762	59,80	4,56
68	1/10-120-160- 60/6П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ, ГРЯЗЕВИК ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ 100	ШТ	0,0762	80,17	6,11
69	1/10-120-160- 60/76П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАСОСА ПОДПИТКИ ДУ 25 ММ	ШТ	0,1524	31,00	4,72
70	1/10-120-160- 60/77П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАСОСА СДВОЕННОГО ДУ 50 ММ	ШТ	0,0762	80,16	6,11
71	5/60-20/П2	ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ ЕТ-015М- 1066881	ШТ	0,0762	8 148,33	620,90
72	1/10-230-50- 15/91	ТОЛУОЛ НЕФТЯНОЙ	Т	0,000031	1 608,51	0,05
73	6/10-20-10-70/10	ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,002057	9,34	0,02
74	6/10-20-10-70/14	ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	0,004161	23,32	0,10
75	6/20-30-20/10	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 ММ	М	0,077572	4,23	0,33
76	6/20-30-20/12	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,2 ММ	М	0,108621	7,88	0,86
77	6/10-20-10-20/10	УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,012954	7,40	0,10
78	6/10-20-10-20/14	УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	0,004375	15,94	0,07

1	2	3	4	5	6	7
79	3/7-10-20-10/50	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100 ММ	М	0,3429	73,19	25,10
80	3/7-10-20-10/10	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40 ММ	М	1,4478	40,01	57,93
81	3/7-10-20-10/30	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 70 ММ	М	1,6383	57,75	94,61
82	3/7-10-20-10/40	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80 ММ	М	0,4953	82,13	40,68
83	3/8-20-20/СП1	Устройство отборное ЗКЧ-274-10-90 УСТ.225П;	ШТ	0,4191	14,08	5,90
84	3/8-20-20/СП2	Устройство отборное ЗКЧ-274-10-90 УСТ.70П;	ШТ	1,4859	10,80	16,05
85	3/3-60-10-10/20	ФИЛЬТР-ГРЯЗЕВИК ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ ФГА-100	ШТ.	0,0381	536,00	20,42
86	3/3-60-10-20/70	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 100 ММ С ФЛАНЦАМИ	ШТ.	0,0381	124,72	4,75
87	3/3-60-10-20/50	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 65 ММ С ФЛАНЦАМИ	ШТ.	0,0762	63,98	4,88
88	3/11-10-10-20/60	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	0,2286	10,85	2,48
89	3/11-10-10-20/70	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	0,381	10,11	3,85
90	3/11-10-10-20/80	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.	0,1524	18,52	2,82
91	3/11-10-10-30/90	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	0,0762	31,74	2,42
92	3/11-10-10-30/40	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	1,0668	10,86	11,59
93	3/11-10-10-30/70	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.	0,8382	18,18	15,24
94	3/11-10-10-30/80	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.	0,1524	24,31	3,70

1	2	3	4	5	6	7
95	3/11-10-10-40/100	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 2,5 МПА (25 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	0,1524	34,03	5,19
96	1/10-120-160-60/255	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	0,353187	5,34	1,89
97	1/10-120-160-60/267	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 38 ММ	М	0,196215	5,22	1,02
98	1/10-120-160-60/393	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 45 ММ	М	0,078486	8,18	0,64
99	1/10-120-160-60/435	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ	М	1,687449	12,33	20,81
100	1/10-120-160-60/561	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ	М	0,353187	20,81	7,35
101	1/10-120-160-60/555	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ	М	0,510159	17,63	8,99
102	1/10-240-50-16/25	ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 16 ММ	КГ	0,008382	5,61	0,05
103	1/10-140-40/90	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	0,198615	13,50	2,68
104	1/10-140-40/45	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,000113	10 000,00	1,13
105	1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000394	4 200,00	1,65
ОБОРУДОВАНИЕ:						
106	3/3-40-20-10/П	КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ МЕХАНИЗМОМ ЕСПА02ПРВ ДВУХСЕДЕЛЬНЫЕ 25Ч940НЖ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	0,0762	327,79	24,98
107	3/3-50-30-10/П	КРАНЫ ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВКШР-15	ШТ.	0,0762	1 034,17	78,80

Составил

(должность служащего)

ись)

КОРМАН А.В.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО УЛ.РЫБАЛКО В Г.МИНСКЕ. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ - 3,81%.
Код объекта: 13-26
Наименование здания, сооружения: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО УЛ.РЫБАЛКО В Г.МИНСКЕ.
Шифр здания, сооружения: 13-26
Комплект чертежей: ТМ

ВЕДОМОСТЬ №101
объемов работ и расхода ресурсов
на СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТОПЛЕНИЯ

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
1	2	объем	4	5	6	7
35000	СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ	РУБ.	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	9,01
		30355,89	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,15
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000394
			1/10-140-40/45	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,000113
			1/10-150-15/100	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.	0,1524
			1/10-150-15/105	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	0,1524
			1/10-150-15/70	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМЕ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ	КГ	0,000685
			1/10-150-15/80	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	1,0668
			1/10-150-15/90	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	0,1524
			1/10-150-15/95	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.	0,9144
			1/10-230-40-65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	0,008382
			1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,004572
			1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	0,00381
			1/10-235-5/57	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ (ТМКЩ)	КГ	0,025146
			1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000075
			1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000022
			1/10-240-50-16/25	ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 16 ММ	КГ	0,008382
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	0,065532
			3/11-10-10-20/60	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	0,2286
			3/11-10-10-20/70	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	0,381
			3/11-10-10-20/80	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.	0,1524
			3/11-10-10-30/40	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	1,0668
			3/11-10-10-30/70	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.	0,8382

1	2	3	4	5	6	7
			3/11-10-10-30/80	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСПЗ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.	0,1524
			3/11-10-10-30/90	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСПЗ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	0,0762
			3/11-10-10-40/100	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСПЗ ДАВЛЕНИЕМ 2,5 МПА (25 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	0,1524
			3/13-10-10/50	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,000084
			3/13-10-10/60	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,002216
			3/2-120-10-30/100	БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ МЕМБРАННЫЕ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ЕМКОСТЬЮ 200 Л	ШТ.	0,0762
			3/3-40-10-30/10	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 16КЧ9П ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	0,1524
			3/3-40-10-90/10	КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	0,0762
			3/3-40-10-90/20	КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	0,0762
			3/3-40-20-10/П	КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ МЕХАНИЗМОМ ЕСПА02ПРВ ДВУХСЕДЕЛЬНЫЕ 25Ч940НЖ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	0,0762
			3/3-50-30-10/П	КРАНЫ ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВКШР-15	ШТ.	0,0762
			3/3-50-80-10/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	0,1143
			3/3-50-80-10/30	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	0,5334
			3/3-50-80-60/120	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ, ПОЛНОПРОХОДНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	0,5334
			3/3-50-80-60/20	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ КШ-80-16	ШТ.	0,0762
			3/3-50-80-60/70	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ КШ-100-25	ШТ.	0,0762
			3/3-50-80-60/80	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ДИАМЕТРОМ 65 ММ РУ 16	ШТ.	0,381
			3/3-60-10-10/20	ФИЛЬТР-ГРЯЗЕВИК ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ ФГА-100	ШТ.	0,0381
			3/3-60-10-20/50	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 65 ММ С ФЛАНЦАМИ	ШТ.	0,0762
			3/3-60-10-20/70	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 100 ММ С ФЛАНЦАМИ	ШТ.	0,0381
			3/5-10-10/20П	НАСОС ПОДПИТОЧНЫЙ МНЛ 204-1/Е-1-230-50-2	КОМПЛ.	0,1524
			3/5-10-10/240П	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ СДВОЕННЫЙ NMTD MAX II S 40/120 F250	КОМПЛ.	0,0762
			3/8-10-10/100	РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ РДТ И ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ, РН 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.	0,0381
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,003189
			5/60-20/П2	ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ ЕТ-015М-1066881	ШТ	0,0762
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,051391
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,215239

1	2	3	4	5	6	7
			M042900	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	0,073152
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,096927
			M400001	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,005944
00000/32000	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ	M2 196,94	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	4,01
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,09
			1/10-10-10/6	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ЦЕМ 0 42,5 Н (В УПАКОВКЕ)	Т	0,000003
			1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,000121
			1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,12683
			1/10-140-40/90	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	0,198615
			1/10-140-60-10/16	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ХОЛОДНОТАЯНУТАЯ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,000094
			1/10-230-40-65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	0,01032
			1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,005043
			1/10-230-50-15/91	ТОЛУОЛ НЕФТЯНОЙ	Т	0,000031
			1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	0,004745
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	0,249403
			1/10-80-10/20	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 2-2,5 ММ	КГ	0,015585
			1/55-50-30/12	ОРГАНОСИЛИКАТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ОС-12-03	Т	0,000283
			3/7-10-20-10/10	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40 ММ	М	1,4478
			3/7-10-20-10/30	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 70 ММ	М	1,6383
			3/7-10-20-10/40	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80 ММ	М	0,4953
			3/7-10-20-10/50	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100 ММ	М	0,3429
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,000011
			6/10-20-10-10/10	КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,003353
			6/10-20-10-10/14	КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	0,003841
			6/10-20-10-20/10	УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,012954
			6/10-20-10-20/14	УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	0,004375

1	2	3	4	5	6	7
			6/10-20-10-40/10	МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,003505
			6/10-20-10-40/14	МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	0,004161
			6/10-20-10-60/22	МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 X 20 ММ	10 ШТ.	0,004055
			6/10-20-10-70/10	ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,002057
			6/10-20-10-70/14	ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	0,004161
			6/20-30-20/10	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 ММ	М	0,077572
			6/20-30-20/12	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,2 ММ	М	0,108621
			M021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,013241
			M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,476973
			M040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,281325
			M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,029033
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,073429
			M340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,013939
00000/36000	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. КИП И А	РУБ. 1715,51	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	1,39
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	
			3/8-20-20-10/10	БОБЫШКА	ШТ.	0,7239
			3/8-20-20/СП1	Устройство отборное ЗКЧ-274-10-90 УСТ.225П;	ШТ	0,4191
			3/8-20-20/СП2	Устройство отборное ЗКЧ-274-10-90 УСТ.70П;	ШТ	1,4859
00000/32012	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	РУБ. 869,24	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	3,25
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	
			1/10-120-160-60/113П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА ДВУХХОДОВОЙ КЛАПАН ДУ 25	ШТ	0,0762
			1/10-120-160-60/255	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	0,353187
			1/10-120-160-60/267	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 38 ММ	М	0,196215
			1/10-120-160-60/33П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА КРАН ШАРОВОЙ ДУ 100	ШТ	0,0762
			1/10-120-160-60/393	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 45 ММ	М	0,078486
			1/10-120-160-60/3П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА РПД ДУ 65	ШТ	0,0381

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-120-160-60/435	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ	М	1,687449
			1/10-120-160-60/44П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА КРАН ШАРОВОЙ ДУ 80	ШТ	0,0762
			1/10-120-160-60/45П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА КРАН ШАРОВОЙ ДУ 32	ШТ	0,5334
			1/10-120-160-60/45П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ДУ 40	ШТ	0,1524
			1/10-120-160-60/46П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА КРАН ШАРОВОЙ ДУ 65	ШТ	0,381
			1/10-120-160-60/555	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ	М	0,510159
			1/10-120-160-60/561	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ	М	0,353187
			1/10-120-160-60/65П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ 65	ШТ	0,0762
			1/10-120-160-60/6П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ, ГРЯЗЕВИК ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ 100	ШТ	0,0762
			1/10-120-160-60/76П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАСОСА ПОДПИТКИ ДУ 25 ММ	ШТ	0,1524
			1/10-120-160-60/77П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАСОСА СДВОЕННОГО ДУ 40-50 ММ	ШТ	0,0762
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,036957
			1/10-230-50-15/7	АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЫСШИЙ СОРТ	КГ	0,073914
			1/10-235-20/765	ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ (СКОТЧ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ) 50 ММХ50 М	РУЛОН	0,456324
			1/10-260-210-1/77	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,2 ММ	КГ	0,095631
			1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,06096
			M134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	-0,004435
00000/32090	ОТОПЛЕНИЕ (ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ)	РУБ. 1975,59	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	2,58
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,03
			3/3-40-20-10/2В	РЕГУЛИРУЮЩИЙ 2-ХОДОВОЙ КЛАПАН (ВОЗВРАТ)	ШТ	0,0762
			3/5-40-10/3В	ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС (ВОЗВРАТ)	ШТ	0,0762
			3/8-30-10/11В	РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ДУ50 (ВОЗВРАТ)	ШТ.	0,0381
			3/8-30-10/12В	КРАН ШАРОВЫЙ ДУ80 (ВОЗВРАТ)	ШТ.	0,0762
			3/8-30-10/13В	КРАН ШАРОВЫЙ ДУ65 (ВОЗВРАТ)	ШТ.	0,2286
			3/8-30-10/1В	КРАН ШАРОВЫЙ ДУ50 (ВОЗВРАТ)	ШТ.	0,1524
			3/8-30-10/4В	ТЕРМОМЕТР (ВОЗВРАТ)	ШТ.	0,1524
			3/8-30-10/55В	ФИЛЬТР (ВОЗВРАТ)	ШТ.	0,1143
			3/8-30-10/5В	МАНОМЕТР (ВОЗВРАТ)	ШТ.	0,1143
			M021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,01514
			M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,481331
			M040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,056394

1	2	3	4	5	6	7
			M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,000219
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,030164
29090	ЛОМ	РУБ.	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	
			C-МЕТАЛЛ	ЛОМ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ	Т	0,015621
				ОАО БЕЛВТОРЧЕРМЕТ НА 1.04.2026 ГОДА (ПРЕЙСКУРАНТ 04-01 ШИФР 1125)		

Составил

(должность служащего)



(подпись)

КОРМАН А.В.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО УЛ.РЫБАЛКО В Г.МИНСКЕ. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ - 3,81%.

Код объекта: 13-26

Наименование здания, сооружения: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО УЛ.РЫБАЛКО В Г.МИНСКЕ.

Шифр здания, сооружения: 13-26

Комплект чертежей: АТМ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 102
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)
на АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТП

Составлена в ценах на 01.04.2026 (дата разработки)

Стоимость 0.752 тысяч белорусских рублей

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей					
			количество	заработная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструкции (монтажные, оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость
					всего	в т.ч. заработная плата машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Апреля 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.									
00000/36012 ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ - 861.33 РУБ.									
1 ПРИМЕЧАНИЕ: ТЕПЛОСЧЕТЧИК									
2	ц11-31-1	УСТАНОВКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКА	ШТ.	11,12			0,03		11,15
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,0381	0,42	K=1.2	K=1.2			0,42
3	ц11-30-2	УСТАНОВКА ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ	ШТ.	65,23					65,23
					K=1.2	K=1.2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХриОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,0762	4,97					4,97	
4	ц11-30-1	УСТАНОВКА ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ СОПРАТИВЛЕНИЯ	ШТ.	9,41		К=1.2	К=1.2		9,41	
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХриОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,0762	0,72					0,72	
5	3/8-40-70-40/40	ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ТЭМ-104-4 ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.			К=1.2	К=1.2	2 938,52	213,04	3 151,56
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,0381					111,96	8,12	120,08
6	ц11-30-2	ПРИБОРЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ	ШТ.	65,23		К=1.2	К=1.2			65,23
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХриОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,0762	4,97						4,97
7	3/8-50-30/90	КОМПЛЕКТЫ МОНТАЖНЫЕ ДЛЯ ПЕРВИЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ РАСХОДА ФЛАНЦЕВЫХ (ФЛАНЦЫ, БОЛТЫ, ГАЙКИ, ПРОКЛАДКИ-КОМПЕНСАТОРЫ), ДИАМЕТРОМ 40 ММ	КОМПЛ.					142,00	7,56	149,56
			0,0762					10,82	0,58	11,40
8	ПРИМЕЧАНИЕ: ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ									
9	ц11-168-1	ЩИТЫ, ПУЛЬТЫ МАССОЙ ДО 50 КГ	10 ШТ.	1 111,05	21,37	5,39	301,62	18,41	1 452,45	
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХриОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,00762	8,47	0,16	0,04	2,30	0,14	11,07	
10	5/30-30-4-7/2-ОБ1 обор. подр.	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОПУНКТОМ ТШУ-А-2-11,22-2	ШТ.				2 183,33	43,67	2 227,00	
			0,0762				166,37	3,33	169,70	
11	ц11-30-1	ПРИБОРЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ	ШТ.	9,41		К=1.2	К=1.2		9,41	
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХриОПР=39.37%, План=32.65% Примечание: модуль управления в составе ТШУ Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,0762	0,72					0,72	
12	ц11-31-1	ПРИБОРЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ, ЩИТАХ И ПУЛЬТАХ, МАССА ДО 5 КГ	ШТ.	11,12			0,17	0,01	11,30	
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХриОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,1524	1,69		К=1.2	К=1.2	0,03	1,72	
13	3/8-30-10/10-М обор. подр.	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА	ШТ.				80,00	1,60	81,60	
			0,1524				12,19	0,24	12,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	ц11-30-1	ПРИБОРЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХриОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	ШТ.	9,41		К=1.2	К=1.2		9,41
				0,0762	0,72				0,72
15	3/8-30-10/11-М обор. подр.	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	ШТ.				104,17	2,08	106,25
				0,0762			7,94	0,16	8,10
16	ц11-30-1	ПРИБОРЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХриОПР=38.44%, План=37.3% Примечание: ТЕРМОМЕТРЫ Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	ШТ.	8,03		К=1.2	К=1.2		8,03
				0,4953	3,98				3,98
17	3/8-30-10/10	ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ ПРЯМЫЕ ИЛИ УГЛОВЫЕ Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	ШТ.			К=1.2	К=1.2	45,47	3,30
				0,4953				22,52	1,63
18	ц11-30-1	ПРИБОРЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХриОПР=38.44%, План=37.3% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	ШТ.	8,03		К=1.2	К=1.2		8,03
				1,3716	11,01				11,01
19	3/8-20-10-10/10	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБМ1-100 Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	ШТ.			К=1.2	К=1.2	12,74	0,93
				1,3716				17,47	1,28
20	ц11-31-1	ПРИБОРЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ, ЩИТАХ И ПУЛЬТАХ, МАССА ДО 5 КГ РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХриОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	ШТ.	11,12		К=1.2	К=1.2	0,17	0,01
				0,2286	2,54			0,04	2,58
21	3/8-20-10-20/10	МАНОВАКУУММЕТРЫ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ НА МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЯХ С КЛАССОМ ТОЧНОСТИ 2,5, ДИАМЕТР КОРПУСА 160 ММ, ДАВЛЕНИЕ ДИАПАЗОНОМ ОТ -0,1 МПА ДО 2,4 МПА	ШТ.					124,00	8,99
				0,2286				28,35	2,06
22	ц11-350-1	РАСХОДОМЕР ОБЪЕМНЫЙ, СКОРОСТНОЙ, ИНДУКЦИОННЫЙ; РОТАМЕТР, КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ; РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ; УКАЗАТЕЛЬ ПРОТОКА ЖИДКОСТИ; ПРОТОЧНЫЕ ДАТЧИКИ КОНЦЕНТРАТОМЕРОВ И ПЛОТНОМЕРОВ, РН-МЕТРОВ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДО 20 ММ	ШТ.	24,70				0,83	0,07
						К=1.2	К=1.2		25,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,0381	0,94			0,03		0,97
23	3/8-60-20/10	РАСХОДОМЕРЫ-СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ (РСМ) ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЖИДКИХ СРЕД С МЕЖФЛАНЦЕВЫМ ИСПОЛНЕНИЕМ ПЕРВИЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ РАСХОДА, С ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМИ БЛОКАМИ, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.				1 563,00	83,15	1 646,15
			0,0381				59,55	3,17	62,72
24	ц11-30-2	ПРИБОРЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ	ШТ.	65,23					65,23
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,0381	2,49		К=1.2	К=1.2		2,49
25	3/8-50-30/70	КОМПЛЕКТЫ МОНТАЖНЫЕ ДЛЯ ПЕРВИЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ РАСХОДА ФЛАНЦЕВЫХ (ФЛАНЦЫ, БОЛТЫ, ГАЙКИ, ПРОКЛАДКИ-КОМПЕНСАТОРЫ), ДИАМЕТРОМ 15 ММ	КОМПЛ.				94,00	5,00	99,00
			0,0381				3,58	0,19	3,77
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/36012		44			257	17	318
		ОХР и ОПР							17
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							15
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							350
		ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА					187	4	
00000/36011 КАБЕЛИ И ПРОВОДА - 389.053 М									
26	ц8-148-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	100 М КАБЕЛЯ	242,05	26,74	10,36	93,98	5,01	367,78
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,038085	9,22	1,02	0,39	3,58	0,19	14,01
27	ц8-147-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	100 М КАБЕЛЯ	226,32	30,73	11,56	77,58	4,36	338,99
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,017175	3,89	0,53	0,20	1,33	0,07	5,82
28	ц8-146-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М ДО 0,5 КГ	100 М КАБЕЛЯ	287,35	43,52	13,49	324,59	20,98	676,44
					К=1.2	К=1.2			

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	ц8-411-1	РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 48 ММ	100 М	676,65	99,32 К=1.2	12,04 К=1.2	563,01	31,33	1 370,31
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=61.01%, План=35.49% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,004481	3,03	0,45	0,05	2,52	0,14	6,14
36	5/20-10-9/1	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ЛЕНТЫ С ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ РЗ-Ц-Х, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	М		К=1.2	К=1.2	1,73	0,09	1,82
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,4572				0,79	0,04	0,83
37	ц8-409-1	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ	100 М	468,58	44,15 К=1.2	6,26 К=1.2	312,67	20,58	845,98
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=61.01%, План=35.49% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,033604	15,75	1,48	0,21	10,51	0,69	28,43
38	5/20-20-3-1/1	ТРУБА ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ПВХ, ДИАМЕТР 16 ММ	М				1,06	0,06	1,12
			3,429				3,63	0,21	3,84
39	ц8-397-101	ПРОФИЛИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ МОНТАЖНЫЕ, ДЛИНА 2 М, КРЕПЛЕНИЕ ХОМУТАМИ (СКОБАМИ)	100 М	209,75	40,18 К=1.2	8,94 К=1.2	15,43	1,24	266,60
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=61.01%, План=35.49% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,017526	3,68	0,70	0,16	0,27	0,02	4,67
40	5/20-10-10/12	ПРОФИЛЬ (ШВЕЛЛЕР) МОНТАЖНЫЙ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ, ТИПА К240 УТ2	ШТ.				24,85	1,33	26,18
			0,8763				21,78	1,17	22,95
41	ц8-901-2	ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ, УСТАНОВЛИВАЕМАЯ НА СТОЙКАХ, МАССА ДО 0,9 КГ	100 ШТ.	82,60	7,98 К=1.2	2,98 К=1.2			90,58
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХриОПР=61.01%, План=35.49% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,006096	0,50	0,05	0,02			0,55
42	5/20-10-4/4	ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ, ТИПА К1160 Ц УТ1,5	1000 ШТ.		К=1.2	К=1.2	1 350,00	71,82	1 421,82
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,00061				0,82	0,04	0,86
43	ц8-901-1	СТОЙКИ СБОРНЫХ КАБЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (БЕЗ ПОЛОК), МАССА ДО 1,6 КГ	100 ШТ.	797,59	25,28 К=1.2	5,96 К=1.2	181,27	10,23	1 014,37
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХриОПР=61.01%, План=35.49% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,006096	4,86	0,15	0,04	1,11	0,06	6,18
44	5/20-10-3/1	СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ, ТИПА К1150 Ц УТ1,5	ШТ.		К=1.2	К=1.2	3,32	0,18	3,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,6096				2,02	0,11	2,13
45	Е7-20-3	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	963,26	179,84	42,17	172,00	13,66	1 328,76
		РАЗРЯД=4.7, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0713 ОХриОПР=83.83%, План=45.82% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,000046	0,04	К=1.2 0,01	К=1.2	0,01		0,06
46	1/10-260-30-2/1	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ 300x250 ММ	Т				2 511,61	143,67	2 655,28
			0,000046				0,12	0,01	0,13
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/36011		28	3		44	2	77
		ОХР и ОПР							17
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							10
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							104
	00000/36090	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ - 853.04 РУБ.							
47	Ц11-30-1	ДЕМОНТАЖ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ	ШТ.	4,71					4,71
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХриОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=0.5*1.2, Ктруд.маш=0.5*1.2	0,001524	0,01	К=0.5*1.2	К=0.5*1.2	К=0	К=0	0,01
48	3/8-40-70-10/В133	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ (ВОЗВРАТ)	ШТ.				16,00		16,00
	возвр. мат. без вкл. в док.		0,1524				2,44		2,44
49	Ц11-31-1	ДЕМОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА РТМ-03	ШТ.	5,56					5,56
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХриОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=0.5*1.2, Ктруд.маш=0.5*1.2	0,0381	0,21	К=0.5*1.2	К=0.5*1.2	К=0	К=0	0,21
50	3/8-40-70-10/В12	РЕГУЛЯТОР (ВОЗВРАТ)	ШТ.				166,67		166,67
	возвр. мат. без вкл. в док.		0,0381				6,35		6,35
51	Ц11-30-1	ДЕМОНТАЖ ТЕПЛОСЧЕТЧИКА	ШТ.	4,71					4,71
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХриОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=0.5*1.2, Ктруд.маш=0.5*1.2	0,000381		К=0.5*1.2	К=0.5*1.2	К=0	К=0	
52	3/8-40-70-10/В13	ТЕПЛОСЧЕТЧИК (ВОЗВРАТ)	ШТ.				500,00		500,00
	возвр. мат. без вкл. в док.		0,0381				19,05		19,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	ц11-31-1	ДЕМОНТАЖ УСПД ИНДЕЛ-1708 (ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ)	ШТ.	4,45					4,45
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=0.4*1.2, Ктруд.маш=0.4*1.2	0,0381	0,17	K=0.4*1.2	K=0.4*1.2	K=0	K=0	0,17
54	ц11-31-1	МОНТАЖ УСТРОЙСТВА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ИНДЭЛ-1708	ШТ.	11,12			0,03		11,15
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,0381	0,42	K=1.2	K=1.2			0,42
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/36090		1					1
		ОХР и ОПР							
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							1
		ИТОГО ПО Электромонтажные работы (рем)		57	7	2	82	5	151
		ОХРиОПР = 61.01%							36
		План.приб. = 35.49%							21
		ИТОГО							208
		ИТОГО ПО Монтаж оборудования (ремонт)		15			23	2	40
		ОХРиОПР = 38.44%							6
		План.приб. = 37.3%							6
		ИТОГО							52
		ИТОГО ПО Монтаж оборудования (ремонт)		29			234	16	279
		ОХРиОПР = 39.37%							12
		План.приб. = 32.65%							10
		ИТОГО							301
		ИТОГО		101	7	2	339	23	470
		ОХР и ОПР							54
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							37
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							4,2
		ВСЕГО							561
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							322
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							302

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТРАНСПОРТ							20
		ОХР и ОПР							
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							237
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							102
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							7
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							2
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							37
		ТРАНСПОРТ							2
		ОХР и ОПР							53
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							36
		МОНТИРУЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ					187		187
		ТРАНСПОРТ						4	4
		ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ							752
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							5,93
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							0,08
		ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ					28		28
		В Т.Ч. БЕЗ ВКЛЮЧЕНИЯ В ИТОГИ					28		28
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [561+0+0+0]							561
		ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [[((101+2)*(34/100)) * ((100-0)/100)]							35
		ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+35+0+0+0+0+0+0]							35
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [561+35+0]							596

Составил _____ (должность служащего)  (подпись) _____ КОРМАН А.В. (инициалы, фамилия)

Проверил _____ (должность служащего) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО УЛ.РЫБАЛКО В Г.МИНСКЕ. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ - 3,81%.

Код объекта: 13-26

Наименование здания, сооружения: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО УЛ.РЫБАЛКО В Г.МИНСКЕ.

Шифр здания, сооружения: 13-26

Комплект чертежей: АТМ

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №102
на АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТП

Составлена в ценах на 01.04.2026
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч.	5,93		
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч.	0,08		
3	M400001	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,002195	35,05	0,08
4	M400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,056067	40,65	2,28
5	M150402	ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА	МАШ.-Ч	0,079843	0,33	0,03
6	M021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,030734	50,37	1,55
7	M030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,438395	1,25	0,55
8	M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,158959	0,90	0,14
9	M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,662069	0,87	0,58
10	M330250	ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ	МАШ.-Ч	0,225756	1,46	0,33
11	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,000133	21,39	
12	M331002	СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	0,033376	0,61	0,02
13	M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,301761	4,51	1,36
14	5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,005549	8,69	0,05
15	5/20-30-5/3	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У153 У3,5	1000 ШТ.	0,000762	34,64	0,03
16	1/10-240-10- 10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000031	3 900,00	0,12
17	5/20-30-4/2	ВТУЛКА В22 УХЛ2	100 ШТ.	0,006049	10,51	0,06
18	5/20-30-4/4	ВТУЛКА В42 УХЛ2	100 ШТ.	0,000448	19,00	0,01
19	5/20-30-3/8	ГАЙКА УСТАНОВОЧНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ К 485	100 ШТ.	0,000448	278,20	0,12
20	1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000009	4 430,03	0,04
21	1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0,001372	6,46	0,01
22	1/10-240-30- 50/10	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 40 ММ	100 ШТ.	0,151831	3,36	0,51
23	1/10-240-30- 30/290	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ДЛЯ МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА 3,7 X 50 ММ	КГ	0,068328	46,87	3,20
24	5/10-10-60-2-5-1- 1/8	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МАРКИ КВВГНГ-LS С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 4 X 1 ММ2	1000 М	0,002553	2 172,40	5,55

1	2	3	4	5	6	7
25	5/10-10-70-4-1/250	КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ МАРКИ МКШВНГ(А) С МЕДНЫМИ ЛУЖЕНЫМИ ЖИЛАМИ, ПАРНОЙ СКРУТКИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И В ЗАЩИТНОМ ШЛАНГЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА Пониженной Горючести, с числом жил и сечением 1 х 2 х 0,5 мм2	1000 м	0,001257	770,16	0,97
26	5/10-10-70-4-1/449	КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ МАРКИ МКЭШВНГ(А) С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА И ОБОЛОЧКОЙ Пониженной Горючести, с экраном, без брони, с числом пар жил и сечением 1 х 2 х 0,5 мм2	1000 м	0,00442	1 489,81	6,58
27	5/10-10-10-10-1/121	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ (А)-LS П 3 х 1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение по категории (А) с низким дымо- и газовыделением, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ, В	1000 м	0,002057	1 945,35	4,00
28	1/10-230-35/105	КЛЕЙ ВК-11	кг	0,006721	605,00	4,07
29	5/20-30-3/2	КНОПКА К227 УХЛ2	1000 шт.	0,001621	120,00	0,19
30	3/8-50-30/70	КОМПЛЕКТЫ МОНТАЖНЫЕ ДЛЯ ПЕРВИЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ РАСХОДА ФЛАНЦЕВЫХ (ФЛАНЦЫ, БОЛТЫ, ГАЙКИ, ПРОКЛАДКИ-КОМПЕНСАТОРЫ), ДИАМЕТРОМ 15 мм	КОМПЛ.	0,0381	94,00	3,58
31	3/8-50-30/90	КОМПЛЕКТЫ МОНТАЖНЫЕ ДЛЯ ПЕРВИЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ РАСХОДА ФЛАНЦЕВЫХ (ФЛАНЦЫ, БОЛТЫ, ГАЙКИ, ПРОКЛАДКИ-КОМПЕНСАТОРЫ), ДИАМЕТРОМ 40 мм	КОМПЛ.	0,0762	142,00	10,82
32	1/10-230-40-20/55	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЖЕЛТАЯ	т	0,000014	5 421,30	0,08
33	1/10-230-40-20/64	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЗЕЛЕНАЯ	т	0,000014	4 733,34	0,07
34	1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	кг	0,014478	5,22	0,08
35	1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 х 6 х 22	шт.	0,048342	3,02	0,15
36	1/55-50-20/35	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	кг	0,145841	10,57	1,54
37	5/20-30-3/43	ЛЕНТА К226	100 м	0,001903	70,00	0,13
38	5/50-30-3/2	ЛИСТ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 1 мм, из свинца марки С1	т	0,000114	15 061,40	1,72
39	1/10-260-30-2/1	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ 300х250 мм	т	0,000046	2 511,61	0,12
40	3/8-20-10-20/10	МАНОВАКУУММЕТРЫ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ НА МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЯХ С КЛАССОМ ТОЧНОСТИ 2,5, ДИАМЕТР КОРПУСА 160 мм, ДАВЛЕНИЕ ДИАПАЗОНОМ ОТ -0,1 МПа ДО 2,4 МПа	шт.	0,2286	124,00	28,35
41	3/8-20-10-10/10	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБМ1-100	шт.	1,3716	12,74	17,47
42	5/10-30-60/2	МУФТА ТРУБНАЯ ТР-5 УЗ	шт.	0,04481	4,76	0,21
43	1/10-170-50/5	ПАТРОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ Д-4	1000 шт.	0,011297	158,17	1,79
44	5/20-40-2/1	ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У476 УЗ	10 шт.	0,060487	38,95	2,36
45	5/20-40-2/2	ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У477 УЗ	10 шт.	0,004481	42,40	0,19
46	5/20-30-2/1	ПЕРЕМЫЧКА ГИБКАЯ ПГС-35-560 У2,5	шт.	0,022405	6,39	0,14
47	5/20-10-4/4	ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ, ТИПА К1160 Ц УТ1,5	1000 шт.	0,00061	1 350,00	0,82

1	2	3	4	5	6	7
48	5/50-70-2/6	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬМЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС40	Т	0,000046	158 148,00	7,27
49	5/10-20-60-2/6	ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВ1 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, СЕЧЕНИЕМ 4 ММ ² , НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000 М	0,000724	2 128,35	1,54
50	1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,091807	4,76	0,44
51	1/10-260-30-18/7	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, РАЗМЕРАМИ 10 X 100 ММ	Т	0,000229	2 600,91	0,60
52	1/10-260-30-31/5	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 10 - 80 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100 - 200 ММ	Т	0,000764	2 393,29	1,83
53	1/10-150-15/70	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ	КГ	0,00003	4,93	
54	5/20-10-10/12	ПРОФИЛЬ (ШВЕЛЛЕР) МОНТАЖНЫЙ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ, ТИПА К240 УТ2	ШТ.	0,8763	24,85	21,78
55	1/10-230-50-15/51	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4	КГ	0,000762	4,75	
56	3/8-60-20/10	РАСХОДОМЕРЫ-СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ (РСМ) ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЖИДКИХ СРЕД С МЕЖФЛАНЦЕВЫМ ИСПОЛНЕНИЕМ ПЕРВИЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ РАСХОДА, С ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМИ БЛОКАМИ, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	0,0381	1 563,00	59,55
57	5/20-10-9/1	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ЛЕНТЫ С ХЛОПЧАТУМАЖНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ РЗ-Ц-Х, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	М	0,4572	1,73	0,79
58	1/10-170-5/5	СВЕРЛА АЛМАЗНЫЕ ПО БЕТОНУ (КОЛЬЦЕВЫЕ СВЕРЛА), ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	0,003048	92,92	0,28
59	1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	0,009144	3,23	0,03
60	1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,074179	4,77	0,35
61	5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	0,865189	7,49	6,48
62	5/20-30-3/23	СКОБА К 145 У2	10 ШТ.	0,112025	9,80	1,10
63	5/20-30-3/28	СКОБА К1157 У3	1000 ШТ.	0,001244	780,00	0,97
64	1/10-135-20/75	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	КГ	0,08149	1,75	0,14
65	5/20-10-3/1	СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ, ТИПА К1150 Ц УТ1,5	ШТ.	0,6096	3,32	2,02
66	3/8-40-70-40/40	ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ТЭМ-104М-4 ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	0,0381	2 938,52	111,96
67	3/8-30-10/10	ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ ПРЯМЫЕ ИЛИ УГЛОВЫЕ	ШТ.	0,4953	45,47	22,52
68	5/20-20-3-1/1	ТРУБА ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ПВХ, ДИАМЕТР 16 ММ	М	3,429	1,06	3,63
69	1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	0,000152	4,63	
70	1/10-240-50-16/25	ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 16 ММ	КГ	0,000762	5,61	

1	2	3	4	5	6	7
71	1/10-240-50-16/6	ШАЙБА ПЛОСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	КГ	0,003904	6,63	0,03
72	1/10-140-40/45	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,000009	10 000,00	0,09
73	1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000058	4 200,00	0,24
74	1/10-140-40/150	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,000002	4 300,00	0,01
75	1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	0,003597	6,11	0,02
76	1/10-230-45-10/425	ЭМАЛЬ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ХВ-113, КРАСНО-ОРАНЖЕВАЯ	Т		11 000,00	
		ОБОРУДОВАНИЕ:				
77	3/8-30-10/10-М	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА	ШТ.	0,1524	80,00	12,19
78	3/8-30-10/11-М	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	ШТ.	0,0762	104,17	7,94
79	5/30-30-4-7/2-ОБ1	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОПУНКТОМ ТШУ-А-2-11,22-2	ШТ.	0,0762	2 183,33	166,37

Составил

(должность служащего)

ись)

КОРМАН А.В.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО УЛ.РЫБАЛКО В Г.МИНСКЕ. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ - 3,81%.
Код объекта: 13-26
Наименование здания, сооружения: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО УЛ.РЫБАЛКО В Г.МИНСКЕ.
Шифр здания, сооружения: 13-26
Комплект чертежей: АТМ

ВЕДОМОСТЬ №102
объемов работ и расхода ресурсов
на АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТП

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
1	2	объем	4	5	6	7
00000/36012	ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ	РУБ. 861,33	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	2,62
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	
			1/10-140-40/45	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,000009
			1/10-150-15/70	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ	КГ	0,00003
			1/10-170-5/5	СВЕРЛА АЛМАЗНЫЕ ПО БЕТОНУ (КОЛЬЦЕВЫЕ СВЕРЛА), ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	0,003048
			1/10-230-50-15/51	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4	КГ	0,000762
			1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	0,000152
			1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000015
			1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000005
			1/10-240-30-50/10	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 40 ММ	100 ШТ.	0,003048
			1/10-240-50-16/25	ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 16 ММ	КГ	0,000762
			1/10-240-50-16/6	ШАЙБА ПЛОСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	КГ	0,001524
			1/10-260-30-18/7	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, РАЗМЕРАМИ 10 X 100 ММ	Т	0,000229
			1/10-260-30-31/5	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 10 - 80 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100 - 200 ММ	Т	0,000533
			1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0,001372
			3/8-20-10-10/10	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБМ1-100	ШТ.	1,3716
			3/8-20-10-20/10	МАНОВАКУУММЕТРЫ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ НА МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЯХ С КЛАССОМ ТОЧНОСТИ 2,5, ДИАМЕТР КОРПУСА 160 ММ, ДАВЛЕНИЕ ДИАПАЗОНОМ ОТ -0,1 МПА ДО 2,4 МПА	ШТ.	0,2286
			3/8-30-10/10	ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ ПРЯМЫЕ ИЛИ УГЛОВЫЕ	ШТ.	0,4953
			3/8-30-10/10-М	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА	ШТ.	0,1524
			3/8-30-10/11-М	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	ШТ.	0,0762
			3/8-40-70-40/40	ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ТЭМ-104-4 ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	0,0381
			3/8-50-30/70	КОМПЛЕКТЫ МОНТАЖНЫЕ ДЛЯ ПЕРВИЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ РАСХОДА ФЛАНЦЕВЫХ (ФЛАНЦЫ, БОЛТЫ, ГАЙКИ, ПРОКЛАДКИ-КОМПЕНСАТОРЫ), ДИАМЕТРОМ 15 ММ	КОМПЛ.	0,0381
			3/8-50-30/90	КОМПЛЕКТЫ МОНТАЖНЫЕ ДЛЯ ПЕРВИЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ РАСХОДА ФЛАНЦЕВЫХ (ФЛАНЦЫ, БОЛТЫ, ГАЙКИ, ПРОКЛАДКИ-КОМПЕНСАТОРЫ), ДИАМЕТРОМ 40 ММ	КОМПЛ.	0,0762

1	2	3	4	5	6	7
			3/8-60-20/10	РАСХОДОМЕРЫ-СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ (РСМ) ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЖИДКИХ СРЕД С МЕЖФЛАНЦЕВЫМ ИСПОЛНЕНИЕМ ПЕРВИЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ РАСХОДА, С ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМИ БЛОКАМИ, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	0,0381
			5/20-30-5/3	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У153 У3,5	1000 ШТ.	0,000762
			5/30-30-4-7/2-ОБ1	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОПУНКТОМ ТШУ-А-2-11,22-2	ШТ.	0,0762
			M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,014539
			M331002	СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	0,033376
			M400001	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,002195
00000/36011	КАБЕЛИ И ПРОВОДА	М 389,053	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	1,67
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,06
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000007
			1/10-170-50/5	ПАТРОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ Д-4	1000 ШТ.	0,011297
			1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 X 6 X 22	ШТ.	0,007239
			1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	0,014478
			1/10-230-40-20/55	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЖЕЛТАЯ	Т	0,000014
			1/10-230-40-20/64	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЗЕЛЕНАЯ	Т	0,000014
			1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000001
			1/10-240-30-30/290	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ДЛЯ МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА 3,7 X 50 ММ	КГ	0,068328
			1/10-240-30-50/10	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 40 ММ	100 ШТ.	0,0097
			1/10-240-50-16/6	ШАЙБА ПЛОСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	КГ	0,000189
			1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,007796
			1/55-50-20/35	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	КГ	0,145841
			5/10-10-10-10-1/121	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГнг (А)-LS П 3 X 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ, В	1000 М	0,002057
			5/10-10-60-2-5-1-1/8	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МАРКИ КВВГнг-LS С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 4 X 1 ММ2	1000 М	0,002553
			5/10-10-70-4-1/250	КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ МАРКИ МКШВнг(А) С МЕДНЫМИ ЛУЖЕНЫМИ ЖИЛАМИ, ПАРНОЙ СКРУТКИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И В ЗАЩИТНОМ ШЛАНГЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 1 X 2 X 0,5 ММ2	1000 М	0,001257
			5/10-10-70-4-1/449	КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ МАРКИ МКЭШВнг(А) С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА И ОБОЛОЧКОЙ ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ, С ЭКРАНОМ, БЕЗ БРОНИ, С ЧИСЛОМ ПАР ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 1 X 2 X 0,5 ММ2	1000 М	0,00442

1	2	3	4	5	6	7
			5/10-20-60-2/6	ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВ1 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000 М	0,000724
			5/20-30-3/2	КНОПКА К227 УХЛ2	1000 ШТ.	0,001621
			5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	0,495545
			5/20-30-3/43	ЛЕНТА К226	100 М	0,001903
			5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,005101
			5/50-30-3/2	ЛИСТ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ИЗ СВИНЦА МАРКИ С1	Т	0,000114
			5/50-70-2/6	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬМЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС40	Т	0,000046
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,021493
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,430714
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,031967
			М330250	ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ	МАШ.-Ч	0,225756
			М330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,019285
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,121268
			М400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,041489
00000/36011	МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ	М 62,0962	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	1,60
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02
			1/10-135-20/75	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	КГ	0,08149
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000051
			1/10-140-40/150	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,000002
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,074179
			1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	0,009144
			1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 X 6 X 22	ШТ.	0,041103
			1/10-230-35/105	КЛЕЙ ВК-11	КГ	0,006721
			1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	0,003597
			1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000015
			1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000004
			1/10-240-30-50/10	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 40 ММ	100 ШТ.	0,139083
			1/10-240-50-16/6	ШАЙБА ПЛОСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	КГ	0,002191
			1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,084011
			1/10-260-30-2/1	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ 300x250 ММ	Т	0,000046
			1/10-260-30-31/5	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 10 - 80 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100 - 200 ММ	Т	0,000231
			5/10-30-60/2	МУФТА ТРУБНАЯ ТР-5 УЗ	ШТ.	0,04481
			5/20-10-10/12	ПРОФИЛЬ (ШВЕЛЛЕР) МОНТАЖНЫЙ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ, ТИПА К240 УТ2	ШТ.	0,8763
			5/20-10-3/1	СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ, ТИПА К1150 Ц УТ1,5	ШТ.	0,6096
			5/20-10-4/4	ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ, ТИПА К1160 Ц УТ1,5	1000 ШТ.	0,00061

1	2	3	4	5	6	7
			5/20-10-9/1	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ЛЕНТЫ С ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ РЗ-Ц-Х, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	М	0,4572
			5/20-20-3-1/1	ТРУБА ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ПВХ, ДИАМЕТР 16 ММ	М	3,429
			5/20-30-2/1	ПЕРЕМЫЧКА ГИБКАЯ ПГС-35-560 У2,5	ШТ.	0,022405
			5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	0,369644
			5/20-30-3/23	СКОБА К 145 У2	10 ШТ.	0,112025
			5/20-30-3/28	СКОБА К1157 У3	1000 ШТ.	0,001244
			5/20-30-3/8	ГАЙКА УСТАНОВОЧНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ К 485	100 ШТ.	0,000448
			5/20-30-4/2	ВТУЛКА В22 УХЛ2	100 ШТ.	0,006049
			5/20-30-4/4	ВТУЛКА В42 УХЛ2	100 ШТ.	0,000448
			5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,000448
			5/20-40-2/1	ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У476 У3	10 ШТ.	0,060487
			5/20-40-2/2	ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У477 У3	10 ШТ.	0,004481
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,009241
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,007681
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,255255
			М150402	ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА	МАШ.-Ч	0,079843
			М330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,139674
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,540801
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,000133
			М400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,014578
00000/36090	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ. 853,04	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	0,04
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	
			3/8-40-70-10/В12	РЕГУЛЯТОР (ВОЗВРАТ)	ШТ.	0,0381
			3/8-40-70-10/В13	ТЕПЛОСЧЕТЧИК (ВОЗВРАТ)	ШТ.	0,0381
			3/8-40-70-10/В133	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ (ВОЗВРАТ)	ШТ.	0,1524

Составил

(должность служащего)

(подпись)

КОРМАН А.В.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3	Ц8-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А	ШТ.	33,04	1,09	0,11	15,23	0,86	50,22	
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХриОПР=61.01%, План=35.49% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,1143	3,78	0,12	0,01	1,74	0,10	5,74
4	5/30-30-1-6-2/П обор. подр.	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2Р 10А (С) 4,5КА ВА 47-29	ШТ.				16,25	0,33	16,58	
				0,1143			1,86	0,04	1,90	
5	Ц8-146-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М ДО 0,5 КГ	100 М КАБЕЛЯ	287,35	45,22	14,17	387,42	24,32	744,31	
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=61.01%, План=35.49% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,007049	2,03	0,32	0,10	2,73	0,17	5,25
6	5/10-10-10-10-1/121	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ (А)-LS П 3 X 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ, В ПЛОСКОМ ИСПОЛНЕНИИ	1000 М				1 945,35	103,49	2 048,84	
				0,000381			0,74	0,04	0,78	
7	5/10-10-10-10-1/122	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ (А)-LS П 3 X 2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ, В	1000 М				3 015,03	160,40	3 175,43	
				0,006668			20,10	1,07	21,17	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/34011		8	1		25	1	35	
		ОХР и ОПР							5	
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							3	
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							43	
		ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА					59	1		
00000/34040	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Молниезащита ЭУП									
8	Ц8-472-7	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	100 М	446,76	70,48	14,69	62,85	5,00	585,09	
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=61.01%, План=35.49% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,01524	6,81	1,07	0,22	0,96	0,08	8,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
9	1/10-260-30-8/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, РАЗМЕРАМИ 4 X 50 ММ	Т				1 809,24	103,49	1 912,73	
				0,001539			2,78	0,16	2,94	
10	Ц8-472-6	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	100 М	398,52	60,97	10,63	245,12	14,92	719,53	
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,000762	0,30	К=1.2 0,05	К=1.2 0,01	0,19	0,01	0,55
11	Ц8-472-6	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ	100 М	398,52	59,70	10,12	40,27	3,20	501,69	
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,002286	0,91	К=1.2 0,14	К=1.2 0,02	0,09	0,01	1,15
12	5/10-20-60-2/10	ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВ1 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000 М				11 475,00	610,47	12 085,47	
				0,000229			2,63	0,14	2,77	
13	1/55-20-50/20	ГЕРМЕТИК ОГНЕЗАЩИТНЫЙ ТЕРМОРАСШИРЯЮЩИЙСЯ (ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ EI120)	Л				173,23	13,76	186,99	
				0,011811			2,05	0,16	2,21	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/34040			8	1	9	1	19	
		ОХР и ОПР							5	
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							3	
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							27	
		ИТОГО ПО Электромонтажные работы (рем)		16	3	1	34	2	55	
		ОХРиОПР = 61.01%							10	
		План.приб. = 35.49%							6	
		ИТОГО							71	
		ИТОГО		16	3	1	34	2	55	
		ОХР и ОПР							10	
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							6	
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							4,3	
		ВСЕГО							71	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							30	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА								
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							28
		ТРАНСПОРТ							2
		ОХР И ОПР							
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							41
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							16
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							3
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							1
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							6
		ТРАНСПОРТ							
		ОХР И ОПР							10
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							6
		МОНТИРУЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ					59		59
		ТРАНСПОРТ						1	1
		ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ							131
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							0,90
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							0,04
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [71+0+0+0]							71
		ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ							6
		$(((16+1)*(34/100)) * ((100-0)/100))$							
		ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+6+0+0+0+0+0+0]							6
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [71+6+0]							77

Составил _____ (должность служащего)  (подпись) _____ КОРМАН А.В. (инициалы, фамилия)

Проверил _____ (должность служащего) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО УЛ.РЫБАЛКО В Г.МИНСКЕ. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ - 3,81%.

Код объекта: 13-26

Наименование здания, сооружения: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО УЛ.РЫБАЛКО В Г.МИНСКЕ.

Шифр здания, сооружения: 13-26

Комплект чертежей: ЭМ

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №103
на ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Составлена в ценах на 01.04.2026
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч.	0,90		
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч.	0,04		
3	M400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,012372	40,65	0,50
4	M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,010973	35,23	0,39
5	M021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,013551	50,37	0,68
6	M030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,032228	1,25	0,04
7	M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,061137	0,90	0,06
8	M100602	МОЛОТКИ БУРИЛЬНЫЕ ЛЕГКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ПЕРЕДВИЖНЫХ	МАШ.-Ч	0,010973	9,34	0,10
9	M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,313218	0,87	0,27
10	M330250	ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ	МАШ.-Ч	0,034935	1,46	0,05
11	M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,135624	4,51	0,61
12	5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,000282	8,69	
13	5/20-30-5/3	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У153 У3,5	1000 ШТ.	0,000229	34,64	0,01
14	1/10-240-10- 10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000007	3 900,00	0,03
15	1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000002	4 430,03	0,01
16	1/55-20-50/20	ГЕРМЕТИК ОГНЕЗАЩИТНЫЙ ТЕРМОРАСШИРЯЮЩИЙСЯ (ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ EI120)	Л	0,011811	173,23	2,05
17	1/10-240-30- 50/10	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 40 ММ	100 ШТ.	0,038451	3,36	0,13
18	1/10-240-30- 30/290	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ДЛЯ МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА 3,7 X 50 ММ	КГ	0,010574	46,87	0,50
19	1/10-235-20/681	ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15 ММХ20 М)	М2	0,010287	5,67	0,06
20	5/10-10-10-10- 1/121	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГнг (А)-LS П 3 X 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ, В ПЛОСКОМ ИСПОЛНЕНИИ	1000 М	0,000381	1 945,35	0,74

1	2	3	4	5	6	7
21	5/10-10-10-10-1/122	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ (А)-LS П 3 X 2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ, В	1000 М	0,006668	3 015,03	20,10
22	5/20-30-3/2	КНОПКА К227 УХЛ2	1000 ШТ.	0,000147	120,00	0,02
23	1/10-230-40-20/55	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЖЕЛТАЯ	Т	0,000063	5 421,30	0,34
24	1/10-230-40-20/64	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЗЕЛЕНАЯ	Т	0,000063	4 733,34	0,30
25	1/10-230-40-20/127	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,000001	5 039,50	0,01
26	1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	0,04191	5,22	0,22
27	1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 X 6 X 22	ШТ.	0,063322	3,02	0,19
28	1/55-50-20/35	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	КГ	0,020301	10,57	0,21
29	1/10-230-45-5/186	ЛАК НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ НЦ-218	КГ	0,000686	11,56	0,01
30	5/20-30-3/43	ЛЕНТА К226	100 М	0,000173	70,00	0,01
31	5/50-30-3/2	ЛИСТ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ИЗ СВИНЦА МАРКИ С1	Т	0,000011	15 061,40	0,17
32	1/55-50-30/20	ПАСТА КВАРЦЕВАЗЕЛИНОВАЯ	КГ	0,000686	25,83	0,02
33	1/10-170-50/5	ПАТРОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ Д-4	1000 ШТ.	0,001748	158,17	0,28
34	5/20-30-2/1	ПЕРЕМЫЧКА ГИБКАЯ ПГС-35-560 У2,5	ШТ.	0,1143	6,39	0,73
35	5/20-30-3/40	ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ.	0,002286	312,00	0,71
36	5/50-70-2/2	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС61	Т	0,000004	283 793,78	1,14
37	5/10-20-60-2/10	ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВ1 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000 М	0,000229	11 475,00	2,63
38	1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,000705	4,76	
39	1/10-260-30-3/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, РАЗМЕРАМИ 4 X 25 ММ	Т	0,000062	2 529,05	0,16
40	1/10-260-30-8/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, РАЗМЕРАМИ 4 X 50 ММ	Т	0,001539	1 809,24	2,78
41	1/10-230-50-15/39	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ 646	КГ	0,003429	4,36	0,01
42	1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,001143	4,77	0,01
43	5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	0,0719	7,49	0,54
44	1/10-240-50-16/25	ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 16 ММ	КГ	0,000953	5,61	0,01
45	1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000033	4 200,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
46	1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	0,004572	6,11	0,03
		ОБОРУДОВАНИЕ:				
47	5/30-30-1-6-2/П	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2Р 10А (С) 4,5КА ВА 47-29	ШТ.	0,1143	16,25	1,86
48	5/30-30-4-7/П	ЩИТОК ТИПА ЩРН 1/12-УХЛ4	ШТ.	0,0381	1 500,00	57,15

Составил _____ (должность служащего)  ись) _____ КОРМАН А.В. (инициалы, фамилия)

Проверил _____ (должность служащего) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО УЛ.РЫБАЛКО В Г.МИНСКЕ. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ - 3,81%.
Код объекта: 13-26
Наименование здания, сооружения: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО УЛ.РЫБАЛКО В Г.МИНСКЕ.
Шифр здания, сооружения: 13-26
Комплект чертежей: ЭМ

ВЕДОМОСТЬ №103
объемов работ и расхода ресурсов
на ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
		объем				
1	2	3	4	5	6	7
00000/34011	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Электроснабжение	М	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	0,44
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,03
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000012
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,001143
			1/10-170-50/5	ПАТРОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ Д-4	1000 ШТ.	0,001748
			1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 X 6 X 22	ШТ.	0,043815
			1/10-230-40-20/127	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,000001
			1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	0,000762
			1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	0,004572
			1/10-230-45-5/186	ЛАК НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ НЦ-218	КГ	0,000686
			1/10-230-50-15/39	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ 646	КГ	0,003429
			1/10-235-20/681	ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15 ММХ20 М)	М2	0,010287
			1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000007
			1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000002
			1/10-240-30-30/290	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ДЛЯ МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА 3,7 X 50 ММ	КГ	0,010574
			1/10-240-30-50/10	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 40 ММ	100 ШТ.	0,013945
			1/10-240-50-16/25	ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 16 ММ	КГ	0,000953
			1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,000705
			1/55-50-20/35	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	КГ	0,020301
			1/55-50-30/20	ПАСТА КВАРЦЕВАЗЕЛИНОВАЯ	КГ	0,000686
			5/10-10-10-10-1/121	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГнг (А)-LS П 3 X 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ, В ПЛОСКОМ ИСПОЛНЕНИИ	1000 М	0,000381

1	2	3	4	5	6	7
			5/10-10-10-10-1/122	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГнг (А)-LS П 3 X 2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ, В	1000 М	0,006668
			5/20-30-2/1	ПЕРЕМЫЧКА ГИБКАЯ ПГС-35-560 У2,5	ШТ.	0,1143
			5/20-30-3/2	КНОПКА К227 УХЛ2	1000 ШТ.	0,000147
			5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	0,0719
			5/20-30-3/40	ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ.	0,002286
			5/20-30-3/43	ЛЕНТА К226	100 М	0,000173
			5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,000282
			5/20-30-5/3	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У153 У3,5	1000 ШТ.	0,000229
			5/30-30-1-6-2/П	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2Р 10А (С) 4,5КА ВА 47-29	ШТ.	0,1143
			5/30-30-4-7/П	ЩИТОК ТИПА ЩРН 1/12-УХЛ4	ШТ.	0,0381
			5/50-30-3/2	ЛИСТ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ИЗ СВИНЦА МАРКИ С1	Т	0,000011
			5/50-70-2/2	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС61	Т	0,000004
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00693
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,032228
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,054864
			М050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,010973
			М100602	МОЛОТКИ БУРИЛЬНЫЕ ЛЕГКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ПЕРЕДВИЖНЫХ	МАШ.-Ч	0,010973
			М330250	ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ	МАШ.-Ч	0,034935
			М330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,010516
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,006858
			М400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0063
00000/34040	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Молниезащита ЗУП	М2	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	0,46
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,01
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000021
			1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 X 6 X 22	ШТ.	0,019507
			1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	0,041148
			1/10-230-40-20/55	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЖЕЛТАЯ	Т	0,000063
			1/10-230-40-20/64	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЗЕЛЕНАЯ	Т	0,000063
			1/10-240-30-50/10	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 40 ММ	100 ШТ.	0,024506
			1/10-260-30-3/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, РАЗМЕРАМИ 4 X 25 ММ	Т	0,000062
			1/10-260-30-8/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, РАЗМЕРАМИ 4 X 50 ММ	Т	0,001539
			1/55-20-50/20	ГЕРМЕТИК ОГНЕЗАЩИТНЫЙ ТЕРМОРАСШИРЯЮЩИЙСЯ (ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ Е1120)	Л	0,011811

1	2	3	4	5	6	7
			5/10-20-60-2/10	ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВ1 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000 М	0,000229
			M021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,006621
			M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,08076
			M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,050621
			M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,30636
			M400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,006072

Составил _____ (должность служащего)  (подпись) _____ КОРМАН А.В. (инициалы, фамилия)

Проверил _____ (должность служащего) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	8/2/1-1П прием отходов	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ	МЗ				60,82		60,82
			0,037338				2,27		2,27
5	С310-17.1 перевозка	ПЕРЕВОЗКА ДО 17 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	Т					8,01	8,01
			0,022403					0,18	0,18
		ИТОГО ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ ВСЕГО							
		В ТОМ ЧИСЛЕ: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО В ТОМ ЧИСЛЕ: ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ ТРАНСПОРТ ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							
		СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ:					2		2
		В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ					2		2
		ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ							2
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							
		МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ ПОГРУЗКА, Т РАЗГРУЗКА, Т ПРИЕМ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, МЗ							0,022403 0,022403 0,037338
		КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ							1
		КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ							1
		СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ [2*1]							2
		ИТОГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [2+0+0]							2
		ИТОГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА [(0+2)*1+0*1]							2
		ВСЕГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ [2+0+0]							2
		ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ [0+2+0]							2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Составил

(должность служащего)



подпись)

КОРМАН А.В.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)



БАРАШКОВ А.Н

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО УЛ.РЫБАЛКО В Г.МИНСКЕ. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ - 3,81%.

Код объекта: 13-26

Наименование здания, сооружения: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО УЛ.РЫБАЛКО В Г.МИНСКЕ.

Шифр здания, сооружения: 13-26

Комплект чертежей: ООС

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №104
на ОТХОДЫ

Составлена в ценах на 01.04.2026
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-Ч.			
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч.			

Составил _____ (должность служащего)  ись) _____ КОРМАН А.В.
(инициалы, фамилия)

Проверил _____ (должность служащего)  _____ БАРАШКОВ А.Н.
(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО УЛ.РЫБАЛКО В Г.МИНСКЕ. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ - 3,81%.

Код объекта: 13-26

Наименование здания, сооружения: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО УЛ.РЫБАЛКО В Г.МИНСКЕ.

Шифр здания, сооружения: 13-26

Комплект чертежей: ООС

ВЕДОМОСТЬ №104
объемов работ и расхода ресурсов
на ОТХОДЫ

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
		объем				
1	2	3	4	5	6	7
00000/90000	ДРУГИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА.ОТХОДЫ	РУБ.	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	

Составил

(должность служащего)



(подпись)

КОРМАН А.В.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)



(инициалы, фамилия)

БАРАШКОВ А.Н.

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО УЛ.РЫБАЛКО В Г.МИНСКЕ. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ - 3, 81%.

Код объекта: 13-26

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2
(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2)
на пусконаладочные работы

2. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

(наименование объекта, здания, сооружения)

Составлена в ценах на 01.04.2026
(дата разработки)

Стоимость 0,292 тысяч белорусских рублей

Номер локальных смет и расчетов	Наименование разделов, объектов, работ и расходов	Стоимость, тысяч белорусских рублей				Прочие расходы	Налоги	Всего (гр.6+ гр.7+ гр.8)	Затраты труда (трудоемкость), человеко-часов
		заработная плата	ОХР и ОПР	плановая прибыль	итого (гр.3+ гр.4+ гр.5)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
201	№201 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (ЭФИ)	0,017	0,007	0,003	0,027	0,006	0,007	0,04	0,72
202	№202 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (АОВ)	0,11	0,046	0,017	0,173	0,037	0,042	0,252	3,49
	ИТОГО	0,127	0,053	0,02	0,2	0,043	0,049	0,292	4,21

Главный инженер проекта

(должность служащего)  БАРАШКОВ А.Н.

алы, фамилия)

Начальник

(наименование) отдела (подразделения)  БАРАШКОВ А.Н.

алы, фамилия)

Составил

(должность служащего)  КОРМАН А.В.

ись) (инициалы, фамилия)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Проверил

(должность служащего)



БАРАШКОВ А.Н

иалы, фамилия)

Заказчик

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО УЛ.РЫБАЛКО В Г.МИНСКЕ.
ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ - 3,81%.

Код объекта: 13-26

Наименование здания, сооружения: 2. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

Шифр здания, сооружения: 13-26

Комплект чертежей: ЭФИ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №201
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №201)

на ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (ЭФИ)
(наименование вида пусконаладочных работ)

Составлена в ценах 01.04.2026
(на дату разработки)

Стоимость 0,033 тысяч белорусских рублей

Нормативное рабочее время _____ часа
Цена одного человека-часа 16,96 рублей

№ п/п	Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов, номер индивидуальных норм расхода ресурсов и т.д.)	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Нормы затрат труда, человеко-часов		Стоимость, белорусских рублей	
					на единицу измерения	всего	на единицу измерения	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Апреля 2026г.; Методика: Пуско-наладка; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.						
	00000/38090	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Связь (УС,ДФ,ДВ,ПС,ВН). Другое						
1	ЦПНР01-11-281	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ И КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ РАЗРЯД=8.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.4300 ОХРиОПР=41.24%, План=15.88%	линия	0,1524	0,20	0,03	4,85	0,74
2	ЦПНР01-11-111	ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЕМЛЯЕМЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ РАЗРЯД=8.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.4300 ОХРиОПР=41.24%, План=15.88%	100 ТОЧЕК	0,01524	8,76	0,13	212,45	3,24
3	ЦПНР01-11-101	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЗАЕМЛИТЕЛЯ РАЗРЯД=8.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.4300 ОХРиОПР=41.24%, План=15.88%	ИЗМЕРЕНИЕ	0,0762	0,63	0,05	15,28	1,16
4	ЦПНР01-11-102	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ КОНТУРА С ДИАГОНАЛЬЮ ДО 20 М РАЗРЯД=8.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.4300 ОХРиОПР=41.24%, План=15.88%	ИЗМЕРЕНИЕ	0,0381	1,02	0,04	24,74	0,94
5	ЦПНР01-11-131	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ "ФАЗА-НУЛЬ" РАЗРЯД=8.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.4300 ОХРиОПР=41.24%, План=15.88%	ТОКОПРИЕМНИК	0,3048	0,63	0,19	15,28	4,66
6	ЦПНР01-03-002	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ С УСТРОЙСТВОМ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ РАЗРЯД=6.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.2516 ОХРиОПР=41.24%, План=15.88%	ШТ.	0,2667	1,06	0,28	22,50	6,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/38090				0,72		17
		ОХР и ОПР						7
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ						3
		ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ						27
		ИТОГО ПО Пусконаладочные работы				0,72		17
		ОХР и ОПР ОХРиОПР = 41.24%						7
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ План.приб. = 15.88%						3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО						27

ИТОГО	27
Заработная плата	17
ОХР и ОПР	7
Плановая прибыль	3
Прочие расходы, в т.ч.	6
ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	6
Всего по смете	33

Составил			КОРМАН А.В.
	(должность служащего)	(подпись)	(инициалы, фамилия)
Проверил			БАРАШКОВ А.Н
	(должность служащего)		(инициалы, фамилия)
Заказчик			
	(должность служащего)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО УЛ.РЫБАЛКО В
Г.МИНСКЕ. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ - 3,81%.
КОД ОБЪЕКТА: 13-26
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 2. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 13-26
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: ЭФИ

ВЕДОМОСТЬ
объемов и стоимости пусконаладочных работ
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (ЭФИ)
(вид пусконаладочных работ)

Составлена в ценах на 01.04.2026
(дата разработки)

Обоснование	Наименование видов работ	Объем	Стоимость, тысяч белорусских рублей						Затраты труда, человеко- часов
		единица измерения	заработная плата	ОХР и ОПР	плановая прибыль	налоги	прочие расходы	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00000/38090	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Связь (УС,ДФ,ДВ,ПС,ВН). Другое		0,017	0,007	0,003	0,007	0,006	0,04	0,72
	Итого		0,017	0,007	0,003	0,007	0,006	0,04	0,72

Составил

(должность служащего)



(подпись)

КОРМАН А.В.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)



(подпись)

БАРАШКОВ А.Н

(инициалы, фамилия)

Заказчик

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО УЛ.РЫБАЛКО В Г.МИНСКЕ.
ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ - 3,81%.

Код объекта: 13-26

Наименование здания, сооружения: 2. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

Шифр здания, сооружения: 13-26

Комплект чертежей: АОВ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №202
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №202)

на ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (АОВ)
(наименование вида пусконаладочных работ)

Составлена в ценах 01.04.2026
(на дату разработки)

Стоимость 0,21 тысяч белорусских рублей

Нормативное рабочее время _____ часа
Цена одного человека-часа 16,96 рублей

№ п/п	Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов, номер индивидуальных норм расхода ресурсов и т.д.)	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Нормы затрат труда, человеко-часов		Стоимость, белорусских рублей	
					на единицу измерения	всего	на единицу измерения	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Апреля 2026г.; Методика: Пуско-наладка; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.						
	00000/35090	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Технологическое оборудование и трубопроводы. Другое - 4712.79 РУБ.						
1	ЦПНР02-01-033	АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ II КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (КОБЩ) РАВНЫМ 10 РАЗРЯД=12.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.8726 ОХРиОПР=42.23%, План=15.49%	СИСТЕМА	0,0381	47,79	1,82	1 517,78	57,83
2	ЦПНР02-01-034	ЗА КАЖДЫЙ КАНАЛ СВЫШЕ 10 ДО 19 ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАТИВУ РАСХОДА РЕСУРСОВ Ц2-1-33 РАЗРЯД=12.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.8726 ОХРиОПР=42.23%, План=15.49% Примечание: ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО 12	КАНАЛ	0,0762	4,63	0,35	147,05	11,21
3	ЦПНР02-01-031	АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ II КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (КОБЩ) РАВНЫМ 2 РАЗРЯД=12.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.8726 ОХРиОПР=42.23%, План=15.49%	СИСТЕМА	0,0762	9,85	0,75	312,83	23,84
4	ЦПНР02-01-032	ЗА КАЖДЫЙ КАНАЛ СВЫШЕ 2 ДО 9 ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАТИВУ РАСХОДА РЕСУРСОВ Ц2-1-31 РАЗРЯД=12.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.8726 ОХРиОПР=42.23%, План=15.49% Примечание: ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО 5	КАНАЛ	0,1143	4,74	0,54	150,54	17,21
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/35090				3,46		110
		ОХР и ОПР						46
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ						17
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ						173
		ИТОГО ПО Пусконаладочные работы				3,46		110
		ОХР и ОПР ОХРиОПР = 42.23%						46
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ План.приб. = 15.49%						17
		ИТОГО						173

ИТОГО	173
Зарботная плата	110
ОХР и ОПР	46
Плановая прибыль	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прочие расходы, в т.ч.								37
ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ								37
Всего по смете								210

Составил

(должность служащего)



(подпись)

КОРМАН А.В.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)



(подпись)

БАРАШКОВ А.Н

(инициалы, фамилия)

Заказчик

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО УЛ.РЫБАЛКО В Г.МИНСКЕ. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ - 3,81%.

КОД ОБЪЕКТА: 13-26

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 2. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 13-26

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: АОВ

ВЕДОМОСТЬ
объемов и стоимости пусконаладочных работ
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (АОВ)
(вид пусконаладочных работ)

Составлена в ценах на 01.04.2026
(дата разработки)

Обоснование	Наименование видов работ	Объем	Стоимость, тысяч белорусских рублей						Затраты труда, человеко- часов
		единица измерения	заработная плата	ОХР и ОПР	плановая прибыль	налоги	прочие расходы	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00000/35090	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Технологическое оборудование и трубопроводы. Другое	4712,79	0,11	0,046	0,017	0,042	0,037	0,252	3,46
		РУБ.							
	Итого		0,11	0,046	0,017	0,042	0,037	0,252	3,46

Составил

(должность служащего)



(подпись)

КОРМАН А.В.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)



(подпись)

БАРАШКОВ А.Н

(инициалы, фамилия)

Заказчик

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО УЛ.РЫБАЛКО В Г.МИНСКЕ. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ - 3,81%.

Код объекта: 13-26

ВЕДОМОСТЬ ОТХОДОВ

Составлена в ценах на 01.04.2026
(дата разработки)

№ локальной сметы / объектной сметы	Отходы			Мероприятия по обращению с отходами, тысяч белорусских рублей			Всего, тысяч белорусских рублей
	код	наименование	масса (количество), т (шт.)	средства на перевозку отходов (погрузка, транспорти- ровка, разгрузка)	средства, связанные с приемом, использова- нием, обез- вреживанием, захоронением, хранением отходов	экологический налог	
1		2	3	4	5	6	7
1		Объектная смета 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО УЛ.РЫБАЛКО В Г.МИНСКЕ.					
104		Локальная смета ОТХОДЫ					
	00000/90000	ДРУГИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА.ОТХОДЫ (ед. изм. - РУБ.)					
п. 2	3143001-ПОГР	ОТХОДЫ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ЗАГРЯЗНЕННЫЕ (ПОГРУЗКА) (ед. изм. - Т)	0,022403	0,00006			0,00006
п. 3	3143001-РАЗГР	ОТХОДЫ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ЗАГРЯЗНЕННЫЕ (РАЗГРУЗКА) (ед. изм. - Т)	0,022403	0,00007			0,00007
п. 4	8/2/1-1П	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ (ед. изм. - МЗ)	0,037338		0,00227		0,00227
		Итого			0,002		0,002

Составил

(должность служащего)



(пись)

КОРМАН А.В.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)



(инициалы, фамилия)

БАРАШКОВ А.Н

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО УЛ.РЫБАЛКО В Г.МИНСКЕ. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ - 3,81%.

Код объекта: 13-26

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

Составлена в ценах на 01.04.2026
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, бел. руб.	
					за единицу измерения	общая (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
На основании данных республиканской нормативной базы текущих цен на ресурсы						
1	1/10-10-10/6	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ЦЕМ 0 42,5 Н (В УПАКОВКЕ)	Т	0,000003	361,07	0,00
2	1/10-10-5/42	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ	Т		4 120,04	
3	1/10-120-160-60/255	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	0,353187	5,34	1,89
4	1/10-120-160-60/267	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 38 ММ	М	0,196215	5,22	1,02
5	1/10-120-160-60/393	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 45 ММ	М	0,078486	8,18	0,64
6	1/10-120-160-60/435	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ	М	1,687449	12,33	20,81
7	1/10-120-160-60/555	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ	М	0,510159	17,63	8,99
8	1/10-120-160-60/561	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ	М	0,353187	20,81	7,35
9	1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,000121	31 900,00	3,86
10	1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,12683	0,75	0,10
11	1/10-135-20/75	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	КГ	0,08149	1,75	0,14
12	1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000485	4 200,00	2,04
13	1/10-140-40/150	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,000002	4 300,00	0,01
14	1/10-140-40/45	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,000122	10 000,00	1,22
15	1/10-140-40/90	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	0,198615	13,50	2,68
16	1/10-140-60-10/16	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,000094	3 241,70	0,30
17	1/10-150-15/100	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.	0,1524	0,49	0,07
18	1/10-150-15/105	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	0,1524	0,59	0,09
19	1/10-150-15/70	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ	КГ	0,000715	4,93	0,00

1	2	3	4	5	6	7
20	1/10-150-15/80	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	1,0668	0,15	0,16
21	1/10-150-15/90	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	0,1524	0,25	0,04
22	1/10-150-15/95	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.	0,9144	0,31	0,28
23	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,036957	3,64	0,13
24	1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,075322	4,77	0,36
25	1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	0,009144	3,23	0,03
26	1/10-170-5/5	СВЕРЛА АЛМАЗНЫЕ ПО БЕТОНУ (КОЛЬЦЕВЫЕ СВЕРЛА), ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	0,003048	92,92	0,28
27	1/10-170-50/5	ПАТРОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ Д-4	1000 ШТ.	0,013045	158,17	2,06
28	1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 X 6 X 22	ШТ.	0,111664	3,02	0,34
29	1/10-230-35/105	КЛЕЙ ВК-11	КГ	0,006721	605,00	4,07
30	1/10-230-40-20/127	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,000001	5 039,50	0,01
31	1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	0,056388	5,22	0,29
32	1/10-230-40-20/55	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЖЕЛТАЯ	Т	0,000077	5 421,30	0,42
33	1/10-230-40-20/64	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЗЕЛЕНАЯ	Т	0,000077	4 733,34	0,36
34	1/10-230-40-65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	0,018702	12,50	0,23
35	1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	0,008169	6,11	0,05
36	1/10-230-45-10/425	ЭМАЛЬ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ХВ-113, КРАСНО-ОРАНЖЕВАЯ	Т		11 000,00	
37	1/10-230-45-5/186	ЛАК НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ НЦ-218	КГ	0,000686	11,56	0,01
38	1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,009615	6,70	0,06
39	1/10-230-50-15/39	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ 646	КГ	0,003429	4,36	0,01
40	1/10-230-50-15/51	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4	КГ	0,000762	4,75	0,00
41	1/10-230-50-15/7	АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЫСШИЙ СОРТ	КГ	0,073914	8,57	0,63
42	1/10-230-50-15/91	ТОЛУОЛ НЕФТЯНОЙ	Т	0,000031	1 608,51	0,05
43	1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	0,000152	4,63	0,00
44	1/10-235-20/681	ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15 ММХ20 М)	М2	0,010287	5,67	0,06
45	1/10-235-20/765	ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ (СКОТЧ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ) 50 ММХ50 М	РУЛОН	0,456324	12,79	5,84
46	1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	0,008555	47,50	0,41
47	1/10-235-5/57	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОТОЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ (ТМКЩ)	КГ	0,025146	4,67	0,12
48	1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000113	3 900,00	0,44
49	1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000033	4 430,03	0,15
50	1/10-240-30-30/290	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ДЛЯ МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА 3,7 X 50 ММ	КГ	0,078902	46,87	3,70
51	1/10-240-30-50/10	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 40 ММ	100 ШТ.	0,190282	3,36	0,64
52	1/10-240-50-16/25	ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 16 ММ	КГ	0,010097	5,61	0,06
53	1/10-240-50-16/6	ШАЙБА ПЛОСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	КГ	0,003904	6,63	0,03

1	2	3	4	5	6	7
54	1/10-260-210-1/77	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,2 ММ	КГ	0,095631	5,34	0,51
55	1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,153472	4,76	0,73
56	1/10-260-30-18/7	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, РАЗМЕРАМИ 10 X 100 ММ	Т	0,000229	2 600,91	0,60
57	1/10-260-30-2/1	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ 300x250 ММ	Т	0,000046	2 511,61	0,12
58	1/10-260-30-3/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, РАЗМЕРАМИ 4 X 25 ММ	Т	0,000062	2 529,05	0,16
59	1/10-260-30-31/5	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 10 - 80 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100 - 200 ММ	Т	0,000764	2 393,29	1,83
60	1/10-260-30-8/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, РАЗМЕРАМИ 4 X 50 ММ	Т	0,001539	1 809,24	2,78
61	1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	0,314935	1,45	0,46
62	1/10-80-10/20	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 2-2,5 ММ	КГ	0,015585	50,89	0,79
63	1/55-50-20/35	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	КГ	0,166142	10,57	1,76
64	1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0,001372	6,46	0,01
65	1/55-50-30/12	ОРГАНОСИЛИКАТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ОС-12-03	Т	0,000283	11 000,02	3,11
66	1/55-50-30/20	ПАСТА КВАРЦЕВАЗЕЛИНОВАЯ	КГ	0,000686	25,83	0,02
67	3/11-10-10-20/60	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	0,2286	10,85	2,48
68	3/11-10-10-20/70	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	0,381	10,11	3,85
69	3/11-10-10-20/80	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.	0,1524	18,52	2,82
70	3/11-10-10-30/40	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	1,0668	10,86	11,59
71	3/11-10-10-30/70	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.	0,8382	18,18	15,24
72	3/11-10-10-30/80	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.	0,1524	24,31	3,70
73	3/11-10-10-30/90	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	0,0762	31,74	2,42
74	3/11-10-10-40/100	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 2,5 МПА (25 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	0,1524	34,03	5,19

1	2	3	4	5	6	7
75	3/13-10-10/50	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,000084	5 371,07	0,45
76	3/13-10-10/60	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,002216	5 520,00	12,23
77	3/2-120-10-30/100	БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ МЕМБРАННЫЕ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ЕМКОСТЬЮ 200 Л	ШТ.	0,0762	990,60	75,48
78	3/3-40-10-30/10	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 16КЧ9П ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	0,1524	78,89	12,02
79	3/3-40-10-90/10	КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	0,0762	11,00	0,84
80	3/3-40-10-90/20	КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ЛАТУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	0,0762	15,05	1,15
81	3/3-50-80-10/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	0,1143	7,15	0,82
82	3/3-50-80-10/30	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	0,5334	18,03	9,62
83	3/3-50-80-60/120	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ, ПОЛНОПРОХОДНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	0,5334	81,38	43,41
84	3/3-50-80-60/20	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ КШ-80-16	ШТ.	0,0762	182,27	13,89
85	3/3-50-80-60/70	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ КШ-100-25	ШТ.	0,0762	375,10	28,58
86	3/3-50-80-60/80	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ДИАМЕТРОМ 65 ММ РУ 16	ШТ.	0,381	158,91	60,54
87	3/3-60-10-10/20	ФИЛЬТР-ГРЯЗЕВИК ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ ФГА-100	ШТ.	0,0381	536,00	20,42
88	3/3-60-10-20/50	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 65 ММ С ФЛАНЦАМИ	ШТ.	0,0762	63,98	4,88
89	3/3-60-10-20/70	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 100 ММ С ФЛАНЦАМИ	ШТ.	0,0381	124,72	4,75
90	3/7-10-20-10/10	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40 ММ	М	1,4478	40,01	57,93
91	3/7-10-20-10/30	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 70 ММ	М	1,6383	57,75	94,61
92	3/7-10-20-10/40	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80 ММ	М	0,4953	82,13	40,68
93	3/7-10-20-10/50	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100 ММ	М	0,3429	73,19	25,10
94	3/8-10-10/100	РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ РДТ И ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ, РН 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.	0,0381	1 650,00	62,87
95	3/8-20-10-10/10	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБМ1-100	ШТ.	1,3716	12,74	17,47
96	3/8-20-10-20/10	МАНОВАКУУММЕТРЫ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ НА МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЯХ С КЛАССОМ ТОЧНОСТИ 2,5, ДИАМЕТР КОРПУСА 160 ММ, ДАВЛЕНИЕ ДИАПАЗОНОМ ОТ -0,1 МПА ДО 2,4 МПА	ШТ.	0,2286	124,00	28,35
97	3/8-30-10/10	ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ ПРЯМЫЕ ИЛИ УГЛОВЫЕ	ШТ.	0,4953	45,47	22,52

1	2	3	4	5	6	7
98	3/8-40-70-40/40	ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ТЭМ-104М-4 ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	0,0381	2 938,52	111,96
99	3/8-50-30/70	КОМПЛЕКТЫ МОНТАЖНЫЕ ДЛЯ ПЕРВИЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ РАСХОДА ФЛАНЦЕВЫХ (ФЛАНЦЫ, БОЛТЫ, ГАЙКИ, ПРОКЛАДКИ-КОМПЕНСАТОРЫ), ДИАМЕТРОМ 15 ММ	КОМПЛ.	0,0381	94,00	3,58
100	3/8-50-30/90	КОМПЛЕКТЫ МОНТАЖНЫЕ ДЛЯ ПЕРВИЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ РАСХОДА ФЛАНЦЕВЫХ (ФЛАНЦЫ, БОЛТЫ, ГАЙКИ, ПРОКЛАДКИ-КОМПЕНСАТОРЫ), ДИАМЕТРОМ 40 ММ	КОМПЛ.	0,0762	142,00	10,82
101	3/8-60-20/10	РАСХОДОМЕРЫ-СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ (РСМ) ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЖИДКИХ СРЕД С МЕЖФЛАНЦЕВЫМ ИСПОЛНЕНИЕМ ПЕРВИЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ РАСХОДА, С ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМИ БЛОКАМИ, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	0,0381	1 563,00	59,55
102	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,0032	114,74	0,37
103	5/10-10-10-10-1/121	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГнг (А)-LS П 3 X 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ, В	1000 М	0,002438	1 945,35	4,74
104	5/10-10-10-10-1/122	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГнг (А)-LS П 3 X 2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ, В	1000 М	0,006668	3 015,03	20,10
105	5/10-10-60-2-5-1-1/8	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МАРКИ КВВГнг-LS С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 4 X 1 ММ2	1000 М	0,002553	2 172,40	5,55
106	5/10-10-70-4-1/250	КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ МАРКИ МКШВнг(А) С МЕДНЫМИ ЛУЖЕНЫМИ ЖИЛАМИ, ПАРНОЙ СКРУТКИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И В ЗАЩИТНОМ ШЛАНГЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА Пониженной Горючести, с числом жил и сечением 1 X 2 X 0,5 ММ2	1000 М	0,001257	770,16	0,97
107	5/10-10-70-4-1/449	КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ МАРКИ МКЭШВнг(А) С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА И ОБОЛОЧКОЙ Пониженной Горючести, с экраном, без брони, с числом пар жил и сечением 1 X 2 X 0,5 ММ2	1000 М	0,00442	1 489,81	6,58
108	5/10-20-60-2/10	ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВ1 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000 М	0,000229	11 475,00	2,63
109	5/10-20-60-2/6	ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВ1 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000 М	0,000724	2 128,35	1,54
110	5/10-30-60/2	МУФТА ТРУБНАЯ ТР-5 УЗ	ШТ.	0,04481	4,76	0,21
111	5/20-10-10/12	ПРОФИЛЬ (ШВЕЛЛЕР) МОНТАЖНЫЙ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ, ТИПА К240 УТ2	ШТ.	0,8763	24,85	21,78

1	2	3	4	5	6	7
112	5/20-10-3/1	СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ, ТИПА К1150 Ц УТ1,5	ШТ.	0,6096	3,32	2,02
113	5/20-10-4/4	ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ, ТИПА К1160 Ц УТ1,5	1000 ШТ.	0,00061	1 350,00	0,82
114	5/20-10-9/1	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ЛЕНТЫ С ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ РЗ-Ц-Х, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	М	0,4572	1,73	0,79
115	5/20-20-3-1/1	ТРУБА ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ПВХ, ДИАМЕТР 16 ММ	М	3,429	1,06	3,63
116	5/20-30-2/1	ПЕРЕМЫЧКА ГИБКАЯ ПГС-35-560 У2,5	ШТ.	0,136705	6,39	0,87
117	5/20-30-3/2	КНОПКА К227 УХЛ2	1000 ШТ.	0,001768	120,00	0,21
118	5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	0,937089	7,49	7,02
119	5/20-30-3/23	СКОБА К 145 У2	10 ШТ.	0,112025	9,80	1,10
120	5/20-30-3/28	СКОБА К1157 У3	1000 ШТ.	0,001244	780,00	0,97
121	5/20-30-3/40	ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ.	0,002286	312,00	0,71
122	5/20-30-3/43	ЛЕНТА К226	100 М	0,002076	70,00	0,15
123	5/20-30-3/8	ГАЙКА УСТАНОВОЧНАЯ ЗАЕМЛЯЮЩАЯ К 485	100 ШТ.	0,000448	278,20	0,12
124	5/20-30-4/2	ВТУЛКА В22 УХЛ2	100 ШТ.	0,006049	10,51	0,06
125	5/20-30-4/4	ВТУЛКА В42 УХЛ2	100 ШТ.	0,000448	19,00	0,01
126	5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,005831	8,69	0,05
127	5/20-30-5/3	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У153 У3,5	1000 ШТ.	0,000991	34,64	0,03
128	5/20-40-2/1	ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У476 У3	10 ШТ.	0,060487	38,95	2,36
129	5/20-40-2/2	ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У477 У3	10 ШТ.	0,004481	42,40	0,19
130	5/50-30-3/2	ЛИСТ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ИЗ СВИНЦА МАРКИ С1	Т	0,000125	15 061,40	1,88
131	5/50-70-2/2	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬМЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС61	Т	0,000004	283 793,78	1,14
132	5/50-70-2/6	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬМЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС40	Т	0,000046	158 148,00	7,27
133	6/10-20-10-10/10	КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,003353	3,16	0,01
134	6/10-20-10-10/14	КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	0,003841	5,20	0,02
135	6/10-20-10-20/10	УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,012954	7,40	0,10
136	6/10-20-10-20/14	УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	0,004375	15,94	0,07
137	6/10-20-10-40/10	МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,003505	5,94	0,02
138	6/10-20-10-40/14	МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	0,004161	12,64	0,05
139	6/10-20-10-60/22	МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 X 20 ММ	10 ШТ.	0,004055	9,40	0,04
140	6/10-20-10-70/10	ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,002057	9,34	0,02
141	6/10-20-10-70/14	ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	0,004161	23,32	0,10
142	6/20-30-20/10	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 ММ	М	0,077572	4,23	0,33

1	2	3	4	5	6	7
143	6/20-30-20/12	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,2 ММ	М	0,108621	7,88	0,86
На основании мониторинга цен, проводимого оператором информационно-справочной системы государственной информационной системы "Госстройпортал"						
144	3/5-10-10/20П	НАСОС ПОДПИТОЧНЫЙ МНЛ 204-1/Е-1-230-50-2	КОМПЛ.	0,1524	1 416,67	215,90
145	3/5-10-10/240П	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ СДВОЕННЫЙ NMTD MAX II S 40/120 F250	КОМПЛ.	0,0762	8 000,00	609,60
146	3/8-20-20/СП1	Устройство отборное ЗКЧ-274-10-90 УСТ.225П;	ШТ	0,4191	14,08	5,90
147	3/8-20-20/СП2	Устройство отборное ЗКЧ-274-10-90 УСТ.70П;	ШТ	1,4859	10,80	16,05
На основании мониторинга цен, проводимого для индивидуальных материалов						
148	1/10-120-160-60/113П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА ДВУХХОДОВОЙ КЛАПАН ДУ 25	ШТ	0,0762	30,10	2,29
149	1/10-120-160-60/33П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА КРАН ШАРОВОЙ ДУ 100	ШТ	0,0762	80,17	6,11
150	1/10-120-160-60/3П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА РПД ДУ 65	ШТ	0,0381	59,80	2,28
151	1/10-120-160-60/44П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА КРАН ШАРОВОЙ ДУ 80	ШТ	0,0762	62,10	4,73
152	1/10-120-160-60/45П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ДУ 40	ШТ	0,1524	47,15	7,19
153	1/10-120-160-60/45П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА КРАН ШАРОВОЙ ДУ 32	ШТ	0,5334	41,40	22,08
154	1/10-120-160-60/46П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА КРАН ШАРОВОЙ ДУ 65	ШТ	0,381	59,80	22,78
155	1/10-120-160-60/65П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ 65	ШТ	0,0762	59,80	4,56
156	1/10-120-160-60/6П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ, ГРЯЗЕВИК ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ 100	ШТ	0,0762	80,17	6,11
157	1/10-120-160-60/76П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАСОСА ПОДПИТКИ ДУ 25 ММ	ШТ	0,1524	31,00	4,72
158	1/10-120-160-60/77П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАСОСА СДВОЕННОГО ДУ 50 ММ	ШТ	0,0762	80,16	6,11
159	5/60-20/П2	ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ ЕТ-015М- 1066881	ШТ	0,0762	8 148,33	620,90
На основании данных республиканской нормативной базы текущих цен на ресурсы (применительно-аналогичный материал)						
160	1/55-20-50/20	ГЕРМЕТИК ОГНЕЗАЩИТНЫЙ ТЕРМОРАСШИРЯЮЩИЙСЯ (ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ EI120)	Л	0,011811	173,23	2,05
161	3/8-20-20-10/10	БОБЫШКА	ШТ.	0,7239	8,63	6,25

Составил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)