

Общество с ограниченной ответственностью



Шифр № 13/26

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 16 по ул.
Рыбалко в г. Минске

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОЙ ДОМ.

Сметная документация

Директор

Главный инженер проекта

Глинистый П.Е.

Барашков А.Н.

Минск 2026 г.

(наименование утверждающей организации)

УТВЕРЖДЕНО

в сумме

168,473 тысяч белорусских рублей

Возвратные суммы

8,073 тысяч белорусских рублей

(ссылка на документ об утверждении)

" " " г.

СВОДКА СРЕДСТВ

Наименование объекта: 11-15. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО УЛ.РЫБАЛКО В Г.МИНСКЕ.

Код объекта: 13-26

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость, тысяч белорусских рублей		
		всего	в том числе по объектам строительства (очередям строительства, технологически увязанным этапам работ при параллельной разработке проектной документации и	
1	2	3	4	5
	11-15. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО УЛ.РЫБАЛКО В Г.МИНСКЕ.		1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО УЛ.РЫБАЛКО В Г.МИНСКЕ. ЖИЛОЙ ДОМ - 96,19%.	1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО УЛ.РЫБАЛКО В Г.МИНСКЕ. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ - 3,81%.
1	Общая сметная стоимость, тыс. руб. в т.ч. по статьям затрат			
	заработная плата	12,735	12,246	0,489
	эксплуатация машин и механизмов	1,017	0,982	0,035
	в том числе заработная плата машинистов	0,22	0,211	0,009
	материалы, изделия, конструкции	83,565	80,873	2,692
	транспорт	4,934	4,774	0,16
	ОХР и ОПР	8,174	7,86	0,314
	плановая прибыль	5,197	4,996	0,201
	оборудование	11,109	10,751	0,358
	транспорт	0,223	0,215	0,008
	прочие средства	35,16	33,806	1,354
	Возвратные суммы	8,073	7,815	0,258
2	Итого на дату начала разработки сметной документации	162,114	156,503	5,611
3	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов на дату выполнения работ	3,971	3,831	0,14
4	Итого на дату начала строительства	166,085	160,334	5,751
5	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов в пределах продолжительности строительства	1,349	1,302	0,047
6	НДС	1,039		1,039
7	Всего	168,473	161,636	6,837

В том числе:

заработная плата	12,735
эксплуатация машин и механизмов	1,017
в том числе заработная плата машинистов	0,22
материалы, изделия, конструкции	83,565
транспорт	4,934
ОХР и ОПР	8,174
плановая прибыль	5,197
оборудование	11,109
транспорт	0,223
прочие средства	41,519
Возвратные суммы	8,073

Руководитель (главный инженер)

организации

	Глинистый П.Е.
(подпись)	(инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта

	Барашков А.Н.
(подпись)	(инициалы, фамилия)

Обоснование средств	Наименование глав, объектных (локальных) смет (сметных расчетов), средств	Стоимость, тысяч белорусских рублей						Общая стоимость, тысяч белорусских рублей
		заработная плата	эксплуатация машин и механизмов	материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОНР	монтируемые оборудование, мебель	прочие средства	трудоемкость, человеко-часов
			в том числе заработная плата машинистов	транспорт	плановая прибыль	транспорт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ГЛАВА 1. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Пункт 23 Инструкции	ОБСЛЕДОВАНИЯ						4,275	4,275
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1						4,275	4,275
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ								
ОС-1	1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО УЛ.РЫБАЛКО В Г.МИНСКЕ.	11,836	0,804	79,383	7,736	10,582		120,169
			0,182	4,699	4,917	0,212		698,81
	ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			7,657 0,029				7,686
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	11,836	0,804 0,182	79,383 4,699	7,736 4,917	10,582 0,212		120,169 698,81
	ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			7,657 0,029				7,686
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	11,836	0,804 0,182	79,383 4,699	7,736 4,917	10,582 0,212	4,275	124,444 698,81
	ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			7,657 0,029				7,686
ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ								
Пункт 30 Инструкции	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	0,101	0,06	0,241				0,402
	<i>Процент временных зданий и сооружений - 4.50; Поправочный коэффициент к стоимости временных зданий №1 (ежемесячные данные) - 0.93; Поправочный коэффициент к стоимости временных зданий №2 - 0.8; Поправочный коэффициент к стоимости временных зданий №3 - 1.00;</i>		0,012					27,06
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ ОТ РАЗБОРКИ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ			0,06				0,06
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	0,101	0,06 0,012	0,181				0,342 27,06
	ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			0,06				0,06
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	11,937	0,864 0,194	79,564 4,699	7,736 4,917	10,582 0,212	4,275	124,786 725,87
	ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			7,717				7,746

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				0,029				
ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ								
Подпункт 31.1 пункта 31 Инструкции	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ <i>Процент затрат на зимнее удорожание - 2.58; Поправочный коэффициент к стоимости зимних удорожаний №1 (ежемесячные данные) - 0.93; Поправочный коэффициент к стоимости зимних удорожаний №2 - 0.8; Поправочный коэффициент к стоимости зимних удорожаний №3 - 1.1; Поправочный коэффициент к норме зимних удорожаний к п. 11 Приложения А (часть1) - 1.00;</i>	0,116	0,103 0,014	0,035				0,254 31,13
Подпункт 31.2 пункта 31 Инструкции	СРЕДСТВА ПО УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 34%						4,086	4,086
Подпункт 31.3 пункта 31 Инструкции	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДВИЖНЫМ И РАЗЪЕЗДНЫМ ХАРАКТЕРОМ РАБОТ, С ПЕРЕВОЗКОЙ РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И КОМАНДИРОВАНИЕМ РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ПОДРЯДЧИКА 51.02%						6,132	6,132
Подпункт 31.9 пункта 31 Инструкции	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 0.306%						0,336	0,336
Подпункт 31.10 пункта 31 Инструкции	СРЕДСТВА НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (С НДС)						6,136	6,136
Подпункт 31.14 пункта 31 Инструкции	СРЕДСТВА НА РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОРГАНИЗАЦИЙ 1.53%						1,744	106,63 1,744
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	0,116	0,103 0,014	0,035			18,434	18,688 137,76
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	12,053	0,967 0,208	79,599 4,699	7,736 4,917	10,582 0,212	22,709	143,474 863,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			7,717 0,029				7,746
ГЛАВА 10. СРЕДСТВА ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА								
Подпункт 32.1 пункта 32 Инструкции	СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА, ЗАКАЗЧИКА <i>Средства на содержание застройщика, заказчика - 4.304;</i>						4,304	4,304
Подпункт 32.2 пункта 32 Инструкции	СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА						0,813	0,813
Подпункт 32.3 пункта 32 Инструкции	СРЕДСТВА НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ (с налогами, стадия С)						3,824	3,824
Подпункт 32.4 пункта 32 Инструкции	СРЕДСТВА НА ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ (с налогами, стадия С)						1,631	1,631
Подпункт 32.6 пункта 32 Инструкции	СРЕДСТВА НА ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ, ПРОИЗВОДИМЫЕ ЗАКАЗЧИКАМИ, ЗАСТРОЙЩИКАМИ ОТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНСПЕКЦИЙ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПО ОБЛАСТЯМ И ГОРОДУ МИНСКУ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ИНСПЕКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ <i>0.12%</i>						0,146	0,146
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10						10,718	10,718
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-10	12,053	0,967 0,208	79,599 4,699	7,736 4,917	10,582 0,212	33,427	154,192 863,62
	ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			7,717 0,029				7,746
Пункт 33 Инструкции	СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ	0,193	0,015	1,274	0,124	0,169	0,379	2,311

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Процент средств на непредвиденные работы и затраты - 2; Поправочный коэффициент к непредвиденным работам и затратам - 0.8;</i>		0,003	0,075	0,079	0,003		
	ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ	12,246	0,982	80,873	7,86	10,751	33,806	156,503
			0,211	4,774	4,996	0,215		863,62
	ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	12,246	0,982	80,873	7,86	10,751	33,806	156,503
			0,211	4,774	4,996	0,215		863,62
Подпункт 34.1 пункта 34 Инструкции	СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ НА ДАТУ НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ, СПЕЦИАЛЬНЫХ, МОНТАЖНЫХ, ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ						3,831	3,831
	ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	12,246	0,982	80,873	7,86	10,751	37,637	160,334
			0,211	4,774	4,996	0,215		863,62
Подпункт 34.2 пункта 34 Инструкции	СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА						1,302	1,302
	ИТОГО НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	12,246	0,982	80,873	7,86	10,751	38,939	161,636
			0,211	4,774	4,996	0,215		863,62
	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ	12,246	0,982	80,873	7,86	10,751	38,939	161,636
			0,211	4,774	4,996	0,215		863,62
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	12,246	0,982	80,873	7,86	10,751	38,939	161,636
			0,211	4,774	4,996	0,215		863,62
	СПРАВОЧНО. ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ			7,786				7,815
				0,029				

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ



ГЛИНИСТЫЙ П.Е

(инициалы, фамилия)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА			РАШКОВ А.Н (инициалы, фамилия)					
РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ			РАШКОВ А.Н (инициалы, фамилия)					
СОСТАВИЛ		 дпись)	КОРМАН А.В. (инициалы, фамилия)					
ПРОВЕРИЛ			РАШКОВ А.Н (инициалы, фамилия)					

Расчет средств, связанных с применением прогнозных индексов

Дата составления сметной документации (в ценах)	Апрель 2026
Дата начала строительства	Июль 2026
Продолжительность строительства, мес	1

Итого по сводному сметному расчету, тыс. руб.	156,503
в том числе монтируемое оборудование, мебель и их транспортировка	10,794
затраты, не подлежащие индексации, без НДС (из главы 1)	4,275
затраты, не подл. индексации (средства на ПИР, экспертизу) (с налогами)	5,455
Процент НДС	0 %
Итого по сводному сметному расчету для индексации, тыс. бел. руб.	146,773
$156.503 - (4.275 + 0) - 5.455$	
в том числе по индексу СМР	130,526
по индексу на оборудование	10,794
по индексу на прочие затраты	5,453

Ежемесячный прогнозный индекс от даты разработки сметной документации до даты начала строительства

год	индекс СМР		индекс на оборудование		индекс на прочие затраты	
	за месяц (справочно)	за период	за месяц (справочно)	за период	за месяц (справочно)	за период
Апрель 2026	1,009	1,009	1,0026	1,0026	1,0119	1,0119
Май 2026	1,009	1,0181	1,0026	1,0052	1,0119	1,0239
Июнь 2026	1,009	1,0272	1,0026	1,0078	1,0119	1,0361

Итого на дату начала строительства, тыс. бел. руб.	150,604
$130.526*1.0272 + 10.794*1.0078 + 5.453*1.0361$	
в том числе стоимость затрат, индексируемых прогнозным индексом строительно-монтажных работ	134,076
$130.526*1.0272$	
стоимость затрат, индексируемых прогнозным индексом оборудования	10,878
$10.794*1.0078$	
стоимость затрат, индексируемых прогнозным индексом стоимости прочих затрат	5,65
$5.453*1.0361$	
Средства, учитывающие применение прогнозных индексов на дату начала строительства, тыс. бел. руб.	3,831
$3.55 + 0.084 + 0.197$	
в том числе средства, индексируемые прогнозным индексом строительно-монтажных работ	3,55
$134.076-130.526$	
средства, индексируемые прогнозным индексом оборудования	0,084
$10.878-10.794$	
средства, индексируемые прогнозным индексом стоимости прочих затрат	0,197
$5.65-5.453$	

Месяц выполнения работ	Нормы задела в строительстве по месяцам, %	Стоимость, тыс. бел. руб.	Прогнозные индексы в месяц, применяемые для определения средств в пределах продолжительности строительства (справочно)	Коэф-т, применяемый для определения средств, учитывающих применение прогнозных индексов	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в пределах продолжительности строительства, тыс. бел. руб.	Затраты на дату окончания строительства, с учетом прогнозных индексов цен в строительстве, тыс. бел. руб.
1	2	3	4	5	6	7
Затраты, индексируемые прогнозным индексом строительно-монтажных работ						
Июль 2026	100	134,076	1,009	1,009	1,207	135,283
		134,076			1,207	135,283
Затраты, индексируемые прогнозным индексом оборудования						
Июль 2026	100	10,878	1,0026	1,0026	0,028	10,906
		10,878			0,028	10,906
Затраты, индексируемые прогнозным индексом стоимости прочих затрат						
Июль 2026	100	5,65	1,0119	1,0119	0,067	5,717
		5,65			0,067	5,717
Итого					1,302	151,906

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве, тыс. бел. руб

$(3.831+1.302)$

5,133

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Итого по сводному сметному расчету с учетом средств, учитывающих применение
прогнозных индексов цен в строительстве, без учета налогов, тыс. руб.

161,636

(156.503+5.133)

СОСТАВИЛ



КОРМАН А.В.

ПРОВЕРИЛ



БАРАШКОВ А.Н

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к сметной документации

Регистрационный шифр объекта : 13-26

1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО УЛ.РЫБАЛКО В Г.МИНСКЕ. ЖИЛОЙ ДОМ - 96,19%.

Сметная документация составлена согласно:

- инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13.10.2025г. №116
- сборникам нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на строительные конструкции и работы
- сборникам нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на монтаж оборудования
- сборнику на строительство временных зданий и сооружений
- сборнику норм на дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время
- цены на материалы на основании данных республиканской нормативной базы текущих цен на ресурсы
- цены на материалы на основании мониторинга цен, проводимого оператором информационно-справочной системы государственной информационной системы "Госстройпортал"

Документация составлена в ценах на 01.04.2026

ОХР и ОПР приняты

Внутренние санитарно-технические работы для городского строительства	68.61%
Монтаж оборудования (ремонт)	38.44%
Монтаж оборудования (ремонт)	39.37%
Монтаж технологических трубопроводов, включая трубопроводные детали	56.99%
Пусконаладочные работы	41.24%
Пусконаладочные работы	42.23%
Строительные работы (ремонт)	83.83%
Электромонтажные работы (рем)	61.01%

Плановая прибыль принята

Внутренние санитарно-технические работы для городского строительства	43.58%
Монтаж оборудования (ремонт)	37.3%
Монтаж оборудования (ремонт)	32.65%
Монтаж технологических трубопроводов, включая трубопроводные детали	44.4%
Пусконаладочные работы	15.88%
Пусконаладочные работы	15.49%
Строительные работы (ремонт)	45.82%
Электромонтажные работы (рем)	35.49%

В ССР учтены следующие лимитированные затраты

Временные здания и сооружения	4.50%	k=0.93; k=0.8
Дополнительные средства при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	2.58%	k=0.93; k=0.8; k=1.1
Средства по уплате обязательных страховых взносов	34%	
Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика	51.02%	
Средства, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию	0.306%	
Средства на развитие материально-технической базы организаций	1.53%	
Средства на целевые отчисления, производимые заказчиками, застройщиками от стоимости строительно-монтажных работ на	0.12%	

финансирование инспекций департамента контроля и надзора за
строительством по областям и городу минску,
специализированной инспекции департамента контроля и
надзора за строительством государственного комитета по
стандартизации

Средства на непредвиденные работы и затраты

2%

k=0.8

Начало строительства - Июль 2026 по данным ПОС

Согласно расчету ПОС продолжительность строительства - 1 мес

Источник финансирования -

Зона строительства - 3, район: Минск

Технико-экономические показатели на дату окончания строительства

Всего по сводному сметному расчету, в т.ч.

	161,636	тыс. бел. руб.
затраты, индексируемые прогнозным индексом СМР	135,283	тыс. бел. руб.
затраты, индексируемые прогнозным индексом оборудования	10,906	тыс. бел. руб.
затраты, индексируемые прогнозным индексом прочих затрат	5,717	тыс. бел. руб.
прочие затраты, не подл. индекс. (без налогов)	4,275	тыс. бел. руб.
прочие затраты, не подл. индекс. (с налогами)	5,455	тыс. бел. руб.
Справочно. Возвратные суммы	7,815	тыс. бел. руб.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА



РАШКОВ А.Н

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ



РАШКОВ А.Н

СОСТАВИЛ



КОРМАН А.В.

ПРОВЕРИЛ



РАШКОВ А.Н

Код объекта: 13-26

на строительство 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО УЛ.РЫБАЛКО В Г.МИНСКЕ.

(наименование здания, сооружения)

(дата разработки)

Стоимость 120,174 тысяч белорусских рублей

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

нициалы, фамилия)

НАЧАЛЬНИК

ОТДЕЛА (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)

БАРАШКОВ А.Н

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(наименование)				нициалы, фамилия)			

СОСТАВИЛ

_____		_____
(должность служащего)	ись)	КОРМАН А.В. (инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

_____		_____
(должность служащего)		БАРАШКОВ А.Н. нициалы, фамилия)

Наименование объекта: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО УЛ.РЫБАЛКО В Г.МИНСКЕ. ЖИЛОЙ ДОМ - 96, 19%.

Код объекта: 13-26

Наименование здания, сооружения: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО УЛ.РЫБАЛКО В Г.МИНСКЕ.

Шифр здания, сооружения: 13-26

Комплект чертежей: ТМ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 101

(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

на СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТОПЛЕНИЯ

Составлена в ценах на 01.04.2026

Стоимость 94.668 тысяч белорусских рублей

(дата разработки)

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей					
			количество	заработная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструкции (монтажные оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость
					всего	в т.ч. заработная плата машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Апреля 2026г.; Методика: Ремонт, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.									
35000 СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРВАНИЯ - 30355.89 РУБ.									
1	Е18-3-1	УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ОДНОСЕКЦИОННЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 4 М2	ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ	202,72	23,41	9,30	95,76	6,97	328,86
					К=1.2	К=1.2			
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	1,9238	389,99	45,04	17,89	184,22	13,41	632,66
2	5/60-20/П2	ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ ET-015M-1066881	ШТ				9 778,00	195,56	9 973,56
					К=1.2	К=1.2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	1,9238				18 810,92	376,22	19 187,14
3	ц11-350-2	РАСХОДОМЕР ОБЪЕМНЫЙ, СКОРОСТНОЙ, ИНДУКЦИОННЫЙ; РОТАМЕТР, КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ; РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ; УКАЗАТЕЛЬ ПРОТОКА ЖИДКОСТИ; ПРОТОЧНЫЕ ДАТЧИКИ КОНЦЕНТРАТОМЕРОВ И ПЛОТНОМЕРОВ, РН-МЕТРОВ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДО 32 ММ	ШТ.	39,79			1,31	0,11	41,21
		РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	1,9238	76,55	К=1.2	К=1.2	2,52	0,21	79,28
4	3/3-40-20-10/П	КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ МЕХАНИЗМОМ ЕСПА02ПРВ ДВУХСЕДЕЛЬНЫЕ 25Ч940НЖ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.				393,35	7,90	401,25
	обор. подр.		1,9238				756,73	15,20	771,93
5	Е16-15-1	УСТАНОВКА КРАНОВ ЗАПОРНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	ШТ.	34,89	2,76	0,18	7,63	0,55	45,83
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	1,9238	67,12	К=1.2	К=1.2	14,68	1,06	88,17
6	3/3-50-30-10/П	КРАНЫ ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВКШР-15	ШТ.				1 241,00	24,82	1 265,82
	обор. подр.		1,9238				2 387,44	47,75	2 435,19
7	Е18-13-1	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1 Т	НАСОС	309,26	9,01	2,15	39,22	2,87	360,36
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	5,7714	1 784,86	К=1.2	К=1.2	226,35	16,56	2 079,77
8	3/5-10-10/240П	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ СДВОЕННЫЙ NMТD МАХ II S 40/120 F250	КОМПЛ.				9 600,00	696,00	10 296,00
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	1,9238		К=1.2	К=1.2	18 468,48	1 338,96	19 807,44
9	3/5-10-10/20П	НАСОС ПОДПИТОЧНЫЙ МНЛ 204-1/Е-1-230-50-2	КОМПЛ.				1 700,00	123,25	1 823,25
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	3,8476		К=1.2	К=1.2	6 540,92	474,22	7 015,14
10	ц11-350-4	РАСХОДОМЕР ОБЪЕМНЫЙ, СКОРОСТНОЙ, ИНДУКЦИОННЫЙ; РОТАМЕТР, КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ; РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ; УКАЗАТЕЛЬ ПРОТОКА ЖИДКОСТИ; ПРОТОЧНЫЕ ДАТЧИКИ КОНЦЕНТРАТОМЕРОВ И ПЛОТНОМЕРОВ, РН-МЕТРОВ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДО 80 ММ	ШТ.	98,10	5,90	2,92	11,11	0,89	116,00
					К=1.2	К=1.2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХриОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,9619	94,36	5,68	2,81	10,69	0,86	111,59
11	3/8-10-10/100	РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ РДТ И ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ, РН ШТ. 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ 65 ММ					1 980,00	143,55	2 123,55
			0,9619				1 904,56	138,08	2 042,64
12	3/11-10-10-30/70	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ШТ. ВСТЗСПЗ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 65 ММ					21,82	1,58	23,40
			1,9238				41,98	3,04	45,02
13	E18-10-3	УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ БАК ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,2 МЗ		86,85	6,58	3,00	4,84	0,31	98,58
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХриОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	1,9238	167,08	12,66	5,77	9,31	0,60	189,65
14	3/2-120-10-30/100	БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ МЕМБРАННЫЕ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ЕМКОСТЬЮ 200 Л ШТ.					1 188,72	86,18	1 274,90
			1,9238				2 286,86	165,79	2 452,65
15	ПРИМЕЧАНИЕ: АРМАТУРА								
16	E16-15-3	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ШТ. ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ		61,68	7,08	1,09	16,43	1,21	86,40
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХриОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	13,4666	830,62	95,34	14,68	221,26	16,29	1 163,51
17	3/3-50-80-60/70	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ КШ-100-25 ШТ.					450,12	32,63	482,75
			1,9238				865,94	62,77	928,71
18	3/3-50-80-60/20	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ КШ-80-16 ШТ.					218,72	15,86	234,58
			1,9238				420,77	30,51	451,28
19	3/3-50-80-60/80	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ДИАМЕТРОМ 65 ММ РУ 16 ШТ.					190,69	13,83	204,52
			9,619				1 834,25	133,03	1 967,28
20	1/10-150-15/105	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ ШТ.					0,71	0,06	0,77
			3,8476				2,73	0,23	2,96
21	1/10-150-15/100	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 80 ММ ШТ.					0,59	0,05	0,64
			3,8476				2,27	0,19	2,46
22	1/10-150-15/95	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 65 ММ ШТ.					0,37	0,03	0,40
			19,238				7,12	0,58	7,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	3/11-10-10-40/100	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСПЗ ДАВЛЕНИЕМ 2,5 МПА (25 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.				40,84	2,96	43,80	
				3,8476			157,14	11,39	168,53	
24	3/11-10-10-30/80	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСПЗ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.				29,17	2,11	31,28	
				3,8476			112,23	8,12	120,35	
25	3/11-10-10-30/70	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСПЗ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.				21,82	1,58	23,40	
				19,238			419,77	30,40	450,17	
26	E16-15-2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ.		34,89	3,02	0,35	8,22	0,60	46,73
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХриОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		13,4666	469,85	K=1.2 40,67	K=1.2 4,71	110,70	8,08	629,30
27	3/3-50-80-60/120	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ, ПОЛНОПРОХОДНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.				97,66	7,08	104,74	
				13,4666			1 315,15	95,34	1 410,49	
28	1/10-150-15/80	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.				0,18	0,01	0,19	
				26,9332			4,85	0,27	5,12	
29	3/11-10-10-30/40	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСПЗ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.				13,03	0,94	13,97	
				26,9332			350,94	25,32	376,26	
30	3/3-50-80-10/30	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.				21,64	1,57	23,21	
				13,4666			291,42	21,14	312,56	
31	3/3-50-80-10/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.				8,58	0,62	9,20	
				2,8857			24,76	1,79	26,55	
32	3/3-40-10-90/10	КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.				13,20	0,96	14,16	
				1,9238			25,39	1,85	27,24	
33	3/3-40-10-90/20	КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.				18,06	1,31	19,37	
				1,9238			34,74	2,52	37,26	
34	3/3-40-10-30/10	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 16К49П ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.				94,67	6,86	101,53	
				3,8476			364,25	26,39	390,64	
35	ПРИМЕЧАНИЕ:	ФИЛЬТРЫ								
36	E18-21-7	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ФИЛЬТР		37,83	12,88	1,96	3,36	0,27	54,34
						K=1.2	K=1.2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХриОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,9619	36,39	12,39	1,89	3,23	0,26	52,27
37	3/3-60-10-10/20	ФИЛЬТР-ГРЯЗЕВИК ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ ФГА-100	ШТ.				643,20	46,63	689,83
			0,9619				618,69	44,85	663,54
38	3/11-10-10-30/90	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСПЗ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.				38,09	2,76	40,85
			1,9238				73,28	5,31	78,59
39	E18-21-5	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ФИЛЬТР	25,70	9,17	1,42	78,10	5,67	118,64
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХриОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	1,9238	49,44	17,64	2,73	150,25	10,91	228,24
40	E18-21-7	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ФИЛЬТР	37,83	12,88	1,96	153,02	11,12	214,85
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХриОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,9619	36,39	12,39	1,89	147,19	10,70	206,67
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35000		4 003	299	65	56 060	3 077	63 439
		ОХР и ОПР							2 740
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 754
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							67 933
		ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА					3 144	63	
00000/32000	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ - 196.94 М2								
41	ПРИМЕЧАНИЕ: ТРУБОПРОВОДЫ								
42	E16-10-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ	100 М ТРУБОПРОВО ДА	1 263,52	94,68	20,20	5 005,50	364,07	6 727,77
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,365522	461,84	34,61	7,38	1 829,62	133,08	2 459,15
43	E16-10-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76 ММ	100 М ТРУБОПРОВО ДА	1 532,63	107,47	24,61	7 141,13	518,11	9 299,34
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,413617	633,92	44,45	10,18	2 953,69	214,30	3 846,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
44	E16-10-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	100 М ТРУБОПРОВО ДА	1 707,35	163,24	35,32	10 110,78	734,58	12 715,95	
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,125047	213,50	К=1.2 20,41	К=1.2 4,42	1 264,32	91,86	1 590,09
45	E16-10-5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100 М ТРУБОПРОВО ДА	1 707,35	170,83	35,32	9 037,85	656,59	11 572,62	
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,086571	147,81	К=1.2 14,79	К=1.2 3,06	782,42	56,84	1 001,86
46	E16-33-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 15 ММ	100 М	3 668,31	366,85	232,34	1 388,92	86,05	5 510,13	
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХриОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,019238	70,57	К=1.2 7,06	К=1.2 4,47	26,72	1,66	106,01
47	E16-33-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25 ММ	100 М	3 171,56	249,25	155,02	2 074,05	123,80	5 618,66	
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХриОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,026933	85,42	К=1.2 6,71	К=1.2 4,18	55,86	3,33	151,32
48	E16-29-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВО ДА	136,98			3,79	0,16	140,93	
		РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХриОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,411693	56,39	К=1.2 1,56	К=1.2 0,07			58,02
49	E16-29-2	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	100 М ТРУБОПРОВО ДА	136,98			8,66	0,16	145,80	
		РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХриОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,625235	85,64	К=1.2 5,41	К=1.2 0,10			91,15
50	E13-29-7	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОМПОЗИЦИЕЙ ОС-12-03	100 М2	58,82	3,18	0,53	241,46	19,18	322,64	
					К=1.2	К=1.2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,396303	23,31	1,26	0,21	95,69	7,60	127,86
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/32000		1 778	129	34	7 015	509	9 431
		ОХР и ОПР							1 247
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							790
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							11 468
		00000/36000 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. КИП И А - 1715.51 РУБ.							
		56 ПРИМЕЧАНИЕ: КИП И А							
	57 Ц11-30-1	ПРИБОРЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ	ШТ.	9,41					9,41
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% Примечание: ОТБОРНОЕ Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		48,095	452,57	К=1.2	К=1.2		452,57
	58 3/8-20-20/СП1	Устройство отборное ЗКЧ-274-10-90 УСТ.225П; Примечание: ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО	ШТ				16,90	1,23	18,13
				10,5809			178,82	13,01	191,83
	59 3/8-20-20/СП2	Устройство отборное ЗКЧ-274-10-90 УСТ.70П; Примечание: ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО	ШТ				12,96	0,94	13,90
				37,5141			486,18	35,26	521,44
	62 Ц11-30-1	ПРИБОРЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ	ШТ.	9,41					9,41
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		18,2761	171,98	К=1.2	К=1.2		171,98
	63 3/8-20-20-10/10	БОБЫШКА	ШТ.				10,36	0,75	11,11
				18,2761			189,34	13,71	203,05
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/36000		625			854	62	1 541
		ОХР и ОПР							246
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							204
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							1 991
		00000/32012 ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ - 869.24 РУБ.							
		64 ПРИМЕЧАНИЕ: ИЗОЛЯЦИЯ ИТП							
	65 Е26-150-7	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 38 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10 М	71,03	0,02		20,52	1,60	93,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХриОПР=83.83%, План=45.82% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	2,8857	204,97	0,06	K=1.2	K=1.2	59,21	4,62	268,86
66	E26-150-8	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 45 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 50 ММ	10 М	75,24	0,02			21,07	1,65	97,98
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХриОПР=83.83%, План=45.82% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,19238	14,47		K=1.2	K=1.2	4,05	0,32	18,84
67	E26-150-10	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 76 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 50 ММ	10 М	82,09	0,02			23,79	1,85	107,75
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХриОПР=83.83%, План=45.82% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	4,13617	339,54	0,08	K=1.2	K=1.2	98,40	7,65	445,67
68	E26-150-11	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 89 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	10 М	92,97	0,02			24,83	1,93	119,75
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХриОПР=83.83%, План=45.82% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	1,25047	116,26	0,03	K=1.2	K=1.2	31,05	2,41	149,75
69	E26-150-12	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 108 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	10 М	94,15	0,02			26,50	2,06	122,73
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХриОПР=83.83%, План=45.82% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,86571	81,51	0,02	K=1.2	K=1.2	22,94	1,78	106,25
70	1/10-120-160-60/255	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М					6,41	0,51	6,92
			8,916813					57,16	4,55	61,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	1/10-120-160-60/267	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 38 ММ	М				6,26	0,50	6,76
				4,953785			31,01	2,48	33,49
72	1/10-120-160-60/393	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 45 ММ	М				9,82	0,78	10,60
				1,981514			19,46	1,55	21,01
73	1/10-120-160-60/435	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ	М				14,80	1,18	15,98
				42,602551			630,52	50,27	680,79
74	1/10-120-160-60/555	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ	М				21,16	1,68	22,84
				12,879841			272,54	21,64	294,18
75	1/10-120-160-60/561	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ	М				24,97	1,98	26,95
				8,916813			222,65	17,66	240,31
76	E26-150-17	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ДИАФРАГМ К НОРМАМ С E26-150-1 ПО E26-150-16 ДОБАВЛЯТЬ (ИСКЛЮЧАТЬ)			9,41	0,01			9,42
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХриОПР=83.83%, План=45.82% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	-27,99129	-263,40	-0,28	K=1.2 K=1.2			-263,68
77	ПРИМЕЧАНИЕ: ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ								
78	E26-139-4	ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ С ПОКРЫТИЕМ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10 ШТ.		125,16		1,71	0,10	126,97
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХриОПР=83.83%, План=45.82% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,57714	72,23		K=1.2 K=1.2	0,99	0,06	73,28
79	E26-139-7	ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ С ПОКРЫТИЕМ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 32 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10 ШТ.		125,16		1,71	0,10	126,97
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХриОПР=83.83%, План=45.82% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	1,34666	168,55		K=1.2 K=1.2	2,30	0,13	170,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
80	E26-139-10	ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ С ПОКРЫТИЕМ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 40 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10 ШТ.	221,02			1,71	0,10	222,83	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХриОПР=83.83%, План=45.82% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,57714	127,56	K=1.2	K=1.2	0,99	0,06	128,61
81	E26-139-18	ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ С ПОКРЫТИЕМ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ 65 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10 ШТ.	221,02			2,28	0,13	223,43	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХриОПР=83.83%, План=45.82% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		1,25047	276,38	K=1.2	K=1.2	2,85	0,16	279,39
82	E26-139-23	ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ С ПОКРЫТИЕМ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 80 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 50 ММ	10 ШТ.	381,60			2,86	0,17	384,63	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХриОПР=83.83%, План=45.82% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,19238	73,41	K=1.2	K=1.2	0,55	0,03	73,99
83	E26-139-28	ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ С ПОКРЫТИЕМ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 100 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	10 ШТ.	381,60			2,86	0,17	384,63	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХриОПР=83.83%, План=45.82% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,38476	146,82	K=1.2	K=1.2	1,10	0,07	147,99
84	1/10-120-160-60/113П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА ДВУХХОДОВОЙ КЛАПАН ДУ 25	ШТ				36,12	2,87	38,99	
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		1,9238		K=1.2	K=1.2	69,49	5,52	75,01
85	1/10-120-160-60/33П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА КРАН ШАРОВОЙ ДУ 100	ШТ				96,20	7,64	103,84	
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		1,9238		K=1.2	K=1.2	185,07	14,70	199,77
86	1/10-120-160-60/44П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА КРАН ШАРОВОЙ ДУ 80	ШТ				74,52	5,92	80,44	
						K=1.2	K=1.2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	1,9238				143,36	11,39	154,75
87	1/10-120-160-60/46П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА КРАН ШАРОВОЙ ДУ 65	ШТ				71,76	5,70	77,46
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	9,619		К=1.2	К=1.2	690,26	54,83	745,09
88	1/10-120-160-60/45П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА КРАН ШАРОВОЙ ДУ 32	ШТ				49,68	3,94	53,62
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	13,4666		К=1.2	К=1.2	669,02	53,06	722,08
89	1/10-120-160-60/6П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ, ГРЯЗЕВИК ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ 100	ШТ				96,20	7,64	103,84
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	1,9238		К=1.2	К=1.2	185,07	14,70	199,77
90	1/10-120-160-60/65П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ 65	ШТ				71,76	5,70	77,46
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	1,9238		К=1.2	К=1.2	138,05	10,97	149,02
92	1/10-120-160-60/3П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА РПД ДУ 65	ШТ				71,76	5,70	77,46
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,9619		К=1.2	К=1.2	69,03	5,48	74,51
93	1/10-120-160-60/77П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАСОСА СДВОЕННОГО ДУ 40-50 ММ	ШТ				96,19	7,64	103,83
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	1,9238		К=1.2	К=1.2	185,05	14,70	199,75
94	1/10-120-160-60/45П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ДУ 40	ШТ				56,58	4,49	61,07
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	3,8476		К=1.2	К=1.2	217,70	17,28	234,98
95	1/10-120-160-60/76П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАСОСА ПОДПИТКИ ДУ 25 ММ	ШТ				37,20	2,95	40,15
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	3,8476		К=1.2	К=1.2	143,13	11,35	154,48
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/32012				1 358			4 153	329	5 840
ОХР и ОПР									1 139
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									622
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ									7 601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00000/32090 ОТОПЛЕНИЕ (ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ) - 1975.59 РУБ.									
96	E16-10-1	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ	100 М ТРУБОПРОВО ДА	379,06	28,40	6,06			407,46
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=0.3*1.2, Ктруд.маш=0.3*1.2	0,009619	3,65	0,27	0,06	K=0.3*1.2 K=0.3*1.2 K=0 K=0		3,92
97	E16-10-2	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВО ДА	382,77	29,09	6,11			411,86
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=0.3*1.2, Ктруд.маш=0.3*1.2	0,038476	14,73	1,12	0,24	K=0.3*1.2 K=0.3*1.2 K=0 K=0		15,85
98	E16-10-3	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 65 ММ	100 М ТРУБОПРОВО ДА	459,79	32,24	7,38			492,03
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=0.3*1.2, Ктруд.маш=0.3*1.2	0,125047	57,50	4,03	0,92	K=0.3*1.2 K=0.3*1.2 K=0 K=0		61,53
99	E16-10-4	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	100 М ТРУБОПРОВО ДА	512,20	48,97	10,59			561,17
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=0.3*1.2, Ктруд.маш=0.3*1.2	0,086571	44,34	4,24	0,92	K=0.3*1.2 K=0.3*1.2 K=0 K=0		48,58
100	E16-10-5	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100 М ТРУБОПРОВО ДА	512,20	51,25	10,59			563,45
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=0.3*1.2, Ктруд.маш=0.3*1.2	0,230856	118,24	11,83	2,44	K=0.3*1.2 K=0.3*1.2 K=0 K=0		130,07
102	E16-15-3	ДЕМОНТАЖ ДЕМОНТАЖ ЗАДВИЖЕК НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	ШТ.	18,50	2,19	0,35			20,69
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХриОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=0.3*1.2, Ктруд.маш=0.3*1.2	3,8476	71,18	8,43	1,35	K=0.3*1.2 K=0.3*1.2 K=0 K=0		79,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
102 Е16-15-3	ДЕМОНТАЖ КРАНОВ ШАРОВЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	ШТ.	49,34	5,83	0,93				55,17
	РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХриОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=0.8*1.2, Ктруд.маш=0.8*1.2		7,6952	379,68	44,86	7,16	К=0.8*1.2 К=0.8*1.2	К=0 К=0	424,54
103 Е16-15-2	ДЕМОНТАЖ КРАНОВ ШАРОВЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ.	27,91	2,42	0,28				30,33
	РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХриОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=0.8*1.2, Ктруд.маш=0.8*1.2		3,8476	107,39	9,31	1,08	К=0.8*1.2 К=0.8*1.2	К=0 К=0	116,70
104 Е16-56-4	ДЕМОНТАЖ РЕГУЛЯТОРОВ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10 ШТ.	119,77	0,53					120,30
	РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХриОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=0.8*1.2, Ктруд.маш=0.8*1.2		0,009619	1,15	0,01	К=0.8*1.2 К=0.8*1.2	К=0 К=0		1,16
105 Ц11-350-2	ДЕМОНТАЖ КЛАПАНА ДВУХХОДОВОГО НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДО 32 ММ	ШТ.	31,83						31,83
	РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХриОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=0.8*1.2, Ктруд.маш=0.8*1.2		1,9238	61,23		К=0.8*1.2 К=0.8*1.2	К=0 К=0		61,23
106 Е65-29-1	ДЕМОНТАЖ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ПРИ МАССЕ ДО 0,1 Т	100 ШТ.	5 993,65	143,47	92,03				6 137,12
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,019238	115,31	2,76	1,77	К=1.2 К=1.2		118,07
107 Е65-58-3	ДЕМОНТАЖ ТЕРМОМЕТРОВ	100 ШТ.	249,81	2,46	1,57				252,27
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,09619	24,03	0,24	0,15	К=1.2 К=1.2		24,27
108 Е65-58-2	ДЕМОНТАЖ МАНОМЕТРОВ	100 ШТ.	249,81	2,46	1,57				252,27
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,028857	7,21	0,07	0,05	К=1.2 К=1.2		7,28
109 Е69-46-3	РАЗБОРКА СЛОЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ, СЕГМЕНТОВ И СКОРЛУП	100 М3	6 013,15	76,64	49,16				6 089,79
	РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХриОПР=83.83%, План=45.82% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,009427	56,69	0,72	0,46	К=1.2 К=1.2		57,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
110	Е18-21-6	ДЕМОНТАЖ ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ФИЛЬТР	16,04	5,06	0,71			21,10
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=0.5*1.2, Ктруд.маш=0.5*1.2	0,9619	15,43	4,87	0,68	К=0	К=0	20,30
111	Е18-21-4	ДЕМОНТАЖ ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ФИЛЬТР	16,94	5,81	0,87			22,75
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% Ктруд=0.8*1.2, Ктруд.маш=0.8*1.2	1,9238	32,59	11,18	1,67	К=0	К=0	43,77
112	ПРИМЕЧАНИЕ: ВОЗВРАТ								
113	3/8-30-10/12В	КРАН ШАРОВЫЙ ДУ80 (ВОЗВРАТ)	ШТ.				110,00		110,00
	возвр. мат. без вкл. в док.		1,9238				211,62		211,62
114	3/8-30-10/13В	КРАН ШАРОВЫЙ ДУ65 (ВОЗВРАТ)	ШТ.				70,00	5,08	75,08
	возвр. мат. без вкл. в док.		5,7714				404,00	29,32	433,32
115	3/8-30-10/1В	КРАН ШАРОВЫЙ ДУ50 (ВОЗВРАТ)	ШТ.				80,00		80,00
	возвр. мат. без вкл. в док.		3,8476				307,81		307,81
116	3/3-40-20-10/2В	РЕГУЛИРУЮЩИЙ 2-ХОДОВОЙ КЛАПАН (ВОЗВРАТ)	ШТ				1 160,00		1 160,00
	возвр. мат. без вкл. в док.		1,9238				2 231,61		2 231,61
117	3/8-30-10/11В	РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ДУ50 (ВОЗВРАТ)	ШТ.				55,00		55,00
	возвр. мат. без вкл. в док.		0,9619				52,90		52,90
118	3/5-40-10/3В	ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС (ВОЗВРАТ)	ШТ				1 700,00		1 700,00
	возвр. мат. без вкл. в док.		1,9238				3 270,46		3 270,46
119	3/8-30-10/4В	ТЕРМОМЕТР (ВОЗВРАТ)	ШТ.				9,00		9,00
	возвр. мат. без вкл. в док.		3,8476				34,63		34,63
120	3/8-30-10/5В	МАНОМЕТР (ВОЗВРАТ)	ШТ.				3,00		3,00
	возвр. мат. без вкл. в док.		2,8857				8,66		8,66
121	3/8-30-10/55В	ФИЛЬТР (ВОЗВРАТ)	ШТ.				25,00		25,00
	возвр. мат. без вкл. в док.		2,8857				72,14		72,14
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/32090			1 110	104	19			1 214
	ОХР и ОПР								766
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								487
	ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ								2 467

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29090 ЛОМ									
122	С-МЕТАЛЛ	ЛОМ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ОАО БЕЛВТОРЧЕРМЕТ НА 1.04.2026 ГОДА (ПРЕЙСКУРАНТ 04-01 ШИФР 1125)	Т				556,97		556,97
	возвр. мат. без вкл. в док.			0,394379			219,66		219,66
		ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)		1 438	2	1	4 249	337	6 026
		ОХРиОПР = 83.83%							1 206
		План.приб. = 45.82%							659
		ИТОГО							7 891
		ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы для городского строительства		6 579	525	115	61 036	3 437	71 577
		ОХРиОПР = 68.61%							4 593
		План.приб. = 43.58%							2 917
		ИТОГО							79 087
		ИТОГО ПО Монтаж оборудования (ремонт)		857	6	3	2 798	203	3 864
		ОХРиОПР = 39.37%							338
		План.приб. = 32.65%							281
		ИТОГО							4 483
		ИТОГО		8 874	533	119	68 083	3 977	81 467
		ОХР и ОПР							6 137
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							3 857
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							4
		ВСЕГО							91 461
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							89 965
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							8 018
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							527
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							115
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							68 069
		ТРАНСПОРТ							3 976
		ОХР и ОПР							5 799
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							3 576
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							1 496
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							857
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							6
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							13
		TRANСПОРТ							1
		ОХР И ОПР							338
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							281
		МОНТИРУЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ					3 144		3 144
		TRANСПОРТ						63	63
		ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ							94 668
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							510,78
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							7,13
		ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ					6 814	29	6 843
		В Т.Ч. БЕЗ ВКЛЮЧЕНИЯ В ИТОГИ					6 814	29	6 843
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [91461+0+0+0]							91 461
		ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [[(8874+119) * (34/100)] * ((100-0)/100)]							3 058
		ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+3058+0+0+0+0+0+0]							3 058
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [91461+3058+0]							94 519

Составил

(должность служащего)

подпись)

КОРМАН А.В.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО УЛ.РЫБАЛКО В Г.МИНСКЕ. ЖИЛОЙ ДОМ - 96,19%.

Код объекта: 13-26

Наименование здания, сооружения: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО УЛ.РЫБАЛКО В Г.МИНСКЕ.

Шифр здания, сооружения: 13-26

Комплект чертежей: ТМ

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №101
на СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТОПЛЕНИЯ

Составлена в ценах на 01.04.2026
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч.	510,78		
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч.	7,13		
3	M400001	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,150056	37,82	5,68
4	M340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,351917	2,66	0,94
5	M040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	8,526261	0,45	3,84
6	M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,732871	0,40	0,29
7	M021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	2,013931	55,83	112,44
8	M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,005541	0,92	0,01
9	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	5,062498	22,73	115,07
10	M042900	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	1,846848	1,30	2,40
11	M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	54,874805	5,32	291,93
12	M134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	-0,111965	1,07	-0,12
13	1/10-80-10/20	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 2-2,5 ММ	КГ	0,393415	61,07	24,03
14	1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,003044	38 280,00	116,52
15	1/10-230-50-15/7	АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЫСШИЙ СОРТ	КГ	1,866086	10,28	19,18
16	3/2-120-10- 30/100	БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ МЕМБРАННЫЕ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ЕМКОСТЬЮ 200 Л	ШТ.	1,9238	1 188,72	2 286,86
17	3/8-20-20-10/10	БОБЫШКА	ШТ.	18,2761	10,36	189,34
18	3/13-10-10/50	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,002116	6 445,28	13,64
19	3/13-10-10/60	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,055944	6 624,00	370,57
20	1/10-240-10- 10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001885	4 680,00	8,82
21	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,933043	4,37	4,08
22	1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	7,951066	1,74	13,83
23	1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000538	5 316,04	2,86
24	1/10-10-5/42	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ	Т	0,000015	4 944,05	0,07
25	1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	3,20207	0,90	2,88
26	3/3-40-10-30/10	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 16КЧ9П ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	3,8476	94,67	364,25

1	2	3	4	5	6	7
27	3/3-40-10-90/10	КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	1,9238	13,20	25,39
28	3/3-40-10-90/20	КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЛАТУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	1,9238	18,06	34,74
29	6/10-20-10-10/10	КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,084647	3,79	0,32
30	6/10-20-10-10/14	КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	0,096959	6,24	0,61
31	3/3-50-80-60/120	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ, ПОЛНОПРОХОДНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	13,4666	97,66	1 315,15
32	3/3-50-80-60/80	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ДИАМЕТРОМ 65 ММ РУ 16	ШТ.	9,619	190,69	1 834,25
33	3/3-50-80-60/70	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ КШ- 100-25	ШТ.	1,9238	450,12	865,94
34	3/3-50-80-60/20	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ КШ- 80-16	ШТ.	1,9238	218,72	420,77
35	3/3-50-80-10/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	2,8857	8,58	24,76
36	3/3-50-80-10/30	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	13,4666	21,64	291,42
37	1/10-235-20/765	ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ (СКОТЧ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ) 50 ММХ50 М	РУЛОН	11,520676	15,35	176,84
38	1/10-235-3/47	ЛЫНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	0,216005	57,00	12,31
39	6/10-20-10-60/22	МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 X 20 ММ	10 ШТ.	0,102345	11,28	1,15
40	6/10-20-10-40/10	МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,088495	7,13	0,63
41	6/10-20-10-40/14	МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	0,105039	15,17	1,59
42	3/5-10-10/20П	НАСОС ПОДПИТОЧНЫЙ MNL 204-1/E-1-230-50- 2	КОМПЛ.	3,8476	1 700,00	6 540,92
43	3/5-10-10/240П	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ СДВОЕННЫЙ NMTD MAX II S 40/120 F250	КОМПЛ.	1,9238	9 600,00	18 468,48
44	1/10-230-50- 15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,242745	8,04	1,95
45	1/55-50-30/12	ОРГАНОСИЛИКАТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ОС-12-03	Т	0,007133	13 200,02	94,16
46	1/10-235-5/57	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОТОЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ (ТМКЩ)	КГ	0,634854	5,60	3,56
47	1/10-10-10/6	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ЦЕМ 0 42,5 Н (В УПАКОВКЕ)	Т	0,000071	433,28	0,03
48	1/10-140-60- 10/16	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,002388	3 890,04	9,29
49	1/10-260-210- 1/77	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,2 ММ	КГ	2,414369	6,41	15,48
50	1/10-260-210- 1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	1,53904	5,71	8,79
51	1/10-150-15/105	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	3,8476	0,71	2,73
52	1/10-150-15/80	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	26,9332	0,18	4,85

1	2	3	4	5	6	7
53	1/10-150-15/90	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	3,8476	0,30	1,15
54	1/10-150-15/95	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.	23,0856	0,37	8,54
55	1/10-150-15/100	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.	3,8476	0,59	2,27
56	1/10-150-15/70	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ	КГ	0,017315	5,92	0,10
57	4/1-4-20-20-10- 20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,0808	137,69	11,13
58	3/8-10-10/100	РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ РДТ И ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ, РН 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.	0,9619	1 980,00	1 904,56
59	1/10-230-40- 65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	0,472158	15,00	7,08
60	1/10-120-160- 60/113П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА ДВУХХОДОВОЙ КЛАПАН ДУ 25	ШТ	1,9238	36,12	69,49
61	1/10-120-160- 60/45П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ДУ 40	ШТ	3,8476	56,58	217,70
62	1/10-120-160- 60/33П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА КРАН ШАРОВОЙ ДУ 100	ШТ	1,9238	96,20	185,07
63	1/10-120-160- 60/45П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА КРАН ШАРОВОЙ ДУ 32	ШТ	13,4666	49,68	669,02
64	1/10-120-160- 60/46П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА КРАН ШАРОВОЙ ДУ 65	ШТ	9,619	71,76	690,26
65	1/10-120-160- 60/44П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА КРАН ШАРОВОЙ ДУ 80	ШТ	1,9238	74,52	143,36
66	1/10-120-160- 60/3П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА РПД ДУ 65	ШТ	0,9619	71,76	69,03
67	1/10-120-160- 60/65П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ 65	ШТ	1,9238	71,76	138,05
68	1/10-120-160- 60/6П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ, ГРЯЗЕВИК ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ 100	ШТ	1,9238	96,20	185,07
69	1/10-120-160- 60/76П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАСОСА ПОДПИТКИ ДУ 25 ММ	ШТ	3,8476	37,20	143,13
70	1/10-120-160- 60/77П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАСОСА СДВОЕННОГО ДУ 50 ММ	ШТ	1,9238	96,19	185,05
71	5/60-20/П2	ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ ЕТ-015М- 1066881	ШТ	1,9238	9 778,00	18 810,92
72	1/10-230-50- 15/91	ТОЛУОЛ НЕФТЯНОЙ	Т	0,000793	1 930,21	1,53
73	6/10-20-10-70/10	ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,051943	11,21	0,58
74	6/10-20-10-70/14	ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	0,105039	27,98	2,94
75	6/20-30-20/10	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 ММ	М	1,958428	5,08	9,95
76	6/20-30-20/12	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,2 ММ	М	2,741779	9,46	25,94
77	6/10-20-10-20/10	УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,327046	8,88	2,90
78	6/10-20-10-20/14	УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	0,110425	19,13	2,11

1	2	3	4	5	6	7
79	3/7-10-20-10/50	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100 ММ	М	8,6571	87,83	760,35
80	3/7-10-20-10/10	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40 ММ	М	36,5522	48,01	1 754,87
81	3/7-10-20-10/30	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 70 ММ	М	41,3617	69,30	2 866,37
82	3/7-10-20-10/40	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80 ММ	М	12,5047	98,56	1 232,46
83	3/8-20-20/СП1	Устройство отборное ЗКЧ-274-10-90 УСТ.225П;	ШТ	10,5809	16,90	178,82
84	3/8-20-20/СП2	Устройство отборное ЗКЧ-274-10-90 УСТ.70П;	ШТ	37,5141	12,96	486,18
85	3/3-60-10-10/20	ФИЛЬТР-ГРЯЗЕВИК ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ ФГА-100	ШТ.	0,9619	643,20	618,69
86	3/3-60-10-20/70	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 100 ММ С ФЛАНЦАМИ	ШТ.	0,9619	149,66	143,96
87	3/3-60-10-20/50	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 65 ММ С ФЛАНЦАМИ	ШТ.	1,9238	76,78	147,71
88	3/11-10-10-20/60	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	5,7714	13,02	75,14
89	3/11-10-10-20/70	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	9,619	12,13	116,68
90	3/11-10-10-20/80	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.	3,8476	22,22	85,49
91	3/11-10-10-30/90	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	1,9238	38,09	73,28
92	3/11-10-10-30/40	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	26,9332	13,03	350,94
93	3/11-10-10-30/70	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.	21,1618	21,82	461,75
94	3/11-10-10-30/80	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.	3,8476	29,17	112,23

1	2	3	4	5	6	7
95	3/11-10-10-40/100	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 2,5 МПА (25 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	3,8476	40,84	157,14
96	1/10-120-160-60/255	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	8,916813	6,41	57,16
97	1/10-120-160-60/267	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 38 ММ	М	4,953785	6,26	31,01
98	1/10-120-160-60/393	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 45 ММ	М	1,981514	9,82	19,46
99	1/10-120-160-60/435	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ	М	42,602551	14,80	630,52
100	1/10-120-160-60/561	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ	М	8,916813	24,97	222,65
101	1/10-120-160-60/555	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ	М	12,879841	21,16	272,54
102	1/10-240-50-16/25	ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 16 ММ	КГ	0,211618	6,73	1,42
103	1/10-140-40/90	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	5,014385	16,20	81,23
104	1/10-140-40/45	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,002847	12 000,00	34,16
105	1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,009958	5 040,00	50,19
ОБОРУДОВАНИЕ:						
106	3/3-40-20-10/П	КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ МЕХАНИЗМОМ ЕСПА02ПРВ ДВУХСЕДЕЛЬНЫЕ 25Ч940НЖ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	1,9238	393,35	756,73
107	3/3-50-30-10/П	КРАНЫ ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВКШР-15	ШТ.	1,9238	1 241,00	2 387,44

Составил

(должность служащего)

ись)

КОРМАН А.В.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО УЛ.РЫБАЛКО В Г.МИНСКЕ. ЖИЛОЙ ДОМ - 96,19%.

Код объекта: 13-26

Наименование здания, сооружения: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО УЛ.РЫБАЛКО В Г.МИНСКЕ.

Шифр здания, сооружения: 13-26

Комплект чертежей: ТМ

ВЕДОМОСТЬ №101

объемов работ и расхода ресурсов

на СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТОПЛЕНИЯ

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
		объем				
1	2	3	4	5	6	7
35000	СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРВАНИЯ	РУБ. 30355,89	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	227,82
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,77
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,009958
			1/10-140-40/45	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,002847
			1/10-150-15/100	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.	3,8476
			1/10-150-15/105	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	3,8476
			1/10-150-15/70	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМЕ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ	КГ	0,017315
			1/10-150-15/80	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	26,9332
			1/10-150-15/90	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	3,8476
			1/10-150-15/95	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.	23,0856
			1/10-230-40-65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	0,211618
			1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,115428
			1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	0,09619
			1/10-235-5/57	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ (ТМКЩ)	КГ	0,634854
			1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001885
			1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000538
			1/10-240-50-16/25	ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 16 ММ	КГ	0,211618
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	1,654468
			3/11-10-10-20/60	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	5,7714
			3/11-10-10-20/70	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	9,619
			3/11-10-10-20/80	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.	3,8476
			3/11-10-10-30/40	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	26,9332
			3/11-10-10-30/70	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.	21,1618

1	2	3	4	5	6	7
			3/11-10-10-30/80	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.	3,8476
			3/11-10-10-30/90	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	1,9238
			3/11-10-10-40/100	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 2,5 МПА (25 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	3,8476
			3/13-10-10/50	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,002116
			3/13-10-10/60	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,055944
			3/2-120-10-30/100	БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ МЕМБРАННЫЕ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ЕМКОСТЬЮ 200 Л	ШТ.	1,9238
			3/3-40-10-30/10	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 16КЧ9П ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	3,8476
			3/3-40-10-90/10	КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	1,9238
			3/3-40-10-90/20	КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	1,9238
			3/3-40-20-10/П	КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ МЕХАНИЗМОМ ЕСПА02ПРВ ДВУХСЕДЕЛЬНЫЕ 25Ч940НЖ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	1,9238
			3/3-50-30-10/П	КРАНЫ ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВКШР-15	ШТ.	1,9238
			3/3-50-80-10/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	2,8857
			3/3-50-80-10/30	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	13,4666
			3/3-50-80-60/120	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ, ПОЛНОПРОХОДНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	13,4666
			3/3-50-80-60/20	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ КШ-80-16	ШТ.	1,9238
			3/3-50-80-60/70	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ КШ-100-25	ШТ.	1,9238
			3/3-50-80-60/80	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ДИАМЕТРОМ 65 ММ РУ 16	ШТ.	9,619
			3/3-60-10-10/20	ФИЛЬТР-ГРЯЗЕВИК ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ ФГА-100	ШТ.	0,9619
			3/3-60-10-20/50	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 65 ММ С ФЛАНЦАМИ	ШТ.	1,9238
			3/3-60-10-20/70	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 100 ММ С ФЛАНЦАМИ	ШТ.	0,9619
			3/5-10-10/20П	НАСОС ПОДПИТОЧНЫЙ МНЛ 204-1/Е-1-230-50-2	КОМПЛ.	3,8476
			3/5-10-10/240П	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ СДВОЕННЫЙ NMTD MAX II S 40/120 F250	КОМПЛ.	1,9238
			3/8-10-10/100	РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ РДТ И ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ, РН 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.	0,9619
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,080511
			5/60-20/П2	ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ ЕТ-015М-1066881	ШТ	1,9238
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	1,297409
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	30,680761

1	2	3	4	5	6	7
			M042900	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	1,846848
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	2,447073
			M400001	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,150056
00000/32000	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ	M2 196,94	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	101,22
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,21
			1/10-10-10/6	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ЦЕМ 0 42,5 Н (В УПАКОВКЕ)	Т	0,000071
			1/10-10-5/42	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ	Т	0,000015
			1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,003044
			1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	3,20207
			1/10-140-40/90	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	5,014385
			1/10-140-60-10/16	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,002388
			1/10-230-40-65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	0,26054
			1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,127317
			1/10-230-50-15/91	ТОЛУОЛ НЕФТЯНОЙ	Т	0,000793
			1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	0,119815
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	6,296598
			1/10-80-10/20	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 2- 2,5 ММ	КГ	0,393415
			1/55-50-30/12	ОРГАНОСИЛИКАТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ОС-12-03	Т	0,007133
			3/7-10-20-10/10	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40 ММ	М	36,5522
			3/7-10-20-10/30	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 70 ММ	М	41,3617
			3/7-10-20-10/40	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80 ММ	М	12,5047
			3/7-10-20-10/50	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100 ММ	М	8,6571
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,000289
			6/10-20-10-10/10	КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,084647
			6/10-20-10-10/14	КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	0,096959
			6/10-20-10-20/10	УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,327046
			6/10-20-10-20/14	УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	0,110425

1	2	3	4	5	6	7
			6/10-20-10-40/10	МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,088495
			6/10-20-10-40/14	МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	0,105039
			6/10-20-10-60/22	МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 X 20 ММ	10 ШТ.	0,102345
			6/10-20-10-70/10	ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,051943
			6/10-20-10-70/14	ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	0,105039
			6/20-30-20/10	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 ММ	М	1,958428
			6/20-30-20/12	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,2 ММ	М	2,741779
			M021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,334315
			M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	12,042027
			M040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	7,102515
			M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,732871
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	1,853819
			M340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,351917
00000/36000	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. КИП И А	РУБ. 1715,51	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	35,18
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	
			3/8-20-20-10/10	БОБЫШКА	ШТ.	18,2761
			3/8-20-20/СП1	Устройство отборное ЗКЧ-274-10-90 УСТ.225П;	ШТ	10,5809
			3/8-20-20/СП2	Устройство отборное ЗКЧ-274-10-90 УСТ.70П;	ШТ	37,5141
00000/32012	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	РУБ. 869,24	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	81,88
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	
			1/10-120-160-60/113П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА ДВУХХОДОВОЙ КЛАПАН ДУ 25	ШТ	1,9238
			1/10-120-160-60/255	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	8,916813
			1/10-120-160-60/267	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 38 ММ	М	4,953785
			1/10-120-160-60/33П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА КРАН ШАРОВОЙ ДУ 100	ШТ	1,9238
			1/10-120-160-60/393	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 45 ММ	М	1,981514
			1/10-120-160-60/3П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА РПД ДУ 65	ШТ	0,9619

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-120-160-60/435	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ	М	42,602551
			1/10-120-160-60/44П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА КРАН ШАРОВОЙ ДУ 80	ШТ	1,9238
			1/10-120-160-60/45П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА КРАН ШАРОВОЙ ДУ 32	ШТ	13,4666
			1/10-120-160-60/45П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ДУ 40	ШТ	3,8476
			1/10-120-160-60/46П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА КРАН ШАРОВОЙ ДУ 65	ШТ	9,619
			1/10-120-160-60/555	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ	М	12,879841
			1/10-120-160-60/561	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ	М	8,916813
			1/10-120-160-60/65П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ 65	ШТ	1,9238
			1/10-120-160-60/6П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ, ГРЯЗЕВИК ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ 100	ШТ	1,9238
			1/10-120-160-60/76П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАСОСА ПОДПИТКИ ДУ 25 ММ	ШТ	3,8476
			1/10-120-160-60/77П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАСОСА СДВОЕННОГО ДУ 40-50 ММ	ШТ	1,9238
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,933043
			1/10-230-50-15/7	АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЫСШИЙ СОРТ	КГ	1,866086
			1/10-235-20/765	ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ (СКОТЧ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ) 50 ММХ50 М	РУЛОН	11,520676
			1/10-260-210-1/77	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,2 ММ	КГ	2,414369
			1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	1,53904
			M134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	-0,111965
00000/32090	ОТОПЛЕНИЕ (ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ)	РУБ. 1975,59	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	64,68
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,15
			3/3-40-20-10/2В	РЕГУЛИРУЮЩИЙ 2-ХОДОВОЙ КЛАПАН (ВОЗВРАТ)	ШТ	1,9238
			3/5-40-10/3В	ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС (ВОЗВРАТ)	ШТ	1,9238
			3/8-30-10/11В	РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ДУ50 (ВОЗВРАТ)	ШТ.	0,9619
			3/8-30-10/12В	КРАН ШАРОВЫЙ ДУ80 (ВОЗВРАТ)	ШТ.	1,9238
			3/8-30-10/13В	КРАН ШАРОВЫЙ ДУ65 (ВОЗВРАТ)	ШТ.	5,7714
			3/8-30-10/1В	КРАН ШАРОВЫЙ ДУ50 (ВОЗВРАТ)	ШТ.	3,8476
			3/8-30-10/4В	ТЕРМОМЕТР (ВОЗВРАТ)	ШТ.	3,8476
			3/8-30-10/55В	ФИЛЬТР (ВОЗВРАТ)	ШТ.	2,8857
			3/8-30-10/5В	МАНОМЕТР (ВОЗВРАТ)	ШТ.	2,8857
			M021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,382207
			M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	12,152017
			M040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,423746

1	2	3	4	5	6	7
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,005541
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,761606
29090	ЛОМ	РУБ.	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	
			С-МЕТАЛЛ	ЛОМ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ	Т	0,394379
				ОАО БЕЛВТОРЧЕРМЕТ НА 1.04.2026 ГОДА (ПРЕЙСКУРАНТ 04-01 ШИФР 1125)		

Составил

(должность служащего)



(подпись)

КОРМАН А.В.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХриОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	1,9238	125,49	K=1.2	K=1.2			125,49
4	ц11-30-1	УСТАНОВКА ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ СОПРАТИВЛЕНИЯ	ШТ.	9,41					9,41
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХриОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	1,9238	18,10	K=1.2	K=1.2			18,10
5	3/8-40-70-40/40	ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ТЭМ-104-4 ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.				3 526,22	255,65	3 781,87
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,9619		K=1.2	K=1.2	3 391,87	245,91	3 637,78
6	ц11-30-2	ПРИБОРЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ	ШТ.	65,23					65,23
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХриОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	1,9238	125,49	K=1.2	K=1.2			125,49
7	3/8-50-30/90	КОМПЛЕКТЫ МОНТАЖНЫЕ ДЛЯ ПЕРВИЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ РАСХОДА ФЛАНЦЕВЫХ (ФЛАНЦЫ, БОЛТЫ, ГАЙКИ, ПРОКЛАДКИ-КОМПЕНСАТОРЫ), ДИАМЕТРОМ 40 ММ	КОМПЛ.				170,40	9,07	179,47
			1,9238				327,82	17,45	345,27
8	ПРИМЕЧАНИЕ: ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ								
9	ц11-168-1	ЩИТЫ, ПУЛЬТЫ МАССОЙ ДО 50 КГ	10 ШТ.	1 111,05	23,99	5,39	361,94	22,09	1 519,07
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХриОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,19238	213,74	K=1.2	K=1.2	69,63	4,25	292,24
10	5/30-30-4-7/2- ОБ1 обор. подр.	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОПУНКТОМ ТШУ-А-2-11,22-2	ШТ.				2 620,00	52,40	2 672,40
			1,9238				5 040,36	100,81	5 141,17
11	ц11-30-1	ПРИБОРЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ	ШТ.	9,41					9,41
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХриОПР=39.37%, План=32.65% Примечание: модуль управления в составе ТШУ Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	1,9238	18,10	K=1.2	K=1.2			18,10
12	ц11-31-1	ПРИБОРЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ, ЩИТАХ И ПУЛЬТАХ, МАССА ДО 5 КГ	ШТ.	11,12			0,20	0,01	11,33
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХриОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	3,8476	42,79	K=1.2	K=1.2	0,77	0,04	43,60
13	3/8-30-10/10-М	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА	ШТ.				96,00	1,92	97,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	обор. подр.		3,8476				369,37	7,39	376,76
14	ц11-30-1	ПРИБОРЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	ШТ.	9,41		К=1.2	К=1.2		9,41
			1,9238	18,10					18,10
15	3/8-30-10/11-М	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	ШТ.				125,00	2,50	127,50
	обор. подр.		1,9238				240,48	4,81	245,29
16	ц11-30-1	ПРИБОРЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=38.44%, План=37.3% Примечание: ТЕРМОМЕТРЫ Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	ШТ.	8,03		К=1.2	К=1.2		8,03
			12,5047	100,41					100,41
17	3/8-30-10/10	ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ ПРЯМЫЕ ИЛИ УГЛОВЫЕ Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	ШТ.			К=1.2	К=1.2	54,56	3,96
			12,5047					682,26	49,52
18	ц11-30-1	ПРИБОРЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=38.44%, План=37.3% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	ШТ.	8,03		К=1.2	К=1.2		8,03
			34,6284	278,07					278,07
19	3/8-20-10-10/10	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБМ1-100 Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	ШТ.			К=1.2	К=1.2	15,29	1,11
			34,6284					529,47	38,44
20	ц11-31-1	ПРИБОРЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ, ЩИТАХ И ПУЛЬТАХ, МАССА ДО 5 КГ РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	ШТ.	11,12		К=1.2	К=1.2	0,20	0,01
			5,7714	64,18				1,15	0,06
21	3/8-20-10-20/10	МАНОВАКУУММЕТРЫ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ НА МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЯХ С КЛАССОМ ТОЧНОСТИ 2,5, ДИАМЕТР КОРПУСА 160 ММ, ДАВЛЕНИЕ ДИАПАЗОНОМ ОТ -0,1 МПА ДО 2,4 МПА	ШТ.					148,80	10,79
			5,7714					858,78	62,27
22	ц11-350-1	РАСХОДОМЕР ОБЪЕМНЫЙ, СКОРОСТНОЙ, ИНДУКЦИОННЫЙ; РОТАМЕТР, КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ; РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ; УКАЗАТЕЛЬ ПРОТОКА ЖИДКОСТИ; ПРОТОЧНЫЕ ДАТЧИКИ КОНЦЕНТРАТОМЕРОВ И ПЛОТНОМЕРОВ, РН-МЕТРОВ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДО 20 ММ	ШТ.	24,70				1,00	0,08
						К=1.2	К=1.2		25,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,9619	23,76			0,96	0,08	24,80
23	3/8-60-20/10	РАСХОДОМЕРЫ-СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ (РСМ) ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЖИДКИХ СРЕД С МЕЖФЛАНЦЕВЫМ ИСПОЛНЕНИЕМ ПЕРВИЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ РАСХОДА, С ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМИ БЛОКАМИ, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.				1 875,60	99,78	1 975,38
				0,9619			1 804,14	95,98	1 900,12
24	ц11-30-2	ПРИБОРЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ	ШТ.	65,23					65,23
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,9619	62,74	К=1.2	К=1.2		62,74
25	3/8-50-30/70	КОМПЛЕКТЫ МОНТАЖНЫЕ ДЛЯ ПЕРВИЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ РАСХОДА ФЛАНЦЕВЫХ (ФЛАНЦЫ, БОЛТЫ, ГАЙКИ, ПРОКЛАДКИ-КОМПЕНСАТОРЫ), ДИАМЕТРОМ 15 ММ	КОМПЛ.				112,80	6,00	118,80
				0,9619			108,50	5,77	114,27
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/36012			1 102	5	1	7 775	520
		ОХР и ОПР							431
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							378
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							10 211
		ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА					5 650	113	
	00000/36011	КАБЕЛИ И ПРОВОДА - 389.053 М							
26	ц8-148-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	100 М КАБЕЛЯ	242,05	29,47	10,36	112,78	6,01	390,31
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,961515	232,73	К=1.2	К=1.2	28,34	9,96
							108,44	5,78	375,29
27	ц8-147-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	100 М КАБЕЛЯ	226,32	34,03	11,56	93,10	5,23	358,68
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,433625	98,14	К=1.2	К=1.2	14,76	5,01
							40,37	2,27	155,54
28	ц8-146-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М ДО 0,5 КГ	100 М КАБЕЛЯ	287,35	48,05	13,49	389,51	25,17	750,08
						К=1.2	К=1.2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	1,150048	330,47	55,26	15,51	447,96	28,95	862,64
29	5/10-10-60-2-5-1-1/8	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МАРКИ КВВГНГ-LS С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 4 X 1 MM2	1000 М				2 606,88	138,69	2 745,57
			0,064447				168,01	8,94	176,95
30	5/10-10-10-10-1/121	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ (А)-LS П 3 X 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 MM2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ, В	1000 М				2 334,42	124,19	2 458,61
			0,051943				121,26	6,45	127,71
31	5/10-10-70-4-1/449	КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ МАРКИ МКЭШВНГ(А) С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА И ОБОЛОЧКОЙ ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ, С ЭКРАНОМ, БЕЗ БРОНИ, С ЧИСЛОМ ПАР ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 1 X 2 X 0,5 MM2	1000 М				1 787,77	95,11	1 882,88
			0,11158				199,48	10,61	210,09
32	5/10-10-70-4-1/250	КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ МАРКИ МКШВНГ(А) С МЕДНЫМИ ЛУЖЕНЫМИ ЖИЛАМИ, ПАРНОЙ СКРУТКИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И В ЗАЩИТНОМ ШЛАНГЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 1 X 2 X 0,5 MM2	1000 М				924,19	49,17	973,36
			0,031743				29,34	1,56	30,90
33	ц8-472-8	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 8 ММ, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	100 М	421,59	58,04	6,58	50,45	4,01	534,09
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,182761	77,05	10,61	1,20	9,22	0,73	97,61
34	5/10-20-60-2/6	ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВ1 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, СЕЧЕНИЕМ 4 MM2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000 М				2 554,02	135,87	2 689,89
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,018276				46,68	2,48	49,16
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/36011		738	109	32	1 171	68	2 086
		ОХР и ОПР							470
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							273
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							2 829
	00000/36011	МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ - 62.0962 М							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35 Ц8-411-1	РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 48 ММ	100 М	676,65	114,35	12,04	675,61	37,59	1 504,20	
				К=1.2	К=1.2				
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=61.01%, План=35.49% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,113119	76,54	12,94	1,36	76,42	4,25	170,15
36 5/20-10-9/1	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ЛЕНТЫ С ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ РЗ-Ц-Х, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	М				2,08	0,11	2,19	
				К=1.2	К=1.2				
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	11,5428			24,01	1,27	25,28	
37 Ц8-409-1	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ	100 М	468,58	49,48	6,26	375,20	24,69	917,95	
				К=1.2	К=1.2				
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=61.01%, План=35.49% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,848396	397,54	41,98	5,31	318,32	20,95	778,79
38 5/20-20-3-1/1	ТРУБА ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ПВХ, ДИАМЕТР 16 ММ	М				1,27	0,07	1,34	
						109,95	6,06	116,01	
		86,571							
39 Ц8-397-101	ПРОФИЛИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ МОНТАЖНЫЕ, ДЛИНА 2 М, КРЕПЛЕНИЕ ХОМУТАМИ (СКОБАМИ)	100 М	209,75	45,37	8,94	18,52	1,49	275,13	
				К=1.2	К=1.2				
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=61.01%, План=35.49% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,442474	92,81	20,08	3,96	8,19	0,66	121,74
40 5/20-10-10/12	ПРОФИЛЬ (ШВЕЛЛЕР) МОНТАЖНЫЙ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ, ТИПА К240 УТ2	ШТ.				29,82	1,59	31,41	
						659,73	35,18	694,91	
		22,1237							
41 Ц8-901-2	ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ, УСТАНОВЛИВАЕМАЯ НА СТОЙКАХ, МАССА ДО 0,9 КГ	100 ШТ.	82,60	8,88	2,98			91,48	
				К=1.2	К=1.2				
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХриОПР=61.01%, План=35.49% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,153904	12,71	1,37	0,46		14,08	
42 5/20-10-4/4	ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ, ТИПА К1160 Ц УТ1,5	1000 ШТ.				1 620,00	86,18	1 706,18	
				К=1.2	К=1.2				
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,01539			24,93	1,33	26,26	
43 Ц8-901-1	СТОЙКИ СБОРНЫХ КАБЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (БЕЗ ПОЛОК), МАССА ДО 1,6 КГ	100 ШТ.	797,59	27,56	5,96	217,52	12,28	1 054,95	
				К=1.2	К=1.2				
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХриОПР=61.01%, План=35.49% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,153904	122,75	4,24	0,92	33,48	1,89	162,36
44 5/20-10-3/1	СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ, ТИПА К1150 Ц УТ1,5	ШТ.				3,98	0,21	4,19	
				К=1.2	К=1.2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	15,3904				61,25	3,23	64,48
45	E7-20-3	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	963,26	204,91	42,17	206,40	16,39	1 390,96
		РАЗРЯД=4.7, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0713 ОХриОПР=83.83%, План=45.82% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,001154	1,11	К=1.2 0,24	К=1.2 0,05	0,24	0,02	1,61
46	1/10-260-30-2/1	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ 300x250 ММ	Т				3 013,93	172,40	3 186,33
			0,001154				3,48	0,20	3,68
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/36011		703	81	12	1 320	75	2 179
		ОХР и ОПР							437
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							254
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							2 870
	00000/36090	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ - 853.04 РУБ.							
47	Ц11-30-1	ДЕМОНТАЖ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ	ШТ.	4,71					4,71
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХриОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=0.5*1.2, Ктруд.маш=0.5*1.2	0,038476	0,18	К=0.5*1.2	К=0.5*1.2	К=0	К=0	0,18
48	3/8-40-70-10/В133	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ (ВОЗВРАТ)	ШТ.				19,20		19,20
	возвр. мат. без вкл. в док.		3,8476				73,87		73,87
49	Ц11-31-1	ДЕМОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА РТМ-03	ШТ.	5,56					5,56
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХриОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=0.5*1.2, Ктруд.маш=0.5*1.2	0,9619	5,35	К=0.5*1.2	К=0.5*1.2	К=0	К=0	5,35
50	3/8-40-70-10/В12	РЕГУЛЯТОР (ВОЗВРАТ)	ШТ.				200,00		200,00
	возвр. мат. без вкл. в док.		0,9619				192,38		192,38
51	Ц11-30-1	ДЕМОНТАЖ ТЕПЛОСЧЕТЧИКА	ШТ.	4,71					4,71
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХриОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=0.5*1.2, Ктруд.маш=0.5*1.2	0,009619	0,05	К=0.5*1.2	К=0.5*1.2	К=0	К=0	0,05
52	3/8-40-70-10/В13	ТЕПЛОСЧЕТЧИК (ВОЗВРАТ)	ШТ.				600,00		600,00
	возвр. мат. без вкл. в док.		0,9619				577,14		577,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	ц11-31-1	ДЕМОНТАЖ УСПД ИНДЕЛ-1708 (ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ)	ШТ.	4,45					4,45
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=0.4*1.2, Ктруд.маш=0.4*1.2	0,9619	4,28	K=0.4*1.2	K=0.4*1.2	K=0	K=0	4,28
54	ц11-31-1	МОНТАЖ УСТРОЙСТВА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ИНДЭЛ-1708	ШТ.	11,12			0,04		11,16
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,9619	10,70	K=1.2	K=1.2	0,04		10,74
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/36090		21					21
		ОХР и ОПР							8
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							7
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							36
		ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)		1			4		5
		ОХРиОПР = 83.83%							1
		План.приб. = 45.82%							1
		ИТОГО							7
		ИТОГО ПО Электромонтажные работы (рем)		1 441	190	44	2 487	143	4 261
		ОХРиОПР = 61.01%							906
		План.приб. = 35.49%							527
		ИТОГО							5 694
		ИТОГО ПО Монтаж оборудования (ремонт)		378			682	50	1 110
		ОХРиОПР = 38.44%							145
		План.приб. = 37.3%							141
		ИТОГО							1 396
		ИТОГО ПО Монтаж оборудования (ремонт)		744	5	1	7 093	470	8 312
		ОХРиОПР = 39.37%							293
		План.приб. = 32.65%							243
		ИТОГО							8 848
		ИТОГО		2 564	195	45	10 266	663	13 688
		ОХР и ОПР							1 345
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							912
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							4,2
		ВСЕГО							15 945
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							9 747
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							1
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							9 151
		ТРАНСПОРТ							593
		ОХР И ОПР							1
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							6 197
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							2 563
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							194
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							45
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							1 115
		ТРАНСПОРТ							70
		ОХР И ОПР							1 344
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							911
		МОНТИРУЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ					5 650		5 650
		ТРАНСПОРТ						113	113
		ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ							21 708
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							150,45
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							2,24
		ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ					843		843
		В Т.Ч. БЕЗ ВКЛЮЧЕНИЯ В ИТОГИ					843		843
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [15945+0+0+0]							15 945
		ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ							887
		(((2564+45)*(34/100)) * ((100-0)/100))							
		ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+887+0+0+0+0+0+0]							887
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [15945+887+0]							16 832

Составил

(должность служащего)

подпись)

КОРМАН А.В.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО УЛ.РЫБАЛКО В Г.МИНСКЕ. ЖИЛОЙ ДОМ - 96,19%.

Код объекта: 13-26

Наименование здания, сооружения: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО УЛ.РЫБАЛКО В Г.МИНСКЕ.

Шифр здания, сооружения: 13-26

Комплект чертежей: АТМ

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №102
на АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТП

Составлена в ценах на 01.04.2026
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч.	150,45		
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч.	2,24		
3	M400001	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,055405	37,82	2,10
4	M400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	1,415545	44,41	62,86
5	M150402	ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА	МАШ.-Ч	2,015789	0,38	0,77
6	M021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,775989	55,83	43,32
7	M030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	11,068093	1,43	15,83
8	M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,013173	0,99	3,97
9	M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	16,715078	0,92	15,38
10	M330250	ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ	МАШ.-Ч	5,699638	1,58	9,01
11	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,003337	22,73	0,08
12	M331002	СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	0,842624	0,67	0,56
13	M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	7,618181	5,32	40,53
14	5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,140099	10,43	1,46
15	5/20-30-5/3	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У153 У3,5	1000 ШТ.	0,019238	41,57	0,80
16	1/10-240-10- 10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000825	4 680,00	3,86
17	5/20-30-4/2	ВТУЛКА В22 УХЛ2	100 ШТ.	0,152711	12,61	1,93
18	5/20-30-4/4	ВТУЛКА В42 УХЛ2	100 ШТ.	0,011312	22,80	0,26
19	5/20-30-3/8	ГАЙКА УСТАНОВОЧНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ К 485	100 ШТ.	0,011312	333,84	3,78
20	1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000252	5 316,04	1,34
21	1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0,034628	7,75	0,27
22	1/10-240-30- 50/10	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 40 ММ	100 ШТ.	3,833169	4,03	15,45
23	1/10-240-30- 30/290	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ДЛЯ МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА 3,7 X 50 ММ	КГ	1,725072	56,24	97,02
24	5/10-10-60-2-5-1- 1/8	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МАРКИ КВВГНГ-LS С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 4 X 1 ММ2	1000 М	0,064447	2 606,88	168,01

1	2	3	4	5	6	7
25	5/10-10-70-4-1/250	КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ МАРКИ МКШВНГ(А) С МЕДНЫМИ ЛУЖЕНЫМИ ЖИЛАМИ, ПАРНОЙ СКРУТКИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И В ЗАЩИТНОМ ШЛАНГЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 1 X 2 X 0,5 ММ2	1000 М	0,031743	924,19	29,34
26	5/10-10-70-4-1/449	КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ МАРКИ МКЭШВНГ(А) С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА И ОБОЛОЧКОЙ ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ, С ЭКРАНОМ, БЕЗ БРОНИ, С ЧИСЛОМ ПАР ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 1 X 2 X 0,5 ММ2	1000 М	0,11158	1 787,77	199,48
27	5/10-10-10-10-1/121	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ (А)-LS П 3 X 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ, В	1000 М	0,051943	2 334,42	121,26
28	1/10-230-35/105	КЛЕЙ ВК-11	КГ	0,169679	726,00	123,19
29	5/20-30-3/2	КНОПКА К227 УХЛ2	1000 ШТ.	0,04094	144,00	5,90
30	3/8-50-30/70	КОМПЛЕКТЫ МОНТАЖНЫЕ ДЛЯ ПЕРВИЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ РАСХОДА ФЛАНЦЕВЫХ (ФЛАНЦЫ, БОЛТЫ, ГАЙКИ, ПРОКЛАДКИ-КОМПЕНСАТОРЫ), ДИАМЕТРОМ 15 ММ	КОМПЛ.	0,9619	112,80	108,50
31	3/8-50-30/90	КОМПЛЕКТЫ МОНТАЖНЫЕ ДЛЯ ПЕРВИЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ РАСХОДА ФЛАНЦЕВЫХ (ФЛАНЦЫ, БОЛТЫ, ГАЙКИ, ПРОКЛАДКИ-КОМПЕНСАТОРЫ), ДИАМЕТРОМ 40 ММ	КОМПЛ.	1,9238	170,40	327,82
32	1/10-230-40-20/55	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЖЕЛТАЯ	Т	0,000366	6 505,56	2,38
33	1/10-230-40-20/64	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЗЕЛЕНАЯ	Т	0,000366	5 680,01	2,08
34	1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	0,365522	6,26	2,29
35	1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 X 6 X 22	ШТ.	1,220459	3,62	4,42
36	1/55-50-20/35	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	КГ	3,682039	12,68	46,69
37	5/20-30-3/43	ЛЕНТА К226	100 М	0,048031	84,00	4,03
38	5/50-30-3/2	ЛИСТ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ИЗ СВИНЦА МАРКИ С1	Т	0,002878	18 073,68	52,02
39	1/10-260-30-2/1	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ 300x250 ММ	Т	0,001154	3 013,93	3,48
40	3/8-20-10-20/10	МАНОВАКУУММЕТРЫ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ НА МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЯХ С КЛАССОМ ТОЧНОСТИ 2,5, ДИАМЕТР КОРПУСА 160 ММ, ДАВЛЕНИЕ ДИАПАЗОНОМ ОТ -0,1 МПА ДО 2,4 МПА	ШТ.	5,7714	148,80	858,78
41	3/8-20-10-10/10	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБМ1-100	ШТ.	34,6284	15,29	529,47
42	5/10-30-60/2	МУФТА ТРУБНАЯ ТР-5 УЗ	ШТ.	1,13119	5,71	6,46
43	1/10-170-50/5	ПАТРОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ Д-4	1000 ШТ.	0,285212	189,80	54,13
44	5/20-40-2/1	ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У476 УЗ	10 ШТ.	1,527113	46,74	71,38
45	5/20-40-2/2	ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У477 УЗ	10 ШТ.	0,113119	50,88	5,76
46	5/20-30-2/1	ПЕРЕМЫЧКА ГИБКАЯ ПГС-35-560 У2,5	ШТ.	0,565595	7,67	4,34
47	5/20-10-4/4	ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ, ТИПА К1160 Ц УТ1,5	1000 ШТ.	0,01539	1 620,00	24,93

1	2	3	4	5	6	7
48	5/50-70-2/6	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬМЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС40	Т	0,001169	189 777,60	221,85
49	5/10-20-60-2/6	ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВ1 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, СЕЧЕНИЕМ 4 ММ ² , НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000 М	0,018276	2 554,02	46,68
50	1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	2,317818	5,71	13,23
51	1/10-260-30-18/7	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, РАЗМЕРАМИ 10 X 100 ММ	Т	0,005771	3 121,09	18,01
52	1/10-260-30-31/5	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 10 - 80 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100 - 200 ММ	Т	0,019293	2 871,95	55,41
53	1/10-150-15/70	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ	КГ	0,00077	5,92	
54	5/20-10-10/12	ПРОФИЛЬ (ШВЕЛЛЕР) МОНТАЖНЫЙ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ, ТИПА К240 УТ2	ШТ.	22,1237	29,82	659,73
55	1/10-230-50-15/51	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4	КГ	0,019238	5,70	0,11
56	3/8-60-20/10	РАСХОДОМЕРЫ-СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ (РСМ) ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЖИДКИХ СРЕД С МЕЖФЛАНЦЕВЫМ ИСПОЛНЕНИЕМ ПЕРВИЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ РАСХОДА, С ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМИ БЛОКАМИ, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	0,9619	1 875,60	1 804,14
57	5/20-10-9/1	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ЛЕНТЫ С ХЛОПЧАТУБУМАЖНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ РЗ-Ц-Х, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	М	11,5428	2,08	24,01
58	1/10-170-5/5	СВЕРЛА АЛМАЗНЫЕ ПО БЕТОНУ (КОЛЬЦЕВЫЕ СВЕРЛА), ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	0,076952	111,50	8,58
59	1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	0,230856	3,88	0,90
60	1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	1,872781	5,72	10,71
61	5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	21,843371	8,99	196,37
62	5/20-30-3/23	СКОБА К 145 У2	10 ШТ.	2,827975	11,76	33,26
63	5/20-30-3/28	СКОБА К1157 У3	1000 ШТ.	0,031396	936,00	29,39
64	1/10-135-20/75	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	КГ	2,05736	2,10	4,32
65	5/20-10-3/1	СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ, ТИПА К1150 Ц УТ1,5	ШТ.	15,3904	3,98	61,25
66	3/8-40-70-40/40	ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ТЭМ-104М-4 ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	0,9619	3 526,22	3 391,87
67	3/8-30-10/10	ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ ПРЯМЫЕ ИЛИ УГЛОВЫЕ	ШТ.	12,5047	54,56	682,26
68	5/20-20-3-1/1	ТРУБА ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ПВХ, ДИАМЕТР 16 ММ	М	86,571	1,27	109,95
69	1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	0,003848	5,56	0,02
70	1/10-240-50-16/25	ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 16 ММ	КГ	0,019238	6,73	0,13

1	2	3	4	5	6	7
71	1/10-240-50-16/6	ШАЙБА ПЛОСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	КГ	0,098555	7,96	0,78
72	1/10-140-40/45	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,000233	12 000,00	2,80
73	1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,001451	5 040,00	7,31
74	1/10-140-40/150	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,000046	5 160,00	0,24
75	1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	0,090803	7,33	0,67
76	1/10-230-45-10/425	ЭМАЛЬ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ХВ-113, КРАСНО-ОРАНЖЕВАЯ	Т	0,000004	13 200,00	0,05
		ОБОРУДОВАНИЕ:				
77	3/8-30-10/10-М	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА	ШТ.	3,8476	96,00	369,37
78	3/8-30-10/11-М	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	ШТ.	1,9238	125,00	240,48
79	5/30-30-4-7/2-ОБ1	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОПУНКТОМ ТШУ-А-2-11,22-2	ШТ.	1,9238	2 620,00	5 040,36

Составил

(должность служащего)

ись)

КОРМАН А.В.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО УЛ.РЫБАЛКО В Г.МИНСКЕ. ЖИЛОЙ ДОМ - 96,19%.

Код объекта: 13-26

Наименование здания, сооружения: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО УЛ.РЫБАЛКО В Г.МИНСКЕ.

Шифр здания, сооружения: 13-26

Комплект чертежей: АТМ

ВЕДОМОСТЬ №102
объемов работ и расхода ресурсов
на АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТП

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
		объем				
1	2	3	4	5	6	7
00000/36012	ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ	РУБ. 861,33	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	66,43
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,06
			1/10-140-40/45	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,000233
			1/10-150-15/70	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ	КГ	0,00077
			1/10-170-5/5	СВЕРЛА АЛМАЗНЫЕ ПО БЕТОНУ (КОЛЬЦЕВЫЕ СВЕРЛА), ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	0,076952
			1/10-230-45-10/425	ЭМАЛЬ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ХВ-113, КРАСНО-ОРАНЖЕВАЯ	Т	0,000004
			1/10-230-50-15/51	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4	КГ	0,019238
			1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	0,003848
			1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000405
			1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000123
			1/10-240-30-50/10	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 40 ММ	100 ШТ.	0,076952
			1/10-240-50-16/25	ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 16 ММ	КГ	0,019238
			1/10-240-50-16/6	ШАЙБА ПЛОСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	КГ	0,038476
			1/10-260-30-18/7	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, РАЗМЕРАМИ 10 X 100 ММ	Т	0,005771
			1/10-260-30-31/5	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 10 - 80 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100 - 200 ММ	Т	0,013467
			1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0,034628
			3/8-20-10-10/10	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБМ1-100	ШТ.	34,6284
			3/8-20-10-20/10	МАНОВАКУУММЕТРЫ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ НА МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЯХ С КЛАССОМ ТОЧНОСТИ 2,5, ДИАМЕТР КОРПУСА 160 ММ, ДАВЛЕНИЕ ДИАПАЗОНОМ ОТ -0,1 МПА ДО 2,4 МПА	ШТ.	5,7714
			3/8-30-10/10	ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ ПРЯМЫЕ ИЛИ УГЛОВЫЕ	ШТ.	12,5047
			3/8-30-10/10-М	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА	ШТ.	3,8476
			3/8-30-10/11-М	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	ШТ.	1,9238
			3/8-40-70-40/40	ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ТЭМ-104-4 ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	0,9619
			3/8-50-30/70	КОМПЛЕКТЫ МОНТАЖНЫЕ ДЛЯ ПЕРВИЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ РАСХОДА ФЛАНЦЕВЫХ (ФЛАНЦЫ, БОЛТЫ, ГАЙКИ, ПРОКЛАДКИ-КОМПЕНСАТОРЫ), ДИАМЕТРОМ 15 ММ	КОМПЛ.	0,9619
			3/8-50-30/90	КОМПЛЕКТЫ МОНТАЖНЫЕ ДЛЯ ПЕРВИЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ РАСХОДА ФЛАНЦЕВЫХ (ФЛАНЦЫ, БОЛТЫ, ГАЙКИ, ПРОКЛАДКИ-КОМПЕНСАТОРЫ), ДИАМЕТРОМ 40 ММ	КОМПЛ.	1,9238

1	2	3	4	5	6	7
			3/8-60-20/10	РАСХОДОМЕРЫ-СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ (РСМ) ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЖИДКИХ СРЕД С МЕЖФЛАНЦЕВЫМ ИСПОЛНЕНИЕМ ПЕРВИЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ РАСХОДА, С ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМИ БЛОКАМИ, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	0,9619
			5/20-30-5/3	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У153 У3,5	1000 ШТ.	0,019238
			5/30-30-4-7/2-ОБ1	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОПУНКТОМ ТШУ-А-2-11,22-2	ШТ.	1,9238
			M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,367061
			M331002	СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	0,842624
			M400001	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,055405
00000/36011	КАБЕЛИ И ПРОВОДА	М 389,053	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	42,26
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,59
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000164
			1/10-170-50/5	ПАТРОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ Д-4	1000 ШТ.	0,285212
			1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 X 6 X 22	ШТ.	0,182761
			1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	0,365522
			1/10-230-40-20/55	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЖЕЛТАЯ	Т	0,000366
			1/10-230-40-20/64	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЗЕЛЕНАЯ	Т	0,000366
			1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000033
			1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001
			1/10-240-30-30/290	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ДЛЯ МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА 3,7 X 50 ММ	КГ	1,725072
			1/10-240-30-50/10	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 40 ММ	100 ШТ.	0,2449
			1/10-240-50-16/6	ШАЙБА ПЛОСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	КГ	0,00477
			1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,196829
			1/55-50-20/35	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	КГ	3,682039
			5/10-10-10-10-1/121	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГнг (А)-LS П 3 X 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ, В	1000 М	0,051943
			5/10-10-60-2-5-1-1/8	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МАРКИ КВВГнг-LS С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 4 X 1 ММ2	1000 М	0,064447
			5/10-10-70-4-1/250	КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ МАРКИ МКШВнг(А) С МЕДНЫМИ ЛУЖЕНЫМИ ЖИЛАМИ, ПАРНОЙ СКРУТКИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И В ЗАЩИТНОМ ШЛАНГЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 1 X 2 X 0,5 ММ2	1000 М	0,031743
			5/10-10-70-4-1/449	КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ МАРКИ МКЭШВнг(А) С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА И ОБОЛОЧКОЙ ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ, С ЭКРАНОМ, БЕЗ БРОНИ, С ЧИСЛОМ ПАР ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 1 X 2 X 0,5 ММ2	1000 М	0,11158

1	2	3	4	5	6	7
			5/10-20-60-2/6	ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВ1 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000 М	0,018276
			5/20-30-3/2	КНОПКА К227 УХЛ2	1000 ШТ.	0,04094
			5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	12,511015
			5/20-30-3/43	ЛЕНТА К226	100 М	0,048031
			5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,128787
			5/50-30-3/2	ЛИСТ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ИЗ СВИНЦА МАРКИ С1	Т	0,002878
			5/50-70-2/6	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬМЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС40	Т	0,001169
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,542662
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	10,874174
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,807073
			М330250	ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ	МАШ.-Ч	5,699638
			М330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,486875
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,061612
			М400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	1,047491
00000/36011	МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ	М 62,0962	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	40,61
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,59
			1/10-135-20/75	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	КГ	2,05736
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,001287
			1/10-140-40/150	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,000046
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	1,872781
			1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	0,230856
			1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 X 6 X 22	ШТ.	1,037698
			1/10-230-35/105	КЛЕЙ ВК-11	КГ	0,169679
			1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	0,090803
			1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000387
			1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000111
			1/10-240-30-50/10	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 40 ММ	100 ШТ.	3,511317
			1/10-240-50-16/6	ШАЙБА ПЛОСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	КГ	0,055309
			1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	2,120989
			1/10-260-30-2/1	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ 300x250 ММ	Т	0,001154
			1/10-260-30-31/5	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 10 - 80 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100 - 200 ММ	Т	0,005826
			5/10-30-60/2	МУФТА ТРУБНАЯ ТР-5 УЗ	ШТ.	1,13119
			5/20-10-10/12	ПРОФИЛЬ (ШВЕЛЛЕР) МОНТАЖНЫЙ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ, ТИПА К240 УТ2	ШТ.	22,1237
			5/20-10-3/1	СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ, ТИПА К1150 Ц УТ1,5	ШТ.	15,3904
			5/20-10-4/4	ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ, ТИПА К1160 Ц УТ1,5	1000 ШТ.	0,01539

1	2	3	4	5	6	7
			5/20-10-9/1	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ЛЕНТЫ С ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ РЗ-Ц-Х, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	М	11,5428
			5/20-20-3-1/1	ТРУБА ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ПВХ, ДИАМЕТР 16 ММ	М	86,571
			5/20-30-2/1	ПЕРЕМЫЧКА ГИБКАЯ ПГС-35-560 У2,5	ШТ.	0,565595
			5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	9,332356
			5/20-30-3/23	СКОБА К 145 У2	10 ШТ.	2,827975
			5/20-30-3/28	СКОБА К1157 У3	1000 ШТ.	0,031396
			5/20-30-3/8	ГАЙКА УСТАНОВОЧНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ К 485	100 ШТ.	0,011312
			5/20-30-4/2	ВТУЛКА В22 УХЛ2	100 ШТ.	0,152711
			5/20-30-4/4	ВТУЛКА В42 УХЛ2	100 ШТ.	0,011312
			5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,011312
			5/20-40-2/1	ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У476 У3	10 ШТ.	1,527113
			5/20-40-2/2	ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У477 У3	10 ШТ.	0,113119
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,233327
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,193919
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	6,444047
			М150402	ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА	МАШ.-Ч	2,015789
			М330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,526298
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	13,653466
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,003337
			М400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,368054
00000/36090	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ. 853,04	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	1,15
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	
			1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000008
			3/8-40-70-10/В12	РЕГУЛЯТОР (ВОЗВРАТ)	ШТ.	0,9619
			3/8-40-70-10/В13	ТЕПЛОСЧЕТЧИК (ВОЗВРАТ)	ШТ.	0,9619
			3/8-40-70-10/В133	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ (ВОЗВРАТ)	ШТ.	3,8476

Составил

(должность служащего)

(подпись)

КОРМАН А.В.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО УЛ.РЫБАЛКО В Г.МИНСКЕ. ЖИЛОЙ ДОМ - 96, 19%.

Код объекта: 13-26

Наименование здания, сооружения: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО УЛ.РЫБАЛКО В Г.МИНСКЕ.

Шифр здания, сооружения: 13-26

Комплект чертежей: ЭМ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 103
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)
на ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Составлена в ценах на 01.04.2026 (дата разработки)

Стоимость 3.793 тысяч белорусских рублей

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей					
			количество	заработная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструкции (монтажные, оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость
					всего	в т.ч. заработная плата машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Апреля 2026г.; Методика: Ремонт, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.									
00000/34011 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Электроснабжение									
1	ц8-573-4	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА, ГЛУБИНА ДО 600 X ШТ. 600 X 350 MM		50,69	29,59	8,94	3,67	0,30	84,25
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХриОПР=61.01%, План=35.49% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,9619	48,76	28,46	8,60	3,53	81,04
2	5/30-30-4-7/п	ЩИТОК ТИПА ЩРН 1/12-УХЛ4	ШТ.				1 800,00	36,00	1 836,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
обор. подр.			0,9619			1 731,42			34,63	1 766,05
3	Ц8-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А	ШТ.	33,04	1,26	0,11	18,28	1,03	53,61	
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХриОПР=61.01%, План=35.49% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		2,8857	95,34	3,64	0,32	52,75	2,97	154,70
4	5/30-30-1-6-2/П	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2Р 10А (С) 4,5КА ВА 47-29	ШТ.				19,50	0,39	19,89	
обор. подр.			2,8857			56,27			1,13	57,40
5	Ц8-146-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М ДО 0,5 КГ	100 М КАБЕЛЯ	287,35	49,93	14,17	464,90	29,18	831,36	
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=61.01%, План=35.49% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,177952	51,13	8,89	2,52	82,73	5,19	147,94
6	5/10-10-10-10-1/121	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ (А)-LS П 3 X 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ, В ПЛОСКОМ ИСПОЛНЕНИИ	1000 М				2 334,42	124,19	2 458,61	
			0,009619			22,45			1,19	23,64
7	5/10-10-10-10-1/122	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ (А)-LS П 3 X 2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ, В	1000 М				3 618,04	192,48	3 810,52	
			0,168333			609,04			32,40	641,44
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/34011		195	41	11	771	42	1 049	
		ОХР и ОПР							126	
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							73	
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							1 248	
		ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА					1 788	36		
00000/34040	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Молниезащита ЭУП									
8	Ц8-472-7	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	100 М	446,76	78,53	14,69	75,42	6,00	606,71	
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=61.01%, План=35.49% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,38476	171,90	30,22	5,65	29,02	2,31	233,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	1/10-260-30-8/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, РАЗМЕРАМИ 4 X 50 ММ	Т				2 171,09	124,19	2 295,28
				0,038861			84,37	4,83	89,20
10	Ц8-472-6	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	100 М	398,52	68,06	10,63	294,14	17,90	778,62
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,019238	7,67	К=1.2 1,31	К=1.2 0,20	5,66	0,34 14,98
11	Ц8-472-6	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ	100 М	398,52	66,65	10,12	48,32	3,84	517,33
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,057714	23,00	К=1.2 3,85	К=1.2 0,58	2,79	0,22 29,86
12	5/10-20-60-2/10	ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВ1 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000 М				13 770,00	732,56	14 502,56
				0,005771			79,47	4,23	83,70
13	1/55-20-50/20	ГЕРМЕТИК ОГНЕЗАЩИТНЫЙ ТЕРМОРАСШИРЯЮЩИЙСЯ (ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ EI120)	Л				207,88	16,51	224,39
				0,298189			61,99	4,92	66,91
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/34040			203	35	6	263	17
		ОХР и ОПР							518
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							128
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							74
									720
		ИТОГО ПО Электромонтажные работы (рем)		398	76	18	1 034	59	1 567
		ОХРиОПР = 61.01%							254
		План.приб. = 35.49%							148
		ИТОГО							1 969
		ИТОГО		398	76	18	1 034	59	1 567
		ОХР и ОПР							254
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							148
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							4,3
		ВСЕГО							1 969
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							905
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							857
		ТРАНСПОРТ							48
		ОХР И ОПР							
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							1 063
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							398
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							76
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							18
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							176
		ТРАНСПОРТ							11
		ОХР И ОПР							254
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							148
		МОНТИРУЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ					1 788		1 788
		ТРАНСПОРТ						36	36
		ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ							3 793
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							22,65
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							0,92
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [1969+0+0+0]							1 969
		ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ							141
		$(((398+18)*(34/100)) * ((100-0)/100))$							
		ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+141+0+0+0+0+0+0]							141
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [1969+141+0]							2 110

Составил _____ (должность служащего)  (подпись) _____ КОРМАН А.В. (инициалы, фамилия)

Проверил _____ (должность служащего) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО УЛ.РЫБАЛКО В Г.МИНСКЕ. ЖИЛОЙ ДОМ - 96,19%.

Код объекта: 13-26

Наименование здания, сооружения: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО УЛ.РЫБАЛКО В Г.МИНСКЕ.

Шифр здания, сооружения: 13-26

Комплект чертежей: ЭМ

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №103
на ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Составлена в ценах на 01.04.2026
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч.	22,65		
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч.	0,92		
3	M400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,312348	44,41	13,87
4	M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,277027	38,68	10,72
5	M021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,342129	55,83	19,10
6	M030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,813597	1,43	1,16
7	M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,543503	0,99	1,53
8	M100602	МОЛОТКИ БУРИЛЬНЫЕ ЛЕГКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ПЕРЕДВИЖНЫХ	МАШ.-Ч	0,277027	11,19	3,10
9	M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	7,907742	0,92	7,28
10	M330250	ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ	МАШ.-Ч	0,88193	1,58	1,39
11	M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	3,424056	5,32	18,22
12	5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,007118	10,43	0,07
13	5/20-30-5/3	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У153 У3,5	1000 ШТ.	0,005771	41,57	0,24
14	1/10-240-10- 10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000168	4 680,00	0,79
15	1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000048	5 316,04	0,26
16	1/55-20-50/20	ГЕРМЕТИК ОГНЕЗАЩИТНЫЙ ТЕРМОРАСШИРЯЮЩИЙСЯ (ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ EI120)	Л	0,298189	207,88	61,99
17	1/10-240-30- 50/10	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 40 ММ	100 ШТ.	0,970749	4,03	3,91
18	1/10-240-30- 30/290	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ДЛЯ МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА 3,7 X 50 ММ	КГ	0,266928	56,24	15,01
19	1/10-235-20/681	ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15 ММХ20 М)	М2	0,259713	6,80	1,77
20	5/10-10-10-10- 1/121	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГнг (А)-LS П 3 X 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ, В ПЛОСКОМ ИСПОЛНЕНИИ	1000 М	0,009619	2 334,42	22,45

1	2	3	4	5	6	7
21	5/10-10-10-10-1/122	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ (А)-LS П 3 X 2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ, В	1000 М	0,168333	3 618,04	609,04
22	5/20-30-3/2	КНОПКА К227 УХЛ2	1000 ШТ.	0,003701	144,00	0,53
23	1/10-230-40-20/55	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЖЕЛТАЯ	Т	0,001577	6 505,56	10,26
24	1/10-230-40-20/64	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЗЕЛЕНАЯ	Т	0,001577	5 680,01	8,96
25	1/10-230-40-20/127	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,000014	6 047,40	0,08
26	1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	1,05809	6,26	6,62
27	1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 X 6 X 22	ШТ.	1,598678	3,62	5,79
28	1/55-50-20/35	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	КГ	0,512502	12,68	6,50
29	1/10-230-45-5/186	ЛАК НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ НЦ-218	КГ	0,017314	13,87	0,24
30	5/20-30-3/43	ЛЕНТА К226	100 М	0,00436	84,00	0,37
31	5/50-30-3/2	ЛИСТ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ИЗ СВИНЦА МАРКИ С1	Т	0,000285	18 073,68	5,15
32	1/55-50-30/20	ПАСТА КВАРЦЕВАЗЕЛИНОВАЯ	КГ	0,017314	31,00	0,54
33	1/10-170-50/5	ПАТРОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ Д-4	1000 ШТ.	0,044132	189,80	8,38
34	5/20-30-2/1	ПЕРЕМЫЧКА ГИБКАЯ ПГС-35-560 У2,5	ШТ.	2,8857	7,67	22,13
35	5/20-30-3/40	ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ.	0,057714	374,40	21,61
36	5/50-70-2/2	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС61	Т	0,000089	340 552,54	30,31
37	5/10-20-60-2/10	ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВ1 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000 М	0,005771	13 770,00	79,47
38	1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,017795	5,71	0,10
39	1/10-260-30-3/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, РАЗМЕРАМИ 4 X 25 ММ	Т	0,001558	3 034,86	4,73
40	1/10-260-30-8/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, РАЗМЕРАМИ 4 X 50 ММ	Т	0,038861	2 171,09	84,37
41	1/10-230-50-15/39	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ 646	КГ	0,086571	5,23	0,45
42	1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,028857	5,72	0,17
43	5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	1,81511	8,99	16,32
44	1/10-240-50-16/25	ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 16 ММ	КГ	0,024048	6,73	0,16
45	1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000841	5 040,00	4,24

1	2	3	4	5	6	7
46	1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	0,115428	7,33	0,85
		ОБОРУДОВАНИЕ:				
47	5/30-30-1-6-2/П	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2Р 10А (С) 4,5КА ВА 47-29	ШТ.	2,8857	19,50	56,27
48	5/30-30-4-7/П	ЩИТОК ТИПА ЩРН 1/12-УХЛ4	ШТ.	0,9619	1 800,00	1 731,42

Составил _____ (должность служащего)  ись) _____ КОРМАН А.В. (инициалы, фамилия)

Проверил _____ (должность служащего) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГOKBAPТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО УЛ.РЫБАЛКО В Г.МИНСКЕ. ЖИЛОЙ ДОМ - 96,19%.
Код объекта: 13-26
Наименование здания, сооружения: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГOKBAPТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО УЛ.РЫБАЛКО В Г.МИНСКЕ.
Шифр здания, сооружения: 13-26
Комплект чертежей: ЭМ

ВЕДОМОСТЬ №103
объемов работ и расхода ресурсов
на ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
		объем				
1	2	3	4	5	6	7
00000/34011	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Электроснабжение	М	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	11,06
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,60
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000298
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,028857
			1/10-170-50/5	ПАТРОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ Д-4	1000 ШТ.	0,044132
			1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 X 6 X 22	ШТ.	1,106185
			1/10-230-40-20/127	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,000014
			1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	0,019238
			1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	0,115428
			1/10-230-45-5/186	ЛАК НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ НЦ-218	КГ	0,017314
			1/10-230-50-15/39	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ 646	КГ	0,086571
			1/10-235-20/681	ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15 ММХ20 М)	М2	0,259713
			1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000168
			1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000048
			1/10-240-30-30/290	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ДЛЯ МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА 3,7 X 50 ММ	КГ	0,266928
			1/10-240-30-50/10	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 40 ММ	100 ШТ.	0,352055
			1/10-240-50-16/25	ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 16 ММ	КГ	0,024048
			1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,017795
			1/55-50-20/35	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	КГ	0,512502
			1/55-50-30/20	ПАСТА КВАРЦЕВАЗЕЛИНОВАЯ	КГ	0,017314
			5/10-10-10-10-1/121	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГнг (А)-LS П 3 X 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ, В ПЛОСКОМ ИСПОЛНЕНИИ	1000 М	0,009619

1	2	3	4	5	6	7
			5/10-10-10-10-1/122	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГнг (А)-LS П 3 X 2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ, В	1000 М	0,168333
			5/20-30-2/1	ПЕРЕМЫЧКА ГИБКАЯ ПГС-35-560 У2,5	ШТ.	2,8857
			5/20-30-3/2	КНОПКА К227 УХЛ2	1000 ШТ.	0,003701
			5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	1,81511
			5/20-30-3/40	ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ.	0,057714
			5/20-30-3/43	ЛЕНТА К226	100 М	0,00436
			5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,007118
			5/20-30-5/3	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У153 У3,5	1000 ШТ.	0,005771
			5/30-30-1-6-2/П	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2Р 10А (С) 4,5КА ВА 47-29	ШТ.	2,8857
			5/30-30-4-7/П	ЩИТОК ТИПА ЩРН 1/12-УХЛ4	ШТ.	0,9619
			5/50-30-3/2	ЛИСТ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ИЗ СВИНЦА МАРКИ С1	Т	0,000285
			5/50-70-2/2	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС61	Т	0,000089
			М021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,174966
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,813597
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,385136
			М050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,277027
			М100602	МОЛОТКИ БУРИЛЬНЫЕ ЛЕГКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ПЕРЕДВИЖНЫХ	МАШ.-Ч	0,277027
			М330250	ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ	МАШ.-Ч	0,88193
			М330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,265484
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,173142
			М400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,15906
00000/34040	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Молниезащита ЗУП	М2	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	11,59
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,32
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000543
			1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 X 6 X 22	ШТ.	0,492493
			1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	1,038852
			1/10-230-40-20/55	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЖЕЛТАЯ	Т	0,001577
			1/10-230-40-20/64	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЗЕЛЕНАЯ	Т	0,001577
			1/10-240-30-50/10	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 40 ММ	100 ШТ.	0,618694
			1/10-260-30-3/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, РАЗМЕРАМИ 4 X 25 ММ	Т	0,001558
			1/10-260-30-8/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, РАЗМЕРАМИ 4 X 50 ММ	Т	0,038861
			1/55-20-50/20	ГЕРМЕТИК ОГНЕЗАЩИТНЫЙ ТЕРМОРАСШИРЯЮЩИЙСЯ (ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ Е1120)	Л	0,298189

1	2	3	4	5	6	7
			5/10-20-60-2/10	ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВ1 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000 М	0,005771
			M021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,167163
			M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	2,03892
			M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,278019
			M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	7,7346
			M400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,153288

Составил

_____ (должность служащего)  _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия) КОРМАН А.В.

Проверил

_____ (должность служащего) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО УЛ.РЫБАЛКО В Г.МИНСКЕ. ЖИЛОЙ ДОМ - 96, 19%.

Код объекта: 13-26

Наименование здания, сооружения: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО УЛ.РЫБАЛКО В Г.МИНСКЕ.

Шифр здания, сооружения: 13-26

Комплект чертежей: ООС

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 104
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)
на ОТХОДЫ

Составлена в ценах на 01.04.2026 (дата разработки)

Стоимость 0.078 тысяч белорусских рублей

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей					
			количество	заработная плата	эксплуатация машин и механизмов	в т.ч. заработная плата машинистов	материалы, изделия, конструкции (монтажные, оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Апреля 2026г.; Методика: Ремонт, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.									
00000/90000 ДРУГИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА.ОТХОДЫ									
1 ПРИМЕЧАНИЕ: СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ И ПЕРЕРАБОТКИ ВКЛЮЧЕНА В СТОИМОСТЬ ОТХОДОВ									
2	3143001-ПОГР обращение с отходами	ОТХОДЫ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ЗАГРЯЗНЕННЫЕ (ПОГРУЗКА)	Т	0,565597				3,10	3,10
								1,75	1,75
3	3143001-РАЗГР	ОТХОДЫ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ЗАГРЯЗНЕННЫЕ (РАЗГРУЗКА)	Т					3,77	3,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	обращение с отходами		0,565597					2,13	2,13
4	8/2/1-1П	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ	МЗ				72,98		72,98
	прием отходов		0,942662				68,80		68,80
5	СЗ10-17.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 17 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	Т					9,61	9,61
	перевозка		0,565597					5,44	5,44
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/90000							5	5
	ОХР и ОПР								
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								
	ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ								5
	ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)							5	5
	ОХРиОПР = 83.83%								
	План.приб. = 45.82%								
	ИТОГО								5
	ИТОГО							5	5
	В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА							5	5
	ОХР и ОПР								
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								
	ВСЕГО								5
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО								5
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА								
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО								
	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ								
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ								
	ТРАНСПОРТ								5
	ОХР и ОПР								
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								
	СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ:						69	4	73
	В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ						69		69
	В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА)							4	4
	ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ								78
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ								
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ								
	МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПОГРУЗКА, Т							0,565597
		РАЗГРУЗКА, Т							0,565597
		ПРИЕМ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, МЗ							0,942662
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [5+0+0+0]							5
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [5+0+0]							5

Составил

(должность служащего)




подпись

КОРМАН А.В.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)



БАРАШКОВ А.Н

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО УЛ.РЫБАЛКО В Г.МИНСКЕ. ЖИЛОЙ ДОМ - 96,19%.

Код объекта: 13-26

Наименование здания, сооружения: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО УЛ.РЫБАЛКО В Г.МИНСКЕ.

Шифр здания, сооружения: 13-26

Комплект чертежей: ООС

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №104
на ОТХОДЫ

Составлена в ценах на 01.04.2026
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-Ч.			
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч.			

Составил _____ (должность служащего)  ись) _____ КОРМАН А.В.
(инициалы, фамилия)

Проверил _____ (должность служащего)  _____ БАРАШКОВ А.Н.
(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГOKBAPТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО УЛ.РЫБАЛКО В Г.МИНСКЕ. ЖИЛОЙ ДОМ - 96,19%.

Код объекта: 13-26

Наименование здания, сооружения: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГOKBAPТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО УЛ.РЫБАЛКО В Г.МИНСКЕ.

Шифр здания, сооружения: 13-26

Комплект чертежей: ООС

ВЕДОМОСТЬ №104
объемов работ и расхода ресурсов
на ОТХОДЫ

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
		объем				
1	2	3	4	5	6	7
00000/90000	ДРУГИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА.ОТХОДЫ	РУБ.	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	

Составил

(должность служащего)



(подпись)

КОРМАН А.В.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)



(инициалы, фамилия)

БАРАШКОВ А.Н.

(инициалы, фамилия)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2

(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2)

на пусконаладочные работы

2. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

(наименование объекта, здания, сооружения)

Составлена в ценах на 01.04.2026

(дата разработки)

Стоимость 6,136

тысяч белорусских рублей

Номер локальных смет и расчетов	Наименование разделов, объектов, работ и расходов	Стоимость, тысяч белорусских рублей				Прочие расходы	Налоги	Всего (гр.6+ гр.7+ гр.8)	Затраты труда (трудоемкость), человеко-часов
		заработная плата	ОХР и ОПР	плановая прибыль	итого (гр.3+ гр.4+ гр.5)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
201	№201 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (ЭФИ)	0,423	0,174	0,067	0,664	0,144		0,808	18,42
202	№202 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (АОВ)	2,779	1,174	0,43	4,383	0,945		5,328	88,21
	ИТОГО	3,202	1,348	0,497	5,047	1,089		6,136	106,63

Главный инженер проекта

(должность служащего)



БАРАШКОВ А.Н.
алы, фамилия)

Начальник

(наименование)

отдела (подразделения)



БАРАШКОВ А.Н.
алы, фамилия)

Составил

(должность служащего)



КОРМАН А.В.
(инициалы, фамилия)

Проверил

БАРАШКОВ А.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(должность служащего)					 иалы, фамилия)				

Заказчик

(должность служащего)	(подпись)	(инициалы, фамилия)
-----------------------	-----------	---------------------

Наименование объекта: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГООКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО УЛ.РЫБАЛКО В Г.МИНСКЕ. ЖИЛОЙ ДОМ - 96,19%.

Код объекта: 13-26

Наименование здания, сооружения: 2. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

Шифр здания, сооружения: 13-26

Комплект чертежей: ЭФИ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №201
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №201)

на ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (ЭФИ)

(наименование вида пусконаладочных работ)

Составлена в ценах 01.04.2026

(на дату разработки)

Стоимость 0,808 тысяч белорусских рублей

Нормативное рабочее время

Цена одного человека-часа

_____ часа

_____ 16,96 рублей

№ п/п	Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов, номер индивидуальных норм расхода ресурсов и т.д.)	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Нормы затрат труда, человеко-часов		Стоимость, белорусских рублей	
					на единицу измерения	всего	на единицу измерения	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Апреля 2026г.; Методика: Пуско-наладка, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.								
	00000/38090	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Связь (УС,ДФ,ДВ,ПС,ВН). Другое						
1	ЦПНР01-11-281	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ И КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ РАЗРЯД=8.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.4300 ОХРиОПР=41.24%, План=15.88%	линия	3,8476	0,20	0,77	4,85	18,66
2	ЦПНР01-11-111	ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЯЕМЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ РАЗРЯД=8.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.4300 ОХРиОПР=41.24%, План=15.88%	100 ТОЧЕК	0,38476	8,76	3,37	212,45	81,74
3	ЦПНР01-11-101	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ РАЗРЯД=8.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.4300 ОХРиОПР=41.24%, План=15.88%	ИЗМЕРЕНИЕ	1,9238	0,63	1,21	15,28	29,40
4	ЦПНР01-11-102	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ КОНТУРА С ДИАГОНАЛЬЮ ДО 20 м РАЗРЯД=8.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.4300 ОХРиОПР=41.24%, План=15.88%	ИЗМЕРЕНИЕ	0,9619	1,02	0,98	24,74	23,80
5	ЦПНР01-11-131	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ "ФАЗА-НУЛЬ" РАЗРЯД=8.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.4300 ОХРиОПР=41.24%, План=15.88%	ТОКОПРИЕМНИК	7,6952	0,63	4,85	15,28	117,58
6	ЦПНР01-03-002	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ С УСТРОЙСТВОМ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ РАЗРЯД=6.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.2516 ОХРиОПР=41.24%, План=15.88%	ШТ.	6,7333	1,06	7,14	22,50	151,50
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/38090				18,32		423
		ОХР и ОПР						174
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ						67
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ						664
		ИТОГО ПО Пусконаладочные работы				18,32		423
		ОХР и ОПР ОХРиОПР = 41.24%						174

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ План.приб. = 15.88%						67
		ИТОГО						664

ИТОГО	664
Заработная плата	423
ОХР и ОПР	174
Плановая прибыль	67
Прочие расходы, в т.ч.	144
ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	144
Всего по смете	808

Составил	(должность служащего)	 (подпись)	КОРМАН А.В. (инициалы, фамилия)
Проверил	(должность служащего)	 (подпись)	БАРАШКОВ А.Н (инициалы, фамилия)
Заказчик	(должность служащего)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО УЛ.РЫБАЛКО В
Г.МИНСКЕ. ЖИЛОЙ ДОМ - 96,19%.
КОД ОБЪЕКТА: 13-26
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 2. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 13-26
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: ЭФИ

ВЕДОМОСТЬ
объемов и стоимости пусконаладочных работ
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (ЭФИ)
(вид пусконаладочных работ)

Составлена в ценах на 01.04.2026
(дата разработки)

Обоснование	Наименование видов работ	Объем	Стоимость, тысяч белорусских рублей						Затраты труда, человеко- часов
		единица измерения	заработная плата	ОХР и ОПР	плановая прибыль	налоги	прочие расходы	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00000/38090	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Связь (УС,ДФ,ДВ,ПС,ВН). Другое		0,423	0,174	0,067		0,144	0,808	18,32
	Итого		0,423	0,174	0,067		0,144	0,808	18,32

Составил

(должность служащего)



(подпись)

КОРМАН А.В.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)



(подпись)

БАРАШКОВ А.Н

(инициалы, фамилия)

Заказчик

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО УЛ.РЫБАЛКО В Г.МИНСКЕ. ЖИЛОЙ ДОМ - 96,19%.

Код объекта: 13-26

Наименование здания, сооружения: 2. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

Шифр здания, сооружения: 13-26

Комплект чертежей: АОВ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №202
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №202)

на ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (АОВ)
(наименование вида пусконаладочных работ)

Составлена в ценах 01.04.2026
(на дату разработки)

Стоимость 5,328 тысяч белорусских рублей

Нормативное рабочее время _____ часа
Цена одного человека-часа 16,96 рублей

№ п/п	Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов, номер индивидуальных норм расхода ресурсов и т.д.)	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Нормы затрат труда, человеко-часов		Стоимость, белорусских рублей	
					на единицу измерения	всего	на единицу измерения	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Апреля 2026г.; Методика: Пуско-наладка, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.								
	00000/35090	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Технологическое оборудование и трубопроводы. Другое - 4712.79 РУБ.						
1	ЦПНР02-01-033	АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ II КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (КОБЩ) РАВНЫМ 10 РАЗРЯД=12.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.8726 ОХРиОПР=42.23%, План=15.49%	СИСТЕМА	0,9619	47,79	45,97	1 517,78	1 459,95
2	ЦПНР02-01-034	ЗА КАЖДЫЙ КАНАЛ СВЫШЕ 10 ДО 19 ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАТИВУ РАСХОДА РЕСУРСОВ Ц2-1-33 РАЗРЯД=12.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.8726 ОХРиОПР=42.23%, План=15.49% Примечание: ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО 12	КАНАЛ	1,9238	4,63	8,91	147,05	282,89
3	ЦПНР02-01-031	АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ II КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (КОБЩ) РАВНЫМ 2 РАЗРЯД=12.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.8726 ОХРиОПР=42.23%, План=15.49%	СИСТЕМА	1,9238	9,85	18,95	312,83	601,82
4	ЦПНР02-01-032	ЗА КАЖДЫЙ КАНАЛ СВЫШЕ 2 ДО 9 ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАТИВУ РАСХОДА РЕСУРСОВ Ц2-1-31 РАЗРЯД=12.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.8726 ОХРиОПР=42.23%, План=15.49% Примечание: ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО 5	КАНАЛ	2,8857	4,74	13,68	150,54	434,41
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/35090				87,51		2 779
		ОХР и ОПР						1 174
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ						430
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ						4 383
		ИТОГО ПО Пусконаладочные работы				87,51		2 779
		ОХР и ОПР ОХРиОПР = 42.23%						1 174
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ План.приб. = 15.49%						430
		ИТОГО						4 383

ИТОГО 4 383
Заработная плата 2 779
ОХР и ОПР 1 174

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Плановая прибыль								430
Прочие расходы, в т.ч.								945
ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ								945
Всего по смете								5328

Составил

(должность служащего)



(подпись)

КОРМАН А.В.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)



(подпись)

БАРАШКОВ А.Н

(инициалы, фамилия)

Заказчик

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО УЛ.РЫБАЛКО В
Г.МИНСКЕ. ЖИЛОЙ ДОМ - 96,19%.
КОД ОБЪЕКТА: 13-26
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 2. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 13-26
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: АОВ

ВЕДОМОСТЬ
объемов и стоимости пусконаладочных работ
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (АОВ)
(вид пусконаладочных работ)

Составлена в ценах на 01.04.2026
(дата разработки)

Обоснование	Наименование видов работ	Объем	Стоимость, тысяч белорусских рублей						Затраты труда, человеко- часов
		единица измерения	заработная плата	ОХР и ОПР	плановая прибыль	налоги	прочие расходы	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00000/35090	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Технологическое оборудование и трубопроводы. Другое	4712,79 РУБ.	2,779	1,174	0,43		0,945	5,328	87,51
	Итого		2,779	1,174	0,43		0,945	5,328	87,51

Составил

(должность служащего)



(подпись)

КОРМАН А.В.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)



(подпись)

БАРАШКОВ А.Н

(инициалы, фамилия)

Заказчик

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГООКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО УЛ.РЫБАЛКО В Г.МИНСКЕ. ЖИЛОЙ ДОМ - 96,19%.

Код объекта: 13-26

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

Составлена в ценах на 01.04.2026
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, бел. руб.	
					за единицу измерения	общая (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
На основании данных республиканской нормативной базы текущих цен на ресурсы						
1	1/10-10-10/6	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ЦЕМ 0 42,5 Н (В УПАКОВКЕ)	Т	0,000071	433,28	0,03
2	1/10-10-5/42	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ	Т	0,000015	4 944,05	0,07
3	1/10-120-160-60/255	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	8,916813	6,41	57,16
4	1/10-120-160-60/267	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 38 ММ	М	4,953785	6,26	31,01
5	1/10-120-160-60/393	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 45 ММ	М	1,981514	9,82	19,46
6	1/10-120-160-60/435	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ	М	42,602551	14,80	630,52
7	1/10-120-160-60/555	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ	М	12,879841	21,16	272,54
8	1/10-120-160-60/561	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ	М	8,916813	24,97	222,65
9	1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,003044	38 280,00	116,52
10	1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	3,20207	0,90	2,88
11	1/10-135-20/75	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	КГ	2,05736	2,10	4,32
12	1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,01225	5 040,00	61,74
13	1/10-140-40/150	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,000046	5 160,00	0,24
14	1/10-140-40/45	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,00308	12 000,00	36,96
15	1/10-140-40/90	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	5,014385	16,20	81,23
16	1/10-140-60-10/16	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,002388	3 890,04	9,29
17	1/10-150-15/100	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.	3,8476	0,59	2,27
18	1/10-150-15/105	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	3,8476	0,71	2,73
19	1/10-150-15/70	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ	КГ	0,018085	5,92	0,11

1	2	3	4	5	6	7
20	1/10-150-15/80	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	26,9332	0,18	4,85
21	1/10-150-15/90	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	3,8476	0,30	1,15
22	1/10-150-15/95	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.	23,0856	0,37	8,54
23	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,933043	4,37	4,08
24	1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	1,901638	5,72	10,88
25	1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	0,230856	3,88	0,90
26	1/10-170-5/5	СВЕРЛА АЛМАЗНЫЕ ПО БЕТОНУ (КОЛЬЦЕВЫЕ СВЕРЛА), ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	0,076952	111,50	8,58
27	1/10-170-50/5	ПАТРОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ Д-4	1000 ШТ.	0,329344	189,80	62,51
28	1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 X 6 X 22	ШТ.	2,819137	3,62	10,21
29	1/10-230-35/105	КЛЕЙ ВК-11	КГ	0,169679	726,00	123,19
30	1/10-230-40-20/127	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,000014	6 047,40	0,08
31	1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	1,423612	6,26	8,91
32	1/10-230-40-20/55	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЖЕЛТАЯ	Т	0,001943	6 505,56	12,64
33	1/10-230-40-20/64	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЗЕЛЕНАЯ	Т	0,001943	5 680,01	11,04
34	1/10-230-40-65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	0,472158	15,00	7,08
35	1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	0,206231	7,33	1,51
36	1/10-230-45-10/425	ЭМАЛЬ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ХВ-113, КРАСНО-ОРАНЖЕВАЯ	Т	0,000004	13 200,00	0,05
37	1/10-230-45-5/186	ЛАК НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ НЦ-218	КГ	0,017314	13,87	0,24
38	1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,242745	8,04	1,95
39	1/10-230-50-15/39	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ 646	КГ	0,086571	5,23	0,45
40	1/10-230-50-15/51	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4	КГ	0,019238	5,70	0,11
41	1/10-230-50-15/7	АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЫСШИЙ СОРТ	КГ	1,866086	10,28	19,18
42	1/10-230-50-15/91	ТОЛУОЛ НЕФТЯНОЙ	Т	0,000793	1 930,21	1,53
43	1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	0,003848	5,56	0,02
44	1/10-235-20/681	ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15 ММХ20 М)	М2	0,259713	6,80	1,77
45	1/10-235-20/765	ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ (СКОТЧ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ) 50 ММХ50 М	РУЛОН	11,520676	15,35	176,84
46	1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	0,216005	57,00	12,31
47	1/10-235-5/57	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОТОЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ (ТМКЩ)	КГ	0,634854	5,60	3,56
48	1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,002878	4 680,00	13,47
49	1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000838	5 316,04	4,45
50	1/10-240-30-30/290	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ДЛЯ МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА 3,7 X 50 ММ	КГ	1,992	56,24	112,03
51	1/10-240-30-50/10	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 40 ММ	100 ШТ.	4,803918	4,03	19,36
52	1/10-240-50-16/25	ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 16 ММ	КГ	0,254904	6,73	1,72
53	1/10-240-50-16/6	ШАЙБА ПЛОСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	КГ	0,098555	7,96	0,78

1	2	3	4	5	6	7
54	1/10-260-210-1/77	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,2 ММ	КГ	2,414369	6,41	15,48
55	1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	3,874653	5,71	22,12
56	1/10-260-30-18/7	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, РАЗМЕРАМИ 10 X 100 ММ	Т	0,005771	3 121,09	18,01
57	1/10-260-30-2/1	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ 300x250 ММ	Т	0,001154	3 013,93	3,48
58	1/10-260-30-3/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, РАЗМЕРАМИ 4 X 25 ММ	Т	0,001558	3 034,86	4,73
59	1/10-260-30-31/5	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 10 - 80 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100 - 200 ММ	Т	0,019293	2 871,95	55,41
60	1/10-260-30-8/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, РАЗМЕРАМИ 4 X 50 ММ	Т	0,038861	2 171,09	84,37
61	1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	7,951066	1,74	13,83
62	1/10-80-10/20	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 2-2,5 ММ	КГ	0,393415	61,07	24,03
63	1/55-50-20/35	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	КГ	4,194541	12,68	53,19
64	1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0,034628	7,75	0,27
65	1/55-50-30/12	ОРГАНОСИЛИКАТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ОС-12-03	Т	0,007133	13 200,02	94,16
66	1/55-50-30/20	ПАСТА КВАРЦЕВАЗЕЛИНОВАЯ	КГ	0,017314	31,00	0,54
67	3/11-10-10-20/60	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	5,7714	13,02	75,14
68	3/11-10-10-20/70	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	9,619	12,13	116,68
69	3/11-10-10-20/80	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.	3,8476	22,22	85,49
70	3/11-10-10-30/40	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	26,9332	13,03	350,94
71	3/11-10-10-30/70	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.	21,1618	21,82	461,75
72	3/11-10-10-30/80	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.	3,8476	29,17	112,23
73	3/11-10-10-30/90	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	1,9238	38,09	73,28
74	3/11-10-10-40/100	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 2,5 МПА (25 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	3,8476	40,84	157,14

1	2	3	4	5	6	7
75	3/13-10-10/50	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,002116	6 445,28	13,64
76	3/13-10-10/60	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,055944	6 624,00	370,57
77	3/2-120-10-30/100	БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ МЕМБРАННЫЕ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ЕМКОСТЬЮ 200 Л	ШТ.	1,9238	1 188,72	2 286,86
78	3/3-40-10-30/10	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 16КЧ9П ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	3,8476	94,67	364,25
79	3/3-40-10-90/10	КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	1,9238	13,20	25,39
80	3/3-40-10-90/20	КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЛАТУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	1,9238	18,06	34,74
81	3/3-50-80-10/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	2,8857	8,58	24,76
82	3/3-50-80-10/30	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	13,4666	21,64	291,42
83	3/3-50-80-60/120	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ, ПОЛНОПРОХОДНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	13,4666	97,66	1 315,15
84	3/3-50-80-60/20	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ КШ-80-16	ШТ.	1,9238	218,72	420,77
85	3/3-50-80-60/70	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ КШ-100-25	ШТ.	1,9238	450,12	865,94
86	3/3-50-80-60/80	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ДИАМЕТРОМ 65 ММ РУ 16	ШТ.	9,619	190,69	1 834,25
87	3/3-60-10-10/20	ФИЛЬТР-ГРЯЗЕВИК ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ ФГА-100	ШТ.	0,9619	643,20	618,69
88	3/3-60-10-20/50	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 65 ММ С ФЛАНЦАМИ	ШТ.	1,9238	76,78	147,71
89	3/3-60-10-20/70	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 100 ММ С ФЛАНЦАМИ	ШТ.	0,9619	149,66	143,96
90	3/7-10-20-10/10	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40 ММ	М	36,5522	48,01	1 754,87
91	3/7-10-20-10/30	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 70 ММ	М	41,3617	69,30	2 866,37
92	3/7-10-20-10/40	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80 ММ	М	12,5047	98,56	1 232,46
93	3/7-10-20-10/50	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100 ММ	М	8,6571	87,83	760,35
94	3/8-10-10/100	РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ РДТ И ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ, РН 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.	0,9619	1 980,00	1 904,56
95	3/8-20-10-10/10	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБМ1-100	ШТ.	34,6284	15,29	529,47
96	3/8-20-10-20/10	МАНОВАКУУММЕТРЫ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ НА МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЯХ С КЛАССОМ ТОЧНОСТИ 2,5, ДИАМЕТР КОРПУСА 160 ММ, ДАВЛЕНИЕ ДИАПАЗОНОМ ОТ -0,1 МПА ДО 2,4 МПА	ШТ.	5,7714	148,80	858,78
97	3/8-30-10/10	ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ ПРЯМЫЕ ИЛИ УГЛОВЫЕ	ШТ.	12,5047	54,56	682,26

1	2	3	4	5	6	7
98	3/8-40-70-40/40	ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ТЭМ-104М-4 ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	0,9619	3 526,22	3 391,87
99	3/8-50-30/70	КОМПЛЕКТЫ МОНТАЖНЫЕ ДЛЯ ПЕРВИЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ РАСХОДА ФЛАНЦЕВЫХ (ФЛАНЦЫ, БОЛТЫ, ГАЙКИ, ПРОКЛАДКИ-КОМПЕНСАТОРЫ), ДИАМЕТРОМ 15 ММ	КОМПЛ.	0,9619	112,80	108,50
100	3/8-50-30/90	КОМПЛЕКТЫ МОНТАЖНЫЕ ДЛЯ ПЕРВИЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ РАСХОДА ФЛАНЦЕВЫХ (ФЛАНЦЫ, БОЛТЫ, ГАЙКИ, ПРОКЛАДКИ-КОМПЕНСАТОРЫ), ДИАМЕТРОМ 40 ММ	КОМПЛ.	1,9238	170,40	327,82
101	3/8-60-20/10	РАСХОДОМЕРЫ-СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ (РСМ) ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЖИДКИХ СРЕД С МЕЖФЛАНЦЕВЫМ ИСПОЛНЕНИЕМ ПЕРВИЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ РАСХОДА, С ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМИ БЛОКАМИ, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	0,9619	1 875,60	1 804,14
102	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,0808	137,69	11,13
103	5/10-10-10-10-1/121	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГнг (А)-LS П 3 X 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ, В	1000 М	0,061562	2 334,42	143,71
104	5/10-10-10-10-1/122	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГнг (А)-LS П 3 X 2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ, В	1000 М	0,168333	3 618,04	609,04
105	5/10-10-60-2-5-1-1/8	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МАРКИ КВВГнг-LS С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 4 X 1 ММ2	1000 М	0,064447	2 606,88	168,01
106	5/10-10-70-4-1/250	КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ МАРКИ МКШВнг(А) С МЕДНЫМИ ЛУЖЕНЫМИ ЖИЛАМИ, ПАРНОЙ СКРУТКИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И В ЗАЩИТНОМ ШЛАНГЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА Пониженной Горючести, с числом жил и сечением 1 X 2 X 0,5 ММ2	1000 М	0,031743	924,19	29,34
107	5/10-10-70-4-1/449	КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ МАРКИ МКЭШВнг(А) С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА И ОБОЛОЧКОЙ Пониженной Горючести, с экраном, без брони, с числом пар жил и сечением 1 X 2 X 0,5 ММ2	1000 М	0,11158	1 787,77	199,48
108	5/10-20-60-2/10	ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВ1 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000 М	0,005771	13 770,00	79,47
109	5/10-20-60-2/6	ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВ1 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000 М	0,018276	2 554,02	46,68
110	5/10-30-60/2	МУФТА ТРУБНАЯ ТР-5 УЗ	ШТ.	1,13119	5,71	6,46
111	5/20-10-10/12	ПРОФИЛЬ (ШВЕЛЛЕР) МОНТАЖНЫЙ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ, ТИПА К240 УТ2	ШТ.	22,1237	29,82	659,73

1	2	3	4	5	6	7
112	5/20-10-3/1	СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ, ТИПА К1150 Ц УТ1,5	ШТ.	15,3904	3,98	61,25
113	5/20-10-4/4	ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ, ТИПА К1160 Ц УТ1,5	1000 ШТ.	0,01539	1 620,00	24,93
114	5/20-10-9/1	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ЛЕНТЫ С ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ РЗ-Ц-Х, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	М	11,5428	2,08	24,01
115	5/20-20-3-1/1	ТРУБА ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ПВХ, ДИАМЕТР 16 ММ	М	86,571	1,27	109,95
116	5/20-30-2/1	ПЕРЕМЫЧКА ГИБКАЯ ПГС-35-560 У2,5	ШТ.	3,451295	7,67	26,47
117	5/20-30-3/2	КНОПКА К227 УХЛ2	1000 ШТ.	0,044641	144,00	6,43
118	5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	23,658481	8,99	212,69
119	5/20-30-3/23	СКОБА К 145 У2	10 ШТ.	2,827975	11,76	33,26
120	5/20-30-3/28	СКОБА К1157 У3	1000 ШТ.	0,031396	936,00	29,39
121	5/20-30-3/40	ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ.	0,057714	374,40	21,61
122	5/20-30-3/43	ЛЕНТА К226	100 М	0,052391	84,00	4,40
123	5/20-30-3/8	ГАЙКА УСТАНОВОЧНАЯ ЗАЕМЛЯЮЩАЯ К 485	100 ШТ.	0,011312	333,84	3,78
124	5/20-30-4/2	ВТУЛКА В22 УХЛ2	100 ШТ.	0,152711	12,61	1,93
125	5/20-30-4/4	ВТУЛКА В42 УХЛ2	100 ШТ.	0,011312	22,80	0,26
126	5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,147217	10,43	1,54
127	5/20-30-5/3	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У153 У3,5	1000 ШТ.	0,025009	41,57	1,04
128	5/20-40-2/1	ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У476 У3	10 ШТ.	1,527113	46,74	71,38
129	5/20-40-2/2	ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У477 У3	10 ШТ.	0,113119	50,88	5,76
130	5/50-30-3/2	ЛИСТ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ИЗ СВИНЦА МАРКИ С1	Т	0,003163	18 073,68	57,17
131	5/50-70-2/2	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬМЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС61	Т	0,000089	340 552,54	30,31
132	5/50-70-2/6	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬМЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС40	Т	0,001169	189 777,60	221,85
133	6/10-20-10-10/10	КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,084647	3,79	0,32
134	6/10-20-10-10/14	КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	0,096959	6,24	0,61
135	6/10-20-10-20/10	УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,327046	8,88	2,90
136	6/10-20-10-20/14	УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	0,110425	19,13	2,11
137	6/10-20-10-40/10	МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,088495	7,13	0,63
138	6/10-20-10-40/14	МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	0,105039	15,17	1,59
139	6/10-20-10-60/22	МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 X 20 ММ	10 ШТ.	0,102345	11,28	1,15
140	6/10-20-10-70/10	ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,051943	11,21	0,58
141	6/10-20-10-70/14	ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	0,105039	27,98	2,94
142	6/20-30-20/10	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 ММ	М	1,958428	5,08	9,95

1	2	3	4	5	6	7
143	6/20-30-20/12	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,2 ММ	М	2,741779	9,46	25,94
На основании мониторинга цен, проводимого оператором информационно-справочной системы государственной информационной системы "Госстройпортал"						
144	3/5-10-10/20П	НАСОС ПОДПИТОЧНЫЙ МНЛ 204-1/Е-1-230-50-2	КОМПЛ.	3,8476	1 700,00	6 540,92
145	3/5-10-10/240П	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ СДВОЕННЫЙ NMТD МАХ II S 40/120 F250	КОМПЛ.	1,9238	9 600,00	18 468,48
146	3/8-20-20/СП1	Устройство отборное ЗКЧ-274-10-90 УСТ.225П;	ШТ	10,5809	16,90	178,82
147	3/8-20-20/СП2	Устройство отборное ЗКЧ-274-10-90 УСТ.70П;	ШТ	37,5141	12,96	486,18
На основании мониторинга цен, проводимого для индивидуальных материалов						
148	1/10-120-160-60/113П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА ДВУХХОДОВОЙ КЛАПАН ДУ 25	ШТ	1,9238	36,12	69,49
149	1/10-120-160-60/33П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА КРАН ШАРОВОЙ ДУ 100	ШТ	1,9238	96,20	185,07
150	1/10-120-160-60/3П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА РПД ДУ 65	ШТ	0,9619	71,76	69,03
151	1/10-120-160-60/44П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА КРАН ШАРОВОЙ ДУ 80	ШТ	1,9238	74,52	143,36
152	1/10-120-160-60/45П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ДУ 40	ШТ	3,8476	56,58	217,70
153	1/10-120-160-60/45П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА КРАН ШАРОВОЙ ДУ 32	ШТ	13,4666	49,68	669,02
154	1/10-120-160-60/46П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА КРАН ШАРОВОЙ ДУ 65	ШТ	9,619	71,76	690,26
155	1/10-120-160-60/65П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ 65	ШТ	1,9238	71,76	138,05
156	1/10-120-160-60/6П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ НА ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ, ГРЯЗЕВИК ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ 100	ШТ	1,9238	96,20	185,07
157	1/10-120-160-60/76П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАСОСА ПОДПИТКИ ДУ 25 ММ	ШТ	3,8476	37,20	143,13
158	1/10-120-160-60/77П	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАСОСА СДВОЕННОГО ДУ 50 ММ	ШТ	1,9238	96,19	185,05
159	5/60-20/П2	ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ ЕТ-015М- 1066881	ШТ	1,9238	9 778,00	18 810,92
На основании данных республиканской нормативной базы текущих цен на ресурсы (применительно-аналогичный материал)						
160	1/55-20-50/20	ГЕРМЕТИК ОГНЕЗАЩИТНЫЙ ТЕРМОРАСШИРЯЮЩИЙСЯ (ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ Е1120)	Л	0,298189	207,88	61,99
161	3/8-20-20-10/10	БОБЫШКА	ШТ.	18,2761	10,36	189,34

Составил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО УЛ.РЫБАЛКО В Г.МИНСКЕ. ЖИЛОЙ ДОМ - 96,19%.

Код объекта: 13-26

ВЕДОМОСТЬ ОТХОДОВ

Составлена в ценах на 01.04.2026
(дата разработки)

№ локальной сметы / объектной сметы	Отходы			Мероприятия по обращению с отходами, тысяч белорусских рублей			Всего, тысяч белорусских рублей
	код	наименование	масса (количество), т (шт.)	средства на перевозку отходов (погрузка, транспорти- ровка, разгрузка)	средства, связанные с приемом, использова- нием, обез- вреживанием, захоронением, хранением отходов	экологический налог	
1		2	3	4	5	6	7
1		Объектная смета 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО УЛ.РЫБАЛКО В Г.МИНСКЕ.					
104		Локальная смета ОТХОДЫ					
	00000/90000	ДРУГИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА.ОТХОДЫ (ед. изм. - РУБ.)					
п. 2	3143001-ПОГР	ОТХОДЫ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ЗАГРЯЗНЕННЫЕ (ПОГРУЗКА) (ед. изм. - Т)	0,565597	0,00175			0,00175
п. 3	3143001-РАЗГР	ОТХОДЫ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ЗАГРЯЗНЕННЫЕ (РАЗГРУЗКА) (ед. изм. - Т)	0,565597	0,00213			0,00213
п. 4	8/2/1-1П	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ (ед. изм. - МЗ)	0,942662		0,0688		0,0688
		Итого		0,004	0,069		0,073

Составил

(должность служащего)



(пись)

КОРМАН А.В.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)



(инициалы, фамилия)

БАРАШКОВ А.Н

(инициалы, фамилия)