

Цена предложения заказчика

Объект: РЕКОНСТРУКЦИЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПО УЛ.АКАДЕМИКА КУРЧАТОВА, 5, 7 В Г.МИНСКЕ
(наименование объекта)

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Стоимость, рублей / количество			
			всего на дату разработки СД	всего на дату начала строительства	всего на дату окончания строительства	в том числе по месяцам
						Октябрь 2026
	Прогнозный индекс			1,0959	расчет	1,009
	Прогнозный индекс (оборудование)			1,0266	расчет	1,0026
1	2	3	4	5	6	7
Часть объекта: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			4 067,17	4 457,22	4 497,35	4 497,35
Смета: №101 ДЕМОНТАЖ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТМОСТКИ ИЗ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ У ЗДАНИЯ РП №88			265,04	290,46	293,08	293,08
Ж2-90-90	ДЕМОНТАЖ ОТМОСТКИ ИЗ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ		56,27	61,67	62,23	62,23
п. 4 - 10		М2			1	1
Ж2-90-50-10	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТМОСТКИ ИЗ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ ТИП 1 (L=1,0М)		190,47	208,74	210,62	210,62
п. 11 - 22		М2			1	1
Ж2-30-30	ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАРУШЕННОГО УЧАСТКА ЦОКОЛЯ		18,30	20,05	20,23	20,23
п. 23 - 30		М2			0,15	0,15
Смета: №501 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ			1 513,82	1 658,99	1 673,92	1 673,92
Ж1-40	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА		282,49	309,58	312,37	312,37
п. 4 - 7		М3			1,21	1,21
Ж1-40	РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ		675,16	739,91	746,57	746,57
п. 8, 9		М			20	20
Ж1-40	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ		89,72	98,32	99,20	99,20
п. 10 - 12		М3			1,5	1,5
Ж1-40	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ		466,45	511,18	515,78	515,78
п. 13 - 16		М2			62	62
Смета: №701 ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ			38,61	42,31	42,69	42,69
Ж1-40	ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. ВЫРУБКА		38,61	42,31	42,69	42,69
п. 4 - 13		М3			0,2263	0,2263
Смета: №702 КОРЧЕВКА ПНЕЙ			28,24	30,95	31,23	31,23
Ж1-40	ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. КОРЧЕВКА ПНЕЙ		28,24	30,95	31,23	31,23
п. 4 - 9		М3			0,076	0,076
Смета: №703 РАСЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ ОТ МЕЛКОЛЕСЬЯ			83,80	91,84	92,67	92,67
Ж1-40	ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. РАСЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ ОТ МЕЛКОЛЕСЬЯ		83,80	91,84	92,67	92,67
п. 4 - 8		М3			1,88	1,88
Смета: №704 КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ			1 976,69	2 166,26	2 185,76	2 185,76
Ж1-30	ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ		1 976,69	2 166,26	2 185,76	2 185,76
п. 4 - 17		ШТ			19	19
Смета: №705 СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА			160,97	176,41	178,00	178,00
Ж6-10-10	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА		160,97	176,41	178,00	178,00
п. 4 - 6		М3			46	46
Часть объекта: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЕ			162 674,68	178 275,19	179 879,67	179 879,67
Смета: №102 УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ФМ1 ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ №1 - 19,ВЗАМЕН СМ. ИЗ ИНВ.№19-63372 НА СУММУ 18,329 ТЫС.РУБ, ИЗМ.1 РАЗР.87-26			22 769,28	24 952,85	25 177,43	25 177,43
Ж2-20-10-10	ФУНДАМЕНТ ФМ1 ДЛЯ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ		22 769,28	24 952,85	25 177,43	25 177,43
п. 4 - 25		ШТ			19	19
Смета: №103 УСТРОЙСТВО КАБЕЛЬНЫХ КОЛОДЦЕВ 1 - 4 НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ,ВЗАМЕН СМ.ИЗ ИНВ.№19-63372 НА			5 191,72	5 689,61	5 740,82	5 740,82

1	2	3	4	5	6	7
СУММУ 1,984 ТЫС.РУБ., ИЗМ.1 РАЗР.87-26						
Ж6-10-20 п. 4 - 19	КАБЕЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ 1 - 4	МЗ	5 191,72	5 689,61	5 740,82 2,16	5 740,82 2,16
Смета: №104 УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ФМ1 ПОД ШКАФ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ШНО,ВЗАМЕН СМ. НА СУММУ 0,429 ТЫС.РУБ. В ИНВ.п19-63372,ИЗМ.1 РАЗР.87-26			558,36	611,91	617,42	617,42
Ж6-50-10 п. 4 - 8	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	МЗ	245,38	268,91	271,33 2	271,33 2
Ж2-20-10 п. 9 - 15	ФУНДАМЕНТ ФМ1 ПОД ШКАФ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ШИ	МЗ	312,98	343,00	346,09 0,27	346,09 0,27
Смета: №401 УСТРОЙСТВО СЕТИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (ВЗАМЕН СМ.401 НА СУММУ 75,713 Т.Р. В ИНВ.п19-63307).ИЗМ.1,РАЗР.87-26			78 527,22	86 057,99	86 832,51	86 832,51
Ж6-60-10 п. 4 - 12	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	МЗ	7 633,67	8 365,74	8 441,03 384,3	8 441,03 384,3
Ж6-60-40 п. 13 - 16	ОПОРА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОМ1(19ШТ)	ШТ	20 974,45	22 985,90	23 192,77 19	23 192,77 19
Ж6-10-30 п. 17 - 23	УСТРОЙСТВО КАБ. КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ П-Э ТРУБ	М	7 388,27	8 096,81	8 169,68 285	8 169,68 285
Ж6-60-40 п. 24 - 65	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	ШТ	42 530,83	46 609,54	47 029,03 19	47 029,03 19
Смета: №402 УСТРОЙСТВО ПРОКОЛА №1			22 612,85	24 781,42	25 004,45	25 004,45
Ж6-60-20 п. 4 - 12	УСТРОЙСТВО ПРОКОЛА	М	22 612,85	24 781,42	25 004,45 24,3	25 004,45 24,3
Смета: №403 УСТРОЙСТВО ПРОКОЛА №2			11 959,49	13 106,41	13 224,37	13 224,37
Ж6-60-20 п. 4 - 11	УСТРОЙСТВО ПРОКОЛА	М	11 959,49	13 106,41	13 224,37 12,7	13 224,37 12,7
Смета: №404 ДЕМОНТАЖ СУЩ.СЕТИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ			21 055,76	23 075,00	23 282,67	23 282,67
Ж6-60-10 п. 4 - 10	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	МЗ	8 685,74	9 518,70	9 604,37 147,5	9 604,37 147,5
Ж6-60-40 п. 11 - 17	ДЕМОНТАЖ ОПОР	ШТ	8 117,35	8 895,80	8 975,86 17	8 975,86 17
Ж6-60-40 п. 18 - 30	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ)	ШТ	4 252,67	4 660,50	4 702,44 17	4 702,44 17
Часть объекта: ДОРОЖНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО			10 624,29	11 643,16	11 747,95	11 747,95
Смета: №502 ДОРОЖНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ			10 624,29	11 643,16	11 747,95	11 747,95
Ж5-11-12 п. 4 - 20	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПРОЕЗДА (ТИП 1)	М2	1 423,41	1 559,92	1 573,96 22	1 573,96 22
Ж5-11-13 п. 21 - 24	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗДА (ТИП 1)	М2	561,77	615,64	621,18 22	621,18 22
Ж5-16-12 п. 25 - 32	ПРОЕКТИРУЕМОЕ ОСНОВАНИЕ ТРОТУАРА ИЗ ПЛИТКИ, ТИП 2	М2	2 664,29	2 919,79	2 946,07 62	2 946,07 62
Ж5-16-13 п. 33 - 35	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРА (ТИП 2)	М2	5 974,82	6 547,81	6 606,74 62	6 606,74 62
Часть объекта: ОЗЕЛЕНЕНИЕ			21 057,88	23 077,33	23 285,03	23 285,03
Смета: №706 ПОСАДКА ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ			21 057,88	23 077,33	23 285,03	23 285,03
Ж7-50 п. 4 - 9	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ГАЗОНА	М2	21 057,88	23 077,33	23 285,03 1620	23 285,03 1620
Часть объекта: ОДД НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА			5 982,70	6 556,43	6 615,45	6 615,45
Смета: №503 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРИОД МОДЕРНИЗАЦИИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ В РАЙОНЕ ПЕРЕКРЕСТКА УЛ. КУРЧАТОВА-ПРОЕЗД К Д. 7 (ВЗАМЕН СМЕТЫ 503 В ИНВ. N 19-63400 НА СУММУ 1,396ТЫС.			1 849,70	2 027,08	2 045,33	2 045,33

1	2	3	4	5	6	7
БЕЛ. РУБ.)ИЗМ. 1 РАЗР. 87-26 (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)						
Ж5-18 п. 4 - 11	ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ	ШТ	1 584,51	1 736,46	1 752,09 48	1 752,09 48
Ж5-18 п. 12 - 15	ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ	ШТ	265,19	290,62	293,24 80	293,24 80
Смета: №504 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТИПОВУЮ СХЕМУ N 1 ОДД НА ПЕРИОД МОДЕРНИЗАЦИИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПО МЕСТНЫМ ПРОЕЗДАМ (ПРИМЕНЯЕТСЯ 6 РАЗ) (ВЗАМЕН СМЕТЫ 504 В ИНВ. N 19-63400 НА СУММУ 2,626ТЫС. БЕЛ. РУБ.)ИЗМ. 1 РАЗР. 87-26 (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)			3 427,54	3 756,24	3 790,05	3 790,05
Ж5-18 п. 4 - 12	ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ	ШТ	1 520,35	1 666,15	1 681,15 40	1 681,15 40
Ж5-18 п. 13 - 16	ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ	ШТ	1 907,19	2 090,09	2 108,90 576	2 108,90 576
Смета: №505 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРИОД МОНТАЖА СЕТИ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЙ МЕСТНЫХ ПРОЕЗДОВ (ПРИМЕНЯЕТСЯ 4 РАЗ) (ВЗАМЕН СМЕТЫ 505 В ИНВ. N 19-63400 НА СУММУ 0,539ТЫС. БЕЛ. РУБ.)ИЗМ. 1 РАЗР. 87-26 (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)			705,46	773,11	780,07	780,07
Ж5-18 п. 4 - 9	ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ	ШТ	330,60	362,30	365,56 20	365,56 20
Ж5-18 п. 10 - 13	ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ	ШТ	374,86	410,81	414,51 120	414,51 120
Часть объекта: ПНР			3 296,68	3 612,83	3 645,35	3 645,35
Смета: №1 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПО АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ НАРУЖНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ (ШНО)(ВЗАМЕН СМ.6-1 НА СУММУ 3,530ТЫС.РУБ. В ИНВ.19-63307).ИЗМ.1 РАЗР.87-26			3 296,68	3 612,83	3 645,35	3 645,35
Ж6-90 п. 4, 5	ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ	КОМПЛЕКС	3 296,68	3 612,83	3 645,35 1	3 645,35 1
Часть объекта: ВЫНОС ОСЕЙ ТРАССЫ В НАТУРУ			402,65	441,26	445,23	445,23
Смета: №405 ВЫНОС ТРАССЫ В НАТУРУ			402,65	441,26	445,23	445,23
Ж1-40 п. 4	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ	402,65	441,26	445,23 335,54	445,23 335,54
ИТОГО:			208 106,05	228 063,42	230 116,03	230 116,03
СПРАВОЧНО						
ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ, С ТРАНСПОРТОМ И НДС			15 850,80	16 272,43	16 314,74	16 314,74

ИТОГО ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗАКАЗЧИКА НА ДАТУ РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:

208 106,05 (Двести восемь тысяч сто шесть белорусских руб. 05 коп.)

ИТОГО ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗАКАЗЧИКА НА ДАТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:

228 063,42 (Двести двадцать восемь тысяч шестьдесят три белорусских руб. 42 коп.)

ИТОГО ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗАКАЗЧИКА С УЧЕТОМ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА:

230 116,03 (Двести тридцать тысяч сто шестнадцать белорусских руб. 03 коп.)

в том числе НДС:

38 352,67 (Тридцать восемь тысяч триста пятьдесят два белорусских руб. 67 коп.)

в том числе пусконаладочные работы:

3 612,83 (Три тысячи шестьсот двенадцать белорусских руб. 83 коп.)

СПРАВОЧНО:

ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ, С ТРАНСПОРТОМ И НДС

16 314,74 (Шестнадцать тысяч триста четырнадцать белорусских руб. 74 коп.)

Составил Ведущий инженер по сметной работе ОКС

Е.Ю.Белая

Проверил Начальник ОКС

В.А.Пономаренко

ЗАКАЗЧИК: УП "МИНГОРСВЕТ"
АДРЕС: 220015, Г. МИНСК, УЛ. ГУРСКОГО, 38; УНП 100302764

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РЕКОНСТРУКЦИЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПО УЛ.АКАДЕМИКА КУРЧАТОВА, 5, 7 В Г.МИНСКЕ

РАСЧЕТ К ЦЕНЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗАКАЗЧИКА
(к сводке средств)
ВЕДОМОСТЬ УСТАНАВЛИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

На дату составления сметной документации 01.12.2025г.

№	код	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу без НДС, руб.	Сумма за единицу транспорт и зср, руб.	Стоимость с трансп. и зср	НДС 20%, руб.	Стоимость с НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<u>Оборудование подрядчика</u>							
1	СЦН-БМН-Ш5	ШКАФ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПУНКТОМ	шт	1	12 950,00	259,00	13 209,00	2 641,80	15 850,80
		ИТОГО:			12 950,00	259,00	13 209,00	2 641,80	15 850,80

ВСЕГО:

15 850,80

Сумма прописью: Пятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят белорусских руб. 80 коп.

СОСТАВИЛА ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО СМЕТНОЙ РАБОТЕ ОКС

Е.Ю.БЕЛАЯ

НАЧАЛЬНИК ОКС

В.А.ПОНОМАРЕНКО

Ведомость объемов и стоимости работ

Наименование объекта РЕКОНСТРУКЦИЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПО УЛ.АКАДЕМИКА КУРЧАТОВА, 5, 7 Г.МИНСКЕ
Составлена в ценах на 01.12.2025, приведена к ценам на 01.10.2026, прогнозный индекс (оборудование) = 1.0266, с итогами на дату окончания строительства

СТОИМОСТЬ НА ДАТУ НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (НА ДАТУ ПРИВЕДЕНИЯ), РУБЛЕЙ																						
Обоснова- ние	Наименование видов работ	Кол-во	Стоимость на дату начала выполнения работ (на дату приведения), рублей																Стоимость на дату окончания, всего		Материа- лы	Оборуд-е (справ-но)
			З/плата	ЭММ	Матери- алы	ОХРПОР	Врем. здания	Итого СМР	Прочие затраты			Перераб. отходов	Итого с конкурс. к.	Итого с прогн. инд.	Возврат временных с конкурс. к.	НДС	Всего	Сумма, учит. прогн. инд.				
									в т.ч. а/п	Трансп. затраты	План. прибыль								в т.ч. соц. страх.	в т.ч. кананди- ровочные		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Часть объекта: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ																						
			796,53	282,13	500,33	612,37	30,90	3 142,46	576,53	300,31			3 718,99	3 718,98	3 718,98	-4,64	742,88	4 457,22	4 497,35			
			53,39	86,72	302,90	617,30									325,44			40,13				
Смета: №101 ДЕМОНТАЖ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТМОСТКИ ИЗ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ У ЗДАНИЯ РП №88																						
			58,20	3,01	52,29	39,07	2,08	214,18	28,23	20,22			242,41	242,37	242,37	-0,32	48,41	290,46	293,08			
			4,08	1,24	17,99	41,54									21,20			2,62				
Ж2-90-90	ДЕМОНТАЖ ОТМОСТКИ ИЗ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ	1	14,53	0,60		9,68	0,52	38,46	13,02	5,01			51,48	51,47	51,47	-0,08	10,28	61,67	62,23			
п. 4 - 10	М2		1,04	0,19	2,85	10,28									4,50			0,56				
Ж2-90-50-10	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТМОСТКИ ИЗ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ ТИП 1 (L=1,0M)	1	40,47	1,91	45,89	27,04	1,44	160,20	13,99	13,99			174,19	174,17	174,17	-0,22	34,79	208,74	210,62			
п. 11 - 22	М2		2,82	0,68	14,69	28,76									15,24			1,88				
Ж2-30-30	ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАРУШЕННОГО УЧАСТКА ЦОКОЛЯ	0,15	3,20	0,50	6,40	2,35	0,12	15,52	1,22	1,22			16,74	16,73	16,73	-0,02	3,34	20,05	20,23			
п. 23 - 30	М2		0,22	0,37	0,45	2,50									1,46			0,18				
Смета: №501 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ																						
			313,94	88,36		222,43	11,84	1 072,70	311,55	115,09			1 384,25	1 384,26	1 384,26	-1,78	276,51	1 658,99	1 673,92			
			21,44	24,51	199,60	236,53									121,14			14,93				
Ж1-40	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА	1,21	49,44	64,09	45,24	2,41	2,41	234,93	23,41	23,41			258,34	258,34	258,34	-0,36	51,60	309,58	312,37			
п. 4 - 7	М3		3,28	19,41	25,64	48,11									22,61			2,79				
Ж1-40	РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ	20	226,20		148,66	7,91	7,91	540,86	76,91	76,91			617,77	617,78	617,78	-1,19	123,32	739,91	746,57			
п. 8 - 9	М		15,35		158,09										54,06			6,66				
Ж1-40	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ	1,5		5,26	1,01	0,05	0,05	42,15	39,79	0,53			81,94	81,94	81,94	-0,01	16,39	98,32	99,20			
п. 10 - 12	М3			1,53	34,76	1,07									7,17			0,88				
Ж1-40	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ	62	38,30	19,01	27,52	1,47	1,47	254,76	171,44	14,24			426,20	426,20	426,20	-0,22	85,20	511,18	515,78			
п. 13 - 16	М2		2,81	3,57	139,20	29,26									37,30			4,60				
Смета: №701 ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ																						
			8,62	1,14		6,30	0,31	24,90	10,40	2,96			35,30	35,31	35,31	-0,05	7,05	42,31	42,69			
			0,56	0,09	2,44	6,09									3,09			0,38				
Ж1-40	ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. ВЫРУБКА	0,2263	8,62	1,14	6,30	0,31	0,31	24,90	10,40	2,96			35,30	35,31	35,31	-0,05	7,05	42,31	42,69			
п. 4 - 13	М3		0,56	0,09	2,44	6,09									3,09			0,38				
Смета: №702 КОРЧЕВКА ПНЕЙ																						
			17,44	2,06	0,10	22,34	0,96	25,80	3,46	0,96			25,80	25,80	25,80	-0,01	5,16	30,95	31,23			
			2,84	0,76	1,98	2,84									2,26			0,28				
Ж1-40	ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. КОРЧЕВКА ПНЕЙ	0,076	17,44	2,06	0,10	22,34	0,96	25,80	3,46	0,96			25,80	25,80	25,80	-0,01	5,16	30,95	31,23			
п. 4 - 9	М3		2,84	0,76	1,98	2,84									2,26			0,28				
Смета: №703 РАСЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ ОТ МЕЛКОЛЕСЬЯ																						
			7,91	1,55	0,08	14,01	0,72	76,54	62,53	0,72			76,54	76,54	76,54	-0,01	15,31	91,84	92,67			
			2,13	2,98	1,49										6,70			0,83				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
ЖК1-40	ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. РАСЧИСКА ТЕРРИТОРИИ ОТ МЕЛКОЛЕСЬЯ	1,88		7,91			1,55	0,08	14,01	62,53	0,72		76,54	76,54	76,54	-0,01	15,31	91,84		92,67	
п. 4 - 8	МЗ			2,13	2,98	1,49									6,70					0,83	
Смета: №704 КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ																					
ЖК1-30	ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ	19	408,05	89,61	448,04	314,88	15,23	1 659,39	148,10	148,10			1 807,49	1 807,50	1 807,50	-2,28	361,04	2 166,26	2 185,76		
п. 4 - 17	ШТ		26,74	27,55	79,13	304,45							1 807,49	1 807,50	1 807,50	-2,28	361,04	2 166,26	2 185,76		
Смета: №705 СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА																					
ЖК6-10-10	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	46	7,72	74,66	26,74	79,13	1,26	134,94	12,26	12,26			147,20	147,20	147,20	-0,19	29,40	176,41	178,00		
п. 4 - 6	МЗ												147,20	147,20	147,20	-0,19	29,40	176,41	178,00		
Часть объекта: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЕ																					
			15 921,30	30 464,91	51 301,20	14 920,54	784,81	140 198,08	8 482,31	7 630,94			148 680,39	148 680,37	148 680,37	-117,72	29 712,54	178 275,19	179 879,67		16 272,43
			1 006,28	6 522,67	13 349,25	13 456,07									13 010,73				1 604,48		
Смета: №102 УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ФМ1 ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ п1 - 19,ВЗАМЕН СМ. ИЗ ИНВ.Н19-63372 НА СУММУ 18,329 ТЫС.РУБ., ИЗМ.1 РАЗР.87-26																					
ЖК2-20-10-10	ФУНДАМЕНТ ФМ1 ДЛЯ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ	19	1 049,08	1 278,05	6 991,34	1 101,11	53,26	20 284,16	517,88	517,88			20 802,04	20 802,03	20 802,03	-7,99	4 158,81	24 952,85	25 177,43		
п. 4 - 25	ШТ		73,63	474,10	8 746,77	1 064,55							20 802,04	20 802,03	20 802,03	-7,99	4 158,81	24 952,85	25 177,43		
Смета: №103 УСТРОЙСТВО КАБЕЛЬНЫХ КОЛОДЦЕВ 1 - 4 НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ,ВЗАМЕН СМ.ИЗ ИНВ.Н19-63372 НА СУММУ 1,984 ТЫС.РУБ., ИЗМ.1 РАЗР.87-26																					
ЖК6-10-20	КАБЕЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ 1 - 4	2,16	491,70	332,31	2 585,44	434,74	21,03	4 540,02	204,47	204,47			4 744,49	4 744,49	4 744,49	-3,15	948,27	5 689,61	5 740,82		
п. 4 - 19	МЗ		31,72	109,69	254,49	420,31							4 744,49	4 744,49	4 744,49	-3,15	948,27	5 689,61	5 740,82		
Смета: №104 УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ФМ1 ПОД ШКАФ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ШНО,ВЗАМЕН СМ. НА СУММУ 0,429 ТЫС.РУБ. В ИНВ.п19-63372,ИЗМ.1 РАЗР.87-26																					
ЖК6-50-10	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	2	67,39	2,06	49,29	2,39	201,26	23,19	23,19	23,19			224,45	224,45	224,45	-0,36	44,82	268,91	271,33		
п. 4 - 8	МЗ		4,94	0,81	32,46	47,67							224,45	224,45	224,45	-0,36	44,82	268,91	271,33		
ЖК2-20-10	ФУНДАМЕНТ ФМ1 ПОД ШКАФ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ШИ	0,27	27,95	3,12	173,13	21,13	1,02	276,04	9,94	9,94			285,98	285,98	285,98	-0,15	57,17	343,00	346,09		
п. 9 - 15	МЗ		1,89	1,28	29,27	20,42							285,98	285,98	285,98	-0,15	57,17	343,00	346,09		
Смета: №401 УСТРОЙСТВО СЕТИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (ВЗАМЕН СМ.401 НА СУММУ 75,713 Т.Р. В ИНВ.Н19-63307),ИЗМ.1, РАЗР.87-26																					
ЖК6-60-10	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	384,3	1 575,01	1 272,07	5 070,27	1 520,12	73,53	6 267,52	714,97	714,97			6 982,49	6 982,48	6 982,48	-11,03	1 394,29	8 365,74	8 441,03		16 272,43
п. 4 - 12	МЗ		102,12	527,82	357,12	1 469,67							6 982,49	6 982,48	6 982,48	-11,03	1 394,29	8 365,74	8 441,03		
ЖК6-60-40	ОПОРА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОМ1(19ШТ)	19	565,11	973,22	15 344,85	500,21	30,35	18 864,46	295,01	295,01			19 159,47	19 159,47	19 159,47	-4,55	3 830,98	22 985,90	23 192,77		
п. 13 - 16	ШТ		35,34	302,55	877,65	573,07							19 159,47	19 159,47	19 159,47	-4,55	3 830,98	22 985,90	23 192,77		
ЖК6-10-30	УСТРОЙСТВО КАБ. КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ П-Э ТРУБ	285	771,11	4 386,81	557,44	26,96	6 489,21	262,17	262,17	262,17			6 751,38	6 751,38	6 751,38	-4,04	1 349,47	8 096,81	8 169,88		
п. 17 - 23	М		51,14	207,96	538,93								6 751,38	6 751,38	6 751,38	-4,04	1 349,47	8 096,81	8 169,88		
ЖК6-60-40	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	19	4 960,07	3 393,97	20 588,78	4 022,67	214,65	36 786,34	2 087,14	2 087,14			38 873,48	38 873,48	38 873,48	-32,20	7 768,26	46 609,54	47 029,03		16 272,43
п. 24 - 65	ШТ		302,21	1 178,57	1 117,60	2 488,60							38 873,48	38 873,48	38 873,48	-32,20	7 768,26	46 609,54	47 029,03		
Смета: №402 УСТРОЙСТВО ПРОКОЛА N1																					
ЖК6-60-20	УСТРОЙСТВО ПРОКОЛА	24,3	1 947,72	11 908,29	800,08	2 268,51	120,70	19 495,68	1 173,60	1 173,60			20 669,28	20 669,29	20 669,29	-18,11	4 130,24	24 781,42	25 004,45		
п. 4 - 12	М		123,11	1 504,06	37,93	2 412,45							20 669,28	20 669,29	20 669,29	-18,11	4 130,24	24 781,42	25 004,45		
Смета: №403 УСТРОЙСТВО ПРОКОЛА N2																					
ЖК6-60-20	УСТРОЙСТВО ПРОКОЛА	12,7	1 037,43	6 261,15	430,77	1 208,00	64,27	10 306,70	624,95	624,95			10 931,65	10 931,65	10 931,65	-9,64	2 184,40	13 106,41	13 224,37		
п. 4 - 11	М		65,62	800,65	20,43	1 284,65							10 931,65	10 931,65	10 931,65	-9,64	2 184,40	13 106,41	13 224,37		
Смета: №404 ДЕМОНТАЖ СУЩ.СЕТИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ																					
			65,62	800,65	20,43	1 284,65							10 931,65	10 931,65	10 931,65	-9,64	2 184,40	13 106,41	13 224,37		
			65,62	800,65	20,43	1 284,65							10 931,65	10 931,65	10 931,65	-9,64	2 184,40	13 106,41	13 224,37		
			65,62	800,65	20,43	1 284,65							10 931,65	10 931,65	10 931,65	-9,64	2 184,40	13 106,41	13 224,37		
			65,62	800,65	20,43	1 284,65							10 931,65	10 931,65	10 931,65	-9,64	2 184,40	13 106,41	13 224,37		
			65,62	800,65	20,43	1 284,65							10 931,65	10 931,65	10 931,65	-9,64	2 184,40	13 106,41	13 224,37		
			65,62	800,65	20,43	1 284,65							10 931,65	10 931,65	10 931,65	-9,64	2 184,40	13 106,41	13 224,37		
			65,62	800,65	20,43	1 284,65							10 931,65	10 931,65	10 931,65	-9,64	2 184,40	13 106,41	13 224,37		
			65,62	800,65	20,43	1 284,65							10 931,65	10 931,65	10 931,65	-9,64	2 184,40	13 106,41	13 224,37		
			65,62	800,65	20,43	1 284,65							10 931,65	10 931,65	10 931,65	-9,64	2 184,40	13 106,41	13 224,37		
			65,62	800,65	20,43	1 284,65							10 931,65	10 931,65	10 931,65	-9,64	2 184,40	13 106,41	13 224,37		
			65,62	800,65	20,43	1 284,65							10 931,65	10 931,65	10 931,65	-9,64	2 184,40	13 106,41	13 224,37		
			65,62	800,65	20,43	1 284,65							10 931,65	10 931,65	10 931,65	-9,64	2 184,40	13 106,41	13 224,37		
			65,62	800,65	20,43	1 284,65							10 931,65	10 931,65	10 931,65	-9,64	2 184,40	13 106,41	13 224,37		
			65,62	800,65	20,43	1 284,65							10 931,65	10 931,65	10 931,65	-9,64	2 184,40	13 106,41	13 224,37		
			65,62	800,65	20,43	1 284,65							10 931,65	10 931,65	10 931,65	-9,64	2 184,40	13 106,41	13 224,37		
			65,62	800,65	20,43	1 284,65							10 931,65	10 931,65	10 931,65	-9,64	2 184,40	13 106,41	13 224,37		
			65,62	800,65	20,43	1 284,65							10 931,65	10 931,65	10 931,65	-9,64	2 184,40	13 106,41	13 224,37		
			65,62	800,65	20,43	1 284,65							10 931,65	10 931,65	10 931,65	-9,64	2 184,40	13 106,41	13 224,37		
			65,62	800,65	20,43	1 284,65							10 931,65	10 931,65	10 931,65	-9,64	2 184,40	13 106,41	13 224,37		
			65,62	800,65	20,43	1 284,65							10 931,65	10 931,65	10 931,65	-9,64	2 184,40	13 106,41	13 224,37		
			65,62	800,65	20,43	1 284,65							10 931,65	10 931,65	10 931,65	-9,64	2 184,40	13 106,41	13 224,37		
			65,62	800,65	20,43	1 284,65							10 931,65	10 931,65	10 931,65	-9,64	2 184,40	13 106,41	13 224,37		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			3 428,73	5 040,67		3 237,32	176,65	16 686,69	2 568,99	1 717,62			19 255,68	19 255,67	19 255,67	-26,50	3 845,83	23 075,00	23 282,67		
			214,56	1 623,14	1 667,57										1 685,03				207,67		
Ж6-60-10	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	147,5	1 924,39	1 035,42		3 135,75	82,33	7 144,08	800,52	800,52			7 944,60	7 944,60	7 944,60	-12,35	1 586,45	9 513,70	9 604,37		
п. 4 - 10		МЗ	123,30	430,10	909,04	1 645,54									695,22				85,67		
Ж6-60-40	ДЕМОНТАЖ ОПОР	17	484,20	2 991,30		888,21	47,26	6 109,40	1 310,87	459,50			7 420,27	7 420,26	7 420,26	-7,09	1 482,63	8 895,80	8 975,86		
п. 11 - 17		ШТ	30,09	867,28	753,86	944,57									649,33				80,06		
Ж6-60-40	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ)	17	1 020,14	1 013,95		801,75	47,06	3 433,21	457,60	457,60			3 890,81	3 890,81	3 890,81	-7,06	776,75	4 660,50	4 702,44		
п. 18 - 30		ШТ	61,17	325,76	4,67	545,64									340,48				41,94		
Часть объекта: ДОРОЖНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО																					
			1 593,26	244,35	3 629,85	1 093,95	58,19	9 145,42	565,95	565,95			9 711,37	9 711,36	9 711,36	-8,73	1 940,53	11 643,16	11 747,95		
			110,06	71,29	1 362,48	1 163,34									849,82				104,79		
Смета: №502 ДОРОЖНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ																					
			1 593,26	244,35	3 629,85	1 093,95	58,19	9 145,42	565,95	565,95			9 711,37	9 711,36	9 711,36	-8,73	1 940,53	11 643,16	11 747,95		
Ж5-11-12	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПРОЕЗДА (ТИП 1)	22	175,03	52,39	344,41	126,52	6,73	1 235,49	65,46	65,46			1 300,95	1 300,94	1 300,94	-1,01	259,99	1 559,92	1 573,96		
п. 4 - 20		М2	12,06	17,49	395,84	134,57									113,84				14,04		
Ж5-11-13	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗДА (ТИП 1)	22	35,99	7,72	372,66	25,78	1,37	499,92	13,34	13,34			513,26	513,24	513,24	-0,21	102,61	615,64	621,18		
п. 21 - 24		М2	2,24	3,22	29,00	27,40							2 434,72	2 434,72	2 434,72	-1,56	486,63	2 919,79	2 946,07		
Ж5-16-12	ПРОЕКТИРУЕМОЕ ОСНОВАНИЕ ТРОТУАРА ИЗ ПЛИТКИ, ТИП 2	62	258,34	136,65	779,46	195,74	10,41	2 333,46	101,26	101,26					44,91				5,54		
п. 25 - 32		М2	18,38	39,50	744,72	208,14									213,06				26,28		
Ж5-16-13	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРА (ТИП 2)	62	1 123,90	47,59	2 133,32	745,91	39,68	5 076,55	385,89	385,89			5 462,44	5 462,46	5 462,46	-5,95	1 091,30	6 547,81	6 606,74		
п. 33 - 35		М2	77,38	11,08	192,92	793,23									478,01				58,93		
Часть объекта: ОЗЕЛЕНЕНИЕ																					
			5 196,66	2 837,53	583,38	4 272,22	206,65	17 252,76	2 009,34	2 009,34			19 262,10	19 262,11	19 262,11	-31,00	3 846,22	23 077,33	23 285,03		
			352,41	713,19	25,92	4 130,40									1 685,59				207,70		
Смета: №706 ПОСАДКА ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ																					
			5 196,66	2 837,53	583,38	4 272,22	206,65	17 252,76	2 009,34	2 009,34			19 262,10	19 262,11	19 262,11	-31,00	3 846,22	23 077,33	23 285,03		
Ж7-50	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ГАЗОНА	1620	352,41	713,19	25,92	4 130,40							19 262,10	19 262,11	19 262,11	-31,00	3 846,22	23 077,33	23 285,03		
п. 4 - 9		М2	352,41	713,19	25,92	4 130,40									1 685,59				207,70		
Часть объекта: ОДД НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА																					
			1 538,83	614,63	414,66	1 112,42		4 888,17	575,53	575,53			5 463,70	5 463,69	5 463,69		1 092,74	6 556,43	6 615,45		
			100,40	153,84	24,60	1 183,03									478,12				59,02		
Смета: №503 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРИОД МОДЕРНИЗАЦИИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ В РАЙОНЕ ПЕРЕКРЕСТКА УЛ. КУРЧАТОВА-ПРОЕЗД К.Д. 7 (ВЗАМЕН СМЕТЫ 503 В ИНВ. N 19-63400 НА СУММУ 1,396ТЫС. БЕЛ. РУБ./ИЗМ. 1 РАЗР. 87-26 (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ))																					
			565,64	63,36	69,58	382,16		1 491,52	197,71	197,71			1 689,23	1 689,23	1 689,23		337,85	2 027,08	2 045,33		
Ж5-18	ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ	48	523,22	15,86	4,37	406,41		1 269,16	177,90	177,90			1 447,06	1 447,05	1 447,05		289,41	1 736,46	1 752,09		
п. 4 - 11		ШТ	32,33		2,13	365,68									126,63				15,63		
Ж5-18	ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ	80	42,42	63,36	35,31	38,30		222,36	19,81	19,81			242,17	242,18	242,18		48,44	290,62	293,24		
п. 12 - 15		ШТ	2,97	15,86	2,24	40,73									21,19				2,62		
Смета: №504 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТИПОВУЮ СХЕМУ N 1 ОДД НА ПЕРИОД МОДЕРНИЗАЦИИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПО МЕСТНЫМ ПРОЕЗДАМ (ПРИМЕНЯЕТСЯ 6 РАЗ) (ВЗАМЕН СМЕТЫ 504 В ИНВ. N 19-63400 НА СУММУ 2,626ТЫС. БЕЛ. РУБ./ИЗМ. 1 РАЗР. 87-26 (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ))																					
			800,42	456,22	304,07	601,08		2 819,22	310,98	310,98			3 130,20	3 130,20	3 130,20		626,04	3 756,24	3 790,05		
Ж5-18	ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ	40	53,65	114,19	18,19	639,24		1 220,18	168,29	168,29			1 388,47	1 388,46	1 388,46		277,69	1 666,15	1 681,15		
п. 4 - 12		ШТ	32,28		3,64	345,94									121,50				15,00		
Ж5-18	ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ	576	305,46	456,22	253,72	275,79		1 599,04	142,69	142,69			1 741,73	1 741,74	1 741,74		348,35	2 090,09	2 108,90		
п. 13 - 16		ШТ	21,37	114,19	14,55	293,30									152,42				18,81		
Смета: №505 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРИОД МОНТАЖА СЕТИ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЙ МЕСТНЫХ ПРОЕЗДОВ (ПРИМЕНЯЕТСЯ 4 РАЗ) (ВЗАМЕН СМЕТЫ 505 В ИНВ. N 19-63400 НА СУММУ 0,5397ТЫС. БЕЛ. РУБ./ИЗМ. 1 РАЗР. 87-26 (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ))																					
			172,77	95,05	41,01	129,18		577,43	66,84	66,84			644,27	644,26	644,26		128,85	773,11	780,07		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Ж5-18	ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ	20	11,45 109,13	23,79	2,04 7,20	137,38 71,72			37,11 264,81	37,11			301,92	301,92	301,92		60,38	362,30	365,56		
п. 4 - 9		ШТ	7,00		0,49	76,27									26,42				3,26		
Ж5-18	ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ	120	63,64	95,05	33,81	57,46		312,62	29,73	29,73			342,35	342,34	342,34		68,47	410,81	414,51		
п. 10 - 13		ШТ	4,45	23,79	1,55	61,11									29,96				3,70		
Часть объекта: ПНР																					
			1 575,28 53,03			649,65 250,16		2 475,09	535,60	535,60			3 010,69	3 010,69	3 010,69		602,14	3 612,83	3 645,35		
Смета: №1 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПО АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ НАРУЖНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ (ШНО) (ВЗАМЕН СМ.6-1 НА СУММУ 3,530ТЫС.РУБ. В ИНВ.19-63307).ИЗМ.1 РАЗР.87-26																					
Ж6-90	ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ	1	1 575,28 53,03			649,65 250,16		2 475,09	535,60	535,60			3 010,69	3 010,69	3 010,69		602,14	3 612,83	3 645,35		
п. 4, 5		КОМПЛЕН	1 575,28 53,03			649,65 250,16		2 475,09	535,60	535,60			3 010,69	3 010,69	3 010,69		602,14	3 612,83	3 645,35		
Часть объекта: ВЫНОС ОСЕЙ ТРАССЫ В НАТУРУ																					
					367,72			367,72					367,72	367,72	367,72		73,54	441,26	445,23		
Смета: №405 ВЫНОС ТРАССЫ В НАТУРУ																					
Ж1-40	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	335,54			367,72			367,72					367,72	367,72	367,72		73,54	441,26	445,23		
п. 4		РУБ																			
ИТОГО:			26 621,86 1 675,57	34 443,55 7 547,71	56 797,14 15 065,15	22 661,15 20 800,30	1 080,55	1 177 469,70	12 745,26	11 617,67			190 214,96	190 214,92	190 214,92	-167,09	38 010,59	228 063,42	230 116,03		16 272,43
															16 645,34				2 052,61		

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО СМЕТНОЙ РАБОТЕ ОКС  Е.Ю. БЕЛАЯ

Проверил НАЧАЛЬНИК ОКС  В.А. ПОНОМАРЕНКО

ЗАКАЗЧИК: УП "МИНГОРСВЕТ"
АДРЕС: 220015 г.Минск, ул.Гурского, 38
УНП: 100302764
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РЕКОНСТРУКЦИЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПО УЛ.АКАДЕМИКА КУРЧАТОВА, 5, 7 В Г.МИНСКЕ
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 101
ДЕМОНТАЖ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТМОСТКИ ИЗ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ У ЗДАНИЯ РП №8

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.12.2025 СТОИМОСТЬ 200.83 БЕЛ. РУБ.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕДИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)	
				ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА- ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБОТЫ	МАШИНЫ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 14,47 руб/ч; Дата: на 1-ое Декабря 2025г.; Методика: Новое строительство; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.											
ПРИМЕЧАНИЯ											
1 ПРИМЕЧАНИЕ	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000										
2 ПРИМЕЧАНИЕ	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ №5): 1.0000										
3 ПРИМЕЧАНИЕ	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)										
Ж2-90-90	ДЕМОНТАЖ ОТМОСТКИ ИЗ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ - 1 М2										
4 Е68-55-1	РАЗБОРКА ОТМОСТКИ ИЗ ПЛИТКИ ТРОТУАРНОЙ БЕТОННОЙ (ДЛЯ ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ)	100 М2 ПОКРЫТИЯ	225,60	15,45	4,55				241,05	21,10	0,26
	РАЗРЯД=2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.7389 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	0,01	2,26	0,15	0,05				2,41	0,21	
5 Е68-55-3	РАЗБОРКА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО (ЦЕМЕНТНОГО) ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ВРУЧНУЮ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	68,11	5,94	1,75				74,05	6,37	0,10
	РАЗРЯД=2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.7389 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	0,01	0,68	0,06	0,02				0,74	0,06	
6 Е27-20-1	РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ БРТ100.20.8	100 М	1 032,05						1 032,05	76,70	
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	0,01	10,32						10,32	0,77	
7 Е51-7-6	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ	100 М3		319,75	93,19				319,75		6,44
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	0,001067		0,34	0,10				0,34		0,01
8 С310-25-1 перевозка	ПЕРЕВОЗКА: 25КМ	Т						10,67	10,67		
		0,243776						2,60	2,60		
9 999-3142707-Н	ПРИЕМ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ЗАХОРОНЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ ОТХОДОВ (БОЙ БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ОДО "ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА")	Т					30,00		30,00		
проч. мат.		0,243776					7,31		7,31		
10 ПРИМЕЧАНИЕ	ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВОЗВРАТ ИЗДЕЛИЙ И ОТХОДОВ ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗБОРКИ ОПРЕДЕЛИТЬ ДЕФЕКТНЫМ АКТОМ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж2-90-90		13,26	0,55	0,17			2,60	16,41	1,04	0,01
	ОХР и ОПР								8,83		
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								9,38		
	ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ								34,62		
Ж2-90-50-10	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТМОСТКИ ИЗ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ ТИП 1 (L=1,0М) - 1 М2										
11 Е15-64-1	ШТУКАТУРКА СТЕН ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100 М2 ОШТУКАТ УРИВАЕМОЙ ПОВЕРХ	559,01	5,30	3,48				564,31	42,18	0,28
	РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	0,0035	1,96	0,02	0,01				1,98	0,15	
12 4/1-4-20-20-10-20/20	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 150	М3					141,89	11,04	152,93		
		0,0021					0,30	0,02	0,32		
13 Е8-4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЦОКОЛЯ ЗДАНИЯ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ МБПГ	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	293,98	10,60	6,97		39,65	3,15	347,38	19,52	0,56
	РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	0,0035	1,03	0,04	0,02		0,14	0,01	1,22	0,07	
14 1/10-130-5/66	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ (МБПГ), ГОРЯЧАЯ	Т					2 065,02	163,96	2 228,98		
		0,001435					2,96	0,24	3,20		
15 1/10-135-10-10/40	КЕРОСИН ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ	Т					2 681,83	212,94	2 894,77		
		0,000203					0,54	0,04	0,58		
16 Е11-4-11	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ МАТЕРИАЛОМ Г-ПХ-БЭ-ПП-4.0 В 1 СЛОЙ	100 М2	254,26	0,41			870,32	69,35	1 194,34	19,79	
	РАЗРЯД=3.2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8879 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	0,015	3,81	0,01			13,05	1,04	17,91	0,30	
17 1/10-135-10-2/70	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ МАРКИ БНК-45/190	Т					1 571,72	124,79	1 696,51		
		0,00036					0,57	0,04	0,61		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е8-3-1	УСТРОЙСТВО ДРЕНИРУЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ПЕСКА	МЗ ОСНОВАН ИЯ	12,19	1,84	1,00	0,36		14,39	0,98	0,08
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	0,3	3,66	0,55	0,30	0,11		4,32	0,29	0,02
19	4/1-5-40-10-10/С412-1500-247	ПЕСОК 2 КЛАССА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 47КМ	МЗ				12,22	31,43	43,65		
			0,33				4,03	10,37	14,40		
20	Е27-253-3	УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ НА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ М50 ТОЛЩИНОЙ 40ММ (ПОВТОРНО ПРИМЕНЯЕМАЯ) РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	100 М2	1 654,12	70,05	16,30	488,77	38,74	2 251,68	124,81	0,97
			0,01	16,54	0,70	0,16	4,89	0,39	22,52	1,25	0,01
21	Е27-34-2	УСТАНОВКА БОРТОВ БРТ 100Х20Х8	100 М БОРТОВО ГО КАМНЯ	992,88	42,38	13,13	1 001,69	77,98	2 114,93	76,08	0,75
		РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	0,01	9,93	0,42	0,13	10,02	0,78	21,15	0,76	0,01
22	4/2-2-1-10/16	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БРТ100.20.8, С25/30,	ШТ. 1				5,26	0,47	5,73		
							5,26	0,47	5,73		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж2-90-50-10 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		36,93	1,74	0,62	41,87	13,40	93,94 24,67 26,24 144,85	2,82	0,04
	Ж2-30-30	ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАРУШЕННОГО УЧАСТКА ЦОКОЛЯ - 0.15 М2									
23	Е15-51-1	ШТУКАТУРКА НА ПЛАСТИФИЦИРОВАННОМ ГИДРОФОБНОМ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ	100 М2 ОШТУКАТ УРИВАЕМ ОЙ ПОВЕРХ	1 011,17	61,39	41,55	0,51		1 073,07	70,88	3,34
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	0,0015	1,52	0,09	0,06			1,61	0,11	0,01
24	1/10-230-60-45-5/С101-137404-Н	СТОИМОСТЬ ШТУКАТУРКИ НА ПЛАСТИФИЦИРОВАННОМ ГИДРОФОБНОМ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ М600	Т				276,02	21,92	297,94		
			0,0054				1,49	0,12	1,61		
25	Е15-277-12	ШТУКАТУРКА (ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ) ЦОКОЛЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ СОСТАВОМ Н ПМ 1 СС РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	100 М2	683,73	245,44	187,10			929,17	50,06	15,04
			0,0015	1,03	0,37	0,28			1,40	0,08	0,02
26	1/10-230-15/545	ГРУНТОВКА (КОНЦЕНТРАТ) ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ДИСПЕРСИЯ (Д) , ПРИМЕНЕНИЕ 1:1	КГ				4,54	0,36	4,90		
			0,03				0,14	0,01	0,15		
27	1/10-230-60-45-5/С101-99-33-Н	СТОИМОСТЬ ШТУКАТУРКИ ВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЙ Н ПМ 1 СС	Т				680,00	53,99	733,99		
			0,003				2,04	0,16	2,20		
28	1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ				1,45		1,45		
			0,51				0,74		0,74		
29	Е15-313-4	ОКРАСКА ЦОКОЛЯ АКРИЛОВОЙ КРАСКОЙ АК-127 ЗА 2 РАЗА ПО ГРУНТОВКЕ АК-027 РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	100 М2	247,83	0,22	0,12	714,00	56,80	1 018,85	17,88	0,01
			0,0015	0,37			1,07	0,09	1,53	0,03	
30	1/10-230-15/50	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ АК-027	КГ				13,32	1,06	14,38		
			0,027				0,36	0,03	0,39		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж2-30-30 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		2,92	0,46	0,34	5,84	0,41	9,63 2,14 2,28 14,05	0,22	0,03
		ИТОГО ПО Строительные работы (город) ОХРиОПР = 65.72% План.приб. = 69.89% ИТОГО		53,11	2,75	1,13	47,71	16,41	119,98 35,64 37,90 193,52	4,08	0,08
		ИТОГО В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ ВСЕГО ДРУГИЕ ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ		53,11	2,75	1,13	47,71	16,41 2,60	119,98 2,60 35,64 37,90 3,5 193,52 7,31 200,83	4,08	0,08
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [53.11*1]						1	53,11		
		ТРУДОЕМКОСТЬ							4,08		
		ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ							0,08		
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3,5		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [2.75*1]						1	2,75		
		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [1.13*1]						1	1,13		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [16.41*1]						1	16,41		
		В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА [2.6]							2,60		
		МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО							47,71		
1		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [53.11+2.75+16.41+47.71]							119,98		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.2		МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА							47,71		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [16.41-0]							16,41		
2		ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [35.64*1]						1	35,64		
3		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [37.9*1]						1	37,90		
		ИТОГО [119.98+0+0+35.64+37.9]							193,52		
4		ВРЕМЕННЫЕ (ТИТУЛЬНЫЕ) ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ [((53.11-0+1.13)*3.76/100)*0.93*1+0]					3,76	0,93	1,90		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [193.52+1.9+0+0]										195,42
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ										
	(((53.11+1.13)*(34/100)) * ((100-0)/100))										18,44
	ДРУГИЕ ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [7.31]										7,31
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+18.44+0+0+0+7.31+0+0]										25,75
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [195.42+25.75+0]										221,17
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [221.17+0]										221,17
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ										
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [221.17+0]										221,17
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [221.17-0-0-0]										221,17
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ										
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [221.17*1]										221,17
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ										
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(221.17+0+0-0)*1+0*1]										221,17
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [221.17+0+0+0+0+0]										221,17
15	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ОТ СТОИМОСТИ ВРЕМЕННЫХ (ТИТУЛЬНЫХ) ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (-) (((1.9-0)*15/100)*1+0*(0*15/100)*1*1]										0,29
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [221.17-(0+0+0.29)]										220,88
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [220.88+0]										220,88
18	СУММА НДС [220.88*20/100]										44,18
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [220.88+44.18+0]										265,06
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ДВЕСТИ ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 06 КОП.										

Составил

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО СМЕТНОЙ РАБОТЕ
ОКС

Е.Ю. БЕЛАЯ

Проверил

НАЧАЛЬНИК ОКС

В.А. ПОНОМАРЕНКО

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РЕКОНСТРУКЦИЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПО УЛ.АКАДЕМИКА КУРЧАТОВА, 5, 7 В Г.МИНСКЕ
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.12.2025

СТОИМОСТЬ 1 147.30 БЕЛ. РУБ.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О Щ Ъ ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)	
				ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА- ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Декабря 2025г.; Методика: Новое строительство; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.											
ПРИМЕЧАНИЯ											
1 ПРИМЕЧАНИЕ	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000										
2 ПРИМЕЧАНИЕ	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000										
3 ПРИМЕЧАНИЕ	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)										
Ж1-40	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА - 1.21 М3										
4 Е70-252-2	РЕЗКА АСФАЛЬТОБЕТОНА АБРАЗИВНО-ОТРЕЗНЫМ УСТРОЙСТВОМ	М		0,72	0,72				1,44	0,05	
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	22		15,84	15,84				31,68	1,10	
5 Е27-18-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ТОЛЩ.11СМ	100 М3 КОНСТРУКЦИЙ		2 419,33	3 204,31	1 369,92			5 623,64	179,80	94,33
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	0,0121		29,27	38,77	16,58			68,04	2,18	1,14
6 Е51-7-6	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ	100 М3			319,75	93,19			319,75		6,44
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	0,0121			3,87	1,13			3,87		0,08
7 С310-20-5 перевозка	ПЕРЕВОЗКА: 20КМ	Т						8,79	8,79		
		2,662						23,40	23,40		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж1-40 ОХР и ОПР			45,11	58,48	17,71		23,40	126,99	3,28	1,22
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								41,28		
	ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЮ								43,90		
									212,17		
Ж1-40	РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ - 20 М										
8 Е27-20-1	РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ СЕЧ 15Х30СМ	100 М		1 032,05					1 032,05	76,70	
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	0,05		51,60					51,60	3,84	
9 Е27-20-1	РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ СЕЧ 8Х20СМ	100 М		1 032,05					1 032,05	76,70	
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	0,15		154,81					154,81	11,51	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж1-40 ОХР и ОПР			206,41					206,41	15,35	
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								135,65		
	ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЮ								144,26		
									486,32		
Ж1-40	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ - 1.5 М3										
10 Е51-7-6	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ	100 М3			319,75	93,19			319,75		6,44
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	0,015			4,80	1,40			4,80		0,10
11 С310-25-5 перевозка	ПЕРЕВОЗКА: 25КМ	Т						10,67	10,67		
		2,973						31,72	31,72		
12 999-3142707-Э проч. мат.	ЗАТРАТЫ НА ПРИЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ОТ БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ (ЭКОРЕС)	Т						12,05	12,05		
		2,973						35,82	35,82		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж1-40 ОХР и ОПР				4,80	1,40		31,72	36,52		0,10
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								0,92		
	ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЮ								0,98		
									38,42		
Ж1-40	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ - 62 М2										
13 Е68-55-2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ С ПОМОЩЬЮ ОТБОЙНОГО МОЛОТКА ТОЛЩ. 8 СМ	100 М2 ПОКРЫТИЯ		56,37	27,99	5,25			84,36	4,53	0,30
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	0,62		34,95	17,35	3,26			52,30	2,81	0,19
14 С310-25-5 перевозка	ПЕРЕВОЗКА: 25КМ	Т						10,67	10,67		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							26,70		
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							231,13		
		ИТОГО ПО Строительные работы (город)		286,47	80,63	22,37		182,14	549,24	21,44	1,51
		ОХРиОПР = 65.72%							202,96		
		План.приб. = 69.89%							215,84		
		ИТОГО							968,04		
		ИТОГО		286,47	80,63	22,37		182,14	549,24	21,44	1,51
		В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА						182,14	182,14		
		ОХР и ОПР							202,96		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							215,84		
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3,5		
		ВСЕГО							968,04		
		ДРУГИЕ ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ							179,26		
		ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ							1 147,30		
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [286.47*1]						1	286,47		
		ТРУДОЕМКОСТЬ							21,44		
		ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ							1,51		
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3,5		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [80.63*1]						1	80,63		
		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [22.37*1]						1	22,37		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [182.14*1]						1	182,14		
		В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА [182.14]							182,14		
1		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [286.47+80.63+182.14+0]							549,24		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [182.14-0]							182,14		
2		ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [202.96*1]						1	202,96		
3		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [215.84*1]						1	215,84		
		ИТОГО [549.24+0+0+202.96+215.84]							968,04		
4		ВРЕМЕННЫЕ (ТИТУЛЬНЫЕ) ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ [((286.47-0+22.37)*3.76/100)*0.93*1+0]					3,76	0,93	10,80		
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [968.04+10.8+0+0]							978,84		
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [((286.47+22.37)*(34/100))*((100-0)/100)]					34		105,01		
		ДРУГИЕ ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [179.26]							179,26		
6		ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+105.01+0+0+0+0+179.26+0+0]							284,27		
7		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [978.84+284.27+0]							1 263,11		
		ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [1263.11+0]							1 263,11		
		РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ									
9		ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [1263.11+0]							1 263,11		
		ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [1263.11-0-0-0]							1 263,11		
		КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ						1			
		ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [1263.11*1]							1 263,11		
11		КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ						1			
12		ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(1263.11+0+0-0)*1+0*1]							1 263,11		
14		ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [1263.11+0+0+0+0+0]							1 263,11		
15		ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ОТ СТОИМОСТИ ВРЕМЕННЫХ (ТИТУЛЬНЫХ) ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (-) [((10.8-0)*15/100)*1*1+(0*15/100)*1*1]					15		1,62		
16		ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [1263.11-(0+0+1.62)]							1 261,49		
		ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [1261.49+0]							1 261,49		
18		СУММА НДС [1261.49*20/100]					20		252,30		
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [1261.49+252.3+0]							1 513,79		
		СУММА ПРОПИСЬЮ: ОДНА ТЫСЯЧА ПЯТЬСОТ ТРИНАДЦАТЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 79 КОП.									

Составил

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО СМЕТНОЙ РАБОТЕ
ОКС

Е.Ю.БЕЛАЯ

Проверил

НАЧАЛЬНИК ОКС

В.А.ПОНОМАРЕНКО

ЗАКАЗЧИК: УП "МИНГОРСВЕТ"
АДРЕС: 220015 г.Минск, ул.Гурского, 38
УНП: 100302764
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РЕКОНСТРУКЦИЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПО УЛ.АКАДЕМИКА КУРЧАТОВА, 5, 7 В Г.МИНСКЕ
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 701
ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.12.2025

СТОИМОСТЬ 29.24 БЕЛ. РУБ.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)	
				ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА- ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Декабря 2025г.; Методика: Новое строительство; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.											
ПРИМЕЧАНИЯ											
1	ПРИМЕЧАНИЕ	К для ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000									
2	ПРИМЕЧАНИЕ	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000									
3	ПРИМЕЧАНИЕ	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)									
Ж1-40	ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. ВЫРУБКА - 0.2263 МЗ										
4	E68-3-5	ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ: ДУБ, БУК, ГРАБ, КЛЕН, ЯСЕНЬ ДИАМЕТРОМ ДО 300 ММ	СКЛАДОЧ НЫЙ МЗ КРЯЖЕЙ	62,19	9,42				71,61	4,17	
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=72.29%, План=69.89%	0,08232	5,12	0,78				5,90	0,34	
5	E68-39-2	ВЫРУБКА КУСТАРНИКОВ	100 ДЕРЕВЬЕВ	19,71					19,71	1,51	
		РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=72.29%, План=69.89%	0,05	0,99					0,99	0,08	
6	E51-7-6	ПОГРУЗКА ДРЕВЕСИНЫ В АВТОСАМОСВАЛЫ	100 МЗ		319,75	93,19			319,75		6,44
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=72.29%, План=69.89%	0,000823		0,26	0,08			0,26		0,01
7	E68-42-1	ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ (ВЕТКИ И КУСТЫ)	МЗ СРЕЗАНН ЫХ ВЕТВЕЙ	12,19					12,19	0,98	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=72.29%, План=69.89%	0,144	1,76					1,76	0,14	
8	C310-25 перевозка	ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ	Т					10,67	10,67		
			0,049					0,52	0,52		
9	C310-25-4П перевозка	ПЕРЕВОЗКА ВЕТОК ДО 25 КМ, КЛАСС IV	Т					21,66	21,66		
			0,079					1,71	1,71		
10	999-1710700	ЗАТРАТЫ НА ПРИЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ (КУСКОВЫЕ ОТХОДЫ НАТУРАЛЬНОЙ ЧИСТОЙ ДРЕВЕСИНЫ)	МЗ				30,00		30,00		
	проч. мат.		0,08232				2,47		2,47		
11	999-1730200	ЗАТРАТЫ НА ПРИЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ (СУЧЬЯ, ВЕТКИ, ВЕРШИНЫ, КУСТЫ)	МЗ				30,00		30,00		
	проч. мат.		0,144				4,32		4,32		
12	ПРИМЕЧАНИЕ	ВЫХОД ПРИГОДНОГО МАТЕРИАЛА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ АКТОМ КОМИССИИ НА МЕСТЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ									
13	ПРИМЕЧАНИЕ	ВОЗВРАТ ДРЕВЕСИНЫ УТОЧНЯТЬ ПО ФАКТУ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж1-40		7,87	1,04	0,08		2,23	11,14	0,56	0,01
		ОХР и ОПР							5,75		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							5,56		
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							22,45		
		ИТОГО ПО Строительные работы (город)		7,87	1,04	0,08		2,23	11,14	0,56	0,01
		ОХРиОПР = 72.29%							5,75		
		План.приб. = 69.89%							5,56		
		ИТОГО							22,45		
		ИТОГО		7,87	1,04	0,08		2,23	11,14	0,56	0,01
		В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА						2,23	2,23		
		ОХР и ОПР							5,75		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							5,56		
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3,9		
		ВСЕГО							22,45		
		ДРУГИЕ ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ							6,79		
		ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ							29,24		
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [7.87*1]						1	7,87		
		ТРУДОЕМКОСТЬ							0,56		
		ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ							0,01		
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3,9		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [1.04*1]						1	1,04		
		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [0.08*1]						1	0,08		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [2.23*1]						1	2,23		
		В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА [2.23]							2,23		
1		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [7.87+1.04+2.23+0]							11,14		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [2.23-0]							2,23		
2		ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [5.75*1]						1	5,75		
3		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [5.56*1]						1	5,56		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО [11.14+0+0+5.75+5.56]										22,45
4	ВРЕМЕННЫЕ (ТИТУЛЬНЫЕ) ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ [((7.87-0+0.08)*3.76/100)*0.93*1+0]										0,28
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [22.45+0.28+0+0]										22,73
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [((7.87+0.08)*(34/100))*((100-0)/100)]										2,70
	ДРУГИЕ ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [6.79]										6,79
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+2.7+0+0+0+0+6.79+0+0]										9,49
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [22.73+9.49+0]										32,22
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [32.22+0]										32,22
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ										
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [32.22+0]										32,22
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [32.22-0-0-0]										32,22
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ										
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [32.22*1]										32,22
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ										
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(32.22+0+0-0)*1+0*1]										32,22
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [32.22+0+0+0+0+0]										32,22
15	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ОТ СТОИМОСТИ ВРЕМЕННЫХ (ТИТУЛЬНЫХ) ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (-) [((0.28-0)*15/100)*1*1+(0*15/100)*1*1]										0,04
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [32.22-(0+0+0.04)]										32,18
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [32.18+0]										32,18
18	СУММА НДС [32.18*20/100]										6,44
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [32.18+6.44+0]										38,62
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ТРИДЦАТЬ ВОСЕМЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 62 КОП.										

Составил

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО СМЕТНОЙ РАБОТЕ
ОКС

Е.Ю. БЕЛАЯ

Проверил

НАЧАЛЬНИК ОКС

В.А. ПОНОМАРЕНКО

ЗАКАЗЧИК: УП "МИНГОРСВЕТ"
АДРЕС: 220015 г.Минск, ул.Гурского, 38
УНП: 100302764
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РЕКОНСТРУКЦИЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПО УЛ.АКАДЕМИКА КУРЧАТОВА, 5, 7 В Г.МИНСКЕ
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 702
КОРЧЕВКА ПНЕЙ

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.12.2025

СТОИМОСТЬ 22.57 БЕЛ. РУБ.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)		
				ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА- ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ	
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Чел.ч.= 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Декабря 2025г.; Методика: Новое строительство; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.												
ПРИМЕЧАНИЯ												
1	ПРИМЕЧАНИЕ	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000										
2	ПРИМЕЧАНИЕ	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000										
3	ПРИМЕЧАНИЕ	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)										
Ж1-40	ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. КОРЧЕВКА ПНЕЙ - 0.076 МЗ											
4	E1-211-13	КОРЧЕВКА ПНЕЙ НА ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 131 (178) КВТ (Л. С) СО СМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ КОРЧЕВАТЕЛЕМ-СОБИРАТЕЛЕМ, С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПНЕЙ ДО 5 М, ДИАМЕТР ПНЕЙ ДО 24 СМ	100 ПНЕЙ		145,35	23,46			145,35		1,34	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=72.29%, План=69.89%	0,03		4,36	0,70			4,36		0,04	
5	E1-211-19	ОБИВКА ЗЕМЛИ С ВЫКОРЧЕВАННЫХ ПНЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 131 (178) КВТ (Л. С) СО СМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ КОРЧЕВАТЕЛЕМ-СОБИРАТЕЛЕМ, С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПНЕЙ ДО 20 М, ДИАМЕТР ПНЕЙ ДО 24 СМ	100 ПНЕЙ		134,50	21,71			134,50		1,24	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=72.29%, План=69.89%	0,03		4,04	0,65			4,04		0,04	
6	E1-211-13	КОРЧЕВКА ПНЕЙ КУСТАРНИКОВ	100 ПНЕЙ		145,35	23,46			145,35		1,34	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=72.29%, План=69.89%	0,05		7,27	1,17			7,27		0,07	
7	E51-7-6	ПОГРУЗКА ПНЕЙ В АВТОСАМОСВАЛЫ	100 МЗ		319,75	93,19			319,75		6,44	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=72.29%, План=69.89%	0,00076		0,24	0,07			0,24			
8	С310-25-ЗП перевозка	ПЕРЕВОЗКА 25 КМ, КЛАСС III	Т					18,12	18,12			
			0,038					0,69	0,69			
9	999-1730300	ЗАТРАТЫ НА ПРИЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ (ОТХОДЫ КОРЧЕВАНИЯ ПНЕЙ)	МЗ					30,00	30,00			
	проч. мат.		0,076					2,28	2,28			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж1-40 ОХР и ОПР					15,91	2,59		0,69	16,60		0,15	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									1,88			
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ									1,81			
									20,29			
ИТОГО ПО Строительные работы (город)					15,91	2,59		0,69	16,60		0,15	
ОХРиОПР = 72.29%									1,88			
План.приб. = 69.89%									1,81			
ИТОГО									20,29			
ИТОГО В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА					15,91	2,59		0,69	16,60		0,15	
ОХР и ОПР								0,69	0,69			
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									1,88			
СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ									1,81			
ВСЕГО									20,29			
ДРУГИЕ ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ									2,28			
ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ									22,57			
ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ									0,15			
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [15.91*1]								1	15,91			
ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [2.59*1]								1	2,59			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [0.69*1]								1	0,69			
В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА [0.69]									0,69			
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [0+15.91+0.69+0]									16,60		
В ТОМ ЧИСЛЕ:												
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [0.69-0]									0,69			
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [1.88*1]								1	1,88		
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [1.81*1]								1	1,81		
ИТОГО [16.6+0+0+1.88+1.81]									20,29			
4	ВРЕМЕННЫЕ (ТИТУЛЬНЫЕ) ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ [((0-0+2.59)*3.76/100)*0.93*1+0]							3,76	0,93	0,09		
ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [20.29+0.09+0+0]									20,38			
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:												
ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [((0+2.59)*(34/100)) * ((100-0)/100)]								34	0,88			
ДРУГИЕ ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [2.28]									2,28			
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+0.88+0+0+0+2.28+0+0]									3,16		
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [20.38+3.16+0]									23,54		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [23.54+0]										23,54
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ										
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [23.54+0]										23,54
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [23.54-0-0-0]										23,54
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ										
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [23.54*1]										23,54
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ										
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ $[(23.54+0+0-0)*1+0*1]$										23,54
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ $[23.54+0+0+0+0+0]$										23,54
15	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ОТ СТОИМОСТИ ВРЕМЕННЫХ (ТИТУЛЬНЫХ) ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (-) $[(0.09-0)*15/100]*1*1+(0*15/100)*1*1]$										0,01
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [23.54-(0+0+0.01)]										23,53
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [23.53+0]										23,53
18	СУММА НДС [23.53*20/100]										4,71
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [23.53+4.71+0]										28,24
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 24 КОП.										

Составил

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО СМЕТНОЙ РАБОТЕ
ОКС

Е.Ю. БЕЛАЯ

Проверил

НАЧАЛЬНИК ОКС В.А. ЛОНОМАРЕНКО

ЗАКАЗЧИК: УП "МИНГОРСВЕТ"
АДРЕС: 220015 г.Минск, ул.Гурского, 38
УНП: 100302764
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РЕКОНСТРУКЦИЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПО УЛ.АКАДЕМИКА КУРЧАТОВА, 5, 7 В Г.МИНСКЕ
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 703
РАСЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ ОТ МЕЛКОЛЕСЬЯ

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.12.2025СТОИМОСТЬ 69.11 БЕЛ. РУБ.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.					ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)		
				ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА- ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Декабря 2025г.; Методика: Новое строительство; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.											
ПРИМЕЧАНИЯ											
1	ПРИМЕЧАНИЕ	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000									
2	ПРИМЕЧАНИЕ	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000									
3	ПРИМЕЧАНИЕ	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)									
Ж1-40	ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. РАСЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ ОТ МЕЛКОЛЕСЬЯ - 1.88 МЗ										
4	E1-211-2	КОРЧЕВКА КУСТАРНИКА НА ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 131 (178) КВТ (Л. С) СО СМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ КОРЧЕВАТЕЛЕМ-СОБИРАТЕЛЕМ, ГУСТОТА КУСТАРНИКА: СРЕДНИЙ	ГА		465,34	75,12			465,34		4,29
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=72.29%, План=69.89%		0,0015	0,70	0,11			0,70		0,01
5	E1-211-8	СГРЕБАНИЕ С ПЕРЕТРЯХИВАНИЕМ ВЫКОРЧЕВАННОГО КУСТАРНИКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 131 (178) КВТ (Л. С) СО СМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ КОРЧЕВАТЕЛЕМ-СОБИРАТЕЛЕМ, С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 20 М, ГУСТОТА КУСТАРНИКА: СРЕДНИЙ	ГА		340,60	54,98			340,60		3,14
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=72.29%, План=69.89%		0,0015	0,51	0,08			0,51		
6	E51-7-6	ПОГРУЗКА СРЕЗАННОГО И ВЫКОРЧЕВАННОГО МЕЛКОЛЕСЬЯ (ПОРОСЛЬ (САМОСЕВ) ДЕРЕВЬЕВ) В АВТОСАМОСВАЛЫ	100 МЗ		319,75	93,19			319,75		6,44
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=72.29%, План=69.89%		0,0188	6,01	1,75			6,01		0,12
7	S310-25-3П перевозка	ПЕРЕВОЗКА 25 КМ, КЛАСС III	Т					18,12	18,12		
				0,15				2,72	2,72		
8	999-1730300 проч. мат.	ЗАТРАТЫ НА ПРИЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ (ОТХОДЫ КОРЧЕВАНИЯ ПНЕЙ)	МЗ				30,00		30,00		
				1,88			56,40		56,40		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж1-40			7,22	1,94		2,72	9,94		0,13
		ОХР и ОПР							1,41		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1,36		
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							12,71		
		ИТОГО ПО Строительные работы (город)			7,22	1,94		2,72	9,94		0,13
		ОХРиОПР = 72.29%							1,41		
		План.приб. = 69.89%							1,36		
		ИТОГО							12,71		
		ИТОГО			7,22	1,94		2,72	9,94		0,13
		В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА						2,72	2,72		
		ОХР и ОПР							1,41		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1,36		
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ									
		ВСЕГО							12,71		
		ДРУГИЕ ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ							56,40		
		ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ							69,11		
ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ										0,13	
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [7.22*1]								1	7,22		
ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [1.94*1]								1	1,94		
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [2.72*1]								1	2,72		
В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА [2.72]									2,72		
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [0+7.22+2.72+0]								9,94		
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [2.72-0]									2,72		
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [1.41*1]							1	1,41		
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [1.36*1]							1	1,36		
ИТОГО [9.94+0+0+1.41+1.36]									12,71		
4	ВРЕМЕННЫЕ (ТИТУЛЬНЫЕ) ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ [((0-0+1.94)*3.76/100)*0.93*1+0]						3,76	0,93	0,07		
ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [12.71+0.07+0+0]									12,78		
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (((0+1.94)*(34/100)) * ((100-0)/100))							34		0,66		
ДРУГИЕ ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [56.4]									56,40		
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+0.66+0+0+0+56.4+0+0]								57,06		
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [12.78+57.06+0]								69,84		
ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [69.84+0]									69,84		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ										
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [69.84+0]								69,84		
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [69.84-0-0-0]								69,84		
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ									1	
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [69.84*1]								69,84		
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ									1	
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(69.84+0+0-0)*1+0*1]								69,84		
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [69.84+0+0+0+0]								69,84		
15	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ОТ СТОИМОСТИ ВРЕМЕННЫХ (ТИТУЛЬНЫХ) ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (-) [(0.07-0)*15/100]*1*1+(0*15/100)*1*1]								15	0,01	
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [69.84-(0+0+0.01)]									69,83	
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [69.83+0]									69,83	
18	СУММА НДС [69.83*20/100]								20	13,97	
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [69.83+13.97+0]									83,80	
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ВОСЕМЬДЕСЯТ ТРИ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 80 КОП.										

Составил

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО СМЕТНОЙ РАБОТЕ
ОКС

 Е.Ю. БЕЛАЯ

Проверил

НАЧАЛЬНИК ОКС

 В.А. ПОНОМАРЕНКО

ЗАКАЗЧИК: УП "МИНГОРСВЕТ"
АДРЕС: 220015 г.Минск, ул.Гурского, 38
УНП: 100302764
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РЕКОНСТРУКЦИЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПО УЛ.АКАДЕМИКА КУРЧАТОВА, 5, 7 В Г.МИНСКЕ
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 704
КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.12.2025

СТОИМОСТЬ 1 500.29 БЕЛ. РУБ.

№ п/п	ОБОСНО-ВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.					ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)		
				ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА- ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Декабря 2025г.; Методика: Новое строительство; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.											
ПРИМЕЧАНИЯ											
1 ПРИМЕЧАНИЕ	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000										
2 ПРИМЕЧАНИЕ	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000										
3 ПРИМЕЧАНИЕ	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)										
Ж1-30	ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ - 19 ШТ										
4 ПРИМЕЧАНИЕ	ДЕРЕВЬЯ										
5 Е47-4-18	ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ С КРУГЛЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,8 X 0,6 М, С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50 %		10 ЯМ	343,39	27,84	11,00			371,23	25,52	0,69
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=72.29%, План=69.89%		0,3	103,02	8,35	3,30			111,37	7,66	0,21
6 1/60-80-10-15/C412-9004-1PK	СТОИМОСТЬ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 10 КМ		М3				57,60	7,22	64,82		
			1,8				103,68	13,00	116,68		
7 Е47-9-4	ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,8 X 0,6 М		10 ДЕРЕВЬЕВ ИЛИ КУСТАРН ИКОВ	301,06	141,73	41,23	71,69	5,39	519,87	19,99	2,49
	РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=72.29%, План=69.89%		0,3	90,32	42,52	12,37	21,51	1,62	155,97	6,00	0,75
8 1/60-80-30/25	САЖЕНЦЫ ДЕРЕВЬЕВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД БЫСТРОРАСТУЩИЕ II ГРУППЫ С ЗЕМЛЯНЫМ КОМОМ		ШТ.				50,58	4,02	54,60		
			3				151,74	12,06	163,80		
9 ПРИМЕЧАНИЕ	КУСТАРНИКИ										
10 Е47-15-3	ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПОСАДКИ КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ГРУППЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50 %		10 ЯМ	76,97	8,26	2,89			85,23	5,72	0,20
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=72.29%, План=69.89%		1,6	123,15	13,22	4,62			136,37	9,15	0,32
11 1/60-80-10-15/C412-9004-1PK	СТОИМОСТЬ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 10 КМ		М3				57,60	7,22	64,82		
			1,52				87,55	10,97	98,52		
12 Е47-17-2	ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ ГРУППАМИ В ЯМЫ РАЗМЕРОМ 0,7 X 0,5 М		10 КУСТАРН ИКОВ- САЖЕНЦЕ В	34,38	6,36	1,59	0,52		41,26	2,41	0,11
	РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=72.29%, План=69.89%		1,6	55,01	10,18	2,54	0,83		66,02	3,86	0,18
13 1/60-80-40/4	САЖЕНЦЫ КУСТАРНИКОВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД БЫСТРОРАСТУЩИЕ СРЕДНЕВОЗРАСТНЫЕ		ШТ.				2,72	0,22	2,94		
			16				43,52	3,52	47,04		
14 ПРИМЕЧАНИЕ	ЛИШНИЙ ГРУНТ										
15 Е1-17-13	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) М3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА А/САМОСВАЛЫ		1000 М3	153,05	1 568,54	477,32			1 721,59	12,30	27,26
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=72.29%, План=69.89%		0,0042	0,64	6,59	2,00			7,23	0,05	0,11
16 С310-7 перевозка	ПЕРЕВОЗКА ДО 7 КМ		Т					3,89	3,89		
			7,98					31,04	31,04		
17 Е1-20-2	РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ		1000 М3 ГРУНТА	48,03	216,09	73,54			264,12	3,86	4,20
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=72.29%, План=69.89%		0,0042	0,20	0,91	0,31			1,11	0,02	0,02
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж1-30 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ			372,34	81,77	25,14	408,83	72,21	935,15 287,33 277,81 1 500,29	26,74	1,59
	ИТОГО ПО Строительные работы (город) ОХРиОПР = 72.29%			372,34	81,77	25,14	408,83	72,21	935,15 287,33	26,74	1,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	План.приб. = 69.89%								277,81		
	ИТОГО								1 500,29		
	ИТОГО		372,34	81,77	25,14	408,83	72,21	935,15	26,74	1,59	
	В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА						31,04	31,04			
	ОХР и ОПР							287,33			
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							277,81			
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3,7			
	ВСЕГО							1 500,29			
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [372.34*1]							1	372,34		
	ТРУДОЕМКОСТЬ								26,74		
	ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ								1,59		
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								3,7		
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [81.77*1]							1	81,77		
	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [25.14*1]							1	25,14		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [72.21*1]							1	72,21		
	В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА [31.04]								31,04		
	МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО								408,83		
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [372.34+81.77+72.21+408.83]								935,15		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА								408,84		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [72.21-0]								72,21		
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [287.33*1]							1	287,33		
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [277.81*1]							1	277,81		
	ИТОГО [935.15+0+0+287.33+277.81]								1 500,29		
4	ВРЕМЕННЫЕ (ТИТУЛЬНЫЕ) ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ [((372.34-0+25.14)*3.76/100)*0.93*1+0]					3,76	0,93		13,90		
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [1500.29+13.9+0+0]								1 514,19		
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [((372.34+25.14)*(34/100)) * ((100-0)/100)]						34		135,14		
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+135.14+0+0+0+0+0+0]								135,14		
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [1514.19+135.14+0]								1 649,33		
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [1649.33+0]								1 649,33		
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ										
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [1649.33+0]								1 649,33		
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [1649.33-0-0-0]								1 649,33		
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ							1			
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [1649.33*1]								1 649,33		
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ							1			
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(1649.33+0+0-0)*1+0*1]								1 649,33		
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [1649.33+0+0+0+0+0]								1 649,33		
15	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ОТ СТОИМОСТИ ВРЕМЕННЫХ (ТИТУЛЬНЫХ) ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (-) [((13.9-0)*15/100)*1*1+(0*15/100)*1*1]						15		2,09		
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [1649.33-(0+0+2.09)]								1 647,24		
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [1647.24+0]								1 647,24		
18	СУММА НДС [1647.24*20/100]						20		329,45		
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [1647.24+329.45+0]								1 976,69		
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ОДНА ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ СЕМЬДЕСЯТ ШЕСТЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 69 КОП.										

Составил

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО СМЕТНОЙ РАБОТЕ
ОКС

Е.Ю. БЕЛАЯ

Проверил

НАЧАЛЬНИК ОКС

В.А. ПОНОМАРЕНКО

ЗАКАЗЧИК: УП "МИНГОРСВЕТ"
АДРЕС: 220015 г.Минск, ул.Гурского, 38
УНП: 100302764

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РЕКОНСТРУКЦИЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПО УЛ.АКАДЕМИКА КУРЧАТОВА, 5, 7 В Г.МИНСКЕ
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 705
СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.12.2025

СТОИМОСТЬ 121.98 БЕЛ. РУБ.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ.Ч.)		
				ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА-ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС-ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ	
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Чел.ч.= 14,47 руб/ч; Дата: на 1-ое Декабря 2025г.; Методика: Новое строительство; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.												
ПРИМЕЧАНИЯ												
1 ПРИМЕЧАНИЕ	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000											
2 ПРИМЕЧАНИЕ	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000											
3 ПРИМЕЧАНИЕ	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)											
Ж6-10-10	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА - 46 М3											
4 Е1-17-13	СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ		1000 М3	153,05	1 099,94	434,52			1 252,99	12,30	27,26	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=72.29%, План=69.89%		0,046	7,04	50,60	19,99			57,64	0,57	1,25	
5 Е1-27-1	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА		1000 М3		381,02	128,00			381,02		8,03	
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=72.29%, План=69.89%		0,046		17,53	5,89			17,53		0,37	
6 ПРИМЕЧАНИЕ	РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ В ОБЪЕМЕ 46 М3 ВРЕМЕННО СКЛАДИРОВАТЬ ВДОЛЬ ТРАНШЕИ С ПОСЛЕДУЮЩИМ РАЗРАВНИВАНИЕМ											
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж6-10-10				7,04	68,13	25,88			75,17	0,57	1,62	
ОХР и ОПР									23,80			
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									23,01			
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ									121,98			
ИТОГО ПО Строительные работы (город)				7,04	68,13	25,88			75,17	0,57	1,62	
ОХРиОПР = 72.29%									23,80			
План.приб. = 69.89%									23,01			
ИТОГО									121,98			
ИТОГО				7,04	68,13	25,88			75,17	0,57	1,62	
ОХР и ОПР									23,80			
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									23,01			
СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ									3			
ВСЕГО									121,98			
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [7.04*1]								1	7,04		
	ТРУДОЕМКОСТЬ									0,57		
	ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ									1,62		
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ									3		
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [68.13*1]								1	68,13		
	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [25.88*1]								1	25,88		
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [7.04+68.13+0+0]									75,17		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [23.8*1]								1	23,80		
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [23.01*1]								1	23,01		
	ИТОГО [75.17+0+0+23.8+23.01]									121,98		
4	ВРЕМЕННЫЕ (ТИТУЛЬНЫЕ) ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ [((7.04-0+25.88)*3.76/100)*0.93*1+0]						3,76	0,93		1,15		
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [121.98+1.15+0+0]									123,13		
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [(((7.04+25.88)*(34/100)) * ((100-0)/100))]						34			11,19		
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+11.19+0+0+0+0+0+0]									11,19		
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [123.13+11.19+0]									134,32		
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [134.32+0]									134,32		
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ											
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [134.32+0]									134,32		
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [134.32-0-0-0]									134,32		
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ							1				
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [134.32*1]									134,32		
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ							1				
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(134.32+0+0-0)*1+0*1]									134,32		
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [134.32+0+0+0+0+0]									134,32		
15	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ОТ СТОИМОСТИ ВРЕМЕННЫХ (ТИТУЛЬНЫХ) ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (-) [((1.15-0)*15/100)*1*1+(0*15/100)*1*1]						15			0,17		
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [134.32-(0+0+0.17)]									134,15		
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [134.15+0]									134,15		
18	СУММА НДС [134.15*20/100]						20			26,83		
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [134.15+26.83+0]									160,98		
	СУММА ПРОПИСЬЮ: СТО ШЕСТЬДЕСЯТ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 98 КОП.											

Составил

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО СМЕТНОЙ РАБОТЕ
ОКС

Е.Ю.БЕЛАЯ

Проверил

НАЧАЛЬНИК ОКС

Б.А.ПОНОМАРЕНКО

ЗАКАЗЧИК: УП "МИНГОРСВЕТ"
АДРЕС: 220015 г.Минск, ул.Гурского, 38
УНП: 100302764
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РЕКОНСТРУКЦИЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПО УЛ.АКАДЕМИКА КУРЧАТОВА, 5, 7 В Г.МИНСКЕ
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЕ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 102
УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ФМ1 ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ n1 - 19,ВЗАМЕН СМ. ИЗ ИНВ.N19-63372 НА СУММУ 18,329 ТЫС.РУБ, ИЗМ.1
РАЗР.87-26

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.12.2025СТОИМОСТЬ 18 460.53 БЕЛ. РУБ.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ.Ч.)	
				ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА-ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Декабря 2025г.; Методика: Новое строительство; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.											
ПРИМЕЧАНИЯ											
1 ПРИМЕЧАНИЕ	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000										
2 ПРИМЕЧАНИЕ	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000										
3 ПРИМЕЧАНИЕ	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)										
Ж2-20-10-10	ФУНДАМЕНТ ФМ1 ДЛЯ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ - 19 ШТ										
4 E1-18-10	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 МЗ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=72.29%, План=69.89%	1000 МЗ			2 142,59	846,41			2 142,59		53,10
			0,1045		223,90	88,45			223,90		5,55
5 E1-164-1	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=72.29%, План=69.89% Примечание: Т.Ч.ПЗ.162	100 МЗ ГРУНТА		2 049,02					2 049,02	164,68	
			0,095	194,66					194,66	15,64	
6 E1-18-10	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 МЗ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ (ПОГРУЗКА) РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=72.29%, План=69.89%	1000 МЗ			2 142,59	846,41			2 142,59		53,10
			0,0095		20,35	8,04			20,35		0,50
7 С310-47-1 перевозка	ПЕРЕВОЗКА: 47КМ	Т						19,49	19,49		
			216,6					4 221,53	4 221,53		
8 E1-20-2	РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=72.29%, План=69.89%	1000 МЗ ГРУНТА		48,03	216,09	73,54			264,12	3,86	4,20
			0,114	5,48	24,63	8,38			30,11	0,44	0,48
9 4/1-5-40-10-10/С412-1500-247	ПЕСОК 2 КЛАССА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 47КМ	МЗ					12,22	31,43	43,65		
			104,5				1 276,99	3 284,44	4 561,43		
10 E1-166-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=72.29%, План=69.89%	100 МЗ ГРУНТА		1 280,48					1 280,48	102,91	
			0,15675	200,72					200,72	16,13	
11 E1-27-2	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=72.29%, План=69.89%	1000 МЗ			444,61	149,36			444,61		9,37
			0,088825		39,49	13,27			39,49		0,83
12 E1-134-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=72.29%, План=69.89%	100 МЗ УПЛОТНЕ ННОГО ГРУНТА		168,60	400,35	176,24			568,95	12,53	12,18
			0,88825	149,76	355,61	156,55			505,37	11,13	10,82
13 E8-3-1	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=72.29%, План=69.89%	МЗ ОСНОВАН ИЯ		12,19	1,84	1,00	0,36		14,39	0,98	0,08
			0,627	7,64	1,15	0,63	0,23		9,02	0,61	0,05
14 4/1-5-40-10-10/С412-1500-247	ПЕСОК 2 КЛАССА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 47КМ	МЗ					12,22	31,43	43,65		
			0,6897				8,43	21,68	30,11		
15 E7-1-5	УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4 М, МАССА КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5 Т РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=72.29%, План=69.89%	100 ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУ КЦИЙ		1 823,51	2 617,41	820,88			4 440,92	135,52	47,32
			0,19	346,47	497,31	155,97			843,78	25,75	8,99
16 4/1-2-20-20-40/С406-5-3К	ФУНДАМЕНТНЫЙ БЛОК ФБ-2-Л-1500	ШТ					240,19	21,67	261,86		
			19				4 563,61	411,73	4 975,34		
17 E6-1-1	ОБЕТОНИРОВАНИЕ ОПОРЫ, БЕТОН С16/20Ф100W4 РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=72.29%, План=69.89%	100 МЗ В ДЕЛЕ		2 276,16	521,55	168,51	205,04	15,00	3 017,75	180,00	10,00
			0,0038	8,65	1,98	0,64	0,78	0,06	11,47	0,68	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
18	4/1-4-10-20-60/1040	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ И МЕНЕЕ, КЛАССА С16/20, F50-F100, W4	М3				157,97	12,29	170,26			
				0,3876			61,23	4,76	65,99			
19	E11-11-11	ПОДЛИВКА ИЗ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ ПАРАД РС18	100 М2	548,93	19,57	6,84	22,40	1,71	592,61	43,41	0,55	
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=72.29%, План=69.89%		0,038	20,86	0,74	0,26	0,85	0,06	22,51	1,65	0,02
20	E11-11-13	ДОБАВИТЬ 30 ММ ТОЛЩИНЫ	100 М2	98,63	12,05	8,96			110,68	7,80	0,72	
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=72.29%, План=69.89%		0,038	3,75	0,46	0,34		4,21	0,30	0,03	
21	7/8-80/128	СМЕСЬ СУХАЯ (СС) ДЛЯ РЕМОНТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ И ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ ТИПА РММ III КОНСТРУКЦИОННАЯ, НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНО-МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ, БЫСТРОТВЕРДЕЮЩАЯ, КРУПНОЗЕРНИСТАЯ, АРМИРОВАННАЯ ПОЛИМЕРНЫМ ВОЛОКНОМ, ПЦ-БТ-КЗ-АП	Т				988,00	78,45	1 066,45			
				0,3933			388,58	30,85	419,43			
22	E13-15-1	ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭПОКСИДНОЙ ГРУНТОВКОЙ ПО ТИПУ МЭП-3 ГН	100 М2	140,12	3,98	0,50			144,10	8,87	0,04	
		РАЗРЯД=4.9, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0917 ОХРиОПР=72.29%, План=69.89%		0,037715	5,28	0,15	0,02		5,43	0,33		
23	1/10-230-15/С101-1002-93К	ГРУНТОВКА МЭП-3ГН ПО БЕТОНУ	КГ				23,69	1,88	25,57			
				0,660022			15,64	1,24	16,88			
24	E13-25-1	ОКРАСКА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ ПО ТИПУ МЭП-3Н В 3 СЛОЯ	100 М2	371,59	11,64	1,49			383,23	25,68	0,12	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=72.29%, План=69.89%		0,037715	14,01	0,44	0,06		14,45	0,97		
25	1/10-230-40-46/С101-1002-95К	КОМПОЗИЦИЯ МЭП-3Н ПО БЕТОНУ	КГ				31,92	2,53	34,45			
				1,980028			63,20	5,01	68,21			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж2-20-10-10 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		957,28	1 166,21	432,61	6 379,54	7 981,36	16 484,39 1 004,75 971,39 18 460,53	73,63	27,31	
		ИТОГО ПО Строительные работы (город) ОХРиОПР = 72.29% План.приб. = 69.89% ИТОГО		957,28	1 166,21	432,61	6 379,54	7 981,36	16 484,39 1 004,75 971,39 18 460,53	73,63	27,31	
		ИТОГО В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ ВСЕГО		957,28	1 166,21	432,61	6 379,54	7 981,36 4 221,53	16 484,39 4 221,53 1 004,75 971,39 3,2 18 460,53	73,63	27,31	
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [957.28*1]						1	957,28			
		ТРУДОЕМКОСТЬ							73,63			
		ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ							27,31			
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3,2			
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [1166.21*1]						1	1 166,21			
		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [432.61*1]						1	432,61			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [7981.36*1]						1	7 981,36			
		В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА [4221.53]							4 221,53			
		МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО							6 379,54			
1		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [957.28+1166.21+7981.36+6379.54]							16 484,39			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.2		МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА							6 379,54			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [7981.36-0]							7 981,36			
2		ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [1004.75*1]						1	1 004,75			
3		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [971.39*1]						1	971,39			
		ИТОГО [16484.39+0+0+1004.75+971.39]							18 460,53			
4		ВРЕМЕННЫЕ (ТИТУЛЬНЫЕ) ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ [((957.28-0+432.61)*3.76/100)*0.93*1+0]					3,76	0,93	48,60			
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [18460.53+48.6+0+0]							18 509,13			
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [((957.28+432.61)*(34/100)) * ((100-0)/100)]					34		472,56			
6		ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+472.56+0+0+0+0+0+0]							472,56			
7		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [18509.13+472.56+0]							18 981,69			
		ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [18981.69+0]							18 981,69			
		РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ										
9		ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [18981.69+0]							18 981,69			
		ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [18981.69-0-0-0]							18 981,69			
		КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ						1				
		ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [18981.69*1]							18 981,69			
11		КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ						1				
12		ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(18981.69+0+0-0)*1+0*1]							18 981,69			
14		ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [18981.69+0+0+0+0+0]							18 981,69			
15		ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ОТ СТОИМОСТИ ВРЕМЕННЫХ (ТИТУЛЬНЫХ) ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (-) [((48.6-0)*15/100)*1*1+(0*15/100)*1*1]					15		7,29			
16		ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [18981.69-(0+0+7.29)]							18 974,40			
		ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [18974.4+0]							18 974,40			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	СУММА НДС [18974.4*20/100]						20		3 794,88		
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [18974.4+3794.88+0]								22 769,28		
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ДВАДЦАТЬ ДВЕ ТЫСЯЧИ СЕМЬСОТ ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 28 КОП.										

Составил

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО СМЕТНОЙ РАБОТЕ
ОКС

 Е.Ю. БЕЛАЯ

Проверил

НАЧАЛЬНИК ОКС

 В.А. ПОНОМАРЕНКО

ЗАКАЗЧИК: УП "МИНГОРСВЕТ"
АДРЕС: 220015 г.Минск, ул.Гурского, 38
УНП: 100302764
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РЕКОНСТРУКЦИЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПО УЛ.АКАДЕМИКА КУРЧАТОВА, 5, 7 В Г.МИНСКЕ
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЕ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 103
УСТРОЙСТВО КАБЕЛЬНЫХ КОЛОДЦЕВ 1 - 4 НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ,ВЗАМЕН СМ.ИЗ ИНВ.№19-63372 НА СУММУ 1,984 ТЫС.РУБ.,
ИЗМ.1 РАЗР.87-26

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.12.2025

СТОИМОСТЬ 4 123.54 БЕЛ. РУБ.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ.Ч.)	
				ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА- ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Декабря 2025г.; Методика: Новое строительство; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.											
	ПРИМЕЧАНИЯ										
1	ПРИМЕЧАНИЕ	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000									
2	ПРИМЕЧАНИЕ	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000									
3	ПРИМЕЧАНИЕ	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)									
Ж6-10-20	КАБЕЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ 1 - 4 - 2.16 МЗ										
4	E22-41-1	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ СУХИХ	10 МЗ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА	1 496,41	1 358,64	461,78	13,54	1,05	2 869,64	107,96	28,18
		РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=72.29%, План=69.89%	0,216	323,22	293,47	99,74	2,92	0,23	619,84	23,32	6,09
5	4/1-5-40-10-10/С412-1500-247	ПЕСОК 2 КЛАССА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 47КМ	МЗ				12,22	31,43	43,65		
			0,92				11,24	28,92	40,16		
6	4/2-1-5-4-2-21/50	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС 10.9-10-А С16/20,	ШТ.				126,50	11,41	137,91		
			4				506,00	45,64	551,64		
7	4/2-1-5-4-1-41/11	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ КОЛОДЦЕВ ПП 10-2 С16/20, F100	ШТ.				102,23	9,22	111,45		
			4				408,92	36,88	445,80		
8	4/2-1-5-4-1-21/3	ПЛИТА ДНИЩА ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ И ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ ПДН 10 С16/20, F100,	ШТ.				122,86	11,08	133,94		
			4				491,44	44,32	535,76		
9	4/2-1-5-4-2-12/4	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ КО 6 С16/20, F100, W	ШТ.				41,94	3,78	45,72		
			4				167,76	15,12	182,88		
10	4/1-4-10-20-70/880	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С12/15, F75-F100, W4	МЗ				201,00	15,64	216,64		
			0,204				41,00	3,19	44,19		
11	E46-26-16	СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С АРМАТУРОЙ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ВОДЫ) ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ, ДИАМЕТРОМ 160 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ	1 842,49	273,24		669,09	52,80	2 837,62	120,00	
		РАЗРЯД=4.6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611 ОХРиОПР=72.29%, План=69.89%	0,02	36,85	5,46		13,38	1,06	56,75	2,40	
12	E46-26-32	ИСКЛЮЧИТЬ СВЕРЛЕНИЕ ОТВ. НА ГЛУБИНУ 120ММ	100 ОТВЕРСТИЙ	460,62	68,31		400,01	31,68	960,62	30,00	
		РАЗРЯД=4.6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611 ОХРиОПР=72.29%, План=69.89%	-0,02	-9,21	-1,37		-8,00	-0,63	-19,21	-0,60	
13	E46-70-1	РЕЗКА ОТВ. ДИСКОВОЙ ПИЛОЙ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=72.29%, План=69.89%	100 М	135,41	51,09		2,18		188,68	9,08	
			0,0572	7,75	2,92		0,12		10,79	0,52	
14	1/10-170-2/30	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230Х2Х22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА	ШТ.				2,27	0,18	2,45		
			0,026312				0,06		0,06		
15	1/10-275-5/58	ЛЮК ПОЛИМЕР-ПЕСЧАНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ НОМИНАЛЬНОЙ НАГРУЗКОЙ 12,5 Т (125 КН), ВЫСОТОЙ 110 ММ (С ЗАПОРНЫМ УСТРОЙСТВОМ)	КОМПЛ.				89,11	7,08	96,19		
			4				356,44	28,32	384,76		
16	E13-15-1	ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭПОКСИДНОЙ ГРУНТОВКОЙ ПО ТИПУ МЭП-3 ГН РАЗРЯД=4.9, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0917 ОХРиОПР=72.29%, План=69.89%	100 М2	140,12	3,98	0,50			144,10	8,87	0,04
			0,176	24,66	0,70	0,09			25,36	1,56	0,01
17	1/10-230-15/С101-1002-93К	ГРУНТОВКА МЭП-3ГН ПО БЕТОНУ	КГ				23,69	1,88	25,57		
			3,08				72,97	5,79	78,76		
18	E13-25-1	ОКРАСКА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ ПО ТИПУ МЭП-3Н В 3 СЛОЯ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=72.29%, План=69.89%	100 М2	371,59	11,64	1,49			383,23	25,68	0,12
			0,176	65,40	2,05	0,26			67,45	4,52	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1/10-230-40-46/С101-1002-95К	КОМПОЗИЦИЯ МЭП-3Н ПО БЕТОНУ	кг				31,92	2,53	34,45		
			9,24				294,94	23,38	318,32		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж6-10-20		448,67	303,23	100,09	2 359,19	232,22	3 343,31	31,72	6,12
		ОХР и ОПР							396,70		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							383,53		
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							4 123,54		
		ИТОГО ПО Строительные работы (город)		448,67	303,23	100,09	2 359,19	232,22	3 343,31	31,72	6,12
		ОХРиОПР = 72.29%							396,70		
		План.приб. = 69.89%							383,53		
		ИТОГО							4 123,54		
		ИТОГО		448,67	303,23	100,09	2 359,19	232,22	3 343,31	31,72	6,12
		ОХР и ОПР							396,70		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							383,53		
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							4,2		
		ВСЕГО							4 123,54		
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [448.67*1]						1	448,67		
		ТРУДОЕМКОСТЬ							31,72		
		ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ							6,12		
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							4,2		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [303.23*1]						1	303,23		
		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [100.09*1]						1	100,09		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [232.22*1]						1	232,22		
		МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО							2 359,19		
1		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [448.67+303.23+232.22+2359.19]							3 343,31		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.2		МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА							2 359,20		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [232.22-0]							232,22		
2		ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [396.7*1]						1	396,70		
3		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [383.53*1]						1	383,53		
		ИТОГО [3343.31+0+0+396.7+383.53]							4 123,54		
4		ВРЕМЕННЫЕ (ТИТУЛЬНЫЕ) ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ [((448.67-0+100.09)*3.76/100)*0.93*1+0]					3,76	0,93	19,19		
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [4123.54+19.19+0+0]							4 142,73		
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [((448.67+100.09)*(34/100)) * ((100-0)/100)]					34		186,58		
6		ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+186.58+0+0+0+0+0+0]							186,58		
7		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [4142.73+186.58+0]							4 329,31		
		ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [4329.31+0]							4 329,31		
		РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ									
9		ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [4329.31+0]							4 329,31		
		ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [4329.31-0-0-0]							4 329,31		
		КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ						1			
		ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [4329.31*1]							4 329,31		
11		КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ						1			
12		ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(4329.31+0+0-0)*1+0*1]							4 329,31		
14		ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [4329.31+0+0+0+0+0]							4 329,31		
15		ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ОТ СТОИМОСТИ ВРЕМЕННЫХ (ТИТУЛЬНЫХ) ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (-) [((19.19-0)*15/100)*1*1+(0*15/100)*1*1]					15		2,88		
16		ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [4329.31-(0+0+2.88)]							4 326,43		
		ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [4326.43+0]							4 326,43		
18		СУММА НДС [4326.43*20/100]					20		865,29		
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [4326.43+865.29+0]							5 191,72		
		СУММА ПРОПИСЬЮ: ПЯТЬ ТЫСЯЧ СТО ДЕВЯНОСТО ОДИН БЕЛОРУССКИХ РУБ. 72 КОП.									

Составил

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО СМЕТНОЙ РАБОТЕ
ОКС

Е.Ю. БЕЛАЯ

Проверил

НАЧАЛЬНИК ОКС

В.А. ДОНОМАРЕНКО

ЗАКАЗЧИК: УП "МИНГОРСВЕТ"
АДРЕС: 220015 г.Минск, ул.Гурского, 38
УНП: 100302764
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РЕКОНСТРУКЦИЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПО УЛ.АКАДЕМИКА КУРЧАТОВА, 5, 7 В Г.МИНСКЕ
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЕ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 104
УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ФМ1 ПОД ШКАФ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ШНО,ВЗАМЕН СМ. НА СУММУ 0,429 ТЫС.РУБ. В ИНВ.№19-63372,
ИЗМ.1 РАЗР.87-26

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.12.2025СТОИМОСТЬ 432.42 БЕЛ. РУБ.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.					ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ.Ч.)		
				ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА- ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. 3/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Декабря 2025г.; Методика: Новое строительство; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.											
	ПРИМЕЧАНИЯ										
1 ПРИМЕЧАНИЕ	К для ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000										
2 ПРИМЕЧАНИЕ	КОЭФФИЦИЕНТ К 3/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000										
3 ПРИМЕЧАНИЕ	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)										
Ж6-50-10	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ - 2 МЗ										
4 Е1-164-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=72.29%, План=69.89%	100 М3 ГРУНТА	2 228,37						2 228,37	179,09	
		0,02	44,57						44,57	3,58	
5 Е1-18-10	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ (ПОГРУЗКА) РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=72.29%, План=69.89%	1000 М3		2 142,59	846,41				2 142,59		53,10
		0,0008		1,71	0,68				1,71		0,04
6 С310-47-1 перевозка	ПЕРЕВОЗКА: 47КМ	Т						19,49	19,49		
		1,52						29,62	29,62		
7 Е1-20-2	РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=72.29%, План=69.89%	1000 М3 ГРУНТА	48,03	216,09	73,54				264,12	3,86	4,20
		0,0008	0,04	0,17	0,06				0,21		
8 Е1-166-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=72.29%, План=69.89%	100 М3 ГРУНТА	1 406,40						1 406,40	113,03	
		0,012	16,88						16,88	1,36	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж6-50-10 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		61,49	1,88	0,74			29,62	92,99 44,98 43,50 181,47	4,94	0,04
Ж2-20-10	ФУНДАМЕНТ ФМ1 ПОД ШКАФ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ШИ - 0.27 МЗ										
9 Е8-3-1	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=72.29%, План=69.89%	М3 ОСНОВАН ИЯ	12,19	1,84	1,00	0,36			14,39	0,98	0,08
		0,483	5,89	0,89	0,48	0,17			6,95	0,47	0,04
10 4/1-5-40-10-10/С412-1500-247	ПЕСОК 2 КЛАССА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 47КМ	М3				12,22	31,43		43,65		
		0,5313				6,49	16,70		23,19		
11 Е6-13-1	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА БЕТОН С20/25 f150 W4 РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=72.29%, План=69.89%	100 М3 В ДЕЛЕ	4 962,45	630,54	210,69	2 036,35	161,58		7 790,92	358,02	13,13
		0,0027	13,40	1,70	0,57	5,50	0,44		21,04	0,97	0,04
12 4/1-4-10-20-70/1370	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С20/25, F50-F150, W4	М3				212,70	16,55		229,25		
		0,2754				58,58	4,56		63,14		
13 Е6-11-9	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20 Т КГ МН 105-3, МН 553 РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=72.29%, План=69.89%	315,45	22,28	10,31	8 586,69	491,60			9 416,02	21,80	0,67
		0,0101	3,19	0,23	0,10	86,73	4,97		95,12	0,22	0,01
14 Е15-64-1	ЗАТЕРЕТЬ БЕТОННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ВЫШЕ ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОТМЕТКИ ЗЕМЛИ, ЦЕМ. Р-РОМ М200 (ПРИМ. П.6) РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=72.29%, План=69.89%	100 М2 ОШТУКАТ УРИВАЕМ ОЙ ПОВЕРХ	559,01	5,30	3,48				564,31	42,18	0,28
		0,0054	3,02	0,03	0,02				3,05	0,23	
15 4/1-4-20-20-10-20/30	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 200	М3				158,45	12,33		170,78		
		0,00324				0,51	0,04		0,55		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж2-20-10 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		25,50	2,85	1,17	157,98	26,71		213,04 19,28 18,63 250,95	1,89	0,09
	ИТОГО ПО Строительные работы (город) ОХРиОПР = 72.29% План.приб. = 69.89%		86,99	4,73	1,91	157,98	56,33		306,03 64,26 62,13	6,83	0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО								432,42		
	ИТОГО	86,99	4,73	1,91	157,98	56,33			306,03	6,83	0,13
	В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА					29,62			29,62		
	ОХР и ОПР								64,26		
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								62,13		
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								3,4		
	ВСЕГО								432,42		
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [86.99*1]							1	86,99		
	ТРУДОЕМКОСТЬ								6,83		
	ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ								0,13		
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								3,4		
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [4.73*1]							1	4,73		
	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [1.91*1]							1	1,91		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [56.33*1]							1	56,33		
	В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА [29.62]								29,62		
	МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО								157,98		
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [86.99+4.73+56.33+157.98]								306,03		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА								157,98		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [56.33-0]								56,33		
2	ОБЩЕОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [64.26*1]							1	64,26		
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [62.13*1]							1	62,13		
	ИТОГО [306.03+0+0+64.26+62.13]								432,42		
4	ВРЕМЕННЫЕ (ТИТУЛЬНЫЕ) ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ [((86.99-0+1.91)*3.76/100)*0.93*1+0]					3,76	0,93		3,11		
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [432.42+3.11+0+0]								435,53		
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [((86.99+1.91)*(34/100)) * ((100-0)/100)]						34		30,23		
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+30.23+0+0+0+0+0+0]								30,23		
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [435.53+30.23+0]								465,76		
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [465.76+0]								465,76		
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ										
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [465.76+0]								465,76		
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [465.76-0-0-0]								465,76		
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ							1			
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [465.76*1]								465,76		
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ							1			
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(465.76+0+0-0)*1+0*1]								465,76		
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [465.76+0+0+0+0+0]								465,76		
15	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ОТ СТОИМОСТИ ВРЕМЕННЫХ (ТИТУЛЬНЫХ) ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (-) [((3.11-0)*15/100)*1*1+(0*15/100)*1*1]					15			0,47		
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [465.76-(0+0+0.47)]								465,29		
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [465.29+0]								465,29		
18	СУММА НДС [465.29*20/100]					20			93,06		
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [465.29+93.06+0]								558,35		
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ПЯТЬСОТ ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЕМЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 35 КОП.										

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО СМЕТНОЙ РАБОТЕ
ОКС

 Е.Ю. БЕЛАЯ

Проверил НАЧАЛЬНИК ОКС

 В.А. ПОЛОМАРЕНКО

ЗАКАЗЧИК: УП "МИНГОРСВЕТ"
АДРЕС: 220015 г.Минск, ул.Гурского, 38
УНП: 100302764

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РЕКОНСТРУКЦИЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПО УЛ.АКАДЕМИКА КУРЧАТОВА, 5, 7 В Г.МИНСКЕ
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЕ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 401
УСТРОЙСТВО СЕТИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (ВЗАМЕН СМ.401 НА СУММУ 75,713 Т.Р. В ИНВ.Н19-63307).ИЗМ.1,РАЗР.87-26

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.12.2025

СТОИМОСТЬ 75 315.06 БЕЛ. РУБ.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)	
				ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА- ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Декабря 2025г.; Методика: Новое строительство; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.											
ПРИМЕЧАНИЯ											
1 ПРИМЕЧАНИЕ	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000										
2 ПРИМЕЧАНИЕ	КОЭФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000										
3 ПРИМЕЧАНИЕ	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)										
Ж6-60-10	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ - 384.3 МЗ										
4 Е1-162-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ, УСТРОЙСТВА КАБ.КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ П-Э ТРУБ, КАБ.КОЛОДЦЕВ, ЗАЕМЛЕНИЯ ШНО		100 МЗ	2 596,19					2 596,19	175,83	
	РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=72.29%, План=69.89% Примечание: Н1=0,8 ТЧ3.165			0,304	789,24				789,24	53,45	
5 Е1-162-2	ШУРФОВАНИЕ		100 МЗ	3 375,05					3 375,05	228,58	
	РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=72.29%, План=69.89% Примечание: Н1=0,8 ТЧ3.165, 3.161			0,044	148,50				148,50	10,06	
6 Е1-13-17	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 МЗ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ, В ОТВАЛ		1000 МЗ		2 678,23	1 058,02			2 678,23		66,38
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=72.29%, План=69.89% Примечание: Н1=1,25 ТЧ3.36			0,1732	463,87	183,25			463,87		11,50
7 Е1-18-17	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 МЗ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ		1000 МЗ		3 154,36	1 246,11			3 154,36		78,18
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=72.29%, План=69.89% Примечание: Н1=1,25 ТЧ3.36			0,0088	27,76	10,97			27,76		0,69
8 С310-47-1 перевозка	ПЕРЕВОЗКА: 47КМ		Т					19,49	19,49		
				16,72				325,87	325,87		
9 Е1-20-2	РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ		1000 МЗ ГРУНТА	48,03	216,09	73,54			264,12	3,86	4,20
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=72.29%, План=69.89%			0,0088	0,42	1,90	0,65		2,32	0,03	0,04
10 Е1-166-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ		100 МЗ ГРУНТА	1 406,40					1 406,40	113,03	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=72.29%, План=69.89%			0,175	246,12				246,12	19,78	
11 Е1-27-2	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ		1000 МЗ		444,61	149,36			444,61		9,37
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=72.29%, План=69.89%			0,15	66,69	22,40			66,69		1,41
12 Е1-134-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ		100 МЗ УПЛОТНЕ ННОГО ГРУНТА	168,60	400,35	176,24			568,95	12,53	12,18
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=72.29%, План=69.89%			1,5	252,90	600,53	264,36		853,43	18,80	18,27
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж6-60-10 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ				1 437,18	1 160,75	481,63	325,87	2 923,80 1 387,10 1 341,06 5 651,96	102,12	31,91
Ж6-60-40	ОПОРА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОМ1(19ШТ) - 19 ШТ										
13 Е33-251-11	УСТАНОВКА ОПОРЫ ОМ1		ОПОРА		37,23	91,34	27,60		128,57	2,61	1,65
	РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=62.88%, План=67.42%			19	707,37	1 735,46	524,40		2 442,83	49,59	31,35
14 Е33-252-11	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПРИ УСТАНОВКЕ СТАЛЬНЫХ ОПОР КОНТАКТНОЙ СЕТИ С БУРЕНИЕМ КОТЛОВАНОВ МАССОЙ 1 Т В ГРУНТ 2 ГРУППЫ, ПРИ ГЛУБИНЕ БУРЕНИЯ 2 М (ИСКЛЮЧАЕТСЯ)		ОПОРА	10,09	44,60	13,07			54,69	0,75	0,82
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=72.29%, План=69.89%			-19	-191,71	-847,40	-248,33		-1 039,11	-14,25	-15,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	5/30-20-1-7-1/112217	ОПОРА СТАЛЬНАЯ КОНИЧЕСКАЯ МАРКИ ОМ1, КРУГЛАЯ, АНКЕРНАЯ, ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ, ТОЛЩИНОЙ МЕТАЛЛА 4 ММ, ОМ1(О)АК-7,0-60/144 (ОМКФК-1-7,0 60/144 ОЦ)	ШТ.				736,95	42,15	779,10		
			19				14 002,05	800,85	14 802,90		
16	ПРИМЕЧАНИЕ	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОПОРЫ ОМ1 ПРЕДУСМОТРЕНО В РАЗДЕЛЕ АСО									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж6-60-40		515,66	888,06	276,07	14 002,05	800,85	16 206,62	35,34	15,77
		ОХР и ОПР							456,44		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							522,92		
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							17 185,98		
	Ж6-10-30	УСТРОЙСТВО КАБ. КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ П-Э ТРУБ - 285 М									
17	Е34-103-1	УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=72.29%, План=69.89%	КАНАЛ-КМ	1 788,66			2,17	0,17	1 791,00	132,93	
			0,279	499,04			0,61	0,05	499,70	37,09	
18	Е34-103-2	УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, БОЛЕЕ 2-Х ОТВЕРСТИЙ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=72.29%, План=69.89%	КАНАЛ-КМ	1 667,69			2,10	0,17	1 669,96	123,94	
			0,006	10,01			0,01		10,02	0,74	
19	6/40-10-10/21	ТРУБА ТЕХНИЧЕСКАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 63 SDR 17,6 НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6,3 ММ	10 М				139,80	6,61	146,41		
			26,7				3 732,66	176,49	3 909,15		
20	6/40-10-10/С530-21917-Т36	ТРУБА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЭ32 SDR13,6 63Х4,7	10М				40,12	1,90	42,02		
			1,8				72,22	3,42	75,64		
21	6/40-80-50-1/С530-72120-4Т	МУФТА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	ШТ				5,33	0,25	5,58		
			31				165,23	7,75	172,98		
22	6/40-80-50-1/С530-72140-4Т	ЗАГЛУШКА НА ПОЛИЭТИЛЕНОВУЮ ТРУБУ	ШТ				2,40	0,11	2,51		
			6				14,40	0,66	15,06		
23	Е34-112-1	ВВОД ТРУБ В КОЛОДЕЦ РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=72.29%, План=69.89%	10 КАНАЛОВ	114,46			10,47	0,82	125,75	7,83	
			1,7	194,58			17,80	1,39	213,77	13,31	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж6-10-30		703,63			4 002,93	189,76	4 896,32	51,14	
		ОХР и ОПР							508,66		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							491,77		
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							5 896,75		
	Ж6-60-40	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ - 19 ШТ									
24	Ц8-142-1	УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=65.53%, План=40.54%	100 М	97,83	91,30	43,60			189,13	6,56	2,58
			2,87	280,77	262,03	125,13			542,80	18,83	7,40
25	Ц8-142-2	УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КАБЕЛЬ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 8-142-1 РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=65.53%, План=40.54%	100 М	36,83	39,38	18,74			76,21	2,47	1,11
			0,06	2,21	2,36	1,12			4,57	0,15	0,07
26	Ц8-141-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1 М ДО 1 КГ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=65.53%, План=40.54%	100 М КАБЕЛЯ	189,84	247,72	58,72	56,78	3,28	497,62	12,73	4,39
			2,98	565,72	738,21	174,99	169,20	9,77	1 482,90	37,94	13,08
27	Ц8-190-1	УКЛАДКА ЛЕНТЫ ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНОЙ СЕРИИ ЛЭС 125 X 3,5 ММ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ЛЕНТЫ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=65.53%, План=40.54%	100 М ЛЕНТЫ	20,99	0,03	0,02	133,90	7,21	162,13	1,56	
			2,81	58,98	0,08	0,06	376,26	20,26	455,58	4,38	
28	Ц8-190-2	УКЛАДКА ЛЕНТЫ ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНОЙ СЕРИИ ЛЭС 250 X 3,5 ММ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ЛЕНТЫ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=65.53%, План=40.54%	100 М ЛЕНТЫ	25,83	0,03	0,02	267,80	14,42	308,08	1,92	
			0,06	1,55			16,07	0,87	18,49	0,12	
29	Ц8-145-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО ДНУ КАНАЛА БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ, МАССА 1 М ДО 1 КГ В ДЕЙСТ.РП РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=65.53%, План=40.54%	100 М КАБЕЛЯ	121,87	54,28	18,08	43,07	2,45	221,67	8,17	1,06
			0,1	12,19	5,43	1,81	4,31	0,25	22,18	0,82	0,11
30	Ц8-146-2	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М ДО 1 КГ В ДЕЙСТ.РП РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=65.53%, План=40.54%	100 М КАБЕЛЯ	278,09	71,35	19,73	268,10	18,27	635,81	18,65	1,15
			0,15	41,71	10,70	2,96	40,22	2,74	95,37	2,80	0,17
31	Ц8-146-2	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М ДО 1 КГ (ПО ОПОРЕ) РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=65.53%, План=40.54%	100 М КАБЕЛЯ	231,74	272,33	99,05	268,10	18,27	790,44	15,54	6,67
			0,12	27,81	32,68	11,89	32,17	2,19	94,85	1,86	0,80
32	Ц8-148-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=65.53%, План=40.54%	100 М КАБЕЛЯ	172,09	48,25	15,06	37,90	2,17	260,41	11,54	0,88
			3,72	640,17	179,49	56,02	140,99	8,07	968,72	42,93	3,27
33	Ц8-148-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ НА ВЫСОТЕ 7,5М РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=65.53%, План=40.54%	100 М КАБЕЛЯ	180,70	48,25	15,06	37,90	2,17	269,02	12,12	0,88
			1,86	336,10	89,75	28,01	70,49	4,04	500,38	22,54	1,64
34	Ц8-363-1	КРОНШТЕЙНЫ СВАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, 1 РОЖОК	ШТ.	47,89	56,32	21,81	6,71	0,48	111,40	3,18	1,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=4,4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=65.53%, План=40.54%	19	909,91	1 070,08	414,39	127,49	9,12	2 116,60	60,42	28,50
35	Ц8-369-1	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ РАЗРЯД=4,9, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0917 ОХРиОПР=65.53%, План=40.54%	ШТ.	16,90	15,31	5,89	0,52	0,03	32,76	1,07	0,40
			19	321,10	290,89	111,91	9,88	0,57	622,44	20,33	7,60
36	Ц8-370-2	ЩИТОК ДО ТРЕХ ГРУПП, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В НИШЕ ЦОКОЛЯ РАЗРЯД=4,9, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0917 ОХРиОПР=65.53%, План=40.54%	ШТ.	16,59	13,20	4,79	2,98	0,20	32,97	1,05	0,28
			19	315,21	250,80	91,01	56,62	3,80	626,43	19,95	5,32
37	Ц8-168-1	МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ДЛЯ 4-5- ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ БРОНИРОВАННОГО НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1кВ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ ДО 25 ММ2	ШТ.	15,34	0,06		1,86	0,14	17,40	1,06	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=65.53%, План=40.54%	39	598,26	2,34		72,54	5,46	678,60	41,34	
38	Ц8-168-5	МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ДЛЯ 4-5- ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ В ПЛАСТМАССОВОЙ ОБОЛОЧКЕ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1кВ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ ДО 25 ММ2 РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=65.53%, План=40.54%	ШТ.	11,43	0,05		1,61	0,12	13,21	0,79	
			3	34,29	0,15		4,83	0,36	39,63	2,37	
39	Ц8-168-5	ТО ЖЕ, В ДЕЙСТ.ТП РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=65.53%, План=40.54%	ШТ.	13,72	0,06		1,61	0,12	15,51	0,95	
			1	13,72	0,06		1,61	0,12	15,51	0,95	
40	Ц8-410-301	МОНТАЖ ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ В Ф-ТЕ ОПОРЫ	100 М	265,45	26,48	8,56	435,79	29,86	757,58	17,80	0,50
		РАЗРЯД=4,3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=65.53%, План=40.54%	0,8	212,36	21,18	6,85	348,63	23,89	606,06	14,24	0,40
41	Ц8-407-301	МОНТАЖ ТРУБЫ СТАЛЬНОЙ ПО ОПОРЕ РАЗРЯД=4,3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=65.53%, План=40.54%	100 М	690,81	1 399,74	532,18	580,49	31,66	2 642,70	42,30	36,39
			0,06	37,85	83,98	31,93	34,83	1,90	158,56	2,54	2,18
42	Ц8-572-7	МОНТАЖ ШКАФА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ РАЗРЯД=4,5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=65.53%, План=40.54%	ШТ.	70,86	49,30	16,09	3,97	0,31	124,44	4,66	0,94
			1	70,86	49,30	16,09	3,97	0,31	124,44	4,66	0,94
43	СЦН-БМН-Ш5 обор. подр.	ШКАФ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПУНКТОМ	ШТ				12 950,00	259,00	13 209,00		
			1				12 950,00	259,00	13 209,00		
44	ПРИМЕЧАНИЕ	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ДЛЯ ШНО ПРЕДУСМОТРЕНО В РАЗДЕЛЕ АСО									
45	Ц8-471-3	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ, ДИАМЕТР 12 ММ РАЗРЯД=4,3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=65.53%, План=40.54%	10 ШТ.	123,63	20,72	3,09	123,19	7,62	275,16	8,29	0,18
			0,2	24,73	4,14	0,62	24,64	1,52	55,03	1,66	0,04
46	Ц8-472-2	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2 (ПОЛОСА 25Х4)	100 М	247,55	39,03	8,56	50,38	3,99	340,95	16,60	0,50
		РАЗРЯД=4,3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=65.53%, План=40.54%	0,06	14,85	2,34	0,51	3,02	0,24	20,45	1,00	0,03
47	Ц8-472-6	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ РАЗРЯД=4,3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=65.53%, План=40.54%	100 М	283,34	49,09	7,19	249,75	14,28	596,46	19,00	0,42
			0,02	5,67	0,98	0,14	5,00	0,29	11,94	0,38	0,01
48	1/10-260-30- 35/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ОЦИНКОВАННЫЙ СЕЧЕНИЕМ 25Х4	Т				4 474,78	255,96	4 730,74		
			0,00648				29,00	1,66	30,66		
49	ПРИМЕЧАНИЕ	МАТЕРИАЛЫ									
50	5/10-10-10-5/17	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВВГ ЭХ2,5-0,66 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 кВ	1000 М				659,92	35,11	695,03		
			0,209				137,92	7,34	145,26		
51	5/10-10-10-5/30	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВВГ 4Х25-0,66 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ЧЕТЫРЬМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 кВ	1000 М				8 973,83	477,41	9 451,24		
			0,09				807,64	42,97	850,61		
52	5/10-10-10- 5/123	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВБШВ 4Х16-0,66, С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, БРОНИРОВАННЫЙ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ, В ШЛАНГЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА, С БИТУМНОЙ ЗАЛИВКОЙ, С ЧЕТЫРЬМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 кВ	1000 М				6 660,00	354,31	7 014,31		
			0,584				3 889,44	206,92	4 096,36		
53	5/10-10-10- 5/С501-99049-9К	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВБШВНГ(А) 4Х16-0,66 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, БРОНИРОВАННЫЙ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ, В ШЛАНГЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ, С ЧЕТЫРЬМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 16ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66кВ	1000М				6 660,00	354,31	7 014,31		
			0,047				313,02	16,65	329,67		
54	5/30-30-4- 7/С541-16710- 3Щ	ЩИТОК ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ С 1-М АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ БА	ШТ				61,14	3,25	64,39		
			19				1 161,66	61,75	1 223,41		
55	5/30-20-1- 1/С549-33008- 8Д	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДКУ04-60-062(60Вт) С АМУ	ШТ				385,19	20,49	405,68		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	6/40-10-10/С530- 21917-Т36	ТРУБА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЭ32 SDR13,6 63X4,7	10М	19			7 318,61	389,31	7 707,92		
							40,12	1,90	42,02		
57	5/30-20-1- 6/С514-705-К119	КРОНШТЕЙН ОДНОРОЖКОВЫЙ К1-0,5-0,3	ШТ	8			320,96	15,20	336,16		
							92,80	5,31	98,11		
58	5/20-30-7/1	ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ ЗОПГ-1	ШТ.	19			1 763,20	100,89	1 864,09		
							4,62	0,25	4,87		
59	5/10-30-10- 4/С552-1111-К25	МУФТА КОНЦЕВАЯ 1ПКВТПН-4М	ШТ	8			36,96	2,00	38,96		
							26,60	1,42	28,02		
60	5/10-30-10- 4/С552-1111- Н25	МУФТА КОНЦЕВАЯ 1ПКНТП-4М	ШТ	3			79,80	4,26	84,06		
							24,50	1,30	25,80		
61	5/10-30-10- 4/С552-1111-Б16	МУФТА КОНЦЕВАЯ 1ПКВТПНБ-4М	ШТ	1			24,50	1,30	25,80		
							31,81	1,69	33,50		
62	5/10-30-10- 4/С552-1111- НБ16	МУФТА КОНЦЕВАЯ 1ПКНТПБ-4М	ШТ	38			1 208,78	64,22	1 273,00		
							35,37	1,88	37,25		
63	6/20-50-35/266	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 48 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ	М	1			35,37	1,88	37,25		
							5,78	0,27	6,05		
64	1/10-80-10/29	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 3-5 ММ	Т	6			34,68	1,62	36,30		
							29 210,00	2 319,27	31 529,27		
65	1/30-90/30	ГЛИНА БЕНТОНитОВАЯ ПБМГ	Т	0,00216			63,09	5,01	68,10		
							760,00	40,43	800,43		
							19,70	1,05	20,75		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж6-60-40 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА		4 526,02	3 096,97	1 075,44	18 787,10	1 019,80	27 429,89 3 670,65 2 270,83 33 371,37	302,21	71,56
		ИТОГО ПО Строительные работы (город) ОХРиОПР = 72.29% План.приб. = 69.89% ИТОГО		1 949,10	313,35	233,30	18 004,98	1 316,48	21 583,91 1 577,66 1 525,29 24 686,86	139,01	16,33
		ИТОГО ПО Электромонтажные работы (нов) ОХРиОПР = 65.53% План.приб. = 40.54% ИТОГО		4 526,02	3 096,97	1 075,44	18 787,10	1 019,80	27 429,89 3 670,65 2 270,83 33 371,37	302,21	71,56
		ИТОГО ПО Монтаж металлических конструкций ОХРиОПР = 62.88% План.приб. = 67.42% ИТОГО		707,37	1 735,46	524,40			2 442,83 774,54 830,46 4 047,83	49,59	31,35
		ИТОГО В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ ВСЕГО МОНТИРУЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ ТРАНСПОРТ ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ		7 182,49	5 145,78	1 833,14	36 792,08	2 336,28 325,87	51 456,63 325,87 6 022,85 4 626,58 3,9 62 106,06 12 950,00 259,00 75 315,06	490,81	119,24
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [7182.49*1]						1	7 182,49		
		ТРУДОЕМКОСТЬ							490,81		
		ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ							119,24		
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3,9		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [5145.78*1]						1	5 145,78		
		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [1833.14*1]						1	1 833,14		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [2336.28*1] В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА [325.87]						1	2 336,28 325,87		
		МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО							36 792,08		
1		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [7182.49+5145.78+2336.28+36792.08]							51 456,63		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.2		МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА							36 791,12		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [2336.28-0]							2 336,28		
2		ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [6022.85*1]						1	6 022,85		
3		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [4626.58*1] ИТОГО [51456.63+0+0+6022.85+4626.58]						1	4 626,58 62 106,06		
4		ВРЕМЕННЫЕ (ТИТУЛЬНЫЕ) ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ [((7182.49- 0+1833.14)*3.76/100)*0.93*1+0] ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [62106.06+315.26+0+0]					3,76	0,93	315,26 62 421,32		
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [(((7182.49+1833.14)*(34/100)) * ((100-0)/100))]					34		3 065,31		
6		ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+3065.31+0+0+0+0+0+0]							3 065,31		
7		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [62421.32+3065.31+0]							65 486,63		
		ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [65486.63+0]							65 486,63		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ										
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [65486.63+0]								65 486,63		
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [65486.63-0-0-0]								65 486,63		
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ								1		
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [65486.63*1]								65 486,63		
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ								1		
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(65486.63+0+0-0)*1+0*1]								65 486,63		
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [65486.63+0+0+0+0+0]								65 486,63		
15	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ОТ СТОИМОСТИ ВРЕМЕННЫХ (ТИТУЛЬНЫХ) ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (-) [((315.26-0)*15/100)*1*1+(0*15/100)*1*1]								15		47,29
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [65486.63-(0+0+47.29)]										65 439,34
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [65439.34+0]										65 439,34
18	СУММА НДС [65439.34*20/100]								20		13 087,87
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [65439.34+13087.87+0]										78 527,21
	СУММА ПРОПИСЬЮ: СЕМЬДЕСЯТ ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ ПЯТЬСОТ ДВАДЦАТЬ СЕМЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 21 КОП.										
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ [12950*1]										12 950,00
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (ОБОРУДОВАНИЕ) [259*1]										259,00
	ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ [12950+259+0]										13 209,00
	СУММА НДС (ОБОРУДОВАНИЕ) [(13209+0)*20/100]								20		2 641,80
	ВСЕГО ПО ОБОРУДОВАНИЮ [13209+2641.8]										15 850,80
	ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ [78527.21+0+15850.8]										94 378,01

Составил

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО СМЕТНОЙ РАБОТЕ
ОКС

Е.Ю. БЕЛАЯ

Проверил

НАЧАЛЬНИК ОКС

В.А. ПОНОМАРЕНКО

ЗАКАЗЧИК: УП "МИНГОРСВЕТ"
АДРЕС: 220015 г.Минск, ул.Гурского, 38
УНП: 100302764
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РЕКОНСТРУКЦИЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПО УЛ.АКАДЕМИКА КУРЧАТОВА, 5, 7 В Г.МИНСКЕ
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЕ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 402
УСТРОЙСТВО ПРОКОЛА N1

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.12.2025СТОИМОСТЬ 17 679.52 БЕЛ. РУБ.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)	
				ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА- ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Декабря 2025г.; Методика: Новое строительство; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.											
ПРИМЕЧАНИЯ											
1 ПРИМЕЧАНИЕ	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000										
2 ПРИМЕЧАНИЕ	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000										
3 ПРИМЕЧАНИЕ	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)										
Ж6-60-20	УСТРОЙСТВО ПРОКОЛА - 24.3 М										
4 Е1-162-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА КОТЛОВАНОВ С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ СТЕНКАМИ		100 МЗ	2 596,19					2 596,19	175,83	
	РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Примечание: Н1=0,8 ТЧ3.165		0,019	49,33					49,33	3,34	
5 Е1-162-2	ШУРФОВАНИЕ РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Примечание: Н1=0,8ТЧ3.165,3.161		100 МЗ	3 375,05					3 375,05	228,58	
			0,006	20,25					20,25	1,37	
6 Е1-12-24	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ В КОТЛОВАНАХ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) МЗ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА КОТЛОВАНОВ С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ СТЕНКАМИ		1000 МЗ		1 955,44	568,20			1 955,44		32,45
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%		0,0107		20,92	6,08			20,92		0,35
7 ПРИМЕЧАНИЕ	ПРОКОЛ 2ТР.Х24,3М										
8 Е34-150-6	УСТРОЙСТВО ПОДЗЕМНЫХ ПЕРЕХОДОВ МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ МНБ-50 ДЛИНОЙ СВЫШЕ 10 М ДО 30 М ДИАМЕТРОМ 225 ММ (2ТР.Х24,3М В СКВАЖИНЕ d=225ММ)		10 М	684,43	4 442,22	553,32	1,28	0,10	5 128,03	47,30	31,60
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%		2,43	1 663,16	10 794,59	1 344,57	3,11	0,24	12 461,10	114,94	76,79
9 6/40-10-10/21	ТРУБА ТЕХНИЧЕСКАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 63 SDR 17,6 НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6,3 ММ		10 М				139,80	6,61	146,41		
			5,2				726,96	34,37	761,33		
10 Е1-166-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%		100 МЗ ГРУНТА	1 406,40					1 406,40	113,03	
			0,018	25,32					25,32	2,03	
11 Е1-27-2	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%		1000 МЗ		444,61	149,36			444,61		9,37
			0,0114		5,07	1,70			5,07		0,11
12 Е1-134-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ		100 МЗ УПЛОТНЕ ННОГО ГРУНТА	168,60	400,35	176,24			568,95	12,53	12,18
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%		0,114	19,22	45,64	20,09			64,86	1,43	1,39
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж6-60-20 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ			1 777,28	10 866,22	1 372,44	730,07	34,61	13 408,18 2 070,00 2 201,34 17 679,52	123,11	78,64
	ИТОГО ПО Строительные работы (город) ОХРиОПР = 65.72% План.приб. = 69.89% ИТОГО			1 777,28	10 866,22	1 372,44	730,07	34,61	13 408,18 2 070,00 2 201,34 17 679,52	123,11	78,64
	ИТОГО ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ ВСЕГО			1 777,28	10 866,22	1 372,44	730,07	34,61	13 408,18 2 070,00 2 201,34 3,9 17 679,52	123,11	78,64
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [1777.28*1]							1	1 777,28		
	ТРУДОЕМКОСТЬ								123,11		
	ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ								78,64		
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								3,9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [10866.22*1]							1	10 866,22		
	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [1372.44*1]							1	1 372,44		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [34.61*1]							1	34,61		
	МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО								730,07		
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [1777.28+10866.22+34.61+730.07]								13 408,18		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА								730,07		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [34.61-0]								34,61		
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [2070*1]							1	2 070,00		
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [2201.34*1]							1	2 201,34		
	ИТОГО [13408.18+0+0+2070+2201.34]								17 679,52		
4	ВРЕМЕННЫЕ (ТИТУЛЬНЫЕ) ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ [((1777.28-0+1372.44)*3.76/100)*0.93*1+0]						3,76	0,93	110,14		
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [17679.52+110.14+0+0]								17 789,66		
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [((1777.28+1372.44)*(34/100)) * ((100-0)/100)]						34		1 070,90		
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+1070.9+0+0+0+0+0+0]								1 070,90		
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [17789.66+1070.9+0]								18 860,56		
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [18860.56+0]								18 860,56		
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ										
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [18860.56+0]								18 860,56		
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [18860.56-0-0-0]								18 860,56		
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ							1			
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [18860.56*1]								18 860,56		
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ							1			
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(18860.56+0+0-0)*1+0*1]								18 860,56		
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [18860.56+0+0+0+0]								18 860,56		
15	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ОТ СТОИМОСТИ ВРЕМЕННЫХ (ТИТУЛЬНЫХ) ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (-) [((110.14-0)*15/100)*1*1+(0*15/100)*1*1]						15		16,52		
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [18860.56-(0+0+16.52)]								18 844,04		
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [18844.04+0]								18 844,04		
18	СУММА НДС [18844.04*20/100]						20		3 768,81		
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [18844.04+3768.81+0]								22 612,85		
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ДВАДЦАТЬ ДВЕ ТЫСЯЧИ ШЕСТЬСОТ ДВЕНАДЦАТЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 85 КОП.										

Составил

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО СМЕТНОЙ РАБОТЕ
ОКС

Е.Ю. БЕЛАЯ

Проверил

НАЧАЛЬНИК ОКС

В.А. ПОНОМАРЕНКО

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РЕКОНСТРУКЦИЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПО УЛ.АКАДЕМИКА КУРЧАТОВА, 5, 7 В Г.МИНСКЕ
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЕ

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.12.2025

СТОИМОСТЬ 9 346.13 БЕЛ. РУБ.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)	
				ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА- ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Декабря 2025г.; Методика: Новое строительство; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.											
ПРИМЕЧАНИЯ											
1	ПРИМЕЧАНИЕ	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000									
2	ПРИМЕЧАНИЕ	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000									
3	ПРИМЕЧАНИЕ	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)									
Ж6-60-20	УСТРОЙСТВО ПРОКОЛА - 12.7 М										
4	E1-162-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА КОТЛОВАНОВ С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ СТЕНКАМИ	100 МЗ	2 596,19					2 596,19	175,83	
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Примечание: Н1=0,8 ТЧ.3.165	0,017	44,14					44,14	2,99	
5	E1-12-24	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ В КОТЛОВАНАХ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) МЗ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА КОТЛОВАНОВ С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ СТЕНКАМИ	1000 МЗ		1 955,44	568,20			1 955,44		32,45
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	0,0107		20,92	6,08			20,92		0,35
6	ПРИМЕЧАНИЕ	ПРОКОЛ 2ТР.Х12, 7М									
7	E34-150-6	УСТРОЙСТВО ПОДЗЕМНЫХ ПЕРЕХОДОВ МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ МНБ-50 ДЛИНОЙ СВЫШЕ 10 М ДО 30 М ДИАМЕТРОМ 225 ММ (2ТР.Х12,7М В СКВАЖИНЕ d=225ММ)	10 М	684,43	4 442,22	553,32	1,28	0,10	5 128,03	47,30	31,60
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	1,27	869,23	5 641,62	702,72	1,63	0,13	6 512,61	60,07	40,13
8	6/40-10-10/21	ТРУБА ТЕХНИЧЕСКАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 63 SDR 17,6 НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6,3 ММ	10 М				139,80	6,61	146,41		
			2,8				391,44	18,51	409,95		
9	E1-166-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100 МЗ ГРУНТА	1 406,40					1 406,40	113,03	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	0,01	14,06					14,06	1,13	
10	E1-27-2	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000 МЗ		444,61	149,36			444,61		9,37
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	0,0114		5,07	1,70			5,07		0,11
11	E1-134-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ	100 МЗ УПЛОТНЕ ННОГО ГРУНТА	168,60	400,35	176,24			568,95	12,53	12,18
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	0,114	19,22	45,64	20,09			64,86	1,43	1,39
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж6-60-20 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ				946,65	5 713,25	730,59	393,07	18,64	7 071,61 1 102,29 1 172,23 9 346,13	65,62	41,98
ИТОГО ПО Строительные работы (город) ОХРиОПР = 65.72% План.приб. = 69.89% ИТОГО				946,65	5 713,25	730,59	393,07	18,64	7 071,61 1 102,29 1 172,23 9 346,13	65,62	41,98
ИТОГО ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ ВСЕГО				946,65	5 713,25	730,59	393,07	18,64	7 071,61 1 102,29 1 172,23 3,8 9 346,13	65,62	41,98
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [946.65*1]								1	946,65		
ТРУДОЕМКОСТЬ									65,62		
ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ									41,98		
СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ									3,8		
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [5713.25*1]								1	5 713,25		
ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [730.59*1]								1	730,59		
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [18.64*1]								1	18,64		
МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО									393,07		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [946.65+5713.25+18.64+393.07] В ТОМ ЧИСЛЕ:									7 071,61	
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [18.64-0]									393,06 18,64	
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [1102.29*1]								1	1 102,29	
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [1172.23*1] ИТОГО [7071.61+0+0+1102.29+1172.23]								1	1 172,23	
4	ВРЕМЕННЫЕ (ТИТУЛЬНЫЕ) ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ [((946.65-0+730.59)*3.76/100)*0.93*1+0] ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [9346.13+58.65+0+0]							3,76	0,93	58,65	9 404,78
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ: ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [((946.65+730.59)*(34/100)) * ((100-0)/100)]							34		570,26	
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+570.26+0+0+0+0+0+0]									570,26	
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [9404.78+570.26+0]									9 975,04	
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [9975.04+0]									9 975,04	
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ										
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [9975.04+0]									9 975,04	
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [9975.04-0-0-0]									9 975,04	
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ								1		
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [9975.04*1]									9 975,04	
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ								1		
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [((9975.04+0+0-0)*1+0*1)]									9 975,04	
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [9975.04+0+0+0+0+0]									9 975,04	
15	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ОТ СТОИМОСТИ ВРЕМЕННЫХ (ТИТУЛЬНЫХ) ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (-) [((58.65-0)*15/100)*1*1+(0*15/100)*1*1]							15		8,80	
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [9975.04-(0+0+8.8)]									9 966,24	
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [9966.24+0]									9 966,24	
18	СУММА НДС [9966.24*20/100]							20		1 993,25	
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [9966.24+1993.25+0]									11 959,49	
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ОДИННАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ДЕВЯТЬСОТ ПЯТЬДЕСЯТ ДЕВЯТЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 49 КОП.										

Составил

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО СМЕТНОЙ РАБОТЕ
ОКС


Е.Ю. БЕЛАЯ

Проверил

НАЧАЛЬНИК ОКС



В.А. ПОНОМАРЕНКО

ЗАКАЗЧИК: УП "МИНГОРСВЕТ"
АДРЕС: 220015 г.Минск, ул.Гурского, 38
УНП: 100302764

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РЕКОНСТРУКЦИЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПО УЛ.АКАДЕМИКА КУРЧАТОВА, 5, 7 В Г.МИНСКЕ
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЕ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 404
ДЕМОНТАЖ СУЩ.СЕТИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.12.2025

СТОИМОСТЬ 15 842.13 БЕЛ. РУБ.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)	
				ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА- ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Декабря 2025г.; Методика: Новое строительство; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.											
ПРИМЕЧАНИЯ											
1 ПРИМЕЧАНИЕ	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000										
2 ПРИМЕЧАНИЕ	КОЭФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000										
3 ПРИМЕЧАНИЕ	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)										
Ж6-60-10	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ - 147.5 МЗ										
4 E1-162-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА ОПОР, КАБЕЛЯ, Ф-ТА ПОДШНО		100 МЗ	2 596,19					2 596,19	175,83	
	РАЗРЯД=4,2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Примечание: Н1=0,8 ТЧ.3.165		0,495	1 285,11					1 285,11	87,04	
5 E1-13-17	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 МЗ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ, В ОТВАЛ		1000 МЗ		2 142,59	846,41			2 142,59		53,10
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%		0,098		209,97	82,95			209,97		5,20
6 E1-17-27	ПОГРУЗКА НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА		1000 МЗ		2 026,54	588,86			2 026,54		33,63
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%		0,0224		45,39	13,19			45,39		0,75
7 C310-47-1 перевозка	ПЕРЕВОЗКА: 47КМ		Т					19,49	19,49		
			42,56					829,49	829,49		
8 E1-166-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ		100 МЗ	1 406,40					1 406,40	113,03	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%		0,149	209,55					209,55	16,84	
9 E1-27-2	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ		1000 МЗ		444,61	149,36			444,61		9,37
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%		0,155		68,91	23,15			68,91		1,45
10 E1-134-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ		100 МЗ	168,60	400,35	176,24			568,95	12,53	12,18
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%		1,55	261,33	620,54	273,17			881,87	19,42	18,88
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж6-60-10 ОХР и ОПР			1 755,99	944,81	392,46		829,49	3 530,29	123,30	26,28
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								1 411,95		
	ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ								1 501,54		
									6 443,78		
Ж6-60-40	ДЕМОНТАЖ ОПОР - 17 ШТ										
11 E46-80-1	РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ		100 МЗ		7 739,41	2 167,84			7 739,41		123,55
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%		0,224		1 733,63	485,60			1 733,63		27,68
12 E33-253-1	ДЕМОНТАЖ ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ		ОПОРА	25,61	53,49	16,63			79,10	1,77	0,95
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%		17	435,37	909,33	282,71			1 344,70	30,09	16,15
13 E51-7-6	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ		100 МЗ		319,75	93,19			319,75		6,44
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%		0,224		71,62	20,87			71,62		1,44
14 ET ТАБ.5.5	ПОГРУЗКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЕК ОПОР		Т	0,76	1,76	0,26			2,52		
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89% Примечание: ТАРИФ РНТЦ П24		8,5	6,46	14,96	2,21			21,42		
15 C310-25-1 перевозка	ПЕРЕВОЗКА: 25КМ		Т					10,67	10,67		
			64,47					687,89	687,89		
16 999-3142707-Б4	ПРИЕМ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ, ЗАХОРОНЕНИЕ ОТХОДОВ (БОЙ БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, УП ЭКОРЕС)		Т				12,05		12,05		
проч. мат.			0,72				8,68		8,68		
17 999-3142708-Ж3	ПРИЕМ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ, ЗАХОРОНЕНИЕ ОТХОДОВ (БОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, УП ЭКОРЕС)		Т				12,05		12,05		
проч. мат.			63,75				768,19		768,19		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж6-60-40 ОХР и ОПР			441,83	2 729,54	791,39		687,89	3 859,26	30,09	45,27
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								810,48		
									861,91		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							5 531,65		
	Ж6-60-40	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ) - 17 ШТ									
18 Ц8-141-1	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ, ПРОЛОЖЕННОГО В ТРАНШЕЕ	100 М КАБЕЛЯ		56,95	74,31	17,62			131,26	3,82	1,32
	РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54%	4,75	270,51	352,97	83,70				623,48	18,15	6,27
19 Ц8-148-1	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ, ПРОЛОЖЕННОГО В ТРУБЕ	100 М КАБЕЛЯ		51,63	14,47	4,52			66,10	3,46	0,26
	РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54%	0,39	20,14	5,64	1,76				25,78	1,35	0,10
20 Ц8-146-2	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ, ПРОЛОЖЕННОГО ПО ОПОРЕ	100 М КАБЕЛЯ		69,52	81,70	29,72			151,22	4,66	2,00
	РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54%	0,16	11,12	13,07	4,76				24,19	0,75	0,32
21 Ц8-149-1	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ, ПРОЛОЖЕННОГО ПО ТРОСУ	100 М КАБЕЛЯ		74,50	177,55	67,90			252,05	5,00	4,64
	РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54%	0,13	9,69	23,08	8,83				32,77	0,65	0,60
22 Ц8-148-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ (ДЕМОНТАЖ НА ВЫСОТЕ 9М)	100 М КАБЕЛЯ		56,79	14,47	4,52			71,26	3,81	0,26
	РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54%	0,765	43,44	11,07	3,46				54,51	2,91	0,20
23 Ц8-363-1	ДЕМОНТАЖ КРОНШТЕЙНА ОДНОРОЖКОВОГО	ШТ.		14,37	16,90	6,55			31,27	0,95	0,45
	РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54%	17	244,29	287,30	111,35				531,59	16,15	7,65
24 Ц8-369-3	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА ЖКУ	ШТ.		8,10	5,04	1,95			13,14	0,51	0,13
	РАЗРЯД=4.9, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0917 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54%	17	137,70	85,68	33,15				223,38	8,67	2,21
25 Ц8-370-1	ДЕМОНТАЖ ЩИТКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ НАРУЖ.УСТАНОВКИ	ШТ.		4,74	3,97	1,44			8,71	0,30	0,08
	РАЗРЯД=4.9, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0917 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54%	17	80,58	67,49	24,48				148,07	5,10	1,36
26 Ц8-572-7	ДЕМОНТАЖ ШКАФА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	ШТ.		28,35	19,73	6,44			48,08	1,86	0,38
	РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=59.57%, План=40.54%	4	113,40	78,92	25,76				192,32	7,44	1,52
27 8/1/СПР-3Ц-П47	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МЕТАЛЛОЛОМА (КР-НЫ,СВ- КИ,ЩИТКИ) (БЕЛВОРЧЕРМЕТ)	Т					188,07		188,07		
	возвр. мат. без вкл. в док.	0,387					72,78		72,78		
28 8/1/СПР-3Ц-694	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ КАБЕЛЯ С АЛЮМИН.ЖИЛАМИ И АЛЮМИН.ПРОВОДА (ЛОМ ЦВЕТ.МЕТАЛЛА)	Т					663,72		663,72		
	возвр. мат. без вкл. в док.	0,098					65,04		65,04		
29 С310-20-1	ПЕРЕВОЗКА: 20КМ	Т						8,79	8,79		
	перевозка	0,485						4,26	4,26		
30 ПРИМЕЧАНИЕ	ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ И ИХ СТОИМОСТЬ УТОЧНИТЬ АКТОМ КОМИССИИ НА МЕСТЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ (ИНСТРУКЦИЯ,П.12)										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж6-60-40			930,87	925,22	297,25		4,26	1 860,35	61,17	20,23
	ОХР и ОПР								731,59		
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								497,89		
	ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ								3 089,83		
	ИТОГО ПО Строительные работы (город)			2 197,82	3 674,35	1 183,85		1 517,38	7 389,55	153,39	71,55
	ОХРиОПР = 65.72%								2 222,43		
	План.приб. = 69.89%								2 363,45		
	ИТОГО								11 975,43		
	ИТОГО ПО Электромонтажные работы (нов)			930,87	925,22	297,25		4,26	1 860,35	61,17	20,23
	ОХРиОПР = 59.57%								731,59		
	План.приб. = 40.54%								497,89		
	ИТОГО								3 089,83		
	ИТОГО			3 128,69	4 599,57	1 481,10		1 521,64	9 249,90	214,56	91,78
	В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА							1 521,64	1 521,64		
	ОХР и ОПР								2 954,02		
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								2 861,34		
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								3,8		
	ВСЕГО								15 065,26		
	ДРУГИЕ ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ								776,87		
	ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ								15 842,13		
	ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ								137,82		
	В Т.Ч. БЕЗ ВКЛЮЧЕНИЯ В ИТОГИ						137,82		137,82		
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [3128.69*1]							1	3 128,69		
	ТРУДОЕМКОСТЬ								214,56		
	ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ								91,78		
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								3,8		
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [4599.57*1]							1	4 599,57		
	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [1481.1*1]							1	1 481,10		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [1521.64*1]							1	1 521,64		
	В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА [1521.64]								1 521,64		
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [3128.69+4599.57+1521.64+0]								9 249,90		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [1521.64-0]								1 521,64		
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [2954.02*1]							1	2 954,02		
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [2861.34*1]							1	2 861,34		
	ИТОГО [9249.9+0+0+2954.02+2861.34]								15 065,26		
4	ВРЕМЕННЫЕ (ТИТУЛЬНЫЕ) ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ [((3128.69-0+1481.1)*3.76/100)*0.93*1+0]						3,76	0,93	161,20		
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [15065.26+161.2+0+0]								15 226,46		
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [(((3128.69+1481.1)*(34/100)) * ((100-0)/100)]						34		1 567,33		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ДРУГИЕ ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [776.87]								776,87		
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ $[0+1567.33+0+0+0+0+776.87+0+0]$								2 344,20		
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [15226.46+2344.2+0]								17 570,66		
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [17570.66+0]								17 570,66		
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ										
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [17570.66+0]								17 570,66		
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [17570.66-0-0-0]								17 570,66		
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ							1			
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА $[17570.66*1]$								17 570,66		
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ							1			
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ $[(17570.66+0+0-0)*1+0*1]$								17 570,66		
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [17570.66+0+0+0+0+0]								17 570,66		
15	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ОТ СТОИМОСТИ ВРЕМЕННЫХ (ТИТУЛЬНЫХ) ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (-) $[((161.2-0)*15/100)*1*1+(0*15/100)*1*1]$						15		24,18		
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ $[17570.66-(0+0+24.18)]$								17 546,48		
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ $[17546.48+0]$								17 546,48		
18	СУММА НДС $[17546.48*20/100]$						20		3 509,30		
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ $[17546.48+3509.3+0]$								21 055,78		
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ДВАДЦАТЬ ОДНА ТЫСЯЧА ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 78 КОП.										

Составил

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО СМЕТНОЙ РАБОТЕ
ОКС

Е.Ю. БЕЛАЯ

Проверил

НАЧАЛЬНИК ОКС

В.А. ПОНОМАРЕНКО

ЗАКАЗЧИК: УП "МИНГОРСВЕТ"
АДРЕС: 220015 г.Минск, ул.Гурского, 38
УНП: 100302764

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РЕКОНСТРУКЦИЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПО УЛ.АКАДЕМИКА КУРЧАТОВА, 5, 7 В Г.МИНСКЕ
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: ДОРОЖНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 502
ДОРОЖНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.12.2025

СТОИМОСТЬ

8 292.02 БЕЛ. РУБ.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ъ ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ.-Ч.)	
				ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА- ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Декабря 2025г.; Методика: Новое строительство; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.											
ПРИМЕЧАНИЯ											
1 ПРИМЕЧАНИЕ	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000										
2 ПРИМЕЧАНИЕ	КОЭФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000										
3 ПРИМЕЧАНИЕ	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)										
Ж5-11-12	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПРОЕЗДА (ТИП 1) - 22 М2										
4 Е27-14-1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА ТОЛЩ.30СМ	100 М3 МАТЕРИА ЛА ОСНОВАН ИЯ (В	195,60	525,38	160,98	7,25	728,23	15,72	9,52		
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	0,04	7,82	21,02	6,44	0,29	29,13	0,63	0,38		
5 4/1-5-40-10- 10/С412-1500-2К	СТОИМОСТЬ ПЕСКА 2 КЛАССА К>3М/СУТ МК>2.0 С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 47 КМ	М3					12,22	31,43	43,65		
		4,4					53,77	138,29	192,06		
6 Е27-56-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБЕНОЧНО- ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ ТОЛЩ.12СМ	100 М2 ОСНОВАН ИЯ	353,08	91,39	32,81	2,90	447,37	26,24	2,11		
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	0,11	38,84	10,05	3,61	0,32	49,21	2,89	0,23		
7 Е27-56-2	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 3 СМ	100 М2 ОСНОВАН ИЯ	7,44				7,44	0,57			
	РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	0,33	2,46				2,46	0,19			
8 4/1-5-30-35- 10/С412-1503-6Г	СТОИМОСТЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ ГПС С5 С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 47 КМ	М3					20,91	31,60	52,51		
		2,09					43,70	66,04	109,74		
9 Е27-56-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБЕНОЧНО- ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ ТОЛЩ.12СМ ПОД БОРТОМ	100 М2 ОСНОВАН ИЯ	353,08	91,39	32,81	2,90	447,37	26,24	2,11		
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	0,03	10,59	2,74	0,98	0,09	13,42	0,79	0,06		
10 Е27-56-2	ИСКЛ. НА 2 СМ	100 М2 ОСНОВАН ИЯ	7,44				7,44	0,57			
	РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	-0,06	-0,45				-0,45	-0,03			
11 4/1-5-30-35- 10/С412-1503-6Г	СТОИМОСТЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ ГПС С5 С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 47 КМ	М3					20,91	31,60	52,51		
		0,38					7,95	12,01	19,96		
12 Е27-56-1	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ С РАСКЛИНЦОВОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ ТОЛЩ.12СМ	100 М2 ОСНОВАН ИЯ	353,08	91,39	32,81	2,90	447,37	26,24	2,11		
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	0,11	38,84	10,05	3,61	0,32	49,21	2,89	0,23		
13 Е27-56-2	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 6 СМ	100 М2 ОСНОВАН ИЯ	7,44				7,44	0,57			
	РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	0,66	4,91				4,91	0,38			
14 4/1-5-20-10- 10/С412-1274-6К	СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ ГРАНИТНОГО М1400 ФР.40- 80(70)ММ	М3					27,28	47,82	75,10		
		2,4948					68,06	119,30	187,36		
15 4/1-4-30-75- 10/С412-120-К	СТОИМОСТЬ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА АГ20	М3					22,17	1,72	23,89		
		0,7271					16,12	1,25	17,37		
16 Е27-56-1	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ С РАСКЛИНЦОВОЙ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ ТОЛЩ.12СМ	100 М2 ОСНОВАН ИЯ	353,08	91,39	32,81	2,90	447,37	26,24	2,11		
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	0,02	7,06	1,83	0,66	0,06	8,95	0,52	0,04		
17 4/1-5-20-10- 10/С412-1274-6К	СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ ГРАНИТНОГО М1400 ФР.40- 80(70)ММ	М3					27,28	47,82	75,10		
		0,3024					8,25	14,46	22,71		
18 4/1-4-30-75- 10/С412-120-К	СТОИМОСТЬ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА АГ20	М3					22,17	1,72	23,89		
		0,0878					1,95	0,15	2,10		
19 Е27-34-2	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ СЕЧ 15Х30СМ	100 М БОРТОВО ГО КАМНЯ	992,88	42,38	13,13	884,89	68,92	1 989,07	76,08	0,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	0,05	49,64	2,12	0,66	44,24	3,45	99,45	3,80	0,04
20	4/2-2-1-10/1	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БР100.30.15, С25/30, ШТ. 5					13,83 69,15	1,25 6,25	15,08 75,40		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж5-11-12 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		159,71	47,81	15,96	314,27	361,20	882,99 115,45 122,79 1 121,23	12,06	0,98
	Ж5-11-13	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗДА (ТИП 1) - 22 М2									
21	E27-55-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ А/БЕТОНА ЩМПГ 20- II/2.0 ТОЛЩ. 6 СМ РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	100 М2 ПОКРЫТИ Я 0,11	149,25	31,98	13,39			181,23	10,21	0,84
22	4/1-4-30-40- 10/2003	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ПОРИСТЫЕ, С МАКСИМАЛЬНОЙ КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20 ММ, МАРКИ II, С ПОКАЗАТЕЛЕМ СДВИГУУСТОЙЧИВОСТИ 2,0 (ЩМПГ 20-II/2,0)	Т 1,5763				98,90	7,69	106,59		
23	E27-55-4	УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ А/Б ПОКРЫТИЯ ИЗ А/БЕТОНА ЩМБГ 20-III/2.0 ТОЛЩ. 5 СМ РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	100 М2 ПОКРЫТИ Я 0,11	149,25	31,98	13,39	60,56	4,81	246,60	10,21	0,84
24	4/1-4-30-10- 20/3003	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б, С МАКСИМАЛЬНОЙ КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20 ММ, МАРКИ III, С ПОКАЗАТЕЛЕМ СДВИГУУСТОЙЧИВОСТИ 2,0 (ЩМБГ 20-III/2,0)	Т 1,3178				134,69	10,48	145,17		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж5-11-13 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		32,84	7,04	2,94	340,05	26,46	406,39 23,52 25,00 454,91	2,24	0,18
	Ж5-16-12	ПРОЕКТИРУЕМОЕ ОСНОВАНИЕ ТРОТУАРА ИЗ ПЛИТКИ, ТИП 2 - 62 М2									
25	E27-14-1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА ТОЛЩ. 30СМ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	100 М3 МАТЕРИА ЛА ОСНОВАН ИЯ (В 0,186	195,60	525,38	160,98	7,25		728,23	15,72	9,52
26	4/1-5-40-10- 10/С412-1500-2К	СТОИМОСТЬ ПЕСКА 2 КЛАССА К>ЭМ/СУТ МК>2.0 С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 47 КМ	М3 20,46				12,22	31,43	43,65		
27	E27-251-1	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА ШИРИНОЙ МЕНЕЕ 3 М РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	1000 М2 0,062	813,26	332,43	66,62	36,25		1 181,94	65,36	4,28
28	4/1-4-30-75- 10/С412-100-К	СТОИМОСТЬ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА АГ40	М3 12,09				21,88	1,70	23,58		
29	E27-34-2	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ СЕЧ.8Х20СМ РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	100 М БОРТОВО ГО КАМНЯ 0,15	992,88	42,38	13,13	33,07	2,62	1 070,95	76,08	0,75
30	4/1-4-10-30-20- 2/130302	БЕТОНЫ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ (СМЕСИ ГОТОВЫЕ К УПОТРЕБЛЕНИЮ) КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ СВЫШЕ 10 ДО 20 ММ, УДОБООУКЛАДЫВАЕМОСТЬЮ П2, ПРОЧНОСТЬЮ НА СЖАТИЕ В15, МОРОЗОСТОЙКОСТЬЮ F100, ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬЮ W4	М3 0,7611				143,00	11,13	154,13		
31	4/1-4-20-20-10- 20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3 0,00297				135,36	10,53	145,89		
32	4/2-2-1-10/16	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БРТ100.20.8, С25/30, ШТ. 15					5,26 78,90	0,47 7,05	5,73 85,95		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж5-16-12 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		235,73	124,69	36,04	711,25	679,55	1 751,22 178,61 189,93 2 119,76	18,38	2,15
	Ж5-16-13	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРА (ТИП 2) - 62 М2									
33	E27-253-3	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	100 М2 0,62	1 654,12	70,05	16,30	353,20	27,98	2 105,35	124,81	0,97
34	4/1-5-40-10- 10/С412-1500-2К1	СТОИМОСТЬ ПЕСКА 2 КЛАССА К>ЭМ/СУТ МК>2.0-2.5 С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 47 КМ	М3 0,0992				12,22	31,43	43,65		
35	4/1-7-20-30- 24/110013	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, М2 ТОЛЩИНОЙ 80 ММ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, СЕРЫЕ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, КЛАСС БЕТОНА В27,5					27,30	2,46	29,76		
			63,24				1 726,45	155,57	1 882,02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж5-16-13			1 025,55	43,43	10,11	1 946,64	176,04	3 191,66	77,38	0,60
	ОХР и ОПР								680,64		
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								723,82		
	ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЮ								4 596,12		
	ИТОГО ПО Строительные работы (город)			1 453,83	222,97	65,05	3 312,21	1 243,25	6 232,26	110,06	3,91
	ОХРиОПР = 65.72%								998,22		
	План.приб. = 69.89%								1 061,54		
	ИТОГО								8 292,02		
	ИТОГО			1 453,83	222,97	65,05	3 312,21	1 243,25	6 232,26	110,06	3,91
	ОХР и ОПР								998,22		
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								1 061,54		
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								3,3		
	ВСЕГО								8 292,02		
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [1453.83*1]							1	1 453,83		
	ТРУДОЕМКОСТЬ								110,06		
	ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ								3,91		
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								3,3		
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [222.97*1]							1	222,97		
	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [65.05*1]							1	65,05		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [1243.25*1]							1	1 243,25		
	МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО								3 312,21		
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [1453.83+222.97+1243.25+3312.21]								6 232,26		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА								3 312,21		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [1243.25-0]								1 243,25		
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [998.22*1]							1	998,22		
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [1061.54*1]							1	1 061,54		
	ИТОГО [6232.26+0+0+998.22+1061.54]								8 292,02		
4	ВРЕМЕННЫЕ (ТИТУЛЬНЫЕ) ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ [((1453.83-0+65.05)*3.76/100)*0.93*1+0]					3,76		0,93	53,11		
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [8292.02+53.11+0+0]								8 345,13		
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [((1453.83+65.05)*(34/100)) * ((100-0)/100)]						34		516,42		
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+516.42+0+0+0+0+0+0]								516,42		
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [8345.13+516.42+0]								8 861,55		
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [8861.55+0]								8 861,55		
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ										
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [8861.55+0]								8 861,55		
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [8861.55-0-0-0]								8 861,55		
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ							1			
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [8861.55*1]								8 861,55		
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ							1			
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(8861.55+0+0-0)*1+0*1]								8 861,55		
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [8861.55+0+0+0+0+0]								8 861,55		
15	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ОТ СТОИМОСТИ ВРЕМЕННЫХ (ТИТУЛЬНЫХ) ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (-) [((53.11-0)*15/100)*1*1+(0*15/100)*1*1]						15		7,97		
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [8861.55-(0+0+7.97)]								8 853,58		
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [8853.58+0]								8 853,58		
18	СУММА НДС [8853.58*20/100]						20		1 770,72		
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [8853.58+1770.72+0]								10 624,30		
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ ШЕСТЬСОТ ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 30 КОП.										

Составил

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО СМЕТНОЙ РАБОТЕ
ОКС

Е.Ю. БЕЛАЯ

Проверил

НАЧАЛЬНИК ОКС

В.А. ПОНОМАРЕНКО

ЗАКАЗЧИК: УП "МИНГОРСВЕТ"
АДРЕС: 220015 г.Минск, ул.Гурского, 38
УНП: 100302764
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РЕКОНСТРУКЦИЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПО УЛ.АКАДЕМИКА КУРЧАТОВА, 5, 7 В Г.МИНСКЕ
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: ОЗЕЛЕНЕНИЕ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 706
ПОСАДКА ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.12.2025

СТОИМОСТЬ 15 554.44 БЕЛ. РУБ.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ.Ч.)	
				ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИАЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Декабря 2025г.; Методика: Новое строительство; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.											
ПРИМЕЧАНИЯ											
1	ПРИМЕЧАНИЕ	К ДЛЯ ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000									
2	ПРИМЕЧАНИЕ	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000									
3	ПРИМЕЧАНИЕ	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)									
Ж7-50 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ГАЗОНА - 1620 М2											
4	Е47-25-1	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА БЕЗ ВНЕШЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=72.29%, План=69.89%	100 М2	64,18	2,33	0,87			66,51	4,77	0,06
			7,44	477,50	17,34	6,47			494,84	35,49	0,45
5	Е47-25-2	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА БЕЗ ВНЕШЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=72.29%, План=69.89%	100 М2	272,88					272,88	20,28	
			4,96	1 353,48					1 353,48	100,59	
6	Е47-25-3	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕШЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=72.29%, План=69.89%	100 М2	423,05	2,33	0,87			425,38	31,44	0,06
			2,28	964,55	5,31	1,98			969,86	71,68	0,14
7	Е47-25-4	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕШЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ ВРУЧНУЮ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=72.29%, План=69.89%	100 М2	631,88					631,88	46,96	
			1,52	960,46					960,46	71,38	
8	Е47-25-5	ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА ССМ НАСЫПАЕМОЙ ЗЕМЛИ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=72.29%, План=69.89%	100 М2	93,92					93,92	6,98	
			-3,8	-356,90					-356,90	-26,52	
9	Е47-25-6	ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=72.29%, План=69.89%	100 М2	82,89	158,43	39,65	32,86	1,46	275,64	6,16	2,74
			16,2	1 342,82	2 566,57	642,33	532,33	23,65	4 465,37	99,79	44,39
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж7-50 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ				4 741,91	2 589,22	650,78	532,33	23,65	7 887,11 3 898,37 3 768,96 15 554,44	352,41	44,98
ИТОГО ПО Строительные работы (город) ОХРиОПР = 72.29% План.приб. = 69.89% ИТОГО				4 741,91	2 589,22	650,78	532,33	23,65	7 887,11 3 898,37 3 768,96 15 554,44	352,41	44,98
ИТОГО ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ ВСЕГО				4 741,91	2 589,22	650,78	532,33	23,65	7 887,11 3 898,37 3 768,96 3,5 15 554,44	352,41	44,98
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [4741.91*1]								1	4 741,91	
	ТРУДОЕМКОСТЬ									352,41	
	ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ									44,98	
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ									3,5	
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [2589.22*1]								1	2 589,22	
	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [650.78*1]								1	650,78	
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [23.65*1]								1	23,65	
	МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО									532,33	
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [4741.91+2589.22+23.65+532.33]									7 887,11	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА									532,33	
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [23.65-0]									23,65	
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [3898.37*1]								1	3 898,37	
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [3768.96*1]								1	3 768,96	
	ИТОГО [7887.11+0+0+3898.37+3768.96]									15 554,44	
4	ВРЕМЕННЫЕ (ТИТУЛЬНЫЕ) ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ [((4741.91-0+650.78)*3.76/100)*0.93*1+0]						3,76	0,93		188,57	
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [15554.44+188.57+0+0]									15 743,01	
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [(((4741.91+650.78)*(34/100))*((100-0)/100))]							34		1 833,51	
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+1833.51+0+0+0+0+0+0]									1 833,51	
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [15743.01+1833.51+0]									17 576,52	
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [17576.52+0]									17 576,52	
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ										
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [17576.52+0]									17 576,52	
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [17576.52-0-0-0]									17 576,52	
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ								1		
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [17576.52*1]									17 576,52	
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В								1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СТРОИТЕЛЬСТВЕ										
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ $[(17576.52+0+0-0)*1+0*1]$								17 576,52		
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ $[17576.52+0+0+0+0]$								17 576,52		
15	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ОТ СТОИМОСТИ ВРЕМЕННЫХ (ТИТУЛЬНЫХ) ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (-) $[(188.57-0)*15/100]*1*1+(0*15/100)*1*1]$								28,29	15	
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ $[17576.52-(0+0+28.29)]$								17 548,23		
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ $[17548.23+0]$								17 548,23		
18	СУММА НДС $[17548.23*20/100]$								3 509,65	20	
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ $[17548.23+3509.65+0]$								21 057,88		
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ДВАДЦАТЬ ОДНА ТЫСЯЧА ПЯТЬДЕСЯТ СЕМЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 88 КОП.										

Составил

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО СМЕТНОЙ РАБОТЕ
ОКС

Е.Ю. БЕЛАЯ

Проверил

НАЧАЛЬНИК ОКС

В.А. ПОНОМАРЕНКО

ПОДРЯДЧИК:

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РЕКОНСТРУКЦИЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПО УЛ.АКАДЕМИКА КУРЧАТОВА, 5, 7 В Г.МИНСКЕ

ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: ОДН НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 503

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРИОД МОДЕРНИЗАЦИИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ В РАЙОНЕ ПЕРЕКРЕСТКА УЛ. КУРЧАТОВА-ПРОЕЗД К Д. 7 (ВЗАМЕН СМЕТЫ 503 В ИНВ. N 19-63400 НА СУММУ 1,396ТЫС. БЕЛ. РУБ.)ИЗМ. 1 РАЗР. 87-26 (ПС ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.12.2025

СТОИМОСТЬ

1 361.00 БЕЛ. РУБ.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)	
				ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА- ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Декабря 2025г.; Методика: Новое строительство; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.											
		ПРИМЕЧАНИЯ									
1	ПРИМЕЧАНИЕ	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000									
2	ПРИМЕЧАНИЕ	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000									
3	ПРИМЕЧАНИЕ	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)									
	Ж5-18	ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ - 48 ШТ									
4	ПРИМЕЧАНИЕ	СТОИМОСТЬ ЗНАКОВ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ (ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СТР-ВА- 0,1 МЕС)									
5	7/7-10-10/С117-101-503	ЗНАКИ 1.18.5,1.18.6,1.23	ШТ				0,29	0,02	0,31		
			8				2,32	0,16	2,48		
6	7/7-10-10/С117-103-503	ЗНАКИ 2.6.2,3.24.2,4.2.1,4.2.2	ШТ				0,35	0,03	0,38		
			8				2,80	0,24	3,04		
7	7/7-10-10/С117-115-503	ЗНАКИ 2.7	ШТ				0,36	0,03	0,39		
			1				0,36	0,03	0,39		
8	7/7-10-10/С117-122-503	ЗНАКИ 7.1.1,7.1.4	ШТ				0,21	0,02	0,23		
			2				0,42	0,04	0,46		
9	7/7-10-10/С117-127-503	ЗНАКИ ЩС 1, ЩС 2	ШТ				0,29	0,02	0,31		
			5				1,45	0,10	1,55		
10	Е27-84-1	УСТАНОВКА ЗНАКОВ НА ОПОРЕ,ВРЕМЕННОЙ СТОЙКЕ, СУЩ. СТОЙКЕ РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	100 ЗНАКОВ	1 105,17			99,67	5,70	1 210,54	74,85	
			0,24	265,24			23,92	1,37	290,53	17,96	
11	Е27-84-1	ДЕМОНТАЖ ЗНАКОВ НА ОПОРЕ, ВРЕМЕННОЙ СТОЙКЕ, СУЩ. СТОЙКЕ РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	100 ЗНАКОВ	884,14					884,14	59,88	
			0,24	212,19					212,19	14,37	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж5-18 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЮ		477,43			31,27	1,94	510,64 313,77 333,68 1 158,09	32,33	
	Ж5-18	ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ - 80 ШТ									
12	Е70-80-3	УСТАНОВКА РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ БЛОКОВ РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	100 ШТ.	53,77	144,55	36,18	21,75		220,07	4,12	2,50
			0,4	21,51	57,82	14,47	8,70		88,03	1,65	1,00
13	7/25-60/С117-102-2503	АМОРТИЗАЦИЯ БЛОКОВ ДОРОЖНЫХ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДЛИННОЙ 1,2М В ТЕЧЕНИЕ0,1 МЕС	ШТ				0,57	0,05	0,62		
			40				22,80	2,00	24,80		
14	Е70-80-3	ДЕМОНТАЖ ПЛАСТИКОВЫХ БЛОКОВ РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	100 ШТ.	43,01					43,01	3,30	
			0,4	17,20					17,20	1,32	
15	7/25-30/С117-102-1503	АМОРТИЗАЦИЯ ФОНАРЕЙ СВЕТОСИГНАЛЬНЫХ В ТЕЧЕНИЕ 0,1МЕС	ШТ				0,18	0,01	0,19		
			4				0,72	0,04	0,76		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж5-18 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЮ		38,71	57,82	14,47	32,22	2,04	130,79 34,95 37,17 202,91	2,97	1,00
		ИТОГО ПО Без группы работ ИТОГО					7,35	0,57	7,92 7,92		
		ИТОГО ПО Строительные работы (город) ОХРиОПР = 65.72% План.приб. = 69.89% ИТОГО		516,14	57,82	14,47	56,14	3,41	633,51 348,72 370,85 1 353,08	35,30	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО								1 361,00		
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [516.14*1]							1	516,14		
	ТРУДОЕМКОСТЬ								35,30		
	ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ								1,00		
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								4,2		
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [57.82*1]							1	57,82		
	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [14.47*1]							1	14,47		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [3.98*1]							1	3,98		
	МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО								63,49		
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [516.14+57.82+3.98+63.49]								641,43		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА								63,49		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [3.98-0]								3,98		
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [348.72*1]							1	348,72		
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [370.85*1]							1	370,85		
	ИТОГО [641.43+0+0+348.72+370.85]								1 361,00		
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [1361+0+0+0]								1 361,00		
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [(((516.14+14.47)*(34/100)) * ((100-0)/100))]						34		180,41		
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+180.41+0+0+0+0+0+0]								180,41		
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [1361+180.41+0]								1 541,41		
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [1541.41+0]								1 541,41		
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ										
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [1541.41+0]								1 541,41		
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [1541.41-0-0-0]								1 541,41		
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ							1			
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [1541.41*1]								1 541,41		
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ							1			
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(1541.41+0+0-0)*1+0*1]								1 541,41		
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [1541.41+0+0+0+0+0]								1 541,41		
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ для НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [1541.41-(0+0+0)]								1 541,41		
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [1541.41+0]								1 541,41		
18	СУММА НДС [1541.41*20/100]						20		308,28		
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [1541.41+308.28+0]								1 849,69		
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ОДНА ТЫСЯЧА ВОСЕМЬСОТ Сорок девять БЕЛОРУССКИХ РУБ. 69 коп.										

Составил

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО СМЕТНОЙ РАБОТЕ
ОКС

Е.Ю. БЕЛАЯ

Проверил

НАЧАЛЬНИК ОКС

В.А. ПОНОМАРЕНКО

ЗАКАЗЧИК: УП "МИНГОРСВЕТ"
АДРЕС: 220015 г.Минск, ул.Гурского, 38
УНП: 100302764
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РЕКОНСТРУКЦИЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПО УЛ.АКАДЕМИКА КУРЧАТОВА, 5, 7 В Г.МИНСКЕ
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: ОДД НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 504
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТИПОВУЮ СХЕМУ N 1 ОДД НА ПЕРИОД МОДЕРНИЗАЦИИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПО МЕСТНЫМ ПРОЕЗДАМ (ПРИМЕНЯЕТСЯ 6 РАЗ) (ВЗАМЕН СМЕТЫ 504 В ИНВ. N 19-63400 НА СУММУ 2,626ТЫС. БЕЛ. РУБ.)ИЗМ. 1 РАЗР. 87-26 (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.12.2025СТОИМОСТЬ 2 572.52 БЕЛ. РУБ.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)	
				ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА-ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС-ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Декабря 2025г.; Методика: Новое строительство; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.											
ПРИМЕЧАНИЯ											
1 ПРИМЕЧАНИЕ	К для ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000										
2 ПРИМЕЧАНИЕ	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000										
3 ПРИМЕЧАНИЕ	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)										
Ж5-18	ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ - 40 ШТ										
4 ПРИМЕЧАНИЕ	СТОИМОСТЬ ЗНАКОВ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ (ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СТР-ВА- 0,1 МЕС ПРИМЕНЯЕТСЯ 6 РАЗ)										
5 7/7-10-10/С117-101-504	ЗНАКИ 1.18.5.1.23	ШТ					1,73	0,14	1,87		
			4				6,92	0,56	7,48		
6 7/7-10-10/С117-103-504	ЗНАКИ 2.6.2,4.2.1,4.2.2	ШТ					2,12	0,17	2,29		
			6				12,72	1,02	13,74		
7 7/7-10-10/С117-115-504	ЗНАКИ 2.7	ШТ					2,16	0,17	2,33		
			1				2,16	0,17	2,33		
8 7/7-10-10/С117-122-504	ЗНАКИ 7.1.1,7.1.4	ШТ					1,27	0,10	1,37		
			1				1,27	0,10	1,37		
9 7/7-10-10/С117-127-504	ЗНАКИ ШС 1, ШС 2	ШТ					1,73	0,14	1,87		
			4				6,92	0,56	7,48		
10 Е27-84-1	УСТАНОВКА ЗНАКОВ НА ВРЕМЕННОЙ СТОЙКЕ РАЗРЯД=4,2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	100 ЗНАКОВ		1 105,17			99,67	5,70	1 210,54	74,85	
		0,16		176,83			15,95	0,91	193,69	11,98	
11 Е27-84-1	ДЕМОНТАЖ ЗНАКОВ НА ВРЕМЕННОЙ СТОЙКЕ РАЗРЯД=4,2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	100 ЗНАКОВ		884,14					884,14	59,88	
		0,16		141,46					141,46	9,58	
12 Е70-80-4	УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ПЕРЕНОСНЫХ ВРЕМЕННЫХ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	10 ЗНАКОВ		16,67					16,67	1,34	
		8		133,36					133,36	10,72	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж5-18 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ				451,65			45,94	3,32	500,91 296,82 315,67 1 113,40	32,28	
Ж5-18	ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ - 576 ШТ										
13 Е70-80-3	УСТАНОВКА РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ БЛОКОВ РАЗРЯД=3,3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	100 ШТ.		53,77	144,55	36,18	21,75		220,07	4,12	2,50
		2,88		154,86	416,30	104,20	62,64		633,80	11,87	7,20
14 7/25-60/С117-102-2504	АМОТИЗАЦИЯ БЛОКОВ ДОРОЖНЫХ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДЛИННОЙ 1,2М В ТЕЧЕНИЕ 0,1МЕС	ШТ					3,43	0,27	3,70		
		48					164,64	12,96	177,60		
15 Е70-80-3	ДЕМОНТАЖ ПЛАСТИКОВЫХ БЛОКОВ РАЗРЯД=3,3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	100 ШТ.		43,01					43,01	3,30	
		2,88		123,87					123,87	9,50	
16 7/25-30/С117-102-1504	АМОТИЗАЦИЯ ФОНАРЕЙ СВЕТОСИГНАЛЬНЫХ В ТЕЧЕНИЕ 0,1МЕС	ШТ					1,06	0,08	1,14		
		4					4,24	0,32	4,56		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж5-18 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ				278,73	416,30	104,20	231,52	13,28	939,83 251,66 267,63 1 459,12	21,37	7,20
ИТОГО ПО Без группы работ ИТОГО							29,99	2,41	32,40 32,40		
ИТОГО ПО Строительные работы (город) ОХРиОПР = 65.72% План.приб. = 69.89% ИТОГО				730,38	416,30	104,20	247,47	14,19	1 408,34 548,48 583,30 2 540,12	53,65	7,20
ИТОГО ОХР и ОПР				730,38	416,30	104,20	277,46	16,60	1 440,74 548,48	53,65	7,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ ВСЕГО								583,30		
									4,1		
									2 572,52		
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [730.38*1]							1	730,38		
	ТРУДОЕМКОСТЬ								53,65		
	ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ								7,20		
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								4,1		
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [416.3*1]							1	416,30		
	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [104.2*1]							1	104,20		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [16.6*1]							1	16,60		
	МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО								277,46		
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [730.38+416.3+16.6+277.46]								1 440,74		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА								277,46		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [16.6-0]								16,60		
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [548.48*1]							1	548,48		
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [583.3*1]							1	583,30		
	ИТОГО [1440.74+0+0+548.48+583.3]								2 572,52		
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [2572.52+0+0+0]								2 572,52		
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [[(730.38+104.2)*(34/100)] * ((100-0)/100)]						34		283,76		
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+283.76+0+0+0+0+0+0]								283,76		
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [2572.52+283.76+0]								2 856,28		
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [2856.28+0]								2 856,28		
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ										
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [2856.28+0]								2 856,28		
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [2856.28-0-0-0]								2 856,28		
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ							1			
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [2856.28*1]								2 856,28		
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ							1			
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(2856.28+0+0-0)*1+0*1]								2 856,28		
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [2856.28+0+0+0+0+0]								2 856,28		
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [2856.28-(0+0+0)]								2 856,28		
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [2856.28+0]								2 856,28		
18	СУММА НДС [2856.28*20/100]						20		571,26		
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [2856.28+571.26+0]								3 427,54		
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ТРИ ТЫСЯЧИ ЧЕТЫРЕСТА ДВАДЦАТЬ СЕМЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 54 КОП.										

Составил

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО СМЕТНОЙ РАБОТЕ
ОКС

 Е.Ю. БЕЛАЯ

Проверил

НАЧАЛЬНИК ОКС


 В.А. ПОНОМАРЕНКО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (((157.65+21.71)*(34/100)) * ((100-0)/100))						34		60,98		
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+60.98+0+0+0+0+0+0]								60,98		
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [526.89+60.98+0]								587,87		
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [587.87+0]								587,87		
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ										
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [587.87+0]								587,87		
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [587.87-0-0-0]								587,87		
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ							1			
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [587.87*1]								587,87		
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ							1			
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ((587.87+0+0-0)*1+0*1]								587,87		
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [587.87+0+0+0+0+0]								587,87		
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛ/Я НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [587.87-(0+0+0)]								587,87		
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [587.87+0]								587,87		
18	СУММА НДС [587.87*20/100]						20		117,57		
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [587.87+117.57+0]								705,44		
	СУММА ПРОПИСЬЮ: СЕМЬСОТ ПЯТЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 44 КОП.										

Составил

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО СМЕТНОЙ РАБОТЕ
ОКС

Е.Ю. БЕЛАЯ

Проверил

НАЧАЛЬНИК ОКС В.А. ПОНОМАРЕНКО

ЗАКАЗЧИК: УП "МИНГОРСВЕТ"
АДРЕС: 220015 г.Минск, ул.Гурского, 38
УНП: 100302764
ПОДРЯДЧИК:
ДОГОВОР: от
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РЕКОНСТРУКЦИЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПО УЛ.АКАДЕМИКА КУРЧАТОВА, 5, 7 В Г.МИНСКЕ
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: ПНР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1)

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПО АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ НАРУЖНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ
на (ШНО)(ВЗАМЕН СМ.6-1 НА СУММУ 3,530ТЫС.РУБ. В ИНВ.19-63307).ИЗМ.1 РАЗР.87-26
(наименование вида пусконаладочных работ)

Составлена в ценах 01.12.2025 Сметная стоимость 2,747 тыс. бел. руб.
(на дату разработки)


Среднемесячная заработная плата в строительстве по г. Минск за Декабрь 2025 2459,9 бел. руб.
Нормативное рабочее время час.
Цена одного чел.-ч 14,47 бел. руб.

№ п/п	Обоснование (номер или шифр нормативов)	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ	Единица измерения	Кол-во	Нормы затрат труда,		Стоимость,	
					Единицы измерения	Всего	Единицы измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Чел.ч.= 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Декабря 2025г.; Методика: Пуско-наладка; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.						
		ПРИМЕЧАНИЯ						
1	ПРИМЕЧАНИЕ	К для ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000						
2	ПРИМЕЧАНИЕ	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000						
3	ПРИМЕЧАНИЕ	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ						
	Ж6-90	ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ - 1 КОМПЛЕКС						
4	Ц2-1-33	АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ II КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (КОБЩ) РАВНЫМ 10 РАЗРЯД=12.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.8726 ОХРиОПР=41.24%, План=15.88%	СИСТЕМА	1	38,23	38,23	1 035,95	1 035,95
5	Ц2-1-34	ЗА КАЖДЫЙ КАНАЛ СВЫШЕ 10 ДО 19 ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАТИВУ РАСХОДА РЕСУРСОВ Ц2-1-33 РАЗРЯД=12.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.8726 ОХРиОПР=41.24%, План=15.88%	КАНАЛ	4	3,70	14,80	100,37	401,48
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж6-90 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ				53,03		1 437,43 592,80 228,27 2 258,50
		ИТОГО ПО Пусконаладочные работы ОХР и ОПР ОХРиОПР = 41.24% ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ План.приб. = 15.88% ИТОГО				53,03		1 437,43 592,80 228,27 2 258,50

	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [1437.43*1]		1	1 437,43
	ТРУДОЕМКОСТЬ			53,03
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ			12,5
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [1437.43+0+0+0]			1 437,43
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [592.8*1]		1	592,80
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [228.27*1]		1	228,27
	ИТОГО [1437.43+0+0+592.8+228.27]			2 258,50
	ВСЕГО ПНР С УЧЕТОМ ТЕНДЕРА [2258.5+0+0+0]			2 258,50
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:			
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ		34	488,73

	$\frac{((1437.43+0) \cdot (34/100)) \cdot ((100-0)/100)}{100}$			
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+488.73+0+0+0+0+0+0]			488,73
7	ИТОГО ПНР [2258.5+488.73+0]			2 747,23
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [2747.23+0]			2 747,23
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ			
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [2747.23+0]			2 747,23
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [2747.23-0-0-0]			2 747,23
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ		1	
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [2747.23*1]			2 747,23
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ		1	
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ $[(2747.23+0+0-0) \cdot 1+0 \cdot 1]$			2 747,23
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [2747.23+0+0+0+0+0]			2 747,23
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [2747.23-(0+0+0)]			2 747,23
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [2747.23+0]			2 747,23
18	СУММА НДС [2747.23*20/100]	20		549,45
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [2747.23+549.45+0]			3 296,68
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ТРИ ТЫСЯЧИ ДВЕСТИ ДЕВЯНОСТО ШЕСТЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 68 КОП.			

ИТОГО заработная плата	1 437,43
Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	592,80
Плановая прибыль	228,27
Прочие расходы	488,73
Всего по смете	2747,23

Составил	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО СМЕТНОЙ РАБОТЕ ОКС		Е.Ю.БЕЛАЯ
	(должность)	(подпись)	(инициалы, фамилия)
Проверил	НАЧАЛЬНИК ОКС		В.А.ПОНОМАРЕНКО
	(должность)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

ЗАКАЗЧИК: УП "МИНГОРСВЕТ"
АДРЕС: 220015 г.Минск, ул.Гурского, 38
УНП: 100302764

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РЕКОНСТРУКЦИЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПО УЛ.АКАДЕМИКА КУРЧАТОВА, 5, 7 В Г.МИНСКЕ
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: ВЫНОС ОСЕЙ ТРАССЫ В НАТУРУ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 405
ВЫНОС ТРАССЫ В НАТУРУ

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.12.2025

СТОИМОСТЬ 335.54 БЕЛ. РУБ.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.					ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ.Ч.)		
				ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА- ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Декабря 2025г.; Методика: Новое строительство; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.											
ПРИМЕЧАНИЯ											
1	ПРИМЕЧАНИЕ	К ДЛЯ ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000									
2	ПРИМЕЧАНИЕ	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000									
3	ПРИМЕЧАНИЕ	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)									
Ж1-40 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - 335.54 РУБ											
4	ЕТСБЦ19-2012,3-Е ИЗД.	ВЫНОС ОСЕЙ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ НАРУЖНОГО	км				652,81		652,81		
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0 ОХРиОПР=72.29%, План=69.89% Примечание: ПРИКАЗ n477вОТ 01.01.2014#МАИС РБ ТАБЛ.6.3,6.4	0,514				335,54		335,54		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж1-40 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							335,54		335,54		
ИТОГО ПО Строительные работы (город) ОХРиОПР = 72.29% План.приб. = 69.89% ИТОГО							335,54		335,54		
ИТОГО ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ ВСЕГО							335,54		335,54		
	МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО								335,54		
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [0+0+0+335.54]								335,54		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ИТОГО [335.54+0+0+0+0]								335,54		
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [335.54+0+0+0]								335,54		
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [335.54+0+0]								335,54		
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [335.54+0]								335,54		
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ										
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [335.54+0]								335,54		
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [335.54-0-0-0]								335,54		
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ							1			
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [335.54*1]								335,54		
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ							1			
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(335.54+0+0-0)*1+0*1]								335,54		
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [335.54+0+0+0+0+0]								335,54		
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [335.54-(0+0+0)]								335,54		
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [335.54+0]								335,54		
18	СУММА НДС [335.54*20/100]							20		67,11	
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [335.54+67.11+0]								402,65		
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ЧЕТЫРЕСТА ДВА БЕЛОРУССКИХ РУБ. 65 КОП.										

Составил

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО СМЕТНОЙ РАБОТЕ
ОКС

Е.Ю.БЕЛАЯ

Проверил

НАЧАЛЬНИК ОКС

В.А.ПОНОМАРЕНКО

ВЕДОМОСТЬ
объемов работ и расхода ресурсов

на РЕКОНСТРУКЦИЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПО УЛ.АКАДЕМИКА КУРЧАТОВА, 5, 7 В Г.МИНСКЕ

(наименование объекта)

Обоснование	Наименование видов работ	Ед. изм.	Код ресурса	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество
		Объем				
1	2	3	4	5	6	7
Часть объекта: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
Смета: №101 ДЕМОНТАЖ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТМОСТКИ ИЗ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ У ЗДАНИЯ РП №88						
Ж2-90-90	ДЕМОНТАЖ ОТМОСТКИ ИЗ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ	M2	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	1,04
п. 4 - 10			1 C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,01
			M031811	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т	МАШ.Ч	0,006871
			M031830	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 3,4 Т	МАШ.Ч	0,0036
Ж2-90-50-10	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТМОСТКИ ИЗ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ ТИП 1 (L=1,0М)	M2	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	2,82
п. 11 - 22			1 C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,04
			C11536	БЕТОН КЛАССА В15 (С12/15) ДЛЯ УСТРОЙСТВА КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (КРОМЕ ПОДЗЕМНЫХ И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ, БЕЗРЕЛЬСОВЫХ ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ), ОСНОВАНИЯ БЕЗРЕЛЬСОВЫХ ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ	МЗ	0,059
			1/10-110-50-10/285	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 100,125 ММ, 4 СОРТА	МЗ	0,0017
			1/10-115-5/185	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ ЭЛАКРОМ Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4,0 КГ	М2	1,71
			1/10-130-5/66	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ (МБПГ), ГОРЯЧАЯ	Т	0,001435
			1/10-135-10-2/70	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ МАРКИ БНК-45/190	Т	0,000448
			1/10-135-10-10/40	КЕРОСИН ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ	Т	0,000203
			1/10-135-20/75	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	КГ	0,102
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,00035
			1/10-170-2/30	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230Х2Х22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА	ШТ.	0,004
			1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,01
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	0,08
			4/1-4-10-20-20/60	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С16/20 (В20)	МЗ	0,05074
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,000198
			4/1-4-20-20-10-20/20	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 150	МЗ	0,0021
			4/1-5-40-10-10/С412-1500-247	ПЕСОК 2 КЛАССА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 47КМ	МЗ	0,33
			4/1-5-50/10	ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ	МЗ	0,0424
			4/2-2-1-10/16	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БРТ100.20.8, С25/30,	ШТ.	1
			M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	0,0124
			M030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.Ч	0,0034
			M121010	ВИБРОПЛИТА ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА	МАШ.Ч	0,0417
			M121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.Ч	0,0014
			M150402	ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА	МАШ.Ч	0,018
			M331100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,072

1	2	3	4	5	6	7	
Ж2-30-30 п. 23 - 30	ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАРУШЕННОГО М2 УЧАСТКА ЦОКОЛЯ	0,15	M331531	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.Ч	0,1056	
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,02694	
			C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	0,22	
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,03	
			1/10-230-15/50	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ АК-027	КГ	0,027	
			1/10-230-15/545	ГРУНТОВКА (КОНЦЕНТРАТ) ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ДИСПЕРСИЯ (Д) . ПРИМЕНЕНИЕ 1:1	КГ	0,03	
			1/10-230-40-10/C101-33704-Н	КРАСКА АКРИЛОВАЯ АК-127	КГ	0,06	
			1/10-230-60-45-5/C101-99-33-Н	СТОИМОСТЬ ШТУКАТУРКИ ВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЙ Н ПМ 1 СС	Т	0,003	
			1/10-230-60-45-5/C101-137404-Н	СТОИМОСТЬ ШТУКАТУРКИ НА ПЛАСТИФИЦИРОВАННОМ ГИДРОФОБНОМ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ М600	Т	0,0054	
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	0,510525	
			M050401	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ) 0,5 МЗ/МИН	МАШ.Ч	0,01005	
			M110919	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ.Ч	0,00459	
			M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,00915	
			M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,000135	
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,000435	
			M340301	АГРЕГАТЫ СМЕСИТЕЛЬНО- ШТУКАТУРНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 МЗ/Ч	МАШ.Ч	0,02256	
Смета: №501 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ							
Ж1-40 п. 4 - 7	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МЗ	1,21	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	3,28
				C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,22
				M031811	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т	МАШ.Ч	0,077924
				M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.Ч	1,120218
				M120202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	0,020328
				M330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.Ч	1,120218
				M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,000847
				M510531	АБРАЗИВНО-ОТРЕЗНОЕ УСТРОЙСТВО STINL 3,2(4,4) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	1,1
				C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	15,35
Ж1-40 п. 8, 9	РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ	М	20				
Ж1-40 п. 10 - 12	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ	МЗ	1,5	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,10
				M031811	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т	МАШ.Ч	0,0966
Ж1-40 п. 13 - 16	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ	М2	62	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	2,81
				C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,19
				M031830	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 3,4 Т	МАШ.Ч	0,186
				M261400	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ	МАШ.Ч	1,7546
Смета: №701 ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ							
Ж1-40 п. 4 - 13	ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. ВЫРУБКА	МЗ	0,2263	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	0,56
				C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,01
				M031811	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т	МАШ.Ч	0,0053
				M331601	ПИЛА БЕНЗОМОТОРНАЯ "ДРУЖБА"	МАШ.Ч	0,252722
Смета: №702 КОРЧЕВКА ПНЕЙ							
Ж1-40 п. 4 - 9	ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. КОРЧЕВКА ПНЕЙ	МЗ	0,076	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,15
				M031811	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т	МАШ.Ч	0,004894

1	2	3	4	5	6	7
			M070140	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТИПА SHANTUI SD16, 131 (178) КВТ (Л. С.), СО СМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ (ОТВАЛОМ ИЛИ КОРЧЕВАТЕЛЕМ-СОБИРАТЕЛЕМ)	МАШ.Ч	0,1444
Смета: №703 РАСЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ ОТ МЕЛКОЛЕСЬЯ						
Ж1-40	ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. РАСЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ ОТ МЕЛКОЛЕСЬЯ	МЗ	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,13
п. 4 - 8		1,88	M031811	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т	МАШ.Ч	0,121072
			M070140	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТИПА SHANTUI SD16, 131 (178) КВТ (Л. С.), СО СМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ (ОТВАЛОМ ИЛИ КОРЧЕВАТЕЛЕМ-СОБИРАТЕЛЕМ)	МАШ.Ч	0,011145
Смета: №704 КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ						
Ж1-30	ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ	ШТ	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	26,74
п. 4 - 17			19 C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,59
			1/10-110-5/200	КОЛЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ ПОДВЯЗКИ ДЕРЕВЬЕВ ДО 2,5 М	МЗ	0,0282
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	1,356
			1/60-80-10-15/С412-9004-1РК	СТОИМОСТЬ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 10 КМ	МЗ	3,32
			1/60-80-30/25	САЖЕНЦЫ ДЕРЕВЬЕВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД БЫСТРОРАСТУЩИЕ II ГРУППЫ С ЗЕМЛЯНЫМ КОМОМ	ШТ.	3
			1/60-80-40/4	САЖЕНЦЫ КУСТАРНИКОВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД БЫСТРОРАСТУЩИЕ	ШТ.	16
			M010410	СРЕДНЕВОЗРАСТНЫЕ ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	0,32
			M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	0,513
			M060247	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0.5 МЗ	МАШ.Ч	0,114492
			M060337	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0.25 МЗ	МАШ.Ч	0,207
			M070149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	0,01764
			M091500	ЯМОКОПАТЕЛИ	МАШ.Ч	0,32
			M121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.Ч	0,41
Смета: №705 СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА						
Ж6-10-10	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	МЗ	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	0,57
п. 4 - 6			46 C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,62
			M060337	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0.25 МЗ	МАШ.Ч	1,25396
			M070148	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	0,36938
Часть объекта: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЕ						
Смета: №102 УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ФМ1 ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ п1 - 19,ВЗАМЕН СМ. ИЗ ИНВ.Н19-63372 НА СУММУ 18,329 ТЫС.РУБ, ИЗМ.1 РАЗР.87-26						
Ж2-20-10-10	ФУНДАМЕНТ ФМ1 ДЛЯ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ	ШТ	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	73,63
п. 4 - 25			19 C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	27,31
			1/10-160-10/190	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2	0,95
			1/10-160-20/35	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10 М2	0,0152

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-230-15/C101-1002-93K	ГРУНТОВКА МЭП-ЗГН ПО БЕТОНУ	КГ	0,660022
			1/10-230-40-46/C101-1002-95K	КОМПОЗИЦИЯ МЭП-ЗН ПО БЕТОНУ	КГ	1,980028
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	0,1862
			4/1-2-20-20-40/C406-5-3K	ФУНДАМЕНТНЫЙ БЛОК ФБ-2-Л-1500	ШТ	19
			4/1-4-10-20-60/1040	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ И МЕНЕЕ, КЛАССА С16/20, F50-F100, W4	МЗ	0,3876
			4/1-5-40-10-10/C412-1500-247	ПЕСОК 2 КЛАССА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 47KM	МЗ	105,1897
			7/8-80/128	СМЕСЬ СУХАЯ (СС) ДЛЯ РЕМОНТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ И ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ ТИПА РММ III КОНСТРУКЦИОННАЯ, НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНО-МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ, БЫСТРОТВЕРДЕЮЩАЯ, КРУПНОЗЕРНИСТАЯ, АРМИРОВАННАЯ ПОЛИМЕРНЫМ ВОЛОКНОМ, ПЦ-БТ-КЗ-АП	Т	0,3933
			M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	8,73791
			M031110	ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.Ч	0,04826
			M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.Ч	10,81885
			M060337	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,25 МЗ	МАШ.Ч	6,0534
			M070148	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	0,83229
			M070149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	0,4788
			M110102	БАДЫ ЕМКОСТЬЮ 4 МЗ	МАШ.Ч	0,030514
			M110907	ВИБРАТОРЫ	МАШ.Ч	0,285
			M111301	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.Ч	0,030514
			M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,14592
			M331100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,15048
			M331101	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.Ч	10,818885
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,346135
			M340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.Ч	0,19461
Смета: №103 УСТРОЙСТВО КАБЕЛЬНЫХ КОЛОДЦЕВ 1 - 4 НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ,ВЗАМЕН СМ.ИЗ ИНВ.№19-63372 НА СУММУ 1,984 ТЫС.РУБ., ИЗМ.1 РАЗР.87-26						
Ж6-10-20 п. 4 - 19	КАБЕЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ 1 - 4	МЗ	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	31,72
		2,16	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6,12
			C11621	БЕТОН КЛАССА В7,5 ДЛЯ УСТРОЙСТВА КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (КРОМЕ ПОДЗЕМНЫХ И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ, БЕЗРЕЛЬСОВЫХ ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ) С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300 ДО 1000 ММ; ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ДО 500 ММ	МЗ	0,28728
			1/10-170-2/30	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230X2X22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА	ШТ.	0,026312
			1/10-170-5/80	СВЕРЛА АЛМАЗНЫЕ ПО БЕТОНУ (КОЛЬЦЕВЫЕ СВЕРЛА), ДИАМЕТРОМ 160 ММ	ШТ.	0,01616
			1/10-230-15/C101-1002-93K	ГРУНТОВКА МЭП-ЗГН ПО БЕТОНУ	КГ	3,08
			1/10-230-40-46/C101-1002-95K	КОМПОЗИЦИЯ МЭП-ЗН ПО БЕТОНУ	КГ	9,24
			1/10-275-5/58	ЛЮК ПОЛИМЕР-ПЕСЧАНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ НОМИНАЛЬНОЙ НАГРУЗКОЙ 12,5 Т (125 КН), ВЫСОТОЙ 110 ММ (С ЗАПОРНЫМ УСТРОЙСТВОМ)	КОМПЛ.	4
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	0,1286

1	2	3	4	5	6	7
			4/1-4-10-20-70/880	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С12/15, F75-F100, W4	МЗ	0,204
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,0216
			4/1-5-40-10-10/С412-1500-247	ПЕСОК 2 КЛАССА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 47КМ	МЗ	0,92
			4/2-1-5-4-1-21/3	ПЛИТА ДНИЩА ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ И ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ ПДН 10 С16/20, F100,	ШТ.	4
			4/2-1-5-4-1-41/11	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ КОЛОДЦЕВ ПП 10-2 С16/20, F100	ШТ.	4
			4/2-1-5-4-2-12/4	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ КО 6 С16/20, F100, W	ШТ.	4
			4/2-1-5-4-2-21/50	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС 10.9-10-А С16/20,	ШТ.	4
			М021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	3,83832
			М050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.Ч	2,24856
			М330400	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.Ч	0,493636
			М331100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	2,24856
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,144
			М331604	СТАНОК ПЕРЕДВИЖНОЙ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ ДИАМЕТРОМ 20-160 ММ	МАШ.Ч	1,044
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,02816
			М340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.Ч	0,90816
Смета: №104 УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ФМ1 ПОД ШКАФ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ШНО, ВЗАМЕН СМ. НА СУММУ 0,429 ТЫС.РУБ. В ИНВ.н19-63372,ИЗМ.1 РАЗР.87-26						
Ж6-50-10 п. 4 - 8	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	МЗ	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	4,94
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,04
			М060337	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0.25 МЗ	МАШ.Ч	0,04248
			М070149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	0,00336
Ж2-20-10 п. 9 - 15	ФУНДАМЕНТ ФМ1 ПОД ШКАФ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ШИ	МЗ	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	1,89
		0,27	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,09
			1/10-110-50-5/365	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 3 СОРТА	МЗ	0,000189
			1/10-110-50-15/585	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА	МЗ	0,002726
			1/10-130-30/103	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ (СОЛИДОЛ-Ж)	Т	0,000162
			1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000095
			1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000027
			1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,098722
			1/10-240-50-16/999132	ШАЙБЫ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	КГ	0,0135
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	0,12075
			2/10-35/30	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0101
			2/50-35-10/5	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ХВОЙНЫХ ПОРОД, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	0,108
			4/1-4-10-20-70/1370	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С20/25, F50-F150, W4	МЗ	0,2754
			4/1-4-20-20-10-20/30	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 200	МЗ	0,00324

1	2	3	4	5	6	7	
			4/1-5-40-10-10/C412-1500-247	ПЕСОК 2 КЛАССА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 47КМ	МЗ	0,5313	
			M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	0,024921	
			M030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.Ч	0,004997	
			M110102	БАДЫ ЕМКОСТЬЮ 4 МЗ	МАШ.Ч	0,049167	
			M111100	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.Ч	0,049167	
			M331100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,11592	
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,052452	
Смета: №401 УСТРОЙСТВО СЕТИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (ВЗАМЕН СМ.401 НА СУММУ 75,713 Т.Р. В ИНВ.№19-63307).ИЗМ.1, РАЗР.87-26							
Ж6-60-10 п. 4 - 12	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	МЗ	384,3	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	102,12
				C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	31,91
				M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.Ч	18,27
				M060337	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,25 МЗ	МАШ.Ч	12,18409
				M070148	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	1,4055
				M070149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	0,03696
				M331101	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.Ч	18,27
Ж6-60-40 п. 13 - 16	ОПОРА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОМ1(19ШТ)	ШТ	19	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	35,34
				C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	15,77
				5/30-20-1-7-1/112217	ОПОРА СТАЛЬНАЯ КОНИЧЕСКАЯ МАРКИ ОМ1, КРУГЛАЯ, АНКЕРНАЯ, ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ, ТОЛЩИНОЙ МЕТАЛЛА 4 ММ, ОМ1(О)АК-7,0-60/144 (ОМКФК-1-7,0 60/144 ОЦ)	ШТ.	19
				M161002	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.Ч	15,77
Ж6-10-30 п. 17 - 23	УСТРОЙСТВО КАБ. КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ П-Э ТРУБ	М	285	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	51,14
				1/10-135-10-5/20	БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ АИ-95	Т	0,000237
				4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,0306
				4/1-6-10-20-11/5000	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ, МАРКИ ПО ПРОЧНОСТИ 150	1000 ШТ.	0,0289
				6/40-10-10/21	ТРУБА ТЕХНИЧЕСКАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 63 SDR 17,6 НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6.3 ММ	10 М	26,7
				6/40-10-10/C530-21917-T36	ТРУБА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЭ32 SDR13,6 63X4,7	10М	1,8
				6/40-80-50-1/C530-72120-4Т	МУФТА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	ШТ	31
				6/40-80-50-1/C530-72140-4Т	ЗАГЛУШКА НА ПОЛИЭТИЛЕНОВУЮ ТРУБУ	ШТ	6
Ж6-60-40 п. 24 - 65	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	ШТ	19	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	302,21
				C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	71,56
				1/10-80-10/29	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 3-5 ММ	Т	0,00216
				1/10-135-20/75	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	КГ	9,24
				1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000524
				1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,43
				1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,48
				1/10-170-50/5	ПАТРОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ Д-4	1000 ШТ.	0,07296
				1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180Х6Х22	ШТ.	0,9484
				1/10-230-35/105	КЛЕЙ ВК-11	КГ	0,44
				1/10-230-40-20/55	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЖЕЛТАЯ	Т	0,00004

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-230-40-20/64	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЗЕЛЕНАЯ	Т	0,00004
			1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	0,835
			1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	9,5408
			1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	10,55
			1/10-235-20/786	ЛЕНТА ФУМ МАРКА 3	КГ	0,00204
			1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,005362
			1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001532
			1/10-240-30-30/290	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ДЛЯ МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА 3,7X50 ММ	КГ	0,405
			1/10-240-50-16/2	ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,766
			1/10-260-1-1/4	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КЛАССА S240 (A240), ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0094
			1/10-260-30-31/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ ПРИ ШИРИНЕ 50-100 ММ	Т	0,0114
			1/10-260-30-31/5	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 10 - 80 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100 - 200 ММ	Т	0,00298
			1/10-260-30-35/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ОЦИНКОВАННЫЙ СЕЧЕНИЕМ 25X4	Т	0,00648
			1/10-260-150-1/104	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 11-30 ММ ПРИ ШИРИНЕ ПОЛКИ 180-200 ММ	Т	0,0298
			1/10-260-210-1/35	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,0114
			1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	2,1794
			1/30-90/30	ГЛИНА БЕНТОНИТОВАЯ ПЕМГ	Т	0,02592
			1/55-50-20/35	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	КГ	1,8992
			4/1-4-20-20-10-10/20	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 50	МЗ	0,0168
			5/10-10-10-5/17	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВВГ 3Х2,5-0,66 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 кВ	1000 М	0,209
			5/10-10-10-5/30	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВВГ 4Х25-0,66 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ЧЕТЫРЬМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 кВ	1000 М	0,09
			5/10-10-10-5/123	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВБШВ 4Х16-0,66, С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, БРОНИРОВАННЫЙ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ, В ШЛАНГЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА, С БИТУМНОЙ ЗАЛИВКОЙ, С ЧЕТЫРЬМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 кВ	1000 М	0,584

1	2	3	4	5	6	7
			5/10-10-10-5/C501-99049-9К	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВБШВНГ(А) 4Х16-0,66 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, БРОНИРОВАННЫЙ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ, В ШЛАНГЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ, С ЧЕТЫРЬМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 16ММ ² , НА НАПРЯЖЕНИЕ 10 КВ	1000М	0,047
			5/10-30-10-4/C552-1111-Б16	МУФТА КОНЦЕВАЯ 1ПКВТПНБ-4М	ШТ	38
			5/10-30-10-4/C552-1111-К25	МУФТА КОНЦЕВАЯ 1ПКВТПН-4М	ШТ	3
			5/10-30-10-4/C552-1111-Н25	МУФТА КОНЦЕВАЯ 1ПКНТП-4М	ШТ	1
			5/10-30-10-4/C552-1111-НБ16	МУФТА КОНЦЕВАЯ 1ПКНТПБ-4М	ШТ	1
			5/10-30-60/4	МУФТА ТРУБНАЯ ТР-8 УЗ	ШТ.	1,02
			5/20-10-10/6	ПРОФИЛЬ (Z-ПРОФИЛЬ) МОНТАЖНЫЙ, ТИПА К239 У2	ШТ.	0,4
			5/20-20-3-4/10	ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КГ	0,19
			5/20-30-2/1	ПЕРЕМЫЧКА ГИБКАЯ ПГС-35-560 У2,5	ШТ.	0,48
			5/20-30-2/5	ДЕРЖАТЕЛЬ ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ К188 УЗ	1000 ШТ.	0,00268
			5/20-30-3/2	КНОПКА К227 УХЛ2	1000 ШТ.	0,163667
			5/20-30-3/8	ГАЙКА УСТАНОВОЧНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ К 485	100 ШТ.	0,039
			5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	2,754
			5/20-30-3/24	СКОБА К 146П У2	10 ШТ.	0,246
			5/20-30-3/43	ЛЕНТА К226	100 М	0,184391
			5/20-30-4/6	ВТУЛКА В69 УХЛ2	100 ШТ.	0,256
			5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,79576
			5/20-30-7/1	ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ ЗОПГ-1	ШТ.	8
			5/20-40-2/4	ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У479 УЗ	10 ШТ.	1,616
			5/20-40-3/3	ЗАГЛУШКА У470	10 ШТ.	0,8612
			5/30-20-1-1/C549-33008-8Д	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДКУ04-60-062(60Вт) С АМУ	ШТ	19
			5/30-20-1-6/C514-705-К119	КРОНШТЕЙН ОДНОРОЖКОВЫЙ К1-0,5-0,3	ШТ	19
			5/30-30-4-7/C541-16710-3Щ	ЩИТОК ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ С 1-М АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ 6А	ШТ	19
			5/30-40-2/21	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,14-0,19 ММ	КГ	0,608
			5/50-30-3/2	ЛИСТ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ИЗ СВИНЦА МАРКИ С1	Т	0,00736
			5/50-70-2/13	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ МАЛОСУРЬЯНИСТЫЙ, МАРКИ ПОССУ 40-0,5	Т	0,002975
			5/90-10/2	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У661 УЗ	10 ШТ.	6,4
			5/90-10/3	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У656 УЗ	10 ШТ.	0,6
			5/90-10/4	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658	10 ШТ.	0,268
			5/90-20/3	ЛЕНТА ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНАЯ СЕРИИ ЛЭС ШИРИНОЙ 250 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3,5 ММ	М	6,18
			5/90-20/4	ЛЕНТА ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНАЯ СЕРИИ ЛЭС ШИРИНОЙ 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3,5 ММ	М	289,43
			6/20-50-35/266	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 48 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ	М	6
			6/40-10-10/C530-21917-Т36	ТРУБА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЭ32 SDR13,6 63Х4,7	10М	8
			СЦН-БМН-Ш5	ШКАФ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПУНКТОМ	ШТ	1
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	2,2232
			М060337	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,25 МЗ	МАШ.Ч	0,754
			М150402	ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА	МАШ.Ч	7,786

1	2	3	4	5	6	7		
			M330250	ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ	МАШ.Ч	1,3392		
			M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,4308		
			M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	2,8152		
			M400001	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.Ч	0,00287		
			M400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.Ч	8,154		
			M010704	АВТОМОБИЛЬ САМОСВАЛ 10 Т	МАШ.Ч	6,7172		
			M021104	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 16 Т	МАШ.Ч	8,154		
			M030203	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т	МАШ.Ч	29,6556		
			M030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.Ч	21,093		
			M030408	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)	МАШ.Ч	10,4598		
			M031001	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М	МАШ.Ч	37,3214		
			Смета: №402 УСТРОЙСТВО ПРОКОЛА №1					
			Ж6-60-20 п. 4 - 12	УСТРОЙСТВО ПРОКОЛА	М	24,3	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
				C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	78,64	
				1/10-135-10-5/32	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,000729	
				1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,3402	
				1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	0,0243	
				6/40-10-10/21	ТРУБА ТЕХНИЧЕСКАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 63 SDR 17,6 НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6.3 ММ	10 М	5,2	
				M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 М3/МИН	МАШ.Ч	1,38852	
				M060339	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,5 М3	МАШ.Ч	0,347215	
				M070148	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	0,106818	
				M081600	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.Ч	1,944	
				M171401	УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНО- НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ МНБ-50	МАШ.Ч	74,844	
				M331101	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.Ч	1,38852	
Смета: №403 УСТРОЙСТВО ПРОКОЛА №2								
Ж6-60-20 п. 4 - 11	УСТРОЙСТВО ПРОКОЛА	М	12,7	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	65,62	
				C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	41,98	
				1/10-135-10-5/32	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,000381	
				1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,1778	
				1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	0,0127	
				6/40-10-10/21	ТРУБА ТЕХНИЧЕСКАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 63 SDR 17,6 НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6.3 ММ	10 М	2,8	
				M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 М3/МИН	МАШ.Ч	1,38852	
				M060339	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,5 М3	МАШ.Ч	0,347215	
				M070148	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	0,106818	
				M081600	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.Ч	1,016	
				M171401	УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНО- НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ МНБ-50	МАШ.Ч	39,116	
				M331101	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.Ч	1,38852	
Смета: №404 ДЕМОНТАЖ СУЩ.СЕТИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ								
Ж6-60-10	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	МЗ	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	123,30		

1	2	3	4	5	6	7		
п. 4 - 10		147,5	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	26,28		
			M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.Ч	18,879		
			M060337	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,25 МЗ	МАШ.Ч	5,2038		
			M060339	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,5 МЗ	МАШ.Ч	0,753312		
			M070148	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	1,45235		
			M331101	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.Ч	18,879		
Ж6-60-40 п. 11 - 17	ДЕМОНТАЖ ОПОР	ШТ	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	30,09		
			17 C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	45,27		
			M031811	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т	МАШ.Ч	1,44256		
			M060339	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,5 МЗ	МАШ.Ч	27,272		
			M161002	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.Ч	16,15		
			M360005	БУЛЬДОЗЕР Т25	МАШ.Ч	0,4032		
Ж6-60-40 п. 18 - 30	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ)	ШТ	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	61,17		
			17 C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	20,23		
			M021104	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 16 Т	МАШ.Ч	2,48966		
			M030203	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т	МАШ.Ч	6,422985		
			M030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.Ч	1,539045		
			M030408	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)	МАШ.Ч	5,00175		
			M031001	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М	МАШ.Ч	10,32948		
			M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	1,824		
			M330250	ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ	МАШ.Ч	0,19824		
			M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,16		
			M400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.Ч	2,48966		
			Часть объекта: ДОРОЖНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО					
			Смета: №502 ДОРОЖНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ					
Ж5-11-12 п. 4 - 20	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПРОЕЗДА (ТИП 1)	М2	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	12,06		
			22 C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,98		
			C11536	БЕТОН КЛАССА В15 (С12/15) ДЛЯ УСТРОЙСТВА КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (КРОМЕ ПОДЗЕМНЫХ И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ, БЕЗРЕЛЬСОВЫХ ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ), ОСНОВАНИЯ БЕЗРЕЛЬСОВЫХ ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ	МЗ	0,295		
			1/10-110-50-10/285	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 100,125 ММ, 4 СОРТА	МЗ	0,0085		
			1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,05		
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	0,74		
			4/1-4-10-30-20-2/130302	БЕТОНЫ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ (СМЕСИ ГОТОВЫЕ К УПОТРЕБЛЕНИЮ) КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ СВЫШЕ 10 ДО 20 ММ, УДОБООКЛАДЫВАЕМОСТЬЮ П2, ПРОЧНОСТЬЮ НА СЖАТИЕ В15, МОРОЗОСТОЙКОСТЬЮ F100, ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬЮ W4	МЗ	0,295		
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,003		
			4/1-4-30-75-10/С412-120-К	СТОИМОСТЬ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА АГ20	МЗ	0,8149		

1	2	3	4	5	6	7
			4/1-5-20-10-10/С412-1274-6К	СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ ГРАНИТНОГО М1400 ФР.40-80(70)ММ	МЗ	2,7972
			4/1-5-30-35-10/С412-1503-6Г	СТОИМОСТЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ ГПС С5 С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 47 КМ	МЗ	2,47
			4/1-5-40-10-10/С412-1500-2К	СТОИМОСТЬ ПЕСКА 2 КЛАССА К>3М/СУТ МК>2.0 С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 47 КМ	МЗ	4,4
			4/2-2-1-10/1	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БР100.30.15, С25/30,	ШТ.	5
			М010312	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	0,0792
			М021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	0,0375
			М030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.Ч	0,1716
			М120202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	0,074
			М120711	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т	МАШ.Ч	0,0792
			М120906	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.Ч	0,4185
			М120910	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.Ч	0,0248
			М121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.Ч	0,1824
Ж5-11-13 п. 21 - 24	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗДА М2 (ТИП 1)		С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	2,24
			22 С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,18
			4/1-4-30-10-20/3003	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б, С МАКСИМАЛЬНОЙ КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20 ММ, МАРКИ III, С ПОКАЗАТЕЛЕМ СДВИГООУСТОЙЧИВОСТИ 2,0 (ЩМБГ 20-III/2 П)	Т	1,3178
			4/1-4-30-40-10/2003	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ПОРИСТЫЕ, С МАКСИМАЛЬНОЙ КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20 ММ, МАРКИ II, С ПОКАЗАТЕЛЕМ СДВИГООУСТОЙЧИВОСТИ 2,0 (ЩМПГ 20-II/2 П)	Т	1,5763
			7/10-20/20	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ КАТИОННАЯ БЫСТРОРАСПАДАЮЩАЯСЯ С СОДЕРЖАНИЕМ ОСТАТОЧНОГО ВЯЖУЩЕГО ОТ 63 ДО 67% ЭБК-Б-65	Т	0,0066
			М120906	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.Ч	0,1848
Ж5-16-12 п. 25 - 32	ПРОЕКТИРУЕМОЕ ОСНОВАНИЕ ТРОТУАРА ИЗ ПЛИТКИ, ТИП 2	М2	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	18,38
			62 С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,15
			С11536	БЕТОН КЛАССА В15 (С12/15) ДЛЯ УСТРОЙСТВА КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (КРОМЕ ПОДЗЕМНЫХ И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ, БЕЗРЕЛЬСОВЫХ ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ), ОСНОВАНИЯ БЕЗРЕЛЬСОВЫХ ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ	МЗ	0,885
			1/10-110-50-10/285	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 100,125 ММ, 4 СОРТА	МЗ	0,0255
			1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,15
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	2,48
			4/1-4-10-30-20-2/130302	БЕТОНЫ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ (СМЕСИ ГОТОВЫЕ К УПОТРЕБЛЕНИЮ) КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ СВЫШЕ 10 ДО 20 ММ, УДОБООКЛАДЫВАЕМОСТЬЮ П2, ПРОЧНОСТЬЮ НА СЖАТИЕ В15, МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬЮ F100, ВОЛНОПРОНИЦАЕМОСТЬЮ W4	МЗ	0,7611
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДочНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,00297
			4/1-4-30-75-10/С412-100-К	СТОИМОСТЬ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА АГ40	МЗ	12,09
			4/1-5-40-10-10/С412-1500-2К	СТОИМОСТЬ ПЕСКА 2 КЛАССА К>3М/СУТ МК>2.0 С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 47 КМ	МЗ	20,46
			4/2-2-1-10/16	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БРТ100.20.8, С25/30,	ШТ.	15

1	2	3	4	5	6	7		
			M010312	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	0,36828		
			M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	0,1125		
			M030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.Ч	0,79794		
			M070148	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	0,19778		
			M120202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	0,3441		
			M120711	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т	МАШ.Ч	0,36828		
			M120910	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.Ч	0,11532		
			M121010	ВИБРОПЛИТА ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА	МАШ.Ч	2,07328		
			M121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.Ч	0,21266		
			Ж5-16-13 п. 33 - 35	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРА (ТИП 2)	M2	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч
62 C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч				0,60		
1/10-170-2/30	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230X2X22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА	ШТ.				0,248		
1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ				0,31		
4/1-5-40-10-10/C412-1500-2K1	СТОИМОСТЬ ПЕСКА 2 КЛАССА К>3М/СУТ МК>2.0-2.5 С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 47 КМ	МЗ				0,0992		
4/1-5-50/10	ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ	МЗ				1,8972		
4/1-7-20-30-24/110013	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 80 ММ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, СЕРЫЕ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, КЛАСС БЕТОНА В27.5	M2				63,24		
M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч				0,3038		
M030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.Ч				0,2108		
M121010	ВИБРОПЛИТА ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА	МАШ.Ч				2,5854		
M121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.Ч				0,0868		
M331531	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.Ч				6,5472		
Часть объекта: ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
Смета: №706 ПОСАДКА ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ								
Ж7-50 п. 4 - 9	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ГАЗОНА	M2				C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч
			1620 C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	44,98		
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	162		
			1/60-80-20/5	СЕМЕНА ГАЗОННЫХ ТРАВ	КГ	32,4		
			M010410	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	0,5832		
			M091301	ПЛУГИ ВЫКОПОЧНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.Ч	0,5832		
			M121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.Ч	44,388		
			Часть объекта: ОДД НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА					
Смета: №503 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРИОД МОДЕРНИЗАЦИИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ В РАЙОНЕ ПЕРЕКРЕСТКА УЛ. КУРЧАТОВА-ПРОЕЗД К Д. 7 (ВЗАМЕН СМЕТЫ 503 В ИНВ. N 19-63400 НА СУММУ 1,396ТЫС. БЕЛ. РУБ.)ИЗМ. 1 РАЗР. 87-26 (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)								
Ж5-18 п. 4 - 11	ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ	ШТ	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	32,33		
			48 1/10-260-30-31/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ ПРИ ШИРИНЕ 50-100 ММ	Т	0,01152		
			7/7-10-10/C117-101-503	ЗНАКИ 1.18.5,1.18.6,1.23	ШТ	8		
			7/7-10-10/C117-103-503	ЗНАКИ 2.6.2,3.24.2,4.2.1,4.2.2	ШТ	8		
			7/7-10-10/C117-115-503	ЗНАКИ 2.7	ШТ	1		
			7/7-10-10/C117-122-503	ЗНАКИ 7.1.1,7.1.4	ШТ	2		
			7/7-10-10/C117-127-503	ЗНАКИ ЩС 1, ЩС 2	ШТ	5		

1	2	3	4	5	6	7
Ж5-18 п. 12 - 15	ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ	ШТ	80	С1-1 Затраты труда рабочих	Чел.-ч	2,97
				С1-3 Затраты труда машинистов	Чел.-ч	1,00
				1/10-280-20/40 Вода	м3	6
				7/25-30/С117-102-1503 Амортизация фонарей светосигнальных в течение 0,1мес	ШТ	4
				7/25-60/С117-102-2503 Амортизация блоков дорожных разделительных длиной 1,2м в течение 0,1 мес	ШТ	40
				М121601 Машины поливомоечные 6000 л	Маш.ч	1
Смета: №504 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТИПОВУЮ СХЕМУ N 1 ОДД НА ПЕРИОД МОДЕРНИЗАЦИИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПО МЕСТНЫМ ПРОЕЗДАМ (ПРИМЕНЯЕТСЯ 6 РАЗ) (ВЗАМЕН СМЕТЫ 504 В ИНВ. N 19-63400 НА СУММУ 2,626ТЫС. БЕЛ. РУБ.)ИЗМ. 1 РАЗР. 87-26 (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)						
Ж5-18 п. 4 - 12	ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ	ШТ	40	С1-1 Затраты труда рабочих	Чел.-ч	32,28
				1/10-260-30-31/1 Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки СтЗСП, СтЗПС, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм	Т	0,00768
				7/7-10-10/С117-101-504 Знаки 1.18.5, 1.23	ШТ	4
				7/7-10-10/С117-103-504 Знаки 2.6.2, 4.2.1, 4.2.2	ШТ	6
				7/7-10-10/С117-115-504 Знаки 2.7	ШТ	1
				7/7-10-10/С117-122-504 Знаки 7.1.1, 7.1.4	ШТ	1
				7/7-10-10/С117-127-504 Знаки ЩС 1, ЩС 2	ШТ	4
Ж5-18 п. 13 - 16	ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ	ШТ	576	С1-1 Затраты труда рабочих	Чел.-ч	21,37
				С1-3 Затраты труда машинистов	Чел.-ч	7,20
				1/10-280-20/40 Вода	м3	43,2
				7/25-30/С117-102-1504 Амортизация фонарей светосигнальных в течение 0,1мес	ШТ	4
				7/25-60/С117-102-2504 Амортизация блоков дорожных разделительных длиной 1,2м в течение 0,1мес	ШТ	48
				М121601 Машины поливомоечные 6000 л	Маш.ч	7,2
Смета: №505 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРИОД МОНТАЖА СЕТИ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЙ МЕСТНЫХ ПРОЕЗДОВ (ПРИМЕНЯЕТСЯ 4 РАЗ) (ВЗАМЕН СМЕТЫ 505 В ИНВ. N 19-63400 НА СУММУ 0,539ТЫС. БЕЛ. РУБ.)ИЗМ. 1 РАЗР. 87-26 (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)						
Ж5-18 п. 4 - 9	ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ	ШТ	20	С1-1 Затраты труда рабочих	Чел.-ч	7,00
				1/10-260-30-31/1 Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки СтЗСП, СтЗПС, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм	Т	0,00192
				7/7-10-10/С117-101-505 Знаки 1.23	ШТ	2
				7/7-10-10/С117-103-505 Знаки 3.1	ШТ	2
Ж5-18 п. 10 - 13	ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ	ШТ	120	С1-1 Затраты труда рабочих	Чел.-ч	4,45
				С1-3 Затраты труда машинистов	Чел.-ч	1,50
				1/10-280-20/40 Вода	м3	9
				7/25-30/С117-102-1505 Амортизация фонарей светосигнальных в течение 0,05мес	ШТ	2
				7/25-60/С117-102-2505 Амортизация блоков дорожных разделительных длиной 1,2м в течение 0,05мес	ШТ	15
				М121601 Машины поливомоечные 6000 л	Маш.ч	1,5
Часть объекта: ПНР						
Смета: №1 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПО АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ НАРУЖНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ (ШНО)(ВЗАМЕН СМ.6-1 НА СУММУ 3,530ТЫС.РУБ. В ИНВ.19-63307).ИЗМ.1 РАЗР.87-26						
Ж6-90 п. 4, 5	ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ	КОМПЛЕКС	1	С1-1 Затраты труда рабочих	Чел.-ч	53,03
Часть объекта: ВЫНОС ОСЕЙ ТРАССЫ В НАТУРУ						
Смета: №405 ВЫНОС ТРАССЫ В НАТУРУ						
Ж1-40 п. 4	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ	335,54			

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Составил	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО СМЕТНОЙ РАБОТЕ ОКС			Е.Ю.БЕЛАЯ		
	(должность)		(подпись)	(инициалы, фамилия)		
Проверил	НАЧАЛЬНИК ОКС			В.А.ПОНОМАРЕНКО		
	(должность)		(подпись)	(инициалы, фамилия)		