

Приложение 3 к документации о закупке по выбору субподрядной организации для исполнения части обязательств ОАО «Белэлектромонтажналадка», выступающего в качестве Субподрядчика, осуществляющего выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Установка двух БКТПБ 10/0,4 кВ с реконструкцией ВЛ 10 кВ №564 ПС 35/10 кВ «Негорелое» для обеспечения электроснабжения станций электрической зарядки электротранспорта располагаемых в районе пересечения М1 с Н-8378 (лево) и пересечения М1 с Н-8378 (право)» (2-ая очередь строительства) по Договору строительного субподряда № 30226 от 04.08.2026г., заключенному с Подрядчиком ОАО «БЕЛСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ»


Ведомость объемов объёмов работ

на УСТАНОВКА ДВУХ БКТПБ 10/0,4КВ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ВЛ 10КВ N564 ПС 35/10 КВ "НЕГОРЕЛОЕ" ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТАНЦИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА РАСПОЛАГАЕМЫХ В РАЙОНЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ЛЕВО) И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ПРАВО) (2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)


(наименование объекта)			
Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	Кол-во
объект: 2.ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ КАБЕЛЬНЫЕ смета: 2.5.КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 10 КВ			
- Ж6-60-20	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ПЕРЕХОДЫ СКРЫТЫЕ	М	177
объект: 5.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ смета: 5.10.РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ			
- Ж1-40	ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ.РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ.	МЗ	16.35
- Ж1-40	ТРАНСПОРТИРОВКА ОТХОДОВ	Т	38.55
смета: 5.11.ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ			
- Ж1-40	ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ.ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ.	ДЕРЕВЬЕВ	43
- Ж1-40	РАЗДЕЛКА ДРЕВЕСИНЫ, ПОЛУЧЕННОЙ ОТ ВАЛКИ ЛЕСА МЯГКИХ ПОРОД, КРОМЕ ЛИСТВЕННИЦЫ, ДИАМЕТР СТВОЛОВ ДО 12 СМ	ДЕРЕВЬЕВ	30
- Ж1-40	КОРЧЕВКА ПНЕЙ НА ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 131 (178) КВТ (Л. С) СО СМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ КОРЧЕВАТЕЛЕМ-СОБИРАТЕЛЕМ, С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПНЕЙ ДО 5 М. ДИАМЕТР ПНЕЙ ДО 24 СМ	ПНЕЙ	60
- Ж1-40	ЗАСЫПКА ЯМ ПОДКОРЕННЫХ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 118 (160) КВТ (Л. С)	ЯМ	30
- Ж1-40	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)	Т	1,31
объект: 6.БЛАГОУСТРОЙСТВО смета: 6.12.УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ			
- Ж7-20	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА. (ТИП 1)	МЗ	24
- Ж7-20	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, ВЕРХНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ	М2	96
- Ж7-20	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	М2	96
- Ж7-20	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	М	110
- Ж5-15	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. ПРОЕЗД ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА.(ТИП 2)	МЗ	7
- Ж5-15	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	М2	20
- Ж5-15	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/МЗ	М2	40
- Ж5-15	УКЛАДКА БИТУМНОЙ ЛЕНТЫ В МЕСТАХ СОПРЯЖЕНИЯ ПОЛОС	М	18
- Ж7-20	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ ИЗ БЕТОНА.(ТИП 3)	МЗ	0,5
- Ж7-20	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА ИЗ ПЛИТКИ.(ТИП 4)	МЗ	45

Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	Кол-во
- Ж7-20	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	М2	40
- Ж7-20	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	М	16
- Ж7-20	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ.ПРОЕЗД ИЗ ГРАВИЯ.(ТИП 5)	М3	26
- Ж7-20	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2	20
- Ж7-20	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСА (ТИП 6)	М	135
- Ж2-10	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД ПОКРЫТИЯ)	М3	210
- Ж7-40	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ОГРАЖДЕНИЯ	М	10
смета: 6.13.ОЗЕЛЕНЕНИЕ			
- Ж7-50	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ОЗЕЛЕНЕНИЕ (КЛ 0,4КВ)	М2	30
- Ж7-50	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ОЗЕЛЕНЕНИЕ (КЛ 10КВ)	М2	411,5
- Ж7-50	УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ПОСЕВОМ ТРАВ (КЛ 10КВ)	М2	350
- Ж7-50	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ОЗЕЛЕНЕНИЕ (ВЛ 10КВ)	М2	4
- Ж7-50	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. РЕКУЛЬТИВАЦИЯ (ВЛ 10КВ)	М3	3,6
- Ж7-50	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ.ЗАСЫПКА ЯМ ПОСЛЕ ДЕМОНТАЖА.	М3	10

Составил: Инженер по проектно-сметной
работе 1 категории

 Т.Н. Станкевич

Проверил: Заместитель начальника УС АЭС

 С.Ю. Мамыш