



«Белэнергострой холдинг»

ОАО "БЕЛЭЛЕКТРОМОНТАЖНАЛАДКА"

«Установка двух БКТПБ 10/0,4кВ с реконструкцией ВЛ 10 кВ №564 ПС 35/10 кВ «Негорелое» для обеспечения электроснабжения станций электрической зарядки электротранспорта располагаемых в районе пересечения М1 с Н-8378 (лево) и пересечения М1 с Н-8378 (право)».

2-я очередь строительства

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

№ 27322

Сметная документация

27322-2-т6-СД

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

МИНСК 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	Стр.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ	3
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №1	4
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №2	13
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №3	15
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №4	17
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №5	19
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №6	21
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №6	23
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №6	25
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №6	27
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №6	38
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №6	47
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №6	59
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №6	69
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №6	96
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №6	111
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №6	120
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №6	143
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №6	153
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №6	160
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №6	167
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №6	188
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №6	197
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №6	204
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №6	208
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №6	212

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к сводному сметному расчёту стоимости строительства

**УСТАНОВКА ДВУХ БКТПБ 10/0,4КВ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ВЛ 10КВ N564 ПС 35/10 КВ "НЕГОРЕЛОЕ" ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТАНЦИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА
РАСПОЛАГАЕМЫХ В РАЙОНЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ЛЕВО) И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ПРАВО)
(2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)**

Сводный сметный расчёт стоимости строительства составлен в ценах на 01.05.2025 года в соответствии с ИНСТРУКЦИЕЙ о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утверждённой постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 19.04.2023 №39 в ред. на 21.04.2025 №48 на основании объектных смет на отдельные здания, сооружения и виды работ.

Сводный сметный расчёт соответствует данным объектных и локальных смет, составленных с использованием Методических указаний по применению нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении (НРР 8.01.104-2022).

Сметная документация составлена по чертежам проекта. Зона строительства - 2.

Стоимость человеко-часа рабочего 4-го разряда составляет 14,47 руб.

Согласно п.8.3 инструкции №39: стоимость материалов определяется на основании данных республиканской нормативной базы текущих цен на ресурсы. При отсутствии материала в республиканской нормативной базе текущих цен на ресурсы в регионе строительства стоимость материала принимается на основании данных такой базы иного региона с учетом оптимальных схем доставки материала на объект строительства, а при отсутствии в базе иного региона – на основании стоимости на аналогичный материал (классифицируются одной и той же классификационной группой каталога-классификатора материалов для строительства); мониторинга цен, проводимого оператором информационно-справочной системы государственной информационной системы «Госстройпортал» по запросу разработчика сметной документации по форме согласно приложению 11, – при отсутствии данных в республиканской нормативной базе текущих цен на ресурсы, в том числе в базе иного региона, и стоимости на аналогичные материалы; мониторинга цен, проводимого разработчиком сметной документации, на индивидуальные материалы, а также при составлении сметной документации по объектам текущего ремонта (при отсутствии данных в республиканской нормативной базе текущих цен на ресурсы, в том числе в базе иного региона, и стоимости на аналогичные материалы)

Средства на строительство временных зданий и сооружений и дополнительные расходы при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время определяются в соответствии со Сборником норм на строительство временных зданий и сооружений (НРР 8.01.102-2022) и со Сборником норм на дополнительные расходы при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НРР 8.01.103.-2022).

Другие средства по главам 8-11 сводного сметного расчёта определены в соответствии с ИНСТРУКЦИЕЙ о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утверждённой постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 19.04.2023 №39, и приняты в следующих размерах:

Временные здания и сооружения	8,463
Дополнительные средства при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	2,639
Средства, связанные с отчислением на социальное страхование	34%
Средства, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию	0,306%
Средства на осуществление авторского надзора	0,21%
Средства на целевые отчисления, производимые заказчиками, застройщиками от стоим. СМР на финансир. инспекций Департамента контроля и надзора за стр-вом Гос. комитета по станд. РБ	0,28%
Средства на мониторинг цен (тарифов), расчет индексов цен в строительстве	0,09%
Средства на непредвиденные работы и затраты	2,4%
НДС	20%
Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве на дату начала строительства	расчет
Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве в нормативный срок строительства	расчет

Календарный срок строительства 3 мес. Начало строительства сентябрь 2025 года.

НАИМЕНОВАНИЕ УТВЕРЖДАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

УТВЕРЖДЕНО

ВСЕГО В СУММЕ

в том числе:

на дату начала разработки сметной документации

на дату начала строительства объекта (выполнения строительных, специальных, монтажных работ)

на дату окончания строительства в пределах продолжительности строительства

налоги и отчисления

Возвратные суммы

1 401,531 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

1 106,006 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

1 147,537 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

1 168,986 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

(без учета налогов и отчислений)

232,545 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

1,818 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

(ссылка на документ об утверждении)
" _____ " _____ 20__ г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА)

УСТАНОВКА ДВУХ БКТПБ 10/0,4КВ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ВЛ 10КВ N564 ПС 35/10 КВ "НЕГОРЕЛОЕ"

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТАНЦИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАРЯДКИ

ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА РАСПОЛАГАЕМЫХ В РАЙОНЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ЛЕВО) И

ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ПРАВО) (2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

КОД ОБЪЕКТА: 27322-2

Составлена в ценах на 1 мая 2025г.
Дата начала строительства сентябрь 2025г.
Продолжительность строительства 3 мес.

ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ГЛАВА 1 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА								
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 3	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	3,823	5,679	-	4,051	-	2,593	20,74
			1,836	1,222	3,372	-	-	374

ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ	1	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ							ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
			ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА		
									В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 5		2 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	3 0,816	4 1,688 0,596	5 - 0,486	6 1,111 0,999	7 - -	8 0,984	9 6,084 100	
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 П.2.1		В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ СРЕДСТВА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ПОТЕРЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО И ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА	-	-	-	-	-	10,134	0,2 10,134	
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 П.2.2		СРЕДСТВА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ, ПРИЧИНЕННЫХ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ИЗЪЯТИЕМ ИЛИ ВРЕМЕННЫМ ЗАНЯТИЕМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И СНОСОМ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА НИХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ	-	-	-	-	-	0,671	0,671	
		ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА	-	-	-	-	-	5,701	5,701	
		СБОР ТУ И ТЕХ.ТРЕБОВАНИЙ, АПЗ (671,18:1,2)	-	-	-	-	-	0,559	0,559	
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	4,639	7,367 2,432	- 1,708	5,162 4,371	- -	20,642	43,889 474 1,72	
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 1		В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ КТП 10КВ N168	1,501	1,234 0,412	4,1 0,569	1,312 1,047	68,689 1,034	-	79,486 129	

ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ	1	2 НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
			ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ		ПРОЧИЕ СРЕДСТВА
				В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ			ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ	
	3	4	5	6	7	8	9			
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 2	59,636	137,545 22,685	237,605 23,269	61,539 53,175	- -	-	572,769 5351			
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 4	9,177	8,341 2,871	88,898 8,79	8,965 7,716	7,167 0,143	-	139,197 840			
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	70,314	147,12 25,968	330,603 32,628	71,816 61,938	75,856 1,177	-	791,452 6320			
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 6	3,454	2,5 0,79	7,908 2,77	3,337 3,003	- -	-	22,972 313			
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 7	3,454	2,5 0,79	7,908 2,77	3,337 3,003	- -	-	22,972 313			
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	78,407	156,987 29,19	338,511 37,106	80,315 69,312	75,856 1,177	20,642	858,319 7107 1,72			
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ										
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 7	2,418	0,222 0,056	3,123 2,093	1,946 1,751	- -	-	11,553 209			
НРР 8.01.102- 2022	2,276	1,366 0,273	5,464 -	- -	- -	-	9,106 613			
КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ СРЕДСТВ НА ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (67,3)			1,366				1,366			
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ ОТ РАЗБОРКИ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ										
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	4,694	1,588 0,329	7,221 2,093	1,946 1,751	- -	-	19,293 822			

1	2	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ	
		3	4	5	6	7	8	9	
ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО- ЧАС

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8**В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ**

ГЛАВА 9 ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
2,8380Х0,93 - 2,639%

НРР 8.01.103-
2022

КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ (0,57)

ПОДПУНКТ 30.3 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДВИЖНЫМ И РАЗЪЕЗДНЫМ ХАРАКТЕРОМ РАБОТ, С ПЕРЕВОЗКОЙ РАБОЧИХ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И КОМАНДИРОВАНИЕМ РАБОЧИХ ПОДРЯДЧИКА, ПРИ ОТСУТСТВИИ СВЕДЕНИЙ О ПОДРЯДЧИКЕ В ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ЗАКАЗЧИКА НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ - 38,25%	-	-	-	-	-	42,102	42,102	-
ПОДПУНКТ 30.2 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ - 34%	-	-	-	-	-	37,424	37,424	-
ПОДПУНКТ 30.10 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ - 0,306%	-	-	-	-	-	2,417	2,417	-

ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ	1	2 НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
			ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	
			3	4	5	6	7	8	9
ПОДПУНКТ 30.16 ИНСТРУКЦИИ		ОТЧИСЛЕНИЯ В ФОНДЫ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ	-	-	-	-	-	8,71	8,71
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	1,289	1,227 0,42	0,324	-	-	90,653	93,493 410
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	84,39	159,802 29,939	346,056 39,199	82,261 71,063	75,656 1,177	111,265	971,099 8339 1,72
ПОДПУНКТ 31.3 ИНСТРУКЦИИ (НЕ ПОДЛЕЖИТ ИНДЕКСАЦИИ)		В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ ГЛАВА 10 СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА СРЕДСТВА НА ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ	-	-	-	-	-	95,385	95,385
ПОДПУНКТ 31.4 ИНСТРУКЦИИ (ИНДЕКС ПРОЧИЕ)		СРЕДСТВА НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ / БЕЗ НДС	-	-	-	-	-	9,386	9,386
ПОДПУНКТ 31.2 ИНСТРУКЦИИ		СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА - 0,21%	-	-	-	-	-	1,644	1,644

ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ							ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА		
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ		ТРАНСПОРТ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ПОДПУНКТ 31.7 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА МОНИТОРИНГ ЦЕН (ТАРИФОВ), РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ - 0,09%	-	-	-	-	-	0,776	0,776	
ПОДПУНКТ 31.6 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ, ПРОИЗВОДИМЫЕ ЗАКАЗЧИКАМИ, ЗАСТРОЙЩИКАМИ ОТ СТОИМОСТИ СМР НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНСПЕКЦИЙ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПО ОБЛАСТЯМ И Г.МИНСКУ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ИНСПЕКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ - 0,28%	-	-	-	-	-	2,414	2,414	
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10		-	-	-	-	-	109,605	109,605	
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-10		84,39	159,802	346,056	82,261	75,856	220,9	1080,704	
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			29,939	39,199	71,063	1,177		8339	
ПУНКТ 33 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2,4%	2,025	3,835	8,305	1,974	1,821	4,667	25,302	
			0,719	0,941	1,706	0,028	200		
ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ		86,415	163,637	354,361	84,235	77,677	225,567	1106,006	
			30,658	40,14	72,769	1,205		8539	
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ								1,72	

ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ	1	2 НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ							ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
			ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ		ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	
				В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ			ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		
			3	4	5	6	7	8	9		
		ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	86,415	163,637 30,658	354,361 40,14	84,235 72,769	77,677 1,205	225,567	1106,008 8539		
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ											
ПОДПУНКТ 34.1 ИНСТРУКЦИИ		СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО- МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	-	-	-	-	-	41,531	1,72 41,531	-	-
		ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	86,415	163,637 30,658	354,361 40,14	84,235 72,769	77,677 1,205	267,098	1147,537 8539		
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ											
ПОДПУНКТ 34.2 ИНСТРУКЦИИ		СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО- МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ В ПЕРИОД ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	-	-	-	-	-	21,449	1,72 21,449	-	-
		ИТОГО НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	86,415	163,637 30,658	354,361 40,14	84,235 72,769	77,677 1,205	268,547	1168,996 8539		
НАЛОГ		НДС - 20%	-	-	-	-	-	232,545	232,545	-	-

1	2	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
		3	4	5	6	7	8	9	
ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧАС	
1	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ	86,415	163,637 30,658	354,361 40,14	84,235 72,769	77,677 1,205	521,092	1401,531 8539	
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА)	86,415	163,637 30,658	354,361 40,14	84,235 72,769	77,677 1,205	521,092	1401,531 8539	

ПУНКТ 37
ИНСТРУКЦИИ

СПРАВОЧНО ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ

1,818

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

(подпись)

А.М. ТРЕМБИЦКИЙ
(инициалы, фамилия)

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

(подпись)

Е.М. БАТУРА
(инициалы, фамилия)

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

(подпись)

Д.С. КОННОВ
(инициалы, фамилия)

Расчет средств, учитывающих применение прогнозных индексов цен в строительстве (объект № 2732)
УСТАНОВКА ДВУХ БКТПБ 10/0.4КВ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ВЛ 10КВ N564 ПС 35/10 КВ "НЕГОРЕЛОЕ" ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТАНЦИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАРЯДКИ
Наименование объекта
ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА РАСПОЛАГАЕМЫХ В РАЙОНЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ЛЕВО) И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ПРАВО) (2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

Код объекта
Дата разработки сметной документации (в ценах)
Дата начала строительства
Нормативный срок строительства, мес
Итого по сводному сметному расчету на дату разработки сметной документации, тыс. руб., в т.ч.
стоимость СМР
прочие работы и затраты
оборудование
затраты, не подлежащие индексации

Индексы изменения стоимости, применяемые для определения стоимости на дату начала строительства

	2025	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
прогнозных индексов стоимости СМР						1,0110	1,0221	1,0333	1,0447				
прогнозных индексов прочих работ и затрат						1,0144	1,0290	1,0438	1,0588				
прогнозных индексов на оборудование						1,0030	1,0060	1,0090	1,0120				

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов в строительстве на дату начала строительства (п.34.1), тыс. руб., в т.ч.

стоимость СМР
прочие работы и затраты
оборудование

Итого по сводному сметному расчету на дату начала строительства, тыс. руб., в т.ч.

стоимость СМР
прочие работы и затраты
оборудование
затраты, не подлежащие индексации

Месяц выполнения работ	Нормы затрат в строительстве по месяцам, %	Стоимость СМР, тыс. руб.	Прогнозные индексы стоимости СМР, применяемые для определения средств, в нормативный срок строительства	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости СМР в нормативный срок строительства, тыс. руб.	Стоимость прочих затрат, тыс. руб.	Прогнозные индексы затрат, применяемые для определения средств, в нормативный срок строительства	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов прочих затрат в нормативный срок строительства, тыс. руб.	Удельный вес стоимости монтируемого оборудования, %	Стоимость оборудования, тыс. руб.	Прогнозные индексы стоимости оборудования, применяемые для определения средств, в нормативный срок строительства	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости оборудования в нормативный срок строительства, тыс. руб.	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов в нормативный срок строительства, тыс. руб.
Итого на дату начала строительства, тыс.руб.		943,444			4,300				77,957			
Сентябрь 2025	30,00	283,033	1,0110	3,113	1,290	1,0144	0,019	100,00	77,957	1,0030	0,234	3,366
Октябрь 2025	38,00	358,509	1,0221	7,923	1,634	1,0290	0,047			1,0060		7,970
Ноябрь 2025	32,00	301,902	1,0333	10,063	1,376	1,0438	0,060			1,0090		10,113

Итого средства, учитывающие применение прогнозных индексов в нормативный срок строительства (п.34.2), тыс. руб., в т.ч.

стоимость СМР
прочие работы и затраты
оборудование

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

УСТАНОВКА ДВУХ БКТПБ 10/0.4КВ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ВЛ 10КВ N564 ПС 35/10 КВ "НЕГОРЕЛОЕ" ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТАНЦИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА РАСПОЛАГАЕМЫХ В РАЙОНЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ЛЕВО) И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ПРАВО) (2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

КОД ОБЪЕКТА

27322-2
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА (ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 1
(НОРМЫ 2022г.)
КТП 10КВ N168

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2025г.

СТОИМОСТЬ 79,486 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

№ ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТ (ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ)	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	КТП 10КВ N168. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ В ТОМ ЧИСЛЕ: ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)	0,646	0,606 0,197	0,243 0,024	0,514 0,36	51,72 1,034	-	55,147 56	
2	КТП 10КВ N168. АСКУЭ В ТОМ ЧИСЛЕ: ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)	0,105	0,02 0,005	0,274 0,016	0,066 0,045	- -	-	0,526 7	12 -
3	КТП 10КВ N168. ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ В ТОМ ЧИСЛЕ: ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)	0,111	0,048 0,014	0,195 0,012	0,075 0,051	16,969 -	-	17,461 8	- 1
4	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ТОМ ЧИСЛЕ: ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)	0,639	0,56 0,196	3,388 0,517	0,657 0,591	- -	-	6,352 58	- 12

№ ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТ (ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ)	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ							ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА		
								ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

ИТОГО	1,501	1,234	4,1	1,312	-	68,689	-	79,486	
ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС		0,412	0,569	1,047		1,034			
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ								129	
ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)								25	
								1	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ



(подпись)
Е.М. БАТУРА
(инициалы, фамилия)



(подпись)
Д.С. КОННОВ
(инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ

ИНЖЕНЕР ПО ПРОЕКТНО-
СМЕТНОЙ РАБОТЕ
(должность служащего)



(подпись)

В.М. БАРЦЕВСКАЯ

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

НАЧАЛЬНИК СДО
(должность служащего)



(подпись)

Р.Р. КОСТОВ
(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

УСТАНОВКА ДВУХ БКТПБ 10/0.4КВ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ВЛ 10КВ N564 ПС 35/10 КВ "НЕГОРЕЛОЕ" ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТАНЦИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА РАСПОЛАГАЕМЫХ В РАЙОНЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ЛЕВО) И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ПРАВО) (2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

КОД ОБЪЕКТА

27322-2
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА (ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 2
(НОРМЫ 2022г.)
ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ КАБЕЛЬНЫЕ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2025г.

СТОИМОСТЬ 572,769 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

№ ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТ (ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ)	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 10 КВ	41,22	136,508	227,197	47,127	-	-	514,405
			22,349	21,914	40,439	-	-	4082

В ТОМ ЧИСЛЕ:

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)
КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 0,4 КВ

6		1,984	1,037	7,409	1,49	-	-	1202
			0,336	0,93	1,111	-	-	26
						-	-	13,961
						-	-	160

В ТОМ ЧИСЛЕ:

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)
СТРАХОВОЧНЫЕ ПАКЕТЫ

15		16,432	-	2,999	12,922	-	-	20
			-	0,425	11,625	-	-	1
						-	-	44,403
						-	-	1109

В ТОМ ЧИСЛЕ:

ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)

								7
--	--	--	--	--	--	--	--	---

ИТОГО

		59,636	137,545	237,605	61,539	-	-	572,769
			22,685	23,269	53,175	-	-	

ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
В ТОМ ЧИСЛЕ:

								5351
--	--	--	--	--	--	--	--	------

№ ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТ (ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ)	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ							ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА		
								В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)

1222
34

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА



Е.М. БАТУРА
(инициалы, фамилия)

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ



Д.С. КОННОВ
(инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ

ИНЖЕНЕР ПО ПРОЕКТНО-
СМЕТНОЙ РАБОТЕ
(должность служащего)



В.М. БАРЩЕВСКАЯ
(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

НАЧАЛЬНИК СДО
(должность служащего)



Р.Р. КОСТОВ
(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

УСТАНОВКА ДВУХ БКТПБ 10/0,4КВ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ВЛ 10КВ N564 ПС 35/10 КВ "НЕГОРЕЛОЕ" ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТАНЦИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА РАСПОЛАГАЕМЫХ В РАЙОНЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ЛЕВО) И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ПРАВО) (2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

КОД ОБЪЕКТА

27322-2

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА (ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 3

(НОРМЫ 2022г.)
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2025г.

№ ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТ (ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ)		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						СТОИМОСТЬ 20,740 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
			ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
				В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
7	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	3,823	5,679 1,836	- 1,222	4,051 3,372	- -	2,593	20,740 374		

В ТОМ ЧИСЛЕ:

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ

108

ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)

2

ИТОГО

3,823 5,679 - 4,051 - 2,593 20,74

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1,836 1,222 3,372 - -

СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗБОРКИ (СНОСА) ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И (ИЛИ) ИХ КОНСТРУКЦИЙ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)

1,52

ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС

374

В ТОМ ЧИСЛЕ:

№ ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТ (ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ)	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	108
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ								2
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)								

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА



Е.М. БАТУРА
(инициалы, фамилия)

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ



Д.С. КОННОВ
(инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ


ИНЖЕНЕР ПО ПРОЕКТНО-
СМЕТНОЙ РАБОТЕ
(должность служащего)



В.М. БАРЩЕВСКАЯ
(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

НАЧАЛЬНИК СДО
(должность служащего)



Р.Р. КОСТОВ
(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

УСТАНОВКА ДВУХ БКТПБ 10/0,4КВ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ВЛ 10КВ N564 ПС 35/10 КВ "НЕГОРЕЛОЕ" ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТАНЦИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА РАСПОЛАГАЕМЫХ В РАЙОНЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ЛЕВО) И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ПРАВО) (2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

КОД ОБЪЕКТА

27322-2

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА (ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 4

(НОРМЫ 2022г.)
ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ВОЗДУШНЫЕ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2025г.

СТОИМОСТЬ 139,197 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

№ ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТ (ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ)	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС	
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8	СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛП 10 КВ	8,832	8,009 2,741	87,611 8,7	8,614 7,416	7,167 0,143	-	136,492 807	

В ТОМ ЧИСЛЕ:

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ

ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)

9 СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ 0,4 КВ

В ТОМ ЧИСЛЕ:

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ

ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)

ИТОГО

ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС

В ТОМ ЧИСЛЕ:

		0,345	0,332 0,13	1,287 0,09	0,351 0,3	- -	-	2,705 33	5
		9,177	8,341 2,871	88,898 8,79	8,965 7,716	7,167 0,143	-	139,197	-
								840	

№ ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТ (ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ)	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ

ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)

5

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА


(подпись)

Е.М. БАТУРА
(инициалы, фамилия)

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ


(подпись)

Д.С. КОННОВ
(инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ

ИНЖЕНЕР ПО ПРОЕКТНО-
СМЕТНОЙ РАБОТЕ
(должность служащего)


(подпись)

В.М. БАРЩЕВСКАЯ
(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

НАЧАЛЬНИК СДО
(должность служащего)


(подпись)

Р.Р. КОСТОВ
(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

УСТАНОВКА ДВУХ БКТПБ 10/0,4КВ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ВЛ 10КВ N564 ПС 35/10 КВ "НЕГОРЕЛОЕ" ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТАНЦИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА РАСПОЛАГАЕМЫХ В РАЙОНЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ЛЕВО) И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ПРАВО) (2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

КОД ОБЪЕКТА

27322-2
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА (ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 5
(НОРМЫ 2022г.)
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2025г.

СТОИМОСТЬ 6,084 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

№ ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТ (ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ)	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС	
		3	4 В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	5 ТРАНСПОРТ	6 ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	7 ТРАНСПОРТ	8	9	
10	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ	0,601	0,564 0,216	- 0,486	0,643 0,578	- -	0,833	3,705 60	
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									
ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)									
11	ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ	0,174	0,101 0,032	- -	0,162 0,146	- -	0,151	0,734 15	
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									
ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)									
16	СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	0,041	1,023 0,348	- -	0,306 0,275	- -	-	1,645 25	
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									
ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)									
ИТОГО		0,816	1,688 0,596	- 0,486	1,111 0,999	- -	0,984	6,084	
В ТОМ ЧИСЛЕ:									

№ ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТ (ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ)	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС	

СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗБОРКИ (СНОСА) ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И (ИЛИ) ИХ КОНСТРУКЦИЙ
(ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)

ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
В ТОМ ЧИСЛЕ:

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 100
ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) 39
1

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА


Е.М. БАТУРА
(инициалы, фамилия)

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Д.С. КОННОВ
(инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ
ИНЖЕНЕР ПО ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ РАБОТЕ
(должность служащего)

В.М. БАРЩЕВСКАЯ
(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ
НАЧАЛЬНИК СДО
(должность служащего)

Р.Р. КОСТОВ
(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

УСТАНОВКА ДВУХ БКТПБ 10/0.4КВ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ВЛ 10КВ N564 ПС 35/10 КВ "НЕГОРЕЛОЕ" ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТАНЦИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА РАСПОЛАГАЕМЫХ В РАЙОНЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ЛЕВО) И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ПРАВО) (2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

КОД ОБЪЕКТА

27322-2

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА (ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 6

(НОРМЫ 2022г.)
БЛАГОУСТРОЙСТВО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2025г.

СТОИМОСТЬ 22,972 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ										
№ ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТ (ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ)	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ								
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ		
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ			ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
12	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	2,91	1,059	6,962	2,569	-	-	-	18,463	244
			0,358	2,651	2,312	-	-	-		
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ										
ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)										
13	ОЗЕЛЕНЕНИЕ	0,544	1,441	0,946	0,768	-	-	-	4,509	69
			0,432	0,119	0,691	-	-	-		
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ										
ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)										
	ИТОГО	3,454	2,5	7,908	3,337	-	-	-	22,972	
			0,79	2,77	3,003	-	-	-		
ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС										
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
									313	

№ ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТ (ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ)	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС	9
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ	ТРАНСПОРТ		
1	2	3	4	5	6	7	8		50

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ


ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)

2

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА



Е.М. БАТУРА
(инициалы, фамилия)



Д.С. КОННОВ
(инициалы, фамилия)

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

СОСТАВИЛ

ИНЖЕНЕР ПО ПРОЕКТНО-
СМЕТНОЙ РАБОТЕ

(должность служащего)



В.М. БАРЦЕВСКАЯ
(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

НАЧАЛЬНИК СДО

(должность служащего)



Р.Р. КОСТОВ
(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

УСТАНОВКА ДВУХ БКТПБ 10/0,4КВ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ВЛ 10КВ N564 ПС 35/10 КВ "НЕГОРЕЛОЕ" ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТАНЦИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА РАСПОЛАГАЕМЫХ В РАЙОНЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ЛЕВО) И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ПРАВО) (2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

КОД ОБЪЕКТА

27322-2

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА (ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 7

(НОРМЫ 2022Г.)
ВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2025г.

СТОИМОСТЬ 11,553 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ									
№ ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТ (ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ)	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ		
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
14	ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ	2,418	0,222 0,056	3,123 2,093	1,946 1,751	- -	- -	11,553 209	

В ТОМ ЧИСЛЕ:

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ

4

ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)

1

ИТОГО

2,418

3,123

1,946

11,553

ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС

0,056

2,093

1,751

209

В ТОМ ЧИСЛЕ:

№ ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТ (ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ)	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА



(подпись)

Е.М. БАТУРА

(инициалы, фамилия)

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ



(подпись)

Д.С. КОННОВ

(инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ




(подпись)

В.М. БАРЩЕВСКАЯ

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ



(подпись)

Р.Р. КОСТОВ

(инициалы, фамилия)

ИНЖЕНЕР ПО ПРОЕКТНО-

(должность служащего)

НАЧАЛЬНИК СДО

(должность служащего)

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА

КОД ОБЪЕКТА
НАИМЕНОВАНИЕ
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ
ШИФР ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

УСТАНОВКА ДВУХ БКТПБ 10/0 4КВ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ВЛ 10КВ N564 ПС 35/10 КВ "НЕГОРЕЛОЕ" ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТАНЦИЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА РАСПОЛАГАЕМЫХ В РАЙОНЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ЛЕВО) И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ПРАВО) (2
ОЦЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)
27322-2
КТП 10КВ N168
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ
27322-2
ШИФР ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ
27322-2-ЭС
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 1
(НОРМЫ 2022г.)
КТП 10КВ N168. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2025г.				СТОИМОСТЬ 55,147 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						
№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ			СТОИМОСТЬ 55,147 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ			
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС-ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА МАШИ-НИСТОВ				7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
НАЧИСЛЕНИЯ: ОХР и ОПРПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=78.64/70.75										
НАЧИСЛЕНИЯ: ОХР и ОПРПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н16=59.57/40.54										
1.	ПРИМЕЧАНИЕ:	К ДЛЯ ОХР И ОПРПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000								
2.	ПРИМЕЧАНИЕ:	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000								
3.	ПРИМЕЧАНИЕ:	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)								
ОБОРУДОВАНИЕ										
4.	Ц8-25-1 (Н16)	ПОДСТАНЦИЯ КОМПЛЕКТНАЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ С ТРАНСФОРМАТОРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 400КВА	ПОДСТАНЦИЯ	460.81	524.72	167.76	127.52	15.82	1128.87	
			1	460.81	524.72	167.76	127.52	15.82	1128.87	
5.	С160-КТП	КТП 160КВА 10/0,4КВ	КОМПЛ	-	-	-	51720.00	1034.40	52754.40	
			1	-	-	-	51720.00	1034.40	52754.40	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :				461	525	168	51848	1050	53884	
ОХР и ОПР									374	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									255	
ИТОГО ПО ПТМ									54513	
ЗАТРАТЫ ТРУДА									31	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									10	

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ж6-60-10									
6.	Е1-13-17 (Н10)	ЗАЗЕМЛЕНИЕ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0.25 М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ, В ОТВАЛ	1000 М3 0.00795	- -	2118.69 16.84	846.41 6.73	- -	- -	2118.69 16.84
7.	Е1-27-1 (Н10)	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000 М3 0.00795	- -	376.61 2.99	128.00 1.02	- -	- -	376.61 2.99
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		-	20	8	-	-	20
ОХР и ОПР									
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									
ИТОГО ПО ПТМ									
Ж3-40-51	ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
	8.	Ц8-472-1 (Н16)	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 10 ММ	100 М 0.53	283.34 150.17	31.01 16.44	5.82 3.08	28.92 15.33	4.09 2.17
9.			1/10-260-1-1/3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КЛАССА S240 (A240), ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т 0.032701	- -	- -	2071.31 67.73	125.73 4.11
10.	Е33-26-1 (Н10)	ЗАБИВКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ НА ГЛУБИНУ ДО 5 М	ЗАЗЕМЛИТ ЕЛЬ 3	8.06 24.18	15.17 45.51	6.04 18.12	0.36 1.08	0.05 0.15	23.64 70.92
		11.	1/10-260-1-1/4	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КЛАССА S240 (A240), ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т 0.00666	- -	- -	2036.50 13.56	123.62 0.82
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :									
ОХР и ОПР									
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									
ИТОГО ПО ПТМ									
ЗАТРАТЫ ТРУДА									
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									
ДРУГОЕ									
Ж3-40-90									
340									
124									
92									
556									
12									
1									

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						
				КОЛИ- ЧЕСТВО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	317
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								51720
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ								1034
		ТРАНСПОРТ								44
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ								12
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ								

СОСТАВИЛ

ИНЖЕНЕР ПО ПРОЕКТНО-
СМЕТНОЙ РАБОТЕ
(должность служащего)


(подпись)

В.М. БАРЩЕВСКАЯ

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ ОБЪЕМЫ

ИНЖЕНЕР-
ПРОЕКТИРОВЩИК
(должность служащего)


(подпись)

О.А. ВЛАСЕНКО

(инициалы, фамилия)

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						
				КОЛИ-ЧЕСТВО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
12.	E27-84-1 ПРИМЕНИТ (Н10)	УСТАНОВКА ТАБЛИЧЕК	100	1105.17	-	-	111.68	6.78	1223.63	
			ЗНАКОВ	11.05	-	-	1.12	0.07	12.23	
			0.01							
13.	5/90-20/С09-6-4361	ТАБЛИЧКА ИНФОРМАЦИОННАЯ	ШТ	-	-	-	17.00	0.97	17.97	
			1	-	-	-	17.00	0.97	17.97	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :				11	-	-	18	1	30	
ОХР и ОПР									9	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									8	
ИТОГО ПО ПТМ									47	
ЗАТРАТЫ ТРУДА									1	
ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ									55147	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО									279	
В ТОМ ЧИСЛЕ									35	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА									65	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО									26	
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ									83	
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ									5	
ТРАНСПОРТ									48	
ОХР и ОПР									43	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ										
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО									2114	
В ТОМ ЧИСЛЕ									611	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА									541	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО									171	
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ									160	
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ									19	
ТРАНСПОРТ									466	
ОХР и ОПР										

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

УСТАНОВКА ДВУХ БКТПБ 10/0.4КВ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ВП 10КВ N564 ПС 35/10 КВ "НЕГОРЕЛОЕ" ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТАНЦИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА РАСПОЛАГАЕМЫХ В РАЙОНЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ЛЕВО) И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ПРАВО) (2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

КОД ОБЪЕКТА

27322-2

НАИМЕНОВАНИЕ здания, СООРУЖЕНИЯ

КТП 10КВ N168

ШИФР здания, СООРУЖЕНИЯ

27322-2

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

27322-2-ЭС

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ С КОДАМИ РБ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 1

(НОРМЫ 2022г.)

КТП 10КВ N168. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		ОБЪЕМ				
1	2	3	4	5	6	7
ЖЗ-40-22	ОБОРУДОВАНИЕ	ШТ				
		1				
		1-1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	30,9
		1-3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,33
		M021143		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	8,31
		M040502		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	2,36
		M400002		АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.Ч	1,33
		1		Материалы для строительных работ		
		1/10		Материалы для строительных работ общего назначения		
		1/10-80		Мат ериалы немет аллорудные и асбест осодержащие изделия		
		1/10-80-10/29		АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 3-5 ММ	Т	0,001
		1/10-110		Лесомат ериалы и пиломат ериалы		
		1/10-110-50-20/585		ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА	МЗ	0,01
		1/10-130		Маст ики, гермет ики, смолы, смазки, эмульсии	КГ	0,3
		1/10-130-15/139		ГЕРМЕТИК БУТИЛ-КАУЧУКОВЫЙ ХОЛОДНЫЙ	КГ	0,1
		1/10-130-30/3		ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	Т	0,0005
		1/10-130-30/147		СМАЗКА КОНСТАЛИН-1		
		1/10-140		Элект роды, прут ки винипласт овые, проволока сварочные		
		1/10-140-40/100		ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00136
		1/10-160		Пленки, полот на, т кани разные		

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		ОБЪЕМ					
1	2	3	4	5	6	7	
			1/10-160-20/10	БЯЗЬ СУРОВАЯ	10 М2	1,1	
			1/10-230	Мат ериалы для от делочных работ			
			1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	2	
			1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	1	
			1/10-240	Мет изы и крепежные изделия			
			1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00084	
			1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00024	
			1/10-240-50-16/2	ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,12	
			1/10-260	Мет аллопрокат и мет аллоизделия (за исключением мет аллоизделий част и 2)			
			1/10-260-30-31/5	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 10 - 80 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100 - 200 ММ	Т	0,007	
			1/10-260-210-1/35	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,0004	
			1/55	Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)			
			1/55-50	Мат ериалы ант икоррозионные и химически ст ойкие			
			1/55-50-10/285	ЭМАЛЬ ЭПОКСИДНАЯ ЭП-140, ЗАЩИТНАЯ	Т	0,00018	
			5	Материалы для монтажных и специальных строительных работ			
			5/20	Изделия для прокладки кабельных сетей			
			5/20-30	Мат ериалы и изделия для монт ажа кабелей и проводов			
			5/20-30-3/23	СКОБА К 145 У2	10 ШТ.	0,8	
			5/20-30-5/1	БИРКА-ОКОНЦЕВАТЕЛЬ У136 У3/5	100 ШТ.	0,2	
	Ж6-60-10	ЗАЗЕМЛЕНИЕ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3 7,95	C160-КТП	КТП 160КВА 10/0,4КВ	КОМПЛ	1
1-3				ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,485984	
М060337				ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,25 М3	МАШ.Ч	0,422145	
Ж3-40-51	ЗАЗЕМЛЕНИЕ	М 60,5	М070148	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С)	МАШ.Ч	0,063838	
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	11,84	

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО		
		ОБЪЕМ							
1	2	3		4	5	6	7		
		1-3	M021143		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,3501		
					КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	0,0901		
					M040201	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.Ч	0,45	
						УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	1,8179	
						M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ)	МАШ.Ч	1,2
					M330301*		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,5565
						M331100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	1,2
						M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,06
					M400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.Ч	0,0901	
		1	1/10		Материалы для строительных работ				
					Материалы для строительных работ общего назначения				
					1/10-140	Элект роды, прут ки винипласт овые, проволока сварочные			
						ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00009	
						ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000318	
						Мат ериалы шлифовальные			
						КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ ШТ. РАБОТ 5П 180Х6Х22		0,53	
1/10-260	Мет аллопрокат и мет аллоизделия (за исключением мет аллоизделий част и 2)								
	1/10-260-1-1/3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КЛАССА S240 (A240), ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,032701					
1/10-260-1-1/4	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КЛАССА S240 (A240), ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00666						
	1/55	Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)							
1/55-50	1/55-50-20/35	Мат ериалы ант икоррозионные и химически ст ойкие							
		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	КТ	1,06					
ЖЗ-40-90	ДРУГОЕ	ШТ 1							
		1-1	1	1/10	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	0,7485		
					Материалы для строительных работ				
					Материалы для строительных работ общего назначения				

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		ОБЪЕМ					
1	2	3		4	5	6	7
		1/10-260			Мет аллопрокат и мет аллоизделия (за исключением мет аллоизделий част и 2)		
		1/10-260-30-31/1			ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ ПРИ ШИРИНЕ 50-100 ММ	Т	0,00048
		5			Материалы для монтажных и специальных строительных работ		
		5/90			Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ		
		5/90-20			Плакат ы предупредит ельные, т аблички, лент ы сигнальные и другие мат ериалы		
		5/90-20/С09-6-4361			ТАБЛИЧКА ИНФОРМАЦИОННАЯ	ШТ	1

СОСТАВИЛ

ИНЖЕНЕР ПО ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ РАБОТЕ

(должность служащего)



В.М. БАРШЕВСКАЯ

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА

КОД ОБЪЕКТА

НАИМЕНОВАНИЕ
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ШИФР ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

УСТАНОВКА ДВУХ БКТПБ 10/0,4КВ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ВЛ 10КВ N564 ПС 35/10 КВ "НЕГОРЕЛОЕ" ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТАНЦИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА РАСПОЛАГАЕМЫХ В РАЙОНЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С
Н-8378 (ЛЕВО) И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ПРАВО) (2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

27322-2

КТП 10КВ N168

27322-2

27322-2-ЭС

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 1
(Нормы 2022г.)
КТП 10КВ N168. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2025г.

№ п/п	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	43,4885		
2	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ЧЕЛ.-Ч	3,166084		
3	M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	8,4001	55,99	470,32
4	M040201	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.Ч	0,45	8,58	3,86
5	M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	4,1779	4,15	17,34
6	M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 М3/МИН	МАШ.Ч	1,2	32,39	38,87
7	M060337	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,25 М3	МАШ.Ч	0,422145	39,9	16,84
8	M070148	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С)	МАШ.Ч	0,063838	46,9	2,99
9	M330301*	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,5565	0,87	0,48
10	M331100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	1,2	1,36	1,63
11	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,06	18,8	1,13
12	M400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	МАШ.Ч	1,4201	37,33	53,01 606

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
1		Материалы для строительных работ				
1/10		Материалы для строительных работ общего назначения				
1/10-80		Мат ериалы немет аллорудные и асбест осодержащие изделия				
13	1/10-80-10/29	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 3-5 Т ММ	Т	0,001	26175	26,18
1/10-110		Лесомат ериалы и пиломат ериалы				
14	1/10-110-50-20/585	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА	МЗ	0,01	270	2,7
1/10-130		Маст ики, гермет ики, смолы, смазки, эмульсии				
15	1/10-130-15/139	ГЕРМЕТИК БУТИЛ-КАУЧУКОВЫЙ ХОЛОДНЫЙ	КГ	0,3	8,39	2,52
16	1/10-130-30/3	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0,1	7,08	0,71
17	1/10-130-30/147	СМАЗКА КОНСТАЛИН-1	Т	0,0005	20250	10,13
1/10-140		Элект роды, прут ки винипласт овые, проволока сварочные				
18	1/10-140-40/95	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00009	11990	1,08
19	1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,001678	4200	7,05
1/10-160		Пленки, полот на, т кани разные				
20	1/10-160-20/10	БЯЗЬ СУРОВАЯ	10 М2	1,1	22,2	24,42
1/10-180		Мат ериалы шлифовальные				
21	1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180Х6Х22	ШТ.	0,53	3,34	1,77
1/10-230		Мат ериалы для от делочных работ				
22	1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	2	7,92	15,84
1/10-230-50-15/93		УАЙТ-СПИРИТ	КГ	1	4,22	4,22
1/10-240		Мет изы и крепежные изделия				
24	1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00084	3372,62	2,83
1/10-240-20/1		ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00024	4322,02	1,04
26	1/10-240-50-16/2	ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,12	3,4	0,41
1/10-260		Мет аллопрокат и мет аллоизделия (за исключением мет аллоизделий част и 2)				
27	1/10-260-1-1/3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КЛАССА S240 (A240), ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,032701	2071,31	67,73
1/10-260-1-1/4		СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КЛАССА S240 (A240), ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00666	2036,5	13,56

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
29	1/10-260-30-31/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 4,5 ММ ПРИ ШИРИНЕ 50-100 ММ	Т	0,00048	2326,75	1,12
30	1/10-260-30-31/5	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 10 - 80 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100 - 200 ММ	Т	0,007	2220,88	15,55
31	1/10-260-210-1/35	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,0004	4620	1,85
1/55		Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)				
1/55-50		Мат ериалы ант икоррозионные и химически ст ойкие				
32	1/55-50-10/285	ЭМАЛЬ ЭПОКСИДНАЯ ЭП-140, ЗАЩИТНАЯ	Т	0,00018	21200	3,82
33	1/55-50-20/35	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	КГ	1,06	11,53	12,22
5		Материалы для монтажных и специальных строительных работ				
5/20		Изделия для прокладки кабельных сетей				
5/20-30		Мат ериалы и изделия для монт ажа кабелей и проводов				
34	5/20-30-3/23	СКОБА К 145 У2	10 ШТ.	0,8	10,4	8,32
35	5/20-30-5/1	БИРКА-ОКОНЦЕВАТЕЛЬ У136 У3/5	100 ШТ.	0,2	6,35	1,27
5/90		Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ				
5/90-20		Плакаты предупредит ельные, таблички, ленты сигнальные и другие материалы				
36	5/90-20/С09-6-4361	ТАБЛИЧКА ИНФОРМАЦИОННАЯ	ШТ	1	17	17
		Прочие				
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				243
		ИТОГО ТРАНСПОРТ				24
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ				
37	С160-КТП	КТП 160КВА 10/0,4КВ	КОМПЛ	1	51720	51720
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ				51720
		ИТОГО ТРАНСПОРТ				1034
СОСТАВИЛ		ИНЖЕНЕР ПО ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ РАБОТЕ (должность служащего)				
		 (подпись)				
		В.М. БАРЩЕВСКАЯ (инициалы, фамилия)				

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА

КОД ОБЪЕКТА
НАИМЕНОВАНИЕ
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ШИФР ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

УСТАНОВКА ДВУХ БКТПБ 10/0.4КВ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ВЛ 10КВ N584 ПС 35/10 КВ "НЕГОРЕЛОЕ" ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТАНЦИЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА РАСПОЛАГАЕМЫХ В РАЙОНЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ЛЕВО) И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ПРАВО) (2
ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

27322-2
КТП 10КВ N168

27322-2

27322-2-АУЭ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 2

(НОРМЫ 2022г.)

КТП 10КВ N168. АСКУЭ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2025г.			СТОИМОСТЬ 0,526 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						
№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ			МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ			
			КОЛИ- ЧЕСТВО	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%): Н16=59.57/40.54
1. ПРИМЕЧАНИЕ:	К ДЛЯ ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000
2. ПРИМЕЧАНИЕ:	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000
3. ПРИМЕЧАНИЕ:	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)
ЖЗ-60-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. СЕТИ
4. Ц8-147-1 (Н16)	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ, МАССА 1 М ДО 1 КГ
5. Ц8-148-1 (Н16)	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОВАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ
	100 М КАБЕЛЯ 0.294118
	160.91 47.33
	31.76 9.34
	8.22 2.42
	46.16 13.58
	3.45 1.01
	242.28 71.26
	172.09 33.74
	51.84 10.16
	15.06 2.95
	41.49 8.14
	2.57 0.50
	267.99 52.54

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6.	5/10-10-60-2-5-1- 1/62	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МАРКИ КВВГЭНГ-LS С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЭКРАНОМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 5X2,5 MM2	1000 М 0,05	- -	- -	- -	4710,00 235,50	269,88 13,49	4979,88 248,99	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :				81	20	5	258	15	374	
ОХР и ОПР									52	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									35	
ИТОГО ПО ПТМ									461	
ЗАТРАТЫ ТРУДА									5	
ЗАЗЕМЛЕНИЕ										
7.	ЖЗ-40-52 Ц8-472-10 (Н16)	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ МЕДНОГО ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	100 М 0,04	608,74 24,35	16,59 0,66	1,37 0,05	177,14 7,09	10,19 0,41	812,66 32,50	
8.	5/10-20-60-7-1/76	ПРОВОД СИЛОВОЙ УСТАНОВОЧНЫЙ МАРКИ ПУГВНГ(А)-LS 1X6 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ОДНОЙ ЖИЛОЙ СЕЧЕНИЕМ 6 MM2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000 М 0,004	- -	- -	- -	2210,74 8,84	126,68 0,51	2337,42 9,35	
9.	5/20-30-1-2/29	НАКОНЕЧНИК ТМЛ 6-5-4 ГЛУХОЙ НОМИНАЛЬНЫМ СЕЧЕНИЕМ 6 MM2, С ОТВЕРСТИЕМ ПОД КОНТАКТНЫЙ СТЕРЖЕНЬ ДИАМЕТРОМ 5 MM, С ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ ХВОСТИКА 4 MM, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ИЗ МЕДИ, ЛУЖЕНЫЙ	ШТ. 2	- -	- -	- -	0,21 0,42	0,01 0,02	0,22 0,44	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :				24	1	-	16	1	42	
ОХР и ОПР									15	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									10	
ИТОГО ПО ПТМ									67	
ЗАТРАТЫ ТРУДА									2	

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						
			КОЛИЧЕСТВО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ								526
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО								526
	В ТОМ ЧИСЛЕ								105
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА								20
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО								5
	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ								274
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ								16
	ТРАНСПОРТ								66
	ОХР и ОПР								45
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								7
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ								

СОСТАВИЛ

ИНЖЕНЕР ПО ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ РАБОТЕ
(должность служащего)

В.М. БАЩЕВСКАЯ
(инициалы, фамилия)


(подпись)

ПРОВЕРИЛ ОБЪЕМЫ

ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК
(должность служащего)

Е.А. ДАВЫДОВИЧ
(инициалы, фамилия)


(подпись)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

УСТАНОВКА ДВУХ БКТПБ 10/0.4КВ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ВЛ 10КВ N564 ПС 35/10 КВ "НЕГОРЕЛОЕ" ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТАНЦИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА РАСПОЛАГАЕМЫХ В РАЙОНЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ЛЕВО) И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ПРАВО) (2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬНОСТИ)

КОД ОБЪЕКТА

27322-2

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

КТП 10КВ N168

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

27322-2

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

27322-2-АУЭ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ С КОДАМИ РБ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 2

(НОРМЫ 2022г.)

КТП 10КВ N168. АСКУЭ

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		ОБЪЕМ				
1	2	3	4	5	6	7
ЖЗ-60-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. СЕТИ	М 29,412				
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	5,436273
			1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,156863
			M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	0,156863
			M030201*	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 6,3 Т	МАШ.Ч	1,506862
			M030403	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ.Ч	1,573529
			M400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.Ч	0,156863
			1	Материалы для строительных работ		
			1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
			1/10-240	Мет изы и крепежные изделия	Т	0,000023
			1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000006
			1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000006
			1/10-240-50-16/2	ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,003235
			1/10-260	Мет аллопрокат и мет аллоизделия (за исключением мет аллоизделий част и 2)		

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		ОБЪЕМ					
1	2	3		4	5	6	7
ЖЗ-40-52	ЗАЗЕМЛЕНИЕ	М	4	1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,037255
				1/55	Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)		
				1/55-50	Мат ериалы ант икоррозионные и химически ст ойкие		
				1/55-50-20/35	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	КГ	0,22353
				5	Материалы для монтажных и специальных строительных работ		
				5/10	Кабели, провода, муфты кабельные		
				5/10-10	Кабели		
				5/10-10-60-2-5-1-1/62	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МАРКИ КВГЭНГ-LS С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЭКРАНОМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 5Х2,5 ММ2	1000 М	0,05
				5/20	Изделия для прокладки кабельных сетей		
				5/20-30	Мат ериалы и изделия для монт ажа кабелей и проводов		
				5/20-30-3/2	КНОПКА К227 УХЛ2	1000 ШТ.	0,001631
				5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	0,529412
				5/20-30-3/43	ЛЕНТА К226	100 М	0,001882
				5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,037451
				5/50	Прокатно-тянутые и прессованные изделия из цветных металлов, цветные металлы		
				5/50-30	Лист ы и плит ы из цвет ных мет аллов		
				5/50-30-3/2	ЛИСТ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ИЗ СВИНЦА МАРКИ С1	Т	0,000339
				5/50-70	Сплавы из цвет ных мет аллов		
				5/50-70-2/13	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ МАЛОСУРЬМЯНИСТЫЙ, МАРКИ ПОССУ 40-0,5	Т	0,000175
				1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	1,6328
				1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,0016
				M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	0,0016
				M330301*	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,052
				M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,5584
				M400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.Ч	0,0016
				1	Материалы для строительных работ		

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		ОБЪЕМ				
1	2	3	4	5	6	7
		1/10		Материалы для строительных работ общего назначения		
		1/10-230		Мат ериалы для от делочных работ		
		1/10-230-40-20/136		КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	0,004
		5		Материалы для монтажных и специальных строительных работ		
		5/10		Кабели, провода, муфты кабельные		
		5/10-20		Провода		
		5/10-20-60-7-176		ПРОВОД СИЛОВОЙ УСТАНОВОЧНЫЙ МАРКИ ПУГВНГ(А)-LS 1000 М 1Х6 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ОДНОЙ ЖИЛОЙ СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ		0,004
		5/20		Изделия для прокладки кабельных сетей		
		5/20-30		Мат ериалы и изделия для монт ажа кабелей и проводов		
		5/20-30-1-2/29		НАКОНЕЧНИК ТМЛ 6-5-4 ГЛУХОЙ НОМИНАЛЬНЫМ СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2, С ОТВЕРСТИЕМ ПОД КОНТАКТНЫЙ СТЕРЖЕНЬ ДИАМЕТРОМ 5 ММ, С ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ ХВОСТИКА 4 ММ, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ИЗ МЕДИ, ЛУЖЕНЫЙ	ШТ.	2
		5/20-30-3/40		ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ.	0,0832
		5/90		Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ		
		5/90-10		Дюбели для крепления элект ромонт ажных изделий		
		5/90-10/4		ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658	10 ШТ.	0,832

СОСТАВИЛ

ИНЖЕНЕР ПО ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ РАБОТЕ

(должность служащего)



В.М. БАРШЕВСКАЯ

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА

УСТАНОВКА ДВУХ БКТПБ 10/0,4КВ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ВЛ 10КВ N564 ПС 35/10 КВ "НЕГОРЕЛОЕ" ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТАНЦИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА РАСПОЛАГАЕМЫХ В РАЙОНЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ
М1 С Н-8378 (ЛЕВО) И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ПРАВО) (2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

27322-2

КТП 10КВ N168

КОД ОБЪЕКТА
НАИМЕНОВАНИЕ
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

27322-2

27322-2

ШИФР ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ

27322-2-АУЭ

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 2
(НОРМЫ 2022г.)
КТП 10КВ N168. АСКУЭ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2025г.						
№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	7,069073		
2	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.Ч	0,158463		
3	M021143	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	0,158463	55,99	8,87
4	M030201*	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 6,3 Т	МАШ.Ч	1,506862	0,42	0,63
5	M030403	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ.Ч	1,573529	2,69	4,23
6	M330301*	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,052	0,87	0,05
7	M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,5584	0,84	0,47
8	M400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	МАШ.Ч	0,158463	37,33	5,92
1		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				20
1/10		Материалы для строительных работ				
		Материалы для строительных работ общего назначения				
1/10-230		Материалы для отделочных работ				
9	1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	0,004	6,94	0,03
1/10-240		Мет изы и крепежные изделия				
10	1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000023	3372,62	0,08
11	1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000006	4322,02	0,03

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
12	1/10-240-50-16/2 1/10-260	ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ <i>Мет аллопрокат и мет аллоизделия (за исключением мет аллоизделий част и 2)</i>	КГ	0,003235	3,4	0,01
13	1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУПЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,037255	5,15	0,19
14	1/55-50-20/35 5	1/55 Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) <i>Мат ериалы ант икоррозионные и химически ст ойкие</i> ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	КГ	0,22353	11,53	2,58
15	5/10-10-60-2-5-1-1/62 5/10-10	Кабели, провода, муфты кабельные <i>Кабели</i> КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МАРКИ КВВГЭНГ-LS С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЭКРАНОМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 5X2,5 ММ2	1000 М	0,05	4710	235,5
16	5/10-20-60-7-1/76 5/10-20	Провода ПРОВОД СИЛОВОЙ УСТАНОВочный МАРКИ ПУГВНГ(А)-LS 1X6 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ОДНОЙ ЖИЛОЙ СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000 М	0,004	2210,74	8,84
17	5/20-30-1-2/29 5/20-30	Изделия для прокладки кабельных сетей <i>Мат ериалы и изделия для монт ажа кабелей и проводов</i> НАКОНЕЧНИК ТМЛ 6-5-4 ГЛУХОЙ НОМИНАЛЬНЫМ СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2, С ОТВЕРСТИЕМ ПОД КОНТАКТНЫЙ СТЕРЖЕНЬ ДИАМЕТРОМ 5 ММ, С ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ ХВОСТИКА 4 ММ, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ИЗ МЕДИ, ЛУЖЕНЫЙ	ШТ.	2	0,21	0,42
18	5/20-30-3/2	КНОПКА К227 УХЛ2	1000 ШТ.	0,001631	100	0,16
19	5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	0,529412	7,49	3,97
20	5/20-30-3/40	ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ.	0,0832	75,83	6,31
21	5/20-30-3/43	ЛЕНТА К226	100 М	0,001882	60	0,11
22	5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВАЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,037451	8,06	0,3

№ ПП	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1		3	4	5	6	7
5/50	2	Прокатно-тянутые и прессованные изделия из цветных металлов, цветные металлы				
5/50-30		Лист ы и плит ы из цвет ных мет аллов				
23	5/50-30-3/2	ЛИСТ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 1 Т ММ, ИЗ СВИНЦА МАРКИ С1		0,000339	12000	4,07
5/50-70		Сплавы из цвет ных мет аллов				
24	5/50-70-2/13	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ МАЛОСУРЬМИНИСТЫЙ, МАРКИ Т ПОССУ 40-0,5		0,000175	58509,3	10,24
5/90		Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ				
5/90-10		Дюбели для крепления элект ремонт ажных изделий				
25	5/90-10/4	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658	10 шт.	0,832	0,9	0,75
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				274
		ИТОГО ТРАНСПОРТ				16

СОСТАВИЛ

ИНЖЕНЕР ПО ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ РАБОТЕ
(должность служащего)


(подпись)

В.М. БАРЩЕВСКАЯ
(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА

КОД ОБЪЕКТА
НАИМЕНОВАНИЕ
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ШИФР ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

УСТАНОВКА ДВУХ БКТПБ 10/0.4КВ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ВЛ 10КВ N564 ПС 35/10 КВ "НЕГОРЕЛОЕ" ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТАНЦИЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА РАСПОЛАГАЕМЫХ В РАЙОНЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ЛЕВО) И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ПРАВО) (2
ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

27322-2
КТП 10КВ N168

27322-2
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

27322-2
ШИФР ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ

27322-2-ТПМ
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 3

(НОРМЫ 2022г.)

КТП 10КВ N168. ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2025г.

СТОИМОСТЬ 17,461 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

№ п/п	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						
			ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИИ И МЕХАНИЗМОВ			МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
				ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
НАЧИСЛЕНИЯ:									
1.	Ц8-573-6 (Н16)	ОХР и ОПРПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%): Н16=59.57/40.54		36.04	35.94	11.43	3.82	0.53	76.33
2.	Ц8-147-10 (Н16)	К ДЛЯ ОХР и ОПРПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000	ШТ. 1	36.04	35.94	11.43	3.82	0.53	76.33
3.	ЖЗ-60-82	КОЭФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000							
		БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)							
		ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.		244.57	41.28	9.93	121.98	8.53	416.36
		АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ	100 М КАБЕЛЯ 0.04902	11.99	2.02	0.49	5.98	0.42	20.41
		УПРАВЛЕНИЯ. ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ							
4.	Ц8-573-6 (Н16)	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА, ГЛУБИНА ДО 1200 X 600 X 500 MM	ШТ. 1	36.04	35.94	11.43	3.82	0.53	76.33
5.	Ц8-147-10 (Н16)	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНОЙ СБОРКИ	100 М КАБЕЛЯ 0.04902	11.99	2.02	0.49	5.98	0.42	20.41
6.	С1-ТПМ	ОТСЕК ТЛМ и АСКУЭ	КОМПЛ 1	-	-	-	16968.75	-	16968.75
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :				48	38	12	16979	1	17066
ОХР и ОПР									36
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									24

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИТОГО ПО ПТМ							17126
		ЗАТРАТЫ ТРУДА							3
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							1
ЖЗ-60-81		ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ. СЕТИ							
7.	Ц8-148-1 (Н16)	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	100 М КАБЕЛЯ 0,078431	172.09 13.50	51.84 4.07	15.06 1.18	40.08 3.14	2.49 0.20	266.50 20.91
8.	Ц8-147-1 (Н16)	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	100 М КАБЕЛЯ 0,158863	160.91 25.24	31.76 4.98	8.22 1.29	46.16 7.24	3.45 0.54	242.28 38.00
9.	5/10-10-60-2-5-1- 1/62	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МАРКИ КВВГЭНГ-LS С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЭКРАНОМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 5Х2,5 ММ2	1000 М 0,01	- -	- -	- -	4710.00 47.10	269.88 2.70	4979.88 49.80
10.	5/10-10-60-2-5-1- 1/57	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МАРКИ КВВГЭНГ-LS С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЭКРАНОМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 14Х1,5 ММ2	1000 М 0,01	- -	- -	- -	9600.00 96.00	550.08 5.50	10150.08 101.50
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		39	9	2	153	9	210
		ОХР и ОПР							25
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							17
		ИТОГО ПО ПТМ							252
		ЗАТРАТЫ ТРУДА							3
ЖЗ-40-52		ЗАЗЕМЛЕНИЕ							

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11.	ЦБ-472-10 (Н16)	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ МЕДНОГО ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	100 М 0.04	608.74 24.35	16.59 0.66	1.37 0.05	177.14 7.09	10.19 0.41	812.66 32.50	
12.	5/10-20-60-7-1/78	ПРОВОД СИЛОВОЙ УСТАНОВОЧНЫЙ МАРКИ ПУГВНГ(А)-LS 1X16 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ОДНОЙ ЖИЛОЙ СЕЧЕНИЕМ 16 MM2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 KV	1000 М 0.004	- -	- -	- -	6079.00 24.32	348.33 1.39	6427.33 25.71	
13.	5/20-30-1-2/29	НАКОНЕЧНИК ТМЛ 6-5-4 ГЛУХОЙ НОМИНАЛЬНЫМ СЕЧЕНИЕМ 6 MM2, С ОТВЕРСТИЕМ ПОД КОНТАКТНЫЙ СТЕРЖЕНЬ ДИАМЕТРОМ 5 MM, С ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ ХВОСТИКА 4 MM, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ИЗ МЕДИ, ЛУЖЕНЫЙ	ШТ. 4	- -	- -	- -	0.21 0.84	0.01 0.04	0.22 0.88	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :				24	1	-	32	1	58	
ОХР и ОПР									15	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									10	
ИТОГО ПО ПТМ									83	
ЗАТРАТЫ ТРУДА									2	
ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ									17461	
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО									492	
В ТОМ ЧИСЛЕ									111	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА									48	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО									14	
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ									195	
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ									12	
ТРАНСПОРТ									75	
ОХР и ОПР									51	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									16969	
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ										
									49	

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ

7

1

СОСТАВИЛ

ИНЖЕНЕР ПО ПРОЕКТНО-
СМЕТНОЙ РАБОТЕ
(должность служащего)


(подпись)

В.М. БАРЩЕВСКАЯ
(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ ОБЪЕМЫ

ИНЖЕНЕР-
ПРОЕКТИРОВЩИК
(должность служащего)


(подпись)

Е.А. ДАВЫДОВИЧ
(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

УСТАНОВКА ДВУХ БКТПБ 10/0,4КВ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ВЛ 10КВ N564 ПС 35/10 КВ "НЕГОРЕЛОЕ" ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТАНЦИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА РАСПОЛАГАЕМЫХ В РАЙОНЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ЛЕВО) И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ПРАВО) (2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

КОД ОБЪЕКТА

27322-2
КТП 10КВ N168

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

27322-2

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

27322-2-ТЛМ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ С КОДАМИ РБ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 3
(НОРМЫ 2022г.)
КТП 10КВ N168. ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		ОБЪЕМ				
1	2	3	4	5	6	7
ЖЗ-60-82	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ	шт 1				
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	3,173928
			1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,544216
			M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	0,204216
			M030201*	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 6,3 Т	МАШ.Ч	0,224021
			M030403	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ.Ч	0,224021
			M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	0,95
			M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.Ч	0,34
			M100602*	МОЛОТКИ БУРИЛЬНЫЕ ЛЕГКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ПЕРЕДВИЖНЫХ	МАШ.Ч	0,34
			M330301*	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,08
			M400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.Ч	0,204216
			1	Материалы для строительных работ		
			1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	
		ОБЪЕМ	3				6	7
1	2	3		4	5	6	7	
				1/10-140	Элект роды, прут ки виннипласт овые, проволока сварочные			
				1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т		0,0002
				1/10-180	Мат ериалы шлифовальные			
				1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ ШТ. РАБОТ 5П 180Х6Х22	ШТ.		0,7
				1/10-230	Мат ериалы для от делочных работ			
				1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ		0,04
				1/10-240	Мет изы и крепежные изделия			
				1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т		0,000091
				1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т		0,000026
				1/10-240-50-16/2	ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ		0,013039
				1/10-260	Мет аллопрокат и мет аллоизделия (за исключением мет аллоизделий част и 2)			
				1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУПРУГОПРУДНАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ		0,004902
				1/55	Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)			
				1/55-50	Мат ериалы ант икоррозионные и химически ст ойкие			
				1/55-50-20/35	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	КГ		0,063726
				5	Материалы для монтажных и специальных строительных работ			
				5/20	Изделия для прокладки кабельных сетей			
				5/20-30	Мат ериалы и изделия для монт ажа кабелей и проводов			
				5/20-30-3/2	КНОПКА К227 УХЛ2	1000 ШТ.		0,00102
				5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.		0,500004
				5/20-30-3/43	ЛЕНТА К226	100 М		0,001201
				5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.		0,00049
				5/50	Прокатно-тянутые и прессованные изделия из цветных металлов, цветные металлы			
				5/50-30	Лист ы и плит ы из цвет ных мет аллов			
				5/50-30-3/2	ЛИСТ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ИЗ СВИНЦА МАРКИ С1	Т		0,000039
				5/50-70	Сплавы из цвет ных мет аллов			
				5/50-70-2/13	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ МАЛОСУРЬЯНИСТЫЙ, МАРКИ ПОССУ 40-0,5	Т		0,000012
					Прочие			
				С1-ТЛМ	ОТСЕК ТЛМ И АСКУЭ	КОМПЛ		1

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		3	ОБЪЕМ				
ЖЗ-60-81	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ. СЕТИ	М	23.529				
				4	5	6	7
				1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	2,597646
				1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,072157
				M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	0,072157
				M030201*	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 6,3 Т	МАШ.Ч	0,720784
				M030403	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ.Ч	0,74745
				M400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.Ч	0,072157
				1	Материалы для строительных работ		
				1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
				1/10-240	Мет изы и крепежные изделия	Т	0,000012
				1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000003
				1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,001725
				1/10-240-50-16/2	ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		
				1/10-260	Мет аллопрокат и мет аллоизделия (за исключением мет аллоизделий част и 2)		
				1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,018824
				1/55	Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)		
				1/55-50	Мат ериалы ант икоррозионные и химически ст ойкие	КГ	0,117647
				1/55-50-20/35	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577		
				5	Материалы для монтажных и специальных строительных работ		
				5/10	Кабели, провода, муфты кабельные		
				5/10-10	Кабели		
				5/10-10-60-2-5-1-1/57	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МАРКИ КВВГЭНГ-LS С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЭКРАНОМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 14Х1,5 ММ2	1000 М	0,01

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО		
		ОБЪЕМ							
1	2	3		4	5	6	7	0,01	
ЖЗ-40-52	ЗАЗЕМЛЕНИЕ			5/10-10-60-2-5-1-1/62	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МАРКИ КВВГЭНГ-LS С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЭКРАНОМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 5Х2.5 MM2	1000 М			
				5/20	Изделия для прокладки кабельных сетей				
				5/20-30	Мат ериалы и изделия для монт ажа кабелей и проводов				
				5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	0,282353		
				5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,018902		
				5/50	Прокатно-тянутые и прессованные изделия из цветных металлов, цветные металлы				
				5/50-30	Лист ы и плит ы из цвет ных мет аллов				
				5/50-30-3/2	Лист нормальной точности изготовления, толщиной 1 мм, из свинца марки С1	Т		0,000016	
				5/50-70	Сплавы из цвет ных мет аллов				
				5/50-70-2/13	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ МАЛОСУРЬЯНИСТЫЙ, МАРКИ ПОССУ 40-0,5	Т		0,000008	
				М 4					
				1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч		1,6328	
				1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		0,0016	
				M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч		0,0016	
				M330301*	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч		0,052	
				M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч		0,5584	
				M400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.Ч		0,0016	
				1	Материалы для строительных работ				
				1/10	Материалы для строительных работ общего назначения				
				1/10-230	Мат ериалы для от делочных работ				
				1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КТ			0,004
				5	Материалы для монтажных и специальных строительных работ				
				5/10	Кабели, провода, муфты кабельные				
				5/10-20	Провода				

ОБОСНОВАНИЕ 1	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ 2	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ 3		КОД РЕСУРСА 4	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ 5	ЕД.ИЗМ. 6	КОЛИЧЕСТВО 7
		ОБЪЕМ					
				5/10-20-60-7-1/78	ПРОВОД СИЛОВОЙ УСТАНОВОЧНЫЙ МАРКИ ПУГВИГ(А)-LS 1Х16 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ОДНОЙ ЖИЛОЙ СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0.45 КВ	1000 М	0,004
				5/20	Изделия для прокладки кабельных сетей		
				5/20-30	Мат ериалы и изделия для монт ажа кабелей и проводов		
				5/20-30-1-2/29	НАКОНЕЧНИК ТМЛ 6-5-4 ГЛУХОЙ НОМИНАЛЬНЫМ СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2, С ОТВЕРСТИЕМ ПОД КОНТАКТНЫЙ СТЕРЖЕНЬ ДИАМЕТРОМ 5 ММ, С ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ ХВОСТИКА 4 ММ, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ИЗ МЕДИ, ЛУЖЕНЫЙ	ШТ.	4
				5/20-30-3/40	ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ.	0,0832
				5/90	Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ		
				5/90-10	Дюбели для крепления элект ромонт ажных изделий		
				5/90-10/4	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658	10 ШТ.	0,832

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР ПО ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ РАБОТЕ
(должность служащего)

 В.М. БАРИЦЕВСКАЯ
(подпись) (инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА

УСТАНОВКА ДВУХ БКТПБ 10/0,4КВ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ВЛ 10КВ N564 ПС 35/10 КВ "НЕГОРЕЛОЕ" ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТАНЦИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА РАСПОЛАГАЕМЫХ В РАЙОНЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С
Н-8378 (ЛЕВО) И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ПРАВО) (2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

27322-2

КТП 10КВ N168

НАИМЕНОВАНИЕ
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ
ШИФР ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ

27322-2

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

27322-2-ТЛМ

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 3
(НОРМЫ 2022г.)
КТП 10КВ N168. ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2025г.

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	7,404374		
2	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,617973		
3	M021143	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	0,277973	55,99	15,56
4	M030201*	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 6,3 Т	МАШ.Ч	0,944805	0,42	0,4
5	M030403	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ.Ч	0,971472	2,69	2,61
6	M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	0,95	4,15	3,94
7	M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.Ч	0,34	32,39	11,01
8	M100602*	МОЛОТКИ БУРИЛЬНЫЕ ЛЕГКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ПЕРЕДВИЖНЫХ	МАШ.Ч	0,34	9,38	3,19
9	M330301*	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,132	0,87	0,11
10	M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,5584	0,84	0,47
11	M400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.Ч	0,277973	37,33	10,38
1		ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				48
1		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				
1/10		Материалы для строительных работ				
1/10-140		Материалы для строительных работ общего назначения				
1/10-140-40/100		Элект роды, прут ки винипласт овые, проволока сварочные	Т	0,0002	4200	0,84
1/10-180		ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ				
1/10-180		Мат ериалы шлифовальные				
1/10-180-20/57		КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ШТ.	0,7	3,34	2,34
13		5П 180Х5Х22				

№ п/п	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
14	1/10-230 1/10-230-40- 20/136	Мат ериалы для от делочных работ КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	0,044	6,94	0,31
15	1/10-240 1/10-240-10- 10/131	Мет изы и крепежные изделия БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000103	3372,62	0,35
16	1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00003	4322,02	0,13
17	1/10-240-50-16/2	ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,014765	3,4	0,05
18	1/10-260 1/10-260-210-1/82	Мет аллопрокат и мет аллоизделия (за исключением мет аллоизделий част и 2) ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,023726	5,15	0,12
19	1/55-50 1/55-50-20/35	Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) Мат ериалы ант икоррозионные и химически ст ойкие ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	КГ	0,181373	11,53	2,09
5		Материалы для монтажных и специальных строительных работ				
5/10		Кабели, провода, муфты кабельные				
5/10-10		Кабели				
20	5/10-10-60-2-5-1- 1/57	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МАРКИ КВВГЭНГ-LS С МЕДНЫМИ ЖИЛА-МИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЭКРАНОМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 14X1,5 ММ2	1000 М	0,01	9600	96
21	5/10-10-60-2-5-1- 1/62	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МАРКИ КВВГЭНГ-LS С МЕДНЫМИ ЖИЛА-МИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЭКРАНОМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 5X2,5 ММ2	1000 М	0,01	4710	47,1
5/10-20		Провода				
22	5/10-20-60-7-1/78	ПРОВОД СИЛОВОЙ УСТАНОВОЧНЫЙ МАРКИ ПУТВНГ(А)-LS 1X16 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ОДНОЙ ЖИЛОЙ СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000 М	0,004	6079	24,32

№ п/п	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
5/20		Изделия для прокладки кабельных сетей				
5/20-30		Материалы и изделия для монтажа кабелей и проводов				
23	5/20-30-1-2/29	НАКОНЕЧНИК ТМЛ 6-5-4 ГЛУХОЙ НОМИНАЛЬНЫМ СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2, С ОТВЕРСТИЕМ ПОД КОНТАКТНЫЙ СТЕРЖЕНЬ ДИАМЕТРОМ 5 ММ, С ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ ХВОСТИКА 4 ММ, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ИЗ МЕДИ, ЛУЖЕНЫЙ	ШТ.	4	0,21	0,84
24	5/20-30-3/2	КНОПКА К227 УХЛ2	1000 ШТ.	0,00102	100	0,1
25	5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	0,782357	7,49	5,86
26	5/20-30-3/40	ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ.	0,0832	75,83	6,31
27	5/20-30-3/43	ЛЕНТА К226	100 М	0,001201	60	0,07
28	5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,019392	8,06	0,16
5/50		Прокатно-тянутые и прессованные изделия из цветных металлов, цветные металлы				
5/50-30		Листы и плиты из цветных металлов				
29	5/50-30-3/2	ЛИСТ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ИЗ СВИНЦА МАРКИ С1	Т	0,000199	12000	2,39
5/50-70		Сплавы из цветных металлов				
30	5/50-70-2/13	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ МАЛОСУРЬЯНИСТЫЙ, МАРКИ ПОССУ 40-0,5	Т	0,000092	58509,3	5,38
5/90		Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ				
5/90-10		Дюбели для крепления электромонтажных изделий				
31	5/90-10/4	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658	10 ШТ.	0,832	0,9	0,75
		Прочие				
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				196
		ИТОГО ТРАНСПОРТ				12
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ				
		ОТСЕК ТЛМ И АСКУЭ				
32	С1-ТЛМ	ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ	КОМПЛ	1	16968,75	16968,75
		ИТОГО ТРАНСПОРТ				16969
						0

СОСТАВИЛ

ИНЖЕНЕР ПО ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ РАБОТЕ
(должность служащего)

В.М. БАРШЕВСКАЯ
(инициалы, фамилия)

(подпись)

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА

УСТАНОВКА ДВУХ БКТПБ 10/0.4КВ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ВЛ 10КВ N564 ПС 35/10 КВ "ЧЕГОРЕЛОЕ" ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТАНЦИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА РАСПОЛАГАЕМЫХ В РАЙОНЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ЛЕВО) И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ПРАВО) (2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

КОД ОБЪЕКТА
НАИМЕНОВАНИЕ
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

27322-2
КТП 10КВ N168

ШИФР ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ

27322-2

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

27322-2-КР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 4
(НОРМЫ 2022г.)
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2025г.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2025г.																					
№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ									СТОИМОСТЬ 6,352 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ								
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАН- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ												
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10												

НАЧИСЛЕНИЯ: ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%): Н10=78.64/70.75

1. ПРИМЕЧАНИЕ: К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000

2. ПРИМЕЧАНИЕ: КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000

3. ПРИМЕЧАНИЕ: БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)

Ж4-20
СООРУЖЕНИЯ (ЗДАНИЯ) ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. ФУНДАМЕНТ ПОД БКТП.

4.	E1-162-2 (Н10)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100 М3 0.018	3245.24 58.41	- -	- -	- -	- -	- -	3245.24 58.41			
5.	E1-166-2 (Н10)	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100 М3 ГРУНТА 0.005	1406.40 7.03	- -	- -	- -	- -	- -	1406.40 7.03			
6.	E8-3-2 (Н10)	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3 ОСНОВАН ИЯ 1.3	13.19 17.15	1.85 2.41	1.00 1.30	0.60 0.78	- -	- -	15.64 20.34			

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						
				КОЛИ- ЧЕСТВО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИ- (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НISTОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7.	4/1-5-20-10-10/С412- 1274-234	ШЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1400, 3 ГРУППЫ, ФРАКЦИИ СВ. 20 ДО 40 ММ (ТРАНСПОРТ 34км)	М3 1.495	-	-	-	25.09	19.28	44.37	
8.	E33-28-1 (H10)	УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ МАССОЙ ДО 1,5 Т	100 М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБ ЕТОННЫХ КОНСТРУК ЦИЙ 0.0096	7516.04 72.15	7106.81 68.23	2222.54 21.34	-	-	14622.85 140.38	
9.	4/1-2-20-20-30- 40/С406-1-92Б	ЛЕЖНИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БАЛОЧНОГО ТИПА, Т- ОБРАЗНОГО СЕЧЕНИЯ, МАРКИ ЛЖ 44	ШТ. 2	-	-	-	1018.70	118.78	1137.48	
10.	E7-20-3 (H10)	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	Т СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТ ОВ 0.01004	684.87 6.88	135.78 1.36	29.98 0.30	2037.40	237.56	2274.96	
11.	1/10-260-30-14/С101- 18300-1Б	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, РАЗМЕРАМИ 4Х80 ММ	Т 0	-	-	-	2717.84	164.97	2882.81	
12.	E13-16-3 (H10) H1=2	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 2 РАЗА ГРУНТОВОЙ ЦИНКОВОЙ, ПРОТЕКТОРНОЙ	100 М2 0.006	480.28 2.88	7.86 0.05	1.00 0.01	1068.80	151.19	1708.13	
13.	E13-26-12 (H10)	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-124	100 М2 0.006	40.95 0.25	2.21 0.01	0.25 0.00	222.65	31.47	297.28	
14.	E46-70-3 (H10)	РЕЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ БЕТОНОРЕЗНЫМИ МАШИНАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТРЕЗНЫХ СЕКМЕНТНЫХ КРУГОВ ДИАМЕТРОМ 800 ММ, ГЛУБИНОЙ РЕЗКИ 300 ММ	100 М 0.008	271.11 2.17	99.13 0.79	-	7.20	-	377.44	
15.	1/10-170-2/65	КРУГ АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ СЕКМЕНТНЫЙ ПО БЕТОНУ 500Х4	ШТ. 0.0032	-	-	-	420.52	59.46	479.98	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :				167	73	23	2087	268	2595	
ОХР и ОПР									149	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									134	

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	3	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						
				КОЛИЧЕСТВО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС-ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		ИТОГО ПО ПТМ								2878
		ЗАТРАТЫ ТРУДА								12
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ								1
Ж4-20		СООРУЖЕНИЯ (ЗДАНИЯ) ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, УКРЕПЛЕНИЕ МЕЛИОРАТИВНОГО КАНАЛА.								
16. Е42-6-1 (Н10)		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ЩЕБНЯ (ГРАВИЯ, ПЕСКА) НАСУХО ВРУЧНУЮ, ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 20 СМ	100 М2 ПОДСТИЛ АЮЩЕГО СЛОЯ	511.91 109.34	73.91 15.79	23.11 4.94	- -	- -	- -	585.82 125.13
17. 4/1-5-40-10-10/С412-1500-234		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА (ТРАНСПОРТ 34КМ)	М3	-	-	-	11.13	21.84	32.97	
18. Е42-15-1 (Н10)		КРЕПЛЕНИЕ ДНА И ОТКОСОВ КАНАЛОВ СБОРНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ МАССОЙ ДО 1 Т	100 М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	4985.26 279.17	8402.19 470.52	3002.14 188.12	52.30	102.63	154.93	
19. 4/2-1-3-4-1-10/13		БЛОК СТЕНЫ ПОДВАЛА ФБС12.5.3, F50, W2 СЕРИЯ Б1.016.1-1	ШТ. 8	-	-	-	34.29	4.00	38.29	
20. 4/2-1-3-4-1-10/14		БЛОК СТЕНЫ ПОДВАЛА ФБС12.6.3, F50, W2 СЕРИЯ Б1.016.1-1	ШТ. 20	-	-	-	274.32	32.00	306.32	
21. 4/2-1-3-4-1-10/12		БЛОК СТЕНЫ ПОДВАЛА ФБС12.4.3, F50, W2 СЕРИЯ Б1.016.1-1	ШТ. 4	-	-	-	41.28	4.81	46.09	
22. Е42-16-5 (Н10)		ЗАДЕЛКА ШВОВ ПРИ КРЕПЛЕНИИ ОТКОСОВ КАНАЛОВ СБОРНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100 М ШВА 0.3735	223.97 83.65	3.08 1.15	0.97 0.36	825.60	96.20	921.80	
23. 1/10-160-10/45		ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ, ПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ 55-60 Г/М2	М2 0.392175	-	-	-	28.76	3.35	32.11	
24. 1/10-230-60-45-15/20		РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ, ЯЧЕЙСТОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М100/М150, F75	Т 0.001606	-	-	-	115.04	13.40	128.44	
							85.81	12.93	325.79	
							32.05	4.83	121.68	
							1.09	0.15	1.24	
							0.43	0.06	0.49	
							748.24	105.80	854.04	
							1.20	0.17	1.37	

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						
				КОЛИЧЕСТВО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:								
		ОХР и ОПР								2509
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								508
		ИТОГО ПО ПТМ								457
		ЗАТРАТЫ ТРУДА								3474
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ								35
										11
		ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ								6352
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО								6352
		В ТОМ ЧИСЛЕ								639
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА								560
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО								196
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ								3388
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ								517
		ТРАНСПОРТ								657
		ОХР и ОПР								591
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								46
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ								12
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ								

СОСТАВИЛ

ВЕД. ИНЖ.
(должность служащего)

А.А. СОКОЛОВА
(инициалы фамилия)

ПРОВЕРИЛ ОБЪЕМЫ

ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК
(должность служащего)

А.А. ЛАПУКА
(инициалы фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

УСТАНОВКА ДВУХ БКТПБ 10/0,4КВ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ВЛ 10КВ N564 ПС 35/10 КВ "НЕГОРЕЛОЕ" ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТАНЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА РАСПОЛАГАЕМЫХ В РАЙОНЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ЛЕВО) И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ПРАВО) (2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

КОД ОБЪЕКТА

27322-2
КТП 10КВ N168

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

27322-2

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

27322-2-КР

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ С КОДАМИ РБ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 4
(НОРМЫ 2022г.)
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		ОБЪЕМ				
Ж4-20	СООРУЖЕНИЯ (ЗДАНИЯ) ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. ФУНДАМЕНТ ПОД БКТП.	3	4	5	6	7
		МЗ				
		0,96				
		1-1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	11,531437
		1-3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,128796
		M021143		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	1,218528
		M040502		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	0,218872
		M330400		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.Ч	0,13816
		M331100		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,338
		M331617		СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,128796
		M340101		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВт	МАШ.Ч	0,0204
		1		Материалы для строительных работ		
		1/10		Материалы для строительных работ общего назначения		
		1/10-140		Элект роды, прут ки винипласт овые, проволока сварочные		
		1/10-140-40/150		ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,000402
		1/10-170		Оснаст ка т ехнологическая и инст румент альная		
		1/10-170-2/65		КРУГ АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ СЕГМЕНТНЫЙ ПО БЕТОНУ 500X4	ШТ.	0,0032
		1/10-230		Мат ериалы для от делочных работ		

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО			
		ОБЪЕМ								
1	2	3	4	5	6	7				
Ж4-20	СООРУЖЕНИЯ (ЗДАНИЯ) ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. УКРЕПЛЕНИЕ МЕЛИОРАТИВНОГО КАНАЛА.	М2 21,36	1/10-230-50-15/51	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ	КГ	0,048				
			МАРКИ Р-4							
			1/10-260	Мет аллопрокат и мет аллоизделия (за исключением мет аллоизделий част и 2)						
			1/10-260-30-14/С101-18300-1Б	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УПЛОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, РАЗМЕРАМИ 4Х80 ММ	Т	0				
			1/10-280	Прочие мат ериалы для ст роит ельных работ						
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	0,349				
			1/55	Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозийные)						
			1/55-20	Огнеупорные и огнезащит ные изделия и мат ериалы						
			1/55-20-25/120	ЭМАЛЬ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ХВ-124, ЗЕЛЕНАЯ	Т	0,000114				
			1/55-50	Мат ериалы ант икоррозийные и химически ст ойкие						
			1/55-50-20/120	ЛАК ХВ-784	Т	0,000096				
			1/55-50-25/172	ГРУНТОВКА ЦИНКОНАПОЛНЕННАЯ "ЦИНКОЛИД"	КГ	0,384				
			4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы						
			4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы						
			4/1-2	Конст рукции и дет али железобет онные инженерных сооружений и специального назначения						
			4/1-2-20-30-40/С40Б-1-92Б	ЛЕЖНИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БАЛОЧНОГО ТИПА, Т-ОБРАЗНОГО СЕЧЕНИЯ, МАРКИ ЛЖ 44	ШТ.	2				
			4/1-5	Мат ериалы природные нерудные. Гравий						
			4/1-5-20-10-10/С412-1274-234	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1400, 3 ГРУППЫ, ФРАКЦИИ СВ. 20 ДО 40 ММ (ТРАНСПОРТ 34КМ)	МЗ	1,495				
							1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	34,93804
							1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,21142
							М021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	7,620569
							М050201	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ 800 КПА (8 АТМ) 10 МЗ/МИН	МАШ.Ч	0,01494

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		3	ОБЪЕМ				
1	2	3		4	5	6	7
		МЗ31617			СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	3,19648
		1			Материалы для строительных работ		
		1/10			Материалы для строительных работ общего назначения		
		1/10-160			Пленки, полотно, т.к. и т.к. разные		
		1/10-160-10/45			Пленка пароизоляционная полипропиленовая, M2		0,392175
		1/10-230			ПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ 55-60 Г/М2		
		1/10-230-50-15/7			Мат. ериалы для от. делочных работ		
		1/10-230-60-45-15/20			АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЫСШЕЙ СОРТ	КГ	2,0169
					РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ	Т	0,001606
					ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ, ЯЧЕЙСКОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ		
					ПОВЕРХНОСТЕЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ		
					(НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М100/М150, F75		
		4			Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
		4/1			Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
		4/1-4			Бет. оны, раст. в.ры, смеси асфальт. обет. онные		
		4/1-4-20-20-10-20/30			РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 200	МЗ	0,093375
		4/1-5			Мат. ериалы природные нерудные. Гравий		
		4/1-5-40-10-10/С412-1500-234			Керамзит овый. Керамзит	МЗ	
		4/2			ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА (ТРАНСПОРТ 34КМ)		4,6992
		4/2			Конструкции и изделия типовые сборные бетонные и железобетонные (Каталог-кодификатор)		
		4/2-1			Конст. рукции и изделия из сборного железобет. она		
		4/2-1-3-4-1-10/12			БЛОК СТЕНЫ ПОДВАЛА ФБС12.4.3, F50, W2 СЕРИЯ Б1.016.1- ШТ. 1		4
		4/2-1-3-4-1-10/13			БЛОК СТЕНЫ ПОДВАЛА ФБС12.5.3, F50, W2 СЕРИЯ Б1.016.1- ШТ. 1		8
		4/2-1-3-4-1-10/14			БЛОК СТЕНЫ ПОДВАЛА ФБС12.6.3, F50, W2 СЕРИЯ Б1.016.1- ШТ. 1		20

СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖ.


(подпись)

А.А. СОКОЛОВА
(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА

УСТАНОВКА ДВУХ БКТПБ 10/0,4КВ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ВЛ 10КВ N564 ПС 35/10 КВ "НЕГОРЕЛОЕ" ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТАНЦИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА РАСПОЛАГАЕМЫХ В РАЙОНЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ
М1 С Н-8378 (ЛЕВО) И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ПРАВО) (2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬНОСТИ)

КОД ОБЪЕКТА

27322-2

НАИМЕНОВАНИЕ
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

КТП 10КВ N168

ШИФР ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ

27322-2

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

27322-2-КР

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 4
(НОРМЫ 2022г.)
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2025г.

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	46,469477		
2	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.Ч	3,340216		
3	M021143	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	8,839097	55,99	494,9
4	M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	0,218872	4,15	0,91
5	M050201	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ 800 КПА (8 АТМ) 10 МЗ/МИН	МАШ.Ч	0,01494	46,24	0,69
6	M330400	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.Ч	0,13816	5,74	0,79
7	M331100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,338	1,36	0,46
8	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	3,325276	18,8	62,52
9	M340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВт ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	МАШ.Ч	0,0204	2,41	0,05
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				560
1		Материалы для строительных работ				
1/10		Материалы для строительных работ общего назначения				
1/10-140		Элект роды, прут ки винипласт овые, проволока сварочные				
10	1/10-140-40/150	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,000402	4300	1,73
	1/10-160	Пленки, полот на, т кани разные				

№ ПП	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
11	1/10-160-10/45	ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ, ПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ 55-60 Г/М2	М2	0,392175	1,09	0,43
12	1/10-170	<i>Оснаст ка т ехнологическая и инст румент альная</i>				
12	1/10-170-2/65	КРУГ АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ СЕГМЕНТНЫЙ ПО БЕТОНУ 500Х4	ШТ.	0,0032	420,52	1,35
13	1/10-230	<i>Мат ериалы для от делочных работ</i>				
13	1/10-230-50-15/7	АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЫСШЕЙ СОРТ	КГ	2,0169	8,53	17,2
14	1/10-230-50-15/51	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4	КГ	0,048	8	0,38
15	1/10-230-60-45-15/20	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ, ЯЧЕЙСТОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М100/М150, F75	Т	0,001606	748,24	1,2
16	1/10-260	<i>Мет аллопрокат и мет аллоизделия (за исключением мет аллоизделий част и 2)</i>				
16	1/10-260-30-14/С101-18300-1Б	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, РАЗМЕРАМИ 4Х80 ММ	Т	0	2717,84	0
17	1/10-280	<i>Прочие мат ериалы для ст роит ельных работ</i>				
17	1/10-280-20/40-1/55	ВОДА	М3	0,349	2,4	0,84
18	1/55-20	Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)				
18	1/55-20-25/120	<i>Огнеупорные и огнезащит ные изделия и мат ериалы</i>				
18	1/55-20-25/120	ЭМАЛЬ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ХВ-124, ЗЕЛЕНАЯ	Т	0,000114	8350	0,95
19	1/55-50	<i>Мат ериалы ант икоррозионные и химически ст ойкие</i>				
19	1/55-50-20/120	ЛАК ХВ-784	Т	0,000096	9400	0,9
20	1/55-50-25/172	ГРУНТОВКА ЦИНКОНАПОЛНЕННАЯ "ЦИНКОЛИД"	КГ	0,384	14,35	5,51
4		Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы				
4/1		Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы				
4/1-2		<i>Конст рукции и дет али железобет онные инженерных сооружений и специального назначения</i>				
21	4/1-2-20-20-30-40/С406-1-92Б	ЛЕЖНИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БАЛОЧНОГО ТИПА, Т-ОБРАЗНОГО СЕЧЕНИЯ, МАРКИ ПЖ 44	ШТ.	2	1018,7	2037,4
4/1-4		<i>Бет оны, раст вору, смеси асфальт обет онные</i>				

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
22	4/1-4-20-20-10-20/30 4/1-5	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 200	МЗ	0,093375	158,99	14,85
		<i>Мат ериалы природные нерудные. Гравий керамзит овый. Керамзит</i>				
23	4/1-5-20-10-10/C412-1274-234	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1400, 3 ГРУППЫ, ФРАКЦИИ СВ. 20 ДО 40 ММ (ТРАНСПОРТ 34КМ)	МЗ	1,495	25,09	37,51
24	4/1-5-40-10-10/C412-1500-234 4/2	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА (ТРАНСПОРТ 34КМ) Конструкции и изделия типовые сборные бетонные и железобетонные (Каталог-кодификатор)	МЗ	4,6992	11,13	52,3
25	4/2-1	<i>Конст рукции и изделия из сборного железобет она</i>				
26	4/2-1-3-4-1-10/12	БЛОК СТЕНЫ ПОДВАЛА ФБС12.4.3, F50, W2 СЕРИЯ Б1.016.1-1	ШТ.	4	28,76	115,04
27	4/2-1-3-4-1-10/13	БЛОК СТЕНЫ ПОДВАЛА ФБС12.5.3, F50, W2 СЕРИЯ Б1.016.1-1	ШТ.	8	34,29	274,32
	4/2-1-3-4-1-10/14	БЛОК СТЕНЫ ПОДВАЛА ФБС12.6.3, F50, W2 СЕРИЯ Б1.016.1-1	ШТ.	20	41,28	825,6
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				3388
		ИТОГО ТРАНСПОРТ				517

СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖ.

 (подпись)

А.А. СОКОЛОВА (инициалы, фамилия)

(должность служащего)

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА

КОД ОБЪЕКТА

НАИМЕНОВАНИЕ
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ШИФР ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

УСТАНОВКА ДВУХ БКТПБ 10/0,4 КВ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ВЛ 10 КВ №64 ПС 35/10 КВ "НЕГОРЕЛОЕ" ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТАНЦИЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА РАСПОЛАГАЕМЫХ В РАЙОНЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ЛЕВО) И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ПРАВО) (2
ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

27322-2

ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ КАБЕЛЬНЫЕ

27322-2

27322-2-ЭС

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 5

(НОРМЫ 2022г.)

КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 10 КВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2025г.

СТОИМОСТЬ 514,405 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ			СТОИМОСТЬ 514,405 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ		
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- НАЧИСЛЕНИЯ: ОХР и ОПРПЛАТОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%): Н10=78.64/70.75
- НАЧИСЛЕНИЯ: ОХР и ОПРПЛАТОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%): Н16=59.57/40.54
1. ПРИМЕЧАНИЕ: К ДЛЯ ОХР и ОПРПЛАТОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000
2. ПРИМЕЧАНИЕ: КОЭФФИЦИЕНТ К ЗП (ПОСТАНОВЛЕНИЕ №5): 1.0000
3. ПРИМЕЧАНИЕ: БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)
- Ж6-60-10
- ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ
- ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
4. ПРИМЕЧАНИЕ: ТРАНШЕЯ Т1 (300 ММ) (ВРУЧНУЮ 20%)
5. ПРИМЕЧАНИЕ: РАБОТЫ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ
- КОЭФФИЦИЕНТЫ: Н3=1.2
- КОЭФФИЦИЕНТЫ: Н6=1.2
6. Е1-13-17 (Н10)
- РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРАМИ
- "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25
- М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ, В ОТВАЛ
7. Е23-1-1 (Н10)
- УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ
8. 4/1-5-40-10-10/С412-1500-2Т
- ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2
- КЛАССА (34 КМ)

1000 М3	-	2542.43	1015.70	-	-	-	-	-	2542.43
0.003601	-	9.16	3.66	-	-	-	-	-	9.16
10 М3	172.16	237.85	74.38	-	-	-	-	-	410.01
0.049395	8.50	11.75	3.67	-	-	-	-	-	20.25
М3	-	-	-	-	-	-	11.13	21.84	32.97
0.543345	-	-	-	-	-	-	6.05	11.87	17.91

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						
				4	5	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС-ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
						ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
9.	E1-27-1 (H10)	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000 М3 0.003106	-	451.93 1.40	153.60 0.48	-	-	-	451.93 1.40
10.	E1-134-1 (H10)	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ	100 М3 0.031058	202.32 6.28	493.29 15.32	211.49 6.57	-	-	-	695.61 21.60
11.	ПРИМЕЧАНИЕ: КОЭФФИЦИЕНТЫ: Н3=1 КОЭФФИЦИЕНТЫ: Н6=1	РАБОТЫ В НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ								
12.	E1-13-17 (H10)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ, В ОТВАЛ	1000 М3 0.320799	-	2118.69 679.67	846.41 271.53	-	-	-	2118.69 679.67
13.	E23-1-1 (H10)	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ	10 М3 4.400605	143.46 631.31	198.20 872.20	61.99 272.79	-	-	-	341.66 1503.51
14.	4/1-5-40-10-10/С412-1500-2Т	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА (34 КМ)	М3 48.406655	-	-	-	11.13 538.77	21.84 1057.20	-	32.97 1595.97
15.	E1-27-1 (H10)	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000 М3 0.276694	-	376.61 104.21	128.00 35.42	-	-	-	376.61 104.21
16.	E1-134-1 (H10)	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ	100 М3 2.766942	168.60 466.51	411.07 1137.41	176.24 487.65	-	-	-	579.67 1603.92
17.	ПРИМЕЧАНИЕ:	ТРАНШЕЯ Т2 (300 ММ) (ВРУЧНУЮ 20%)								
18.	ПРИМЕЧАНИЕ: КОЭФФИЦИЕНТЫ: Н3=1.2 КОЭФФИЦИЕНТЫ: Н6=1.2	РАБОТЫ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ								
19.	E1-13-17 (H10)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ, В ОТВАЛ	1000 М3 0.047907	-	2542.43 121.80	1015.70 48.66	-	-	-	2542.43 121.80
20.	E1-134-1 (H10)	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ	100 М3 0.331569	202.32 67.08	493.29 163.56	211.49 70.12	-	-	-	695.61 230.64
21.	E23-1-1 (H10)	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ	10 М3 1.47497	172.16 253.93	237.85 350.82	74.38 109.71	-	-	-	410.01 604.75

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						
				КОЛИ- ЧЕСТВО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НISTОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
22.	4/1-5-40-10-10/С412- 1500-2Т	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА (34 км)	М3 16.22467	-	-	-	-	11.13 21.84	21.84	32.97
23.	E1-27-1 (Н10)	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000 М3 0.033157	-	451.93 14.98	153.60 5.09	-	-	-	451.93 14.98
24.	E1-134-1 (Н10)	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ	100 М3 0.331569	202.32 67.08	493.29 163.56	211.49 70.12	-	-	-	695.61 230.64
25.	ПРИМЕЧАНИЕ: КОЭФФИЦИЕНТЫ: Н3=1 Н6=1	РАБОТЫ В НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ								
26.	E1-13-17 (Н10)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ, В ОТВАЛ	1000 М3 0.672493	-	2118.69 1424.80	846.41 569.20	-	-	-	2118.69 1424.80
27.	E23-1-1 (Н10)	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ	10 М3 20.70503	143.46 2970.34	198.20 4103.74	61.99 1283.50	-	-	-	341.66 7074.08
28.	4/1-5-40-10-10/С412- 1500-2Т	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА (34 км)	М3 227.75533	-	-	-	-	11.13 2534.92	21.84 4974.18	32.97 7509.09
29.	E1-27-1 (Н10)	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000 М3 0.465443	-	376.61 175.29	128.00 59.58	-	-	-	376.61 175.29
30.	E1-134-1 (Н10)	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ	100 М3 4.654431	168.60 784.74	411.07 1913.30	176.24 820.30	-	-	-	579.67 2698.04
31.	ПРИМЕЧАНИЕ:	ТРАНШЕЯ Т3 (500 мм) (ВРУЧНУЮ 20%)								
32.	E1-13-17 (Н10)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ, В ОТВАЛ	1000 М3 0.17964	-	2118.69 380.60	846.41 152.05	-	-	-	2118.69 380.60
33.	E23-1-1 (Н10)	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ	10 М3 5.51	143.46 790.46	198.20 1092.08	61.99 341.56	-	-	-	341.66 1882.54
34.	4/1-5-40-10-10/С412- 1500-2Т	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА (34 км)	М3 60.61	-	-	-	-	11.13 674.59	21.84 1323.72	32.97 1998.31
35.	E1-27-1 (Н10)	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000 М3 0.12454	-	376.61 46.90	128.00 15.94	-	-	-	376.61 46.90

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАН- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36.	E1-134-1 (Н10)	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ	100 М3 1.2454	168.60 209.97	411.07 511.95	176.24 219.49	- -	- -	579.67 721.92
37.	ПРИМЕЧАНИЕ: КОЭФФИЦИЕНТЫ: Н3=1 КОЭФФИЦИЕНТЫ: Н6=1	ТРАНШЕЯ Т4 (600 ММ) (ВРУЧНУЮ 20%)							
38.	E1-13-17 (Н10)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ, В ОТВАЛ	1000 М3 0.05938	- -	2118.69 125.81	846.41 50.26	- -	- -	2118.69 125.81
39.	E23-1-1 (Н10)	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ	10 М3 1.005	143.46 144.18	198.20 199.19	61.99 62.30	- -	- -	341.66 343.37
40.	4/1-5-40-10-10/С412- 1500-2Т	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА (34 КМ)	М3 11.055	- -	- -	- -	11.13 123.04	21.84 241.44	32.97 364.48
41.	E1-27-1 (Н10)	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000 М3 0.04933	- -	376.61 18.58	128.00 6.31	- -	- -	376.61 18.58
42.	E1-134-1 (Н10)	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ	100 М3 0.4933	168.60 83.17	411.07 202.78	176.24 86.94	- -	- -	579.67 285.95
43.	ПРИМЕЧАНИЕ:	ПРОЧЕЕ							
44.	E1-164-2 (Н10)	ШУРФОВАНИЕ	100 М3 ГРУНТА 0.6	2228.37 1337.02	- -	- -	- -	- -	2228.37 1337.02
45.	Ц8-190-2 (Н16)	УКЛАДКА ЛЕНТЫ ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНОЙ СЕРИИ ЛЗС 250 X 5 ММ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ	100 М ЛЕНТЫ 9.33	25.83 240.99	0.04 0.37	0.02 0.19	192.61 1797.05	11.33 105.71	229.81 2144.12
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :				8062	13841	5053	5855	8069	35827
ОХР и ОПР									10268
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									9206
ИТОГО ПО ПТМ									55301
ЗАТРАТЫ ТРУДА									636
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									198

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					КОЛИ- ЧЕСТВО	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ж6-60-30		ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. КАБЕЛИ							
46.	Ц8-141-2 (Н16)	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1 М ДО 2 КГ	100 М КАБЕЛЯ 24.88	189.84 4723.22	71.56 1780.41	22.25 553.58	48.41 1204.44	3.13 77.87	312.94 7785.95
47.	Ц8-141-2 (Н16) НЗ=1,2 Н6=1,2	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1 М ДО 2 КГ (В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ)	100 М КАБЕЛЯ 7.91	227.81 1801.98	85.89 679.39	26.71 211.28	48.41 382.92	3.13 24.76	365.24 2889.05
48.	Ц8-148-2 (Н16)	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 2 КГ	100 М КАБЕЛЯ 16.77451	254.26 4265.09	72.05 1208.60	22.25 373.23	40.08 672.32	2.49 41.77	368.88 6187.78
49.	Ц8-148-2 (Н16) НЗ=1,2 Н6=1,2	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 2 КГ	100 М КАБЕЛЯ 1.578431	305.12 481.61	86.47 136.49	26.71 42.16	40.08 63.26	2.49 3.93	434.16 685.29
50.	Ц8-147-2 (Н16)	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ, МАССА 1 М ДО 2 КГ	100 М КАБЕЛЯ 1.764706	214.00 377.65	57.02 100.62	16.43 28.99	47.33 83.52	3.52 6.21	321.87 568.01
51.	5/10-10-40-6/51	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АПВПУ2Г 1Х120/25-10 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, С ЭКРАНОМ И ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, С УСИЛЕННОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА, ДВОЙНОЙ ГЕРМЕТИЗАЦИЕЙ АЛЮМОПОЛИМЕРНОЙ И ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ ЛЕНТАМИ, С ОДНОЙ ЖИЛОЙ СЕЧЕНИЕМ 120 ММ2, С ЭКРАНОМ СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2 ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК, СКРЕПЛЕННЫХ МЕДНОЙ ЛЕНТОЙ, НА НАПРЯЖЕНИЕ 10 КВ	1000 М 5.331	- -	- -	- -	19862.51 105887.04	1138.12 6067.32	21000.63 111954.36
52.	Ц8-190-2 (Н16) НЗ=1,2 Н6=1,2	УКЛАДКА ЛЕНТЫ ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНОЙ СЕРИИ ЛЗС 250 Х 3,5 ММ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ (СО СТЕСНЕННОСТЬЮ)	100 М ЛЕНТЫ 0.54	31.00 16.74	0.04 0.02	0.02 0.01	192.61 104.01	11.33 6.12	234.98 126.89
53.	Ц8-190-2 (Н16)	УКЛАДКА ЛЕНТЫ ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНОЙ СЕРИИ ЛЗС 250 Х 3,5 ММ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ	100 М ЛЕНТЫ 8.79	25.83 227.05	0.04 0.35	0.02 0.18	192.61 1693.04	11.33 99.59	229.81 2020.03
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :				11893	3906	1209	110091	6327	132217
ОХР и ОПР									7805

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ										5312
ИТОГО ПО ПТМ										145334
ЗАТРАТЫ ТРУДА										799
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ										35
54.	Ж6-60-40 Ц8-168-3 (Н16)	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. МУФТЫ		26.34	0.10	-	2.83	0.39	29.66	
		МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ДЛЯ 4-5- ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ БРОНИРОВАННОГО НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1кВ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ ДО 120 мм2	ШТ. 18	474.12	1.80	-	50.94	7.02	533.88	
55.	5/10-30-10/С09-6- 2460	МУФТА 1ПКНТ-10-(70-120)-2В12/10ПКНТППНМ-1	ШТ 9	-	-	-	34.40	1.97	36.37	
56.	5/10-30-20/С09-6- 18448	МУФТА 1ПКВТ-10-(70-120)-2В12/10ПКНТППНМ-1	ШТ 9	-	-	-	309.60	17.73	327.33	
				-	-	-	64.00	3.67	67.67	
				-	-	-	576.00	33.03	609.03	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :				474	2	-	937	58	1471	
ОХР и ОПР										282
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ										192
ИТОГО ПО ПТМ										1945
ЗАТРАТЫ ТРУДА										33
57.	Ж6-60-20 ПРИМЕЧАНИЕ:	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ПЕРЕХОДЫ СКРЫТЫЕ								
		ЗПП №1								
		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ В КОТЛОВАНАХ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 м3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000 м3 0.039	-	2354.10	940.46	-	-	-	2354.10
58.	Е1-13-11 (Н10)			-	91.81	36.68	-	-	91.81	
59.	Е1-27-1 (Н10)	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) кВт (л. с) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 м, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000 м3 0.039	-	376.61	128.00	-	-	376.61	
				-	14.69	4.99	-	-	14.69	
60.	Е1-134-1 (Н10)	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ	100 м3 0.39	168.60 65.75	411.07 160.32	176.24 68.73	-	-	579.67 226.07	

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						
				ЗАРABOTНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРABOT- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
61.	E22-66-5 (H10)	МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ, ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОТАСКИВАЕМОГО ТРУБОПРОВОДА С УЧЕТОМ ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500 ДО 600 ММ), ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ ДО 15 ТС	ПРОЦЕСС 1	174.78 174.78	673.12 673.12	171.83 171.83	- -	- -	847.90 847.90	
62.	E22-67-9 (H10)	ПИЛОТНОЕ БУРЕНИЕ (ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЕНТОНИТА "UL TRA-GEL" И ПОЛИМЕРА "REL-RAC") В ПЕСЧАНО- ГРАВЕЛИСТЫХ ГРУНТАХ, ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ ДО 15 ТС	100 М 0.86	515.98 443.74	4684.46 4028.64	543.40 467.32	417.74 359.26	23.54 20.24	5641.72 4851.88	
63.	E22-68-63 (H10)	ПРЕДРАСШИРЕНИЕ СКВАЖИНЫ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ПРОТАСКИВАНИЕМ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500 ДО 600 ММ (ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЕНТОНИТА "UL TRA-GEL" И ПОЛИМЕРА "REL-RAC") В ПЕСЧАНО- ГРАВЕЛИСТЫХ ГРУНТАХ, ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ ДО 15 ТС	100 М 0.86	7116.65 6120.32	77552.25 66694.94	9480.47 8153.20	17941.94 15430.07	1007.41 866.37	103618.25 89111.70	
64.	E22-47-2 ПРИМЕНИТ (H10)	ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР ПНД ТРУБ ДИАМЕТРОМ 160 ММ	100 М 3.44	1554.51 5347.51	8.07 27.76	- -	200.26 688.89	28.21 97.04	1791.05 6161.21	
65.	ЗПП N2									
66.	E1-13-11 (H10)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ В КОТЛОВАНАХ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 МЗ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000 МЗ 0.024	- -	2354.10 56.50	940.46 22.57	- -	- -	2354.10 56.50	
67.	E1-27-1 (H10)	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000 МЗ 0.024	- -	376.61 9.04	128.00 3.07	- -	- -	376.61 9.04	
68.	E1-134-1 (H10)	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ	100 МЗ 0.24	168.60 40.46	411.07 98.66	176.24 42.30	- -	- -	579.67 139.12	
69.	E22-66-3 (H10)	МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ, ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОТАСКИВАЕМОГО ТРУБОПРОВОДА С УЧЕТОМ ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 300 ДО 400 ММ), ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ ДО 15 ТС	ПРОЦЕСС 1	150.02 150.02	626.09 626.09	157.12 157.12	- -	- -	776.11 776.11	

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НISTОВ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
70.	E22-67-9 (H10)	ПИЛОТНОЕ БУРЕНИЕ (ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЕНТОНИТА "UL TRA-GEL" И ПОЛИМЕРА "REL-РАС") В ПЕСЧАНО-ГРАВЕЛИСТЫХ ГРУНТАХ, ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ ДО 15 ТС	100 М 0.22	515.98 113.52	4684.46 1030.58	543.40 119.55	417.74 91.90	23.54 5.18	5641.72 1241.18	
71.	E22-68-55 (H10)	ПРЕДРАСШИРЕНИЕ СКВАЖИНЫ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ПРОТАСКИВАНИЕМ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 300 ДО 400 ММ (ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЕНТОНИТА "UL TRA-GEL" И ПОЛИМЕРА "REL-РАС") В ПЕСЧАНО-ГРАВЕЛИСТЫХ ГРУНТАХ, ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ ДО 15 ТС	100 М 0.22	3543.12 779.49	38511.39 8472.51	4703.16 1034.70	7763.11 1707.88	435.18 95.74	50252.80 11055.62	
72.	ЗПП N3									
73.	E1-13-11 (H10)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ В КОТЛОВАНАХ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000 М3 0.0108	- -	2354.10 25.42	940.46 10.16	- -	- -	2354.10 25.42	
74.	E1-27-1 (H10)	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000 М3 0.0108	- -	376.61 4.07	128.00 1.38	- -	- -	376.61 4.07	
75.	E1-134-1 (H10)	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ	100 М3 0.108	168.60 18.21	411.07 44.40	176.24 19.03	- -	- -	579.67 62.61	
76.	E22-66-3 (H10)	МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ, ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОТАСКИВАЕМОГО ТРУБОПРОВОДА С УЧЕТОМ ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 300 ДО 400 ММ), ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ ДО 15 ТС	ПРОЦЕСС 1	150.02 150.02	626.09 626.09	157.12 157.12	- -	- -	776.11 776.11	
77.	E22-67-9 (H10)	ПИЛОТНОЕ БУРЕНИЕ (ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЕНТОНИТА "UL TRA-GEL" И ПОЛИМЕРА "REL-РАС") В ПЕСЧАНО-ГРАВЕЛИСТЫХ ГРУНТАХ, ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ ДО 15 ТС	100 М 0.14	515.98 72.24	4684.46 655.82	543.40 76.08	417.74 58.48	23.54 3.30	5641.72 789.84	
78.	E22-68-55 (H10)	ПРЕДРАСШИРЕНИЕ СКВАЖИНЫ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ПРОТАСКИВАНИЕМ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 300 ДО 400 ММ (ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЕНТОНИТА "UL TRA-GEL" И ПОЛИМЕРА "REL-РАС") В ПЕСЧАНО-ГРАВЕЛИСТЫХ ГРУНТАХ, ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ ДО 15 ТС	100 М 0.14	3543.12 496.04	38511.39 5391.59	4703.16 658.44	7763.11 1086.84	435.18 60.93	50252.80 7035.39	

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						
				КОЛИЧЕСТВО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
79.	ПРИМЕЧАНИЕ: ЗПП N4									
80.	E1-13-11 (H10)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ В КОТЛОВАНАХ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 МЗ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000 МЗ 0.03	-	2354.10 70.62	940.46 28.21	-	-	-	2354.10 70.62
81.	E1-27-1 (H10)	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000 МЗ 0.03	-	376.61 11.30	128.00 3.84	-	-	-	376.61 11.30
82.	E1-134-1 (H10)	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ	100 МЗ 0.3	168.60 50.58	411.07 123.32	176.24 52.87	-	-	-	579.67 173.90
83.	E22-66-3 (H10)	МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ, ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОТАСКИВАЕМОГО ТРУБОПРОВОДА С УЧЕТОМ ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 300 ДО 400 ММ), ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ ДО 15 ТС	ПРОЦЕСС 1	150.02 150.02	626.09 626.09	157.12 157.12	-	-	-	776.11 776.11
84.	E22-67-9 (H10)	ПИЛОТНОЕ БУРЕНИЕ (ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЕНТОНИТА "ULTRA-GEL" И ПОЛИМЕРА "REL-RAS") В ПЕСЧАНО-ГРАВЕЛИСТЫХ ГРУНТАХ, ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ ДО 15 ТС	100 М 0.17	515.98 87.72	4684.46 796.36	543.40 92.38	417.74 71.02	23.54 4.00	-	5641.72 959.10
85.	E22-68-55 (H10)	ПРЕДРАСШИРЕНИЕ СКВАЖИНЫ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ПРОТАСКИВАНИЕМ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 300 ДО 400 ММ (ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЕНТОНИТА "ULTRA-GEL" И ПОЛИМЕРА "REL-RAS") В ПЕСЧАНО-ГРАВЕЛИСТЫХ ГРУНТАХ, ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ ДО 15 ТС	100 М 0.17	3543.12 602.33	38511.39 6546.94	4703.16 799.54	7763.11 1319.73	435.18 73.98	-	50252.80 8542.98
86.	ПРИМЕЧАНИЕ: ЗПП N5									
87.	E1-13-11 (H10)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ В КОТЛОВАНАХ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 МЗ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000 МЗ 0.024	-	2354.10 56.50	940.46 22.57	-	-	-	2354.10 56.50
88.	E1-27-1 (H10)	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000 МЗ 0.024	-	376.61 9.04	128.00 3.07	-	-	-	376.61 9.04

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						
				КОЛИ- ЧЕСТВО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИИ И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
89.	E1-134-1 (H10)	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ	100 М3 УПЛОТНЕН НОГО ГРУНТА 0,24	168.60 40.46	411.07 98.66	176.24 42.30	- -	- -	579.67 139.12	
90.	E22-66-3 (H10)	МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ, ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОТАСКИВАЕМОГО ТРУБОПРОВОДА С УЧЕТОМ ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 300 ДО 400 ММ), ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ ДО 15 ТС	ПРОЦЕСС 1	150.02 150.02	626.09 626.09	157.12 157.12	- -	- -	776.11 776.11	
91.	E22-67-9 (H10)	ПИЛОТНОЕ БУРЕНИЕ (ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЕНТОНИТА "ULTRA-GEL" И ПОЛИМЕРА "REL-RAC") В ПЕСЧАНО- ГРАВЕЛИСТЫХ ГРУНТАХ, ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ ДО 15 ТС	100 М 0.38	515.98 196.07	4684.46 1780.09	543.40 206.49	417.74 158.74	23.54 8.95	5641.72 2143.85	
92.	E22-68-55 (H10)	ПРЕДРАСШИРЕНИЕ СКВАЖИНЫ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ПРОТАСКИВАНИЕМ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 300 ДО 400 ММ (ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЕНТОНИТА "ULTRA-GEL" И ПОЛИМЕРА "REL-RAC") В ПЕСЧАНО- ГРАВЕЛИСТЫХ ГРУНТАХ, ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ ДО 15 ТС	100 М 0.38	3543.12 1346.39	38511.39 14634.33	4703.16 1787.20	7763.11 2949.98	435.18 165.37	50252.80 19096.07	
93.	ПРИМЕЧАНИЕ:	МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОКОЛОВ								
94.	E23-27-2 (H10)	СВАРКА СТЫКОВ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 125 ММ	СТЫК 78	8.82 687.96	15.68 1223.04	5.08 396.24	- -	- -	24.50 1911.00	
95.	E23-27-4 (H10)	СВАРКА СТЫКОВ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ	СТЫК 120	10.95 1314.00	18.93 2271.60	6.13 735.60	- -	- -	29.88 3585.60	
96.	E23-27-8 (H10)	СВАРКА СТЫКОВ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ ДО 500 ММ	СТЫК 14	16.42 229.88	37.04 518.56	11.91 166.74	- -	- -	53.46 748.44	
97.	6/40-10-10/10	ТРУБА ТЕХНИЧЕСКАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 63 SDR 11 НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 125 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 11,4 ММ	10 М 72.3	- -	- -	- -	203.38 14704.37	14.26 1031.00	217.64 15735.37	
98.	6/40-10-10/186	ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 100 SDR 11 НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 500 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 45,4 ММ	10 М 8.9	- -	- -	- -	4062.50 36156.25	284.78 2534.54	4347.28 38690.79	

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ							
				4	5	6	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
							КОЛИ- ЧЕСТВО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
99.	E22-34-1 (H10)	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ЗАГЛУШЕК	10 ШТ. 1	70.16 70.16	154.71 154.71	50.08 50.08	2.44 2.44	0.34 0.34	227.65 227.65		
100.	6/40-80-40-8/C09-6- 6011	ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ТРУБ ПЭ 125	ШТ 10	- -	- -	- -	8.43 84.30	0.48 4.80	8.91 89.10		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :				18898	118279	15906	74870	4972	217019		
ОХР и ОПР									27369		
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									24623		
ИТОГО ПО ПТМ									269011		
ЗАТРАТЫ ТРУДА									1254		
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									962		
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ 10 КВ											
101.	Ж6-60-90 Е34-100-1 (H10)	УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ СО СВАРКОЙ СТЫКОВ	1000 М 0.000472	2080.73 0.98	2551.58 1.20	1235.91 0.58	23.88 0.01	3.40 0.00	4659.59 2.19		
102.	Е34-100-1 (H10) H3=1.2 H6=1.2	УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ СО СВАРКОЙ СТЫКОВ (В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ)	1000 М 0.000004	2496.88 0.01	3061.89 0.01	1483.09 0.01	23.88 0.00	3.40 0.00	5586.05 0.02		
103.	6/40-10-10/91	ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 80 SDR 17 НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 200 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 11,9 ММ	10 М 47.6	- -	- -	- -	599.46 28534.30	42.02 2000.15	641.48 30534.45		
104.	5/20-30-3/C09-6- 21456	КАБЕЛЬНАЯ СТЯЖКА КСС 8Х500	100 ШТ 17.77	- -	- -	- -	21.80 387.39	1.25 22.21	23.05 409.60		
105.	5/20-30-3/C09-6- 12474	КАБЕЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ 33 1Х25-40	ШТ 50	- -	- -	- -	3.50 175.00	0.20 10.00	3.70 185.00		
106.	5/20-10-1/C09-6- 21934	КАБЕЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ 33 3Х22-42	ШТ 2	- -	- -	- -	19.60 39.20	1.12 2.24	20.72 41.44		
107.	Ц8-155-1 (H16)	ЗАДЕЛКИ КОНЦОВ ТРУБ МЯТОЙ ГЛИНОЙ	ШТ. 158	7.16 1131.28	- -	- -	- -	- -	7.16 1131.28		
108.	1/10-280/C09-6-1251	ШНУР ДЖУТОВЫЙ	М 213	- -	- -	- -	0.66 140.58	0.04 8.52	0.70 149.10		
109.	1/55-20-20/30	СМЕСЬ КЛАДОЧНАЯ ГЛИНО-ШАМОТНАЯ	Т 0.438	- -	- -	- -	832.75 364.74	117.75 51.57	950.50 416.32		

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ							
				4	5	6	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
							КОЛИ- ЧЕСТВО	ЗАРABOTНАЯ ПЛАТА			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
110.	Ц8-168-5 ПРИМЕНИТ (Н16)	МОНТАЖ УКПТ	ШТ. 3	11,43 34,29	0,04 0,12	- -	1,65 4,95	0,19 0,57	13,31 39,93		
111.	5/20-30-4/С09-6- 12983	УПЛОТНИТЕЛЬ КАБЕЛЬНЫХ ПРОХОДОВ УКПТ-235/65	ШТ 3	- -	- -	- -	31,02 93,06	1,78 5,34	32,80 98,40		
112.	Ц8-88-3 ПРИМЕНИТ (Н16)	МОНТАЖ КОЖУХА ЗАЩИТНОГО	Т 0,0298	927,58 27,64	259,42 7,73	69,51 2,07	224,40 6,69	26,40 0,79	1437,80 42,84		
113.	1/10-260-150-1/125	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ С245, ШИРИНОЙ ПОЛОК 110-250 ММ	Т 0,0298	- -	- -	- -	2520,08 75,10	152,97 4,56	2673,05 79,66		
114.	1/25-400-130/42	ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЭП ОЦИНКОВАННЫЙ, МАРКИ Х 12-ZN	ШТ. 2	- -	- -	- -	3,73 7,46	0,53 1,06	4,26 8,52		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		1194	9	3	29829	2106	33138		
		ОХР и ОПР							713		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							486		
		ИТОГО ПО ПТМ							34337		
		ЗАТРАТЫ ТРУДА							80		
Ж6-60-90		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ									
115.	5/90-20/С09-6-2315	МАРКЕР РЕЗОНАНСНЫЙ 1402-ХР	ШТ 50	- -	- -	- -	95,00 4750,00	5,44 272,00	100,44 5022,00		
116.	E22-49-1 (Н10)	ПОДВЕШИВАНИЕ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ	М КОРОБА 40	17,48 699,20	11,76 470,40	4,44 177,60	21,67 866,80	2,76 110,40	53,67 2146,80		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		699	470	178	5617	382	7168		
		ОХР и ОПР							690		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							620		
		ИТОГО ПО ПТМ							8478		
		ЗАТРАТЫ ТРУДА							51		
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							6		
		ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ							514405		

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							356336
		В ТОМ ЧИСЛЕ							27418
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							132592
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							21137
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							108692
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							15097
		ТРАНСПОРТ							38184
		ОХР и ОПР							34353
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							158069
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							13802
		В ТОМ ЧИСЛЕ							3916
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							1212
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							118505
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							6817
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							8943
		ТРАНСПОРТ							6086
		ОХР и ОПР							2854
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1202
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ							
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							

СОСТАВИЛ

ИНЖЕНЕР ПО ПРОЕКТНО-
СМЕТНОЙ РАБОТЕ
(должность служащего)

В.М. БАРЩЕВСКАЯ

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ ОБЪЕМЫ

ИНЖЕНЕР-
ПРОЕКТИРОВЩИК
(должность служащего)

О.А. ВЛАСЕНКО

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

УСТАНОВКА ДВУХ БКТПБ 10/0.4КВ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ВЛ 10КВ №64 ПС 35/10 КВ "НЕГОРЕЛОЕ" ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТАНЦИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА РАСПОЛАГАЕМЫХ В РАЙОНЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ЛЕВО) И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ПРАВО) (2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

КОД ОБЪЕКТА

27322-2

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ КАБЕЛЬНЫЕ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

27322-2

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

27322-2-ЭС

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ С КОДАМИ РБ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 5
(НОРМЫ 2022г.)
КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 10 КВ

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
Ж6-60-10	ИНЖЕНЕРНАЯ	МЗ 1284,42	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	636,258281
	ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ		1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	198,148211
	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ.		M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	118,41255
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ)	МАШ.Ч	121,716058
			M060337	5 МЗ/МИН	МАШ.Ч	68,717857
			M070148	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,25 МЗ	МАШ.Ч	7,704966
			M331100	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С)	МАШ.Ч	121,716058
			M400002	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,00933
				АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.Ч	

- 4 Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы
- 4/1 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы
- 4/1-5 Мат ериалы природные нерудные. Гравий керамзит овый. Керамзит

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
ЖБ-60-30	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. КАБЕЛИ	М	5290,765	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА (34 КМ)	МЗ	364,595
				Материалы для монтажных и специальных строительных работ		
				Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ		
				Плакат ы предупредит ельные, т аблички, лент ы		
				сигнальные и другие мат ериалы		
				ЛЕНТА ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНАЯ СЕРИИ ЛЗС ШИРИНОЙ 250 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3,5 ММ	М	960,99
				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	799,300145
				ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	35,332905
				КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	35,323467
				ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 6,3 Т	МАШ.Ч	214,576817
				ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ.Ч	193,107896
				АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.Ч	35,332905
				Материалы для строительных работ		
				Материалы для строительных работ общего назначения		
				Мат ериалы для от делочных работ		
				КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	8,1975
				Мет изы и крепежные изделия		
				БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000136
				ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000039
				ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,019412
				Мет аллопрокат и мет аллоизделия (за исключением мет аллоизделий част и 2)		
				ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАПИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 10 - 80 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100 - 200 ММ	Т	0,03279

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		ОБЪЕМ					
1	2	3	4	5	6	7	
		1/10-260-150-1/104		УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 11-30 ММ ПРИ ШИРИНЕ ПОЛКИ 180-200 ММ	Т	0,3279	
		1/10-260-210-1/82		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	2,222188	
		1/55		Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)			
		1/55-50		Мат ериалы ант икоррозионные и химически ст ойкие			
		1/55-50-20/35		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	КГ	4,339165	
		5		Материалы для монтажных и специальных строительных работ			
		5/10		Кабели, провода, муфты кабельные			
		5/10-10		Кабели			
		5/10-10-40-6/51		КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АПВПУ2Г 1Х120/25-10 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, С ЭКРАНОМ И ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ОШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, С УСИЛЕННОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА, ДВОЙНОЙ ГЕРМЕТИЗАЦИЕЙ	1000 М	5,331	
				АЛЮМОПОЛИМЕРНОЙ И ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ ЛЕНТАМИ, С ОДНОЙ ЖИЛОЙ СЕЧЕНИЕМ 120 ММ2, С ЭКРАНОМ СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2 ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК, СКРЕПЛЕННЫХ МЕДНОЙ ЛЕНТОЙ, НА НАПРЯЖЕНИЕ 10 КВ			
		5/20		Изделия для прокладки кабельных сетей			
		5/20-30		Мат ериалы и изделия для монт ажа кабелей и проводов			
		5/20-30-3/20		СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	3,176471	
		5/20-30-5/2		БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	2,273331	
		5/50		Прокатно-тянутые и прессованные изделия из цветных металлов, цветные металлы			
		5/50-30		Лист ы и плит ы из цвет ных мет аллов			
		5/50-30-3/2		ЛИСТ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ИЗ СВИНЦА МАРКИ С1	Т	0,042008	
		5/50-70		Сплавы из цвет ных мет аллов			
		5/50-70-2/13		ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ МАЛОСУРЬМЯНИСТЫЙ, МАРКИ ПОССУ 40-0,5	Т	0,009671	
		5/90		Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ			
		5/90-20		Плакат ы предупредит ельные, т аблички, лент ы сигнальные и другие мат ериалы			
		5/90-20/3		ЛЕНТА ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНАЯ СЕРИИ ЛЗС ШИРИНОЙ 250 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3,5 ММ	М	960,99	

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		3	ОБЪЕМ				
1	2	3		4	5	6	7
Ж6-60-40	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. МУФТЫ	ШТ 18					
		1-1		1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	32,76
		M150402		M150402	ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА	МАШ.Ч	5,76
		1		1	Материалы для строительных работ		
		1/10		1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
		1/10-135		1/10-135	Нефт епродукт ы, газы, химические мат ериалы		
		1/10-135-20/75		1/10-135-20/75	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	КГ	5,22
		1/10-160		1/10-160	Пленки, полот на, т кани разные		
		1/10-160-20/15		1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,18
		1/10-230		1/10-230	Мат ериалы для от делочных работ		
Ж6-60-20	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ПЕРЕХОДЫ СКРЫТЫЕ	1/10-230-50-15/93		1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	9
		5		5	Материалы для монтажных и специальных строительных работ		
		5/10		5/10	Кабели, провода, муфты кабельные		
		5/10-30		5/10-30	Муфт ы кабельные		
		5/10-30-10/С09-6-2460		5/10-30-10/С09-6-2460	МУФТА 1ПКНТ-10-(70-120)-2В12/10ПКНТПОНМ-1	ШТ	9
		5/10-30-20/С09-6-18448		5/10-30-20/С09-6-18448	МУФТА 1ПКВТ-10-(70-120)-2В12/10ПКНТПОНМ-1	ШТ	9
		5/20		5/20	Изделия для прокладки кабельных сетей		
		5/20-30		5/20-30	Мат ериалы и изделия для монт ажа кабелей и проводов		
		5/20-30-5/2		5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,18
		M		M			
Ж6-60-20	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ПЕРЕХОДЫ СКРЫТЫЕ	177		177			
		1-1		1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	1253,87094
		1-3		1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.Ч	962,363874
		M021143		M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА	МАШ.Ч	8,62
		M030303		M030303	ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т		
		M050102		M050102	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ	МАШ.Ч	71,1736
		M050102		M050102	14,72 (1,5) КН (Т)		
		M050102		M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.Ч	15,56604
		M060337		M060337	ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ)		
		M060337		M060337	5 М3/МИН		
Ж6-60-20	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ПЕРЕХОДЫ СКРЫТЫЕ	M060337		M060337	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА	МАШ.Ч	7,5402
		M060337		M060337	ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ		
		M060337		M060337	СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,25 М3		
		M060337		M060337			
		M060337		M060337			
		M060337		M060337			
		M060337		M060337			
		M060337		M060337			
		M060337		M060337			
		M060337		M060337			

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		ОБЪЕМ					
1	2	3	4	5	6	7	
Ж6-60-90	МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ 10 КВ	М	0	M070148	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С)	МАШ.Ч	1,026234
				M081600	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.Ч	75,02
				M121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.Ч	61,1275
				M151505*	БУРОВАЯ УСТАНОВКА УНБ 1550 ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50-600 ММ	МАШ.Ч	246,51
				M151506*	БУРОВАЯ УСТАНОВКА УНБ 1550: МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ.Ч	12,5
				M331100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	15,56604
				M380182*	ИЛОСОСНАЯ МАШИНА	МАШ.Ч	25,0539
				1	Материалы для строительных работ		
				1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
				1/10-115	Мат ериалы кровельные и гидроизоляционные		1,1
				1/10-115-5/1170	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ РКК-350	M2	
				1/10-130	Маст ики, гермет ики, смолы, смазки, эмульсии		
				1/10-130-30/48	СМАЗКА ГРАФИТНАЯ	КГ	1,947
				1/10-235	Изделия герметизирующие, уплот няющие, изолирующие		
				1/10-235-5/51	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	106,64
					МАСЛОБЕНЗОСТОЙКАЯ (МБС)		
				1/10-280	Прочие мат ериалы для ст роит ельных работ		
				1/10-280-20/40	ВОДА	M3	201,732
				1/30	Материалы для буровых и проходческих работ		
				1/30-90	Глинопокрошки, полимеры для буровых раст воров		
1/30-90/10	БЕНТОНИТ НАТРИЕВЫЙ ULTRA-GEL	Т	6,029				
1/30-90/50	ПОЛИМЕР REL-РАС ДЛЯ БУРОВОГО РАСТВОРА	КГ	66,1252				
6	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и буровых части I). Арматура для технологических трубопроводов						
6/40	Трубы и детали трубопроводов полимерные						
6/40-10	Трубы из полиэтилена						
6/40-10-10/10	ТРУБА ТЕХНИЧЕСКАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 63 SDR 11 НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 125 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 11,4 ММ	10 М	72,3				
6/40-10-10/186	ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 100 SDR 11 НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 500 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 45,4 ММ	10 М	8,9				
6/40-80	Соединит ельные част и для полимерных т руб						
6/40-80-40-8/С09-	ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ТРУБ ПЭ 125	ШТ	10				
6-6011							

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ.Ч	80,138418
	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ.Ч	0,099019
	M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т			МАШ.Ч	0,060589
	M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ.Ч	0,494382
	M150402	ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА			МАШ.Ч	0,42
	M150701	КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 6,3 Т			МАШ.Ч	0,009917
	M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			МАШ.Ч	0,04023
	M331531*	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ			МАШ.Ч	0,000143
	M351305*	СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ "FRIAMAT"			МАШ.Ч	0,028608
	M400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т			МАШ.Ч	0,060494
	1	Материалы для строительных работ				
	1/10	Материалы для строительных работ общего назначения				
	1/10-10	Извест ь, цемент и другие вяжущие			Т	0,004828
	1/10-10-10/6	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ЦЕМ 0 42.5 Н (В УПАКОВКЕ)				
	1/10-135	Нефт епродукт ы, газы, химические мат ериалы			КГ	0,54
	1/10-135-20/75	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ				
	1/10-140	Элект роды, прут ки винилпласт овые, проволока сварочные			Т	0,000125
	1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ				
	1/10-160	Пленки, полот на, т кани разные			КГ	0,030048
	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ				
	1/10-170	Оснаст ка т ехнологическая и инст румент альная			ШТ.	0,01341
	1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ				
	1/10-230	Мат ериалы для от делочных работ			КГ	0,602666
	1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ				
	1/10-240	Мет изы и крепежные изделия			Т	0,000563
	1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ				
	1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ			Т	0,000161
	1/10-240-50-16/2	ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ			КГ	0,08046
	1/10-260	Мет аллопрокат и мет аллоизделия (за исключением мет аллоизделий част и 2)				
	1/10-260-150-1/125	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ С245, ШИРИНОЙ ПОЛОК 110-250 ММ			Т	0,0298
	1/10-280	Прочие мат ериалы для ст ройт ельных работ				

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		3	4				
1	2	3	4	5	6	7	213
		1/10-280/С09-6-1251			ШНУР ДЖУТОВЫЙ	М	
		1/25			Материалы для систем и сооружений связи		
		1/25-400			Мет аллоиделия для сист ем и сооружеий связи		
		1/25-400-130/42			ХОМУТ для КРЕПЛЕНИЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЭП	ШТ.	2
		1/55			ОЦИНКОВАННЫЙ, МАРКИ Х 12-ZN		
					Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)		
		1/55-20			Огнеупорные и огнезащит ные изделия и мат ериалы		
		1/55-20-20/30			СМЕСЬ КЛАДОЧНАЯ ГЛИНО-ШАМОТНАЯ	Т	0,438
		4			Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
		4/1			Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
		4/1-5			Мат ериалы природные нерудные. Гравий		
					керамзит овый. Керамзит		
		4/1-5-40-10-10/10			ПЕСОК ОБОГАЩЕННЫЙ	МЗ	0,004857
		5			Материалы для монтажных и специальных строительных работ		
		5/20			Изделия для прокладки кабельных сетей		
		5/20-10			Мет аллические кабеленесущие сист емы		
		5/20-10-1/С09-6-21934			КАБЕЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ЗЗ 3Х22-42	ШТ	2
		5/20-30			Мат ериалы и изделия для монт ажа кабелей и проводов		
		5/20-30-3/С09-6-12474			КАБЕЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ЗЗ 1Х25-40	ШТ	50
		5/20-30-3/С09-6-21456			КАБЕЛЬНАЯ СТЯЖКА КСС 8Х500	100 ШТ	17,77
		5/20-30-3/2			КНОПКА К227 УХЛ2	1000 ШТ.	0,006
		5/20-30-3/43			ЛЕНТА К226	100 М	0,006
		5/20-30-4/С09-6-12983			УПЛОТНИТЕЛЬ КАБЕЛЬНЫХ ПРОХОДОВ УКПТ-235/65	ШТ	3
		5/20-30-5/2			БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,03
		5/90			Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ		
		5/90-10			Дюбели для крепления элект ромонт ажных изделий		
		5/90-10/2			ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У661 УЗ	10 ШТ.	0,2384
		6			Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов		
		6/40			Трубы и детали трубопроводов полимерные		

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		3	4				
1	2	3	4	5	6	7	
ЖБ-60-90	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	ШТ 40	6/40-10	Трубы из полиэт илена			
			6/40-10-10/91	ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 80 SDR 17 НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 200 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 11,9 ММ		10 М	47,6
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ.Ч	51,2
			1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	6
			M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т		МАШ.Ч	4,4
			M400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ.Ч	6
			1	Материалы для строительных работ			
			1/10	Материалы для строительных работ общего назначения			
			1/10-110	Лесомат ериалы и пиломат ериалы			
			1/10-110-5/10	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, 1-2 СОРТА, ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)		М3	1,44
			1/10-110-50-5/145	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ, 2 СОРТА		М3	0,064
			1/10-110-50-15/545	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА		М3	1,36
			1/10-240	Мет изы и крепежные изделия			
			1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		КГ	7,2
			1/10-260	Мет аллопрокат и мет аллоизделия (за исключением мет аллоизделий част и 2)			
			1/10-260-200/12	КАТАНКА ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ДИАМЕТРОМ, 6,3 ММ 6,5 ММ		КГ	76
			5	Материалы для монтажных и специальных строительных работ			
			5/90	Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ			
			5/90-20	Плакаты и предупредит ельные, т аблички, лент ы			
			5/90-20/С09-6-2315	сигнальные и другие мат ериалы МАРКЕР РЕЗОНАНСНЫЙ 1402-ХР		ШТ	50

СОСТАВИЛ

ИНЖЕНЕР ПО ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ РАБОТЕ
(должность служащего)


(подпись)

В.М. БАРЩЕВСКАЯ
(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА

КОД ОБЪЕКТА

НАИМЕНОВАНИЕ
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ШИФР ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

УСТАНОВКА ДВУХ БКТПБ 10/0,4КВ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ВЛ 10КВ N564 ПС 35/10 КВ "НЕГОРЕЛОЕ" ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТАНЦИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА РАСПОЛАГАЕМЫХ В РАЙОНЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ЛЕВО) И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ПРАВО) (2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

27322-2

ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ КАБЕЛЬНЫЕ

27322-2

27322-2-ЭС

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 5
(НОРМЫ 2022г.)
КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 10 КВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2025г.

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	2853,527784		
2	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1201,944009		
3	M021143	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	166,816606	55,99	9340,06
4	M030201*	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 6,3 Т	МАШ.Ч	214,576817	0,42	90,12
5	M030303	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 14,72 (1,5) КН (Т)	МАШ.Ч	71,1736	0,39	27,76
6	M030403	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ.Ч	193,107896	2,69	519,46
7	M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	0,494382	4,15	2,05
8	M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.Ч	137,282098	32,39	4446,57
9	M060337	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,25 М3	МАШ.Ч	76,258057	39,9	3042,7
10	M070148	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (П. С)	МАШ.Ч	8,7312	46,9	409,49
11	M081600	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.Ч	75,02	54,08	4057,08
12	M121601	МАШИНЫ ПОЛИВОВОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.Ч	61,1275	57,24	3498,94

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
13	M150402	ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА	МАШ.Ч	6,18	0,32	1,98
14	M150701	КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 6,3 Т	МАШ.Ч	0,009917	62,01	0,62
15	M151505*	БУРОВАЯ УСТАНОВКА УНБ 1550 ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50-600 ММ	МАШ.Ч	246,51	425,86	104978,75
16	M151506*	БУРОВАЯ УСТАНОВКА УНБ 1550: МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ.Ч	12,5	203,39	2542,38
17	M331100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	137,282098	1,36	186,7
18	M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,04023	0,84	0,03
19	M331531*	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.Ч	0,000143	0,55	0
20	M351305*	СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ "FRIAMAT"	МАШ.Ч	0,028608	20,84	0,6
21	M380182*	ИЛОСОСНАЯ МАШИНА	МАШ.Ч	25,0539	72,54	1817,41
22	M400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.Ч	41,402729	37,33	1545,56
		ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				136508
1		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				
1/10		Материалы для строительных работ				
1/10-10		Материалы для строительных работ общего назначения				
23	1/10-10-10/6	Извест ь, цемент и другие вяжущие ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ЦЕМ 0 42,5 Н (В УПАКОВКЕ) Т	Т	0,004828	288,34	1,39
1/10-110		Лесомат ериалы и пиломат ериалы				
24	1/10-110-5/10	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, 1-2 СОРТА, ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)	М3	1,44	110,08	158,52
25	1/10-110-50-5/145	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ, 2 СОРТА	М3	0,064	423,02	27,07
26	1/10-110-50- 15/545	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА	М3	1,36	372,19	506,18
1/10-115		Мат ериалы кровельные и гидроизоляционные				
27	1/10-115-5/1170	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ РКК- 350	М2	1,1	2,22	2,44
1/10-130		Маст ики, гермет ики, смолы, смазки, эмульсии				
28	1/10-130-30/48	СМАЗКА ГРАФИТНАЯ	КГ	1,947	3,46	6,74
1/10-135		Нефт епродукт ы, газы, химические мат ериалы				
29	1/10-135-20/75	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	КГ	5,76	2,14	12,33
1/10-140		Элект роды, прут ки винипласт овые, проволока сварочные				
30	1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000125	4200	0,53

№ ПП	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
1/10-160 <i>Пленки, полотно на, т кани разные</i>						
31	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,210048	2,46	0,52
1/10-170 <i>Оснаст ка т ехнологическая и инст румент альная</i>						
32	1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,01341	4,03	0,05
1/10-230 <i>Мат ериалы для от делочных работ</i>						
33	1/10-230-40- 20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	8,1975	6,94	56,89
34	1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	9,602666	4,22	40,52
1/10-235 <i>Изделия гермет изирующие, уплот няющие, изолирующие</i>						
35	1/10-235-5/51	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ МАСЛОБЕНЗОСТОЙКАЯ (МБС)	КГ	106,64	6,46	688,89
1/10-240 <i>Мет изы и крепежные изделия</i>						
36	1/10-240-10- 10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000699	3372,62	2,36
37	1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0002	4322,02	0,86
38	1/10-240-25- 35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	7,2	3,35	24,12
39	1/10-240-50-16/2	ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,099872	3,4	0,34
1/10-260 <i>Мет аллопрокат и мет аллоизделия (за исключением мет аллоизделий част и 2)</i>						
40	1/10-260-30-31/5	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 10 - 80 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100 - 200 ММ	Т	0,03279	2220,88	72,82
41	1/10-260-150- 1/104	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 11-30 ММ ПРИ ШИРИНЕ ПОЛКИ 180-200 ММ	Т	0,3279	3362,18	1102,46
42	1/10-260-150- 1/125	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ С245, ШИРИНОЙ ПОЛОК 110-250 ММ	Т	0,0298	2520,08	75,1
43	1/10-260-200/12	КАТАНКА ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ДИАМЕТРОМ: 6,3 ММ 6,5 ММ	КГ	76	1,99	151,24
44	1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	2,222188	5,15	11,44
1/10-280 <i>Прочие мат ериалы для ст роит ельных работ</i>						

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
45	1/10-280/С09-6-1251	ШНУР ДЖУТОВЫЙ	М	213	0,66	140,58
46	1/10-280-20/40 1/25	ВОДА Материалы для систем и сооружений связи	МЗ	201,732	2,4	484,16
47	1/25-400 1/25-400-130/42	Мет аллоизделия для сист ем и сооружений связи ХОМУТ для КРЕПЛЕНИЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЭП ОЦИНКОВАННЫЙ, МАРКИ Х 12-ZN	ШТ.	2	3,73	7,46
48	1/30-90 1/30-90/10	Материалы для буровых и проходческих работ Глинопокрошки, полимеры для буровых раст воров	Т	6,029	3240	19533,96
49	1/30-90/50 1/55	БЕНТОНИТ НАТРИЕВЫЙ ULTRA-GEL ПОЛИМЕР REL-PAS для БУРОВОГО РАСТВОРА Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)	КГ	66,1252	48,53	3209,06
50	1/55-20 1/55-20-20/30	Огнеупорные и огнезащит ные изделия и мат ериалы СМЕСЬ КЛАДОЧНАЯ ГЛИНО-ШАМОТНАЯ	Т	0,438	832,75	364,74
51	1/55-50 1/55-50-20/35	Мат ериалы ант икоррозионные и химически ст ойкие ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	КГ	4,339165	11,53	50,03
4		Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы				
4/1		Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы				
4/1-5		Мат ериалы природные нерудные. Гравий керамзит овый.				
4/1-5-40-10-10/С412-1500-2Т		Керамзит ПЕСОК для СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА (34 КМ)	МЗ	364,595	11,13	4057,94
5		ПЕСОК ОБОГАЩЕННЫЙ	МЗ	0,004857	12,17	0,06
5/10		Материалы для монтажных и специальных строительных работ				
5/10-10		Кабели, провода, муфты кабельные				
5/10-10		Кабели				

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
54	5/10-10-40-6/51	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АПВПУ2Г 1Х120/25-10 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, С ЭКРАНОМ И ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, С УСИЛЕННОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА, ДВОЙНОЙ ГЕРМЕТИЗАЦИЕЙ АЛЮМОПОЛИМЕРНОЙ И ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ ЛЕНТАМИ, С ОДНОЙ ЖИЛОЙ СЕЧЕНИЕМ 120 ММ2, С ЭКРАНОМ СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2 ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК, СКРЕПЛЕННЫХ МЕДНОЙ ЛЕНТОЙ, НА НАПРЯЖЕНИЕ 10 КВ	1000 М	5,331	19862,51	105887,04
		<i>Муфт ы кабельные</i>				
55	5/10-30-10/С09-6-2460	МУФТА 1ПКНТ-10-(70-120)-2В12/10ПКНТПОНМ-1	ШТ	9	34,4	309,6
56	5/10-30-20/С09-6-18448	МУФТА 1ПКВТ-10-(70-120)-2В12/10ПКНТПОНМ-1	ШТ	9	64	576
	5/20	Изделия для прокладки кабельных сетей				
57	5/20-10	<i>Мет аллические кабеленесущие сист емы</i>				
57	5/20-10-1/С09-6-21934	КАБЕЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ 3Э 3Х22-42	ШТ	2	19,6	39,2
	5/20-30	<i>Мат ериалы и изделия для монт ажа кабелей и проводов</i>				
58	5/20-30-3/С09-6-12474	КАБЕЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ 3Э 1Х25-40	ШТ	50	3,5	175
59	5/20-30-3/С09-6-21456	КАБЕЛЬНАЯ СТЯЖКА КСС 8Х500	100 ШТ	17,77	21,8	387,39
60	5/20-30-3/2	КНОПКА К227 УХП2	1000 ШТ.	0,006	100	0,6
61	5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	3,176471	7,49	23,79
62	5/20-30-3/43	ЛЕНТА К226	100 М	0,006	60	0,36
63	5/20-30-4/С09-6-12983	УПЛОТНИТЕЛЬ КАБЕЛЬНЫХ ПРОХОДОВ УКПТ-235/65	ШТ	3	31,02	93,06
64	5/20-30-5/2	БИРКА МАРКIROVОЧНАЯ У134	100 ШТ.	2,483331	8,06	20,02
	5/50	Прокатно-тянутые и прессованные изделия из цветных металлов, цветные металлы				
65	5/50-30	<i>Лист ы и плит ы из цвет ных мет аллов</i>				
65	5/50-30-3/2	ЛИСТ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ИЗ СВИНЦА МАРКИ С1	Т	0,042008	12000	504,1
	5/50-70	<i>Сплавы из цвет ных мет аллов</i>				
66	5/50-70-2/13	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ МАЛОСУРЬЯНИСТЫЙ, МАРКИ Т ПОССУ 40-0,5	Т	0,009671	58509,3	565,84
5/90		Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ				

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
67	5/90-10 5/90-10/2	<i>Дюбели для крепления элект.ромонт.ажных изделий</i> ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У661 УЗ	10 ШТ.	0,2384	7,5	1,79
68	5/90-20 5/90-20/С09-6-2315	<i>Плакаты предупред.ельные, т.аблички, лент.ы сигнальные и другие мат.ериалы</i> МАРКЕР РЕЗОНАНСНЫЙ 1402-ХР	ШТ	50	95	4750
69	5/90-20/3	ЛЕНТА ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНАЯ СЕРИИ ЛЗС ШИРИНОЙ 250 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3,5 ММ	М	1921,98	1,87	3594,1
6		Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и буровых части I). Арматура для технологических трубопроводов				
6/40		Трубы и детали трубопроводов полимерные				
6/40-10		<i>Трубы из полиэтилена</i>				
70	6/40-10-10/10	ТРУБА ТЕХНИЧЕСКАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 63 SDR 11 НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 125 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 11,4 ММ	10 М	72,3	203,38	14704,37
71	6/40-10-10/91	ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 80 SDR 17 НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 200 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 11,9 ММ	10 М	47,6	599,46	28534,3
72	6/40-10-10/186	ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 100 SDR 11 НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 500 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 45,4 ММ	10 М	8,9	4062,5	36156,25
6/40-80		<i>Соединит.ельные част.и для полимерных т.руб</i>				
73	6/40-80-40-8/С09-6-6011	ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ТРУБ ПЭ 125	ШТ	10	8,43	84,3
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				227198
		ИТОГО ТРАНСПОРТ				21915

СОСТАВИЛ

ИНЖЕНЕР ПО ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ РАБОТЕ
(должность служащего)В.М. БАРЩЕВСКАЯ
(инициалы, фамилия)
(подпись)

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА

КОД ОБЪЕКТА
НАИМЕНОВАНИЕ
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ШИФР ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

УСТАНОВКА ДВУХ БКТПБ 10/0.4КВ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ВЛ 10КВ N564 ПС 35/10 КВ "НЕГОРЕЛОЕ" ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТАНЦИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА РАСПОЛАГАЕМЫХ В РАЙОНЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ЛЕВО) И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ПРАВО) (2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

27322-2

27322-2

27322-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 6
(НОРМЫ 2022г.)
КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 0,4 КВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2025г.			СТОИМОСТЬ 13,961 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						
№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	3	4	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ			СТОИМОСТЬ ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ		
				ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС-ПОРТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
НАЧИСЛЕНИЯ: ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИРЫБЛЬ (%):Н10=78.64/70.75									
НАЧИСЛЕНИЯ: ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИРЫБЛЬ (%):Н16=59.57/40.54									
1.	ПРИМЕЧАНИЕ: К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИРЫБЛЬ: 1.0000/1.0000								
2.	ПРИМЕЧАНИЕ: КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000								
3.	ПРИМЕЧАНИЕ: БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)								
	Ж6-60-10								
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
4.	ПРИМЕЧАНИЕ: ТРАНШЕЯ Т5 (600 MM)								
5.	E1-13-17 (Н10)		1000 М3 0.00758	-	2118.69 16.06	846.41 6.42	-	-	2118.69 16.06
6.	E23-1-1 (Н10)		10 М3 0.116364	143.46 16.69	198.20 23.06	61.99 7.21	-	-	341.66 39.75
7.	4/1-5-40-10-10/С412-1500-2Т		М3 1.28	-	-	-	11.13 14.25	21.84 27.96	32.97 42.20
8.	E1-27-1 (Н10)		1000 М3 0.00629	-	376.61 2.37	128.00 0.81	-	-	376.61 2.37
ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ									

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						
				ЗАРABOTНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
9.	E1-134-1 (Н10)	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ	100 М3 УПЛОТНЕН НОГО ГРУНТА 0.0629	168.60 10.60	411.07 25.86	176.24 11.09	- -	- -	579.67 36.46	
10.	ПРИМЕЧАНИЕ: ТРАНШЕЯ Т6 (200 ММ)									
11.	E1-13-17 (Н10)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ, В ОТВАЛ	1000 М3 0.03527	- -	2118.69 74.73	846.41 29.85	- -	- -	2118.69 74.73	
12.	E23-1-1 (Н10)	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ	10 М3 1.997273	143.46 286.53	198.20 395.86	61.99 123.81	- -	- -	341.66 682.39	
13.	4/1-5-40-10-10/С412- 1500-2Т	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА (34 КМ)	М3 21.97	- -	- -	- -	11.13 244.53	21.84 479.82	32.97 724.35	
14.	E1-27-1 (Н10)	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000 М3 0.0133	- -	376.61 5.01	128.00 1.70	- -	- -	376.61 5.01	
15.	E1-134-1 (Н10)	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ	100 М3 УПЛОТНЕН НОГО ГРУНТА 0.133	168.60 22.42	411.07 54.67	176.24 23.44	- -	- -	579.67 77.09	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :				336	598	204	259	508	1701	
ОХР и ОПР									425	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									382	
ИТОГО ПО ПТМ									2508	
ЗАТРАТЫ ТРУДА									27	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									12	
Ж6-60-30	КАБЕЛИ									
Ц8-141-1 (Н16)	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1 М ДО 1 КГ			100 М КАБЕЛЯ 0.607843	189.84 115.39	51.98 31.60	15.06 9.15	49.82 30.28	3.21 1.95	294.85 179.22

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ				
										5
17.	Ц8-141-4 (Н16)	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ В ГОТОВЫХ ТРАНСЛЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1 М ДО 6 КГ	100 М КАБЕЛЯ 0.794118	301.69 239.58	196.03 155.67	65.74 52.21	49.82 39.56	3.21 2.55	550.75 437.36	
18.	Ц8-148-1 (Н16)	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	100 М КАБЕЛЯ 0.029412	172.09 5.06	51.84 1.52	15.06 0.44	41.49 1.22	2.57 0.08	267.99 7.88	
19.	Ц8-148-4 (Н16)	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 6 КГ	100 М КАБЕЛЯ 0.098039	399.07 39.12	200.08 19.62	64.71 6.34	41.49 4.07	2.57 0.25	643.21 63.06	
20.	Ц8-147-10 (Н16)	КАБЕЛИ ДО 35КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	100 М КАБЕЛЯ 0.588235	244.57 143.86	41.28 24.28	9.93 5.84	121.98 71.75	8.53 5.02	416.36 244.91	
21.	Ц8-147-13 (Н16)	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1 М ДО 6 КГ	100 М КАБЕЛЯ 1.176471	514.94 605.81	174.47 205.26	49.30 58.00	119.34 140.40	7.82 9.20	816.57 960.67	
22.	5/10-10-20-4/90	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВБШВ 4Х95-1 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, БРОНИРОВАННЫЙ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ, В ШЛАНГЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА, С ЧЕТЫРЬМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 95 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ	1000 М 0.211	- -	- -	- -	20473.60 4319.93	1173.14 247.53	21646.74 4567.46	
23.	5/10-10-20-4/66	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВБШВ 2Х16-1 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, БРОНИРОВАННЫЙ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ, В ШЛАНГЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА, С ДВУМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ	1000 М 0.125	- -	- -	- -	3498.48 437.31	200.46 25.06	3698.94 462.37	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :				1149	438	132	5044	292	6923	
ОХР и ОПР									763	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									519	
ИТОГО ПО ПТМ									8205	
ЗАТРАТЫ ТРУДА									77	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									8	

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ-				НISTОВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ЖБ-60-40 МУФТЫ										
24.	Ц8-168-7 (Н16)	МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ДЛЯ 4-5- ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ В ПЛАСТМАССОВОЙ ОБОЛОЧКЕ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1кВ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ ДО 120 мм2	ШТ. 12	19.25 231.00	0.08 0.96	- -	2.69 32.28	0.34 4.08	22.36 268.32	
25.	5/10-30-10-4-4/С09-6- 14416	МУФТА 4ПКНТПБ-(70-120)-Н12	ШТ 9	- -	- -	- -	93.01 837.09	5.33 47.97	98.34 885.06	
26.	5/10-30-10-4/С09-6- 26210	МУФТА 4ПКВТПБ-1-(70-120)-Н12	ШТ 3	- -	- -	- -	64.85 194.55	3.72 11.16	68.57 205.71	
27.	Ц8-168-5 (Н16)	МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ДЛЯ 4-5- ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ В ПЛАСТМАССОВОЙ ОБОЛОЧКЕ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1кВ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ ДО 25 мм2	ШТ. 8	11.43 91.44	0.04 0.32	- -	1.65 13.20	0.19 1.52	13.31 106.48	
28.	5/10-30-10-4-4/С09-6- 14624	МУФТА 2ПКНТПБ-1-(16-25)-НБ	ШТ 7	- -	- -	- -	33.78 236.46	1.94 13.58	35.72 250.04	
29.	5/10-30-10-4-4/С09-6- 14625	МУФТА 2ПКВТПБ-1-(16-25)-НБ	ШТ 1	- -	- -	- -	30.96 30.96	1.77 1.77	32.73 32.73	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :				322	1	-	1344	80	1747	
ОХР и ОПР									192	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									131	
ИТОГО ПО ПТМ									2070	
ЗАТРАТЫ ТРУДА									22	
ЖБ-60-90		МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ								
30.	ЕЗ4-103-1 (Н10)	УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ	КАНАЛ-КМ 0.013	1788.66 23.25	- -	- -	2.13 0.03	0.30 0.00	1791.09 23.28	
31.	6/40-10-60-1/С530- 72410-1	ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПНД 80мм	М 13	- -	- -	- -	4.03 52.39	0.28 3.64	4.31 56.03	
32.	Ц8-155-1 (Н16)	ЗАДЕЛКИ КОНЦОВ ТРУБ МЯТОЙ ГЛИНОЙ	ШТ. 12	7.16 85.92	- -	- -	38.23 458.76	2.40 28.80	47.79 573.48	
33.	1/10-280/С09-6-1251	ШНУР ДЖУТОВЫЙ	М 18	- -	- -	- -	0.66 11.88	0.04 0.72	0.70 12.60	

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ(ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ)						
				КОЛИ- ЧЕСТВО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
34.	1/55-20-20/30	СМЕСЬ КЛАДОЧНАЯ ГЛИНО-ШАМОТНАЯ	Т	-	-	-	832.75	117.75	950.50	
			0.036	-	-	-	29.98	4.24	34.22	
35.	Ц8-168-5 ПРИМЕНИТ (Н16)	МОНТАЖ УКПТ	ШТ. 4	11.43 45.72	0.04 0.16	-	1.65 6.60	0.19 0.76	13.31 53.24	
36.	5/20-30-4/С09-6- 4928	УПЛОТНИТЕЛЬ КАБЕЛЬНЫХ ПРОХОДОВ УКПТ-100/22	ШТ 4	-	-	-	9.36	0.54	9.90	
				-	-	-	37.44	2.16	39.60	
37.	Ц8-190-2 (Н16)	УКЛАДКА ЛЕНТЫ ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНОЙ СЕРИИ ЛЗС 250 X 3,5 ММ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ	100 М ЛЕНТЫ 0.85	25.83 21.96	0.04 0.03	0.02 0.02	192.61 163.72	11.33 9.63	229.81 195.34	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :				177	-	-	760	50	987	
ОХР и ОПР									110	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									78	
ИТОГО ПО ПТМ									1175	
ЗАТРАТЫ ТРУДА									13	
ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ									13961	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО									2656	
В ТОМ ЧИСЛЕ									359	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА									598	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО									204	
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ									341	
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ									516	
ТРАНСПОРТ									443	
ОХР и ОПР									399	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ										
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО									11305	
В ТОМ ЧИСЛЕ									1625	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА									439.	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО										
									100	

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	132
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ								7068
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ								414
		ТРАНСПОРТ								1047
		ОХР и ОПР								712
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								139
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ								20
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ								

СОСТАВИЛ

ИНЖЕНЕР ПО ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ РАБОТЕ
(должность служащего)

В.М. БАРЩЕВСКАЯ
(инициалы, фамилия)



ПРОВЕРИЛ ОБЪЕМЫ

ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК
(должность служащего)

О.А. ВЛАСЕНКО
(инициалы, фамилия)



НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

УСТАНОВКА ДВУХ БКТПБ 10/0,4КВ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ВЛ 10КВ №664 ПС 35/10 КВ "НЕГОРЕЛОЕ" ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТАНЦИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА РАСПОЛАГАЕМЫХ В РАЙОНЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ЛЕВО) И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ПРАВО) (2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

КОД ОБЪЕКТА

27322-2
ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ КАБЕЛЬНЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ здания, СООРУЖЕНИЯ

ШИФР здания, СООРУЖЕНИЯ

27322-2

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

27322-2-ЭС

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ С КОДАМИ РБ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 6
(НОРМЫ 2022г.)
КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 0,4 КВ

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
				2	3		
1	РАБОТ	ОБЪЕМ	4	5		6	7
Ж6-60-10	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	МЗ					
		42,85					
		1-1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ.Ч	26,824862
		1-3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	4,818705
		М021143		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т		МАШ.Ч	7,482275
		М050102		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН		МАШ.Ч	2,386062
		М060337		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,25 МЗ		МАШ.Ч	2,275335
		М070148		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С)		МАШ.Ч	0,157308
		М331100		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ.Ч	2,386062
		4		Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы			
		4/1		Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы			
		4/1-5		Мат ериалы природные нерудные. Гравий			
		4/1-5-40-10-		керамзит овый. Керамзит			
		10/С412-1500-2Т		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА (34 КМ)		МЗ	23,25
Ж6-60-30	КАБЕЛИ	М					
		329,412					

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
		1-1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	77,036384
		1-3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,855099
		M021143		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА	МАШ.Ч	3,855099
		M030201*		ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т		
				ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 6,3 Т	МАШ.Ч	21,001474
		M030403		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2)	МАШ.Ч	9,229119
		M030404		КН (Т)		
				ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39	МАШ.Ч	11,625493
				(3,2) КН (Т)		
		M400002		АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.Ч	3,855099
		1		Материалы для строительных работ		
		1/10		Материалы для строительных работ общего назначения		
		1/10-230		Материалы для отделочных работ		
		1/10-230-40-20/136		КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	0,35049
		1/10-240		Мет изы и крепежные изделия		
		1/10-240-10-10/131		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000766
		1/10-240-20/1		ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000219
		1/10-240-50-16/2		ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,109412
		1/10-260		Мет аллопрокат и мет аллоизделия (за исключением		
		1/10-260-30-31/5		мет аллоизделий част и 2)	Т	0,001402
				ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ		
		1/10-260-150-1/104		УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ	Т	0,01402
				СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 10 - 80 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100 -		
				200 ММ		
				УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ	Т	
				УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ		
				СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 11-30 ММ ПРИ ШИРИНЕ ПОЛКИ		
				180-200 ММ		
		1/10-260-210-1/82		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО	КГ	0,32
				НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ,		
				ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ		
		1/55		Материалы специального назначения (кислотостойкие,		
				огнеупорные и антикоррозионные)		
		1/55-50		Материалы антикоррозионные и химически стойкие		
		1/55-50-20/35		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	КГ	1,703529
		5		Материалы для монтажных и специальных строительных		
				работ		
		5/10		Кабели, провода, муфты кабельные		
		5/10-10		Кабели		

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		3	4				
1	2	3	4	5	6	7	0,125
			5/10-10-20-4/66		КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВБШВ 2Х16-1 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, БРОНИРОВАННЫЙ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ, В ШЛАНГЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА, С ДВУМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ	1000 М	
			5/10-10-20-4/90		КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВБШВ 4Х95-1 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, БРОНИРОВАННЫЙ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ, В ШЛАНГЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА, С ЧЕТЫРЬМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 95 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ	1000 М	0,211
			5/20		Изделия для прокладки кабельных сетей		
			5/20-30		Мат ериалы и изделия для монт ажа кабелей и проводов		
			5/20-30-3/2		КНОПКА К227 УХЛ2	1000 ШТ.	0,049431
			5/20-30-3/20		СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	18,000001
			5/20-30-3/43		ЛЕНТА К226	100 М	0,057918
			5/20-30-5/2		БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,080353
			5/50		Прокатно-тянутые и прессованные изделия из цветных металлов, цветные металлы		
			5/50-30		Лист ы и плит ы из цвет ных мет аллов		
			5/50-30-3/2		ЛИСТ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ИЗ СВИНЦА МАРКИ С1	Т	0,002424
			5/50-70		Сплавы из цвет ных мет аллов		
			5/50-70-2/13		ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ МАЛОСУРЬМЯНИСТЫЙ, Т МАРКИ ПОССУ 40-0,5	Т	0,000623
Ж6-60-40	МУФТЫ	ШТ 20	1-1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	22,28
			M150402		ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА	МАШ.Ч	4,24
			1		Материалы для строительных работ		
			1/10		Материалы для строительных работ общего назначения		
			1/10-135		Нефт епродукт ы, газы, химические мат ериалы		
			1/10-135-20/75		СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	КГ	4,68
			1/10-160		Пленки, полот на, т кани разные		
			1/10-160-20/15		ВЕТОШЬ	КГ	0,2
			1/10-230		Мат ериалы для от делочных работ		
			1/10-230-50-15/93		УАИТ-СПИРИТ	КГ	6,4
			5		Материалы для монтажных и специальных строительных работ		
			5/10		Кабели, провода, муфты кабельные		

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ			ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	
		3			4	5	6		7	
1				5/10-30	Муфты кабельные					
				5/10-30-10-4/С09-6-26210	МУФТА 4ПКВТПБ-1-(70-120)-Н12			ШТ		3
				5/10-30-10-4-4/С09-6-14416	МУФТА 4ПКНТПБ-(70-120)-Н12			ШТ		9
				5/10-30-10-4-4/С09-6-14624	МУФТА 2ПКНТПБ-1-(16-25)-НБ			ШТ		7
				5/10-30-10-4-4/С09-6-14625	МУФТА 2ПКВТПБ-1-(16-25)-НБ			ШТ		1
				5/20	Изделия для прокладки кабельных сетей					
				5/20-30	Мат ериалы и изделия для монта жа кабелей и проводов					
				5/20-30-3/2	КНОПКА К227 УХЛ2			1000 ШТ.		0,04
				5/20-30-3/43	ЛЕНТА К226			100 М		0,04
				5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134			100 ШТ.		0,2
Ж6-60-90	МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ	М	98							
				1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ.Ч		12,28009
				1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ.-Ч		0,00085
				М150402	ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА			МАШ.Ч		0,56
				М400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т			МАШ.Ч		0,00085
				1	Материалы для строительных работ					
				1/10	Материалы для строительных работ общего назначения					
				1/10-80	Мат ериалы немет аллорудные и асбест осодержащие изделия					
				1/10-80-10/29	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 3-5 ММ			Т		0,00072
				1/10-135	Нефт епродукт ы, газы, химические мат ериалы					
				1/10-135-10-5/20	БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ АИ-95			Т		0,000011
				1/10-135-20/75	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ			КГ		0,72
				1/10-160	Пленки, полотно на, т кани разные					
				1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ			КГ		0,04
				1/10-230	Мат ериалы для от делочных работ					
				1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ			КГ		0,8
				1/10-235	Изделия гермет изирующие, уплот няющие, изолирующие					
				1/10-235-3/101	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ			КГ		1,8
				1/10-280	Прочие мат ериалы для строит ельных работ					
				1/10-280/С09-6-1251	ШНУР ДЖУТОВЫЙ			М		18
				1/55	Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)					

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
		1/55-20		<i>Огнеупорные и огнезащитные изделия и материалы</i>		
		1/55-20-20/30		СМЕСЬ КЛАДОЧНАЯ ГЛИНО-ШАМОТНАЯ	Т	0,036
		5		Материалы для монтажных и специальных строительных работ		
		5/20		Изделия для прокладки кабельных сетей		
		5/20-30		Материалы и изделия для монтажа кабелей и проводов		
		5/20-30-3/2		КНОПКА К227 УХЛ2	1000 ШТ.	0,008
		5/20-30-3/43		ЛЕНТА К226	100 М	0,008
		5/20-30-4/С09-6-4928		УПЛОТНИТЕЛЬ КАБЕЛЬНЫХ ПРОХОДОВ УКПТ-100/22	ШТ	4
		5/20-30-4/8		УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ УС-65	КГ	8,64
		5/20-30-5/2		БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,04
		5/90		Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ		
		5/90-20		Плакат ы предупредит ельные, т аблички, лент ы		
		5/90-20/3		сигнальные и другие мат ериалы		
		6		ЛЕНТА ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНАЯ СЕРИИ ЛЗС ШИРИНОЙ 250 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3,5 ММ		87,55
		6/40		Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и буровых части 1). Арматура для технологических трубопроводов		
		6/40-10		Трубы и детали трубопроводов полимерные		
		6/40-10-60-		Трубы из полиэтилена		
		1/С530-72410-1		ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПНД 80ММ	М	13

СОСТАВИЛ

ИНЖЕНЕР ПО ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ РАБОТЕ

(должность служащего)



В.М. БАРЦЕВСКАЯ

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА

УСТАНОВКА ДВУХ БКТПБ 10/0.4КВ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ВЛ 10КВ N564 ПС 35/10 КВ "НЕГОРЕЛОЕ" ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТАНЦИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА РАСПОЛАГАЕМЫХ В РАЙОНЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1
С Н-8378 (ЛЕВО) И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ПРАВО) (2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

КОД ОБЪЕКТА

27322-2

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ

ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ КАБЕЛЬНЫЕ

ШИФР ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ

27322-2

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

27322-2-ЭС

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 6
(НОРМЫ 2022г.)
КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 0,4 КВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2025г.

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	138,421336		
2	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.Ч	8,674654		
3	M021143	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	11,337374	55,99	634,78
4	M030201*	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 6,3 Т	МАШ.Ч	21,001474	0,42	8,82
5	M030403	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ.Ч	9,229119	2,69	24,83
6	M030404	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.Ч	11,625493	3,83	44,53
7	M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.Ч	2,386062	32,39	77,28
8	M060337	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,25 М3	МАШ.Ч	2,275335	39,9	90,79
9	M070148	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С)	МАШ.Ч	0,157308	46,9	7,38
10	M150402	ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА	МАШ.Ч	4,8	0,32	1,54
11	M331100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	2,386062	1,36	3,25
12	M400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.Ч	3,855949	37,33	143,94
		ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				1037
1		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				
		Материалы для строительных работ				

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
110		Материалы для строительных работ общего назначения				
110-80		Мат ериалы немет аллорудные и асбест осодержащие изделия				
13	1/10-80-10/29	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 3-5 Т ММ		0,00072	26175	18,85
110-135		Нефт епродукт ы, газы, химические мат ериалы				
14	1/10-135-10-5/20	БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ АИ-95	Т	0,000011	2569,65	0,03
15	1/10-135-20/75	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	КГ	5,4	2,14	11,56
110-160		Пленки, полот на, т кани разные				
16	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,24	2,46	0,59
110-230		Мат ериалы для от делочных работ				
17	1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	0,35049	6,94	2,43
110-235		УАЙТ-СПИРИТ	КГ	7,2	4,22	30,38
110-235		Изделия гермет изирующие, уплот няющие, изолирующие				
19	1/10-235-3/101	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	1,8	6,5	11,7
110-240		Мет изы и крепежные изделия				
20	1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000766	3372,62	2,58
110-240		ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000219	4322,02	0,95
22	1/10-240-50-16/2	ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,109412	3,4	0,37
110-260		Мет аллопрокат и мет аллоизделия (за исключением				
23	1/10-260-30-31/5	мет аллоизделий част и 2) ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ Т ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 10 .	Т	0,001402	2220,88	3,11
24	1/10-260-150-1/104	80 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100 - 200 ММ УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ	Т	0,01402	3362,18	47,14
25	1/10-260-210-1/82	УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 11-30 ММ ПРИ ШИРИНЕ ПОЛКИ 180-200 ММ ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,32	5,15	1,65
110-280		Прочие мат ериалы для ст роит ельных работ				
26	1/10-280/С09-6-1251 1/55	ШНУР ДЖУТОВЫЙ	М	18	0,66	11,88
155-20		Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)				
155-20		Огнеупорные и огнезащит ные изделия и мат ериалы				
27	1/55-20-20/30	СМЕСЬ КЛАДОЧНАЯ ГЛИНО-ШАМОТНАЯ	Т	0,036	832,75	29,98

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
28	1/55-50 1/55-50-20/35 4	Мат ериалы ант икоррозионные и химически ст ойкие	КГ	1,703529	11,53	19,64
		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577				
		Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы				
		Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы				
29	4/1-5 4/1-5-40-10- 10/C412-1500-2Т	Мат ериалы природные нерудные. Гравий керамзит овый.	М3	23,25	11,13	258,77
		Керамзит				
		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА (34 КМ)				
30	5/10-10 5/10-10-20-4/66	Материалы для монтажных и специальных строительных работ	1000 М	0,125	3498,48	437,31
		Кабели, провода, муфты кабельные				
		Кабели КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВББШВ 2Х16-1 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, БРОНИРОВАННЫЙ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ, В ШЛАНГЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА, С ДВУМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ				
31	5/10-10-20-4/90	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВББШВ 4Х95-1 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, БРОНИРОВАННЫЙ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ, В ШЛАНГЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА, С ЧЕТЫРЬМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 95 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ	1000 М	0,211	20473,6	4319,93
		Муфт ы кабельные				
		МУФТА 4ПКВТПБ-1-(70-120)-Н12				
32	5/10-30 5/10-30-10-4/C09- 26210	МУФТА 4ПКНТПБ-(70-120)-Н12	ШТ	3	64,85	194,55
		МУФТА 4ПКНТПБ-(70-120)-Н12				
		МУФТА 2ПКНТПБ-1-(16-25)-НБ				
33	5/10-30-10-4/C09- 6-14416	МУФТА 2ПКВТПБ-1-(16-25)-НБ	ШТ	7	33,78	236,46
		МУФТА 2ПКВТПБ-1-(16-25)-НБ				
		МУФТА 2ПКВТПБ-1-(16-25)-НБ				
34	5/10-30-10-4/C09- 6-14624	МУФТА 2ПКВТПБ-1-(16-25)-НБ	ШТ	1	30,96	30,96
		МУФТА 2ПКВТПБ-1-(16-25)-НБ				
		МУФТА 2ПКВТПБ-1-(16-25)-НБ				
35	5/20 5/20-30-3/2	Изделия для прокладки кабельных сетей	1000 ШТ.	0,097431	100	9,74
		Мат ериалы и изделия для монт ажа кабелей и проводов				
		КНОПКА К227 УХЛ2				

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
37	5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	18,000001	7,49	134,82
38	5/20-30-3/43	ЛЕНТА К226	100 М	0,105918	60	6,36
39	5/20-30-4/С09-6-4928	УПЛОТНИТЕЛЬ КАБЕЛЬНЫХ ПРОХОДОВ УКПТ-100/22	ШТ	4	9,36	37,44
40	5/20-30-4/8	УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ УС-65	КГ	8,64	49,56	428,2
41	5/20-30-5/2	БИРКА МАРКIROVочная У134	100 ШТ.	0,320353	8,06	2,58
5/50		Прокатно-тянутые и прессованные изделия из цветных металлов, цветные металлы				
5/50-30		Лист ы и плит ы из цвет ных мет аллов				
42	5/50-30-3/2	ЛИСТ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, Т ИЗ СВИНЦА МАРКИ С1		0,002424	12000	29,09
5/50-70		Сплавы из цвет ных мет аллов				
43	5/50-70-2/13	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ МАЛОСУРЬМЯНИСТЫЙ, МАРКИ ПОССУ 40-0,5	Т	0,000623	58509,3	36,45
5/90		Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ				
5/90-20		Плакаты предупред ительные, т аблички, лент ы сигнальные и другие мат ериалы				
44	5/90-20/3	ЛЕНТА ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНАЯ СЕРИИ ЛЗС ШИРИНОЙ 250 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3,5 ММ	М	87,55	1,87	163,72
6		Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов				
6/40		Трубы и детали трубопроводов полимерные				
6/40-10		Трубы из полиэтилена				
45	6/40-10-60-1/С530-72410-1	ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПНД 80ММ	М	13	4,03	52,39
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				7409
		ИТОГО ТРАНСПОРТ				930

СОСТАВИЛ

ИНЖЕНЕР ПО ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ РАБОТЕ
(должность служащего)
(подпись)В.М. БАРЩЕВСКАЯ
(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА

КОД ОБЪЕКТА
НАИМЕНОВАНИЕ
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ
ШИФР ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

УСТАНОВКА ДВУХ БКТПБ 10/0.4КВ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ВП 10КВ N564 ПС 35/10 КВ "НЕГОРЕЛОЕ" ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТАНЦИЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА РАСПОЛАГАЕМЫХ В РАЙОНЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ЛЕВО) И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ПРАВО) (2
ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

27322-2
27322-2
27322-2
27322-2-ЭС

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 7
(НОРМЫ 2022г.)
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2025г.				СТОИМОСТЬ 20,740 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						
№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ			СТОИМОСТЬ 20,740 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ			
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ				
1.	НАЧИСЛЕНИЯ: ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=78.64/70.75 НАЧИСЛЕНИЯ: ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н16=59.57/40.54 ПРИМЕЧАНИЕ: К ДЛЯ ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000 ПРИМЕЧАНИЕ: КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000 ПРИМЕЧАНИЕ: БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А) ЖЗ-40-22-9 ОБОРУДОВАНИЕ,ДЕМОНТАЖ									
4.	ЕЗЗ-117-1 (Н10) Н1=0.8 Н2=0	ДЕМОНТАЖ КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 250 КВА ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ	ПОДСТАН ЦИЯ 1	40.46 40.46	81.36 81.36	24.10 24.10	- -	- -	121.82 121.82	
5.	ЕЗЗ-117-2 (Н16) Н1=0.8 Н2=0	ДЕМОНТАЖ КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 250 КВА ПО МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ	ПОДСТАН ЦИЯ 1	163.25 163.25	69.88 69.88	21.85 21.85	- -	- -	233.13 233.13	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :				203	151	46	-	-	354	
ОХР и ОПР									161	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									121	
ИТОГО ПО ПТМ									636	
ЗАТРАТЫ ТРУДА									14	

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС-ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА МАШИ-НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									
Ж6-50-60-9									
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ СВЯЗИ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ И РАДИОФИКАЦИИ. МАУТЫ, ОТТЯЖКИ, ОПОРЫ, СТОЙКИ, ТРАВЕРСЫ.ДЕМОНТАЖ									
6.	E33-253-1 (H10)	ДЕМОНТАЖ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР КОНТАКТНОЙ СЕТИ ВЕСОМ ДО 1,5 Т	ОПОРА 44	25.61 1126.84	53.19 2340.36	16.63 731.72	- -	- -	78.80 3467.20
7.	E33-253-2 (H10)	ДЕМОНТАЖ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР КОНТАКТНОЙ СЕТИ ВЕСОМ ДО 3.5 Т	ОПОРА 12	29.23 350.76	30.79 369.48	9.63 115.56	- -	- -	60.02 720.24
8.	E33-253-2 (H10)	ДЕМОНТАЖ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР КОНТАКТНОЙ СЕТИ ВЕСОМ СВЫШЕ 3,5 Т	ОПОРА 4	29.23 116.92	30.79 123.16	9.63 38.52	- -	- -	60.02 240.08
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :				1595	2833	886	-	-	4428
ОХР и ОПР									1951
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									1755
ИТОГО ПО ПТМ									8134
ЗАТРАТЫ ТРУДА									110
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									51
Ж6-50-50-9									
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ СВЯЗИ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ И РАДИОФИКАЦИИ. КАБЕЛИ, ПРОВОДА, ФИДЕРЫ,ДЕМОНТАЖ									
9.	E33-109-2 (H16) H1=0.5 H2=0	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ВЛ 6-10 КВ В НЕНАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ СЕЧЕНИЕМ ПРОВОДОВ СВЫШЕ 35 MM2	КМ ЛИНИИ В 3 ПРОВОДА (10 ОПОР НА КМ) 3.443667	364.92 1256.66	358.39 1234.18	129.81 447.02	- -	- -	723.31 2490.84
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :				1257	1234	447	-	-	2491
ОХР и ОПР									1015
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									691
ИТОГО ПО ПТМ									4197
ЗАТРАТЫ ТРУДА									84
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									28

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	
					КОЛИ- ЧЕСТВО	ВСЕГО				В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ЖБ-60-30-9										
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. КАБЕЛИ.ДЕМОНТАЖ										
10.	Ц8-141-2 (Н16) Н0=0.3 Н2=0	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ, ПРОКЛАДЫВАЕМОГО В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1 М ДО 2 КГ	100 М	56.95	21.47	6.67	-	-	78.42	
			КАБЕЛЯ 1.3	74.04	27.91	8.67	-	-	101.95	
11.	Ц8-141-1 (Н16) Н0=0.3 Н2=0	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ, ПРОКЛАДЫВАЕМОГО В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	100 М	56.95	15.59	4.52	-	-	72.54	
			КАБЕЛЯ 1.07	60.94	16.68	4.84	-	-	77.62	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :				135	45	14	-	-	180	
ОХР и ОПР									88	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									60	
ИТОГО ПО ПТМ									328	
ЗАТРАТЫ ТРУДА									9	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									1	
ЖБ-60-40-9										
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. МУФТЫ. ДЕМОНТАЖ										
12.	Ц8-168-7 (Н16) Н2=0 Н0=0.3	МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ДЛЯ 4-5- ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ В ПЛАСТМАССОВОЙ ОБОЛОЧКЕ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1кВ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ ДО 120 мм2 (ДЕМОНТАЖ)	ШТ.	5.77	0.03	-	-	-	5.80	
			6	34.62	0.18	-	-	-	34.80	
13.	Ц8-168-5 (Н16) Н0=0.3 Н2=0	МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ДЛЯ 4-5- ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ В ПЛАСТМАССОВОЙ ОБОЛОЧКЕ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1кВ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ ДО 25 мм2 (ДЕМОНТАЖ)	ШТ.	3.43	0.01	-	-	-	3.44	
			6	20.58	0.06	-	-	-	20.64	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :				55	-	-	-	-	55	
ОХР и ОПР									33	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									22	
ИТОГО ПО ПТМ									110	
ЗАТРАТЫ ТРУДА									4	
ДЕМОНТАЖ. ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ										
ЖБ-50-9										

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						
				КОЛИ- ЧЕСТВО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
14.	E33-260-1 (H10)	НОРМЫ НА ПОГРУЗКУ ДЕМОНТИРУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ	T 1.09	8.61 9.38	15.72 17.13	6.69 7.29	- -	- -	- -	24.33 26.51
15.	C310-24	ПЕРЕВОЗКА ДО 24 КМ	T 1.09	- -	- -	- -	- -	- -	9.74 10.62	9.74 10.62
16.	E33-260-2 (H10)	НОРМЫ НА ПОГРУЗКУ И ВЫГРУЗКУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ, СТОЕК, ОПОР И СВАЙ	T 96.04	5.92 568.56	14.56 1398.34	4.55 436.98	- -	- -	- -	20.48 1966.90
17.	C310-31	ПЕРЕВОЗКА ДО 31 КМ	T 96.04	- -	- -	- -	- -	- -	12.61 1211.06	12.61 1211.06
18.	C1-ПБ-Б	ПЕРЕРАБОТКА ЖБ	T 96.04	- -	- -	- -	- -	27.00 2593.08	- -	27.00 2593.08
19.	8/1/C803-210-1	МЕТАЛЛОЛОМ (ОТХОДЫ КАБЕЛЯ, ПРОВОДА)	T 2.874453	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
20.	ПРИМЕЧАНИЕ:	ОБЪЕМ И ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ УТОЧНЯЕТСЯ АКТОМ В ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :				578	1415	444	2593	1222		5808
ОХР и ОПР										804
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ										723
ИТОГО ПО ПТМ										7335
ЗАТРАТЫ ТРУДА										43
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ										25

ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ

20740

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО

13094

В ТОМ ЧИСЛЕ

2213

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

4330

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО

1354

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ

1222

ТРАНСПОРТ

2805

ОХР и ОПР

2524

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ

114

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						
				КОЛИ- ЧЕСТВО	ЗАРABOTНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО	5053
В ТОМ ЧИСЛЕ	1610
ЗАРABOTНАЯ ПЛАТА	1349
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО	482
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	1246
ОХР и ОПР	848
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	2593
ПРОЧИЕ СРЕДСТВА, ВСЕГО	2593
В ТОМ ЧИСЛЕ	2593
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ	264
ПЕРЕРАБОТКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ	108
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	1520
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	
ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ	

СОСТАВИЛ

ИНЖЕНЕР ПО ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ РАБОТЕ
(должность служащего)

В.М. БАРЩЕВСКАЯ
(инициалы, фамилия)


(подпись)

ПРОВЕРИЛ ОБЪЕМЫ

ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК
(должность служащего)

О.А. ВЛАСЕНКО
(инициалы, фамилия)


(подпись)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

УСТАНОВКА ДВУХ БКТПБ 10/0,4КВ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ВЛ 10КВ N564 ПС 35/10 КВ "НЕГОРЕЛОЕ" ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТАНЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА РАСПОЛАГАЕМЫХ В РАЙОНЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ЛЕВО) И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ПРАВО) (2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

КОД ОБЪЕКТА

27322-2

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

27322-2

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

27322-2-ЭС

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ С КОДАМИ РБ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 7

(НОРМЫ 2022г.)

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	
		ОБЪЕМ						
1	2	3	4	5	6	7		
ЖЗ-40-22-9	ОБОРУДОВАНИЕ,ДЕМОНТАЖ	ШТ 1						
Ж6-50-60-9	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ СВЯЗИ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ И РАДИОФИКАЦИИ. МАЧТЫ, ОТТЯЖКИ, ОПОРЫ, СТОЙКИ, ТРАВЕРСЫ,ДЕМОНТАЖ			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	13,936	
				1-3 M021143	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	ЧЕЛ.-Ч МАШ.Ч	1,512 1,248	
				M160402	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3.5 М	МАШ.Ч	1,512	
				ШТ 60				
Ж6-50-50-9	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ СВЯЗИ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ И РАДИОФИКАЦИИ. КАБЕЛИ, ПРОВОДА, ФИДЕРЫ,ДЕМОНТАЖ			1-1 M021143	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	ЧЕЛ.Ч МАШ.Ч	110,2 50,6	
				M				
				3443,667				
				1-1 1-3 M031001 M070149	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВТ (Л. С.)	ЧЕЛ.Ч ЧЕЛ.-Ч МАШ.Ч МАШ.Ч	84,266531 27,738738 12,72435 15,014388	

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		3	ОБЪЕМ				
Ж6-60-30-9	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. КАБЕЛИ,ДЕМОНТАЖ	М	237			6	7
Ж6-60-40-9	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. МУФТЫ. ДЕМОНТАЖ	ШТ	12	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	9,05103
				1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.Ч	0,39474
				M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	0,39474
				M030201*	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 6,3 Т	МАШ.Ч	2,49561
Ж6-50-9	ДЕМОНТАЖ. ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ	Т	97,13	M030403	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ.Ч	2,49561
				M400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.Ч	0,39474
				1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	3,816
				M150402	ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА	МАШ.Ч	0,72
Ж6-60-40-9	ДЕМОНТАЖ. ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ	Т	97,13	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	42,9552
				1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.Ч	0,2943
				M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	25,1775
				M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,2943
				Прочие			
				S310-24	ПЕРЕВОЗКА ДО 24 КМ	Т	1,09
				S310-31	ПЕРЕВОЗКА ДО 31 КМ	Т	96,04
				8	Строительные отходы		
СОСТАВИЛ	ИНЖЕНЕР ПО ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ РАБОТЕ (должность служащего)			8/1	Возвращаемые материалы		
				8/1/С803-210-1	МЕТАЛЛОПОМ (ОТХОДЫ КАБЕЛЯ, ПРОВОДА)	Т	2,874453
							
				В.М. БАРЩЕВСКАЯ (инициалы,фамилия)			

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА

КОД ОБЪЕКТА

НАИМЕНОВАНИЕ
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ШИФР ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

УСТАНОВКА ДВУХ БКТПБ 10/0,4КВ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ВЛ 10КВ N564 ПС 35/10 КВ "НЕГОРЕЛОЕ" ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТАНЦИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА РАСПОЛАГАЕМЫХ В РАЙОНЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ЛЕВО) И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ПРАВО) (2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬНОСТИ)

27322-2

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

27322-2

27322-2-ЭС

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 7
(НОРМЫ 2022г.)
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2025г.

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	264,224761		
2	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ЧЕЛ.Ч	29,939778		
3	M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	77,42024	55,99	4334,76
4	M030201*	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 6,3 Т	МАШ.Ч	2,49561	0,42	1,05
5	M030403	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ.Ч	2,49561	2,69	6,71
6	M031001	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М	МАШ.Ч	12,72435	36,99	470,67
7	M070149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВТ (П. С)	МАШ.Ч	15,014388	50,85	763,48
8	M150402	ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА	МАШ.Ч	0,72	0,32	0,23
9	M160402	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М	МАШ.Ч	1,512	53,81	81,36
10	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,2943	18,8	5,53
11	M400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ВОЗВРАЩАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ	МАШ.Ч	0,39474	37,33	14,74
						5679
8		Строительные отходы				
8/1		Возвращаемые материалы				
12	8/1/С803-210-1	МЕТАЛЛОЛОМ (ОТХОДЫ КАБЕЛЯ, ПРОВОДА)	Т	2,874453	528,72	1519,78

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ТРАНСПОРТИРОВКА МУСОРА (ГРУНТА)	РУБ			1222
		ПЕРЕРАБОТКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ	РУБ			2593

СОСТАВИЛ

ИНЖЕНЕР ПО ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ РАБОТЕ
(должность служащего)


(подпись)

В.М. БАРЩЕВСКАЯ
(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА

УСТАНОВКА ДВУХ БКТПБ 10/0.4КВ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ВЛ 10КВ N564 ПС 35/10 КВ "НЕГОРЕЛОЕ" ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТАНЦИЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА РАСПОЛАГАЕМЫХ В РАЙОНЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ЛЕВО) И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ПРАВО) (2
ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА)

КОД ОБЪЕКТА

27322-2

НАИМЕНОВАНИЕ
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ВОЗДУШНЫЕ

ШИФР ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ

27322-2

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

27322-2-ЭС

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 8
(НОРМЫ 2022г.)
СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛП 10 КВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2025г.			СТОИМОСТЬ 136,492 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						
№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ			СТОИМОСТЬ		
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
			КОЛИ- ЧЕСТВО		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- НАЧИСЛЕНИЯ: ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%) N10=78.64/70.75
- НАЧИСЛЕНИЯ: ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%) N16=59.57/40.54
1. ПРИМЕЧАНИЕ: К ДЛЯ ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000
2. ПРИМЕЧАНИЕ: КОЭФФИЦИЕНТ К ЗП (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000
3. ПРИМЕЧАНИЕ: БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)
- ЖЗ-40-22
4. ЕЗЗ-116-3 (Н10) ОБОРУДОВАНИЕ
5. С09-6-9802 УСТАНОВКА ЛИНЕЙНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ОПН
6. ЕЗЗ-116-1 (Н10) РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ
7. С09-6-2819 РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД.1-10-II/400 У1 С ПРИВОДОМ
8. ЕЗЗ-116-1 (Н10) УСТАНОВКА ЛИНЕЙНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ОПН
9. С09-6-3771 ОПН-П-10/12-10/550 У1
- РАЗЪЕДИНИТЕЛИ С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ
- РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РДП-10-4

КОМПЛ.	2	113.77	44.42	14.16	0.57	0.08	158.84
		227.54	88.84	28.32	1.14	0.16	317.68
ШТ	2	-	-	-	952.11	19.04	971.15
		-	-	-	1904.22	38.08	1942.30
КОМПЛ.	2	60.33	39.95	15.63	0.57	0.08	100.93
		120.66	79.90	31.26	1.14	0.16	201.86
ШТ	6	-	-	-	147.23	2.94	150.17
		-	-	-	883.38	17.64	901.02
КОМПЛ.	11.66667	60.33	39.95	15.63	0.57	0.08	100.93
		703.85	466.08	182.35	6.65	0.93	1177.51
ШТ	35	-	-	-	125.13	2.50	127.63
		-	-	-	4379.55	87.50	4467.05

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :										9007
ОХР и ОПР					1052	635	242	7176	144	1018
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ										915
ИТОГО ПО ПТМ										10940
ЗАТРАТЫ ТРУДА										75
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ										16
ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ										
10.	Ж6-50-50 ЕЗЗ-109-6 (Н16)	ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ ВЛ 6-10 КВ В НАСЕЛЕННОЙ	КМ ЛИНИИ	853.46	1053.75	391.45	0.74	0.11	1908.06	
		МЕСТНОСТИ С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ СЕЧЕНИЕМ	В 3	1610.48	1988.43	738.67	1.40	0.21	3600.51	
		ПРОВОДОВ СВЫШЕ 35 ММ2	ПРОВОДА (10 ОПОР НА КМ) 1.887							
11.	5/10-20-20-2/257	ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ МАРКИ АСИ С	1000 М	-	-	-	3864.00	221.41	4085.41	
		СТАЛЕАЛЮМИНИЕВОЙ ТОКОПРОВОДЯЩЕЙ ЖИЛОЙ, С	5.661	-	-	-	21874.10	1253.40	23127.51	
		ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, СЕЧЕНИЕМ 1Х70 ММ2								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :										26726
ОХР и ОПР					1610	1988	739	21875	1253	1399
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ										952
ИТОГО ПО ПТМ										29077
ЗАТРАТЫ ТРУДА										108
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ										48
УСТАНОВКА ОПОР. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
12.	Ж6-60-10 Е1-13-11 (Н10) НЗ=1,2 Н6=1,2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ В КОТЛОВАНАХ	1000 М3	-	2824.92	1128.55	-	-	2824.92	
		ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ (СО СТЕСНЕННОСТЬЮ)	0.03244	-	91.64	36.61	-	-	91.64	
13.	Е1-13-11 (Н10)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ В КОТЛОВАНАХ	1000 М3	-	2354.10	940.46	-	-	2354.10	
		ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0.37679	-	887.00	354.36	-	-	887.00	

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						
				КОЛИЧЕСТВО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
14.	E8-3-2 (H10)	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ (СО СТЕСНЕННОСТЬЮ)	МЗ 1.28	15.83 20.26	2.22 2.84	1.19 1.52	0.60 0.77	-	-	18.65 23.87
15.	E8-3-2 (H10)	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ	МЗ	13.19	1.85	1.00	0.60	-	-	15.64
16.	4/1-5-20-20-30/С412-120-10Т	ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИА ФРАКЦИИ 20 - 40 ММ (34КМ)	12.033043	158.72	22.26	12.03	7.22	-	-	188.20
17.	E1-27-1 (H10)	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ (СО СТЕСНЕННОСТЬЮ)	МЗ 15.31	-	-	-	17.26	23.99	23.99	41.25
18.	E1-27-1 (H10)	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000 МЗ 0.03116	-	451.93 14.08	153.60 4.79	-	367.29	367.29	631.54
			1000 МЗ 0.36276	-	376.61 136.62	128.00 46.43	-	-	-	451.93 14.08
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		179	1154	456	272	367		1972
		ОХР и ОПР								499
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								449
		ИТОГО ПО ПТМ								2920
		ЗАТРАТЫ ТРУДА								14
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ								29
J6-50-60		УСТАНОВКА ОПОР								
19.	ПРИМЕЧАНИЕ:	ОПОРА П10ГР-1А								
20.	E33-273-3 (H10)	СБОРКА НА ПИКЕТЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ 10 КВ ОДНОСТОЕЧНЫХ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ	ОПОРА 34	22.61 768.74	-	-	234.19 7962.46	32.86 1117.24		289.66 9848.44
21.	E33-103-1 (H10)	УСТАНОВКА ОДНОСТОЕЧНЫХ ОПОР ВЛ 0,38 И 6-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ)	ОПОРА 34	53.44 1816.96	52.05 1769.70	15.58 529.72	2.50 85.00	0.35 11.90		108.34 3683.56
22.	ПРИМЕЧАНИЕ:	ОПОРА ОА10ГР-1А								
23.	E33-273-9 (H10)	СБОРКА НА ПИКЕТЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ 10 КВ ОДНОСТОЕЧНЫХ С ОДНИМ ПОДКОСОМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ АНКЕРНЫХ	ОПОРА 1	39.96 39.96	5.38 5.38	1.59 1.59	276.26 276.26	38.73 38.73		360.33 360.33
24.	E33-103-2 (H10)	УСТАНОВКА ОДНОСТОЕЧНЫХ ОПОР С ОДНИМ ПОДКОСОМ ВЛ 0,38 И 6-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ)	ОПОРА 1	111.10 111.10	120.25 120.25	35.95 35.95	2.50 2.50	0.35 0.35		234.20 234.20

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					КОЛИ- ЧЕСТВО	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	ПРИМЕЧАНИЕ:	ОПОРА А10-А							
26.	Е33-273-6 (Н10)	СБОРКА НА ПИКЕТЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ 10 КВ ОДНОСТОЕЧНЫХ С ОДНИМ ПОДКОСОМ АНКЕРНЫХ	ОПОРА 1	21.26 21.26	- -	- -	119.54 119.54	16.77 16.77	157.57 157.57
27.	Е33-103-2 (Н10)	УСТАНОВКА ОДНОСТОЕЧНЫХ ОПОР С ОДНИМ ПОДКОСОМ ВЛ 0,38 И 6-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ)	ОПОРА 1	111.10 111.10	120.25 120.25	35.95 35.95	2.50 2.50	0.35 0.35	234.20 234.20
28.	Е33-273-6 (Н10)	СБОРКА НА ПИКЕТЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ 10 КВ ОДНОСТОЕЧНЫХ С ОДНИМ ПОДКОСОМ АНКЕРНЫХ (В ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВЛ)	ОПОРА 1	21.26 21.26	- -	- -	119.54 119.54	16.77 16.77	157.57 157.57
29.	Е33-103-2 (Н10) НЗ=1.15 Н6=1.15	УСТАНОВКА ОДНОСТОЕЧНЫХ ОПОР С ОДНИМ ПОДКОСОМ ВЛ 0,38 И 6-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) (В ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВЛ)	ОПОРА 1	127.77 127.77	138.28 138.28	41.35 41.35	2.50 2.50	0.35 0.35	268.90 268.90
30.	ПРИМЕЧАНИЕ:	ОПОРА А10-АР							
31.	Е33-273-6 (Н10)	СБОРКА НА ПИКЕТЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ 10 КВ ОДНОСТОЕЧНЫХ С ОДНИМ ПОДКОСОМ АНКЕРНЫХ (В ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВЛ)	ОПОРА 2	21.26 42.52	- -	- -	119.54 239.08	16.77 33.54	157.57 315.14
32.	Е33-103-2 (Н10) НЗ=1.15 Н6=1.15	УСТАНОВКА ОДНОСТОЕЧНЫХ ОПОР С ОДНИМ ПОДКОСОМ ВЛ 0,38 И 6-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) (В ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВЛ)	ОПОРА 2	127.77 255.54	138.28 276.56	41.35 82.70	2.50 5.00	0.35 0.70	268.90 537.80
33.	ПРИМЕЧАНИЕ:	ОПОРА УА10-А							
34.	Е33-273-10 (Н10)	СБОРКА НА ПИКЕТЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ 10 КВ ОДНОСТОЕЧНЫХ С ДВУМЯ ПОДКОСАМИ УГЛОВЫХ АНКЕРНЫХ УА10-2	ОПОРА 2	24.62 49.24	- -	- -	81.47 162.94	11.39 22.78	117.48 234.96
35.	Е33-103-3 (Н10)	УСТАНОВКА ОДНОСТОЕЧНЫХ ОПОР С ДВУМЯ ПОДКОСАМИ ВЛ 0,38 И 6-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ)	ОПОРА 2	170.31 340.62	192.76 385.52	57.61 115.22	2.50 5.00	0.35 0.70	365.92 731.84
36.	ПРИМЕЧАНИЕ:	ОПОРА П10ГР-2АМ							
37.	Е33-273-3 (Н10)	СБОРКА НА ПИКЕТЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ 10 КВ ОДНОСТОЕЧНЫХ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ	ОПОРА 2	22.61 45.22	- -	- -	234.19 468.38	32.86 65.72	289.66 579.32
38.	Е33-103-1 (Н10)	УСТАНОВКА ОДНОСТОЕЧНЫХ ОПОР ВЛ 0,38 И 6-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ)	ОПОРА 2	53.44 106.88	52.05 104.10	15.58 31.16	2.50 5.00	0.35 0.70	108.34 216.68
39.	ПРИМЕЧАНИЕ:								
40.	ПРИМЕЧАНИЕ:								
41.	ПРИМЕЧАНИЕ:								

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	3	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					КОЛИ- ЧЕСТВО	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42.	ПРИМЕЧАНИЕ:	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ							
43.	ПРИМЕЧАНИЕ:								
44.	ПРИМЕЧАНИЕ:								
45.	4/2-1-6-3-1-10/16	СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ОПОР ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0.38 КВ И ОТ 6 ДО 10 КВ СВ110-49, С25/30, F150, W2, ВАРИАНТ АРМИРОВАНИЯ 1 СЕРИЯ БЗ.407.1-2.01 ВЫП.1	ШТ. 52	- -	- -	- -	384.59 19998.68	44.84 2331.68	429.43 22330.36
46.	ЕЗ3-275-6 (Н10)	УСТАНОВКА ДЛЯ ОПОР ВЛ 10 КВ РИГЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	ШТ. 72	8.61 619.92	11.84 852.48	3.51 252.72	0.44 31.68	0.06 4.32	20.95 1508.40
47.	4/1-1-20-20-50/5	РИГЕЛИ ДЛИНОЙ 2.0 М ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ВИБРИ- РОВАННЫХ СТОЕК ДЛИНОЙ 164 М И 190 М, МАРКИ АР-7	ШТ. 72	- -	- -	- -	196.12 14120.64	22.87 1646.64	218.99 15767.28
48.	ЕЗ3-275-2 (Н10)	УСТАНОВКА ДЛЯ ОПОР ВЛ 10 КВ ПЛИТ П-3И С ЗАКРЕПЛЕНИЕМ ПЛИТЫ ПРИ ПОМОЩИ СТЯЖКИ Г2	ШТ. 14	14.94 209.16	- -	- -	0.58 8.12	0.09 1.26	15.61 218.54
49.	4/1-1-10-10-10- 180/80	ПЛИТЫ ОПОРНО-АНКЕРНЫЕ, МАРКИ П-3И	ШТ. 14	- -	- -	- -	63.22 885.08	7.37 103.18	70.59 988.26
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :				4687	3773	1126	44500	5414	58374
ОХР и ОПР									4572
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									4113
ИТОГО ПО ПТМ									67059
ЗАТРАТЫ ТРУДА									339
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									70
Ж6-50-90									
50.	5/20-30-8-3/61	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОГОЛОВКОВ ОТ 1П-ZN	ШТ. 36	- -	- -	- -	140.36 5052.96	8.04 289.44	148.40 5342.40
51.	5/20-30-8-3/С09-6- 6995	ОГОЛОВКОВ ОТ 2П-ZN	ШТ. 8	- -	- -	- -	9.35 74.80	0.54 4.32	9.89 79.12
52.	5/20-30-7/22	НАКЛАДКА Н 2-ZN	ШТ. 12	- -	- -	- -	7.69 92.28	0.44 5.28	8.13 97.56
53.	5/20-30-7/23	НАКЛАДКА Н 3-ZN	ШТ. 12	- -	- -	- -	5.17 62.04	0.30 3.60	5.47 65.64

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54.	5/20-30-7/25	НАКЛАДКА Н 5-ZN	ШТ. 4	-	-	-	6.90 27.60	0.40 1.60	7.30 29.20
55.	5/20-30-8-2/10	ТРАВЕРСА ТМ 1П-ZN	ШТ. 9	-	-	-	132.67 1194.03	7.60 68.40	140.27 1262.43
56.	5/20-30-8-2/12	ТРАВЕРСА ТМ 2П-ZN	ШТ. 8	-	-	-	38.44 307.52	2.20 17.60	40.64 325.12
57.	5/20-30-8-2/13	ТРАВЕРСА ТМ 3П-ZN	ШТ. 2	-	-	-	20.48 40.96	1.17 2.34	21.65 43.30
58.	5/20-30-8-2/18	ТРАВЕРСА ТМ 6-ZN	ШТ. 1	-	-	-	120.18 120.18	6.89 6.89	127.07 127.07
59.	5/20-30-8-2/С09-6- 4430	ТРАВЕРСА ТМ 12-ZN	ШТ 2	-	-	-	36.09 72.18	2.07 4.14	38.16 76.32
60.	5/20-30-8-2/С09-6- 4431	ТРАВЕРСА ТМ 13-ZN	ШТ 2	-	-	-	23.78 47.56	1.36 2.72	25.14 50.28
61.	5/20-30-8-3/80	ПОДРАМНИК ПГ-ZN	ШТ. 2	-	-	-	98.73 197.46	5.66 11.32	104.39 208.78
62.	1/25-400-130/31	ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЭП ОЦИНКОВАННЫЙ, МАРКИ Х 1-ZN	ШТ. 20	-	-	-	6.37 127.40	0.90 18.00	7.27 145.40
63.	1/25-400-130/40	ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЭП ОЦИНКОВАННЫЙ, МАРКИ Х 10-ZN	ШТ. 4	-	-	-	5.28 21.12	0.75 3.00	6.03 24.12
64.	1/25-400-130/41	ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЭП ОЦИНКОВАННЫЙ, МАРКИ Х 11-ZN	ШТ. 12	-	-	-	3.49 41.88	0.49 5.88	3.98 47.76
65.	1/25-400-130/42	ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЭП ОЦИНКОВАННЫЙ, МАРКИ Х 12-ZN	ШТ. 4	-	-	-	3.73 14.92	0.53 2.12	4.26 17.04
66.	5/20-30/С09-6-4879	УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ПРИВОДА М5В	ШТ 2	-	-	-	25.22 50.44	1.45 2.90	26.67 53.34
67.	5/20-30/С09-6-11711	УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ПОДКОСА УМ	ШТ 11	-	-	-	28.07 308.77	1.61 17.71	29.68 326.48
68.	1/25-400-200/С09-6- 3513	ПОДСТАВНОЙ ШТЫРЬ М12.Б	ШТ 4	-	-	-	21.52 86.08	1.23 4.92	22.75 91.00
69.	6/20-140-5/С09-6- 4792	ТРУБА D=25ММ, L=5000ММ	ШТ 2	-	-	-	49.05 98.10	2.81 5.62	51.86 103.72

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70.	5/20-30-2/С09-6-3625	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП-1	ШТ 4	-	-	-	6.05	0.35	6.40
71.	5/20-30-2/31	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП-2-ZN ТЗ	ШТ. 6	-	-	-	24.20	1.40	25.60
72.	5/20-30-7/С09-6-1488	КОЖУХ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЯ (УГОЛОК 110Х110Х7, L=2500ММ)	ШТ 2	-	-	-	3.65	0.21	3.86
73.	1/10-260-1-1/3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КЛАССА S240 (A240), ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т 0.01172	-	-	-	21.90	1.26	23.16
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		-	-	-	126.26	7.23	133.49
		ИТОГО ПО ПТМ		-	-	-	252.52	14.46	266.98
74.	Ж6-50-90 1/25-50-30-10/180	ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА	ШТ. 137	-	-	-	2071.31	125.73	2197.04
75.	5/20-30-2/11	ИЗОЛЯТОР ЛИНЕЙНЫЙ ШТЫРЕВОЙ ФАРФОРОВЫЙ, КЛАСС 20, ИСПОЛНЕНИЕ Г (ТИП ШФ 20-Г)	ШТ. 68	-	-	-	24.28	1.47	25.75
76.	5/20-30-7/С713	ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАЩЕЧНЫЙ ПС-2-1-ZN	ШТ 19	-	-	-	38.50	5.44	43.94
77.	5/20-30-7/С748	ЗАЖИМ ЗЛО-01	ШТ 12	-	-	-	5274.50	745.28	6019.78
78.	5/20-30-2/20	ЗАЖИМ ЗОП-10	ШТ. 3	-	-	-	8.21	0.47	8.68
79.	1/10-240-50-16/С09-6-19452	ЗАЖИМ ГРОЗОЗАЩИТНЫЙ ЗГ-10 - ZN (ТИП А)	ШТ. 12	-	-	-	558.28	31.96	590.24
80.	5/20-30-2/С697	ЗАЖИМ ЗЛО-01	ШТ 19	-	-	-	6.67	0.38	7.05
81.	5/20-30-7/С09-6-4206	ЗАЖИМ ЗОП-10	ШТ 12	-	-	-	126.73	7.22	133.95
82.	5/20-30-7/С09-6-4206-1	ЗАЖИМ ГРОЗОЗАЩИТНЫЙ ЗГ-10 - ZN (ТИП А)	ШТ. 3	-	-	-	5.99	0.34	6.33
83.	5/20-30-6/4	ШАЙБА АППАРАТНАЯ ША	ШТ 112	-	-	-	71.88	4.08	75.96
		ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А2А-50	ШТ 12	-	-	-	1.76	0.10	1.86
		СПИРАЛЬНАЯ ВЯЗКА ВС-16-01	ШТ 112	-	-	-	5.28	0.30	5.58
		СПИРАЛЬНАЯ ВЯЗКА ВС-16-21	ШТ 20	-	-	-	4.10	0.23	4.33
		КОЛПАЧОК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ИЗОЛЯТОРОВ КП-22	ШТ. 137	-	-	-	49.20	2.76	51.96
				-	-	-	8.55	0.49	9.04
				-	-	-	102.60	5.88	108.48
				-	-	-	3.09	0.18	3.27
				-	-	-	346.08	20.16	366.24
				-	-	-	3.39	0.19	3.58
				-	-	-	67.80	3.80	71.60
				-	-	-	0.41	0.02	0.43
				-	-	-	56.17	2.74	58.91

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	3	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИТОГО ПО ПТМ									
ЗАТРАТЫ ТРУДА									
ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
90.	ЖЗ-40-51 Ц8-472-1 (Н16) НЗ=1,2 Н6=1,2	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 10 ММ (СО СТЕСНЕННОСТЬЮ)	100 М 0.14	340.01 47.60	37.22 5.21	6.98 0.98	28.92 4.05	4.09 0.57	410.24 57.43
91.	Ц8-472-1 (Н16)	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 10 ММ	100 М 0.54	283.34 153.00	31.01 16.75	5.82 3.14	28.92 15.62	4.09 2.21	347.36 187.58
92.	1/10-260-1-1/3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КЛАССА S240 (A240), ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т 0.041956	- -	- -	- -	2071.31 86.90	125.73 5.28	2197.04 92.18
93.	ЕЗЗ-26-1 (Н10) НЗ=1,2 Н6=1,2	ЗАБИВКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ НА ГЛУБИНУ ДО 5 М (СО СТЕСНЕННОСТЬЮ)	ЗАЗЕМЛИТ ЕЛЬ 4	9.67 38.68	18.19 72.76	7.25 29.00	0.36 1.44	0.05 0.20	28.27 113.08
94.	ЕЗЗ-26-1 (Н10)	ЗАБИВКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ НА ГЛУБИНУ ДО 5 М	ЗАЗЕМЛИТ ЕЛЬ 24	8.06 193.44	15.17 364.08	6.04 144.96	0.36 8.64	0.05 1.20	23.64 567.36
95.	1/10-260-1-1/4	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КЛАССА S240 (A240), ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т 0.024864	- -	- -	- -	2036.50 50.64	123.62 3.07	2160.12 53.71
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :				433	459	178	168	13	1073
ОХР и ОПР									441
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									370
ИТОГО ПО ПТМ									1884
ЗАТРАТЫ ТРУДА									30
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									12

ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

136492

83548

7021

128

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						
			ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							5999
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							1998
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							50483
		ТРАНСПОРТ							6571
		ОХР и ОПР							7093
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							6381
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							45634
		В ТОМ ЧИСЛЕ							1811
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							2010
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							743
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							37128
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							2129
		ТРАНСПОРТ							1521
		ОХР и ОПР							1035
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							7167
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ							143
		ТРАНСПОРТ							627
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ							175
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							

СОСТАВИЛ

ИНЖЕНЕР ПО ПРОЕКТНО-
СМЕТНОЙ РАБОТЕ
(должность служащего)


(подпись)

В.М. БАРШЕВСКАЯ
(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ ОБЪЕМЫ

ИНЖЕНЕР-
ПРОЕКТИРОВЩИК
(должность служащего)


(подпись)

О.А. ВЛАСЕНКО
(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

УСТАНОВКА ДВУХ БКТПБ 10/0,4КВ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ВЛ 10КВ N564 ПС 35/10 КВ "НЕГОРЕЛОЕ" ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТАНЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА РАСПОЛАГАЕМЫХ В РАЙОНЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ЛЕВО) И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ПРАВО) (2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

КОД ОБЪЕКТА

27322-2

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ВОЗДУШНЫЕ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

27322-2

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

27322-2-ЭС

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ С КОДАМИ РБ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 8
(НОРМЫ 2022г.)

СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛП 10 КВ

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО		
		ОБЪЕМ						
1	2	3	4	5	6	7		
ЖЗ-40-22 ОБОРУДОВАНИЕ								
		шт						
		43						
Ж6-50-50	ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ		1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	74,810001		
			1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,84		
			M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	1,56		
			M031001	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М	МАШ.Ч	14,76		
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,08		
			1	Материалы для строительных работ				
			1/10	Материалы для строительных работ общего назначения				
			1/10-235	Изделия герметизирующие, уплотняющие, изолирующие				
			1/10-235-3/101	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	1,378667		
				Прочие				
			C09-6-2819	ОПН-П-10/12-10/550 У1	шт	6		
			C09-6-3771	РАЗРЯДНИК РДИП-10-4	шт	35		
			C09-6-9802	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД.1-10-III/400 У1 С ПРИВОДОМ	шт	2		
			M					
			1887					
		Ж6-50-50			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	107,99301
					1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	47,59014
	M031001			АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М	МАШ.Ч	31,13555		
	M070149			БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВТ (Л. С)	МАШ.Ч	16,45464		
	1			Материалы для строительных работ				
Ж6-50-50			1/10	Материалы для строительных работ общего назначения				
			1/10-130	Маст ики, гермет ики, смолы, смазки, эмульсии				

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		ОБЪЕМ		5	6		
1		3	4		7		
Ж6-60-10	УСТАНОВКА ОПОР, ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	МЗ 409,23	1/10-130-30/103	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ (СОЛИДОЛ-Ж)	Т	7	0,00013
			1/10-160	Пленки, полотно, т.к. разные			
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ		0,09435
			1/10-230	Материалы для отделочных работ			
			1/10-230-50-15/9	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ		0,11322
			5	Материалы для монтажных и специальных строительных работ			
			5/10	Кабели, провода, муфты кабельные			
			5/10-20	Провода			
			5/10-20-20-2/257	ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ МАРКИ АСИ С СТАЛЕАЛЮМИНИЕВОЙ ТОКОПРОВОДЯЩЕЙ ЖИЛОЙ, С ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, СЕЧЕНИЕМ 1Х70 ММ2	1000 М		5,661
Ж6-50-60	УСТАНОВКА ОПОР	ШТ 43	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч		14,383186
			1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		28,826106
			M060337	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,25 МЗ	МАШ.Ч		24,527362
			M070148	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С)	МАШ.Ч		3,213221
			M331100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч		3,527951
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч		1,085523
			1	Материалы для строительных работ			
			1/10	Материалы для строительных работ общего назначения			
			1/10-280	Прочие материалы для строительных работ			
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ		3,328261
Ж6-50-60	УСТАНОВКА ОПОР	ШТ 43	4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы			
			4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы			
			4/1-5	Материалы природные нерудные. Гравий керамзит овый. Керамзит			
			4/1-5-20-20-30/С412-120-10Т	ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ ФРАКЦИИ 20 - 40 ММ (34КМ)	МЗ		15,31
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч		339,125
			1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		60,177

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		ОБЪЕМ				
1	2	3	4	5	6	7
			M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	9,542
			M160402	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М	МАШ.Ч	60,177
			1	Материалы для строительных работ		
			1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
			1/10-130	Маст ики, гермет ики, смолы, смазки, эмульсии	КГ	0,162
			1/10-130-30/3	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ		
			1/10-230	Мат ериалы для от делочных работ	КГ	15,48
			1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ		
			1/10-240	Мет изы и крепежные изделия	Т	0,00249
			1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000711
			1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,3559
			1/10-240-50-16/2	ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		
			1/25	Материалы для систем и сооружений связи		
			1/25-50	Изолят оры для сист ем и сооружений связи		
			1/25-50-30-10/180	ИЗОЛЯТОР ЛИНЕЙНЫЙ ШТЫРЕВОЙ ФАРФОРОВЫЙ, КЛАСС 20, ИСПОЛНЕНИЕ Г (ТИП ШФ 20-Г)	ШТ.	239
			1/55	Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)		
			1/55-50	Мат ериалы ант икоррозионные и химически ст ойкие	КГ	5,11
			1/55-50-20/35	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	КГ	2,34
			1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		
			4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
			4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
			4/1-1	Конст рукции и изделия железобет онные		
			4/1-1-10-10-10-180/80	общеег распевого назначения	ШТ.	14
			4/1-1-20-20-50/5	ПЛИТЫ ОПОРНО-АНКЕРНЫЕ, МАРКИ П-3И		
				РИТЕЛИ ДЛИНОЙ 2,0 м ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ВИБРИРОВАННЫХ ШТ. СТОЕК ДЛИНОЙ 164 м И 190 м, МАРКИ АР-7	ШТ.	72
			4/2	Конструкции и изделия типовые сборные бетонные и железобетонные (Каталог-кодификатор)		
			4/2-1	Конст рукции и изделия из сборного железобет она		

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		ОБЪЕМ				
1	2	3	4	5	6	7
Ж6-50-90	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	шт 169	4/2-1-6-3-1-10/16	СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ОПОР ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0.38 КВ И ОТ 6 ДО 10 КВ СВ110-49, С25/30, F150, W2, ВАРИАНТ АРМИРОВАНИЯ 1 СЕРИЯ БЗ.407.1-2.01 Вып.1	шт.	52
			5	Материалы для монтажных и специальных строительных работ		
			5/20	Изделия для прокладки кабельных сетей		
			5/20-30	Мат ериалы и изделия для монт ажа кабелей и проводов		
			5/20-30-6/4	КОЛПАЧОК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ИЗОЛЯТОРОВ КП-22	шт.	242
			1	Материалы для строительных работ		
			1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
			1/10-260	Мет аллопрокат и мет аллоизделия (за исключением мет аллоизделий част и 2)		
			1/10-260-1-1/3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КЛАССА S240 (A240), ДИАМЕТРОМ 10 ММ	т	0,01172
			1/25	Материалы для систем и сооружений связи		
			1/25-400	Мет аллоизделия для сист ем и сооружений связи		
			1/25-400-130/31	ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЭП ОЦИНКОВАННЫЙ, МАРКИ Х 1-ZN	шт.	20
			1/25-400-130/40	ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЭП ОЦИНКОВАННЫЙ, МАРКИ Х 10-ZN	шт.	4
			1/25-400-130/41	ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЭП ОЦИНКОВАННЫЙ, МАРКИ Х 11-ZN	шт.	12
			1/25-400-130/42	ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЭП ОЦИНКОВАННЫЙ, МАРКИ Х 12-ZN	шт.	4
			1/25-400-200/С09-6-3513	ПОДСТАВНОЙ ШТЫРЬ М12.5	шт	4
			5	Материалы для монтажных и специальных строительных работ		
			5/20	Изделия для прокладки кабельных сетей		
			5/20-30	Мат ериалы и изделия для монт ажа кабелей и проводов		
			5/20-30/С09-6-11711	УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ПОДКОСА УМ	шт	11
			5/20-30/С09-6-4879	УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ПРИВОДА М5В	шт	2
			5/20-30-2/С09-6-3625	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП-1	шт	4
			5/20-30-2/31	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП-2-ZN ТЗ	шт.	6
			5/20-30-7/С09-6-1488	КОЖУХ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЯ (УГОЛОК 110Х110Х7, L=2500ММ)	шт	2

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		3	ОБЪЕМ				
1	2	3		4	5	6	7
ЖБ-50-90	ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА	ШТ	579	5/20-30-7/22	НАКЛАДКА Н 2-ZN	ШТ.	12
				5/20-30-7/23	НАКЛАДКА Н 3-ZN	ШТ.	12
				5/20-30-7/25	НАКЛАДКА Н 5-ZN	ШТ.	4
				5/20-30-8-2/С09-6-4430	ТРАВЕРСА ТМ 12-ZN	ШТ	2
				5/20-30-8-2/С09-6-4431	ТРАВЕРСА ТМ 13-ZN	ШТ	2
				5/20-30-8-2/10	ТРАВЕРСА ТМ 1П-ZN	ШТ.	9
				5/20-30-8-2/12	ТРАВЕРСА ТМ 2П-ZN	ШТ.	8
				5/20-30-8-2/13	ТРАВЕРСА ТМ 3П-ZN	ШТ.	2
				5/20-30-8-2/18	ТРАВЕРСА ТМ 6-ZN	ШТ.	1
				5/20-30-8-3/С09-6-6995	ОГОЛОВОК ОГ 2П-ZN	ШТ	8
				5/20-30-8-3/61	ОГОЛОВОК ОГ 1П-ZN	ШТ.	36
				5/20-30-8-3/80	ПОДРАМНИК ПГ-ZN	ШТ.	2
				6	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и буровых части 1). Арматура для технологических трубопроводов		
				6/20	Трубы и детали трубопроводов стальные		
				6/20-140	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные		
				6/20-140-5/С09-6-4792	ТРУБА D=25MM, L=5000MM	ШТ	2
				1	Материалы для строительных работ		
				1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
				1/10-240	Мет изы и крепежные изделия	ШТ	12
				1/10-240-50-16/С09-6-19452	ШАЙБА АППАРАТНАЯ ША		
				1/25	Материалы для систем и сооружений связи		
				1/25-50	Изолят оры для сист ем и сооруже ний связи		
				1/25-50-30-10/180	ИЗОЛЯТОР ЛИНЕЙНЫЙ ШТЫРЕВОЙ ФАРФОРОВЫЙ, КЛАСС 20, ИСПОЛНЕНИЕ Г (ТИП ШФ 20-Г)	ШТ.	137
				5	Материалы для монтажных и специальных строительных работ		
				5/20	Изделия для прокладки кабельных сетей		
				5/20-30	Мат ериалы и изделия для монт ажа кабелей и проводов	КОМПЛ	47
				5/20-30-1-4/С09-6-3504	ПОДВЕСКА ИЗОЛИРУЮЩАЯ С ЗАЖИМОМ НКК-1-1Б		
				5/20-30-2/С697	ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А2А-50	ШТ	12
				5/20-30-2/11	ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАЩЕЧНЫЙ ПС-2-1-ZN	ШТ.	68
				5/20-30-2/20	ЗАЖИМ ГРОЗОЗАЩИТНЫЙ 3Г-10 - ZN (ТИП А)	ШТ.	3
				5/20-30-6/4	КОЛПАЧОК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ИЗОЛЯТОРОВ КП-22	ШТ.	137

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1		3	4	5	6	7
Ж6-50-90	ПРОЧЕЕ	ШТ 43	5/20-30-7/С09-6-4206	СПИРАЛЬНАЯ ВЯЗКА ВС-16-01	ШТ	112
			5/20-30-7/С09-6-4206-1	СПИРАЛЬНАЯ ВЯЗКА ВС-16-21	ШТ	20
			5/20-30-7/С713	ЗАЖИМ ЗПО-01	ШТ	19
			5/20-30-7/С748	ЗАЖИМ ЗОП-10	ШТ	12
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	32,1855
			1	Материалы для строительных работ		
			1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
			1/10-260	Мет аллопрокат и мет аллоизделия (за исключением мет аллоизделий част и 2)		
			1/10-260-30-31/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 4-5 мм ПРИ ШИРИНЕ 50-100 мм	Т	0,02064
			5	Материалы для монтажных и специальных строительных работ		
Ж6-50-90	МЕТИЗЫ	Т 0,001	5/60	Линейно-кабельные изделия связи		
			5/60-20	Оконечные кабельные уст роийст ва		
			5/60-20-5/С09-6-4562	ТАБЛИЧКА ИНФОРМАЦИОННАЯ, ПЛАСТИКОВАЯ С НАДПИСЬЮ: "ОХРАННАЯ ЗОНА ЛЭП-10 КВ - 10 м, N ОПОРЫ"	ШТ	43
Ж6-60-10	ЗАЗЕМЛЕНИЕ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	МЗ 10,2	1	Материалы для строительных работ		
			1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
			1/10-240	Мет изы и крепежные изделия		
Ж3-40-51	ЗАЗЕМЛЕНИЕ	М 138	1/10-240-10-10/999131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	Т	0,000533
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	28,431684
Ж3-40-51			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	30,444
			1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	12,21636
			М021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	0,12036
			М040201	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.Ч	4,32
Ж3-40-51			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	2,42844

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		ОБЪЕМ				
1	2	3	4	5	6	7
			M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.Ч	11,52
			M330301*	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,7434
			M331100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	11,52
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,576
			M400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.Ч	0,12036
			I	Материалы для строительных работ		
			1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
			1/10-140	Элект роды, прут ки винипласт овые, проволока сварочные		
			1/10-140-40/95	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00084
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000408
			1/10-180	Мат ериалы ш лифоваль ные		
			1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180Х6Х22	ШТ.	0,68
			1/10-260	Мет аллопрокат и мет аллоизделия (за исключением мет аллоизделий част и 2)		
			1/10-260-1-1/3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КЛАССА S240 (A240),	Т	0,041956
			1/10-260-1-1/4	ДИАМЕТРОМ 10 ММ		
			1/10-260-1-1/4	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КЛАССА S240 (A240),	Т	0,024864
			1/55	ДИАМЕТРОМ 12 ММ		
			1/55	Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)		
			1/55-50	Мат ериалы ант икоррозионные и химически ст ойкие		
			1/55-50-20/35	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	КГ	1,36

СОСТАВИЛ

ИНЖЕНЕР ПО ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ РАБОТЕ
(должность служащего)

В.М. БАРЩЕВСКАЯ

(подпись)

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА

КОД ОБЪЕКТА

НАИМЕНОВАНИЕ
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ШИФР ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

УСТАНОВКА ДВУХ БКТПБ 10/0,4КВ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ВЛ 10КВ N564 ПС 35/10 КВ "НЕГОРЕЛОЕ" ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТАНЦИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА РАСПОЛАГАЕМЫХ В РАЙОНЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ
М1 С Н-8378 (ЛЕВО) И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ПРАВО) (2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

27322-2

ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ВОЗДУШНЫЕ

27322-2

27322-2-ЭС

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 8
(НОРМЫ 2022г.)
СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛП 10 КВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2025г.

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	627,372381		
2	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	163,649606		
3	M021143	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	11,22236	55,99	628,34
4	M031001	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М	МАШ.Ч	45,8955	36,99	1697,67
5	M040201	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.Ч	4,32	8,58	37,07
6	M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	2,42844	4,15	10,08
7	M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.Ч	11,52	32,39	373,13
8	M060337	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,25 МЗ	МАШ.Ч	24,527362	39,9	978,64
9	M070148	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С)	МАШ.Ч	3,213221	46,9	150,7
10	M070149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВТ (Л. С)	МАШ.Ч	16,45464	50,85	836,72
11	M160402	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М	МАШ.Ч	60,177	53,81	3238,12

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
12	M330301*	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,7434	0,87	0,65
13	M331100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	15,047951	1,36	20,47
14	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	1,741523	18,8	32,74
15	M400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.Ч	0,12036	37,33	4,49
		ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				8009
1		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				
1		Материалы для строительных работ				
1/10		Материалы для строительных работ общего назначения				
1/10-130		<i>Маст ики, гермет ики, смолы, смазки, эмульсии</i>				
1/10-130-30/3		ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0,162	7,08	1,15
1/10-130-30/103		СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ (СОЛИДОЛ-Ж)	Т	0,00013	3336,52	0,43
1/10-140		<i>Элект роды, прут ки винипласт овые, проволока сварочные</i>				
1/10-140-40/95		ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00084	11990	10,07
1/10-140-40/100		ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000408	4200	1,71
1/10-160		<i>Пленки, полотно на, т кани разные</i>				
1/10-160-20/15		ВЕТОШЬ	КГ	0,09435	2,46	0,23
1/10-180		<i>Мат ериалы шлифовальные</i>				
1/10-180-20/57		КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180Х6Х22	ШТ.	0,68	3,34	2,27
1/10-230		<i>Мат ериалы для от делочных работ</i>				
1/10-230-40-20/136		КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	15,48	6,94	107,43
1/10-230-50-15/9		БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	0,11322	6,5	0,74
1/10-235		<i>Изделия гермет изирующие, уплот няющие, изолирующие</i>				
1/10-235-3/101		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	1,378667	6,5	8,96
1/10-240		<i>Мет изы и крепежные изделия</i>				
1/10-240-10-10/131		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00249	3372,62	8,4
1/10-240-10-10/999131		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	Т	0,000533	3414,13	1,82
1/10-240-20/1		ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000711	4322,02	3,07
1/10-240-50-16/С09-6-19452		ШАЙБА АППАРАТНАЯ ША	ШТ	12	4,1	49,2
1/10-240-50-16/2		ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,3559	3,4	1,21
1/10-260		<i>Мет аллопрокат и мет аллоизделия (за исключением мет аллоизделий част и 2)</i>				


№ ПП	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
30	1/10-260-1-1/3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КЛАССА S240 (A240), ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,053676	2071,31	111,18
31	1/10-260-1-1/4	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КЛАССА S240 (A240), ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,024864	2036,5	50,64
32	1/10-260-30-31/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ ПРИ ШИРИНЕ 50-100 ММ	Т	0,02064	2326,75	48,02
33	1/10-280 1/10-280-20/40 1/25	<i>Прочие материалы для строительных работ</i> ВОДА	МЗ	3,328261	2,4	7,99
34	1/25-50 1/25-50-30-10/180	Материалы для систем и сооружений связи <i>Изоляторы для систем и сооружений связи</i> ИЗОЛЯТОР ЛИНЕЙНЫЙ ШТЫРЕВОЙ ФАРФОРОВЫЙ, КЛАСС 20, ИСПОЛНЕНИЕ Г (ТИП ШФ 20-Г)	ШТ.	376	38,5	14476
35	1/25-400 1/25-400-130/31	<i>Металлоконструкции для систем и сооружений связи</i> ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЭП ОЦИНКОВАННЫЙ, МАРКИ Х 1-ZN	ШТ.	20	6,37	127,4
36	1/25-400-130/40	ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЭП ОЦИНКОВАННЫЙ, МАРКИ Х 10-ZN	ШТ.	4	5,28	21,12
37	1/25-400-130/41	ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЭП ОЦИНКОВАННЫЙ, МАРКИ Х 11-ZN	ШТ.	12	3,49	41,88
38	1/25-400-130/42	ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЭП ОЦИНКОВАННЫЙ, МАРКИ Х 12-ZN	ШТ.	4	3,73	14,92
39	1/25-400-200/С09- 6-3513 1/55	ПОДСТАВНОЙ ШТЫРЬ М12.Б	ШТ	4	21,52	86,08
		Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)				
40	1/55-50 1/55-50-20/35	<i>Материалы для систем и сооружений связи</i> ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	КГ	6,47	11,53	74,6
41	1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	2,34	6,22	14,55
4		Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы				
4/1		Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы				

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
	4/1-1	<i>Конст руковки и изделия железобет онные общецот раслевого назначения</i>				
42	4/1-1-10-10-180/80	ПЛИТЫ ОПОРНО-АНКЕРНЫЕ, МАРКИ П-ЗИ	ШТ.	14	63,22	885,08
43	4/1-1-20-20-50/5	РИГЕЛИ ДЛИНОЙ 2,0 М ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ВИБРИРОВАННЫХ СТОЕК ДЛИНОЙ 164 М И 190 М, МАРКИ АР-7	ШТ.	72	196,12	14120,64
	4/1-5	<i>Мат ериалы природные нерудные. Гравий керамзит овый.</i>				
		<i>Керамзит</i>				
44	4/1-5-20-20-30/С412-120-10Т	ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ ФРАКЦИИ 20 - 40 ММ (34КМ)	М3	15,31	17,26	264,25
	4/2	<i>Конструкции и изделия типовые сборные бетонные и железобетонные (Каталог-кодификатор)</i>				
		<i>Конст руковки и изделия из сборного железобет она</i>				
45	4/2-1-6-3-1-10/16	СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ОПОР ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0.38 КВ И ОТ 6 ДО 10 КВ СВ110-49, С25/30, F150, W2, ВАРИАНТ АРМИРОВАНИЯ 1 СЕРИЯ Б3.407.1-2.01 Вып.1	ШТ.	52	384,59	19998,68
	5	<i>Материалы для монтажных и специальных строительных работ</i>				
		<i>Кабели, провода, муфты кабельные</i>				
	5/10	<i>Провода</i>				
46	5/10-20-20-2/257	ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ МАРКИ АСИ С СТАЛЕАЛЮМИНИЕВОЙ ТОКОПРОВОДЯЩЕЙ ЖИЛОЙ, С ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, СЕЧЕНИЕМ 1Х70 ММ2	1000 М	5,661	3864	21874,1
	5/20	<i>Изделия для прокладки кабельных сетей</i>				
		<i>Мат ериалы и изделия для монт ажа кабелей и проводов</i>				
47	5/20-30/С09-6-11711	УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ПОДКОСА УМ	ШТ	11	28,07	308,77
48	5/20-30/С09-6-4879	УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ПРИВОДА М5В	ШТ	2	25,22	50,44
49	5/20-30-1-4/С09-6-3504	ПОДВЕСКА ИЗОЛИРУЮЩАЯ С ЗАЖИМОМ НКК-1-1Б	КОМПЛ	47	119,5	5616,5
50	5/20-30-2/С09-6-3625	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП-1	ШТ	4	6,05	24,2
51	5/20-30-2/С697	ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А2А-50	ШТ	12	8,55	102,6
52	5/20-30-2/11	ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАЩЕЧНЫЙ ПС-2-1-ZN	ШТ.	68	8,21	558,28
53	5/20-30-2/20	ЗАЖИМ ГРОЗОЗАЩИТНЫЙ ЗГ-10 - ZN (ТИП А)	ШТ.	3	1,76	5,28

№ ПП	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
54	5/20-30-2/31	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП-2-ZN ТЗ	ШТ.	6	3,65	21,9
55	5/20-30-6/4	КОЛПАЧОК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ИЗОЛЯТОРОВ КП-22	ШТ.	379	0,41	155,39
56	5/20-30-7/С09-6-1488	КОЖУХ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЯ (УГОЛОК 110Х110Х7, L=2500ММ)	ШТ	2	126,26	252,52
57	5/20-30-7/С09-6-4206	СПИРАЛЬНАЯ ВЯЗКА ВС-16-01	ШТ	112	3,09	346,08
58	5/20-30-7/С09-6-4206-1	СПИРАЛЬНАЯ ВЯЗКА ВС-16-21	ШТ	20	3,39	67,8
59	5/20-30-7/С713	ЗАЖИМ ЗЛО-01	ШТ	19	6,67	126,73
60	5/20-30-7/С748	ЗАЖИМ ЗОП-10	ШТ	12	5,99	71,88
61	5/20-30-7/22	НАКЛАДКА Н 2-ZN	ШТ.	12	7,69	92,28
62	5/20-30-7/23	НАКЛАДКА Н 3-ZN	ШТ.	12	5,17	62,04
63	5/20-30-7/25	НАКЛАДКА Н 5-ZN	ШТ.	4	6,9	27,6
64	5/20-30-8-2/С09-6-4430	ТРАВЕРСА ТМ 12-ZN	ШТ	2	36,09	72,18
65	5/20-30-8-2/С09-6-4431	ТРАВЕРСА ТМ 13-ZN	ШТ	2	23,78	47,56
66	5/20-30-8-2/10	ТРАВЕРСА ТМ 1П-ZN	ШТ.	9	132,67	1194,03
67	5/20-30-8-2/12	ТРАВЕРСА ТМ 2П-ZN	ШТ.	8	38,44	307,52
68	5/20-30-8-2/13	ТРАВЕРСА ТМ 3П-ZN	ШТ.	2	20,48	40,96
69	5/20-30-8-2/18	ТРАВЕРСА ТМ 6-ZN	ШТ.	1	120,18	120,18
70	5/20-30-8-3/С09-6-6995	ОГОЛОВОК ОГ 2П-ZN	ШТ	8	9,35	74,8
71	5/20-30-8-3/61	ОГОЛОВОК ОГ 1П-ZN	ШТ.	36	140,36	5052,96
72	5/20-30-8-3/80	ПОДРАМНИК ПГ-ZN	ШТ.	2	98,73	197,46
	5/60	Линейно-кабельные изделия связи				
	5/60-20	Оконечные кабельные уст роист ва				
73	5/60-20-5/С09-6-4562	ТАБЛИЧКА ИНФОРМАЦИОННАЯ, ПЛАСТИКОВАЯ С НАДПИСЬЮ: "ОХРАННАЯ ЗОНА ЛЭП-10 КВ - 10 М, Н ОПОРЫ"	ШТ	43	2,33	100,19
6		Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и буровых части 1). Арматура для технологических трубопроводов.				
6/20		Трубы и детали трубопроводов стальные				
6/20-140		Трубы ст альные бесшовные горячедеформированные				
74	6/20-140-5/С09-6-4792	ТРУБА D=25ММ, L=5000ММ	ШТ	2	49,05	98,1
		Прочие				

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				87610
		ИТОГО ТРАНСПОРТ				8700
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ				
75	C09-6-2819	ОПН-П-10/12-10/550 У1	ШТ	6	147,23	883,38
76	C09-6-3771	РАЗРЯДНИК РДИП-10-4	ШТ	35	125,13	4379,55
77	C09-6-9802	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД.1-10-И/400 У1 С ПРИВОДОМ	ШТ	2	952,11	1904,22
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ				7167
		ИТОГО ТРАНСПОРТ				143

СОСТАВИЛ



В.М. БАРЦЕВСКАЯ
(инициалы, фамилия)

ИНЖЕНЕР ПО ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ РАБОТЕ
(должность служащего)

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА

УСТАНОВКА ДВУХ БКТПВ 10/0.4КВ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ВЛ 10КВ N564 ПС 35/10 КВ "НЕГОРЕЛОЕ" ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТАНЦИЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА РАСПОЛАГАЕМЫХ В РАЙОНЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ЛЕВО) И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ПРАВО) (2
ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

КОД ОБЪЕКТА
НАИМЕНОВАНИЕ
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

27322-2
ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ВОЗДУШНЫЕ

ШИФР ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ

27322-2

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

27322-2-ЭС

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 9
(НОРМЫ 2022г.)

СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ 0,4 КВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2025г.			СТОИМОСТЬ 2,705 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						
№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ			СТОИМОСТЬ ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ		
			КОЛИ- ЧЕСТВО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
НАЧИСЛЕНИЯ:									
ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%): Н10=78.64/70.75									
НАЧИСЛЕНИЯ:									
ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%): Н16=59.57/40.54									
1.	ПРИМЕЧАНИЕ:	К ДЛЯ ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000							
2.	ПРИМЕЧАНИЕ:	КОЭФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000							
3.	ПРИМЕЧАНИЕ:	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)							
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. ПРОВОДА									
4.	5/10-20-20-2/179	ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ МАРКИ СИП-4 С ПАРНЫМИ ТОКОПРОВОДЯЩИМИ ЖИЛАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ТЕРМОПЛАСТИЧНОГО СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, СЕЧЕНИЕМ 4Х35 ММ2	1000 М 0.009	-	-	-	5690.66 51.22	326.07 2.93	6016.73 54.15
5. 5/10-20-20-2/155									
ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ МАРКИ СИП-4 С ПАРНЫМИ ТОКОПРОВОДЯЩИМИ ЖИЛАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ТЕРМОПЛАСТИЧНОГО СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, СЕЧЕНИЕМ 2Х25 ММ2									
ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ МАРКИ СИП-4 С ПАРНЫМИ ТОКОПРОВОДЯЩИМИ ЖИЛАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ТЕРМОПЛАСТИЧНОГО СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, СЕЧЕНИЕМ 2Х25 ММ2									
6.	ЕЗ3-267-1 (Н16)	РАСКАТКА ПРОВОДОВ С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ И ПОДЪЕМ НА ОДНОЦЕПНЫЕ ОПОРЫ, МАССА 1 КМ СИП ДО 0,7 Т	КМ 0.035	155.04 5.43	17.09 0.60	9.23 0.32	- -	- -	172.13 6.03

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ(ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ)						
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7.	E33-269-4 (Н16)	НАТЯЖЕНИЕ И ВИЗИРОВАНИЕ САМОНЕСУЩИХ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ ДЛЯ ОДНОЦЕПНОЙ ВЛИ В АНКЕРНОМ ПРОЛЕТЕ, РАСКАТКА СИП ВРУЧНУЮ, ПОДЪЕМ ЭЛЕКТРОМОНТЕРА-ЛИНЕЙЩИКА С ПОМОЩЬЮ АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА, МАССА 1 км СИП ДО 0,7 т	км 0.035	92.71 3.24	158.65 5.55	61.50 2.15	- -	- -	251.36 8.79	
8.	E33-270-1 (Н16)	КРЕПЛЕНИЕ САМОНЕСУЩИХ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 35 мм2 НА ОДНОЦЕПНОЙ ОПОРЕ КОНЦЕВОЙ	ОПОРА 6	9.12 54.72	23.30 139.80	9.12 54.72	3.07 18.42	0.43 2.58	35.92 215.52	
9.	5/20-30-8-2/С09-6- 4431	ТРАВЕРСА ТМ 13-ZN	шт 4	- -	- -	- -	23.78 95.12	1.36 5.44	25.14 100.56	
10.	5/20-30-2/31	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП-2-ZN Т3	шт. 8	- -	- -	- -	3.65 29.20	0.21 1.68	3.86 30.88	
11.	5/20-30-2/10	ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАЩЕЧНЫЙ ПС-1-1-ZN	шт. 4	- -	- -	- -	8.15 32.60	0.47 1.88	8.62 34.48	
12.	5/20-30-7/2	ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ ЗОПГ-2	шт. 18	- -	- -	- -	4.11 73.98	0.24 4.32	4.35 78.30	
13.	1/10-240-60/С4427	ТРАВЕРСА КХМ	шт 3	- -	- -	- -	15.33 45.99	0.88 2.64	16.21 48.63	
14.	5/20-30-7/7	ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ ЗКН-2 (ИСПОЛНЕНИЕ 2)	шт. 5	- -	- -	- -	5.42 27.10	0.31 1.55	5.73 28.65	
15.	5/30-30-2/С2821	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ	шт 14	- -	- -	- -	27.42 383.88	1.57 21.98	28.99 405.86	
16.	E33-116-1 (Н10)	УСТАНОВКА ЛИНЕЙНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ОПН	КОМПЛ. 4.666667	60.33 281.54	39.95 186.43	15.63 72.94	0.57 2.66	0.08 0.37	100.93 471.00	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :				345	332	130	828	49	1554	
ОХР и ОПР									351	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									300	
ИТОГО ПО ПТМ									2205	
ЗАТРАТЫ ТРУДА									24	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									9	
Ж6-60-90	МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ ПО ОПОРАМ (КАБЕЛЬ УЧТЕН В ЛС ПО КЛ 0,4)									

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						
				КОЛИЧЕСТВО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
17.	5/20-30-7/С09-6-9563	ПЛАНКА П-1	ШТ. 12	-	-	-	9.19	0.53	9.72	
18.	5/20-30-7/С09-6-9564	ПЛАНКА П-2	ШТ. 8	-	-	-	110.28	6.36	116.64	
19.	1/10-260-150-1/103	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ШИРИНОЙ ПОЛКИ 75Х75 ММ	Т 0.0496	-	-	-	9.49	0.54	10.03	
20.	1/25-400-130/31	ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЭП ОЦИНКОВАННЫЙ, МАРКИ Х 1-ZN	ШТ. 8	-	-	-	75.92	4.32	80.24	
21.	1/25-400-130/32	ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЭП ОЦИНКОВАННЫЙ, МАРКИ Х 2-ZN	ШТ. 8	-	-	-	2225.69	135.10	2360.79	
22.	1/25-400-130/33	ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЭП ОЦИНКОВАННЫЙ, МАРКИ Х 3-ZN	ШТ. 8	-	-	-	110.39	6.70	117.10	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :				-	-	-	6.37	0.90	7.27	
ИТОГО ПО ПТМ				-	-	-	50.96	7.20	58.16	
ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ				-	-	-	7.00	0.99	7.99	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО				-	-	-	56.00	7.92	63.92	
В ТОМ ЧИСЛЕ				-	-	-	6.93	0.98	7.91	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	-	-	55.44	7.84	63.28	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО				-	-	-	459	41	500	
В ТОМ ЧИСЛЕ				-	-	-			500	

2705

1303

282

186

73

275

30

279

251

1402

63

146


57

145

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС-ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ								1012
		ТРАНСПОРТ								60
		ОХР и ОПР								72
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								49
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ								24
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ								9

СОСТАВИЛ

НАЧ. СДО
(должность служащего)


(подпись)

Р.Р. КОСТОВ
(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ ОБЪЕМЫ

ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК
(должность служащего)


(подпись)

О.А. ВЛАСЕНКО
(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

УСТАНОВКА ДВУХ БКТПБ 10/0.4КВ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ВЛ 10КВ N564 ПС 35/10 КВ "НЕГОРЕЛОЕ" ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТАНЦИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА РАСПОЛАГАЕМЫХ В РАЙОНЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ЛЕВО) И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ПРАВО) (2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

КОД ОБЪЕКТА

27322-2
ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ВОЗДУШНЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

27322-2

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

27322-2-ЭС

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ С КОДАМИ РБ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 9
(НОРМЫ 2022г.)
СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ 0,4 КВ

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		ОБЪЕМ					
1	2	3	4	5	6	7	
ЖБ-50-50 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. ПРОВОДА		М					
		35					
		1-1			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	24,477251
		1-3			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	8,99255
		M010409			ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 40 (55) КВТ (Л. С)	МАШ.Ч	0,0133
		M030302			ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.Ч	0,0532
		M031001			АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М	МАШ.Ч	8,96875
		M161100			МЕХАНИЗМ ДЛЯ РАСКАТКИ СИП	МАШ.Ч	0,0105
		1			Материалы для строительных работ		
		1/10			Материалы для строительных работ общего назначения		
		1/10-130			Маст ики, гермет ики, смолы, смазки, эмульсии	КГ	0,384
		1/10-130-30/3			ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ		
		1/10-160			Пленки, полотно на, т кани разные	КГ	1,32
		1/10-160-20/15			ВЕТОШЬ		
		1/10-230			Мат ериалы для от делочных работ	КГ	2,88
		1/10-230-50-15/93			УАЙТ-СПИРИТ		
		1/10-235			Изделия герметизирующие, уплотняющие, изолирующие		
	1/10-235-3/101			ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	0,410667	
	1/10-240			Мет изы и крепежные изделия			
	1/10-240-60/С4427			ТРАВЕРСА КХМ	ШТ	3	

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		3					
1	2			4	5	6	7
ЖБ-60-90	МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ ПО ОПОРАМ (КАБЕЛЬ УЧТЕН В ЛС ПО КЛ 0,4)			5	Материалы для монтажных и специальных строительных работ		
				5/10	Кабели, провода, муфты кабельные		
				5/10-20	Провода		
				5/10-20-20-2/155	ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ МАРКИ СИП-4 1000 М С ПАРНЫМИ ТОКОПРОВОДЯЩИМИ ЖИЛАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ТЕРМОПЛАСТИЧНОГО СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, СЕЧЕНИЕМ 2X25 ММ2		0,026
				5/10-20-20-2/179	ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ МАРКИ СИП-4 1000 М С ПАРНЫМИ ТОКОПРОВОДЯЩИМИ ЖИЛАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ТЕРМОПЛАСТИЧНОГО СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, СЕЧЕНИЕМ 4X35 ММ2		0,009
				5/20	Изделия для прокладки кабельных сетей		
				5/20-30	Мат ериалы и изделия для монт ажа кабелей и проводов		
				5/20-30-2/10	ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАЩЕЧНЫЙ ПС-1-1-ZN	ШТ.	4
				5/20-30-2/31	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП-2-ZN ТЗ	ШТ.	8
				5/20-30-7/2	ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ ЗОПГ-2	ШТ.	18
				5/20-30-7/7	ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ ЗКН-2 (ИСПОЛНЕНИЕ 2)	ШТ.	5
				5/20-30-8-2/С09-6-4431	ТРАВЕРСА ТМ 13-ZN	ШТ	4
				5/30	Материалы для электротехнических установок		
				5/30-30	Элект росиловые и элект роосвет ит ельные уст ановки		
				5/30-30-2/С2821	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ	ШТ	14
				5/30-40	Мат ериалы для элект ромонтажных работ		
				5/30-40-2/21	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,14-0,19 ММ	КГ	0,024
		ШТ					
		0					
				1	Материалы для строительных работ		
				1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
				1/10-260	Мет аллопрокат и мет аллоизделия (за исключением мет аллоизделий част и 2)		
				1/10-260-150-1/103	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ШИРИНОЙ ПОЛКИ 75X75 ММ	Т	0,0496
				1/25	Материалы для систем и сооружений связи		

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		3					
1	2	3		4	5	6	7
		1/25-400		1/25-400	Мет. проволока для сист. ем. и сооружений связи		
		1/25-400-130/31		1/25-400-130/31	ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЭП	ШТ.	8
					ОЦИНКОВАННЫЙ, МАРКИ Х 1-ZN		
		1/25-400-130/32		1/25-400-130/32	ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЭП	ШТ.	8
					ОЦИНКОВАННЫЙ, МАРКИ Х 2-ZN		
		1/25-400-130/33		1/25-400-130/33	ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЭП	ШТ.	8
					ОЦИНКОВАННЫЙ, МАРКИ Х 3-ZN		
		5		5	Материалы для монтажных и специальных строительных работ		
		5/20		5/20	Изделия для прокладки кабельных сетей		
		5/20-30		5/20-30	Мат. материалы и изделия для монтажа кабелей и проводов		
		5/20-30-7/С09-6-9563		5/20-30-7/С09-6-9563	ПЛАНКА П-1	ШТ	12
		5/20-30-7/С09-6-9564		5/20-30-7/С09-6-9564	ПЛАНКА П-2	ШТ	8

СОСТАВИЛ

НАЧ. СДО

(должность служащего)



Р.Р. КОСТОЕВ

(инициалы, фамилия)

(подпись)

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА

КОД ОБЪЕКТА

НАИМЕНОВАНИЕ
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ШИФР ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

УСТАНОВКА ДВУХ БКТПБ 10/0,4КВ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ВЛ 10КВ N564 ПС 35/10 КВ "НЕГОРЕЛОЕ" ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТАНЦИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА РАСПОЛАГАЕМЫХ В РАЙОНЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ЛЕВО) И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ПРАВО) (2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬНОСТИ)

27322-2

ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ВОЗДУШНЫЕ

27322-2

27322-2-ЭС

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 9
(НОРМЫ 2022г.)
СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ 0,4 КВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2025г.						
№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	24,477251		
2	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.Ч	8,99255		
3	M010409	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 40 (55) КВТ (Л. С)	МАШ.Ч	0,0133	33,97	0,45
4	M030302	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.Ч	0,0532	0,95	0,05
5	M031001	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М	МАШ.Ч	8,96875	36,99	331,75
6	M161100	МЕХАНИЗМ ДЛЯ РАСКАТКИ СИП	МАШ.Ч	0,0105	13,94	0,15
1		ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				332
1		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				
1/10		Материалы для строительных работ				
1/10-130		Материалы для строительных работ общего назначения				
1/10-130-30/3		Маст ики, гермет ики, смолы, смазки, эмульсии	КГ	0,384	7,08	2,72
1/10-160		ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ				
1/10-160-20/15		Пленки, полотно, т кани разные	КГ	1,32	2,46	3,25
1/10-230		ВЕТОШЬ				
1/10-230-50-15/83		Материалы для отделочных работ	КГ	2,88	4,22	12,15
1/10-235		УАЙТ-СПИРИТ				
1/10-235-3/101		Изделия герметизирующие, уплотняющие, изолирующие	КГ	0,410667	6,5	2,67
10		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ				150

№ ПП	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
11	1/10-240 1/10-240- 60/C4427	Мет изы и крепежные изделия ТРАВЕРСА КХМ	ШТ	3	15,33	45,99
12	1/10-260-150- 1/103	Мет аллопрокат и мет аллоизделия (за исключением мет аллоизделий част и 2) УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ШИРИНОЙ ПОЛКИ 75X75 мм	Т	0,0496	2225,69	110,39
13	1/25 1/25-400 1/25-400-130/31	Материалы для систем и сооружений связи Мет аллоизделия для сист ем и сооружений связи ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЭП ОЦИНКОВАННЫЙ, МАРКИ Х 1-ZN	ШТ.	8	6,37	50,96
14	1/25-400-130/32	ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЭП ОЦИНКОВАННЫЙ, МАРКИ Х 2-ZN	ШТ.	8	7	56
15	1/25-400-130/33	ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЭП ОЦИНКОВАННЫЙ, МАРКИ Х 3-ZN	ШТ.	8	6,93	55,44
5		Материалы для монтажных и специальных строительных работ				
5/10 5/10-20 5/10-20-20-2/155		Кабели, провода, муфты кабельные Провода ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ МАРКИ СИП-4 С ПАРНЫМИ ТОКОПРОВОДЯЩИМИ ЖИЛАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОВОГО СПЛАВА, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ТЕРМОПЛАСТИЧНОГО СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, СЕЧЕНИЕМ 2X25 MM2	1000 М	0,026	2615	67,99
17	5/10-20-20-2/179	ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ МАРКИ СИП-4 С ПАРНЫМИ ТОКОПРОВОДЯЩИМИ ЖИЛАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОВОГО СПЛАВА, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ТЕРМОПЛАСТИЧНОГО СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, СЕЧЕНИЕМ 4X35 MM2	1000 М	0,009	5690,66	51,22
5/20 5/20-30 5/20-30-2/10 5/20-30-2/31 5/20-30-7/C09-6- 9563		Изделия для прокладки кабельных сетей Мат ериалы и изделия для монт ажа кабелей и проводов ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАЩЕЧНЫЙ ПС-1-1-ZN ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП-2-ZN ТЗ ПЛАНКА П-1	ШТ. ШТ. ШТ	4 8 12	8,15 3,65 9,19	32,6 29,2 110,28
21	5/20-30-7/C09-6- 9564	ПЛАНКА П-2	ШТ	8	9,49	75,92

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
22	5/20-30-7/2	ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ ЗОПГ-2	ШТ.	18	4,11	73,98
23	5/20-30-7/7	ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ ЗКН-2 (ИСПОЛНЕНИЕ 2)	ШТ.	5	5,42	27,1
24	5/20-30-8-2/С09-6-4431	ТРАВЕРСА ТМ 13-ZN	ШТ	4	23,78	95,12
25	5/30-30-2/С2821	Материалы для электротехнических установок <i>Элект розилловые и элект роосвет ит ельные уст ановки</i> ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ	ШТ	14	27,42	383,88
26	5/30-40-2/21	<i>Мат ериалы для элект роизоляции работ</i> ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,14-0,19 ММ ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ ИТОГО ТРАНСПОРТ	КГ	0,024	12,14	0,29
					1287	90

СОСТАВИЛ

НАЧ. СДО

(должность служащего)

Р.Р. КОСТОЕВ

(инициалы, фамилия)


(подпись)

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА

КОД ОБЪЕКТА
НАИМЕНОВАНИЕ
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ШИФР ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

УСТАНОВКА ДВУХ БКТПБ 10/0.4КВ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ВЛ 10КВ N564 ПС 35/10 КВ "НЕГОРЕЛОЕ" ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТАНЦИЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА РАСПОЛАГАЕМЫХ В РАЙОНЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ЛЕВО) И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ПРАВО) (2
ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

27322-2
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

27322-2

27322-2-ПТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 10
(НОРМЫ 2022г.)
РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2025г.			СТОИМОСТЬ 3,705 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						
№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ			СТОИМОСТЬ 3,705 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ		
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
НАЧИСЛЕНИЯ:									
1.	ПРИМЕЧАНИЕ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%): Н10=78.64/70.75							
2.	ПРИМЕЧАНИЕ:	К ДЛЯ ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000							
3.	ПРИМЕЧАНИЕ:	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000							
	ПРИМЕЧАНИЕ:	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)							
Ж1-40		ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ.							
4.	Е27-18-4 (Н10)	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ	100 М3 КОНСТРУК- ЦИЙ 0.0875	2419.33 211.69	3174.02 277.73	1369.92 119.87	- -	- -	5593.35 489.42
5.	Е27-205-6 (Н10)	НАРЕЗКА ШВА БЕНЗОРЕЗОМ	10 М 0.1	4.78 0.48	10.72 1.07	- -	- -	- -	15.50 1.55
6.	Е27-18-4 (Н10)	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ	100 М3 КОНСТРУК- ЦИЙ 0.035	2419.33 84.68	3174.02 111.09	1369.92 47.95	- -	- -	5593.35 195.77
7.	Е27-205-6 (Н10)	НАРЕЗКА ШВА БЕНЗОРЕЗОМ	10 М 1.7	4.78 8.13	10.72 18.22	- -	- -	- -	15.50 26.35

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НISTОВ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8.	E27-18-4 (H10)	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ОТМОСТКИ	100 М3 КОНСТРУКЦИЙ 0.001	2419.33 2.42	3174.02 3.17	1369.92 1.37	- -	- -	5593.35 5.59	
9.	E27-205-6 (H10)	НАРЕЗКА ШВА БЕНЗОРЕЗОМ	10 М 0.2	4.78 0.96	10.72 2.14	- -	- -	- -	15.50 3.10	
10.	E68-55-1 (H10)	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ ВРУЧНУЮ	100 М2 ПОКРЫТИЯ 0.18	225.60 40.61	15.34 2.76	4.55 0.82	- -	- -	240.94 43.37	
11.	E27-20-1 (H10)	РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ	100 М 0.12	1032.05 123.85	- -	- -	- -	- -	1032.05 123.85	
12.	E27-18-2 (H10)	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ	100 М3 КОНСТРУКЦИЙ 0.04	177.88 7.12	237.56 9.50	70.85 2.83	- -	- -	415.44 16.62	
13.	E7-24-4 (H10) H1=0.3 H2=0	ДЕМОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ	100 М ОГРАД 0.1	1213.45 121.35	830.07 83.01	268.94 26.89	- -	- -	2043.52 204.36	
14.	ПРИМЕЧАНИЕ:	ТРАНСПОРТИРОВКА ОТХОДОВ								
15.	E51-7-6 (H10)	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ	100 М3 0.17622	- -	316.53 55.78	93.19 16.42	- -	- -	316.53 55.78	
16.	C310-31-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 31 КМ	Т 38.55	- -	- -	- -	- -	12.61 486.12	12.61 486.12	
17.	C999-3141004	ПЛАТА ЗА ПРИЕМ ОТХОДОВ (АСФАЛЬТОБЕТОН ОТ РАЗБОРКИ)	Т 26.95	- -	- -	- -	22.00 592.90	- -	22.00 592.90	
18.	C999-3142707	ПЛАТА ЗА ПРИЕМ ОТХОДОВ (БОЙ БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ)	Т 5.6	- -	- -	- -	22.00 123.20	- -	22.00 123.20	
19.	C3141104	ПЛАТА ЗА ПРИЕМ ОТХОДОВ (ГРАВИЙ)	Т 6	- -	- -	- -	19.50 117.00	- -	19.50 117.00	
20.	8/1/580	МЕТАЛЛОЛОМ	Т 0.0162	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				601	564	216	833	486	2484	

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	3	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРABOTНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОХР и ОПР								643
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								578
	ИТОГО ПО ПТМ								3705
	ЗАТРАТЫ ТРУДА								45
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ								15
	ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ								3705
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО								2872
	В ТОМ ЧИСЛЕ								601
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА								564
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО								216
	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ								486
	ТРАНСПОРТ								643
	ОХР и ОПР								578
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								833
	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА, ВСЕГО								833
	В ТОМ ЧИСЛЕ								833
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ								45
	ПЕРЕРАБОТКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ								15
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ								8
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ								
	ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ								

СОСТАВИЛ

ВЕД.ИНЖ.
(должность служащего)

А.А. СОКОЛОВА
(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ ОБЪЕМЫ

ИНЖЕНЕР-
ПРОЕКТИРОВЩИК
(должность служащего)

Н.С. КУРАТНИК
(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

УСТАНОВКА ДВУХ БКТПБ 10/0.4КВ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ВЛ 10КВ №64 ПС 35/10 КВ "НЕГОРЕЛОЕ" ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТАНЦИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА РАСПОЛАГАЕМЫХ В РАЙОНЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ЛЕВО) И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ПРАВО) (2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

КОД ОБЪЕКТА

27322-2
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ здания, СООРУЖЕНИЯ

ШИФР здания, СООРУЖЕНИЯ

27322-2

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

27322-2-ПП

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ С КОДАМИ РБ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 10
(НОРМЫ 2022г.)
РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		ОБЪЕМ				
1	2	3	4	5	6	7
Ж1-40	ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ, РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ.	МЗ 16,35	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	45,4921
			1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.Ч	13,204512
			M010311	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, ДО 59 (80) КВТ (Л. С)	МАШ.Ч	0,0624
			M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	1,3959
			M031811	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т	МАШ.Ч	1,134857
			M031830	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 3,4 Т	МАШ.Ч	0,0468
			M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	0,1563
			M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.Ч	11,43363
			M091500	ЯМОКОПАТЕЛИ	МАШ.Ч	0,0171
			M110907	ВИБРАТОРЫ	МАШ.Ч	0,4938
			M120202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л. С)	МАШ.Ч	0,29148
			M121205	БЕНЗОРЕЗ STIHL TS 800	МАШ.Ч	0,6
			M330805	МОЛОТОКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.Ч	11,43363
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,235345
				Прочие		

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ.	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		ОБЪЕМ				
1	2	3	4	5	6	7

СЗ10-31-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 31 КМ	Т	38,55
8	ВОЗВРАЩАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ		
8/1	Строительные отходы		
8/1/580	Возвращаемые материалы	Т	0,0162
	МЕТАЛЛОЛОМ		

СОСТАВИЛ ВЕДИНЖ.

 (подпись)

А.А. СОКОЛОВА (инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА

КОД ОБЪЕКТА

НАИМЕНОВАНИЕ
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ШИФР ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

УСТАНОВКА ДВУХ БКТПБ 10/0,4КВ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ВЛ 10КВ N564 ПС 35/10 КВ "НЕГОРЕЛОЕ" ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТАНЦИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА РАСПОЛАГАЕМЫХ В РАЙОНЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ
М1 С Н-8378 (ЛЕВО) И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ПРАВО) (2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

27322-2

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

27322-2

27322-2-ГП

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 10
(НОРМЫ 2022г.)
РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2025г.

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	45,4921		
2	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ЧЕЛ.Ч	13,204512		
3	M010311	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, ДО 59 (80) КВТ (Л. С)	МАШ.Ч	0,0624	43,24	2,7
4	M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	1,3959	55,99	78,16
5	M031811	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	МАШ.Ч	1,134857	49,15	55,78
6	M031830	ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т	МАШ.Ч	0,0468	58,99	2,76
7	M040502	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 3,4 Т	МАШ.Ч	0,1563	4,15	0,65
8	M050102	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	11,43363	32,39	370,34
9	M091500	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.Ч			
10	M110907	ЯМОКОПАТЕЛИ	МАШ.Ч	0,0171	3,11	0,05
11	M120202	ВИБРАТОРЫ	МАШ.Ч	0,4938	0,9	0,44
12	M121205	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л. С)	МАШ.Ч	0,29148	74,38	21,68
		БЕНЗОРЕЗ STIHL TS 800	МАШ.Ч	0,6	35,73	21,44

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
13	M330805	3 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.Ч	5 11,43363	6 0,53	7 6,06
14	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ВОЗВРАЩАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ	МАШ.Ч	0,235345	18,8	4,42 564
8		Строительные отходы				
8/1		Возвращаемые материалы				
15	8/1/580	МЕТАЛЛОЛОМ	Т	0,0162	481,42	7,8
		ТРАНСПОРТИРОВКА МУСОРА (ГРУНТА)	РУБ			486
		ПЕРЕРАБОТКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ	РУБ			833

СОСТАВИЛ	ВЕД.ИНЖ.	А.А.СОКОЛОВА (инициалы, фамилия)
	(должность служащего)	 (подпись)

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА

КОД ОБЪЕКТА
НАИМЕНОВАНИЕ
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ШИФР ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

УСТАНОВКА ДВУХ БКТПБ 10/0.4КВ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ВЛ 10КВ N564 ПС 35/10 КВ "НЕГОРЕЛОЕ" ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТАНЦИЙ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА РАСПОЛАГАЕМЫХ В РАЙОНЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ЛЕВО) И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ПРАВО) (2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

27322-2
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

27322-2
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

27322-2-ПТ
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 11
(НОРМЫ 2022г.)
ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2025г.				СТОИМОСТЬ 0,734 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	
					КОЛИ- ЧЕСТВО	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
НАЧИСЛЕНИЯ:									
1.	ПРИМЕЧАНИЕ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=78.64/70.75							
2.	ПРИМЕЧАНИЕ:	К ДЛЯ ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000							
3.	ПРИМЕЧАНИЕ:	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000							
	ПРИМЕЧАНИЕ:	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)							
	Ж1-40	ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ.ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ.							
4.	E68-39-1 (Н10)	УДАЛЕНИЕ КУСТОВ	100 ДЕРЕВЬЕВ 0.13	57.42 7.46	- -	- -	- -	- -	57.42 7.46
5.	E1-191-1 (Н10)	ВАЛКА С КОРНЯ ДЕРЕВЬЕВ МЯГКИХ ПОРОД, ДИАМЕТР СТВОЛОВ ДО 16 СМ	100 ДЕРЕВЬЕВ 0.14	90.37 12.65	1.20 0.17	- -	- -	- -	91.57 12.82
6.	E1-191-2 (Н10)	ВАЛКА С КОРНЯ ДЕРЕВЬЕВ МЯГКИХ ПОРОД, ДИАМЕТР СТВОЛОВ ДО 20 СМ	100 ДЕРЕВЬЕВ 0.01	113.04 1.13	1.42 0.01	- -	- -	- -	114.46 1.14

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7.	E1-191-3 (H10)	ВАЛКА С КОРНЯ ДЕРЕВЬЕВ МЯГКИХ ПОРОД, ДИАМЕТР СТВОЛОВ ДО 24 СМ	100 ДЕРЕВЬЕВ 0,01	146.59 1.47	1.71 0.02	- -	- -	- -	148.30 1.49	
8.	E1-191-7 (H10)	ВАЛКА С КОРНЯ ДЕРЕВЬЕВ ТВЕРДЫХ ПОРОД И ЛИСТВЕННИЦЫ, ДИАМЕТР СТВОЛОВ ДО 16 СМ	100 ДЕРЕВЬЕВ 0,07	119.30 8.35	1.71 0.12	- -	- -	- -	121.01 8.47	
9.	E1-191-10 (H10)	ВАЛКА С КОРНЯ ДЕРЕВЬЕВ ТВЕРДЫХ ПОРОД И ЛИСТВЕННИЦЫ, ДИАМЕТР СТВОЛОВ ДО 28 СМ	100 ДЕРЕВЬЕВ 0,01	232.79 2.33	3.36 0.03	- -	- -	- -	236.15 2.36	
10.	E1-191-11 (H10)	ВАЛКА С КОРНЯ ДЕРЕВЬЕВ ТВЕРДЫХ ПОРОД И ЛИСТВЕННИЦЫ, ДИАМЕТР СТВОЛОВ ДО 32 СМ	100 ДЕРЕВЬЕВ 0,03	284.39 8.53	3.94 0.12	- -	- -	- -	288.33 8.65	
11.	E1-191-12 (H10)	ВАЛКА С КОРНЯ ДЕРЕВЬЕВ ТВЕРДЫХ ПОРОД И ЛИСТВЕННИЦЫ, ДИАМЕТР СТВОЛОВ БОЛЕЕ 32 СМ	100 ДЕРЕВЬЕВ 0,03	489.14 14.67	7.24 0.22	- -	- -	- -	496.38 14.89	
12.	E1-193-1 (H10)	РАЗДЕЛКА ДРЕВЕСИНЫ, ПОЛУЧЕННОЙ ОТ ВАЛКИ ЛЕСА МЯГКИХ ПОРОД, КРОМЕ ЛИСТВЕННИЦЫ, ДИАМЕТР СТВОЛОВ ДО 12 СМ	100 ДЕРЕВЬЕВ 0,13	100.11 13.01	1.58 0.21	- -	- -	- -	101.69 13.22	
13.	E1-193-2 (H10)	РАЗДЕЛКА ДРЕВЕСИНЫ, ПОЛУЧЕННОЙ ОТ ВАЛКИ ЛЕСА МЯГКИХ ПОРОД, КРОМЕ ЛИСТВЕННИЦЫ, ДИАМЕТР СТВОЛОВ ДО 16 СМ	100 ДЕРЕВЬЕВ 0,01	209.64 2.10	5.75 0.06	- -	- -	- -	215.39 2.16	
14.	E1-193-3 (H10)	РАЗДЕЛКА ДРЕВЕСИНЫ, ПОЛУЧЕННОЙ ОТ ВАЛКИ ЛЕСА МЯГКИХ ПОРОД, КРОМЕ ЛИСТВЕННИЦЫ, ДИАМЕТР СТВОЛОВ ДО 20 СМ	100 ДЕРЕВЬЕВ 0,01	338.01 3.38	9.37 0.09	- -	- -	- -	347.38 3.47	

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ(ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ)						
				КОЛИ- ЧЕСТВО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
15. Е1-193-4 (Н10)		РАЗДЕЛКА ДРЕВЕСИНЫ, ПОЛУЧЕННОЙ ОТ ВАЛКИ ЛЕСА МЯГКИХ ПОРОД, КРОМЕ ЛИСТВЕННИЦЫ, ДИАМЕТР СТВОЛОВ ДО 24 СМ	100 ДЕРЕВЬЕВ 0,01	450.76 4.51	12.98 0.13	- -	- -	- -	463.74 4.64	
16. Е1-193-8 (Н10)		РАЗДЕЛКА ДРЕВЕСИНЫ, ПОЛУЧЕННОЙ ОТ ВАЛКИ ЛЕСА ТВЕРДЫХ ПОРОД И ЛИСТВЕННИЦЫ, ДИАМЕТР СТВОЛОВ ДО 12 СМ	100 ДЕРЕВЬЕВ 0.07	129.17 9.04	1.74 0.12	- -	- -	- -	130.91 9.16	
17. Е1-193-12 (Н10)		РАЗДЕЛКА ДРЕВЕСИНЫ, ПОЛУЧЕННОЙ ОТ ВАЛКИ ЛЕСА ТВЕРДЫХ ПОРОД И ЛИСТВЕННИЦЫ, ДИАМЕТР СТВОЛОВ ДО 28 СМ	100 ДЕРЕВЬЕВ 0.01	718.13 7.18	22.93 0.23	- -	- -	- -	741.06 7.41	
18. Е1-193-13 (Н10)		РАЗДЕЛКА ДРЕВЕСИНЫ, ПОЛУЧЕННОЙ ОТ ВАЛКИ ЛЕСА ТВЕРДЫХ ПОРОД И ЛИСТВЕННИЦЫ, ДИАМЕТР СТВОЛОВ ДО 32 СМ	100 ДЕРЕВЬЕВ 0.03	923.19 27.70	29.62 0.89	- -	- -	- -	952.81 28.59	
19. Е1-193-14 (Н10)		РАЗДЕЛКА ДРЕВЕСИНЫ, ПОЛУЧЕННОЙ ОТ ВАЛКИ ЛЕСА ТВЕРДЫХ ПОРОД И ЛИСТВЕННИЦЫ, ДИАМЕТР СТВОЛОВ БОЛЕЕ 32 СМ	100 ДЕРЕВЬЕВ 0.03	1546.05 46.38	42.09 1.26	- -	- -	- -	1588.14 47.64	
20. Е1-211-13 (Н10)		КОРЧЕВКА ПНЕЙ НА ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 131 (178) КВТ (Л. С) СО СМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ КОРЧЕВАТЕЛЕМ- СОБИРАТЕЛЕМ, С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПНЕЙ ДО 5 М, ДИАМЕТР ПНЕЙ ДО 24 СМ	100 ПНЕЙ 0.23	- -	62.85 14.46	21.36 4.91	- -	- -	62.85 14.46	
21. Е1-211-14 (Н10)		КОРЧЕВКА ПНЕЙ НА ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 131 (178) КВТ (Л. С) СО СМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ КОРЧЕВАТЕЛЕМ- СОБИРАТЕЛЕМ, С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПНЕЙ ДО 5 М, ДИАМЕТР ПНЕЙ ДО 32 СМ	100 ПНЕЙ 0.04	- -	131.79 5.27	44.79 1.79	- -	- -	131.79 5.27	
22. Е1-211-15 (Н10)		КОРЧЕВКА ПНЕЙ НА ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 131 (178) КВТ (Л. С) СО СМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ КОРЧЕВАТЕЛЕМ- СОБИРАТЕЛЕМ, С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПНЕЙ ДО 5 М, ДИАМЕТР ПНЕЙ СВЫШЕ 32 СМ	100 ПНЕЙ 0.03	- -	211.52 6.35	71.89 2.16	- -	- -	211.52 6.35	

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						
				КОЛИ- ЧЕСТВО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
23.	E1-211-19 (H10)	ОБИВКА ЗЕМЛИ С ВЫКОРЧЕВАННЫХ ПНЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 131 (178) КВТ (Л. С) СО СМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ КОРЧЕВАТЕЛЕМ- СОБИРАТЕЛЕМ, С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПНЕЙ ДО 20 М, ДИАМЕТР ПНЕЙ ДО 24 СМ	100 ПНЕЙ 0.23	- -	58.16 13.38	19.77 4.55	- -	- -	- -	58.16 13.38
24.	E1-211-20 (H10)	ОБИВКА ЗЕМЛИ С ВЫКОРЧЕВАННЫХ ПНЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 131 (178) КВТ (Л. С) СО СМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ КОРЧЕВАТЕЛЕМ- СОБИРАТЕЛЕМ, С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПНЕЙ ДО 20 М, ДИАМЕТР ПНЕЙ СВЫШЕ 24 СМ	100 ПНЕЙ 0.07	- -	113.97 7.98	38.73 2.71	- -	- -	- -	113.97 7.98
25.	E1-199-2 (H10)	ЗАСЫПКА ЯМ ПОДКОРЕННЫХ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 118 (160) КВТ (Л. С)	100 ЯМ 0.3	- -	96.61 28.98	32.84 9.85	- -	- -	- -	96.61 28.98
26.	E51-7-1 (H10)	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)	Т 0.54	7.47 4.03	- -	- -	- -	- -	- -	7.47 4.03
27.	E51-7-6 (H10)	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ	100 МЗ 0.06661	- -	316.53 21.08	93.19 6.21	- -	- -	- -	316.53 21.08
28.	C999-1730200	ПЛАТА ЗА ПРИЕМ ОТХОДОВ (СУЩЬЯ, ВЕТКИ, ВЕРШИНЫ)	Т 0.54	- -	- -	- -	- -	80.00 43.20	- -	80.00 43.20
29.	C999-1730300	ПЛАТА ЗА ПРИЕМ ОТХОДОВ КОРЧЕВАНИЯ ПНЕЙ	Т 0.77	- -	- -	- -	- -	140.00 107.80	- -	140.00 107.80
30.	8/1/C803-145-Д	ВОЗВРАТ (КУСКОВЫЕ ОТХОДЫ ДРЕВЕСИНЫ)	Т 4.79	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :				174	101	32	151	-	-	426
ОХР и ОПР										162
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ										146
ИТОГО ПО ПТМ										734
ЗАТРАТЫ ТРУДА										13
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ										2
ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ										734
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО										583
В ТОМ ЧИСЛЕ										163

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						
			КОЛИЧЕСТВО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС-ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ								
	ЗАРABOTHAЯ ПЛАТА								174
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО								101
	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ								32
	ОХР и ОПР								162
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								146
	ПРОЧIE СРЕДСТВА, ВСЕГО								151
	В ТОМ ЧИСЛЕ								151
	ПРОЧIE ЗАТРАТЫ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ								13
	ПЕРЕРАБОТКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ								2
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ								192
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ								
	ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ								

СОСТАВИЛ

ВЕД.ИНЖ.
(должность служащего)

А.А.СОКОЛОВА
(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ ОБЪЕМЫ

ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК
(должность служащего)

Н.С.КУРАТНИК
(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
УСТАНОВКА ДВУХ БКТПБ 10/0.4КВ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ВЛ 10КВ N564 ПС 35/10 КВ "НЕГОРЕЛОЕ" ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТАНЦИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА РАСПОЛАГАЕМЫХ В РАЙОНЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ЛЕВО) И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ПРАВО) (2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

КОД ОБЪЕКТА
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ
27322-2
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ
27322-2

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ
27322-2-ГП

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ С КОДАМИ РБ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 11
(НОРМЫ 2022г.)
ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		3	4				
Ж1-40	ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ.ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ.	ШТ. 43				6	7
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч		12,6109
			1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		2,058168
			М031811	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	МАШ.Ч		0,428968
			М070148	ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т	МАШ.Ч		1,6292
			М331621*	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С)	МАШ.Ч		1,1383
			8	ПИЛА МЕХАНИЧЕСКАЯ ВОЗВРАЩАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ			
			8/1	Строительные отходы			
			8/1/С803-145-Д	Возвращаемые материалы			
				ВОЗВРАТ (КУСКОВЫЕ ОТХОДЫ ДРЕВЕСИНЫ)	Т		4,79
СОСТАВИЛ	ВЕД.ИНЖ.	(должность служащего)		А.А. СОКОЛОВА		(инициалы, фамилия)	
				(подпись)			

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА

УСТАНОВКА ДВУХ БКТПБ 10/0,4КВ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ВЛ 10КВ N564 ПС 35/10 КВ "НЕГОРЕЛОЕ" ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТАНЦИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА РАСПОЛАГАЕМЫХ В РАЙОНЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ
М1 С Н-8378 (ЛЕВО) И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ПРАВО) (2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

КОД ОБЪЕКТА

27322-2

НАИМЕНОВАНИЕ
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ШИФР ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ

27322-2

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

27322-2-ГП

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 11
(НОРМЫ 2022г.)
ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2025г.

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	12,6109		
2	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,058168		
3	M031811	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	МАШ.Ч	0,428968	49,15	21,08
4	M070148	ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА,	МАШ.Ч	1,6292	46,9	76,41
5	M331621*	59 (80) КВТ (Л. С) ПИЛА МЕХАНИЧЕСКАЯ	МАШ.Ч	1,1383	3,23	3,68
8		ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ВОЗВРАЩАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ				101
8		Строительные отходы				
8/1		Возвращаемые материалы				
6	8/1/С803-145-Д	ВОЗВРАТ (КУСКОВЫЕ ОТХОДЫ ДРЕВЕСИНЫ)	Т	4,79	40	191,6
		ПЕРЕРАБОТКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ	РУБ			151

СОСТАВИЛ

ВЕД.ИНЖ.

А.А. СОКОЛОВА
(инициалы, фамилия)


(подпись)

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА

КОД ОБЪЕКТА
НАИМЕНОВАНИЕ
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ШИФР ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

УСТАНОВКА ДВУХ БКТПВ 10/0.4КВ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ВЛ 10КВ №64 ПС 35/10 КВ "НЕГОРЕЛОЕ" ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТАНЦИЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА РАСПОЛАГАЕМЫХ В РАЙОНЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ЛЕВО) И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ПРАВО) (2
ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

27322-2
БЛАГОУСТРОЙСТВО

27322-2

27322-2-ГП

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 12

(НОРМЫ 2022г.)

УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2025г.			СТОИМОСТЬ 18,463 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						
№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ			СТОИМОСТЬ		
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- НАЧИСЛЕНИЯ: ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=78.64/70.75
1. ПРИМЕЧАНИЕ: К ДЛЯ ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000
2. ПРИМЕЧАНИЕ: КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ №5): 1.0000
3. ПРИМЕЧАНИЕ: БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)
- Ж7-20 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА. (ТИП 1)
4. ПРИМЕЧАНИЕ: ТИП 1 -96 М2 (ЛИСТ 12,13)
5. Е27-14-1 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ
(Н10) СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА
6. 4/1-5-40-10-10/С412- ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2
1500-234 КЛАССА (ТРАНСПОРТ 34КМ)

100 М3	195.60	519.84	160.98	12.00	-	727.44
МАТЕРИАЛ	46.94	124.76	38.64	2.88	-	174.58
А						
ОСНОВАН						
ИЯ (В						
ПЛОТНОМ						
ТЕЛЕ)						
0.24						
М3	-	-	-	11.13	21.84	32.97
26.4	-	-	-	293.83	576.58	870.41

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРABOTНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРABOT- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	E27-21-3 (H10)	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, ВЕРХНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 10 CM	1000 M2 ОСНОВАН ИЯ ИЛИ ПОКРЫТИ Я 0.096	499.36 47.94	698.23 67.03	230.46 22.12	19.20 1.84	- -	1216.79 116.81
8.	4/1-5-30-35-10/C412-1503-1334	СМЕСИ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ГПС C12 (ТРАНСПОРТ 34KM)	M3 12.192	- -	- -	- -	15.76 192.15	21.93 267.37	37.69 459.52
9.	E27-55-1 (H10)	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 CM	100 M2 ПОКРЫТИ Я 0.96	221.02 212.18	- -	- -	1693.86 1626.11	270.75 259.92	2185.63 2098.21
10.	E27-55-2 (H10) H1=4	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 CM ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМАМ E27-55-1	100 M2 ПОКРЫТИ Я 0.96	142.08 136.40	- -	- -	1086.97 1043.49	174.87 167.88	1403.92 1347.77
11.	E27-34-2 (H10)	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100 M БОРТОВОГ О КАМНЯ 1.1	992.88 1092.17	41.99 46.19	13.13 14.44	983.58 1081.94	157.59 173.35	2176.04 2393.65
12.	4/2-2-1-10/16	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БРТ100.20.8, C25/30, F250, W4 СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 Вып.1	ШТ. 110	- -	- -	- -	4.64 510.40	0.54 59.40	5.18 569.80
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :				1536	238	75	4753	1505	8032
ОХР и ОПР									1267
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									1140
ИТОГО ПО ПТМ									10439
ЗАТРАТЫ ТРУДА									115
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									4
Ж5-15	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. ПРОЕЗД ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА (ТИП 2)								
13.	ПРИМЕЧАНИЕ:	ТИП 2 - 20M2							

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						
				КОЛИ- ЧЕСТВО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
14.	E27-14-1 (Н10)	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	100 М3 МАТЕРИАЛ А ОСНОВАН ИЯ (В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ) 0.07	195.60 13.69	519.84 36.39	160.98 11.27	12.00 0.84	-	-	727.44 50.92
15.	4/1-5-40-10-10/С412- 1500-234	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА (ТРАНСПОРТ 34КМ)	М3 7.7	- -	- -	- -	11.13 85.70	21.84 168.17	32.97 253.87	
16.	E27-21-1 (Н10)	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	1000 М2 ОСНОВАН ИЯ ИЛИ ПОКРЫТИ Я 0.02	602.67 12.05	1103.09 22.06	375.36 7.51	25.20 0.50	- -	1730.96 34.61	
17.	E27-22-4 (Н10) Н1=12	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ДО 24СМ	1000 М2 ОСНОВАН ИЯ 0.02	107.51 2.15	1026.67 20.53	389.82 7.80	- -	- -	1134.18 22.68	
18.	4/1-5-30-35-20/С412- 1504-434	СМЕСИ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ЦПТС С3 (ТРАНСПОРТ 34КМ)	М3 6.08	- -	- -	- -	11.74 71.38	21.85 132.85	33.59 204.23	
19.	E27-53-6 (Н10)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	1000 М2 ПОКРЫТИ Я 0.02	571.16 11.42	1031.51 20.63	367.05 7.34	12328.64 246.57	1981.69 39.63	15913.00 318.26	
20.	E27-54-6 (Н10) Н1=4	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА 0,5 СМ ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ К ТАБЛИЦЕ E27-53: ПОРИСТЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ. ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	1000 М2 ПОКРЫТИ Я 0.02	4.98 0.10	514.54 10.29	183.12 3.66	6111.84 122.24	983.42 19.67	7614.78 152.30	
21.	E27-53-1 (Н10)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	1000 М2 ПОКРЫТИ Я 0.02	571.16 11.42	1031.51 20.63	367.05 7.34	18352.33 367.05	2951.20 59.02	22906.20 458.12	

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						
				КОЛИЧЕСТВО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС-ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
22.	E27-205-3 Т.П.5 Л.12 (Н10)	УКЛАДКА БИТУМНОЙ ЛЕНТЫ В МЕСТАХ СОПРЯЖЕНИЯ ПОЛОС	100 М СОПРЯЖЕНИЯ ПОЛОС 0.18	13.06 2.35	- -	- -	- -	- -	- -	13.06 2.35
23.	7/9-10/С117-1450-Г	ЛЕНТА БИТУМНАЯ ШИРИНОЙ 50 ММ ДЛЯ СОПРЯЖЕНИЯ СМЕЖНЫХ ПОЛОС АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ	М 18	- -	- -	- -	2.52 45.36	0.36 6.48	- -	2.88 51.84
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :				53	131	45	940	426		1550
ОХР и ОПР										77
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ										69
ИТОГО ПО ПТМ										1696
ЗАТРАТЫ ТРУДА										4
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ										3
Ж7-20										
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ ИЗ БЕТОНА. (ТИП 3)										
24.	ПРИМЕЧАНИЕ:	ТИП 3 - 1М2								
25.	E8-3-1 (Н10)	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ	М3 ОСНОВАН ИЯ 0.25	12.19 3.05	1.83 0.46	1.00 0.25	0.60 0.15	- -	- -	14.62 3.66
26.	4/1-5-40-10-10/С412-1500-234	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА (ТРАНСПОРТ 34КМ)	М3 0.275	- -	- -	- -	11.13 3.06	21.84 6.01	- -	32.97 9.07
27.	E8-3-2 (Н10)	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ	М3 ОСНОВАН ИЯ 0.15	13.19 1.98	1.85 0.28	1.00 0.15	0.60 0.09	- -	- -	15.64 2.35
28.	4/1-5-30-35-20/С412-1504-734	СМЕСИ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ЩГПС С6 (ТРАНСПОРТ 34КМ)	М3 0.1905	- -	- -	- -	25.64 4.88	22.13 4.22	- -	47.77 9.10
29.	E11-2-9 (Н10)	УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ БЕТОННОЙ	М3 0.1	45.54 4.55	0.43 0.04	- -	291.95 29.20	46.69 4.67	- -	384.61 38.45

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						
				КОЛИ- ЧЕСТВО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НISTОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
30.	E27-205-3 (H10)	УКЛАДКА БИТУМНОЙ ЛЕНТЫ В МЕСТАХ СОПРЯЖЕНИЯ ПОЛОС	100 М СОПРЯЖЕ НИЯ ПОЛОС 0.02	13.06 0.26	-	-	-	-	-	13.06 0.26
31.	7/9-10/С117-1450-Г	ЛЕНТА БИТУМНАЯ ШИРИНОЙ 50 ММ ДЛЯ СОПРЯЖЕНИЯ СМЕЖНЫХ ПОЛОС АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ	М 2	- -	- -	- -	2.52 5.04	0.36 0.72	-	2.88 5.76
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :				10	1	-	42	16	-	69
ОХР и ОПР										8
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ										7
ИТОГО ПО ПТМ										84
ЗАТРАТЫ ТРУДА										1
Ж7-20		БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА ИЗ ПЛИТКИ.(ТИП 4)								
		ТИП 4 - 20М2								
32.	ПРИМЕЧАНИЕ:	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	100 М3 МАТЕРИАЛ А ОСНОВАН ИЯ (В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ) 0.05	195.60 9.78	519.84 25.99	160.98 8.05	12.00 0.60	- -	- -	727.44 36.37
33.	E27-14-1 (H10)									
34.	4/1-5-40-10-10/С412- 1500-234	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА (ТРАНСПОРТ 34км)	М3 5.5	- -	- -	- -	11.13 61.22	21.84 120.12	- -	32.97 181.34
35.	E27-21-1 (H10)	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, ТОЛЩИНОЙ 12 см	1000 М2 ОСНОВАН ИЯ ИЛИ ПОКРЫТИ Я 0.02	602.67 12.05	1103.09 22.06	375.36 7.51	25.20 0.50	- -	- -	1730.96 34.61

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	
					КОЛИ- ЧЕСТВО	ВСЕГО				В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
36.	E27-22-4 (Н10) Н1=3	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ДО 15СМ	1000 М2 ОСНОВАН ИЯ 0.02	26.88 0.54	256.67 5.13	97.46 1.95	- -	- -	283.55 5.67	
37.	4/1-5-30-35-20/С412- 1504-734	СМЕСИ ШЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ЦППС С6 (ТРАНСПОРТ 34КМ)	М3 3.8	- -	- -	- -	25.64 97.43	22.13 84.09	47.77 181.53	
38.	E27-253-1 (Н10)	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ ВРУЧНУЮ	100 М2 0.2	1790.09 358.02	55.86 11.17	10.61 2.12	37.90 7.58	70.44 14.09	1954.29 390.86	
39.	4/1-7-20-30- 22/1 10011	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, СЕРЫЕ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, КЛАСС БЕТОНА В22.5	М2 14.4	- -	- -	- -	20.08 289.15	2.34 33.70	22.42 322.85	
40.	E27-34-2 (Н10)	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100 М БОРТОВОГ О КАМНЯ 0.16	992.88 158.86	41.99 6.72	13.13 2.10	983.58 157.37	157.59 25.21	2176.04 348.17	
41.	4/2-2-1-10/16	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БРТ100.20.8, С25/30, F250, W4 СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1	ШТ. 16	- -	- -	- -	4.64 74.24	0.54 8.64	5.18 82.88	
42.	ПРИМЕЧАНИЕ:	ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПЛИТКА ОТ РАЗБОРКИ ПОКРЫТИЙ (30% ОТ РАЗБОРКИ)								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :				539	71	22	688	286	1584	
ОХР и ОПР									441	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									397	
ИТОГО ПО ПТМ									2422	
ЗАТРАТЫ ТРУДА									41	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									1	
Ж7-20		БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ.ПРОЕЗД ИЗ ГРАВИЯ,(ТИП 5)								
43.	ПРИМЕЧАНИЕ:	ТИП 5 - 20М2								

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						
				КОЛИЧЕСТВО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
44.	E27-14-1 (H10)	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	100 м3 МАТЕРИАЛ	195.60	519.84	160.98	12.00	-	-	727.44
			ОСНОВАН ИЯ (В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ)	11.74	31.19	9.66	0.72	-	-	43.65
			0.06							
45.	4/1-5-40-10-10/С412-1500-234	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА (ТРАНСПОРТ 34км)	м3	-	-	-	11.13	21.84	32.97	
			6.6	-	-	-	73.46	144.14	217.60	
46.	E27-22-1 (H10)	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 см ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 мм; ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПа (1000 кг/см2)	1000 м2 ОСНОВАН ИЯ	463.99	2324.51	835.74	72.00	-	2860.50	
			0.02	9.28	46.49	16.71	1.44	-	57.21	
47.	E27-22-4 (H10)	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 см К НОРМАМ E27-22-1, E27-22-2, E27-22-3	1000 м2 ОСНОВАН ИЯ	8.96	85.56	32.48	-	-	94.52	
			0.18	0.18	1.71	0.65	-	-	1.89	
			0.02							
48.	4/1-5-20-20-20/С412-1291-334	ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИА МАРКИ 800, ФРАКЦИИ 40-70 мм (ТРАНСПОРТ 34км)	м3	-	-	-	23.58	20.74	44.32	
			5.048	-	-	-	119.03	104.70	223.73	
49.	4/1-5-20-20-30/С412-120-1034	ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИА ФРАКЦИИ 20 - 40 мм (ТРАНСПОРТ 34км)	м3	-	-	-	17.26	20.61	37.87	
			0.3	-	-	-	5.18	6.18	11.36	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		21	79	27	200	255	555	
		ОХР и ОПР							38	
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							34	
		ИТОГО ПО ПТМ							627	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА							2	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							2	
Ж7-20		БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСА (ТИП 6)								
50.	E1-151-1 (H10)	УКРЕПЛЕНИЕ БРОВКИ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЕРНОВОЙ ЛЕНТОЙ	100 м БРОВКИ	237.91	-	-	200.00	1.68	439.59	
			1.35	321.18	-	-	270.00	2.27	593.45	

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	3	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
					ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		321	-	-	270	2	593
			ОХР и ОПР							253
			ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							227
			ИТОГО ПО ПТМ							1073
			ЗАТРАТЫ ТРУДА							26
Ж2-10			ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД ПОКРЫТИЯ)							
51.	Е1-24-2 (Н10)		РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВт (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 м, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000 м3 0,07	-	627,05 43,89	213,12 14,92	- -	- -	627,05 43,89
52.	Е1-18-4 (Н10)		РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ- САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 м3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000 м3 0,07	305,97 21,42	2922,45 204,57	1129,98 79,10	- -	- -	3228,42 225,99
53.	С310-1-1		ПЕРЕВОЗКА ДО 1 км	Т 126	- -	- -	- -	- -	1,20 151,20	1,20 151,20
54.	Е1-20-2 (Н10)		РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	1000 м3 ГРУНТА 0,07	48,03 3,36	196,98 13,79	66,95 4,69	- -	- -	245,01 17,15
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		25	262	99	-	151	438
			ОХР и ОПР							97
			ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							87
			ИТОГО ПО ПТМ							622
			ЗАТРАТЫ ТРУДА							2
			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							6
Ж7-40			Благоустройство и озеленение. Ограждения							
55.	Е7-24-4 (Н10)		ВОССТАНОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ С ЦОКОЛЕМ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ СЕТКИ ВЫСОТОЙ ДО 1,5 м	100 м ОГРАД 0,1	4044,84 404,48	2766,93 276,69	896,47 89,65	692,75 69,28	110,19 11,02	7614,71 761,46
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		404	277	90	69	11	761
			ОХР и ОПР							389

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						
				КОЛИЧЕСТВО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	350
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ										1500
ИТОГО ПО ПТМ										31
ЗАТРАТЫ ТРУДА										5
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ										18463

ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ	18463
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО	18463
В ТОМ ЧИСЛЕ	2910
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1059
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО	358
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	6962
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	2651
ТРАНСПОРТ	2569
ОХР и ОПР	2312
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	221
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	22
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	

СОСТАВИЛ


ВЕД. ИНЖ.
(должность служащего)

А.А. СОКОЛОВА
(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ ОБЪЕМЫ

ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК
(должность служащего)

Н.С. КУРАТНИК
(инициалы, фамилия)


(подпись)


(подпись)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

УСТАНОВКА ДВУХ БКТПБ 10/0,4КВ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ВЛ 10КВ №64 ПС 35/10 КВ "НЕГОРЕЛОЕ" ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТАНЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА РАСПОЛАГАЕМЫХ В РАЙОНЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ЛЕВО) И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ПРАВО) (2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬНОСТИ)

КОД ОБЪЕКТА

27322-2
БЛАГОУСТРОЙСТВО

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

27322-2

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

27322-2-ПП

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ С КОДАМИ РБ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 12
(НОРМЫ 2022г.)
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		ОБЪЕМ				
Ж7-20	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА. (ТИП 1)	М2 96			6	7
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	115,09824
			1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,61248
			М010312	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВТ (Л. С)	МАШ.Ч	0,4752
			М021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	0,825
			М030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.Ч	1,0296
			М120202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л. С)	МАШ.Ч	0,69648
			М120711	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т	МАШ.Ч	0,4752
			М120906	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.Ч	0,45696
			М120907	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.Ч	0,4848
			М120910	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.Ч	0,1488
			М121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.Ч	0,32064
			1	Материалы для строительных работ		
			1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
			1/10-110	Лесомат ериалы и пиломат ериалы		
			1/10-110-50-10/285	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 100,125 ММ, 4 СОРТА	М3	0,187
			1/10-240	Мет изы и крепежные изделия		
			1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	1,1
			1/10-280	Прочие мат ериалы для ст роит ельных работ		

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
				3	5		
Ж5-15	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. ПРОЕЗД ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА.(ТИП 2)	М2 20	1/10-280-20/40	ВОДА		М3	1,368
			4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы			
			4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы			
			4/1-4	Бет оны, раст воря, смеси асфальт обет онные			5,5814
			4/1-4-10-20-40/50	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15 (В15)	М3		
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДочНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3		0,02178
			4/1-4-30-20-20/20	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ПЕСЧАНЫЕ ТИП Д, МАРКИ III (ПДГ-III)	Т		11,5008
			4/1-5	Мат ериалы природные нерудные. Гравий керамзит овый. Керамзит			
			4/1-5-30-35-10/С412-1503-1334	СМЕСИ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ГПС С12 (ТРАНСПОРТ 34КМ)	М3		12,192
			4/1-5-40-10-10/С412-1500-234	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА (ТРАНСПОРТ 34КМ)	М3		26,4
			4/2	Конструкции и изделия типовые сборные бетонные и железобетонные (Каталог-кодификатор)			
			4/2-2	Изделия бет онные			
			4/2-2-1-10/16	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БРТ100.20.8, С25/30, F250, W4 СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 Вып.1	ШТ.		110
			7	Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства			
			7/10	Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства			
			7/10-10	Бит умы дорожные			
			7/10-10/100	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ, МАРКИ БНД-60/90, БНД-90/130	Т		0,0576
				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.ч	3,9258
			1-3	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВТ (Л. С)		ЧЕЛ.-ч	2,6754
			М010312	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ.ч	0,1386
			М030101	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л. С)		МАШ.ч	0,3003
			М120202			МАШ.ч	0,1867

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ			ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
				3	5	6		
1	2	3	4	5			6	7
			M120711	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т			МАШ.Ч	0,1386
			M120906	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т			МАШ.Ч	0,6238
			M120907	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т			МАШ.Ч	1,015
			M120910	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т			МАШ.Ч	0,0562
			M121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л			МАШ.Ч	0,09
			M121801	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ			МАШ.Ч	0,012
			M122000	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА			МАШ.Ч	0,1728
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ			МАШ.Ч	0,08
			I	Материалы для строительных работ				
			1/10	Материалы для строительных работ общего назначения				
			1/10-110	<i>Лесомат ериалы и пиломат ериалы</i>				
			1/10-110-50-5/365	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 3 СОРТА			МЗ	0,006
			1/10-240	<i>Мет изы и крепежные изделия</i>				
			1/10-240-40/92	СКОБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 10 ММ			КГ	0,248
			1/10-280	<i>Прочие мат ериалы для ст роит ельных работ</i>				
			1/10-280-20/40	ВОДА			МЗ	0,56
			4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы				
			4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы				
			4/1-4	<i>Бет оны, раст воря, смеси асфальт обет онные</i>				
			4/1-4-30-10-20/20	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИП Б, МАРКИ II (ЩМБГ-II)			Т	1,976
			4/1-4-30-30-10/20	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ ПОРИСТЫЕ, МАРКИ II (ЩКПГ-II)			Т	2,856
			4/1-5	<i>Мат ериалы природные нерудные. Гравий керамзит овый. Керамзит</i>				
			4/1-5-30-35-20/С412-1504-434	СМЕСИ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ЩПГС С3 (ТРАНСПОРТ 34КМ)			МЗ	6,08
			4/1-5-40-10-10/С412-1500-234	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА (ТРАНСПОРТ 34КМ)			МЗ	7,7
			7	Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства				
			7/9	Мастики, праймеры, вяжущие, грунтовки для дорожного и мостового строительства				

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		ОБЪЕМ				
1	2	3	4	5	6	7
Ж7-20	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ ИЗ БЕТОНА.(ТИП 3)	7/9-10	7/9-10	Маст ики, праймеры, вяжущие для дорожного и мост ового ст роит ельст ва		
		7/9-10/С117-1450-Г	7/9-10/С117-1450-Г	ЛЕНТА БИТУМНАЯ ШИРИНОЙ 50 ММ ДЛЯ СОПРЯЖЕНИЯ СМЕЖНЫХ ПОЛОС АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ	М	18
		1-1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	0,791
		1-3	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,032
		М110907	М110907	ВИБРАТОРЫ	МАШ.Ч	0,048
		М331100	М331100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,099
		М331617	М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,032
		1	1	Материалы для строительных работ		
		1/10	1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
		1/10-110	1/10-110	Лесомат ериалы и пиломат ериалы		
		1/10-110-50-20/665	1/10-110-50-20/665	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 4 СОРТА	М3	0,0001
		1/10-160	1/10-160	Пленки, полот на, т кани разные		
		1/10-160-20/35	1/10-160-20/35	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10 М2	0,004
		1/10-280	1/10-280	Прочие мат ериалы для ст роит ельных работ		
		1/10-280-20/40	1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0,135
		4	4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
		4/1	4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы , товарные бетоны и растворы		
		4/1-4	4/1-4	Бет оны, раст воры		
4/1-4-10-20-40/90	4/1-4-10-20-40/90	Бетон ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С25/30 (В30)	М3	0,102		
4/1-5	4/1-5	Мат ериалы природные нерудные. Гравий керамзит овый. Керамзит				
4/1-5-30-35-20/С412-1504-734	4/1-5-30-35-20/С412-1504-734	СМЕСИ ШЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ШГПС С6 (ТРАНСПОРТ 34КМ)	М3	0,1905		
4/1-5-40-10-10/С412-1500-234	4/1-5-40-10-10/С412-1500-234	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА (ТРАНСПОРТ 34КМ)	М3	0,275		
7	7	Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства				
7/9	7/9	Мастики, праймеры, вяжущие, грунтовки для дорожного и мостового строительства				

179

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
				5	6		
1	2	3	4	7/9-10	Маст ики, праймеры, вяжущие для дорожного и мост ового ст роит ельст ва	6	7
Ж7-20	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА ИЗ ПЛИТКИ.(ТИП 4)	М2 20	7/9-10/С117-1450-Г	ЛЕНТА БИТУМНАЯ ШИРИНОЙ 50 ММ ДЛЯ СОПРЯЖЕНИЯ СМЕЖНЫХ ПОЛОС АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ	М		2
			7/9-10/10	МАСТИКА БИТУМНО-ЭЛАСТОМЕРНАЯ МГБЭ-Ш-75 ДЛЯ ЗАЛИВКИ ШВОВ В ДОРОЖНОМ ПОКРЫТИИ	Т		0,0002
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч		40,9396
			1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.Ч		1,072
			М010312	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВТ (Л. С)	МАШ.Ч		0,099
			М021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч		0,218
			М030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.Ч		0,2145
			М120202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л. С)	МАШ.Ч		0,1497
			М120711	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т	МАШ.Ч		0,099
			М120906	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.Ч		0,2374
			М120907	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.Ч		0,2222
			М120910	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.Ч		0,0438
			М121010	ВИБРОПЛИТА ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА	МАШ.Ч		0,834
			М121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.Ч		0,1024
			М121801	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ШЕБНЯ И ГРАВИА	МАШ.Ч		0,003
			М331531*	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.Ч		2,112
			1	Материалы для строительных работ			
			1/10	Материалы для строительных работ общего назначения			
			1/10-110	Лесомат ериалы и пилома т ериалы			
			1/10-110-50-10/285	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 100,125 ММ, 4 СОРТА	М3		0,0272
			1/10-170	Оснаст на т ехнологическая и инст румент альная			
			1/10-170-2/30	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230Х2Х22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА	ШТ.		0,08
			1/10-240	Мет изы и крепежные изделия			
			1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ		0,16
			1/10-280	Прочие мат ериалы для ст роит ельных работ			
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3		0,56
			4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы			

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ			ЕД ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
				3	4	5		
Ж7-40	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ОГРАЖДЕНИЯ	М	С310-1-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т		6	7
		10						126
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч			30,52
			1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч			0,657
			M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч			4,653
			M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч			0,521
			M091500	ЯМОКОПАТЕЛИ	МАШ.Ч			0,057
			M110907	ВИБРАТОРЫ	МАШ.Ч			1,646
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч			0,657
			1	Материалы для строительных работ				
			1/10	Материалы для строительных работ общего назначения				
			1/10-140	Элект роды, прут ки винипласт овые, проволока сварочные				
			1/10-140-40/45	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т			0,0004
			1/10-260	Мет аллопрокат и мет аллоизделия (за исключением мет аллоизделий част и 2)				
			1/10-260-210-177	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,2 ММ	КГ			0,1
			4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы				
			4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы				
			4/1-4	Бет оны, раст воры, смеси асфальт обет онные				
			4/1-4-10-20-40/50	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15 (В15)	М3			0,346
			4/1-4-20-20-10-20/20	РАСТВОРЫ КЛАДочные ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 150	М3			0,0009
СОСТАВИЛ	ВЕДИНЖ.	(должность служащего)	А.А.СОКОЛОВА					
			(подпись)					
			(инициалы, фамилия)					

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА
КОД ОБЪЕКТА
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ
ШИФР ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

УСТАНОВКА ДВУХ БКТПБ 10/0,4КВ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ВЛ 10КВ N564 ПС 35/10 КВ "НЕГОРЕЛОЕ" ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТАНЦИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА РАСПОЛАГАЕМЫХ В РАЙОНЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ
М1 С Н-8378 (ЛЕВО) И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ПРАВО) (2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬНОСТИ)
27322-2
27322-2
27322-2
27322-2-ГП

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 12
(НОРМЫ 2022г.)
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2025г.

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	220,78154		
2	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ЧЕЛ.Ч	15,84808		
3	M010312	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВТ (Л. С)	МАШ.Ч	0,8316	47,82	39,77
4	M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	5,696	55,99	318,92
5	M030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.Ч	1,8018	39,46	71,1
6	M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	0,521	4,15	2,16
7	M060337	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,25 М3	МАШ.Ч	4,0229	39,9	160,51
8	M070148	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С)	МАШ.Ч	2,2273	46,9	104,46
9	M091500	ЯМОКОПАТЕЛИ	МАШ.Ч	0,057	3,11	0,18
10	M110907	ВИБАТОРЫ	МАШ.Ч	1,694	0,9	1,52
11	M120202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л. С)	МАШ.Ч	1,15288	74,38	85,75
12	M120711	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т	МАШ.Ч	0,8316	12,64	10,51
13	M120906	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.Ч	1,59896	37,77	60,39
14	M120907	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.Ч	2,3308	48,17	112,27

№ ПП	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
15	M120910	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.Ч	0,286	78,39	22,42
16	M121010	ВИБРОПЛИТА ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА	МАШ.Ч	0,834	3,5	2,92
17	M121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.Ч	0,62404	57,24	35,72
18	M121801	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИА	МАШ.Ч	0,03	80,34	2,41
19	M122000	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.Ч	0,1728	69,1	11,94
20	M331100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,099	1,36	0,13
21	M331531*	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.Ч	2,112	0,55	1,16
22	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,769	18,8	14,46
1		ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				1059
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				
		Материалы для строительных работ				
1/10		Материалы для строительных работ общего назначения				
1/10-110		Лесомат ериалы и пиломат ериалы				
23	1/10-110-50-5/365	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ М3	М3	0,006	297,16	1,78
24	1/10-110-50-10/285	75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 3 СОРТА	М3	0,2142	174,35	37,35
25	1/10-110-50-20/665	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 100,125 ММ, 4 СОРТА	М3	0,0001	171,23	0,02
26	1/10-110-120/85	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 4 СОРТА	М3	0,3375	47,6	16,07
		ДРОВА ДЛИНОЙ 1 М СОСНА, ОЛЬХА, ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)				
1/10-140		Элект роды, прут ки винипласт овые, проволока сварочные	Т	0,0004	10000	4
1/10-140-40/45		ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 2 ММ				
1/10-160		Пленки, полот на, т кани разные				
1/10-160-20/35		ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10 М2	0,004	50,73	0,2
1/10-170		Оснаст ка т ехнологическая и инст румент альная				
1/10-170-2/30		КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230Х2Х22 ДЛЯ РЕЗКИ ШТ. КАМНЯ, БЕТОНА	ШТ.	0,08	2,15	0,17
1/10-240		Мет изы и крепежные изделия				
1/10-240-25-35/240		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	1,26	3,35	4,22
1/10-240-40/92		СКОБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 10 ММ	КГ	0,248	9,74	2,42
1/10-260		Мет аллопрокат и мет аллоизделия (за исключением мет аллоизделий част и 2)				
1/10-260-210-1/77		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,2 ММ	КГ	0,1	4,92	0,49
1/10-280		Прочие мат ериалы для ст роит ельных работ				

№ ПП	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ		
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	6	7
1	2	3	4	5	6	7	
33	1/10-280-20/40 1/60	ВОДА Материалы для озеленения и благоустройства	M3	4,123	2,4	9,9	
34	1/60-80 1/60-80-10-15/9 4	Прочие мат ериалы для озеленения и благоустр роист ва ДЕРН Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы	M2	37,125	6,84	253,94	
4/1	4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы	M3	6,73924	186,84	1259,16	
35	4/1-4 4/1-4-10-20-40/50	Бет оны, раст воры, смеси асфальт обет онные БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15 (В15)	M3	0,102	278,06	28,36	
36	4/1-4-10-20-40/90	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С25/30 (В30)	M3	0,024948	129,45	3,23	
37	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДочные ТЯЖЕЛые ЦЕМЕНТные, МАРКИ 100	M3	0,0009	151,04	0,14	
38	4/1-4-20-20-10-20/20	РАСТВОРЫ КЛАДочные ТЯЖЕЛые ЦЕМЕНТные, МАРКИ 150	M3	1,976	184,69	364,95	
39	4/1-4-30-10-20/20	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОНные (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧные МЕЛКОЗЕРНИСТые ТИП Б, МАРКИ II (ЩМБГ-II)	T	11,5008	224,58	2582,88	
40	4/1-4-30-20-20/20	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОНные (ГОРЯЧИЕ) ПЕСЧАные ТИП Д, МАРКИ III (ПДГ-III)	T	2,856	128,4	366,71	
41	4/1-4-30-30-10/20	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОНные (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧные КРУПНОЗЕРНИСТые ПОРИСТые, МАРКИ II (ЩКПГ-II)	T	5,048	23,58	119,03	
4/1-5	4/1-5	Мат ериалы природные нерудные. Гравий керамзит овый. Керамзит	M3	0,3	17,26	5,16	
42	4/1-5-20-20-20/С412-1291-334	ЩЕБЕнь ИЗ ГРАВИЯ МАРКИ 800, ФРАКЦИИ 40-70 ММ (ТРАНСПОРТ 34КМ)	M3	12,192	15,76	192,15	
43	4/1-5-20-20-30/С412-120-1034	ЩЕБЕнь ИЗ ГРАВИЯ ФРАКЦИИ 20 - 40 ММ (ТРАНСПОРТ 34КМ)	M3	6,08	11,74	71,38	
44	4/1-5-30-35-10/С412-1503-1334	СМЕСИ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАные ГПС С12 (ТРАНСПОРТ 34КМ)	M3	3,9905	25,64	102,33	
45	4/1-5-30-35-20/С412-1504-434	СМЕСИ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАные ЩГПС С3 (ТРАНСПОРТ 34КМ)	M3				
46	4/1-5-30-35-20/С412-1504-734	СМЕСИ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАные ЩГПС С6 (ТРАНСПОРТ 34КМ)	M3				

№ ПП	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1		3	4	5	6	7
47	4/1-5-40-10-10/C412-1500-234 <i>4/1-7</i>	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА (ТРАНСПОРТ 34KM) <i>Изделия бет онные</i>	М3	47,119	11,13	524,43
48	4/1-7-20-30-22/110011	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ М2 60 ММ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, СЕРЫЕ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, КЛАСС БЕТОНА В22,5	М2	14,4	20,08	289,15
49	4/2 <i>4/2-2</i>	Конструкции и изделия типовые сборные бетонные и железобетонные (Каталог-кодификатор) <i>Изделия бет онные</i>				
	4/2-2-1-10/16	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БРТ100.20.8, С25/30, F250, W4 СЕРИЯ Б3.020.1- ШТ. 1.99 Вып. 1		126	4,64	584,64
7		Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства				
7/9		Мастики, праймеры, вяжущие, грунтовки для дорожного и мостового строительства				
<i>7/9-10</i>		<i>Маст ики, праймеры, вяжущие для дорожного и мост ового ст роит ельст ва</i>				
50	7/9-10/C117-1450-Г	ЛЕНТА БИТУМНАЯ ШИРИНОЙ 50 ММ ДЛЯ СОПРЯЖЕНИЯ СМЕЖНЫХ ПОЛОС АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ	М	20	2,52	50,4
51	7/9-10/10	МАСТИКА БИТУМНО-ЭЛАСТОМЕРНАЯ МГБЭ-Ш-75 ДЛЯ ЗАЛИВКИ ШОВОВ В ДОРОЖНОМ ПОКРЫТИИ	Т	0,0002	2645,85	0,53
7/10		Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства				
<i>7/10-10</i>		<i>Бит умы дорожные</i>				
52	7/10-10/100	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ, МАРКИ БНД-60/90, БНД-90/130	Т	0,0576	1506,02	86,75
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ ИТОГО ТРАНСПОРТ				6962 2500
		ТРАНСПОРТИРОВКА МУСОРА (ГРУНТА)	РУБ			151
СОСТАВИЛ	ВЕД.ИНЖ.	(должность служащего)				
						
		А.А. СОКОЛОВА (инициалы, фамилия)				

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА

КОД ОБЪЕКТА
НАИМЕНОВАНИЕ
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ШИФР ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

УСТАНОВКА ДВУХ БКТПБ 10/0,4КВ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ВЛ 10КВ N564 ПС 35/10 КВ "ЧЕГОРЕЛОЕ" ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТАНЦИЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА РАСПОЛАГАЕМЫХ В РАЙОНЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ЛЕВО) И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ПРАВО) (2
ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

27322-2
БЛАГОУСТРОЙСТВО

27322-2

27322-2-П

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 13

(НОРМЫ 2022г.)

ОЗЕЛЕНЕНИЕ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2025г.				СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ			МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
			КОЛИ- ЧЕСТВО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
НАЧИСЛЕНИЯ: ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=78.64/70.75									
1.	ПРИМЕЧАНИЕ:	К ДЛЯ ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000							
2.	ПРИМЕЧАНИЕ:	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000							
3.	ПРИМЕЧАНИЕ:	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)							
Ж7-50		БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ОЗЕЛЕНЕНИЕ (КЛ 0,4КВ)							
4.	ПРИМЕЧАНИЕ:	П.1 ЛИСТ 12							
5.	E1-24-1 (Н10)	ОБРАТНАЯ НАДВИЖКА РАСТИТ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000 М3 0.0045	- -	536.54 2.41	182.35 0.82	- -	- -	536.54 2.41
6.	E47-25-6 (Н10)	ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ	100 М2 0.3	82.89 24.87	156.84 47.05	39.65 11.90	42.36 12.71	2.60 0.78	284.69 85.41
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :				25	49	13	13	1	88
ОХР и ОПР									30
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									27
ИТОГО ПО ПТМ									145
ЗАТРАТЫ ТРУДА									2

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	3	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
					ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	214
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ										
ИТОГО ПО ПТМ										
ЗАТРАТЫ ТРУДА										
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ										
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ОЗЕЛЕНЕНИЕ (ВЛ 10КВ)										
Ж7-50										
ПРИМЕЧАНИЕ:										
16.	П.4 ЛИСТ 12									
17.	ОБРАТНАЯ НАДВИЖКА РАСТИТ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ		1000 М3 0.0012	-	536.54 0.64	182.35 0.22	- -	- -	536.54 0.64	
18.	ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ		100 М2 0.04	82.89 3.32	156.84 6.27	39.65 1.59	42.36 1.69	2.60 0.10	284.69 11.39	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :										
Ж7-50				3	7	2	2	-	12	
ОХР и ОПР										
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ										
ИТОГО ПО ПТМ										
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. РЕКУЛЬТИВАЦИЯ (ВЛ 10КВ)										
П.5 ЛИСТ 12										
19.	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ		1000 М3 0.0036	-	536.54 1.93	182.35 0.66	- -	- -	536.54 1.93	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :										
Ж7-50				-	2	1	-	-	2	
ОХР и ОПР										
ИТОГО ПО ПТМ										
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ.ЗАСЫПКА ЯМ ПОСЛЕ ДЕМОНТАЖА.										
Т.Т.П.12 ЛИСТ 12										
21.	ЗАСЫПКА ТРАШЕЙ И КОТЛОНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ		1000 М3 0.01	-	376.61 3.77	128.00 1.28	- -	- -	376.61 3.77	
22.	ПРИМЕЧАНИЕ:									
Ж7-50										
21.	ПРИМЕЧАНИЕ:									
22.	ПРИМЕЧАНИЕ:									

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	
			КОЛИ- ЧЕСТВО		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:

ОХР и ОПР

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ

ИТОГО ПО ПТМ

ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ	4509
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО	4509
В ТОМ ЧИСЛЕ	544
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1441
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО	432
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	946
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	119
ТРАНСПОРТ	768
ОХР и ОПР	691
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	41
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	28
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	

СОСТАВИЛ

ВЕД.ИНЖ.
(должность служащего)


А.А.СОКОЛОВА
(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ ОБЪЕМЫ

ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК
(должность служащего)

Н.С.КУРАТНИК
(инициалы, фамилия)


(подпись)


(подпись)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

УСТАНОВКА ДВУХ БКТПБ 10/0,4КВ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ВЛ 10КВ N564 ПС 35/10 КВ "НЕГОРЕЛОЕ" ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТАНЦИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА РАСПОЛАГАЕМЫХ В РАЙОНЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ЛЕВО) И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ПРАВО) (2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

КОД ОБЪЕКТА

27322-2

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

27322-2

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

27322-2-ГП

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ С КОДАМИ РБ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 13

(НОРМЫ 2022г.)

ОЗЕЛЕНЕНИЕ

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		ОБЪЕМ				
1	2	3	4	5	6	7
Ж7-50	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ: ОЗЕЛЕНЕНИЕ (КЛ 0,4КВ)	М2 30				
				1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч 1,848
				1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч 0,87348
				М070148	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С)	МАШ.Ч 0,05148
				М121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.Ч 0,822
				1	Материалы для строительных работ	
				1/10	Материалы для строительных работ общего назначения	
				1/10-280	Прочие материалы для строительных работ	
				1/10-280-20/40	ВОДА	М3 3
				1/60	Материалы для озеленения и благоустройства	
Ж7-50	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ: ОЗЕЛЕНЕНИЕ (КЛ 10КВ)	М2 4115	1/60-80	Прочие материалы для озеленения и благоустройства		
				СЕМЕНА ГАЗОННЫХ ТРАВ	КГ 0,6	
				1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч 25,589128
				1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч 18,966035
				М010410	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С)	МАШ.Ч 0,629595
				М070148	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С)	МАШ.Ч 7,06134
				М091303	СЕЯЛКИ ПРИЦЕПНЫЕ	МАШ.Ч 0,318501
				М120720	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ ГЛАДКИЕ 6 Т	МАШ.Ч 0,311094
						192

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		3	ОБЪЕМ				
ЖК7-50	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. РЕКУЛЬТИВАЦИЯ (ВП 10КВ)	М3	3,6	1-3 М070148	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С)	ЧЕЛ.-Ч МАШ.Ч	0,041184 0,041184
ЖК7-50	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ.ЗАСЫПКА ЯМ ПОСЛЕ ДЕМОНТАЖА.	М3	10	1-3 М070148	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С)	ЧЕЛ.-Ч МАШ.Ч	0,0803 0,0803
СОСТАВИЛ	ВЕД.ИНЖ.				А.А.СОКОЛОВА	(инициалы, фамилия)	
						(подпись)	(должность сплужащего)

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА

УСТАНОВКА ДВУХ БКТПБ 10/0,4КВ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ВЛ 10КВ N564 ПС 35/10 КВ "НЕГОРЕЛОЕ" ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТАНЦИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА РАСПОЛАГАЕМЫХ В РАЙОНЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ
М1 С Н-8378 (ЛЕВО) И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ПРАВО) (2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬНОСТИ)

КОД ОБЪЕКТА

27322-2

НАИМЕНОВАНИЕ
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ШИФР ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ

27322-2

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

27322-2-ГП

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 13
(НОРМЫ 2022г.)
ОЗЕЛЕНЕНИЕ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2025г.

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	41,435028		
2	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ЧЕЛ.Ч	28,326827		
3	M010410	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С)	МАШ.Ч	0,629595	37,73	23,75
4	M060337	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,25 М3	МАШ.Ч	7,812	39,9	311,7
5	M070148	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С)	МАШ.Ч	7,468532	46,9	350,27
6	M091303	СЕЯЛКИ ПРИЦЕПНЫЕ	МАШ.Ч	0,318501	0,21	0,07
7	M120720	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ ГЛАДКИЕ 6 Т	МАШ.Ч	0,311094	0,79	0,25
8	M121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.Ч	12,2067	57,24	698,71
9	M130300	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ТРАВООСЕЯНИЯ НА ОТКОСАХ АВТОМОБИЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ	МАШ.Ч	1,4175	37,14	52,65
10	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	МАШ.Ч	0,21	18,8	3,95 1441
1		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				
1/10		Материалы для строительных работ				
1/10-280		Материалы для строительных работ общего назначения				
11	1/10-280-20/40	Прочие материалы для строит ельных работ ВОДА	М3	44,55	2,4	106,92

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7

1/60		Материалы для озеленения и благоустройства				
1/60-80		Прочие материалы для озеленения и благоустройства				
12	1/60-80-20/5	СЕМЕНА ГАЗОННЫХ ТРАВ	КТ	91,38	9,18	838,87
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				946
		ИТОГО ТРАНСПОРТ				119

СОСТАВИЛ ВЕДИНЖ.

(должность служащего)


(подпись)

А.А. СОКОЛОВА
(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА

УСТАНОВКА ДВУХ БКТПБ 10/0.4КВ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ВЛ 10КВ №64 ПС 35/10 КВ "ЧЕГОРЕЛОЕ" ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТАНЦИЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА РАСПОЛАГАЕМЫХ В РАЙОНЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ЛЕВО) И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ПРАВО) (2
ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

КОД ОБЪЕКТА
НАИМЕНОВАНИЕ
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ
ШИФР ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

27322-2
ВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
27322-2
27322-2
27322-2-ОДД

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 14

(Нормы 2022г.)

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2025г.

СТОИМОСТЬ 11,553 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
НАЧИСЛЕНИЯ: ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=78.64/70.75									
1.	ПРИМЕЧАНИЕ:	К ДЛЯ ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000							
2.	ПРИМЕЧАНИЕ:	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000							
3.	ПРИМЕЧАНИЕ:	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)							
Ж8-20		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ и СООРУЖЕНИЯ. ВРЕМЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. ТСОДД.							
4.	ПРИМЕЧАНИЕ:	ЛИСТ 9 (7 СХЕМ)							
5.	Е70-230-1 (Н10)	УСТАНОВКА ОДНОСТОРОННЕГО ДОРОЖНОГО ЗНАКА НА ОДНОЙ СТОЙКЕ	ЗНАК 89	10.06 895.34	-	-	-	-	10.06 895.34
6.	Е70-50-1 (Н10)	УСТАНОВКА ЩИТКОВ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ (ДЛИНА ЗНАКА ДО 1 М)	ШТ. 40	3.47 138.80	-	-	-	-	3.47 138.80
7.	Е70-80-3 (Н10)	УСТАНОВКА РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ БЛОКОВ	100 ШТ. 1.55	53.77 83.34	143.10 221.81	36.18 56.08	36.00 55.80	-	232.87 360.95
8.	Е70-80-3 (Н10)	ПЕРЕСТАНОВКА РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ БЛОКОВ	100 ШТ. 4.2	53.77 225.83	-	-	-	-	53.77 225.83
9.	Е70-230-1 (Н10) Н1=0.8 Н2=0	ДЕМОНТАЖ ОДНОСТОРОННЕГО ДОРОЖНОГО ЗНАКА НА ОДНОЙ СТОЙКЕ	ЗНАК 89	8.05 716.45	-	-	-	-	8.05 716.45
10.	Е70-50-1 (Н10) Н1=0.8 Н2=0 1 М)	ДЕМОНТАЖ ЩИТКОВ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ (ДЛИНА ЗНАКА ДО 1 М)	ШТ. 40	2.78 111.20	-	-	-	-	2.78 111.20
11.	Е70-80-3 (Н10) Н1=0.8 Н2=0	ДЕМОНТАЖ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ БЛОКОВ	100 ШТ. 5.75	43.01 247.31	-	-	-	-	43.01 247.31


№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
12.	ПРИМЕЧАНИЕ:	ЗАКУПАЕМЫЕ ТСОДД								
13.	7/25-62/С117-102-2А	БЛОКИ ДОРОЖНЫЕ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ ДЛИНОЙ 1.2 М (ВСЕ ЦВЕТА) (АМОРТИЗАЦИЯ)	ШТ. 155	-	-	-	11.35 1759.25	9.63 1492.65	20.98 3251.90	
14.	7/7-10-10/С117-100А	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ СВЕТОВОВРАЩАЮЩЕГО МАТЕРИАЛА I КЛАССА, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ, ПРИОРИТЕТА, В ФОРМЕ РАВНОСТОРОННЕГО ТРЕУГОЛЬНИКА, НОМЕР 1.1, 1.2, 1.5-1.30, 1.32, 1-1.35, 2.3, 1-2.4, ТИПОРАЗМЕР 2 (700Х700Х700 ММ) (АМОРТИЗАЦИЯ)	ШТ. 13	-	-	-	6.00 78.00	7.63 99.19	13.63 177.19	
15.	7/7-10-10/С117-104-А	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ СВЕТОВОВРАЩАЮЩЕГО МАТЕРИАЛА I КЛАССА, ПРИОРИТЕТА, ЗАПРЕЩАЮЩИЕ, ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ, В ФОРМЕ КРУГА, НОМЕР 2.6.1, 2.6.2, 3.1-3.9, 3.11, 1-3.16, 3.18, 1-3.32, 4.1, 1-4.8, 4.10, 1-4.11, 4.11, ТИПОРАЗМЕР 2 (ДИАМЕТРОМ 600 ММ) (АМОРТИЗАЦИЯ)	ШТ. 30	-	-	-	6.84 205.20	8.71 261.30	15.55 486.50	
16.	7/7-10-10/С117-117-А	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ СВЕТОВОВРАЩАЮЩЕГО МАТЕРИАЛА I КЛАССА, ПРИОРИТЕТА, ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛЬНЫЕ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, В ФОРМЕ КВАДРАТА, НОМЕР 2.1-2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8, 2-5.8.6, 5.9, 1-5.11, 2, 5.15-5.16, 2, 5.18, 1-5.19, 3, 5.40, 5.41, 7.1, 2, 7.13, ТИПОРАЗМЕР 2 (600Х600 ММ) (АМОРТИЗАЦИЯ)	ШТ. 2	-	-	-	9.74 19.48	12.39 24.78	22.13 44.26	
17.	7/7-10-10/С117-123-А	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ СВЕТОВОВРАЩАЮЩЕГО МАТЕРИАЛА I КЛАССА, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, В ФОРМЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА, НОМЕР 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.1, 7.2.5-7.11, 7.12, 7.14-7.25, ТИПОРАЗМЕР 2 (300Х600 ММ) (АМОРТИЗАЦИЯ)	ШТ. 5	-	-	-	5.57 27.85	7.09 35.45	12.66 63.30	
18.	7/7-10-10/С117-128-А	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ СВЕТОВОВРАЩАЮЩЕГО МАТЕРИАЛА I КЛАССА, ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛЬНЫЕ, В ФОРМЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА, НОМЕР 5.32, 1-5.32.3, ТИПОРАЗМЕР 2 (350Х1050 ММ) (АМОРТИЗАЦИЯ)	ШТ. 7	-	-	-	7.79 54.53	9.92 69.44	17.71 123.97	
19.	1/10-110-50-5/245	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА	МЗ 1.598	-	-	-	423.02 675.99	59.82 95.59	482.84 771.58	

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
				ЗАРABOTНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ		
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
20.	77-70/30	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ К-1 (1,2,3 ТИПОРАЗМЕР), ДИАМЕТР ОПОР 48-57 ММ	КОМПЛ. 57	-	-	-	4.33 246.81	0.26 14.82	4.59 261.63	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :				2418	222	56	3123	2093	7856	
ОХР и ОПР									1946	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									1751	
ИТОГО ПО ПТМ									11553	
ЗАТРАТЫ ТРУДА									204	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									4	

ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ	11553
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО	
В ТОМ ЧИСЛЕ	11553
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	2418
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО	222
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	56
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	3123
ТРАНСПОРТ	2093
ОХР и ОПР	1946
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	1751
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	204
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	4

ВЕД.ИНЖ. (должность служащего)

А.А. СОКОЛОВА (инициалы, фамилия)

ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК (должность служащего)

Н.С. КУРАТНИК (инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ ОБЪЕМЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

УСТАНОВКА ДВУХ БКТПБ 10/0.4КВ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ВЛ 10КВ N564 ПС 35/10 КВ "НЕГОРЕЛОЕ" ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТАНЦИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА РАСПОЛАГАЕМЫХ В РАЙОНЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ЛЕВО) И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ПРАВО) (2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

КОД ОБЪЕКТА

27322-2

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

27322-2

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

27322-2-ОДД

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ С КОДАМИ РБ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 14
(НОРМЫ 2022г.)

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		ОБЪЕМ				
Ж8-20	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. ВРЕМЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. ТСОДД.	3	4	5	6	7
		ШТ				
		664				
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ. Ч	203,616
			1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,875
			M121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.Ч	3,875
			1	Материалы для строительных работ		
			1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
			1/10-110	Лесомат ериалы и пиломат ериалы		
			1/10-110-50-5/245	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА	М3	1,598
			1/10-280	Прочие мат ериалы для ст роит ельных работ		
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	23,25
			7	Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства		
			7П	Знаки дорожные, конструкции для установки и крепления дорожных знаков, катафоты, щитки сигнальные		
			7П-10	Знаки дорожные		
			7/7-10-10/С117-100А	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ СВЕТОВЗВРАЩАЮЩЕГО МАТЕРИАЛА I КЛАССА, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ, ПРИОРИТЕТА, В ФОРМЕ РАВНОСТОРОННЕГО ТРЕУГОЛЬНИКА, НОМЕР 1.1, 1.2, 1.5-1.30, 1.32.1-1.35, 2.3.1-2.4, ТИПОРАЗМЕР 2 (700X700X700 ММ) (АМОРТИЗАЦИЯ)	ШТ.	13

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		ОБЪЕМ					
1	2	3		4	5	6	7
		77-10-10/С117-104-А			ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕГО МАТЕРИАЛА I КЛАССА, ПРИОРИТЕТА, ЗАПРЕЩАЮЩИЕ, ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ, В ФОРМЕ КРУГА, НОМЕР 2.6.1, 2.6.2, 3.1-3.9, 3.11.1-3.16, 3.18.1-3.32, 4.1.1-4.8, 4.10.1-4.11.4, ТИПОРАЗМЕР 2 (ДИАМЕТРОМ 600 ММ) (АМОРТИЗАЦИЯ)	ШТ.	30
		77-10-10/С117-117-А			ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕГО МАТЕРИАЛА I КЛАССА, ПРИОРИТЕТА, ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛЬНЫЕ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, В ФОРМЕ КВАДРАТА, НОМЕР 2.1-2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8.2-5.8.6, 5.9.1-5.11.2, 5.15-5.16.2, 5.18.1-5.19.3, 5.40, 5.41, 7.1.2, 7.13, ТИПОРАЗМЕР 2 (600Х600 ММ) (АМОРТИЗАЦИЯ)	ШТ.	2
		77-10-10/С117-123-А			ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕГО МАТЕРИАЛА I КЛАССА, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, В ФОРМЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА, НОМЕР 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.1, 7.2.5-7.11, 7.12, 7.14-7.25, ТИПОРАЗМЕР 2 (300Х600 ММ) (АМОРТИЗАЦИЯ)	ШТ.	5
		77-10-10/С117-128-А			ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕГО МАТЕРИАЛА I КЛАССА, ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛЬНЫЕ, В ФОРМЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА, НОМЕР 5.32.1-5.32.3, ТИПОРАЗМЕР 2 (350Х1050 ММ) (АМОРТИЗАЦИЯ)	ШТ.	7
		77-70 77-70/30			Элемент (комплект ы) крепления дорожных знаков комплект креплений для стандартных дорожных знаков К-1 (1,2,3 ТИПОРАЗМЕР), ДИАМЕТР ОПОР 48-57 ММ	КОМПЛ.	57
		7/25			Прочие изделия для дорожного и мостового строительства		
		7/25-62 7/25-62/С117-102-2А			Блоки дорожные разделит ельные пласт массовые БЛОКИ ДОРОЖНЫЕ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ ДЛИНОЙ 1.2 М (ВСЕ ЦВЕТА) (АМОРТИЗАЦИЯ)	ШТ.	155

СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖ. (должность служащего)

 А.А. СОКОЛОВА
(подпись) (инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА

КОД ОБЪЕКТА

НАИМЕНОВАНИЕ
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ
ШИФР ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

УСТАНОВКА ДВУХ БКТПБ 10/0.4КВ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ВЛ 10КВ N564 ПС 35/10 КВ "НЕГОРЕЛОЕ" ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТАНЦИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА РАСПОЛАГАЕМЫХ В РАЙОНЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1
С Н-8378 (ЛЕВО) И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ПРАВО) (2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

27322-2

27322-2

27322-2-ОДД

ВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 14
(НОРМЫ 2022г.)

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2025г.

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	203,616		
2	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,875		
3	М121601	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ Материалы для строительных работ Материалы для строительных работ общего назначения Лесомат ериалы и пиломат ериалы	МАШ.Ч	3,875	57,24	221,81 222
4	1/10-110-50-5/245	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА	М3	1,598	423,02	675,99
5	1/10-280	Прочие мат ериалы для ст роит ельных работ	М3	23,25	2,4	55,8
7	1/10-280-20/40	ВОДА				
7		Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства				
7		Знаки дорожные, конструкции для установки и крепления дорожных знаков, катафоты, щитки сигнальные				
7		Знаки дорожные				
6	7/7-10-10/С117-100А	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ СВЕТОВЗВРАЩАЮЩЕГО МАТЕРИАЛА I КЛАССА, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ, ПРИОРИТЕТА, В ФОРМЕ РАВНО-СТОРОННЕГО ТРЕУГОЛЬНИКА, НОМЕР 1.1, 1.2, 1.5-1.30, 1.32.1-1.35, 2.3.1-2.4, ТИПОРАЗМЕР 2 (700X700X700 ММ) (АМОРТИЗАЦИЯ)	ШТ.	13	6	78

№ ПП	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
7	7/7-10-10/С117-104-А	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ СВЕТОВЗВРАЩАЮЩЕГО МАТЕРИАЛА I КЛАССА, ПРИОРИТЕТА, ЗАПРЕЩАЮЩИЕ, ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ, В ФОРМЕ КРУГА, НОМЕР 2.6.1, 2.6.2, 3.1-3.9, 3.11.1-3.16, 3.18.1-3.32, 4.1.1-4.8, 4.10.1-4.11.4, ТИПОРАЗМЕР 2 (ДИАМЕТРОМ 600 ММ) (АМОРТИЗАЦИЯ)	ШТ.	30	6,84	205,2
8	7/7-10-10/С117-117-А	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ СВЕТОВЗВРАЩАЮЩЕГО МАТЕРИАЛА I КЛАССА, ПРИОРИТЕТА, ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛЬНЫЕ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, В ФОРМЕ КВАДРАТА, НОМЕР 2.1-2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8.2-5.8.6, 5.9.1-5.11.2, 5.15-5.16.2, 5.18.1-5.19.3, 5.40, 5.41, 7.1.2, 7.13, ТИПОРАЗМЕР 2 (600X600 ММ) (АМОРТИЗАЦИЯ)	ШТ.	2	9,74	19,48
9	7/7-10-10/С117-123-А	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ СВЕТОВЗВРАЩАЮЩЕГО МАТЕРИАЛА I КЛАССА, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, В ФОРМЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА, НОМЕР 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.1, 7.2.5-7.11, 7.12, 7.14-7.25, ТИПОРАЗМЕР 2 (300X600 ММ) (АМОРТИЗАЦИЯ)	ШТ.	5	5,57	27,85
10	7/7-10-10/С117-128-А	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ СВЕТОВЗВРАЩАЮЩЕГО МАТЕРИАЛА I КЛАССА, ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛЬНЫЕ, В ФОРМЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА, НОМЕР 5.32.1-5.32.3, ТИПОРАЗМЕР 2 (350X1050 ММ) (АМОРТИЗАЦИЯ)	ШТ.	7	7,79	54,53
11	7/7-70/30	Элемент (комплект ы) крепления дорожных знаков комплект креплений для стандартных дорожных знаков К-1 компл. (1,2,3 ТИПОРАЗМЕР), ДИАМЕТР ОПОР 48-57 ММ		57	4,33	246,81
12	7/25-62/2А	Прочие изделия для дорожного и мостового строительства Блоки дорожные разделит ельные пласт массовые БЛОКИ ДОРОЖНЫЕ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ ДЛИНОЙ 1,2 М (ВСЕ ЦВЕТА) (АМОРТИЗАЦИЯ) ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ ИТОГО ТРАНСПОРТ	ШТ.	155	11,35	1759,25
СОСТАВИЛ		ВЕД.ИНЖ.	 (подпись)			
		(должность служащего)	А.А. СОКОЛОВА (инициалы, фамилия)			
			3123 2093			

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА

КОД ОБЪЕКТА
НАИМЕНОВАНИЕ
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ШИФР ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

УСТАНОВКА ДВУХ БКТПБ 10/0.4КВ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ВЛ 10КВ N564 ПС 35/10 КВ "НЕГОРЕЛОЕ" ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТАНЦИЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА РАСПОЛАГАЕМЫХ В РАЙОНЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ЛЕВО) И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ПРАВО) (2
ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

27322-2
ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ КАБЕЛЬНЫЕ

27322-2
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

27322-2-КР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 15
(НОРМЫ 2022г.)
СТРАХОВОЧНЫЕ ПАКЕТЫ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2025г.			СТОИМОСТЬ 44,403 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						
№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ			МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
				ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ			
			КОЛИ- ЧЕСТВО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- НАЧИСЛЕНИЯ:
ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%): Н10=78.64/70.75
1. ПРИМЕЧАНИЕ:
К ДЛЯ ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000
2. ПРИМЕЧАНИЕ:
КОЭФФИЦИЕНТ К ЗП (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000
3. ПРИМЕЧАНИЕ:
БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)
Ж4-20
СООРУЖЕНИЯ (ЗДАНИЯ) ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ.
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ: СТРАХОВОЧНЫЙ ПАКЕТ.
4. ПРИМЕЧАНИЕ:
4ШТ. - ЛИСТ 4-КР
5. Е30-92-4
(Н10)
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПОДВЕСНЫХ ПАКЕТОВ ИЗ
РЕЛЬСОВ Р50, ПРОЛЕТОМ ДО 6 М
6. ПРИМЕЧАНИЕ:
АМОРТИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ БУДЕТ ВКЛЮЧЕНА ПО
ФАКТИЧЕСКОЙ АМОРТИЗАЦИИ ПОДПИСАННОЙ
ЗАКАЗЧИКОМ И ПОДРЯДЧИКОМ
- ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :
ОХР и ОПР
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ
ИТОГО ПО ПТМ
ЗАТРАТЫ ТРУДА

ПАКЕТ	4	4107.88	-	-	-	749.68	106.20	4963.76
		16431.52	-	-	-	2998.72	424.80	19855.04
				16432	-	2999	425	19856
								12922
								11625
								44403
								1102

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИИ И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС-ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА МАШИИ-НИСЛОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ

ТРАНСПОРТ

ОХР и ОПР

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ

44403

44403

16432

2999

425

12922

11625

1102

СОСТАВИЛ

ВЕД.ИНЖ
(должность служащего)


(подпись)

А.А. СОКОЛОВА
(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ ОБЪЕМЫ

ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК
(должность служащего)


(подпись)

А.Н. СЕВРУК
(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

УСТАНОВКА ДВУХ БКТПБ 10/0,4КВ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ВЛ 10КВ N564 ПС 35/10 КВ "НЕГОРЕЛОЕ" ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТАНЦИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА РАСПОЛАГАЕМЫХ В РАЙОНЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ЛЕВО) И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ПРАВО) (2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

КОД ОБЪЕКТА

27322-2

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ КАБЕЛЬНЫЕ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

27322-2

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

27322-2-КР

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ С КОДАМИ РБ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 15

(НОРМЫ 2022г.)

СТРАХОВОЧНЫЕ ПАКЕТЫ

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		3	4				
Ж4-20	СООРУЖЕНИЯ (ЗДАНИЯ) ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ.СТРАХОВ ОЧНЫЙ ПАКЕТ.	ШТ.	4				
				1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	1101,84
				1	Материалы для строительных работ		
				1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
				1/10-110	Лесомат ериалы и пиломат ериалы		
				1/10-110-50-5/265	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 100-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, 2 СОРТА	М3	0,44
				1/10-240	Мет изы и крепежные изделия		
				1/10-240-40/92	СКОБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 10 ММ	КГ	288
СОСТАВИЛ	ВЕД.ИНЖ.			А.А.СОКОЛОВА			
		(подпись)		(инициалы, фамилия)			
		(должность служащего)					

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА

УСТАНОВКА ДВУХ БКТПБ 10/0,4КВ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ВЛ 10КВ N564 ПС 35/10 КВ "НЕГОРЕЛОЕ" ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТАНЦИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА РАСПОЛАГАЕМЫХ В РАЙОНЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ
М1 С Н-8378 (ЛЕВО) И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ПРАВО) (2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

КОД ОБЪЕКТА

27322-2

НАИМЕНОВАНИЕ
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ КАБЕЛЬНЫЕ

ШИФР ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ

27322-2

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

27322-2-КР

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 15
(НОРМЫ 2022г.)
СТРАХОВОЧНЫЕ ПАКЕТЫ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2025г.

№ ПП	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	1101,84		
1	1	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				
1/10	1/10	Материалы для строительных работ				
1/10-110	1/10-110	Материалы для строительных работ общего назначения				
2	1/10-110-50-5/265	Лесомат ериалы и пиломат ериалы				
		БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 100-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, 2 СОРТА	М3	0,44	440,01	193,6
3	1/10-240	Мет изы и крепежные изделия	КГ	288	9,74	2805,12
	1/10-240-40/92	СКОБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 10 ММ				
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ ИТОГО ТРАНСПОРТ				2999 425

СОСТАВИЛ

ВЕД.ИНЖ.

А.А.СОКОЛОВА
(инициалы, фамилия)

(подпись)

(должность служащего)

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА

УСТАНОВКА ДВУХ БКТПБ 10/0,4КВ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ВП 10КВ N564 ПС 35/10 КВ "НЕГОРЕЛОЕ" ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТАНЦИЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА РАСПОЛАГАЕМЫХ В РАЙОНЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ЛЕВО) И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ПРАВО) (2
ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

КОД ОБЪЕКТА
НАИМЕНОВАНИЕ
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

27322-2
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ШИФР ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ

27322-2

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

27322-2-ГП

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 16
(НОРМЫ 2022г.)

СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2025г.

			СТОИМОСТЬ 1,845 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						
№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	3	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ			СТОИМОСТЬ 1,845 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ		
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС-ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
НАЧИСЛЕНИЯ:									
1.	ПРИМЕЧАНИЕ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=78.64/70.75							
2.	ПРИМЕЧАНИЕ:	К для ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000							
3.	ПРИМЕЧАНИЕ:	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000							
Ж1-40	ПРИМЕЧАНИЕ:	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)							
		ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ.СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА (КЛ 0,4 КВ)							
4.	Е1-24-1 (Н10)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000 М3 0.005	-	536.54 2.68	182.35 0.91	- -	- -	536.54 2.68
5.	Е1-24-9 (Н10) Н1=2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000 М3 0.005	-	994.28 4.97	337.93 1.69	- -	- -	994.28 4.97
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :				-	8	3	-	-	8
ОХР и ОПР									2
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									2

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	3	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	
					КОЛИ- ЧЕСТВО	ВСЕГО				В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ
1	2	ИТОГО ПО ПТМ	4	5	6	7	8	9	10	12
	ЖК1-40	ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ.СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА (КЛ 10 КВ)								
6.	E1-24-1 (Н10)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000 М3 0.663	- -	536.54 355.73	182.35 120.90	- -	- -	536.54 355.73	
7.	E1-24-9 (Н10) Н1=2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000 М3 0.663	- -	994.28 659.21	337.93 224.05	- -	- -	994.28 659.21	
8.	ПРИМЕЧАНИЕ:	СНЯТИЕ ГРУНТА ПОД ОПОРЫ (Л.10,11 ЛИСТ12)								
9.	E1-164-1 (Н10)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100 М3 ГРУНТА 0.024	1707.52 40.98	- -	- -	- -	- -	1707.52 40.98	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		41	1015	345	-	-	1056	
		ОХР и ОПР							304	
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							273	
		ИТОГО ПО ПТМ							1633	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА							3	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							22	
		ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ							1645	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							1645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ							41	
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							1023	
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							348	
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							306	
		ОХР и ОПР							275	
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ							ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
			КОЛИ- ЧЕСТВО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	7	8	9		
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	3	22	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ										
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ										

СОСТАВИЛ

ВЕД.ИНЖ.

(должность служащего)

А.А.СОКОЛОВА

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ ОБЪЕМЫ

ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК

(должность служащего)

Н.С.КУРАТНИК

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

УСТАНОВКА ДВУХ БКТПБ 10/0.4КВ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ВЛ 10КВ N564 ПС 35/10 КВ "НЕГОРЕЛОЕ" ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТАНЦИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА РАСПОЛАГАЕМЫХ В РАЙОНЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ЛЕВО) И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ПРАВО) (2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

КОД ОБЪЕКТА

27322-2
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

27322-2

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

27322-2-ГП

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ С КОДАМИ РБ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 16
(НОРМЫ 2022г.)

СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		ОБЪЕМ				
Ж1-40	ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ.СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА (КЛ 0,4 КВ)	МЗ 5	4	5	6	7
Ж1-40	ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ.СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА (КЛ 10 КВ)	МЗ 665,4	1-3 М070148	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С)	ЧЕЛ.-Ч МАШ.Ч	0,1632 0,1632
			1-1 1-3 М070148	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С)	ЧЕЛ.Ч ЧЕЛ.-Ч МАШ.Ч	3,29352 21,64032 21,64032
СОСТАВИЛ	ВЕД.ИНЖ.	 А.А.СОКОЛОВА (подпись) (должность служащего)			(инициалы, фамилия)	

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА

КОД ОБЪЕКТА

НАИМЕНОВАНИЕ
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ШИФР ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

УСТАНОВКА ДВУХ БКТПБ 10/0.4КВ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ВЛ 10КВ N564 ПС 35/10 КВ "НЕГОРЕЛОЕ" ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТАНЦИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА РАСПОЛАГАЕМЫХ В РАЙОНЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ
М1 С Н-8378 (ЛЕВО) И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ М1 С Н-8378 (ПРАВО) (2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

27322-2

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

27322-2

27322-2

27322-2-ГП

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 16
(НОРМЫ 2022г.)
СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2025г.

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	3,29352		
2	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ЧЕЛ.Ч	21,80352		
3	М070148	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С) ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	МАШ.Ч	21,80352	46,9	1022,59
						1023

СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖ.

(должность служащего)

А.А.СОКОПОВА
(инициалы, фамилия)


(подпись)