

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(должность)

"16"

(подпись)

Шадрин С.Н.

(инициалы, фамилия)

ЗАКАЗЧИК: УП "ЖРЭО ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г.МИНСКА"

АДРЕС: Беларусь, Ленинский район, г. Минск, ул. Надеждинская, дом 58
УНП: 100301806

ПОДРЯДЧИК:

ДОГОВОР: от

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт в общественных пунктах охраны правопорядка по адресам: г.Минск, проспект Партизанский, 9; г.Минск, ул. Янки Лучины, 14; г.Минск, ул. Гошкевича, 10; г.Минск, ул. Денисовская, 2; г.Минск, ул. Плеханова, 68, к.4.

ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт помещений в общественном пункте охраны правопорядка по адресу: г.Минск, ул. Денисовская,

2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.07.2026

СТОИМОСТЬ 6 892.98 БЕЛ. РУБ.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ.-Ч.)	
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИАЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Июля 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.0181, оборудование = 1.0052, прочие = 1.0239, База НРР 2022г.											
Ж000 Кабинет №1											
1	E13-73-3	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	100 М2	105,70					105,70	7,25	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,083	8,77	K=1.2	K=1.2			8,77	K=1.2	K=1.2
2	1/10-230-15/545	ГРУНТОВКА (КОНЦЕНТРАТ) ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ДИСПЕРСИЯ (Д), ПРИМЕНЕНИЕ 1:1	КГ				3,80	0,30	4,10		
			0,83				3,15	0,25	3,40		
3	E62-17-4	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОТОЛКОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ, С РАСЧИСТОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10%	100 М2	639,89	2,58	1,75	645,66	51,10	1 339,23	39,97	0,12
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,083	53,11	K=1.2	K=1.2	53,59	4,24	111,15	K=1.2	K=1.2
4	E63-13-4	СМЕНА ОБОЕВ ПЛОТНЫХ БЕЗ ПОДБОРА РИСУНКА СО СПЛОШНЫМ ШПАТЛЕВАНИЕМ СТЕН	100 М2	1 373,14			315,45	25,06	1 713,65	83,30	
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,222	304,84	K=1.2	K=1.2	70,03	5,56	380,43	18,49	K=1.2
5	E62-37-1	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД БЕЗ РЕЛЬЕФА ЗА 1 РАЗ	100 М2	1 187,56	0,52	0,35	74,79	5,95	1 268,82	75,30	0,02
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,021	24,94	K=1.2	K=1.2	1,57	0,12	26,64	K=1.2	K=1.2
6	E57-3-1	РАЗБОРКА ОТБОЙНОЙ ДОСКИ НА СТЕНАХ ИЗ ЛДСП ПРИМЕЧАНИЕ: Прим.	100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА	50,75					50,75	3,48	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,09	4,57	K=1.2	K=1.2			4,57	K=1.2	K=1.2
7	E11-39-1	УСТРОЙСТВО ОТБОЙНОЙ ДОСКИ НА СТЕНЫ ИЗ ЛДСП ПРИМЕЧАНИЕ: Прим.	100 М	144,78	2,06	1,40	0,99	0,08	147,91	9,18	0,10
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,09	13,03	K=1.2	K=1.2	0,09	0,01	13,32	K=1.2	K=1.2
8	1/10-125-7/105	ЛАМИНАТ КЛАССА НЗЗ ТОЛЩИНОЙ 10-12 ММ БЕЗ ФАСКИ ПРИМЕЧАНИЕ: ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	М2								
			1,8								
9	1/10-240-30-30/362	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6 X 60 ММ	100 ШТ.				4,93	0,39	5,32		
			0,22				1,08	0,09	1,17		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж000				409,26	0,41	0,29	129,51	10,27	549,45	25,13	0,02
ОХР и ОПР									343,33		
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									209,23		
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ									1 102,01		
Ж000 Кабинет №2											
10	E13-73-3	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	100 М2	105,70					105,70	7,25	
					K=1.2	K=1.2				K=1.2	K=1.2

	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,2	21,14				21,14	1,45	
11 1/10-230-15/545	ГРУНТОВКА (КОНЦЕНТРАТ) ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ДИСПЕРСИЯ (Д) , ПРИМЕНЕНИЕ 1:1	КГ				3,80	0,30	4,10		
			2			7,60	0,60	8,20		
12 E62-17-4	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОТОЛКОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10%	100 М2	639,89	2,58	1,75	645,66	51,10	1 339,23	39,97	0,12
	РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,2	127,98	K=1.2 0,52	K=1.2 0,35		129,13	10,22	K=1.2 267,85
13 E63-13-4	СМЕНА ОБОЕВ ПЛОТНЫХ БЕЗ ПОДБОРА РИСУНКА СО СПЛОШНЫМ ШПАТЛЕВАНИЕМ СТЕН	100 М2	1 373,14			315,45	25,06	1 713,65	83,30	
	РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,4165	571,91	K=1.2	K=1.2		131,38	10,44	K=1.2 713,73
14 E62-37-1	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД БЕЗ РЕЛЬЕФА ЗА 1 РАЗ	100 М2	1 187,56	0,52	0,35	74,79	5,95	1 268,82	75,30	0,02
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,0238	28,26	K=1.2 0,01	K=1.2 0,01		1,78	0,14	K=1.2 30,19
15 E57-3-1	РАЗБОРКА ОТБОЙНОЙ ДОСКИ НА СТЕНАХ ИЗ ЛДСП ПРИМЕЧАНИЕ:Прим.	100 М РАЗБИРАЕ МОГО ПЛИНТУС А	50,75					50,75	3,48	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,17	8,63	K=1.2	K=1.2				K=1.2 8,63
16 E11-39-1	УСТРОЙСТВО ОТБОЙНОЙ ДОСКИ НА СТЕНАХ ИЗ ЛДСП ПРИМЕЧАНИЕ: Прим.	100 М	144,78	2,06	1,40			146,84	9,18	0,10
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,17	24,61	K=1.2 0,35	K=1.2 0,24				K=1.2 24,96
17 1/10-125-7/105	ЛАМИНАТ КЛАССА НЗЗ ТОЛЩИНОЙ 10-12 ММ БЕЗ ФАСКИ ПРИМЕЧАНИЕ: ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	М2								
			3,4							
18 1/10-240-30-30/362	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6 X 60 ММ	100 ШТ.				4,93	0,39	5,32		
			0,3			1,48	0,12	1,60		
19 E11-71-1	УСТАНОВКА ПОРОГОВ АЛЮМИНИЕВЫХ С КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ	100 М	163,63	8,87		3,85	0,31	176,66	9,65	
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,0144	2,36	K=1.2 0,13	K=1.2				K=1.2
20 1/10-115-25/160	ПОРОЖЕК АЛЮМИНИЕВЫЙ	М				10,09	0,80	10,89		
			1,4544			14,67	1,16	15,83		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж000 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		784,89	1,01	0,60	286,10	22,68	1 094,68 658,47 401,30 2 154,45	48,21	0,04
Ж000	Коридор									
21 E57-3-1	РАЗБОРКА ОТБОЙНОЙ ДОСКИ НА СТЕНАХ ИЗ ЛДСП ПРИМЕЧАНИЕ:Прим.	100 М РАЗБИРАЕ МОГО ПЛИНТУС А	50,75					50,75	3,48	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,08	4,06	K=1.2	K=1.2				K=1.2
22 E11-39-1	УСТРОЙСТВО ОТБОЙНОЙ ДОСКИ НА СТЕНАХ ИЗ ЛДСП ПРИМЕЧАНИЕ: Прим.	100 М	144,78	2,06	1,40			146,84	9,18	0,10
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,08	11,58	K=1.2 0,16	K=1.2 0,11				K=1.2 11,74
23 1/10-125-7/105	ЛАМИНАТ КЛАССА НЗЗ ТОЛЩИНОЙ 10-12 ММ БЕЗ ФАСКИ ПРИМЕЧАНИЕ: ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	М2								
			1,6							
24 1/10-240-30-30/362	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6 X 60 ММ	100 ШТ.				4,93	0,39	5,32		
			0,22			1,08	0,09	1,17		
25 E13-73-3	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	100 М2	105,70					105,70	7,25	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,102	10,78	K=1.2	K=1.2				K=1.2
26 1/10-230-15/545	ГРУНТОВКА (КОНЦЕНТРАТ) ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ДИСПЕРСИЯ (Д) , ПРИМЕНЕНИЕ 1:1	КГ				3,80	0,30	4,10		
			1,02			3,88	0,31	4,19		
27 E62-17-4	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОТОЛКОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10%	100 М2	639,89	2,58	1,75	645,66	51,10	1 339,23	39,97	0,12
					K=1.2	K=1.2				K=1.2

	РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,102	65,27	0,26	0,18	65,86	5,21	136,60	4,08	0,01
28 E63-12-1	СНЯТИЕ ПРОСТЫХ И УЛУЧШЕННЫХ ОБОЕВ В ПОМЕЩЕНИЯХ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2	100 М2	182,01					182,01	12,48	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,2766	50,34	К=1.2	К=1.2			50,34	3,45	К=1.2
29 E13-73-2	ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100 М2	88,20					88,20	6,05	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,2766	24,40	К=1.2	К=1.2			24,40	1,67	К=1.2
30 1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д) "БЕТОНОКОНТАКТ"	КГ				2,73	0,22	2,95		
		5,53				15,10	1,22	16,32		
31 E15-311-1	ШПАТЛЕВАНИЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЗА ОДИН РАЗ	100 М2 ПОВЕРХН ОСТИ	650,45	0,90	0,53	97,96	8,04	757,35	38,35	0,04
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,2766	179,91	К=1.2	К=1.2	27,10	2,22	209,48	10,61	К=1.2
32 E15-326-2	ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА ТИПА "КОРОЕД" ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН СРЕДНЕЙ ФРАКЦИИ 1,0 ММ	100 М2 ПОВЕРХН ОСТИ	1 589,69	0,41				1 590,10	93,73	
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,2766	439,71	К=1.2	К=1.2			439,82	25,93	К=1.2
33 1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				2,73	0,22	2,95		
		4,149				11,33	0,91	12,24		
34 1/10-230-60-45-10/55	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, Т С ФАКТУРОЙ "КОРОЕД", ПОД ОКРАСКУ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ					639,20	50,75	689,95		
		0,08298				53,04	4,21	57,25		
35 E15-339-1	АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКЕ	100 М2	540,02	0,65	0,35	167,97	13,31	721,95	33,24	0,02
	РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,2766	149,37	К=1.2	К=1.2	46,46	3,68	199,69	9,19	К=1.2
36 E56-18-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 ШТ.	2 450,80	92,28	62,46			2 543,08	168,05	4,28
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,016	39,21	К=1.2	К=1.2			40,69	2,69	К=1.2
37 E56-19-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2 ПОЛОТЕН	634,92					634,92	43,54	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,016	10,16	К=1.2	К=1.2			10,16	0,70	К=1.2
38 E9-343-2	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ОБЖИМНОЙ КОРОБКЕ В ПРОЕМАХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	2 785,58	16,02		715,91	57,01	3 574,52	191,00	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02%	0,016	44,57	К=1.2	К=1.2	11,45	0,91	57,19	3,06	К=1.2
39 2/20-20-15-3-10/10	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ВХОДНОЙ В ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ СТАЛЬНОЙ, ГЛУХОЙ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ (БЕЗ ДОВОДЧИКА) ДВЗ С Г 19-9	ШТ.				820,21	46,92	867,13		
		1				820,21	46,92	867,13		
40 E61-7-1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	100 М2	7 686,11	51,70	34,99	1 174,01	93,13	9 004,95	459,67	2,40
	РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,005	38,43	К=1.2	К=1.2	5,87	0,47	45,03	2,30	К=1.2
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЖООО ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		1 067,79	2,96	1,71	1 061,38	66,15	2 198,28 885,29 552,95 3 636,52	65,43	0,12
	ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт) ОХРиОПР = 83.83% План.приб. = 45.82% * Ктек.ремонт=1.115 ИТОГО		2 217,37	4,12	2,60	1 465,54	98,19	3 785,22 1 861,00 1 134,15 6 780,37	135,71	0,18
	ИТОГО ПО Монтаж металлических конструкций (ремонт) ОХРиОПР = 58.54% План.приб. = 59.02% * Ктек.ремонт=1.115 ИТОГО		44,57	0,26		11,45	0,91	57,19 26,09 29,33 112,61	3,06	
	ИТОГО ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ ВСЕГО		2 261,94	4,38	2,60	1 476,99	99,10	3 842,41 1 887,09 1 163,48 3,6 6 892,98	138,77	0,18

	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [2261.94*1]		1	2 261,94
	ТРУДОЕМКОСТЬ			138,77
	ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ			0,18
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ			3,6
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [4.38*1]		1	4,38
	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [2.6*1]		1	2,60
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [99.1*1]		1	99,10
	МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО			1 476,99
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [2261.94+4.38+99.1+1476.99]			3 842,41
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА			1 476,99
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [99.1-0]			99,10
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [1887.09*1]		1	1 887,09
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [1163.48*1]		1	1 163,48
	ИТОГО [3842.41+0+0+1887.09+1163.48]			6 892,98
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [6892.98+0+0+0]			6 892,98
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:			
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [(((2261.94+2.6)*(34/100))*((100-0)/100))]	34		769,94
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+769.94+0+0+0+0+0+0]			769,94
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [6892.98+769.94+0]			7 662,92
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [7662.92+0]			7 662,92
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ			
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [7662.92+0]			7 662,92
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [7662.92-0-0-0]			7 662,92
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ		1	
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [7662.92*1]			7 662,92
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 07/2026 по 08/2026)		1,0181	
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(7662.92+0+0-0)*1.0181+0*1]			7 801,62
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [7801.62+0+0+0+0+0]			7 801,62
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [7801.62-(0+0+0)]			7 801,62
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [7801.62+0]			7 801,62
18	СУММА НДС [7801.62*20/100]	20		1 560,32
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [7801.62+1560.32+0]			9 361,94
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ДЕВЯТЬ ТЫСЯЧ ТРИСТА ШЕСТЬДЕСЯТ ОДИН БЕЛОРУССКИХ РУБ. 94 КОП.			

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стои- мость, бел. руб.	Транспорт		
				без НДС	с НДС		%	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.
	Материалы подрядчика								
1	2/20-20-15-3-10/10 БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ВХОДНОЙ В ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ СТАЛЬНОЙ, ГЛУХОЙ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ (БЕЗ ДОВОДЧИКА) ДВЗ С Г 19-9	ШТ.	1	820,21		820,21	5,72	46,92	46,92
2	1/10-160-20/15 ВЕТОШЬ	КГ	0,150926	3,64		0,55	7,94	0,29	0,04
3	1/10-280-20/40 ВОДА	МЗ	0,129726	1,45		0,19			
4	1/10-240-25-41/20 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 1,8 X 60 ММ	Т	0,000027	3 310,00		0,09	7,94	262,81	0,01
5	1/10-130-15/107 ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ.	0,21824	6,77		1,48	7,94	0,54	0,12
6	1/10-230-15/200 ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ"	КГ	3,3192	2,70		8,96	7,94	0,21	0,70
7	1/10-230-15/545 ГРУНТОВКА (КОНЦЕНТРАТ) ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ДИСПЕРСИЯ (Д) , ПРИМЕНЕНИЕ 1:1	КГ	3,85	3,80		14,63	7,94	0,30	1,16
8	1/10-230-15/395 ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д) "БЕТОНОКОНТАКТ"	КГ	9,679	2,73		26,42	7,94	0,22	2,13
9	1/10-230-35/47 ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ МАРКИ Д50Н	КГ	2,050156	5,51		11,30	7,94	0,44	0,90
10	1/10-110-50-15/225 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, 2 СОРТА	МЗ	0,00024	415,15		0,10	7,94	32,96	0,01
11	1/10-110-50-15/265 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА	МЗ	0,000448	525,26		0,24	7,94	41,71	0,02
12	1/10-240-30-45/11 ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 X 112	10 ШТ.	0,7488	2,74		2,05	7,94	0,22	0,16
13	1/10-240-30-30/362 ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6 X 60 ММ	100 ШТ.	0,74	4,93		3,65	7,94	0,39	0,29
14	1/10-230-35/170 КЛЕЙ КМЦ (ДЛЯ ОБОВЕ)	КГ	1,36639	10,04		13,72	7,94	0,80	1,09
15	1/10-230-40-10/64 КРАСКА ВОДНО-	КГ	11,064	3,14		34,74	7,94	0,25	2,77

	ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ, БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ								
16	1/10-230-40-10/15 КРАСКА ВОДНО- ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МАТОВАЯ, 1 КЛАССА СТОЙКОСТИ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ, БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ	КГ	20,02	11,87		237,64	7,94	0,94	18,82
17	1/10-230-40-20/181 КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА- 15, ЧЕРНАЯ	Т	0,000533	4 424,00		2,36	7,94	351,27	0,19
18	1/10-235-20/772 ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ, ОДНОСТОРОННЯЯ, 50 ММХ50 М	М2	1,03725	2,51		2,60	7,94	0,20	0,21
19	1/10-280-10/20 МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ	ШТ.	1,1064	0,72		0,80	7,94	0,06	0,07
20	1/10-230-70/50 ОБОИ БУМАЖНЫЕ РЕЛЬЕФНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ ВСПЕЛЕННЫЕ	100 М2	0,670425	148,70		99,69	7,94	11,81	7,92
21	1/10-230-50-15/29 ОЛИФА ОКСОЛЬ	КГ	0,1344	7,26		0,98	7,94	0,58	0,08
22	1/10-135-30/61 ПЕНА МОНТАЖНАЯ "МАКРОФЛЕКС"	Л	0,34104	20,29		6,92	7,94	1,61	0,55
23	1/10-115-25/160 ПОРОЖЕК АЛЮМИНИЕВЫЙ	М	1,4544	10,09		14,67	7,94	0,80	1,16
24	1/10-230-60-45-5/215 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М75, F75	Т	0,0165	355,47		5,87	7,94	28,22	0,47
25	1/10-170-10/165 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	0,1248	3,23		0,40	7,94	0,26	0,03
26	1/10-170-10/35 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 9,6-10, 6 ММ	ШТ.	0,03744	7,15		0,27	7,94	0,57	0,02
27	1/10-180-20/113 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0,98204	4,96		4,87	7,94	0,39	0,38
28	1/10-230-60-40/10 ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ	КГ	16,7343	1,46		24,43	7,94	0,12	2,01
29	1/10-230-60-55/5 ШПАТЛЕВКА КЛЕЕМАСЛЯНАЯ	Т	0,027366	3 072,22		84,07	7,94	243,93	6,68
30	1/10-230-60-45-10/55 ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, С ФАКТУРОЙ "КОРОЕД", ПОД ОКРАСКУ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т	0,08298	639,20		53,04	7,94	50,75	4,21
31	1/10-240-55-10/20 ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5 X 30 ММ	Т	0,000011	4 870,00		0,05	7,94	386,68	
	МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО в том числе:					1 476,99			99,12
	материалы подрядчика					1 476,99			99,12
	Механизмы								
32	М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,59531	0,34		0,20			
33	М331451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,206592	0,88		0,18			
34	М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,177055	21,54		3,81			
35	М134041 ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	0,19223	0,95		0,18			
	МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО					4,37			

Составил

Барановская С.А.

Проверил

Валькович И.В.