

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(должность)

Шадрин С.Н.

(инициалы, фамилия)

ЗАКАЗЧИК: УП "ЖРЭО ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г.МИНСКА"

АДРЕС: Беларусь, Ленинский район, г. Минск, ул. Надеждинская, дом 58

УНП: 100301806

ПОДРЯДЧИК:

ДОГОВОР: от

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт в общественных пунктах охраны правопорядка по адресам: г.Минск, проспект Партизанский, 9; г.Минск, ул. Янки Лучины, 14; г.Минск, ул. Гошкевича, 10; г.Минск, ул. Денисовская, 2; г.Минск, ул. Плеханова, 68, к.4..

ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт помещений в общественном пункте охраны правопорядка по адресу: г.Минск, проспект Партизанский, 9.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.07.2026

СТОИМОСТЬ

3 667.00 БЕЛ. РУБ.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)	
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИАЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. 3/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Июля 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.0181, оборудование = 1.0052, прочие = 1.0239, База НРР 2022г.											
Ж000 Кабинет № 5											
1	E63-13-4	СМЕНА ОБОЕВ ПЛОТНЫХ БЕЗ ПОДБОРА РИСУНКА СО СПЛОШНЫМ ШПАТЛЕВАНИЕМ СТЕН	100 М2	1 373,14			315,45	25,06	1 713,65	83,30	
		РАЗРЯД=3,8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,3062	420,46	K=1.2	K=1.2	96,59	7,67	524,72	25,51	K=1.2
2	E57-3-1	РАЗБОРКА ОТБойНОЙ ДОСКИ НА СТЕНАХ ИЗ ЛДСП ПРИМЕЧАНИЕ: Прим.	100 М РАЗБИРАЕ МОГО ПЛИНТУС А	50,75					50,75	3,48	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,0975	4,95	K=1.2	K=1.2			4,95	0,34	K=1.2
3	E11-39-1	УСТРОЙСТВО ОТБойНОЙ ДОСКИ НА СТЕНЫ ИЗ ЛДСП ПРИМЕЧАНИЕ: Прим.	100 М	144,78	2,06	1,40			146,84	9,18	0,10
		РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,0975	14,12	K=1.2	K=1.2	0,20	0,14	14,32	0,90	0,01
4	1/10-125-7/105	ЛАМИНАТ КЛАССА N33 ТОЛЩИНОЙ 10-12 ММ БЕЗ ФАСКИ ПРИМЕЧАНИЕ: Повторного использования.	М2								
			1,95								
5	1/10-240-30-30/362	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6 X 60 ММ	100 ШТ.				4,93	0,39	5,32		
			0,18				0,89	0,07	0,96		
6	E57-2-5	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100 М2 РАЗБИРАЕ МОГО ПОКРЫТИ Я	199,33	8,27	5,60			207,60	13,67	0,38
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,089	17,74	K=1.2	K=1.2	0,74	0,50	18,48	1,22	0,03
7	E57-28-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПЛОЩАДЬЮ ПОЛА ДО 10 М2	100 М2	1 072,07	19,64	13,30	778,34	61,85	1 931,90	64,12	0,91
		РАЗРЯД=3,9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,089	95,41	K=1.2	K=1.2	1,75	1,18	69,27	5,71	0,08
8	1/10-125-20/130	ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ НА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДЛОЖКЕ	М2				21,42	1,70	23,12		
			9,078				194,45	15,43	209,88		
9	E57-3-1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	100 М РАЗБИРАЕ МОГО ПЛИНТУС А	50,75					50,75	3,48	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,0975	4,95	K=1.2	K=1.2			4,95	0,34	K=1.2
10	E11-40-7	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ С КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ (БЕТОННЫЕ СТЕНЫ)	100 М ПЛИНТУС ОВ	481,81	24,61		21,86	1,76	530,04	32,51	
		РАЗРЯД=3,1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,114	54,93	K=1.2	K=1.2	2,49	0,20	60,43	3,71	K=1.2

11	2/40-25-15/9	ПЛИНТУС ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ (ПВХ) СО СЪЕМНОЙ НАРУЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ И МОНТАЖНЫМ ДВУХКАМЕРНЫМ ПРОФИЛЕМ, ВЫСОТОЙ 76 ММ	М				2,86	0,23	3,09		
				11,514			32,93	2,65	35,58		
12	2/40-30/32	УГОЛ ВНУТРЕННИЙ ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО	ШТ.				0,38	0,03	0,41		
				4			1,52	0,12	1,64		
13	2/40-30/31	УГОЛ НАРУЖНЫЙ ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО	ШТ.				0,35	0,03	0,38		
				2			0,70	0,06	0,76		
14	2/40-30/33	СОЕДИНИТЕЛЬ ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО	ШТ.				0,25	0,02	0,27		
				4			1,00	0,08	1,08		
15	2/40-30/34	ЗАГЛУШКА ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО	ШТ.				0,20	0,02	0,22		
				2			0,40	0,04	0,44		
16	E11-71-1	УСТАНОВКА ПОРОГОВ АЛЮМИНИЕВЫХ С КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ	100 М	163,63	8,87		3,85	0,31	176,66	9,65	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,009	1,47	K=1.2 K=1.2	0,03		1,58	K=1.2 K=1.2	
17	1/10-115-25/160	ПОРОГ АЛЮМИНИЕВЫЙ	М				10,09	0,80	10,89		
				0,0909			0,92	0,07	0,99		
18	E62-37-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД БЕЗ РЕЛЬЕФА ЗА 2 РАЗА	100 М2	1 527,84	0,52	0,35	111,35	8,87	1 648,58	96,88	0,02
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,0275	42,02	K=1.2 K=1.2	0,01	0,01	3,06	K=1.2 K=1.2	
19	E62-35-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ ЗА 2 РАЗА	100 М2	1 247,94	0,52	0,35	144,86	11,54	1 404,86	79,13	0,02
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,01	12,48	K=1.2 K=1.2	0,01	0,12	1,45	K=1.2 K=1.2	
20	E62-34-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЗА 2 РАЗА	100 М2	1 384,48	0,52	0,35	144,86	11,54	1 541,40	94,93	0,02
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,0033	4,57	K=1.2 K=1.2	0,48	0,04	5,09	K=1.2 K=1.2	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж000 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		673,10	5,60	1,83	406,18	32,29	1 117,17 565,78 344,82 2 027,77	41,58	0,12
	Ж000	Кабинет № 4									
21	E13-73-3	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	100 М2	105,70					105,70	7,25	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,209	22,09	K=1.2 K=1.2			22,09	K=1.2 K=1.2	
22	1/10-230-15/545	ГРУНТОВКА (КОНЦЕНТРАТ) ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ДИСПЕРСИЯ (Д) , ПРИМЕНЕНИЕ 1:1	КГ				3,80	0,30	4,10		
				2,09			7,94	0,63	8,57		
23	E62-17-4	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОТОЛКОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10%	100 М2	639,89	2,58	1,75	645,66	51,10	1 339,23	39,97	0,12
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,209	133,74	K=1.2 K=1.2	0,54	0,37	134,94	K=1.2 K=1.2	
24	E11-71-1	УСТАНОВКА ПОРОГОВ АЛЮМИНИЕВЫХ С КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ	100 М	163,63	8,87		3,85	0,31	176,66	9,65	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,036	5,89	K=1.2 K=1.2	0,32	0,01	6,36	K=1.2 K=1.2	
25	1/10-115-25/160	ПОРОГ АЛЮМИНИЕВЫЙ	М				10,09	0,80	10,89		
				3,636			36,69	2,91	39,60		
26	E62-37-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД БЕЗ РЕЛЬЕФА ЗА 2 РАЗА	100 М2	1 527,84	0,52	0,35	111,35	8,87	1 648,58	96,88	0,02
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,028	42,78	K=1.2 K=1.2	0,01	0,01	3,12	K=1.2 K=1.2	
27	E62-35-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ ЗА 2 РАЗА	100 М2	1 247,94	0,52	0,35	144,86	11,54	1 404,86	79,13	0,02
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,028	34,94	K=1.2 K=1.2	0,01	0,01	4,06	K=1.2 K=1.2	
28	E62-34-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЗА 2 РАЗА	100 М2	1 384,48	0,52	0,35	144,86	11,54	1 541,40	94,93	0,02
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,006	8,31	K=1.2 K=1.2	0,87	0,07	9,25	K=1.2 K=1.2	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж000 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		247,75	0,88	0,39	187,76	14,87	451,26 208,02 126,79 786,07	15,72	0,03

Ж000		Комната № 6									
29	E62-10-4	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННОЙ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10%	100 М2	936,80	2,58	1,75	265,52	21,08	1 225,98	59,40	0,12
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,0146	13,68	0,04	0,03	3,88	0,31	17,91	0,87	K=1.2 K=1.2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж000 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		13,68	0,04	0,03	3,88	0,31	17,91 11,49 7,00 36,40	0,87	
Ж000		Помещение № 7 (санитарный узел)									
30	E62-44-2	ПРОТРАВКА ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКИ НЕЙТРАЛИЗУЮЩИМ РАСТВОРОМ ПОТОЛКОВ	100 М2	107,63			11,97	0,94	120,54	7,38	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,018	1,94		K=1.2 K=1.2	0,22	0,02	2,18	0,13	K=1.2 K=1.2
31	E15-311-3	ШПАТЛЕВАНИЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ПОТОЛКОВ ЗА ОДИН РАЗ	100 М2 ПОВЕРХН ОСТИ	860,08	0,91	0,53	105,83	8,69	975,51	50,71	0,04
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,018	15,48	0,02	0,01	1,90	0,16	17,56	0,91	K=1.2 K=1.2
32	E13-73-3	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	100 М2	105,70		K=1.2 K=1.2			105,70	7,25	K=1.2 K=1.2
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,018	1,90					1,90	0,13	K=1.2 K=1.2
33	1/10-230-15/545	ГРУНТОВКА (КОНЦЕНТРАТ) ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ДИСПЕРСИЯ (Д) , ПРИМЕНЕНИЕ 1:1	КГ				3,80	0,30	4,10		
			0,18				0,68	0,05	0,73		
34	E15-180-6	ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, УЛУЧШЕННАЯ	100 М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕРХН ОСТ	541,26	14,22	9,62	375,31	29,96	960,75	34,32	0,66
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,018	9,74	K=1.2 0,26	K=1.2 0,17	6,76	0,54	17,30	0,62	K=1.2 K=1.2 0,01
35	E13-73-2	ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100 М2	88,20		K=1.2 K=1.2			88,20	6,05	K=1.2 K=1.2
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,0818	7,21					7,21	0,49	K=1.2 K=1.2
36	1/10-230-15/545	ГРУНТОВКА (КОНЦЕНТРАТ) ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ДИСПЕРСИЯ (Д) , ПРИМЕНЕНИЕ 1:1	КГ				3,80	0,30	4,10		
			0,818				3,11	0,25	3,36		
37	E62-16-4	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ СТЕН, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10%	100 М2	492,55	2,58	1,75	644,43	51,00	1 190,56	30,77	0,12
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,0818	40,29	K=1.2 0,21	K=1.2 0,14	52,71	4,17	97,38	2,52	K=1.2 K=1.2 0,01
38	E63-24-2	РЕМОНТ СТЕН ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ ДО 5 М2	100 М2	622,57	50,15	33,95	916,40	72,88	1 662,00	36,71	2,33
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,0275	17,12	K=1.2 1,38	K=1.2 0,93	25,20	2,00	45,70	1,01	K=1.2 K=1.2 0,06
39	E57-18-1	СМЕНА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК ПРИМЕЧАНИЕ: Прим.	100 ШТ.	651,98		K=1.2 K=1.2	1,92	0,15	654,05	41,34	K=1.2 K=1.2
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,01	6,52			0,02		6,54	0,41	K=1.2 K=1.2
40	3/1-150-10-10/10	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ	ШТ.				8,81	0,64	9,45		
			1				8,81	0,64	9,45		
41	E17-17-1	УСТАНОВКА ЛЮКОВ САНТЕХНИЧЕСКИХ (РЕВИЗИОННЫХ) С КРЕПЛЕНИЕМ САМОРЕЗАМИ	100 ШТ.	335,99	7,63	2,04	186,94	14,90	545,46	21,63	0,14
		РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	0,01	3,36	0,08	0,02	1,87	0,15	5,46	0,22	
42	2/20-20-15-35/250	ЛЮКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ЗАМКОВ (ЛЮКИ, ДВЕРЦЫ РЕВИЗИОННЫЕ, ДВЕРЦЫ САНТЕХКАБИН) 25 X 40 CM	ШТ.				30,11	1,72	31,83		
			1				30,11	1,72	31,83		
43	E15-317-1	ЗАДЕЛКА ШВОВ РАСТВОРАМИ ТИПА "ФУГА" ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛИТКОЙ: КЕРАМИЧЕСКОЙ	100 М	60,90		K=1.2 K=1.2	12,59	1,01	74,50	4,18	K=1.2 K=1.2
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,43	26,19			5,41	0,43	32,03	1,80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж000 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		129,75	1,95	1,27	136,80	10,13	278,63 109,33 66,84 454,80	8,24	0,08
Ж000		Кабинет № 10									

44	E62-37-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД БЕЗ РЕЛЬЕФА ЗА 2 РАЗА	100 M2	1 527,84	0,52	0,35	111,35	8,87	1 648,58	96,88	0,02
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,0277	42,32	0,01	0,01	3,08	0,25	45,66	2,68	
45	E62-35-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ ЗА 2 РАЗА	100 M2	1 247,94	0,52	0,35	144,86	11,54	1 404,86	79,13	0,02
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,02	24,96	0,01	0,01	2,90	0,23	28,10	1,58	
46	E62-34-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЗА 2 РАЗА	100 M2	1 384,48	0,52	0,35	144,86	11,54	1 541,40	94,93	0,02
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,0134	18,55	0,01		1,94	0,15	20,65	1,27	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж000 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		85,83	0,03	0,02	7,92	0,63	94,41 71,97 43,87 210,25	5,53	
	Ж000	Кабинет № 13									
47	E11-71-1	УСТАНОВКА ПОРОГОВ АЛЮМИНИЕВЫХ С КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ	100 M	163,63	8,87		3,85	0,31	176,66	9,65	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,009	1,47	0,08		0,03		1,58	0,09	
48	1/10-115- 25/160	ПОРОГ АЛЮМИНИЕВЫЙ	M				10,09	0,80	10,89		
			0,909				9,17	0,73	9,90		
49	E62-37-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД БЕЗ РЕЛЬЕФА ЗА 2 РАЗА	100 M2	1 527,84	0,52	0,35	111,35	8,87	1 648,58	96,88	0,02
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,0209	31,93	0,01	0,01	2,33	0,19	34,46	2,02	
50	E62-35-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ ЗА 2 РАЗА	100 M2	1 247,94	0,52	0,35	144,86	11,54	1 404,86	79,13	0,02
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,016	19,97	0,01	0,01	2,32	0,18	22,48	1,27	
51	E62-34-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЗА 2 РАЗА	100 M2	1 384,48	0,52	0,35	144,86	11,54	1 541,40	94,93	0,02
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,0033	4,57			0,48	0,04	5,09	0,31	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж000 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		57,94	0,10	0,02	14,33	1,14	73,51 48,59 29,61 151,71	3,69	
		ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт) ОХРиОПР = 83.83% План.приб. = 45.82% * Ктек.ремонт=1.115 ИТОГО		1 204,69	8,52	3,54	724,89	57,50	1 995,60 1 012,86 617,29 3 625,75	75,41	0,23
		ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы для городского строительства ОХРиОПР = 68.61% План.приб. = 43.58% * Ктек.ремонт=1.115 ИТОГО		3,36	0,08	0,02	31,98	1,87	37,29 2,32 1,64 41,25	0,22	
		ИТОГО ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ ВСЕГО		1 208,05	8,60	3,56	756,87	59,37	2 032,89 1 015,18 618,93 3,4 3 667,00	75,63	0,23
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [1208.05*1]						1	1 208,05		
		ТРУДОЕМКОСТЬ							75,63		
		ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ							0,23		
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3,4		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [8.6*1]						1	8,60		
		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [3.56*1]						1	3,56		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [59.37*1]						1	59,37		
		МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО							756,87		
1		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [1208.05+8.6+59.37+756.87]							2 032,89		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.2		МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА							756,87		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [59.37-0]							59,37		
2		ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [1015.18*1]						1	1 015,18		
3		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [618.93*1]						1	618,93		
		ИТОГО [2032.89+0+0+1015.18+618.93]							3 667,00		
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [3667+0+0+0]							3 667,00		
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [[((1208.05+3.56)*(34/100)) * ((100-0)/100)]]					34		411,95		
6		ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+411.95+0+0+0+0+0+0]							411,95		
7		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [3667+411.95+0]							4 078,95		
		ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [4078.95+0]							4 078,95		
		РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ									
9		ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [4078.95+0]							4 078,95		

	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [4078.95-0-0-0]			4 078,95
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ		1	
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [4078.95*1]			4 078,95
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 07/2026 по 08/2026)		1,0181	
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(4078.95+0+0-0)*1.0181+0*1]			4 152,78
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [4152.78+0+0+0+0]			4 152,78
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [4152.78-(0+0+0)]			4 152,78
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [4152.78+0]			4 152,78
18	СУММА НДС [4152.78*20/100]	20		830,56
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [4152.78+830.56+0]			4 983,34
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ ДЕВЯТЬСОТ ВОСЕМЬДЕСЯТ ТРИ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 34 КОП.			

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стоимость, бел. руб.	Транспорт		
				без НДС	с НДС		%	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.
	Материалы подрячика								
1	1/10-160-20/10 БЯЗЬ СУРОВАЯ	10 М2	0,033	18,29		0,60	7,94	1,45	0,05
2	1/10-160-20/15 ВЕТОШЬ	КГ	0,297298	3,64		1,08	7,94	0,29	0,09
3	1/10-280-20/40 ВОДА	М3	0,086724	1,45		0,13			
4	1/10-240-25-20/14 ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 1,6 X 25 ММ	Т	0,000083	3 505,00		0,29	7,94	278,30	0,02
5	1/10-130-15/107 ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ.	0,255	6,77		1,73	7,94	0,54	0,14
6	1/10-230-15/545 ГРУНТОВКА (КОНЦЕНТРАТ) ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ДИСПЕРСИЯ (Д) , ПРИМЕНЕНИЕ 1:1	КГ	3,088	3,80		11,73	7,94	0,30	0,93
7	1/10-230-35/47 ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ МАРКИ Д50Н	КГ	2,025932	5,51		11,16	7,94	0,44	0,89
8	1/10-240-30-50/10 ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 40 ММ	100 ШТ.	0,285	3,36		0,96	7,94	0,27	0,08
9	1/10-240-30-30/362 ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6 X 60 ММ	100 ШТ.	0,18	4,93		0,89	7,94	0,39	0,07
10	2/40-30/34 ЗАГЛУШКА ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО	ШТ.	2	0,20		0,40	7,94	0,02	0,04
11	1/10-230-35/170 КЛЕЙ КМЦ (ДЛЯ ОБОЕВ)	КГ	0,655268	10,04		6,58	7,94	0,80	0,52
12	1/10-230-60-15/40 КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 8 ММ, ЭЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ, ПРОТИВОГРИБКОВАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦВЕТНАЯ (ФАСОВКА ПО 5 КГ)	Т	0,001204	3 848,21		4,63	7,94	305,55	0,37
13	1/10-230-40-10/15 КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МАТОВАЯ, 1 КЛАССА СТОЙКОСТИ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ, БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ	КГ	15,1216	11,87		179,49	7,94	0,94	14,21
14	1/10-230-40-20/37 КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, БЕЛАЯ	Т	0,000305	6 916,27		2,11	7,94	549,15	0,17
15	1/10-230-40-20/109 КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СЕРАЯ	Т	0,001611	4 916,67		7,92	7,94	390,38	0,63
16	1/10-230-40-20/181 КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЧЕРНАЯ	Т	0,001416	4 424,00		6,26	7,94	351,27	0,50
17	1/10-135-25/250 КУПОРОС МЕДНЫЙ МАРКИ А	КГ	0,018	11,90		0,21	7,94	0,94	0,02
18	1/10-125-20/130 ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ НА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ	М2	9,078	21,42		194,45	7,94	1,70	15,43
19	1/10-230-55-7/15 ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЫЧНЫЕ (ГКЛ), С УТОНЕННОЙ (УК)/ПРЯМОЙ КРОМКОЙ (ПК), ДЛИНОЙ 2500 (2600,2700) ММ, ШИРИНОЙ 1200 ММ, ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ	М2	2,8875	3,76		10,86	7,94	0,30	0,87
20	2/20-20-15-35/250 ЛЮКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ЗАМКОВ (ЛЮКИ, ДВЕРЦЫ РЕВИЗИОННЫЕ, ДВЕРЦЫ САНТЕХКАБИН) 25 X 40 СМ	ШТ.	1	30,11		30,11	5,72	1,72	1,72
21	1/10-130-5/227 МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ МАРКИ КН-2	КГ	4,628	14,85		68,73	7,94	1,18	5,46
22	1/10-280-10/20 МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ	ШТ.	0,081	0,72		0,06	7,94	0,06	
23	1/10-230-70/50 ОБОИ БУМАЖНЫЕ РЕЛЬЕФНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ ВСПЕНЕННЫЕ	100 М2	0,32151	148,70		47,81	7,94	11,81	3,80
24	1/10-230-50-15/29 ОЛИФА ОКСОЛЬ	КГ	1,67118	7,26		12,13	7,94	0,58	0,97
25	2/40-25-15/9 ПЛИНТУС ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ (ПВХ) СО СЪЕМНОЙ НАРУЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ И МОНТАЖНЫМ ДВУХКАМЕРНЫМ ПРОФИЛЕМ, ВЫСОТОЙ 76 ММ	М	11,514	2,86		32,93	7,94	0,23	2,65
26	1/10-115-25/160 ПОРОГ АЛЮМИНИЕВЫЙ	М	4,6359	10,09		46,78	7,94	0,80	3,71
27	3/1-150-10-10/10 РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ	ШТ.	1	8,81		8,81	7,25	0,64	0,64
28	1/10-240-55-20/63 САМОРЕЗ С ПРЕССШАЙБОЙ И СВЕРЛОМ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,	100 ШТ.	0,0404	3,54		0,14	7,94	0,28	0,01

	2 X 51 MM								
29	1/10-170-10/115 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ	ШТ.	0,513	2,99		1,53	7,94	0,24	0,12
30	2/40-30/33 СОЕДИНИТЕЛЬ ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО	ШТ.	4	0,25		1,00	7,94	0,02	0,08
31	2/40-30/32 УГОЛ ВНУТРЕННИЙ ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО	ШТ.	4	0,38		1,52	7,94	0,03	0,12
32	2/40-30/31 УГОЛ НАРУЖНЫЙ ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО	ШТ.	2	0,35		0,70	7,94	0,03	0,06
33	1/10-180-20/113 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0,62614	4,96		3,11	7,94	0,39	0,24
34	1/10-230-60-40/15 ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ ПЛИТ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ	Т	0,01375	977,55		13,44	7,94	77,62	1,07
35	1/10-230-60-40/10 ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ	КГ	1,1754	1,46		1,72	7,94	0,12	0,14
36	1/10-230-60-55/5 ШПАТЛЕВКА КЛЕЕМАСЛЯНАЯ	Т	0,014533	3 072,22		44,65	7,94	243,93	3,55
37	1/10-240-55-10/20 ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5 X 30 ММ	Т	0,000042	4 870,00		0,20	7,94	386,68	0,02
38	1/10-240-55-10/30 ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5 X 35 ММ	Т	0,000004	4 800,00		0,02	7,94	381,12	
МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО						756,87			59,39
в том числе:									
материалы подрядчика						756,87			59,39
Механизмы									
39	МЗ31451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,9494	0,88		1,72			
40	МЗ31305 ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ	МАШ.-Ч	0,2052	3,32		0,68			
41	МЗ31617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,244199	21,54		5,26			
42	М134041 ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	0,983564	0,95		0,93			
МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО						8,59			

Составил

Барановская С.А.

Проверил

Валькович И.В.

Судяко М.М.