

ГУ "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций
администрации Московского района г. Минска"
(наименование организации)

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий
(должность служащего)

(подпись)

Дьяченко В.П.
(инициалы, фамилия)

" 27 " августа 2026 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 545 от 27.08.2026г.

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 15-ОД от " 06 " мая 2020 г.

в составе:

председателя комиссии	Директор	Е.В. Шляхтина
членов комиссии:	Заведующий хозяйством	Л.В. Ставицкая
	Начальник УЦХО	А.М. Чистая
	Инженер УЦХО	Л.А. Свидерская
	(должность служащего)	(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта

Объект: Текущий ремонт внутренних стен медблока в ГУО "Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Московского района г.Минска", ул.Рафиева, 33

(наименование объекта)

установлено, что в процессе длительной эксплуатации возникла необходимость в текущем ремонте внутренних стен помещений пищеблока, выявлены следующие дефекты: на стенах многочисленные трещины и отслоения штукатурного слоя, при простукивании слышен глухой звук, потемнения и загрязнения окрасочного слоя, механические повреждения, сколы облицовочной плитки стен над умывальниками. Также в связи с длительной эксплуатацией помещений пищеблока возникла необходимость замены выключателей, розеток, электропроводки. Работы и объемы необходимо выполнять согласно укрупненного перечня видов ремонтных работ.

(описание дефектов, их местонахождение, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: коэффициент на стесненность $K=1,0$.

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

МЗ31615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ; М030401 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ; МЗ31451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ; МЗ30201 МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ; М031110 ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5Т; МЗ31305 ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ; М110903 РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ; МЗ31617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ; М134041 ШУРУПОВЕРТ; МЗ30250 ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ
отсутствуют

Дата начала разработки сметной документации	01.08.2026
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ	01.10. 2026г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ	23 календарных дней

Председатель комиссии	Директор	Е.В. Шляхтина
Члены комиссии	Заведующий хозяйством	Л.В. Ставицкая
	Начальник УЦХО	А.М. Чистая
	Инженер УЦХО	Л.А. Свидерская
	(должность служащего)	(инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ №1

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	Ж Помещения медблока			
1	УСТАНОВКА ПЕРФОРИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ УГОЛКОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ	100 М	0,3	E26-96-1
2	СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ КРАСОК	100 М2	0,29	E62-54-2
3	ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100 М2	1,79	E13-73-2
4	ДЕМОНТАЖ ВЕНТРЕШЕТОК (прим.)	РЕШЕТКА	7	E20-11-1
5	УСТАНОВКА ВЕНТРЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ	РЕШЕТКА	7	E20-11-1
6	ОКРАСКА АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ ЗА 2 РАЗА (прим.)	100 М2	0,015	E62-34-2
7	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 М2	0,24	E61-2-7
8	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ПЛИТКИ	100 М2	0,068	E63-19-6
9	ОШТУКАТУРИВАНИЕ УЛУЧШЕННОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	100 М2 ОШТУКАТУР	0,068	E15-61-3
10	ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100 М2	0,068	E13-73-2
11	ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100 М2	0,068	E15-300-2
12	УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ЗАЩИТНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ УГЛАХ, ПРИМЫКАНИЯХ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100 М	0,172	E15-310-1
13	УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ПОДОКОННИКИ (прим.)	100 КРЕПЛЕНИЙ	0,15	E16-31-1
14	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ (с сохранением материалов)	100 М РАЗБИРАЕМО	0,57	E57-3-1
15	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ С КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ (КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ) (материал б/у)	100 М ПЛИНТУСОВ	0,57	E11-40-9
16	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 5 ММ	100 М2	1,79	E61-1-3
17	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	100 М2	1,79	E26-130-1
18	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА КРУПНОЗЕРНИСТОГО (2-3 ММ) ПО ОШТУКАТУРЕННЫМ ВНУТРЕННИМ ПОВЕРХНОСТЯМ СТЕН	100 М2	1,79	E15-281-1
19	АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКЕ	100 М2	1,79	E15-339-1
20	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН СЛОЙ НАСУХО (прим. пол)	100 М2	0,48	E11-5-3

21	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ПОГРУЗКА)	Т	1,132	024-ПОГР
22	ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	Т	1,132	С310-25.1

Составил

инженер УЦХО
(должность служащего)


(подпись)

Свидерская Л.А.
(инициалы, фамилия)

" 27 " августа 2026 г.

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ №2

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК	100 ШТ.	0,09	
2	КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 20 X 10 ММ	100 М	1,05	
3	КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ ² В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)	100 М	1,05	
4	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М ДО 0,5 КГ	100 М КАБЕЛЯ	0,1	
5	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ	100 ШТ.	0,01	
6	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ	100 ШТ.	0,06	
7	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ.	0,04	
8	БЛОКИ ИЗ 2-Х РОЗЕТОК РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	100 ШТ.	0,03	
9	БЛОКИ ИЗ 3-Х РОЗЕТОК РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	100 ШТ.	0,01	
10	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ТОЛЩИНОЙ СТЕН 0,5 КИРПИЧА С ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЯ ДО 20 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ	0,08	

Составил

Иванов - Александр
(должность служащего)
"14" 08 2016 г.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий
(должность)

(подпись)

Дьяченко В.П.
(инициалы, фамилия)

" 27 " августа 2026 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Московского района г. Минска"

АДРЕС: г. Минск, ул. Алибегова, д.19

УНП: 193409509

ПОДРЯДЧИК:

ДОГОВОР: от

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт внутренних стен медблока в ГУО "Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Московского района г. Минска", ул. Рафиева, 33

ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт внутренних стен медблока в ГУО "Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Московского района г. Минска", ул. Рафиева, 33

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
Общестроительные работы

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.08.2026

СТОИМОСТЬ 22 016.49 БЕЛ. РУБ.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ.-Ч.)	
				ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА- ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Августа 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.0272, прочие = 1.002, База НРР 2022г.											
Ж	Помещения медблока										
1 Е26-96-1	УСТАНОВКА ПЕРФОРИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ УГОЛКОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ	100 М	474,24	0,58	0,44	0,01			474,83	30,07	0,03
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,3	142,27	0,17	0,13				142,44	9,02	0,01
2 1/10-230-60-40/20	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, СТАРТОВАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ	Т					916,37	72,76	989,13		
		0,00432					3,96	0,31	4,27		
3 1/10-230-55-20/170	УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 22 X 22 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,27 ММ	М					0,57	0,05	0,62		
		30,6					17,44	1,53	18,97		
4 Е62-54-2	СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ КРАСОК	100 М2	64,02				0,32	0,02	64,36	4,39	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,29	18,57				0,09	0,01	18,67	1,27	
5 Е13-73-2	ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100 М2	73,50						73,50	5,04	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	1,79	131,57						131,57	9,02	
6 1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ					2,73	0,22	2,95		
		32,22					87,96	7,09	95,05		
7 Е20-11-1	ДЕМОНТАЖ ВЕНТРЕШЕТОК (прим.)	РЕШЕТКА	6,87	0,09	0,05				6,96	0,41	
	РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	7	48,09	0,63	0,35				48,72	2,87	
8 Е20-11-1	УСТАНОВКА ВЕНТРЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ	РЕШЕТКА	22,91	0,30	0,15		1,87	0,13	25,21	1,37	0,01
	РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	7	160,37	2,10	1,05		13,09	0,91	176,47	9,59	0,07
9 2/40-29/95	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ	ШТ.					12,75	1,01	13,76		
		7					89,25	7,07	96,32		
10 Е62-34-2	ОКРАСКА АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ ЗА 2 РАЗА (прим.)	100 М2	1 153,73	0,43	0,29				1 154,16	79,11	0,02
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,015	17,31	0,01					17,32	1,19	
11 1/10-230-40-10/15	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МАТОВАЯ, 1 КЛАССА СТОЙКОСТИ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ, БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ	КГ					11,87	0,94	12,81		
		0,52					6,17	0,49	6,66		
12 Е61-2-7	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 М2	3 763,99	24,71	16,77		818,31	64,91	4 671,92	228,35	1,15
	РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,24	903,36	5,93	4,02		196,39	15,58	1 121,26	54,80	0,28
13 Е63-19-6	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ПЛИТКИ	100 М2	474,27	6,32	4,81				480,59	27,10	0,33

Пост. 46	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,068	32,25	0,43	0,33			32,68	1,84	0,02
14 E15-61-3	ОШТУКАТУРИВАНИЕ УЛУЧШЕННОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	100 М2 ОШТУКАТ УРИВАЕМ ОЙ ПОВЕРХ	1 400,87	13,11	8,89	116,83	7,88	1 538,69	83,78	0,61
	РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,068	95,26	0,89	0,60	7,94	0,54	104,63	5,70	0,04
15 1/10-230-60-45-5/113	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М25, F35	Т				241,89	19,21	261,10		
16 E13-73-2	ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100 М2	73,50			44,27	3,52	47,79 73,50	5,04	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,068	5,00					5,00	0,34	
17 1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО- ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				2,73	0,22	2,95		
18 E15-300-2	ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100 М2	3 902,70	6,03	4,37	2,37	0,15	3 911,25	191,76	0,30
Пост. 46	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,068	265,38	0,41	0,30	0,16	0,01	265,96	13,04	0,02
19 1/10-230-65-20-20/82	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАЗУРОВАННЫЕ РАЗМЕРОМ 600 X 300 ММ	М2				20,95	1,66	22,61		
		7,072				148,16	11,74	159,90		
20 1/10-230-60-35/40	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т				467,81	37,14	504,95		
		0,0272				12,72	1,01	13,73		
21 1/10-230-95/110	КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ	1000 ШТ.				8,40	0,67	9,07		
		0,027				0,23	0,02	0,25		
22 1/10-230-60-15/40	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 8 ММ, ЭЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ, ПРОТИВОГРИБКОВАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦВЕТНАЯ (ФАСОВКА ПО 5 КГ)	Т				3 848,21	305,55	4 153,76		
		0,0013				5,00	0,40	5,40		
23 1/10-230-50-15/39	РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ				4,95	0,39	5,34		
		1,02				5,05	0,40	5,45		
24 E15-310-1	УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ЗАЩИТНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ УГЛАХ, ПРИМЫКАНИЯХ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М	132,67	0,03				132,70	7,59	
		0,172	22,82	0,01				22,83	1,31	
25 1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ	Т				477,98	37,95	515,93		
		0,001				0,48	0,04	0,52		
26 1/10-230-65-40-10/15	УГОЛ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ДЛЯ НАРУЖНОЙ, ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ (БЕЛЫЙ)	М				2,05	0,16	2,21		
		17,54				35,96	2,81	38,77		
27 E16-31-1	УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ПОДОКОННИКИ (прим.)	100 КРЕПЛЕН ИЙ	915,84	5,93		4,85	0,39	927,01	54,00	
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,15	137,38	0,89		0,73	0,06	139,06	8,10	
28 3/10-10-20-999/364	КРЕПЛЕНИЯ (ДЕРЖАТЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С РАСКОСОМ)	ШТ.				16,00	1,16	17,16		
		15				240,00	17,40	257,40		
29 E57-3-1	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ (с сохранением материалов)	100 М РАЗБИРАЕ МОГО ПЛИНТУС А	42,29					42,29	2,90	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,57	24,11					24,11	1,65	
30 E11-40-9	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ С КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ (КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ) (материал б/у)	100 М ПЛИНТУС ОВ	257,00	10,72		15,88	1,28	284,88	17,34	
	РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,57	146,49	6,11		9,05	0,73	162,38	9,88	
31 E61-1-3	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 5 ММ	100 М2	719,00	12,89	8,75	316,41	25,06	1 073,36	45,59	0,60
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	1,79	1 287,01	23,07	15,66	566,37	44,86	1 921,31	81,61	1,07
32 E26-130-1	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	100 М2	1 061,19	2,36		161,46	13,00	1 238,01	62,57	
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	1,79	1 899,53	4,22		289,01	23,27	2 216,03	112,00	
33 1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ	Т				477,98	37,95	515,93		
		1,074				513,35	40,76	554,11		

34	E15-281-1	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА КРУПНОЗЕРНИСТОГО (2-3 ММ) ПО ОШТУКАТУРЕННЫМ ВНУТРЕННИМ ПОВЕРХНОСТЯМ СТЕН РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	755,74	9,03	5,83		764,77	44,56	0,40
			1,79	1 352,77	16,16	10,44		1 368,93	79,76	0,72
35	1/10-230-60-45-10/27	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, Т С ФАКТУРОЙ "КОРНИК", ПОД ОКРАСКУ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ					915,60	72,70	988,30	
			0,716				655,57	52,05	707,62	
36	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				2,73	0,22	2,95	
			32,22				87,96	7,09	95,05	
37	E15-339-1	АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКЕ РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	450,01	0,54	0,29	42,37	3,31	496,23	0,02
			1,79	805,52	0,97	0,52	75,84	5,92	888,25	0,04
38	1/10-230-40-10/15	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МАТОВАЯ, 1 КЛАССА СТОЙКОСТИ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ, БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ	КГ				11,87	0,94	12,81	
			71,6				849,89	67,30	917,19	
39	E11-5-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН СЛОЙ НАСУХО (прим. пол) РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	55,23	0,43	0,29			55,66	0,02
			0,48	26,51	0,21	0,14			26,72	0,01
40	1/10-160-10/160	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,15 ММ	М2				0,60	0,05	0,65	
			50,4				30,24	2,52	32,76	
41	024-ПОГР	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ПОГРУЗКА)	Т					2,60	2,60	
	обращение с отходами		1,132					2,94	2,94	
42	С310-25.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т					11,34	11,34	
	обращение с отходами		1,132					12,84	12,84	
43	С999-9900.72	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА ОТХОДОВ В СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ В КАЧЕСТВЕ ИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ПОЛИГОНЕ, ПОЛИГОН "ТРОСТЕНЕЦКИЙ" (14КМ. МОГИЛЕВСКОГО ШОССЕ)	Т				14,45		14,45	
	прием отходов		1,132				16,36		16,36	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ				7 521,57	62,21	33,54	3 995,66	315,71	11 895,15	2,28
ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ									6 259,93	
									3 829,27	
									21 984,35	
ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)				7 313,11	59,48	32,14	3 653,32	290,33	11 316,24	2,21
ОХРиОПР = 83.83%									6 115,95	
План.приб. = 45.82% * Ктек.ремонт=1.115									3 727,29	
ИТОГО									21 159,48	
ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы для городского строительства				208,46	2,73	1,40	342,34	25,38	578,91	0,07
ОХРиОПР = 68.61%									143,98	
План.приб. = 43.58% * Ктек.ремонт=1.115									101,96	
ИТОГО									824,87	
ИТОГО				7 521,57	62,21	33,54	3 995,66	315,71	11 895,15	2,28
В Т.Ч. СУММА УВЕЛИЧЕНИЯ З/П ПРИ ПРИМЕНЕНИИ НОРМАТИВНЫХ КОЭФИЦИЕНТОВ К З/П РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕ									49,61	
ОХР и ОПР									6 259,93	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									3 829,27	
СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ									3,7	
ВСЕГО									21 984,35	
СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ:							16,36	15,78	32,14	
В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ							16,36		16,36	
В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА)								15,78	15,78	
ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ									22 016,49	
МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ										
ПОГРУЗКА, Т									1,132	
ТРАНСПОРТИРОВКА, Т									1,132	
ПРИЕМ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, Т									1,132	
ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [21984.35+0+0+0]									21 984,35	
ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ									2 568,74	
[$((7521.57+33.54) \cdot (34/100)) \cdot ((100-0)/100)$]										
ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+2568.74+0+0+0+0+0+0]									2 568,74	
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [21984.35+2568.74+0]									24 553,09	
1	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [7521.57*1]							1	7 521,57	
	В Т.Ч. СУММА УВЕЛИЧЕНИЯ З/П ПРИ ПРИМЕНЕНИИ НОРМАТИВНЫХ КОЭФИЦИЕНТОВ К З/П РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ								49,61	
	ТРУДОЕМКОСТЬ								454,23	
	ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ								2,28	
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								3,7	
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [62.21*1]							1	62,21	
	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [33.54*1]							1	33,54	
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [315.71*1]							1	315,71	
	МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО								3 995,66	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [7521.57+62.21+315.71+3995.66]								11 895,15	
В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА			3 995,65
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [315.71-0]			315,71
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [6259.93*1]		1	6 259,93
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [3829.27*1]		1	3 829,27
	ИТОГО [11895.15+0+0+6259.93+3829.27]			21 984,35
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [21984.35+0+0+0]			21 984,35
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:			
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [[((7521.57+33.54)*(34/100)) * ((100-0)/100)]]	34		2 568,74
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+2568.74+0+0+0+0+0+0]			2 568,74
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [21984.35+2568.74+0]			24 553,09
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [24553.09+0]			24 553,09
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ			
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [24553.09+0]			24 553,09
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [24553.09-0-0-0]			24 553,09
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ		1	
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [24553.09*1]			24 553,09
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 08/2026 по 10/2026)		1,0272	
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(24553.09+0+0-0)*1.0272+0*1]			25 220,93
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [25220.93+0+0+0+0+0]			25 220,93
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [25220.93-(0+0+0)]			25 220,93
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [25220.93+0]			25 220,93
18	СУММА НДС [25220.93*20/100]	20		5 044,19
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [25220.93+5044.19+0]			30 265,12
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ТРИДЦАТЬ ТЫСЯЧ ДВЕСТИ ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 12 КОП.			
	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ [16.36*1]		1	16,36
	ПЕРЕВОЗКА ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА) [15.78*1]		1	15,78
	ИТОГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [16.36+0+15.78]			32,14
	ИТОГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА [32.14*1.002+0*1.0272]			32,20
	СУММА НДС [32.2*20/100]	20		6,44
	ВСЕГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [32.2+0+6.44]			38,64
	ВСЕГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ [38.64+0]			38,64
	ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ [30265.12+38.64+0]			30 303,76

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стои- мость, бел. руб.	Транспорт		
				без НДС	с НДС		%	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.
	Материалы подрядчика								
1	3/13-10-10/50 БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00301	3 900,00		11,74	7,25	282,75	0,85
2	1/10-160-20/15 ВЕТОШЬ	КГ	0,3199	3,64		1,16	7,94	0,29	0,09
3	1/10-280-20/40 ВОДА	МЗ	1,499225	1,45		2,17			
4	1/10-230-55-5/22 ВЯЖУЩЕЕ ГИПСОВОЕ МАРКИ Г-4 НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩЕЕ (Б), СРЕДНЕГО ПОМОЛА (II) (ФАСОВАННОЕ)	Т	0,00816	438,79		3,58	7,94	34,84	0,28
5	1/10-240-25-35/210 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8 X 50 ММ	КГ	0,00816	3,91		0,03	7,94	0,31	
6	1/10-230-15/200 ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ"	КГ	21,48	2,70		58,00	7,94	0,21	4,51
7	1/10-230-15/395 ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ	65,66	2,73		179,25	7,94	0,22	14,45
8	1/10-240-30-50/10 ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 40 ММ	100 ШТ.	1,425	3,36		4,79	7,94	0,27	0,38
9	1/10-230-60-15/40 КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 8 ММ, ЭЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, ДЛЯ ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ, ПРОТИВОГРИБКОВАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦВЕТНАЯ (ФАСОВКА ПО 5 КГ)	Т	0,0013	3 848,21		5,00	7,94	305,55	0,40
10	1/10-230-40-10/15 КРАСКА ВОДНО- ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МАТОВАЯ, 1 КЛАССА СТОЙКОСТИ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ, БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ	КГ	72,12	11,87		856,06	7,94	0,94	67,79
11	1/10-230-40-20/28 КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА- 15, БЕЖЕВАЯ	Т	0,000149	4 900,00		0,73	7,94	389,06	0,06
12	3/10-10-20-999/364 КРЕПЛЕНИЯ (ДЕРЖАТЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С РАСКОСОМ)	ШТ.	15	16,00		240,00	7,25	1,16	17,40
13	1/10-230-95/110 КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ	1000 ШТ.	0,027	8,40		0,23	7,94	0,67	0,02
14	1/10-235-20/772 ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ, ОДНОСТОРОННЯЯ, 50 ММХ50 М	М2	6,7125	2,51		16,85	7,94	0,20	1,34
15	1/10-160-10/160 ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,15 ММ	М2	50,4	0,60		30,24	7,94	0,05	2,52
16	1/10-230-65-20-20/82 ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ	М2	7,072	20,95		148,16	7,94	1,66	11,74

	СТЕН ГЛАЗУРОВАННЫЕ РАЗМЕРОМ 600 X 300 ММ								
17	1/10-230-50-15/39 РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	1,02	4,95	5,05	7,94	0,39	0,40	
18	1/10-230-60-35/40 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т	0,0272	467,81	12,72	7,94	37,14	1,01	
19	1/10-230-60-45-15/50 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М300, F100	Т	1,64322	343,79	564,92	7,94	27,30	44,86	
20	1/10-230-60-45-5/113 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М25, F35	Т	0,183	241,89	44,27	7,94	19,21	3,52	
21	1/10-230-60-45-5/215 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М75, F75	Т	0,552	355,47	196,22	7,94	28,22	15,58	
22	4/1-4-20-20-10-20/10 РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,00105	131,71	0,14	7,78	10,25	0,01	
23	2/40-29/95 РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ	ШТ.	7	12,75	89,25	7,94	1,01	7,07	
24	1/10-170-10/115 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ	ШТ.	1,425	2,99	4,26	7,94	0,24	0,34	
25	1/10-170-10/135 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,28	4,24	1,19	7,94	0,34	0,10	
26	1/10-260-380/2 СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	0,37672	11,50	4,33	5,72	0,66	0,25	
27	1/10-230-60-35/61 СОСТАВ КЛЕЕВОЙ	Т	1,075	477,98	513,83	7,94	37,95	40,80	
28	1/10-120-220-70/22 СТЕКЛОСЕТКА ССШ-160(100)	М2	232,7	1,24	288,55	7,94	0,10	23,27	
29	1/10-230-65-40-10/15 УГОЛ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ДЛЯ НАРУЖНОЙ, ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ (БЕЛЫЙ)	М	17,54	2,05	35,96	7,94	0,16	2,81	
30	1/10-230-55-20/170 УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 22 X 22 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,27 ММ	М	30,6	0,57	17,44	7,94	0,05	1,53	
31	1/10-230-60-40/20 ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, СТАРТОВАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ	Т	0,00432	916,37	3,96	7,94	72,76	0,31	
32	1/10-230-60-45-10/27 ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, С ФАКТУРОЙ "КОРНИК", ПОД ОКРАСКУ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т	0,716	915,60	655,57	7,94	72,70	52,05	
МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО					3 995,65			315,74	
в том числе:					3 995,65			315,74	
материалы подрядчика									
МЕХАНИЗМЫ									
33	М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	13,16188	0,34	4,48				
34	М030401 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,8437	0,84	1,55				
35	М330201 МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,56	0,57	0,89				
36	М331451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,85	0,88	2,51				
37	М031110 ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,04284	19,16	0,82				
38	М331305 ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ	МАШ.-Ч	0,57	3,33	1,90				
39	М110903 РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 150 Л	МАШ.-Ч	0,009	19,25	0,17				
40	М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	2,24418	21,49	48,23				
41	М134041 ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	1,7955	0,95	1,71				
МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО					62,26				

Составил инженер УЦХО



Свидерская Л.А.

УТВЕРЖДАЮ

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

27.08.2026 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

на текущий ремонт внутренних стен медблока в ГУО "Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Московского района г.Минска", ул.Рафиева,33

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.08.2026

СТОИМОСТЬ 1 940.02 БЕЛ. РУБ.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.					ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ.-Ч.)		
				ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА- ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Августа 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.0272, База НРР 2022г.											
1 Е67-7-1	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК	100 ШТ.	99,52						99,52	6,31	
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299	0,09	8,96						8,96	0,57	
	ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%										
2 Ц8-423-1	КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 20 X 10 ММ	100 М	206,06		1,20		39,19	2,69	249,14	12,15	
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0	1,05	216,36		1,26		41,15	2,82	261,59	12,76	
	ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%										
3 5/20-20-1/5	КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 25 X 16 ММ	М					2,72	0,14	2,86		
		108,15									
4 Ц8-912-1	КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)	100 М	235,46				9,38	0,73	245,57	14,93	
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299	1,05	247,23				9,85	0,77	257,85	15,68	
	ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%										
5 5/10-10-10-1/19	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГ 3 X 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М					2 170,00	115,44	2 285,44		
		0,10815									
6 Ц8-146-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М ДО 0,5 КГ	100 М КАБЕЛЯ	239,46		6,11		234,69	12,48	247,17		
	РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306	0,1	23,95		0,61		155,69	10,33	411,59	13,70	
	ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%						15,57	1,03	41,16	1,37	
7 5/10-10-10-1/19	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГ 3 X 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М					2 170,00	115,44	2 285,44		
		0,0103									
8 Ц8-591-502	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ	100 ШТ.	579,08		3,56		22,35	1,19	23,54		
	РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509	0,01	5,79		0,04		21,66	1,29	605,59	32,49	
	ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%										
9 5/30-30-4-1-1/7	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХКЛАВИШНЫЙ С56-124	ШТ.					5,69	0,30	5,99		
		1									
10 Ц8-591-202	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ	100 ШТ.	576,94		3,56		5,69	0,30	5,99		
	РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509	0,06	34,62		0,21		27,56	1,60	609,66	32,37	
	ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%										
11 5/30-30-4-1-1/2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С16-122	ШТ.					4,56	0,24	4,80		
		6									
12 Ц8-591-8	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ.	715,96		6,16		27,36	1,44	28,80		
	РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509	0,04	28,64		0,25		44,03	2,69	768,84	40,17	
	ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%										
13 5/30-30-4-1-2-1/6	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ РА16-214	ШТ.					4,02	0,21	4,23		
		4									
14 Ц8-915-1	БЛОКИ ИЗ 2-Х РОЗЕТОК РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	100 ШТ.	564,40				16,08	0,84	16,92		
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	0,03	16,93				2,63	0,21	567,24	38,70	
	ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%										
15 5/30-30-4-1-2-1/17	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ РА16-261	ШТ.					0,08	0,01	17,02	1,16	
		3					5,00	0,27	5,27		
16 Ц8-915-2	БЛОКИ ИЗ 3-Х РОЗЕТОК РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	100 ШТ.	829,82				15,00	0,81	15,81		
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	0,01	8,30				3,95	0,31	834,08	56,90	
	ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%										
17 5/30-30-4-1-2-1/9	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТРЕХМЕСТНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ РА16-243	ШТ.					0,04		8,34	0,57	
		1					9,81	0,52	10,33		
18 Е69-13-1	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ТОЛЩИНОЙ СТЕН 0,5 КИРПИЧА С ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЯ ДО 20 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ	102,10		5,42		9,81	0,52	10,33		
									107,52	6,02	

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,08	8,17	0,43		8,60	0,48
ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт) ОХРиОПР = 83.83% План.приб. = 45.82% * Ктек.ремонт=1.115 ИТОГО		8,17	0,43			8,60	0,48
ИТОГО ПО Электромонтажные работы (рем) ОХРиОПР = 61.01% План.приб. = 35.49% * Ктек.ремонт=1.115 ИТОГО		590,78	2,37	695,47	37,57	1 326,19	35,98
ИТОГО ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ ВСЕГО		598,95	2,80	695,47	37,57	1 334,79	36,46
ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [1940.02+0+0+0] ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [[((598.95+0)*(34/100)) * ((100-0)/100]] ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+203.64+0+0+0+0+0+0+0] ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [1940.02+203.64+0]						1 940,02	
						203,64	
						203,64	
						2 143,66	
1 ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [598.95*1] ТРУДОЕМКОСТЬ СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [2.8*1] ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [37.57*1] МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [598.95+2.8+37.57+695.47] В ТОМ ЧИСЛЕ: 1.2 МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [37.57*0] 2 ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [367.28*1] 3 ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [237.95*1] ИТОГО [1334.79+0+0+367.28+237.95] ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [1940.02+0+0+0+0] ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ: ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [[((598.95+0)*(34/100)) * ((100-0)/100)] 6 ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+203.64+0+0+0+0+0+0+0] 7 ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [1940.02+203.64+0] 11 КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 08/2026 по 10/2026) 12 ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(2143.66+0+0-0)*1.0272+0*1] 18 СУММА НДС [2201.97*20/100] ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [2201.97+440.39+0] СУММА ПРОПИСЬЮ: ДВЕ ТЫСЯЧИ ШЕСТЬСОТ Сорок два БЕЛОРУССКИХ РУБ. 36 КОП.					1	598,95	
						36,46	
						3,8	
					1	2,80	
					1	37,57	
						695,47	
						1 334,79	
						695,47	
						37,57	
					1	367,28	
					1	237,95	
						1 940,02	
						1 940,02	
				34		203,64	
						203,64	
						2 143,66	
					1,0272		
						2 201,97	
				20		440,39	
						2 642,36	

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стои-мость, бел. руб.	Транспорт		
				без НДС	с НДС		%	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.
Материалы подрячика									
1	5/20-30-5/2 БИРКА МАРКИРОВочная У134	100 ШТ.	0,109	8,69		0,95	5,32	0,46	0,05
2	5/30-30-4-1-1/7 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХКЛАВИШНЫЙ С56-124	ШТ.	1	5,69		5,69	5,32	0,30	0,30
3	5/30-30-4-1-1/2 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С16-122	ШТ.	6	4,56		27,36	5,32	0,24	1,44
4	1/10-230-55-5/22 ВЯЖУЩЕЕ ГИПСОВОЕ МАРКИ Г-4 НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩЕЕ (Б), СРЕДНЕГО ПОМОЛА (II) (ФАСОВАННОЕ)	Т	0,00027	438,79		0,12	7,94	34,84	0,01
5	5/90-10/3 ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У656 УЗ	10 ШТ.	26,25	0,85		22,31	5,32	0,05	1,31
6	5/90-10/4 ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658	10 ШТ.	1,53	0,90		1,38	5,32	0,05	0,08
7	1/10-240-30-30/290 ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ДЛЯ МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА 3,7 x 50 ММ	КГ	0,15	51,48		7,72	7,94	4,09	0,61
8	1/10-235-20/681 ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15 ММx20 М)	М2	1,575	5,67		8,93	7,94	0,45	0,71
9	5/10-10-10-1/19 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГ з х 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 кВ	1000 М	0,11845	2 170,00		257,04	5,32	115,44	13,67
10	5/20-20-1/5 КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 25 x 16 ММ	М	108,15	2,72		294,17	5,32	0,14	15,14
11	5/20-30-3/43 ЛЕНТА К226	100 М	0,00245	70,00		0,17	5,32	3,72	0,01
12	5/30-40-2/21 ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,14 - 0,19 ММ	КГ	0,011	53,66		0,59	5,32	2,85	0,03
13	5/30-30-4-1-2-1/6 РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ РА16-214	ШТ.	4	4,02		16,08	5,32	0,21	0,84
14	5/30-30-4-1-2-1/17 РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ	ШТ.	3	5,00		15,00	5,32	0,27	0,81

	КОНТАКТОМ РА16-261								
15	5/30-30-4-1-2-1/9 РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТРЕХМЕСТНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ РА16-243	ШТ.	1	9,81		9,81	5,32	0,52	0,52
16	1/10-170-10/115 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ	ШТ.	6,3	2,99		18,84	7,94	0,24	1,51
17	1/10-170-10/135 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,153	4,24		0,65	7,94	0,34	0,05
18	5/20-30-3/20 СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	1,02	7,49		7,64	5,32	0,40	0,41
19	5/20-20-3-4/10 ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КГ	0,0462	19,43		0,90	5,32	1,03	0,05
20	1/10-240-55-10/40 ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4 X 40 ММ	Т	0,000026	4 560,00		0,12	7,94	362,06	0,01
МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО						695,47			37,56
в том числе:									
материалы подрядчика						695,47			37,56
Механизмы									
21	МЗЗ1451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,4843	0,88		2,19			
22	МЗЗ0250 ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ	МАШ.-Ч	0,413	1,48		0,61			
МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО						2,80			


Составил

Инженер - составитель

 Е.А. ДРОНОВСКАЯ

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий ГУ «Центр по
обеспечению деятельности бюджетных
организаций администрации
Московского района г. Минска»


В.П.Дьяченко
« 27 » августа 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Данное техническое задание на выполнение текущего ремонта по объекту: « **Текущий ремонт внутренних стен медблока в ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Московского района г. Минска», ул.Рафиева, 33 .**

2. Наименование учреждения: ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Московского района г. Минска».

3. Адрес: 220116 г. Минск ул. Алибегова, 19 тел. 368-42-93.

4. Банковские реквизиты: текущий счет:

р/с BY84BLBB36040193409509001001, ЦБУ № 538 ОАО «Белинвестбанк» г.Минск, 220036, г. Минск, ул. Коржа, 11а код BLBBBY2X, УНП 193409509, ОКПО 504052225000.

5. Параметры работ: в соответствии с дефектным актом № 545 от 27.08.2026 года.

6. Предполагаемые сроки начала и окончания: «01» октября 2026 года – «23» октября 2026 года.

7. Источник финансирования: бюджетные средства.

Составил:

Инженер по организации эксплуатации
и ремонту зданий и сооружений



Л.А. Свидерская

Согласовано:

Начальник УЦХО



А.М.Чистая