

Форма С-1

РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова
(наименование организации)

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по хозяйственной работе

(подпись)
Н.С. Бубенко
(инициалы, фамилия)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от " 02 " июня 20 25 г. № 01-08/349 в составе:

председателя комиссии	начальник службы ремонта и (должность)	Е.В. Богданович (инициалы, фамилия)
членов комиссии:	ведущий инженер энергетической службы (должность)	К.Б. Лукьяненко (инициалы, фамилия)
	ведущий инженер водопроводно- канализационной службы (должность)	С.М. Зубик (инициалы, фамилия)
	начальник отдела АСУ (должность)	А.Е. Ковырев (инициалы, фамилия)

Текущий ремонт онкологического (химиотерапевтического) отделения в гла "Текущий ремонт онкологического (химиотерапевтического) отделения В РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова, аг. Лесной Минского района. Часть объекта:
(наименование объекта)

установлено, что в результате длительной эксплуатации палат и помещений иного назначения финишный слой стен и потолков разрушен; повреждено напольное покрытие в палатах, ординаторской и комнате среднего медицинского персонала. Требуется замена ПВХ плитингов в палатах и помещениях иного назначения. В манипуляционных, раздаточной и процедурных ПВХ потолок местами разрушился и пожелтел от воздействия дезинфицирующих средств и приборов кварцевания. Требуется замена ПВХ потолка 101 м²; окраска потолка 530 м²; окраска стен площадью м²; ремонт стен 1500 м²; замена гаммоногового покрытия 90 м²; монтаж плитинга плиткой ГРЭС 270 м²; покраска радиаторов и труб отопления 364 м²; установка в палатах отбойной доски 270 м. Требуется замена: выключателей 9 шт.; розеток 135 шт.; светильников 48 шт.
(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами эксплуатируемыми помещениями
(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

МЗ31615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
МЗ30301 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
МЗ31451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
МЗ31305 ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ
МЗ31617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ
М040502 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)
М134041 ШУРУПОВЕРТ
МЗ51306 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ГОРЕЛКА

(группоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ

хозяйственный способ

Дата начала разработки сметной документации	01.02.2026
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных,	апрель 2026г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных,	8 месяцев

председатель комиссии	начальник службы ремонта и (должность)	(подпись) Е.В. Богданович (инициалы, фамилия)
члены комиссии:	ведущий инженер энергетической службы (должность)	(подпись) К.Б. Лукьяненко (инициалы, фамилия)
	ведущий инженер водопроводно- (должность)	(подпись) С.М. Зубик (инициалы, фамилия)
	начальник отдела АСУ (должность)	(подпись) А.Е. Ковырев (инициалы, фамилия)


Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	Ж1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			
1	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 М2 РАЗ	0,409	
2	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов	100 М РАЗБ	3,7689	
3	Улучшенное окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с полной расчисткой старой краски	100 М2	4,062	
4	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 М2	12,18	
5	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям (откосы)	100 М2	0,63	
6	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 М2	3,64	
7	Герметизация стыков силиконом	100 М	2,97	
8	Устройство покрытий из рулонного материала типа "таркетт"	100 М2	0,409	
9	Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм	100 М2	0,409	
10	Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям добавлять (или исключать) на каждый 1 мм изменения толщины стяжки	100 М2	0,409	
11	Укладка плинтуса из плитки "грес" на клею	100 М	3,77	
12	Заделка швов растворами типа "фуга" при облицовке поверхностей плиткой: керамической	100 М	3,77	
13	Устройство отбойной доски с креплением шурупами (кирпичные стены)	100 М ПЛИН	2,208	
14	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 М2 РАЗ	0,4785	
15	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов	100 М РАЗБ	0,973	
16	Улучшенное окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных известковой или	100 М2	0,985	

	клеевой краской, с полной расчисткой старой краски			
17	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 M2	3,114	
18	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям (откосы)	100 M2	0,23	
19	Герметизация стыков силиконом	100 M	0,97	
20	Устройство покрытий из рулонного материала типа "таркетт"	100 M2	0,4785	
21	Устройство самонивелирующих стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм	100 M2	0,4785	
22	Устройство самонивелирующих стяжек по железобетонным конструкциям добавлять (или исключать) на каждый 1 мм изменения толщины стяжки	100 M2	0,4785	
23	Укладка плитуса из плитки "грес" на клею	100 M	0,973	
24	Заделка швов растворами типа "фуга" при облицовке поверхностей плиткой: керамической	100 M	0,973	
25	Устройство отбойной доски с креплением шурупами (кирпичные стены)	100 M ПЛИН	1,19	
26	Устройство одноуровневого прямолинейного подвесного потолка из пвх панелей с креплением к одноуровневому металлическому каркасу <i>ПРИМ: ПРИМ</i>	100 M2 РАЗ	1,01	
27	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 M2	10,92	
28	Укладка плитуса из плитки "грес" на клею	100 M	3,575	
29	Ж2 САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ Установка решеток площадью в свету до 0, 25 м2 с выверкой и закреплением	РЕШЕТКА	175	
30	Ж3 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке	100 ШТ.	1,42	
31	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных неутопленного типа при открытой проводке	100 ШТ.	0,02	
32	Кабель-каналы пвх, сечение до 25 x 25 мм	100 M	0,5	

33	Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп	100 ШТ.	0,48	
----	---	---------	------	--

Составил инженер



С.А. Берестов

"24" 02 _____ 2026г.

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник службы ремонта и обслуживания
зданий и сооружений / Е.В. Богданович /Заместитель директора
по хозяйственной
работе
(должность)
Н.С. Бубенко
(подпись)
(инициалы, фамилия)
" " 20 г.ЗАКАЗЧИК: РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова
АДРЕС: 223040, Минская обл., Минский р-н, район аг. Лесной
УНП: 600265533ПОДРЯДЧИК: РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова
АДРЕС: 223040, Минская обл., Минский р-н, район аг. Лесной
УНП: 600265533

ДОГОВОР: б/д от

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт онкологического (химиотерапевтического) отделения в главном корпусе 8-го этажа

РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова по адресу: Минский район, вблизи аг. Лесной

ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт онкологического (химиотерапевтического) отделения в главном корпусе 8-го этажа РНПЦ ОМР
им. Н.Н. Александрова по адресу: Минский район, вблизи аг. Лесной

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.02.2026

СТОИМОСТЬ

162 243,07 БЕЛ. РУБ.

№ П/П	ОБОСНО- ВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ.Ч.)	
				ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИАЛ- ЛЫ {ОБОРУД.}	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Февраля 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 2, Район: Минская обл., Минский р-он, Прогн. индекс СМР = 1.1036, База НРР 2022г.											
Ж1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
1 ПРИМЕЧАНИЕ ПАЛАТЫ.											
2	E57-2-5	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ	166,11	6,75	4,67			172,86	11,39	0,32
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРМОПР=81.86% План=52.34%	0,409	67,94	2,76	1,91			70,70	4,66	0,13
3	E57-3-1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА	42,29					42,29	2,90	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРМОПР=81.86% План=52.34%	3,7689	159,39					159,39	10,93	
4	E62-17-2	УЛУЧШЕННОЕ ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОТОЛКОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ИЗВЕСТКОВОЙ ИЛИ КЛЕЕВОЙ КРАСКОЙ, С ПОЛНОЙ РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ	100 М2	1 123,85	2,11	1,46	655,74	93,04	1 874,74	71,26	0,10
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРМОПР=81.86% План=52.34%	4,062	4 565,08	8,57	5,93	2 663,62	377,93	7 615,20	289,46	0,41
5	E62-16-6	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ СТЕН, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35%	100 М2	604,64	2,11	1,46	548,62	77,88	1 233,25	37,77	0,10
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРМОПР=81.86% План=52.34%	12,18	7 364,52	25,70	17,78	6 682,19	948,58	15 020,99	460,04	1,22
6	1/10-235-20/770	ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ 48 ММ X 50 М, НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ, ОДНОСТОРОННЯЯ, ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ	М				0,12	0,02	0,14		
			1000				120,00	20,00	140,00		
7	1/369-2-369/1	КИСТЬ МАЛЯРНАЯ	ШТ				4,00	0,57	4,57		
			25				100,00	14,25	114,25		
8	E15-314-2	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (ОТКОСЫ)	100 М2	630,80	0,54	0,29	181,13	25,55	838,02	42,56	0,02
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРМОПР=81.86% План=52.34%	0,63	397,40	0,34	0,18	114,11	16,10	527,95	26,81	0,01
9	1/10-230-60-40/10	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ	КГ				0,96	0,14	1,10		
			69,3				66,53	9,70	76,23		
10	1/10-230-15/200	ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ"	КГ				2,70	0,38	3,08		
			11,34				30,62	4,31	34,93		
11	E62-35-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ ЗА 2 РАЗА	100 М2	1 039,95	0,42	0,29	76,66	10,84	1 127,87	65,94	0,02
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРМОПР=81.86% План=52.34%	3,64	3 785,42	1,53	1,06	279,04	39,46	4 105,45	240,02	0,07
12	1/369-2-369/2	КИСТЬ РАДИАТОРНАЯ	ШТ				4,00	0,57	4,57		
			100				400,00	57,00	457,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	E9-521-1	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ СИЛИКОНОМ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=57.16%, План=67.42%	100 М	37,14			43,95	6,23	87,32	2,19	
			2,97	110,31			130,53	18,50	259,34	6,50	
14	E11-70-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА ТИПА "ТАРКЕТТ" РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.96%, План=52.34%	100 М2	690,77	43,04	0,58	84,02	11,77	829,60	43,80	0,04
			0,409	282,52	17,60	0,24	34,36	4,81	339,29	17,91	0,02
15	1/10-230-35/61	КЛЕЙ БУСТИЛАТ	Т				3 150,00	445,41	3 595,41		
			0,021268				66,99	9,47	76,46		
16	1/10-230-15/545	ГРУНТОВКА (КОНЦЕНТРАТ) ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ДИСПЕРСИЯ (Д) , ПРИМЕНЕНИЕ 1-1	КГ				4,67	0,66	5,33		
			2,045				9,55	1,35	10,90		
17	1/10-125-20/330	ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ РУЛОННОЕ ГОМОГЕННОЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ С ПОЛИУРЕТАНОВЫМ УСИЛЕНИЕМ, ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, КЛАСС ИЗНОСОСТОЙКОСТИ Р (ЕН 649), С МАРАМОРНЫМ РИСУНКОМ	М2				28,50	4,03	32,53		
			41,718				1 188,96	168,12	1 357,08		
18	E11-66-1	УСТРОЙСТВО САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.96%, План=52.34%	100 М2	814,42	3,56				817,98	51,64	
			0,409	333,10	1,46				334,56	21,12	
19	1/10-230-60-30/17	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ СТЯЖЕК, НА ЦЕМЕНТНОМ ВЯЖУЩЕМ, ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ. САМОНИВЕЛИРУЮЩАЯСЯ. М200	Т				673,83	95,28	769,11		
			0,3681				248,04	35,07	283,11		
20	1/10-230-15/545	ГРУНТОВКА (КОНЦЕНТРАТ) ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ДИСПЕРСИЯ (Д) , ПРИМЕНЕНИЕ 1-1	КГ				4,67	0,66	5,33		
			2,045				9,55	1,35	10,90		
21	E11-66-2	УСТРОЙСТВО САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.96%, План=52.34%	100 М2	125,22	0,52				125,74	7,94	
			0,409	51,21	0,21				51,42	3,25	
22	1/10-230-60-30/17	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ СТЯЖЕК, НА ЦЕМЕНТНОМ ВЯЖУЩЕМ, ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ. САМОНИВЕЛИРУЮЩАЯСЯ. М200	Т				673,83	95,28	769,11		
			0,07362				49,61	7,01	56,62		
23	E11-49-1	УКЛАДКА ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТКИ "ГРЕС" НА КЛЕЮ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.96%, План=52.34%	100 М	575,17	0,10				575,27	36,47	
			3,77	2 168,39	0,38				2 168,77	137,49	
24	1/10-230-65-20-5/25	КЕРАМОГРАНИТ КРУПНОРАЗМЕРНЫЙ ПЛОСКИЙ ГЛАЗУРОВАННЫЙ (600 X 300-600 X 600 ММ)	М2				34,41	4,87	39,28		
			113,1				3 891,77	550,80	4 442,57		
25	1/10-230-60-35/52	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), КЛЕЕВАЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ЭЛАСТИЧНОСТИ, ВЫСОКОАДГЕЗИОННАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М100, F100, ПК1 СТ-4	Т				881,03	124,58	1 005,61		
			1,018				896,89	126,82	1 023,71		
26	E15-317-1	ЗАДЕЛКА ШВОВ РАСТВОРАМИ ТИПА "ФУГА" ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛИТКОЙ: КЕРАМИЧЕСКОЙ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.96%, План=52.34%	100 М	50,75			10,16	1,44	62,35	3,48	
			3,77	191,33			38,30	5,43	235,06	13,12	
27	E11-40-9	УСТРОЙСТВО ОТБОЙНОЙ ДОСКИ С КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ (КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ) РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=81.96%, План=52.34%	100 М ПЛИНТУС ОВ	257,00	10,17		14,91	2,11	284,19	17,34	
			2,208	567,46	22,46		32,92	4,66	627,50	38,29	
28	1/10-230-55-15/20	ОТБОЙНАЯ ДОСКА С АЛЮМИНИЕВЫМ ПРОФИЛЕМ 200ММ (В КОМПЛЕКТЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ)	М				87,42	12,36	99,78		
			180,8				15 805,54	2 234,69	18 040,23		
29	1/10-230-95/99	БОКОВОЕ УГЛОВОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ	ШТ.				7,44	1,05	8,49		
			94				699,36	98,70	798,06		
30	1/10-230-65-40-20/215	УГЛОВАЯ ЗАЩИТА СТЕН НА АЛЮМИНИЕВОМ ПРОФИЛЕ 50/50ММ (В КОМПЛЕКТЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ)	М.П				39,84	5,63	45,47		
			40				1 593,60	225,20	1 818,80		
31	1/10-230-55-20/151	ТОРЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ПРИСТЕННЫЙ НА АЛЮМИНИЕВОМ ПРОФИЛЕ 50/50ММ(В КОМПЛЕКТЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ)	ШТ.				2,46	0,35	2,81		
			94				231,24	32,90	264,14		
32	ПРИМЕЧАНИЕ ОРДИНАТОРСКИЕ. СЕСТРИНСКИЕ. КАБИНЕТЫ.										
33	E57-2-5	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.96%, План=52.34%	100 М2 РАЗБИРАЕ МОГО ПОКРЫТИ Я	166,11	6,75	4,67			172,86	11,39	0,32
			0,4785	79,48	3,23	2,23			82,71	5,45	0,15
34	E57-3-1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	100 М РАЗБИРАЕ МОГО ПЛИНТУС А	42,29					42,29	2,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86% План=52.34%	0,973	41,15					41,15	2,82	
35	E62-17-2	УЛУЧШЕННОЕ ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОТОЛКОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ИЗВЕСТКОВОЙ ИЛИ КЛЕЕВОЙ КРАСКОЙ, С ПОЛНОЙ РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ	100 M2	1 123,85	2,11	1,46	655,74	93,04	1 874,74	71,26	0,10
		РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86% План=52.34%	0,985	1 106,99	2,08	1,44	645,90	91,64	1 846,61	70,19	0,10
36	E62-16-6	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ СТЕН, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35% РАЗРЯД=3,6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86% План=52.34%	100 M2	604,64	2,11	1,46	548,62	77,88	1 233,25	37,77	0,10
37	1/10-235- 20/770	ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ 48 ММ X 50 М, НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ, ОДНОСТОРОННЯЯ, ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ	М				0,12	0,02	0,14		
			500				60,00	10,00	70,00		
38	E15-314-2	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (ОТКОСЫ) РАЗРЯД=3,1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=81.86% План=52.34%	100 M2	630,80	0,54	0,29	181,13	25,55	838,02	42,56	0,02
			0,23	145,08	0,12	0,07	41,66	5,88	192,74	9,79	
39	1/10-230-60- 40/10	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ	КГ				0,96	0,14	1,10		
			25,3								
40	1/10-230- 15/200	ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ"	КГ				2,70	0,38	3,08		
			1,14				3,08	0,43	3,51		
41	E9-521-1	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ СИЛИКОНОМ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=57.16% План=57.47%	100 М	37,14			43,95	6,23	87,32	2,19	
			0,97	36,03			42,63	6,04	84,70	2,12	
42	E11-70-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА ТИПА "ТАРКЕТТ" РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86% План=52.34%	100 M2	690,77	43,04	0,58	84,02	11,77	829,60	43,80	0,04
			0,4785	330,53	20,59	0,28	40,20	5,63	396,95	20,96	0,02
43	1/10-230- 35/61	КЛЕЙ БУСТИЛАТ	Т				3 150,00	445,41	3 595,41		
			0,024882				78,38	11,08	89,46		
44	1/10-230- 15/545	ГРУНТОВКА (КОНЦЕНТРАТ) ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ДИСПЕРСИЯ (Д) , ПРИМЕНЕНИЕ 1:1	КГ				4,67	0,66	5,33		
			2,3925				11,17	1,58	12,75		
45	1/10-125- 20/330	ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ РУЛОННОЕ ГОМОГЕННОЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ С ПОЛИУРЕТАНОВЫМ УСИЛЕНИЕМ, ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, КЛАСС ИЗНОСОСТОЙКОСТИ Р (EN 649), С МРАМОРНЫМ РИЗУНКОМ	M2				28,50	4,03	32,53		
			48,807				1 391,00	196,69	1 587,69		
46	E11-66-1	УСТРОЙСТВО САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86% План=52.34%	100 M2	814,42	3,56				817,98	51,64	
			0,4785	389,70	1,70				391,40	24,71	
47	1/10-230-60- 30/17	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ СТЯЖЕК, НА ЦЕМЕНТНОМ ВЯЖУЩЕМ, ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ. САМОНИВЕЛИРУЮЩАЯСЯ. M200	Т				673,83	95,28	769,11		
			0,43065				290,18	41,03	331,21		
48	1/10-230- 15/545	ГРУНТОВКА (КОНЦЕНТРАТ) ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ДИСПЕРСИЯ (Д) , ПРИМЕНЕНИЕ 1:1	КГ				4,67	0,66	5,33		
			7,17				33,48	4,73	38,21		
49	E11-66-2	УСТРОЙСТВО САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86% План=52.34%	100 M2	125,22	0,52				125,74	7,94	
			0,4785	59,92	0,25				60,17	3,80	
50	1/10-230-60- 30/17	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ СТЯЖЕК, НА ЦЕМЕНТНОМ ВЯЖУЩЕМ, ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ. САМОНИВЕЛИРУЮЩАЯСЯ. M200	Т				673,83	95,28	769,11		
			0,08613				58,04	8,21	66,25		
51	E11-49-1	УКЛАДКА ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТКИ "ГРЕС" НА КЛЕЮ РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86% План=52.34%	100 М	575,17	0,10				575,27	36,47	
			0,973	559,64	0,10				559,74	35,49	
52	1/10-230-65- 20-5/25	КЕРАМОГРАНИТ КРУПНОРАЗМЕРНЫЙ ПЛОСКИЙ ГЛАЗУРОВАННЫЙ (600 X 300-600 X 600 ММ)	M2				34,41	4,87	39,28		
			30,08				1 035,05	146,49	1 181,54		
53	1/10-230-60- 35/52	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), КЛЕЕВАЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ЭЛАСТИЧНОСТИ, ВЫСОКОАДГЕЗИОННАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, M100, F100, ПК1 СТ-4	Т				881,03	124,58	1 005,61		
			0,2707				238,49	33,72	272,21		
54	E15-317-1	ЗАДЕЛКА ШВОВ РАСТВОРАМИ ТИПА "ФУГА" ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛИТКОЙ: КЕРАМИЧЕСКОЙ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86% План=52.34%	100 М	50,75			10,16	1,44	62,35	3,48	
			0,973	49,38			9,89	1,40	60,67	3,39	
55	E11-40-9	УСТРОЙСТВО ОТБОЙНОЙ ДОСКИ. С КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ (КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ)	100 М ПЛИНТУС ОВ	257,00	10,17		14,91	2,11	284,19	17,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=81.96%, План=52.34%	1,19	305,83	12,10		17,74	2,51	338,18	20,63	
56	1/10-230-55-15/20	ОТБОЙНАЯ ДОСКА С АЛЮМИНИЕВЫМ ПРОФИЛЕМ 200ММ (В КОМПЛЕКТЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ)	М				87,42	12,36	99,78		
			85				7 430,70	1 050,60	8 481,30		
57	1/10-230-95/99	БОКОВОЕ УГЛОВОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ	ШТ.				7,44	1,05	8,49		
			52				386,88	54,60	441,48		
58	1/10-230-65-40-20/215	УГЛОВАЯ ЗАЩИТА СТЕН НА АЛЮМИНИЕВОМ ПРОФИЛЕ 50/50ММ (В КОМПЛЕКТЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ)	М.П				39,84	5,63	45,47		
			34				1 354,56	191,42	1 545,98		
59	1/10-230-55-20/151	ТОРЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ПРИСТЕННЫЙ НА АЛЮМИНИЕВОМ ПРОФИЛЕ 50/50ММ(В КОМПЛЕКТЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ)	ШТ.				2,46	0,35	2,81		
			68				167,28	23,80	191,08		
60	E10-235-1	УСТРОЙСТВО ОДНОУРОВНЕВОГО ПРЯМОЛИНЕЙНОГО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ИЗ ПВХ ПАНЕЛЕЙ С КРЕПЛЕНИЕМ К ОДНОУРОВНЕВОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ	100 М2 РАЗ	5 007,73	33,05		23,67	3,35	5 067,80	303,80	
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	1,01	5 057,81	33,38	K=1.2 K=1.2	23,91	3,38	5 118,48	306,84	K=1.2 K=1.2
61	1/10-230-65-45-5/5	ПАНЕЛЬ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ 250 ММ (ЦВЕТ БЕЛЫЙ)	М2				9,83	1,39	11,22		
			105,1				1 033,13	146,09	1 179,22		
62	1/10-230-55-20/130	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ CD (ПП) 60 X 27, 0,5 ММ	М			K=1.2 K=1.2	1,77	0,25	2,02		K=1.2 K=1.2
			308				545,16	77,00	622,16		
63	1/10-230-55-20/115	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ - ПРИСТЕННЫЙ UD (ПН) 27 X 28, 0,5 ММ	М			K=1.2 K=1.2	1,08	0,15	1,23		K=1.2 K=1.2
			113				122,04	16,95	138,99		
64	1/10-230-55-20/145	СОЕДИНИТЕЛЬ ОДНОУРОВНЕВЫЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ CD (ПП)	ШТ.			K=1.2 K=1.2	0,78	0,11	0,89		K=1.2 K=1.2
			136,66				106,59	15,03	121,62		
65	1/10-230-55-20/150	СОЕДИНИТЕЛЬ ПРОДОЛЬНЫЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ CD (ПП)	ШТ.			K=1.2 K=1.2	0,23	0,03	0,26		K=1.2 K=1.2
			16,07				3,70	0,48	4,18		
66	1/10-230-55-20/15	ПОДВЕС РЕГУЛИРУЕМЫЙ С ЗАЖИМОМ ДЛЯ ПРОФИЛЯ CD (ПП)	ШТ.			K=1.2 K=1.2	0,29	0,04	0,33		K=1.2 K=1.2
			56,27				16,32	2,25	18,57		
67	1/10-240-30-50/10	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 40 ММ	100 ШТ.			K=1.2 K=1.2	3,49	0,49	3,98		K=1.2 K=1.2
			1,045				3,65	0,51	4,16		
68	1/10-240-55-20/80	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 4,8 X 28 ММ	1000 ШТ.				90,00	12,73	102,73		
			0,2727				24,54	3,47	28,01		
69	ПРИМЕЧАНИЕ КОРИДОР										
70	E62-16-6	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ СТЕН, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35% РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.96%, План=52.34%	100 М2	604,64	2,11	1,46	548,62	77,88	1 233,25	37,77	0,10
			10,92	6 602,67	23,04	15,94	5 990,93	850,45	13 467,09	412,45	1,09
71	1/10-235-20/770	ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ 48 ММ X 50 М, НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ, ОДНОСТОРОННЯЯ, ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ	М				0,12	0,02	0,14		
			500				60,00	10,00	70,00		
72	E11-49-1	УКЛАДКА ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТКИ "ГРЕС" НА КЛЕЮ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.96%, План=52.34%	100 М	575,17	0,10				575,27	36,47	
			3,575	2 056,23	0,36				2 056,59	130,38	
73	1/10-230-65-20-5/25	КЕРАМОГРАНИТ КРУПНОРАЗМЕРНЫЙ ПЛОСКИЙ ГЛАЗУРОВАННЫЙ (600 X 300-600 X 600 ММ)	М2				34,41	4,87	39,28		
			110,5				3 802,31	538,14	4 340,45		
74	1/10-230-60-35/52	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), КЛЕЕВАЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ЭЛАСТИЧНОСТИ, ВЫСОКОАДГЕЗИОННАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М100, F100, ПК1 СТ-4	Т				881,03	124,58	1 005,61		
			0,994				875,74	123,83	999,57		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж1 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ			38 747,36	184,53	51,61	63 060,34	8 933,33	110 925,56 31 724,68	2 436,24	3,53
	Ж2 САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
75	E20-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=67%, План=49.78%	РЕШЕТКА	22,91	1,24	0,15	3,84	0,40	28,39	1,37	0,01
			175	4 009,25	217,00	26,25	672,00	70,00	4 968,25	239,75	1,75
76	3/1-150-10-20/20	РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ	ШТ.				10,00	0,80	10,80		
			175				1 750,00	140,00	1 890,00		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж2 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ			4 009,25	217,00	26,25	2 422,00	210,00	6 858,25 3 109,35	239,75	1,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							9 967,60		
ЖЗ	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
77	Е67-12-2	СМЕНА ОДНО- И ДВУХКЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК ШТЕПСЕЛЬНЫХ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ РАЗРЯД=4,5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=59.57% План=40.54%	100 ШТ.	1 147,82			9,18	0,53	1 157,53	64,40	
			1,42	1 629,90			13,04	0,75	1 643,69	91,45	
78	5/20-40-4/1	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	ШТ.				1,27	0,07	1,34		
			142				180,34	9,94	190,28		
79	5/30-30-4-1-2-2/41	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ РС16-350 С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ СО ШТОРКАМИ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ.				7,94	0,45	8,39		
			80				635,20	36,00	671,20		
80	5/30-30-4-1-2-2/39	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РС16-364 С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ СО ШТОРКАМИ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ.				4,60	0,26	4,86		
			53				243,80	13,78	257,58		
81	5/30-30-4-1-1/58	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С5 10-867 ДВУХКЛАВИШНЫЙ СО СВЕТОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ.								
			4								
82	5/30-30-4-1-1/57	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С1 10-866 ОДНОКЛАВИШНЫЙ СО СВЕТОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ.								
			5								
83	5/90-20/12	РАМКА	ШТ.				1,63	0,09	1,72		
			127				207,01	11,43	218,44		
84	Е67-12-1	СМЕНА ОДНО- И ДВУХКЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК ШТЕПСЕЛЬНЫХ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ РАЗРЯД=4,5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=59.57% План=40.54%	100 ШТ.	1 221,07			9,18	0,53	1 230,78	68,51	
			0,02	24,42			0,18	0,01	24,61	1,37	
85	5/30-30-4-1-2-1/11	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ЧЕТЫРЕХМЕСТНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ РА16-245	ШТ.				12,15	0,70	12,85		
			2				24,30	1,40	25,70		
86	Ц8-423-2	КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 25 X 25 ММ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=59.57% План=40.54%	100 М	285,10	1,83		24,70	3,50	315,13	16,81	
			0,5	142,55	0,92		12,35	1,75	157,57	8,41	
87	5/20-20-1/5	КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 25 X 16 ММ	М				1,32	0,08	1,40		
			50				66,00	4,00	70,00		
88	Е67-11-2	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ С КОЛИЧЕСТВОМ ДО 4 ЛАМП РАЗРЯД=4,8, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0815 ОХРиОПР=59.57% План=40.54%	100 ШТ.	4 200,74	4,64	3,21	23,80	1,37	4 230,55	229,02	0,22
			0,48	2 016,36	2,23	1,54	11,42	0,66	2 030,67	109,93	0,11
89	5/30-30-4-3-2/3	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ	ШТ.				66,64	3,82	70,46		
			48				3 198,72	183,36	3 382,08		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЖЗ		3 813,23	3,15	1,54	4 592,36	263,08	8 671,82	211,16	0,11
		ОХР и ОПР							2 272,46		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							10 944,28		
		ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)		38 601,02	184,53	51,61	48 711,98	6 903,30	94 400,83	2 427,62	3,53
		ОХРиОПР = 81.86%							31 641,04		
		План.приб. = 52.34% * Кхозспособ=0									
		ИТОГО							126 041,87		
		ИТОГО ПО Электромонтажные работы (рем)		3 813,23	3,15	1,54	4 592,36	263,08	8 671,82	211,16	0,11
		ОХРиОПР = 59.57%							2 272,46		
		План.приб. = 40.54% * Кхозспособ=0									
		ИТОГО							10 944,28		
		ИТОГО ПО Монтаж металлических конструкций (ремонт)		146,34			14 348,36	2 030,03	16 524,73	8,62	
		ОХРиОПР = 57.16%							83,64		
		План.приб. = 67.42% * Кхозспособ=0									
		ИТОГО							16 608,37		
		ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы для строительства в сельской местности		4 009,25	217,00	26,25	2 422,00	210,00	6 858,25	239,75	1,75
		ОХРиОПР = 67% * Ксант.цело=1.15							3 109,35		
		План.приб. = 49.78% * Кхозспособ=0									
		ИТОГО							9 967,60		
		ИТОГО		46 569,84	404,68	79,40	70 074,70	9 406,41	126 455,63	2 887,15	5,39
		ОХР и ОПР							37 106,49		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3,8		
		ВСЕГО							163 562,12		
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [46569.84*1]							1	46 569,84		
	ТРУДОЕМКОСТЬ								2 887,15		
	ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ								5,39		
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								3,8		
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [404.68*1]							1	404,68		
	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [79.4*1]							1	79,40		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [9406.41*1]							1	9 406,41		
	МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО								70 074,70		
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [46569.84+404.68+9406.41+70074.7]								126 455,63		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА								70 075,32		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [9406.41*0]								9 406,41		
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [37106.49*1]							1	37 106,49		
	ИТОГО [126455.63+0+0+37106.49+0]								163 562,12		
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ								163 562,12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	[163562.12+0+0+0]										
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [[((46569.84+79.4)*(34/100)) * ((100-0)/100)]]						34		15 860,74		
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+15860.74+0+0+0+0+0]								15 860,74		
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [163562.12+15860.74+0]								179 422,86		
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [179422.86+0]								179 422,86		
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ										
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [179422.86+0]								179 422,86		
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [179422.86-0-0-0]								179 422,86		
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ							1			
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [179422.86*1]								179 422,86		
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 02/2026 по 12/2026)							1,1036			
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [[179422.86+0+0-0]*1.1036+0*1]								198 011,07		
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [198011.07+0+0+0+0+0]								198 011,07		
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [198011.07-(0+0+0)]								198 011,07		
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [198011.07+0]								198 011,07		
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [198011.07+0+0]								198 011,07		
	СУММА ПРОПИСЬЮ: СТО ДЕВЯНОСТО ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ ОДИННАДЦАТЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 07 КОП.										

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ


№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стои- мость, бел. руб.	Транспорт		
				без НДС	с НДС		%	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.
	Материалы подрядчика								
1	5/20-30-5/1 БИРКА-ОКОНЦЕВАТЕЛЬ У136 УЗ/5	100 шт.	2,9376	4,50		13,22	5,73	0,26	0,76
2	1/10-230-95/99 БОКОВОЕ УГЛОВОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ	шт.	146	7,44		1 086,24	14,14	1,05	153,30
3	3/13-10-10/50 БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	т	0,07525	5 371,07		404,17	7,97	428,07	32,21
4	1/10-130-15/107 ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	шт.	32,308	5,36		173,17	14,14	0,76	24,55
5	1/10-230-15/200 ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ"	кг	12,48	2,70		33,70	14,14	0,38	4,74
6	1/10-230-15/545 ГРУНТОВКА (КОНЦЕНТРАТ) ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ДИСПЕРСИЯ (Д) , ПРИМЕНЕНИЕ 1:1	кг	13,6525	4,67		63,76	14,14	0,66	9,01
7	1/10-240-30-50/10 ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 40 ММ	100 шт.	9,54	3,49		33,29	14,14	0,49	4,67
8	1/10-230-65-20-5/25 КЕРАМОГРАНИТ КРУПНОРАЗМЕРНЫЙ ПЛОСКИЙ ГЛАЗУРОВАННЫЙ (600 X 300-600 X 600 ММ)	м2	253,68	34,41		8 729,13	14,14	4,87	1 235,42
9	1/369-2-369/1 КИСТЬ МАЛЯРНАЯ	шт	25	4,00		100,00	14,14	0,57	14,25
10	1/369-2-369/2 КИСТЬ РАДИАТОРНАЯ	шт	100	4,00		400,00	14,14	0,57	57,00
11	1/10-230-35/61 КЛЕЙ БУСТИЛАТ	т	0,04615	3 150,00		145,37	14,14	445,41	20,56
12	1/10-230-60-15/40 КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 8 ММ, ЭЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ, ПРОТИВОГРИБКОВАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦВЕТНАЯ (ФАСОВКА ПО 5 КГ)	т	0,01328	3 628,70		48,19	14,14	513,10	6,81
13	5/20-20-1/5 КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 25 X 16 ММ	м	50	1,32		66,00	5,73	0,08	4,00
14	5/20-40-4/1 КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	шт.	142	1,27		180,34	5,73	0,07	9,94
15	1/10-230-40-10/64 КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ , БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ	кг	30,1	4,75		142,98	14,14	0,67	20,17
16	1/10-230-40-10/15 КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МАТОВАЯ, 1 КЛАССА СТОЙКОСТИ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ, БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ	кг	2104,581	7,11		14 963,57	14,14	1,01	2 125,63
17	1/10-230-40-20/109 КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СЕРАЯ	т	0,058604	4 761,35		279,03	14,14	673,25	39,46
18	1/10-170-2/50 КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 125 X 1,6 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА	шт.	0,909	0,75		0,68	14,14	0,11	0,10
19	1/10-180-20/64 КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230 X 6 X 22	шт.	1,162625	4,71		5,48	14,14	0,67	0,78
20	1/10-235-20/770 ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ 48 ММ X 50 М. НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ.	м	2000	0,12		240,00	14,14	0,02	40,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОДНОСТОРОННЯЯ, ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ									
21	1/10-230-55-15/20	ОТБОЙНАЯ ДОСКА С АЛЮМИНИЕВЫМ ПРОФИЛЕМ 200ММ (В КОМПЛЕКТЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ)	М		265,8	87,42		23 236,24	14,14	12,36	3 285,29
22	1/10-230-65-45-5/5	ПАНЕЛЬ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ 250 ММ (ЦВЕТ БЕЛЫЙ)	М2		105,1	9,83		1 033,13	14,14	1,39	146,09
23	1/10-230-55-20/15	ПОДВЕС РЕГУЛИРУЕМЫЙ С ЗАЖИМОМ ДЛЯ ПРОФИЛЯ СД (ПП)	ШТ.		56,27	0,29		16,32	14,14	0,04	2,25
24	1/10-125-20/330	ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ РУЛОННОЕ ГОМОГЕННОЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ С ПОЛИУРЕТАНОВЫМ УСИЛЕНИЕМ, ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, КЛАСС ИЗНОСОСТОЙКОСТИ Р (EN 649), С МРАМОРНЫМ РИСУНКОМ	М2		90,525	28,50		2 579,96	14,14	4,03	364,82
25	1/10-230-55-20/115	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ - ПРИСТЕННЫЙ UD (ПН) 27 X 28, 0,5 ММ	М		113	1,08		122,04	14,14	0,15	16,95
26	1/10-230-55-20/130	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ СД (ПП) 60 X 27, 0,5 ММ	М		308	1,77		545,16	14,14	0,25	77,00
27	5/90-20/12	РАМКА	ШТ.		127	1,63		207,01	5,73	0,09	11,43
28	1/10-230-60-30/17	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ СТЯЖЕК, НА ЦЕМЕНТНОМ ВЯЖУЩЕМ, ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ, САМОНИВЕЛИРУЮЩАЯСЯ, М200	Т		0,9585	673,83		645,87	14,14	95,28	91,33
29	1/10-230-60-30/20	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ СТЯЖЕК, ЦЕМЕНТНАЯ, ВЫРАВНИВАЮЩАЯ, М150	Т		0,002219	259,52		0,58	14,14	36,70	0,08
30	1/10-230-60-35/52	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), КЛЕЕВАЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ЭЛАСТИЧНОСТИ, ВЫСОКОАДГЕЗИОННАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М100, F100, ПК1, ST-4	Т		2,2827	881,03		2 011,13	14,14	124,58	284,38
31	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3		0,02625	164,36		4,31	16,09	26,45	0,69
32	3/1-150-10-20/20	РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ	ШТ.		175	10,00		1 750,00	7,97	0,80	140,00
33	5/30-30-4-1-2-2/41	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ РС16-350 С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ СО ШТОРКАМИ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ.		80	7,94		635,20	5,73	0,45	36,00
34	5/30-30-4-1-2-2/39	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РС16-364 С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ СО ШТОРКАМИ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ.		53	4,60		243,80	5,73	0,26	13,78
35	5/30-30-4-1-2-1/11	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ЧЕТЫРЕХМЕСТНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ РА16-245	ШТ.		2	12,15		24,30	5,73	0,70	1,40
36	1/10-170-10/115	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ	ШТ.		14,505	2,47		35,83	14,14	0,35	5,08
37	1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.		7	4,77		33,39	14,14	0,67	4,69
38	1/10-170-10/35	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 9,6-10, 6 ММ	ШТ.		0,2525	7,15		1,81	14,14	1,01	0,26
39	5/30-30-4-3-2/3	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ	ШТ.		48	66,64		3 198,72	5,73	3,82	183,36
40	1/10-230-55-20/145	СОЕДИНИТЕЛЬ ОДНОУРОВНЕВЫЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ СД (ПП)	ШТ.		136,66	0,78		106,59	14,14	0,11	15,03
41	1/10-230-55-20/150	СОЕДИНИТЕЛЬ ПРОДОЛЬНЫЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ СД (ПП)	ШТ.		16,07	0,23		3,70	14,14	0,03	0,48
42	1/10-230-55-20/151	ТОРЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ПРИСТЕННЫЙ НА АЛЮМИНИЕВОМ ПРОФИЛЕ 50/50ММ(В КОМПЛЕКТЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ)	ШТ.		162	2,46		398,52	14,14	0,35	56,70
43	5/20-20-3-4/10	ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КГ		1,344	8,50		11,42	5,73	0,49	0,66
44	1/10-230-65-40-20/215	УГЛОВАЯ ЗАЩИТА СТЕН НА АЛЮМИНИЕВОМ ПРОФИЛЕ 50/50ММ (В КОМПЛЕКТЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ)	М.П		74	39,84		2 948,16	14,14	5,63	416,62
45	1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2		52,5976	4,96		260,88	14,14	0,70	36,82
46	1/10-125-55/5	ШНУР СВАРОЧНЫЙ ДЛЯ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ	М		35,5	1,93		68,52	14,14	0,27	9,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1/10-230-60-40/10 ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ		КГ	94,6	0,96			90,82	14,14	0,14	13,24
48	1/10-230-60-55/5 ШПАТЛЕВКА КЛЕЕМАСЛЯНАЯ		Т	0,8674	2 858,34			2 479,32	14,14	404,17	350,58
49	1/10-240-55-20/80 ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 4,8 X 28 ММ		1000 ШТ.	0,2727	90,00			24,54	14,14	12,73	3,47
50	1/10-240-55-20/20 ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА 3,5 X 25 ММ		1000 ШТ.	2,121	8,92			18,92	14,14	1,26	2,67
51	1/10-140-40/95 ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 4 ММ		Т	0,01925	11 990,00			230,81	14,14	1 695,39	32,64
	МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО							70 075,32			9 406,74
	в том числе:										
	материалы подрячика							70 075,32			9 406,74
	Механизмы										
52	М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	60,32071	0,32			19,30			
53	М330301 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	3,17365	0,88			2,79			
54	М331451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	28,0184	0,84			23,54			
55	М331305 ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ		МАШ.-Ч	5,11975	3,23			16,54			
56	М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ		МАШ.-Ч	5,3912	21,10			113,75			
57	М040502 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ.-Ч	38,5	4,29			165,17			
58	М134041 ШУРУПОВЕРТ		МАШ.-Ч	38,0949	0,87			33,14			
59	М351306 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ГОРЕЛКА		МАШ.-Ч	5,298375	5,79			30,68			
	МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО							404,91			

РАСЧЕТ СОСТАВИЛ:

Начальник службы ремонта и обслуживания зданий и сооружений

 Е.В. Богданович