

"Согласовано"

" " 202 г.

https://BelStroyka.by/ верс. 1.22.30

Заказчик: ГУ "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Малоритского района" УНП 291648569

Адрес: 225903 Брестская область, г. Малорита, ул. Красноармейская, 1

Объект: "Текущий ремонт помещения склада временного хранения по ул. Заводская. 8 г. Малорита"

Форма С-2а (Постановление МАИС №21 от 28.06.2013 г.)

Смета

Расчет стоимости в ценах на 01.08.2026 г.

Брестская обл.; Зона 2 (Сельское стр-во); Ремонт; НРР-2022; Цены ресурсов без НДС.

Тарифная ставка = 16,96 руб.

Страница 1

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего: руб.					общая стоимость
		Объем ра- бот		заработная плата рабочих	экспл. машин		материаль- ные ресурсы	Транспорт	
	Поправочные коэффициенты				всего	в т.ч. з/пл.			
(10) Стены									
Огрунтовка поверхности стен под защитно-декоративную штукатурку									
1.	E26-101-1	100 м2	4,05	59,06	0,03		0,03		59,12
	Стр-во (Н10)	1,221	4,95	72,11	0,04		0,04		72,19
Грунтовка Saratect Putzgrund 610 Pro (Капактк Путцгрунд 610 Про): водно-дисперсионная грунтовочная краска, белая									
2.	1/10-230-15/200 прим	кг					6,19	0,88	7,07
	Материал	18,31					113,34	16,11	129,45
Сверление горизонтальных отверстий глубиной 200 мм кольцевыми алмазными сверлами с охлаждением сверл от напорного водопровода (более 0,2 мпа) в кирпичных конструкциях диаметром отверстий 100 мм									
3.	E46-72-4	100 отверстий	104,97	1 780,29	205,07		405,32	56,03	2 446,71
	Стр-во (Н10)	0,04	4,2	71,21	8,2		16,21	2,24	97,86
Установка вентиляционных клапанов диаметром 100мм L=1000мм									
4.	E20-25-1	шт.	1,23	20,4	0,63	0,15	160,74	12,71	194,48
		4	4,92	81,6	2,52	0,6	642,96	50,84	777,92
Клапаны для вентиляционных систем (средняя цена по группе), опред. - 36									
5.	3/1-130-999/360	шт.					16,5	1,32	17,82
	Материал	4					66	5,28	71,28
Устройство дополнительного слоя армирования стеклосеткой									
6.	E26-100-1	100 м2	28,08	432,6	12,51	9,48	0,19		445,3
	Стр-во (Н10)	1,221	34,28	528,2	15,27	11,58	0,23		543,7
Стеклосетка ссш-160(100)									
7.	1/10-120-220-70/22	м2					1,27	0,18	1,45
	Материал	139,194					176,78	25,05	201,83
Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под окраску на прямолинейных поверхностях с лесов									
8.	E26-126-5	100 м2	69,21	1 173,8	0,97		15,63	2,16	1 192,56
	Стр-во (Н10)	1,221	84,51	1 433,21	1,18		19,08	2,64	1 456,11
Растворная смесь сухая (рсс), клеевая облицовочная, повышенной эластичности, высокоадгезионная, для наружных и внутренних работ (нв), цементная, м100, F100, пк1, ST-4									
9.	1/10-230-60-35/52	т					784,55	110,94	895,49
	Материал	0,48					376,58	53,25	429,83
Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой эп-0010, первый слой									
10.	E13-13-11	100 м2	6,2	117,77	3,77	0,29	222,1	31,4	375,04
	Стр-во (Н10)	1,221	7,57	143,8	4,6	0,35	271,18	38,34	457,92
Грунтовка пигментированная для предварительной обработки гладких, плотных, слабовпитывающих оснований (бетонконтакт), для наружных (н) и внутренних работ (в), однокомпонентная (1)									
11.	1/10-230-15/600	кг					3,98	0,56	4,54
	Материал	5,7					22,69	3,19	25,88
Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по штукатурке с земли и лесов									
12.	E62-25-1	100 м2	25,24	395,7	3,3	2,19	179,6	25,4	604
	Стр-во (Н10)	1,221	30,81	483,15	4,03	2,67	219,29	31,01	737,48
Краска силикатная для наружных и внутренних работ, основа (база) белая									
13.	1/10-230-40-30/36	кг					9,89	1,4	11,29
	Материал	73,26					724,54	102,56	827,1
Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды									
14.	Ц8-593-5	100 шт.	133,97	1 562,21	1 049,73	791,36	149,41	18,13	2 779,48
	Электрика (Н16)	0,1	13,4	156,22	104,97	79,14	14,94	1,81	277,94
Светильник со светодиодными лампами потолочный									
15.	5/30-30-4-3-1-2-1/1-1	шт.					52,42	3	55,42
	Материал	10					524,2	30	554,2
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных									
16.	E46-44-3	100 м2 проемов	109,51	1 515,41	120,34	81,65			1 635,75
	Стр-во (Н10) K _{мех.} =0,3 K _{мат.} =0,3 K _{труд.} =0,3	0,063	2,07	28,64	2,27	1,54			30,91
Установка ворот с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками									
17.	E10-30-1	100 м2 полотен и проемов	244,12	3 996,74	875,25	272,1	1 210,04	105,19	6 187,22
	Стр-во (Н10)	0,063	15,38	251,79	55,14	17,14	76,23	6,63	389,79

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
		Объем ра- бот		заработная плата рабочих	экспл. машин		материаль- ные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
	Поправочные коэффициенты				всего	в т.ч. з/пл			
18.	Ворота распашные стальные двупольные, с ручным способом управления, глухие, с калиткой, утепленные р2-р-г-кп(кл) 2500 x 2530 2/20-20-15-25/131	ШТ.					4 416	268,05	4 684,05
	Материал	1					4 416	268,05	4 684,05
19.	Высококачественная штукатурка откосов плоских, при ширине до 200 мм, цементно-известковым раствором по камню Е15-53-1	100 м откосов	32,14	535,07	3,01	2,04	0,11		538,19
	Стр-во (Н10)	0,0756	2,43	40,45	0,23	0,15	0,01		40,69
20.	Растворы отделочные тяжелые известковые (средняя цена по группе), опред. - 46 4/1-4-20-10-10-10/999460	М3					140	22,53	162,53
	Материал	0,05					7	1,13	8,13
21.	Монтаж внутреннего блока фреоновых систем кондиционирования на бетонной стене Е20-60-1	Блок	5,19	96,99	1,39		2,33	0,24	100,95
		1	5,19	96,99	1,39		2,33	0,24	100,95
22.	Монтаж наружного блока фреоновых систем кондиционирования массой до 100 кг с креплением к наружной стене вручную (с уровня земли) Е20-61-3	Блок	3,24	54,95			0,49	0,06	55,5
		1	3,24	54,95			0,49	0,06	55,5
23.	Сплит-система мощностью 8кВт 3/2-10-20-999/361	ШТ.					3 850	306,85	4 156,85
	Материал	1					3 850	306,85	4 156,85
Итого по Стены			212,95	3 442,32	199,84	113,17	11 540,12	945,28	16 127,56
(20) Потолок									
24.	Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами типа ARMSTRONG с ячейкой 600 x 600 мм Е34-140-1	100 м2 поверх- ности потолка	100,44	1 655,6	2,6		3,73	0,53	1 662,46
	Стр-во (Н10)	0,7565	75,98	1 252,46	1,97		2,82	0,4	1 257,65
25.	Подвес регулируемый с зажимом для профиля сД (пп) 1/10-230-55-20/15	ШТ.					0,44	0,06	0,5
	Материал	159,3					70,09	9,56	79,65
26.	Профиль для гипсокартона потолочный сД (пп) 60 x 27, 0,5 мм 1/10-230-55-20/130	М					1,95	0,28	2,23
	Материал	62,69					122,25	17,55	139,8
27.	Профиль т24 белый матовый, длиной 1,2 м 1/10-230-55-20/25	100 М					124,17	17,56	141,73
	Материал	1,26					156,45	22,13	178,58
28.	Профиль т24 белый матовый, длиной 3,7 м 1/10-230-55-20/30	100 М					125,15	17,7	142,85
	Материал	0,6327					79,18	11,2	90,38
29.	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х60 1/10-240-30-50/20	100 ШТ.					4,93	0,7	5,63
	Материал	1,6					7,89	1,12	9,01
30.	Плита потолочная типа ARMATRONG, перфорированная, алюминиевая, размером 600 x 600 мм, цвет белый матовый 1/10-230-95/50	М2					16,42	2,32	18,74
	Материал	77,927					1 279,56	180,79	1 460,35
31.	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой из полиэтиленовой пленки Е12-15-306	100 м2 изоли- руемой по- верхности	8,86	131,09	27,34	15,65	164,86	23,32	346,63
	Стр-во (Н10)	0,7565	6,7	99,17	20,68	11,84	124,73	17,64	262,22
Итого по Потолок			82,68	1 351,63	22,65	11,84	1 842,97	260,39	3 477,64
(30) Стена наружная									
32.	Огрунтовка поверхности стен под защитно-декоративную штукатурку Е26-101-1	100 м2	4,05	59,06	0,03		0,03		59,12
	Стр-во (Н10)	1,331	5,39	78,61	0,04		0,04		78,69
33.	Грунтовка Capatect Putzgrund 610 Pro (Капатект Пуцгрунд 610 Про): водно-дисперсионная грунтовочная краска, белая 1/10-230-15/200 прим	КГ					6,19	0,88	7,07
	Материал	19,96					123,55	17,56	141,11
34.	Утепление поверхности наружной стены пенополистирольными плитами Е26-62-1	100 м2	243,17	3 835,06	36,61		337,98	47,79	4 257,44
	Стр-во (Н10)	1,331	323,66	5 104,46	48,73		449,85	63,61	5 666,65
35.	Сверла с SDS PLUS хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм 1/10-170-10/135	ШТ.					4,24	0,6	4,84
	Материал	10					42,4	6	48,4
36.	Грунтовки и составы грунтовочные дисперсионные и пастовые (средняя цена по группе), опред. - 13 1/10-230-15/999133	Л					3,97	0,56	4,53
	Материал	39,93					158,52	22,36	180,88
37.	Стеклосетка сш-160(100) 1/10-120-220-70/22	М2					1,27	0,18	1,45
	Материал	139,7					177,42	25,15	202,57
38.	Плиты теплоизоляционные пенополистирольные (средняя цена по группе), опред. - 13 1/10-120-30-999/130	М3					274	38,74	312,74
	Материал	22,09					6 052,66	855,77	6 908,43
Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (кс), однокомпонентный (1) в два слоя									

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
		Объем ра- бот		заработная плата рабочих	экспл. машин всего	в т.ч. з/пл.	материаль- ные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
39.	1/10-230-60-35/61 Материал	I 0,928					470,59 436,71	66,54 61,75	537,13 498,46
Краска силикатная для наружных и внутренних работ, основа (база) белая									
40.	1/10-230-40-30/36 Материал	кг 79,86					9,89 789,82	1,4 111,8	11,29 901,62
Подшивка карниза для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра									
41.	E12-122-1 Стр-во (H10)	100 м2 0,2454	60,5 14,85	718,28 176,27	1 760,37 431,99	414,5 101,72	76,21 18,7	10,77 2,64	2 565,63 629,6
Металлический софиты с частичной перфорацией толщиной 0,5мм									
42.	1/10-115-20 Материал	м2 25,77					30 773,1	4,24 109,26	34,24 882,36
Итого по Стена наружная			343,9	5 359,34	480,76	101,72	9 022,77	1 275,9	16 138,77
(40) электрика									
Демонтаж щита ВРУ									
43.	Ц8-571-1 Электрика (H16) K _{мех.} =0,3 K _{мат.} =0,3	М ширины по фронту 1	25,02 7,51	401,02 120,31	148,28 44,48	52,72 15,82			549,3 164,79
Щкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина, глубина до 1200 x 600 x 500 мм									
44.	Ц8-573-6 Электрика (H16)	шт. 1	3,09 3,09	42,24 42,24	39,17 39,17	13,4 13,4	3,8 3,8	0,53 0,53	85,74 85,74
Щкаф распределительный 1000 x 800 мм IP54									
45.	3/2-20-20-10/10-1 Материал	шт. 1					1 175 1 175	93,65 93,65	1 268,65 1 268,65
Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг									
46.	Ц8-148-1 Электрика (H16)	100 м кабеля 0,12	12,42 1,49	201,71 24,21	52,16 6,26	17,66 2,12	0,32 0,04	0,02	254,21 30,51
Кабель силовой марки аввнгг-LS 4 x 25-0,66 с алюминиевыми жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластика, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, без защитного покрова, с четырьмя жилами сечением 25 мм2, на напряжение 0,66 кв									
47.	5/10-10-10-2/19 Материал	1000 м 0,01224					7 143,63 87,44	409,33 5,01	7 552,96 92,45
Муфты концевые термоусаживаемые для 4-5-жильного кабеля в пластмассовой оболочке напряжением до 1кв, сечение одной жилы до 25 мм2									
48.	Ц8-168-5 Электрика (H16)	шт. 1	0,79 0,79	13,4 13,4	0,05 0,05		1,93 1,93	0,23 0,23	15,61 15,61
Муфта концевая 4пквтпл (16-25)-1									
49.	5/10-30-10-4-1/1 Материал	компл. 1					22,6 22,6	1,29 1,29	23,89 23,89
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 100 а									
50.	Ц8-526-2 Электрика (H16)	шт. 1	2,33 2,33	40,95 40,95	1,44 1,44	0,24 0,24	20,95 20,95	1,57 1,57	64,91 64,91
Автоматический выключатель 3P 63а (D) 10,0ка ва 47-100									
51.	5/30-30-1-6-3/58 Материал	шт. 1					95,5 95,5	5,47 5,47	100,97 100,97
DIN-рейка OMEGA-профиля перфорированная из оцинкованной стали, размером 35x7,5 мм, толщиной 0,8 мм, длиной 1000 мм									
52.	5/20-10-20/12 Материал	шт. 2					11,5 23	1,28 2,56	12,78 25,56
Наконечники кабельные алюминиевые (средняя цена по группе), опред. - 12									
53.	5/20-30-1-1/999120 Материал	шт. 6					2 12	0,11 0,66	2,11 12,66
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 а									
54.	Ц8-526-1 Электрика (H16)	шт. 11	1,56 17,16	27,54 302,94	0,96 10,56	0,08 0,88	19,1 210,1	1,32 14,52	48,92 538,12
Автоматический выключатель 1P 25а (с) 4,5ка ва 47-29									
55.	5/30-30-1-6-1/38 Материал	шт. 11					6,92 76,12	0,4 4,4	7,32 80,52
Наконечники кабельные алюминиевые (средняя цена по группе), опред. - 12									
56.	5/20-30-1-1/999120 Материал	шт. 10					2 20	0,11 1,1	2,11 21,1
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 а									
57.	Ц8-526-1 Электрика (H16)	шт. 3	1,56 4,68	27,54 82,62	0,96 2,88	0,08 0,24	19,1 57,3	1,32 3,96	48,92 146,76
Автоматический выключатель 3P 25а (с) 10,0ка ва 47-100									
58.	5/30-30-1-6-3/31 Материал	шт. 3					92,68 278,04	5,31 15,93	97,99 293,97
Наконечники кабельные алюминиевые (средняя цена по группе), опред. - 12									
59.	5/20-30-1-1/999120 Материал	шт. 18					2 36	0,11 1,98	2,11 37,98
Трубы винипластовые по стенам, диаметр до 25 мм									
60.	Ц8-904-1 Электрика (H16)	100 м 0,08	36,86 2,95	548,02 43,68	15,45 1,24	0,41 0,03	1 178,37 94,27	78,28 6,26	1 818,12 145,45
Труба гофрированная пвх легкого типа с зондом, диаметром 32 мм									
61.	5/20-20-3-2/4 Материал	м 8,08					1,02 8,24	0,06 0,48	1,08 8,72

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
		Объем ра- бот		заработная плата рабочих	экспл. машин всего	материаль- ные ресурсы	Транспорт	общая стоимость	
Поправочные коэффициенты									
62.	Хомут с резьбой и прокладкой ктр-32 3/10-10-20-30/40	ШТ.				1,46	0,12	1,58	
	Материал	16				23,36	1,92	25,28	
63.	Шины сборные медные или алюминиевые-одна полоса в фазе, сечение до 250 мм2 Ц8-68-1	100 м	59,22	917,65	157,59	100,72	51,34	6,01	1 132,59
	Электрика (Н16)	0,1	5,92	91,77	15,76	10,07	5,13	0,6	113,26
64.	Шина медная М1Т 40*5 (L-4м) 5/30-30-1-7/16	м.п.				55	3,15	58,15	
	Материал	10				550	31,5	581,5	
65.	Кабели до 35 кв, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг Ц8-147-1	100 м кабеля	11,27	188,6	30,93	9,63	33,14	2,3	254,97
	Электрика (Н16)	0,25	2,82	47,15	7,73	2,41	8,29	0,57	63,74
66.	Кабель силовой марки авббшв 5 х 16-0,66 с алюминиевыми жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, бронированный стальными лентами, в шланге из поливинилхлорида, с пятью жилами сечением 16 мм2, на напряжение 0,66 кв 5/10-10-10-5/78	1000 М				6 502,79	372,61	6 875,4	
	Материал	0,025				162,57	9,32	171,89	
67.	Трубы стальные во взрыво- и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям с креплением накладными скобами, диаметр 32 мм Ц8-408-2	100 м	126,99	1 301,13	1 159,16	896,77	943,76	55,16	3 459,21
	Электрика (Н16)	0,04	5,08	52,05	46,37	35,87	37,75	2,21	138,38
68.	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 32мм (средняя цена по группе), опред.-58 6/20-50-999/580	М				4,2	0,29	4,49	
	Материал	4,08				17,14	1,18	18,32	
69.	Трубы стальные во взрыво- и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям с креплением накладными скобами, диаметр 40 мм Ц8-408-2	100 м	126,99	1 301,13	1 159,16	896,77	943,76	55,16	3 459,21
	Электрика (Н16)	0,025	3,17	32,53	28,98	22,42	23,59	1,38	86,48
70.	Трубы стальные электросварные прямошовные, диаметр 40 (средняя цена по группе), опред. - 58 6/20-50-999/580	М				4,4	0,31	4,71	
	Материал	2,55				11,22	0,79	12,01	
71.	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 16 мм2 Ц8-144-3	100 шт.	16,4	286,66		15,99	2,27	304,92	
	Электрика (Н16)	0,01	0,16	2,87		0,16	0,02	3,05	
72.	Электрические проводки в щитах и пультах шкафовых и панельных Ц11-169-1	100 м	9,9	188,66		912,65	52,37	1 153,68	
	Оборуд. (Н15)	0,01	0,1	1,89		9,13	0,52	11,54	
73.	Провод силовой марки пв1 с медной жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, сечением 10 мм2, на напряжение 0,45 кв 5/10-20-60-2/8	1000 М				3 425,09	196,26	3 621,35	
	Материал	0,001				3,43	0,2	3,63	
74.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 а Ц8-526-1	ШТ.	1,56	27,54	0,96	0,08	19,1	1,32	48,92
	Электрика (Н16)	6	9,36	165,24	5,76	0,48	114,6	7,92	293,52
75.	Автоматический выключатель 1Р 25а (с) 4,5ка ва 47-29 5/30-30-1-6-1/38	ШТ.				6,92	0,4	7,32	
	Материал	6				41,52	2,4	43,92	
76.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 100 а Ц8-526-2	ШТ.	2,33	40,95	1,44	0,24	21,82	1,7	65,91
	Электрика (Н16)	1	2,33	40,95	1,44	0,24	21,82	1,7	65,91
77.	Автоматический выключатель 3Р 32а (с) 4,5ка ва 47-29 5/30-30-1-6-3/42	ШТ.				15,5	0,89	16,39	
	Материал	1				15,5	0,89	16,39	
78.	Демонтаж щита ЩР-3 Ц8-572-3	ШТ.	2,54	41,35	15,18	4,42	1,72	0,24	58,49
	Электрика (Н16) K_мех.=0,3 K_мат.=0,3 K_труд.=0,3	1	0,77	12,4	4,55	1,33	0,52	0,07	17,54
79.	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг Ц8-599-10	ШТ.	3,91	68,98	2,59	0,8	55,92	3,3	130,79
	Электрика (Н16)	1	3,91	68,98	2,59	0,8	55,92	3,3	130,79
80.	Щитки осветительные IP54 (средняя цена по группе), опред. - 12 5/30-30-4-7/999120	ШТ.				267,5	15,33	282,83	
	Материал	1				267,5	15,33	282,83	
81.	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) Ц8-912-1	100 м	15,45	235,46	27,74	9,85	12,85	1,75	277,8
	Электрика (Н16)	0,3	4,64	70,64	8,32	2,95	3,85	0,53	83,34
82.	Кабель силовой марки ввг-пнг(а)-LS 3х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение по категории (а) с низким дымо- и газовыделением, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кв, в плоском исполнении 5/10-10-10-10-1/121	1000 М				1 870	107,15	1 977,15	
	Материал	0,0306				57,22	3,28	60,5	
83.	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) Ц8-912-1	100 м	15,45	235,46	27,74	9,85	12,85	1,75	277,8
	Электрика (Н16)	0,25	3,86	58,87	6,93	2,46	3,21	0,44	69,45
Кабель силовой марки вббшнг(а)-LS 5х2,5-0,66 с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, бронированный стальными лентами, в шланге из поливинилхлорида, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, по категории а, с пятью жилами сечением 2,5 мм2, на напряжение 0,66 кв									

№ п/п	Обоснование	Ед. изм.	Трудо-затраты, чел. час.	Стоимость: единица измерения / всего, руб.					
		Объем ра-бот		заработная плата рабочих	экспл. машин	материаль-ные ресурсы	Транспорт	общая стоимость	
	Поправочные коэффициенты				всего	в т.ч. з/пл.			
84.	5/10-10-10-10-1/301 Материал	1000 М 0,025					7 356,88 183,92	421,55 10,54	7 778,43 194,46
Заземлитель горизонтальный из круглой стали диаметром 12 мм									
85.	Ц8-472-1 Электрика (Н16)	100 м 0,2	19,34 3,87	332,1 66,42	34,06 6,81	6,82 1,36	202,74 40,65	13,74 2,75	582,64 116,53
Проводник заземляющий из круглой стали диаметром 8 мм, скрыто в подливке пола									
86.	Ц8-472-4 Электрика (Н16)	100 м 0,06	18,9 1,14	311,13 18,67	71,63 4,3	22,08 1,32	104,82 6,29	7,85 0,47	495,43 29,73
Заземлитель вертикальный из стали круглой, диаметр 16 мм									
87.	Ц8-471-4 Электрика (Н16)	10 шт. 0,3	8,63 2,59	144,9 43,47	30,53 9,16	6,82 2,05	154,76 46,43	10,82 3,25	341,01 102,31
Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке									
88.	Ц8-591-8 Электрика (Н16)	100 шт. 0,02	40,17 0,8	715,96 14,32	6,16 0,12		956,61 19,13	55,79 1,12	1 734,52 34,69
Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом рс16-239									
89.	5/30-30-4-1-2-2/6 Материал	ШТ. 2					4,66 9,32	0,27 0,54	4,93 9,86
Итого по электрика			90,52	1 458,57	254,9	116,49	3 961,4	264,34	5 939,21
(50) Отмостка бетонная									
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы									
90.	E1-164-2 Стр-во (Н10)	100 м3 грунта 0,044	179,09 7,88	2 611,83 114,92					2 611,83 114,92
Устройство подстилающих слоев гравийных									
91.	E11-2-3 Стр-во (Н10)	М3 2,86	4,02 11,5	51,92 148,49	16,5 47,19	7,8 22,31	38,51 110,14	6,18 17,67	113,11 323,49
Устройство горизонтальной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в 1 слой под бетонную отмостку									
92.	E52-9-2 Стр-во (Н10)	100 м2 0,44	18,44 8,11	284,25 125,07	30,95 13,62	21 9,24	182,6 80,34	25,82 11,36	523,62 230,39
Материал рулонный битумно-полимерный на основе стеклоткани, стеклоизол к-ст-б-к/пп-4,0 кг сланец серый									
93.	1/10-115-5/1098 Материал	М2 44					4,73 208,12	0,67 29,48	5,4 237,6
Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм									
94.	E11-15-1 Стр-во (Н10)	100 м2 покры-тия 0,44	42,54 18,72	589,63 259,44	61,58 27,1	32,82 14,44	606 266,64	95,83 42,17	1 353,04 595,35
Устройство покрытий бетонных на каждые 5 мм изменения толщины									
95.	E11-15-2 Стр-во (Н10)	100 м2 покры-тия 0,44	1,28 0,56	17,35 7,63	1,93 0,85	1,31 0,58	95,85 42,17	15,42 6,78	130,55 57,43
Итого по Отмостка бетонная			46,77	655,55	88,76	46,57	707,41	107,46	1 559,18
(60) Водоснабжение склад с улицы 2-ой Заводской									
Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунт 2 группы									
96.	E1-13-5 Стр-во (Н10)	1000 м3 0,036	71,62 2,58	187,55 6,75	2 571,93 92,59	1 098,22 39,54			2 759,48 99,34
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм									
97.	E16-14-2 Материал	100 м трубо-провода 0,646	151,99 98,19	2 615,55 1 689,65	131,18 84,74	46,92 30,31	154,72 99,95	19,72 12,74	2 921,17 1 887,08
Труба гладкая жесткая пвх, диаметр 25 мм									
98.	5/20-20-3-1/3 Материал	М 60					1,42 85,2	0,08 4,8	1,5 90
Муфта переходная из полипропилена (пп тип 3), номинальным диаметром 32х25 мм на допустимое рабочее давление 2,0 мпа									
99.	6/40-80-20-3/10 Материал	10 ШТ. 0,2					2,9 0,58	0,2 0,04	3,1 0,62
Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 1106бк диаметром 25 мм									
100.	3/3-50-50-10/30 Материал	ШТ. 2					32,64 65,28	2,6 5,2	35,24 70,48
Резьба ду 32									
101.	1/10-240-50-15/5-1 Материал	ШТ. 1					2,5 2,5	0,35 0,35	2,85 2,85
Установка фильтров диаметром 25 мм									
102.	E18-21-1 Материал	Фильтр 1	0,88 0,88	14,68 14,68	3,85 3,85	0,62 0,62	112,9 112,9	9,04 9,04	140,47 140,47
Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм									
103.	E16-26-1 Материал	ШТ. 1	0,5 0,5	8,56 8,56	0,21 0,21	0,15 0,15	0,87 0,87	0,13 0,13	9,77 9,77
Водомеры (счетчики холодной воды) крыльчатые вскм диаметром 25 мм									
104.	3/8-40-10-10/30 Материал	ШТ. 1					260 260	20,72 20,72	280,72 280,72
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм									
105.	E16-14-1 Материал	100 м трубо-провода 0,0344	192,59 6,62	3 325,2 114,39	131,18 4,51	46,92 1,61	161,03 5,54	20,17 0,69	3 637,58 125,13

№ п/п	Обоснование	Ед. изм.	Трудо- затраты; чел. час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
		Объем ра- бот		заработная плата рабочих	экспл. машин		материаль- ные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
	Поправочные коэффициенты				всего	в т.ч. з/пл.			
106.	Труба из полиэтилена защитная гофрированная номинальным наружным диаметром 20 мм (ту ВУ 500066545.005-2008) 6/40-10-80/3	10 М					2,99	0,21	3,2
	Материал	0,3					0,9	0,06	0,96
107.	Угольник 90 градусов из полипропилена (пп тип 3), номинальным диаметром 20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 мпа 6/40-80-20-1/1	10 ШТ.					1,97	0,14	2,11
	Материал	0,2					0,39	0,03	0,42
108.	Разборное прямое соединение (американка) латунная ф20 6/20-350-1/1	ШТ.					13,43	0,94	14,37
	Материал	1					13,43	0,94	14,37
109.	Сверление отверстий в бетонных конструкциях на глубину 200 мм электроперфоратором с применением спиральных шнеков диаметром отверстий до 20 мм Е46-71-1	100 отверстий	20,18	318,26	16,27				334,53
	Стр-во (Н10)	0,02	0,4	6,37	0,33				6,7
110.	Установка умывальника с подводкой холодной и горячей воды Е17-1-7	Компл.	8,06	137,91	6,25	3,02	4,66	0,55	149,37
		1	8,06	137,91	6,25	3,02	4,66	0,55	149,37
111.	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые полукруглые с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском со скрытыми установочными поверхностями без слипки размером 600 x 450 x 150 мм 3/4-80-10-20/10	КОМПЛ.							0
	Материал	1							0
112.	Установка смесителей Е17-2-3	ШТ.	0,8	13,98			1,15	0,15	15,28
		1	0,8	13,98			1,15	0,15	15,28
113.	Смесители для умывальников (средняя цена по группе), опред. - 36 3/4-140-20/999360	КОМПЛ.							0
	Материал	1							0
114.	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм Е16-15-1	ШТ.	1,69	29,07	2	0,15	4,74	0,4	36,21
		2	3,38	58,14	4	0,3	9,48	0,8	72,42
115.	Краны шаровые, муфтовые, латунные со встроенным фильтром прямые, диаметром 20 мм 3/3-50-80-80/20	ШТ.					35	2,79	37,79
	Материал	2					70	5,58	75,58
116.	Гибкие подводки 3/6-80-10/10	ШТ.					45	3,59	48,59
	Материал	2					90	7,18	97,18
Итого по Водоснабжение склад с улицы 2-ой Заводской			121,41	2 050,43	196,48	75,55	822,83	69	3 138,74
(70) С улицы 2-ой Заводской канализация									
117.	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью 0,25 м3, грунт 2 группы Е1-13-5	1000 м3	71,62	187,55	2 571,93	1 098,22			2 759,48
	Стр-во (Н10)	0,0198	1,41	3,71	50,92	21,74			54,63
118.	Прокладка трубопроводов канализации из укрупненных узлов, изготовленных из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм Е16-13-2	100 м трубо- провода	61,68	1 076,7	3,44	1,52	2 638,79	210,44	3 929,37
		0,2	12,34	215,34	0,69	0,3	527,76	42,09	785,88
119.	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих Е22-41-1	10 м3 кон- струкций ко-	136,14	1 753,92	1 467,35	541,19	2 514,05	361,96	6 097,28
	Стр-во (Н10)	0,225	30,63	394,63	330,15	121,77	565,66	81,44	1 371,88
120.	Плита днища пн20 с12/15, F50, W2 серия 3.900.1-14 вып. 1 4/2-1-5-4-1-20/3	ШТ.					563	65,65	628,65
	Материал	1					563	65,65	628,65
121.	Кольцо стеновое кс 20.9-а с16/20, F50, W2 серия 3.900.1-14 вып.1 (кольца колодцев) 4/2-1-5-4-2-20/32	ШТ.					390	45,47	435,47
	Материал	1					390	45,47	435,47
122.	Плита перекрытия колодцев пп 20-1 с16/20, F50, W8 шифр 95-162 юк 4/2-1-5-4-1-41/34	ШТ.					400	46,64	446,64
	Материал	1					400	46,64	446,64
123.	Люки смотровых колодцев чугунные легкие л(а15) 1/10-270-10/12	ШТ.					152,06	21,5	173,56
	Материал	1					152,06	21,5	173,56
124.	Кольцо опорное ко 6 с16/20, F75, W2 шифр 95-162 юк 4/2-1-5-4-2-12/3	ШТ.					36	4,2	40,2
	Материал	1					36	4,2	40,2
125.	Сверление отверстий в бетонных конструкциях на глубину 200 мм электроперфоратором с применением спиральных шнеков диаметром отверстий до 20 мм Е46-71-1	100 отверстий	20,18	318,26	16,27				334,53
	Стр-во (Н10)	0,02	0,4	6,37	0,33				6,7
Итого по С улицы 2-ой Заводской канализация			44,78	620,05	382,09	143,81	2 634,48	306,99	3 943,61
(90) С улицы Заводской водоснабжение									
126.	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью 0,25 м3, грунт 2 группы Е1-13-5	1000 м3	71,62	187,55	2 571,93	1 098,22			2 759,48
	Стр-во (Н10)	0,036	2,58	6,75	92,59	39,54			99,34

№ п/п	Обоснование Поправочные коэффициенты	Ед. изм.	Трудо- затраты; чел. час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
		Объем ра- бот		заработная плата рабочих	экспл. машин		материаль- ные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
					всего	в т.ч. з/пл.			
127.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм E16-14-2	100 м трубо- провода 0,646	151,99 98,19	2 615,55 1 689,65	131,18 84,74	46,92 30,31	154,72 99,95	19,72 12,74	2 921,17 1 887,08
128.	Труба гладкая жесткая пвх, диаметр 25 мм 5/20-20-3-1/3	М 60					1,42 85,2	0,08 4,8	1,5 90
129.	Муфта переходная из полипропилена (пп тип 3), номинальным диаметром 32х25 мм на допустимое рабочее давление 2,0 мпа 6/40-80-20-3/10	10 ШТ. 0,2					2,9 0,58	0,2 0,04	3,1 0,62
130.	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 1166бк диаметром 25 мм 3/3-50-50-10/30	ШТ. 2					32,64 65,28	2,6 5,2	35,24 70,48
131.	Резьба ду 32 1/10-240-50-15/5-1	ШТ. 1					2,5 2,5	0,35 0,35	2,85 2,85
132.	Установка фильтров диаметром 25 мм E18-21-1	Фильтр 1	0,88 0,88	14,68 14,68	3,85 3,85	0,62 0,62	112,9 112,9	9,04 9,04	140,47 140,47
133.	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм E16-26-1	ШТ. 1	0,5 0,5	8,56 8,56	0,21 0,21	0,15 0,15	0,87 0,87	0,13 0,13	9,77 9,77
134.	Водомеры (счетчики холодной воды) крыльчатые вскм диаметром 25 мм 3/8-40-10-10/30	ШТ. 1					260 260	20,72 20,72	280,72 280,72
135.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм E16-14-1	100 м трубо- провода 0,0334	192,59 6,43	3 325,2 111,06	131,18 4,38	46,92 1,57	161,03 5,38	20,17 0,67	3 637,58 121,49
136.	Труба из полиэтилена защитная гофрированная номинальным наружным диаметром 20 мм (ту ВУ 500066545.005-2008) 6/40-10-80/3	10 М 0,3					2,99 0,9	0,21 0,06	3,2 0,96
137.	Угольник 90 градусов из полипропилена (пп тип 3), номинальным диаметром 20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 мпа 6/40-80-20-1/1	10 ШТ. 0,2					1,97 0,39	0,14 0,03	2,11 0,42
138.	Разборное прямое соединение (американка) латунная ф20 6/20-350-1/1	ШТ. 1					13,43 13,43	0,94 0,94	14,37 14,37
139.	Сверление отверстий в бетонных конструкциях на глубину 200 мм электроперфоратором с применением спиральных шнеков диаметром отверстий до 20 мм E46-71-1	100 отверстий 0,02	20,18 0,4	318,26 6,37	16,27 0,33				334,53 6,7
140.	Установка ванны моечной с подводкой холодной и горячей воды E17-1-7	Компл. 1	8,06 8,06	137,91 137,91	6,25 6,25	3,02 3,02	4,66 4,66	0,55 0,55	149,37 149,37
141.	Мойки из стали на одно отделение с одной чашей накладные с отверстием для смесителя со сливной доской размером 600 х 800 мм 3/4-40-10-20/150	ШТ. 1					135 135	10,76 10,76	145,76 145,76
142.	Установка смесителей E17-2-3	ШТ. 1	0,8 0,8	13,98 13,98			1,15 1,15	0,15 0,15	15,28 15,28
143.	Смесители для моек см-м-щна настольные центральные с кнопочным переключателем 3/4-140-50/30	ШТ. 1							0 0
144.	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм E16-15-1	ШТ. 2	1,69 3,38	29,07 58,14	2 4	0,15 0,3	4,74 9,48	0,4 0,8	36,21 72,42
145.	Краны шаровые, муфтовые, латунные со встроенным фильтром прямые, диаметром 20 мм 3/3-50-80-80/20	ШТ. 2					35 70	2,79 5,58	37,79 75,58
146.	Гибкие подводки 3/6-80-10/10	ШТ. 2					45 90	3,59 7,18	48,59 97,18
Итого по С улицы Заводской водоснабжение			121,22	2 047,1	196,35	75,51	957,67	79,74	3 280,86
(100) С улицы Заводской канализация									
147.	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунт 2 группы E1-13-5	1000 м3 0,0198	71,62 1,41	187,55 3,71	2 571,93 50,92	1 098,22 21,74			2 759,48 54,63
148.	Прокладка трубопроводов канализации из крупноблочных узлов, изготовленных из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм E16-13-2	100 м трубо- провода 0,15	61,68 9,25	1 076,7 161,5	3,44 0,52	1,52 0,23	2 638,79 395,82	210,44 31,57	3 929,37 589,41
Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих									

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
	Поправочные коэффициенты	Объем ра- бот		заработная плата рабочих	экспл. машин		материаль- ные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
					всего	в т.ч. з/пл.			
149.	E22-41-1	10 м3 кон- струкций ко- 0,225	136,14	1 753,92	1 467,35	541,19	2 514,05	361,96	6 097,28
	Стр-во (Н10)		30,63	394,63	330,15	121,77	565,66	81,44	1 371,88
Плита днища пн20 с12/15, F50, W2 серия 3.900.1-14 вып. 1									
150.	4/2-1-5-4-1-20/3	ШТ.					563	65,65	628,65
	Материал	1					563	65,65	628,65
Кольцо стеновое ко 20.9-а с16/20, F50, W2 серия 3.900.1-14 вып.1 (кольца колодцев)									
151.	4/2-1-5-4-2-20/32	ШТ.					390	45,47	435,47
	Материал	1					390	45,47	435,47
Плита перекрытия колодцев пл 20-1 с16/20, F50, W8 шифр 95-162 юк									
152.	4/2-1-5-4-1-41/34	ШТ.					400	46,64	446,64
	Материал	1					400	46,64	446,64
Люки смотровых колодцев чугунные легкие л(а15)									
153.	1/10-270-10/12	ШТ.					152,06	21,5	173,56
	Материал	1					152,06	21,5	173,56
Кольцо опорное ко 6 с16/20, F75, W2 шифр 95-162 юк									
154.	4/2-1-5-4-2-12/3	ШТ.					36	4,2	40,2
	Материал	1					36	4,2	40,2
Сверление отверстий в бетонных конструкциях на глубину 200 мм электроперфоратором с применением спиральных шнеков диаметром отверстий до 20 мм									
155.	E46-71-1	100 отверстий	20,18	318,26	16,27				334,53
	Стр-во (Н10)	0,02	0,4	6,37	0,33				6,7
Итого по С улицы Заводской канализация			41,69	566,21	381,92	143,74	2 502,54	296,47	3 747,14
ИТОГО прямые затраты:			1 105,92	17 551,2	2 203,75	828,4	33 992,19	3 605,57	57 352,71
Наименование затрат			%		Стоимость.; руб.				
Ремонтно - строительные работы (Н10)									
Зарплата рабочих					11 254,74				
Эксплуатация машин					1 631,77				
в т.ч. зарплата машинистов					559,66				
ОХР и ОНР			83,83%		9 904,01				
Плановая прибыль			45,82% * 1,115		6 035,89				
Внутренние сантехнические работы в сельской местности (Н12)									
Зарплата рабочих					4 681,67				
Эксплуатация машин					212,11				
в т.ч. зарплата машинистов					73,11				
ОХР и ОНР			78,9%		3 751,52				
Плановая прибыль			43,58% * 1,115		2 310,43				
Монтаж оборудования (Н15)									
Зарплата рабочих					1,89				
Эксплуатация машин					0				
в т.ч. зарплата машинистов					0				
ОХР и ОНР			39,37%		0,74				
Плановая прибыль			32,65% * 1,115		0,69				
Электромонтажные работы (Н16)									
Зарплата рабочих					1 612,9				
Эксплуатация машин					359,87				
в т.ч. зарплата машинистов					195,63				
ОХР и ОНР			61,01%		1 103,38				
Плановая прибыль			35,49% * 1,115		715,66				
Зарплата рабочих					17 551,20				
Эксплуатация машин (из расшифровки)					2 203,95				
в т.ч. зарплата машинистов					828,33				
ОХР и ОНР					14 759,65				
Плановая прибыль					9 062,67				
Материалы без НДС					34 848,25				
Транспортные расходы					3 654,27				
ИТОГО строительных и иных специ- альных монтажных работ					82 079,99				
Прочие затраты					6 249,04				
в том числе:									
Отчисления в соцстрах			34 %		6 249,04				
Итого строительных и иных специальных монтажных работ:					88329,03				
Итого с учётом налогов и отчислений, относи- мых на расходы по текущей деятельности					88 329,03				
Затраты, связанные с применением прогнозного индекса цен в строительстве:			K=1,009		794,96				

