


Государственное учреждение "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации
Московского района г. Минска"

(наименование организации)



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №469 от 08.07.2026г.

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 15-ОД от "06" мая 2020 года в составе:

председателя комиссии:

Заведующий

(должность)

Шитникова Н.Е.

(фамилия, инициалы)

членов комиссии:

Зам.заведующего по ХР

(должность)

Дылевская Т.М.

(фамилия, инициалы)

Начальник УЦХО

(должность)

Чистая А.М.

(фамилия, инициалы)

Инженер УЦХО

(должность)

Михалевич Ю.В.

(фамилия, инициалы)

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта

Объект: Текущий ремонт теневых навесов групп №1, 4, 5, 7, 11, 12 в ГУО "Детский сад №397 г. Минска",
ул. Голубева, 17.

(наименование объекта)

установлено, что

теневые навесы групп №1, 4, 5, 7, 11, 12 имеют следующие дефекты: обрешетка отсутствует; асбестоцементные волнистые листы имеют сколы, трещины, прогибы; кладка стен теневых навесов отклонена по вертикали, что может привести к дальнейшему падению. Комиссионно принято решение об укладке на крышу теневых навесов листов профилированных, а также облицовке стен теневого навеса листами профилированными с установкой дополнительных столбов. Работы и объемы необходимо выполнить согласно укрупненного перечня видов ремонтных работ.

(описание дефектов, их местонахождение, объем)

Комиссией не установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: **коэффициент-1,0**

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

М340101 АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ
КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ
М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
М050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО
686 КПА (7АТМ) 2,2 МЗ/МИН
М330302 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ
М330805 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)
М331531 ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ
М040502 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)
М134041 ШУРУПОВЕРТ

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ **отсутствуют.**

Дата начала разработки сметной документации

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ

08.07.26
18.07.2026г.
36 кален.дн.

Председатель комиссии:

Заведующий

(должность)

(подпись)

Шитникова Н.Е.

(фамилия, инициалы)

члены комиссии:

Зам.заведующего по ХР

(должность)

(подпись)

Дылевская Т.М.

(фамилия, инициалы)

Начальник УЦХО

(должность)

(подпись)

Чистая А.М.

(фамилия, инициалы)

Инженер УЦХО

(должность)

(подпись)

Михалевич Ю.В.

(фамилия, инициалы)

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	Ж Раздел 1			
1	РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П. (ендова)	100 М	0,312	
2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100 М2	3,3582	
3	СМЕНА СТРОПИЛ С ПРОЗОРАМИ ИЗ БРУСКОВ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ И ВЫШЕ (локально)	100 М2	0,3498	
4	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИ	100 М2	3,3582	
5	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М2	3,6132	
6	УСТАНОВКА КОНЬКОВЫХ ПЛАНК ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	0,348	
7	УСТРОЙСТВО ЕНДОВ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	0,312	
8	УСТАНОВКА ТОРЦЕВЫХ ВЕТРОВЫХ ПЛАНК ПО ФАСАДУ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	2,8962	
9	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ РАЗГРУЗОЧНОЙ СТОЙКИ ПРИ РЕМОНТЕ КОНСТРУКЦИЙ	100 М	0,345	
10	РАЗБОРКА КЛАДКИ ПРОСТЫХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА С ОЧИСТКОЙ	10 М3	3,78	
11	ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАСЦЕНКИ Е53-3-1 РАБОТУ ПО ОЧИСТКЕ КИРПИЧА ПОСЛЕ РАЗБОРКИ КОНСТРУКЦИЙ	100 ШТ.	-68,04	
12	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕЗ ОЧИСТКИ	М3	2,46	
13	УСТАНОВКА ОГРАД ИЗ ПРОФНАСТИЛА ВЫСОТОЙ 1,8 М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СТОЙКАМ ПРИ ШАГЕ СТОЕК 2,5 М	100 М ОГРАД	0,9402	
14	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ (к новым столбам)	Т	0,005364	
15	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (лаги, закладные детали, стойки металлические)	100 М2	0,3624	
16	БОЙ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО (ПОГРУЗКА)	Т	81,9518	
17	БОЙ ШИФЕРА (ПОГРУЗКА)	Т	4,91	
18	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ПОГРУЗКА)	Т	0,4572	
19	ПЕРЕВОЗКА ДО 29 КМ.КЛАСС ГРУЗА I	Т	87,319	

Составил

Инженер УЦХО
(должность служащего)

Инженер по организации
эксплуатации и ремонту зданий
и сооружений
(подпись)

Михалевиц Ю.В.
(инициалы, фамилия)

08.07.2026 года

**РАСЧЕТ ЦЕНЫ ЗАКАЗЧИКА
с учетом прогнозных индексов и налогов**

на Текущий ремонт тентовых навесов групп №1, 4, 5, 7, 11, 12 в ГУО "Детский сад №397 г. Минска", ул. Голубева, 17
(наименование объекта)

Сметная документация в ценах на	01.08.2026
Стоимость подрядных работ на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	95 399,84
Стоимость оборудования подрядчика на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	
Стоимость прочих средств на дату разработки сметной документации без налогов, рублей, в т.ч.	2 647,04
стоимость средств на содержание заказчика, застройщика на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	
стоимость средств на выполнение мероприятий по обращению с отходами на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	2 647,04
Итого, сметная стоимость объекта текущего ремонта на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	98 046,88
Справочно: сметная стоимость материалов Заказчика с транспортными расходами на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	
Справочно: сметная стоимость оборудования Заказчика с транспортными расходами на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	

Прогнозный индекс с даты разработки сметной документации на дату начала строительства	СМР	Оборудование	Прочие
Ставка налога, %	1,0181 20	1,0052 20	1,0239 20

Дата начала выполнения подрядных работ	12.10.2026
Дата окончания выполнения подрядных работ	16.11.2026
Количество календарных дней выполнения работ	36

Месяцы выполнения работ	Сметная стоимость на дату начала производства работ, рублей	К-во календарных дней выполнения работ, дн.	Норма задела, %	Прогнозный индекс	Средства, учтыв. прим. прогноз. индексов, рублей	Стоимость с учетом прогнозного индекса, рублей	Налоги, рублей	Стоимость с учетом налогов, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подрядные работы								
Итого на дату начала производства работ (приведена на 01.10.2026, прогноз. инд.=1.0181), в т.ч.	97 126,58	X	X	X	X	X	X	X
с 12 по 31 Октября 2026г.	53 959,22	20	55,55556	1,009	485,63	54 444,85	10 888,97	65 333,82
с 1 по 16 Ноября 2026г.	43 167,36	16	44,44444	1,0181	781,33	43 948,69	8 789,74	52 738,43
Итого по неизменной договорной (контрактной) цене	X	36	X	X	1 266,96	98 393,54	19 678,71	118 072,25
в т.ч. налоги								19 678,71
Мероприятия по обращению с отходами								
Итого на дату начала производства работ (приведена на 01.10.2026, прогноз. инд.=1.0239), в т.ч.	2 710,30	X	X	X	X	X	X	X
с 12 по 31 Октября 2026г.	1 505,72	20	55,55556	1,0119	17,92	1 523,64	304,73	1 828,37
с 1 по 16 Ноября 2026г.	1 204,58	16	44,44453	1,0239	28,79	1 233,37	246,67	1 480,04
Итого стоимость мероприятий по обращению с отходами	X	36	X	X	46,71	2 757,01	551,40	3 308,41
в т.ч. налоги								551,40
ИТОГО ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПО ОБЪЕКТУ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА								121 380,66
в т.ч. налоги								20 230,11

Наименование затрат	Сметная стоимость на дату разработки, без налогов, рублей	Средства на применение прогнозных индексов		Итого стоимость, на дату окончания строительства, без налогов, рублей	Налоги, рублей	Стоимость с учетом налогов, рублей	Стоимость доп. работ, с налогами, рублей	Итого стоимость по объекту текущего ремонта, рублей
		с даты разработки на начало строительства, рублей	с даты начала строительства на дату окончания, рублей					
Подрядные работы	95 399,84	1 726,74	1 266,96	98 393,54	19 678,71	118 072,25		118 072,25
Прочие средства, в т.ч.	2 647,04	63,26	46,71	2 757,01	551,40	3 308,41		3 308,41
мероприятия по обращению с отходами	2 647,04	63,26	46,71	2 757,01	551,40	3 308,41		3 308,41
Итого	98 046,88	1 790,00	1 313,67	101 150,55	20 230,11	121 380,66		121 380,66


Заказчик

(должность)

Ю.В. МИХАЛЕВИЧ

(инициалы, фамилия)

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий
(должность)Дьяченко В.П.
(инициалы, фамилия)

"18" Августа 2026 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Московского района г. Минска"
 АДРЕС: 220116, г. Минск, ул. Алимбегова, д. 19
 УНП: 193409509
 ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт теневых навесов групп №1, 4, 5, 7, 11, 12 в ГУО "Детский сад №397 г. Минска", ул. Голубева, 17

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.08.2026

СТОИМОСТЬ 88 727,28 БЕЛ. РУБ.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕД ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)	
				ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА- ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-НИ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 16,96 руб/ч; Дата: на 1-ое Августа 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.											
Ж	Раздел 1										
1 E58-4-1	РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П. (ендова)	100 М	198,34						198,34	13,60	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,312	61,88						61,88	4,24	
2 E58-4-1	РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П. (конек)	100 М	198,34						198,34	13,60	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,348	69,02						69,02	4,73	
3 E58-2-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИИ КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100 М2	270,39		16,76	11,37			287,15	18,54	0,78
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	3,3582	908,02		56,28	38,18			964,30	62,26	2,62
4 E58-30-3	СМЕНА СТРОПИЛ С ПРОЗОРАМИ ИЗ БРУСКОВ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ И ВЫШЕ (локально)	100 М2	1 185,09		18,91	12,83			1 204,00	81,26	0,88
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82% Примечание: прим	0,3498	414,54		6,61	4,49			421,15	28,42	0,31
5 1/10-110-50-5/245	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА	М3					531,86	42,23	574,09		
		0,78					414,85	32,94	447,79		
6 1/10-240-5-5/71	АНКЕРНЫЙ БОЛТ С ГАЙКОЙ М8 X 10 X 97 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	1000 ШТ.					360,89	28,65	389,54		
		0,072					25,98	2,06	28,04		
7 E58-18-4	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИ	100 М2	424,51		3,01	2,04	229,54	18,21	675,27	26,13	0,14
	РАЗРЯД=3,7, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9579 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82% Примечание: прим	3,3582	1 425,59		10,11	6,85	770,84	61,15	2 267,69	87,75	0,47
8 E12-117-1	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНЫМ И ТРАПЕЦЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М2	1 623,58		9,89	1,46	42,17	3,34	1 678,98	95,73	0,10
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	3,6132	5 866,32		35,73	5,28	152,37	12,07	6 066,49	345,89	0,36
9 1/10-115-20-20/31	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ТИПА МП-20 (П20, С20)-1100 ТОЛЩИНОЙ 0,45 ММ ОЦИНКОВАННЫЙ С ДВУХСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ	М2					22,34	1,77	24,11		
		402,87					9 000,12	713,08	9 713,20		
10 E12-120-1	УСТАНОВКА КОНЬКОВЫХ ПЛАНОК ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНЫМ И ТРАПЕЦЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	453,07		3,43		342,72	26,41	825,63	25,42	
	РАЗРЯД=4,5, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0509 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,348	157,67		1,19		119,27	9,19	287,32	8,85	
11 1/10-115-25/130.1	ПЛАНКА КОНЬКОВАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР	М					18,07	1,43	19,50		
		36,54					660,28	52,25	712,53		
12 E12-118-1	УСТРОЙСТВО ЕНДОВ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНЫМ И ТРАПЕЦЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	730,75		2,48		70,18	5,56	808,97	41,00	
	РАЗРЯД=4,5, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0509 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,312	227,99		0,77		21,90	1,73	252,39	12,79	

13	1/10-115-25/120	ПЛАНКА ЕНДОВЫ ВЕРХНЕЙ 76 X 76 X 2000, 80 X 80 X 2000 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 0,5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР)	М	32,76				9,74	0,77	10,51		
14	1/10-115-25/130	ПЛАНКА ЕНДОВЫ НИЖНЕЙ 298 X 298 X 2000, 300 X 300 X 2000, 312 X 312 X 2000 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 0,5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР)	М					319,08	25,23	344,31		
								18,07	1,43	19,50		
15	E12-123-1	УСТАНОВКА ТОРЦЕВЫХ ВЕТРОВЫХ ПЛАНОК ПО ФАСАДУ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	32,76	440,96	1,77		591,97	46,85	638,82		
								846,02	67,66	1 356,41	26,00	
16	E69-24-1	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0 ОХРнОПР=83,83%, План=45,82% УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ РАЗГРУЗОЧНОЙ СТОЙКИ ПРИ РЕМОНТЕ КОНСТРУКЦИИ	100 М	2,8962	1 277,11	5,13		2 450,24	195,96	3 928,44	75,30	
								403,80	30,47	1 514,71	69,85	1,33
17	E53-3-1	РАЗРЯД=3,2, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8879 ОХРнОПР=83,83%, План=45,82% РАЗБОРКА КЛАДКИ ПРОСТЫХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА С ОЧИСТКОЙ	10 М3	0,345	362,89	9,86	6,69	139,31	10,51	522,57	24,10	0,46
	Пост. 46	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРнОПР=83,83%, План=45,82% РАЗБОРКА КЛАДКИ ПРОСТЫХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА С ОЧИСТКОЙ		3,78	14 051,47	4 308,71	2 105,08			18 360,18	802,91	126,67
18	E69-44-3	ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАСЦЕНКИ E53-3-1 РАБОТУ ПО ОЧИСТКЕ КИРПИЧА ПОСЛЕ РАЗБОРКИ КОНСТРУКЦИИ	100 ШТ.		18,23					18,23	1,25	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРнОПР=83,83%, План=45,82% РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕЗ ОЧИСТКИ	М3	-68,04	-1 240,37					-1 240,37	-85,05	
19	E52-1-6	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕЗ ОЧИСТКИ	М3		140,56	86,34	48,85			226,90	8,78	3,14
		РАЗРЯД=3,6, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9439 ОХРнОПР=83,83%, План=45,82% УСТАНОВКА ОГРАД ИЗ ПРОФНАСТИЛА ВЫСОТОЙ 1,8 М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СТОЙКАМ ПРИ ШАГЕ СТОЕК 2,5 М	100 М	2,46	345,78	212,40	120,17			558,18	21,60	7,72
20	E7-24-16	УСТАНОВКА ОГРАД ИЗ ПРОФНАСТИЛА ВЫСОТОЙ 1,8 М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СТОЙКАМ ПРИ ШАГЕ СТОЕК 2,5 М	100 М		1 178,23	107,96	44,18	449,61	35,08	1 770,88	75,85	3,03
		РАЗРЯД=3,4, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9159 ОХРнОПР=83,83%, План=45,82% ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ТИПА МП-20 (П20, С20)-1100 ТОЛЩИНОЙ 0,45 ММ ОЦИНКОВАННЫЙ С ДВУХСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ	М2	0,9402	1 107,77	101,50	41,54	422,72	32,98	1 664,97	71,31	2,85
21	1/10-115-20-20/31	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ТИПА МП-20 (П20, С20)-1100 ТОЛЩИНОЙ 0,45 ММ ОЦИНКОВАННЫЙ С ДВУХСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ	М2					22,34	1,77	24,11		
22	1/10-260-180-20/206	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ СТАЛИ МАРОК СТ3(СП/ПС), СТ3(СП/ПС) РАЗМЕРОМ 40X20X2,0 ММ	Т	177,13				3 957,08	313,52	4 270,60		
								2 019,37	115,51	2 134,88		
23	1/10-240-38/155	ПРОФИЛЬ П-ОБРАЗНЫЙ 160 X 174 X 265 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 2 ММ)	М	0,31966				645,51	36,92	682,43		
								4,45	0,35	4,80		
24	1/10-260-180-10/248	ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ СТАЛИ МАРОК СТ3(СП/ПС), СТ3(СП/ПС) РАЗМЕРОМ 60X60X3,0 ММ	Т	115,62				514,51	40,47	554,98		
								1 947,71	111,41	2 059,12		
25	E6-11-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ (к новым столбам) РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0 ОХРнОПР=83,83%, План=45,82% ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (лаги, закладные детали, стойки металлические)	Т	0,2835	3 660,31	4,51	3,06	552,18	31,58	583,76		
								4 489,14	257,49	8 411,45	215,82	0,21
26	E13-26-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (лаги, закладные детали, стойки металлические)	100 М2	0,005364	19,63	0,02	0,02	24,08	1,38	45,11	1,16	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0 ОХРнОПР=83,83%, План=45,82% ПРИЕМ ОТХОДОВ		0,3624	26,86	0,85	0,11	22,51	1,79	52,01	1,58	0,01
27	ПРИМЕЧАНИЕ:	Строительный мусор										
28	31-0705-ПОГР	БОЙ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО (ПОГРУЗКА)	Т						2,60	2,60		
	обращение с отходами			81,9518					213,07	213,07		
29	31-1204-ПОГР	БОЙ ШИФЕРА (ПОГРУЗКА)	Т						2,60	2,60		
	обращение с отходами			4,91					12,77	12,77		
30	024-ПОГР	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ПОГРУЗКА)	Т						2,60	2,60		
	обращение с отходами			0,49896					1,30	1,30		
31	С310-29,1	ПЕРЕВОЗКА ДО 29 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т						13,25	13,25		
	обращение с отходами			87,361					1 157,53	1 157,53		
32	С999-9900,72	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА ОТХОДОВ В СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ В КАЧЕСТВЕ ИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ПОЛИГОНЕ, ПОЛИГОН "ТРОСТЕНЕЦКИЙ" (1-КМ, МОГИЛЕВСКОГО ШОССЕ)	Т					14,45		14,45		
	прием отходов			87,361				1 262,37		1 262,37		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж				25 082,17	4 749,16	2 328,41	20 804,80	1 621,66	52 257,79	1 467,84	141,47	
ОХР и ОПР									21 015,05			
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									12 807,40			
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ									86 080,24			

ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)	25 082,17	4 749,16	2 328,41	20 804,80	1 621,66	52 257,79	1 467,84	141,47
ОХРиОПР = 83,83%						21 015,05		
План.приб. = 45,82% * Ктек.ремонт=1,115						12 807,40		
ИТОГО						86 080,24		
ИТОГО	25 082,17	4 749,16	2 328,41	20 804,80	1 621,66	52 257,79	1 467,84	141,47
В Т.Ч. СУММА УВЕЛИЧЕНИЯ З/П ПРИ ПРИМЕНЕНИИ НОРМАТИВНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К З/П РАБОЧИХ						2 341,91		
ОХР и ОПР						21 015,05		
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ						12 807,40		
СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ						3,5		
ВСЕГО						86 080,24		
СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ:	1 262,37	1 384,67				2 647,04		
В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ	1 262,37					1 262,37		
В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА)		1 384,67				1 384,67		
ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ						88 727,28		
МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ								
ПОГРУЗКА, Т						87,36076		
ТРАНСПОРТИРОВКА, Т						87,361		
ПРИЕМ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, Т						87,361		
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [25082,17*1]						25 082,17		
В Т.Ч. СУММА УВЕЛИЧЕНИЯ З/П ПРИ ПРИМЕНЕНИИ НОРМАТИВНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К З/П РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ						2 341,91		
ТРУДОЕМКОСТЬ						1 467,84		
ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ						141,47		
СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ						3,5		
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [4749,16*1]						4 749,16		
ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [2328,41*1]						2 328,41		
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [1621,66*1]						1 621,66		
МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО						20 804,80		
1 ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [25082,17+4749,16+1621,66+20804,8]						52 257,79		
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
1.2 МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА						20 804,84		
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [1621,66-0]						1 621,66		
2 ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [21015,05*1]						21 015,05		
3 ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [12807,4*1]						12 807,40		
ИТОГО [52257,79+0+0+21015,05+12807,4]						86 080,24		
ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И НИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [86080,24+0+0+0]						86 080,24		
ПРОЧНЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:								
ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [(25082,17+2328,41)*(34/100)] * ((100-0)/100)]				34		9 319,60		
6 ИТОГО ПРОЧНЕ ЗАТРАТЫ [0+9319,6+0+0+0+0+0+0]						9 319,60		
7 ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И НИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [86080,24+9319,6+0]						95 399,84		
ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [95399,84+0]						95 399,84		
РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ								
9 ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [95399,84+0]						95 399,84		
ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [95399,84-0-0-0]						95 399,84		
КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ								
ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [95399,84*1]						95 399,84		
11 КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ								
12 ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(95399,84+0+0-0)*1+0*1]						95 399,84		
14 ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [95399,84+0+0+0+0+0]						95 399,84		
16 ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [95399,84-(0+0+0)]						95 399,84		
ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [95399,84+0]						95 399,84		
18 СУММА НДС [95399,84*20/100]				20		19 079,97		
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [95399,84+19079,97+0]						114 479,81		
СУММА ПРОПИСЬЮ: СТО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ЧЕТЫРЕСТА СЕМЬДЕСЯТ ДЕВЯТЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 81 КОП.								
СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ [1262,37*1]						1 262,37		
ПЕРЕВОЗКА ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА) [1384,67*1]						1 384,67		
ИТОГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [1262,37+0+1384,67]						2 647,04		
ИТОГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА [2647,04*1+0*1]						2 647,04		
СУММА НДС [2647,04*20/100]				20		529,41		
ВСЕГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [2647,04+0+529,41]						3 176,45		
ВСЕГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ [3176,45+0]						3 176,45		
ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ [114479,81+3176,45+0]						117 656,26		

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стоимость, бел. руб.	Транспорт		
				без НДС	с НДС		%,	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.
	Материалы подрядчика								
1	1/10-240-5-5/71 АНКЕРНЫЙ БОЛТ С ГАЙКОЙ М8 X 10 X 97 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	1000 шт.	0,072	360,89		25,98	7,94	28,65	2,06
2	4/1-4-10-20-30/50 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 10 ДО 20 ММ, КЛАССА С12/15 (В15)	М3	2,049636	177,64		364,10	7,78	13,82	28,33
3	1/10-110-50-5/245 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М. ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА	М3	0,78	531,86		414,85	7,94	42,23	32,94
4	1/10-110-50-5/485 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М. ШИРИНОЙ	М3	3,02238	239,09		722,62	7,94	18,98	57,36

5	75-150 ММ. ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ. 4 СОРТА												
6	1/10-240-25-35/240 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	14,115168	3,42		48,27	7,94	0,27	3,81				
7	1/10-240-25-50/16 ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ	Т	0,001218	3 040,00		3,70	7,94	241,38	0,29				
8	КРУГЛЫЕ 2,5 X 40 ММ												
9	1/10-130-15/107 ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ	ШТ	0,4206	6,77		2,85	7,94	0,54	0,23				
10	280 МЛ												
11	1/55-50-25/55 ГРУНТОВКА ГФ-021,	КГ	0,079917	6,74		0,54	7,94	0,54	0,04				
12	КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ												
13	1/10-35/10 ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ,	Т	0,005364	4 457,10		23,91	5,72	254,95	1,37				
14	ИЗГОТОВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СВАРКИ,												
15	ГНУТЪЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ)												
16	ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО												
17	1/10-110-100-10/90 ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ	М3	0,5175	136,76		70,77	7,94	10,86	5,62				
18	ИЗ МЯГКОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД И БЕРЕЗЫ												
19	ДЛИНОЙ 4-6,5 М. ТОЛЩИНОЙ 25. 32. 40												
20	ММ. 3 СОРТА												
21	1/10-110-50-15/585 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ	М3	0,000322	420,02		0,14	7,94	33,35	0,01				
22	ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М. ШИРИНОЙ												
23	75-150 ММ. ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3												
24	СОРТА												
25	1/10-230-40-5/5 КРАСКА (АЭРОЗОЛЬ) 400	ШТ	6,07332	7,72		46,89	7,94	0,61	3,70				
26	МЛ												
27	1/10-170-2/50 КРУГ НА БАКЕЛИТЕ	ШТ	0,366678	0,68		0,25	7,94	0,05	0,02				
28	УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 125 X 1,6 X 22 ДЛЯ												
29	РЕЗКИ МЕТАЛЛА												
30	1/10-235-20/674 ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	М	69,6	1,31		91,18	7,94	0,10	6,96				
31	УНИВЕРСАЛЬНАЯ (КРОВЕЛЬНАЯ)												
32	1/10-110-5/10 ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ	М3	0,36225	121,09		43,86	7,94	9,61	3,48				
33	ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА												
34	ДЛИНОЙ 3-6,5 М. ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ. 1-												
35	2 СОРТА, ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД												
36	(СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)												
37	1/10-115-25/120 ПЛАНКА ЕНДОВЫ ВЕРХНЕЙ	М	32,76	9,74		319,08	7,94	0,77	25,23				
38	76 X 76 X 2000, 80 X 80 X 2000												
39	(ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 0,5 ММ С												
40	ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР)												
41	1/10-115-25/130 ПЛАНКА ЕНДОВЫ НИЖНЕЙ	М	32,76	18,07		591,97	7,94	1,43	46,85				
42	298 X 298 X 2000, 300 X 300 X 2000,												
43	312 X 312 X 2000 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ												
44	0,5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ												
45	ПОЛИЭСТЕР)												
46	1/10-115-25/130,1 ПЛАНКА КОНЬКОВАЯ С	М	36,54	18,07		660,28	7,94	1,43	52,25				
47	ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР												
48	1/10-115-25/190 ПЛАНКА ТОРЦЕВАЯ	М	304,101	7,75		2 356,78	7,94	0,62	188,54				
49	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ												
50	1/10-260-500-5/5 ПОВОККИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00414	5 960,00		24,67	5,72	340,91	1,41				
51	(СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ) МАССОЙ ДО 1,												
52	6 КГ												
53	1/10-115-20-20/31 ПРОФИЛИРОВАННЫЙ	М2	580	22,34		12 957,20	7,94	1,77	1 026,60				
54	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ТИПА МП-20 (П20, С20)-												
55	1100 ТОЛЩИНОЙ 0,45 ММ ОЦИНКОВАННЫЙ С												
56	ДУХСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ												
57	ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ												
58	1/10-240-38/155 ПРОФИЛЬ П-ОБРАЗНЫЙ	М	115,62	4,45		514,51	7,94	0,35	40,47				
59	160 X 174 X 265 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 2												
60	ММ)												
61	1/10-240-55-20/100 САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ	1000 ШТ	4,399344	46,14		202,99	7,94	3,66	16,10				
62	ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8 X 29 ММ												
63	1/10-240-55-20/150 САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ	1000 ШТ	0,79848	81,44		65,03	7,94	6,47	5,17				
64	ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8 X 80 ММ												
65	1/10-170-10/15 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С	ШТ	12,48984	1,77		22,11	7,94	0,14	1,75				
66	ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ												
67	СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4,3-5,3												
68	ММ												
69	4/1-5-30-30-10/10 СМЕСИ ПЕСЧАНО-	М3	0,197442	5,75		1,14	7,94	0,46	0,09				
70	ГРАВИЙНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ												
71	ПРИРОДНЫЕ												
72	1/10-260-180-10/248 ТРУБА СТАЛЬНАЯ	Т	0,2835	1 947,71		552,18	5,72	111,41	31,58				
73	КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ СТАЛИ МАРОК												
74	СТ2(СП/ПС), СТ3(СП/ПС) РАЗМЕРОМ												
75	60X60X3,0 ММ												
76	1/10-260-180-20/206 ТРУБА СТАЛЬНАЯ	Т	0,31966	2 019,37		645,51	5,72	115,51	36,92				
77	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ СТАЛИ МАРОК												
78	СТ2(СП/ПС), СТ3(СП/ПС) РАЗМЕРОМ												
79	40X20X2,0 ММ												
80	1/10-230-50-15/93 УАЙТ-СПИРИТ	КГ	0,516762	4,71		2,43	7,94	0,37	0,19				
81	1/10-180-20/113 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	М2	0,09402	4,96		0,47	7,94	0,39	0,04				
82	НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ												
83	1/10-140-40/45 ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А	Т	0,000846	10 000,00		8,46	7,94	794,00	0,67				
84	ДИАМЕТРОМ 2 ММ												
85	1/10-230-45-10/165 ЭМАЛЬ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	3,2616	6,17		20,12	7,94	0,49	1,60				
МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО						20 804,84			1 621,68				
в том числе:													
материалы подрячика						20 804,84			1 621,68				
Механизмы													
33	М340101 АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО	МАШ.-Ч	0,275424	2,53		0,70							
34	ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ												
35	КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ												
36	М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	86,878272	0,34		29,54							
37	М050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С	МАШ.-Ч	111,6972	35,55		3 970,84							

	ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2.2 МЗ/МИН							
36	М330302 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-ч	1,372692	1,04		1,43		
37	М330805 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-ч	111,6972	0,56		62,55		
38	М331531 ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-ч	13,00752	0,63		8,19		
39	М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-ч	29,769718	21,49		639,75		
40	М040502 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-ч	5,97027	4,58		27,34		
41	М134041 ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-ч	9,30798	0,95		8,84		
	МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО					4 749,18		


Составил

Инженер УЦХО

Михалевич Ю.В.

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий ГУ «Центр по
обеспечению деятельности бюджетных
организаций администрации
Московского района г. Минска»

 В.П. Дьяченко
«18» августа 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Данное техническое задание на выполнение текущего ремонта по объекту: «**Текущий ремонт тентовых навесов групп №1, 4, 5, 7, 11, 12 в ГУО "Детский сад №397 г. Минска", ул. Голубева, 17.**».

2. Наименование учреждения: ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Московского района г. Минска».

3. Адрес: 220116 г. Минск ул. Алибегова, 19 тел. 368-42-93.

4. Банковские реквизиты: текущий счет:

р/с **BY84BLBB36040193409509001001, ЦБУ № 538 ОАО «Белинвестбанк» г. Минск, 220036, г. Минск, ул. Коржа, 11а, код BLBBBY2X, УНП 193409509, ОКПО 504052225000.**

5. Параметры работ: в соответствии с **дефектным актом №469 от 08.07.2026 года.**

6. Предполагаемые сроки начала и окончания: «12» октября 2026 года - «16» ноября 2026 года.

7. Источник финансирования: бюджетные средства.

Составил:

Инженер по организации эксплуатации
и ремонту зданий и сооружений



Ю.В. Михалевич

Согласовано:
Начальник УЦХО



А.М. Чистая