

УТВЕРЖДАЮ

Директор
государственного
предприятия
«РЕМАВТОДОР
МОСКОВСКОГО
РАЙОНА Г. МИНСКА»

(должность)

(подпись)

В.Н. Германчук
(И.О. Фамилия)

« 1 » 09 2026 г.

СМЕТА

Наименование объекта **Текущий ремонт фасада здания специализированного коммунального хозяйства (административное здание инв. № 001110), находящегося по адресу: г. Минск, 2-ой Прилукский пер., д. 8**

Заказчик **Государственное предприятие «РЕМАВТОДОР МОСКОВСКОГО РАЙОНА Г. МИНСКА»**

Смета составлена
в ценах на **1 ИЮЛЯ 2026 г.**
(дата разработки)

Цены

без НДС
(вид цены)

Регион

г.Минск

строительства

(название региона строительства)

Тарифная ставка
4 разряда**16.96** руб

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм. / Всего, руб					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
Ж2-30-20 (1) ЗДАНИЕ-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА - 787,993 М2									
1.	ПРИМЕЧАНИЕ	РАБОТЫ, ПРОИЗВОДИМЫЕ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА АГП-18 (83.83 / 45.82)							
2.	E61-29-1	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН (83.83 / 45.82) Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 7.87993	473.69 3732.64	412.84 3253.12	194.87 1535.57		886.53 6985.76	
3.	E13-73-1	ГРУНТОВАНИЕ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН (83.83 / 45.82) Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 7.87993	67.67 533.23				67.67 533.23	
4.	E13-68-2	НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ НА СТЕНЫ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО (83.83 / 45.82) Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2 7.87993	1026.7 8090.32	4.31 33.92			1 031.01 8124.24	
5.	E13-68-4	ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ ТОЛЩИНЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО (83.83 / 45.82) Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2 7.87993	84.06 662.39	0.43 3.38			84.49 665.77	
6.	1/10-230-60-45-5/125	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100, F75	т 11.58257			279.20 3233.85	22.17 256.77	301.37 3490.62	
7.	1/10-280-20/40	ВОДА	м3 1.97			1.45 2.86		1.45 2.86	
8.	E15-282-2	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА ФАКТУРНОГО (0,7 ММ) МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ С ЛЮЛЕК ПО ОШТУКАТУРЕННЫМ НАРУЖНЫМ СТЕНАМ (83.83 / 45.82) Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М2 7.87993	316.47 2493.76	16.29 128.39			332.76 2622.15	
9.	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	кг 14.18387			2.73 38.72	0.22 3.07	2.95 41.79	
10.	1/10-230-60-45-10/105	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, С ФАКТУРОЙ ШУБА, ПОД ОКРАСКУ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	т 4.727958			531.20 2511.49	42.18 199.41	573.38 2710.90	
11.	1/10-280-20/40	ВОДА	м3 1.97			1.45 2.86		1.45 2.86	
12.	E15-161-2	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: СИЛИКАТНАЯ (83.83 / 45.82) Разряд 3.7 МК 0.9579 Ставка 4р 16.96	100М2ФАСА ДА 7.87993	355.14 2798.48	71.66 564.69	3.79 29.87		426.80 3363.17	
13.	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	кг 1.418387			2.73 3.87	0.22 0.31	2.95 4.18	

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм. / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
14.	1/10-230-40-10/134	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V2, W2), ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	кг 472.7958				6.45 3049.53	0.51 242.13	6.96 3291.66
15.	M031003 (83.83 / 45.82)	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 22 М	МАШ.-ч 488.8467		74.39 36365.33	18.69 9136.55			74.39 36365.33
ИТОГО прямые затраты по разделу:				18311	40349	10702	8843	702	68205
ОХР и ОПР:									24321
Плановая прибыль:									13294
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:									105820
Ж2-30-20 (2) ЗДАНИЕ-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. С ЛЕСОВ - 522,14 М2									
16.	ПРИМЕЧАНИЕ (83.83 / 45.82)	РАБОТЫ, ПРОИЗВОДИМЫЕ С ЛЕСОВ							
17.	E8-35-2 (83.83 / 45.82)	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ НАРУЖНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ Разряд 3.6 МК 0.9439 Ставка 4р 16.96	100 М2 ВЕРТИКАЛЬ НОЙ ПРОЕКЦИИ Н 5.2214	759.13 3963.72	4.50 23.48	1.85 9.64	191.02 997.36	12.11 63.28	966.76 5047.84
18.	E61-29-1 (83.83 / 45.82)	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 5.2214	473.69 2473.32	412.84 2155.58	194.87 1017.50			886.53 4628.90
19.	E13-73-1 (83.83 / 45.82)	ГРУНТОВАНИЕ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 5.2214	67.67 353.33					67.67 353.33
20.	E13-68-2 (83.83 / 45.82)	НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ НА СТЕНЫ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2 5.2214	1026.7 5360.81	4.31 22.49				1 031.01 5383.30
21.	E13-68-4 (83.83 / 45.82)	ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ ТОЛЩИНЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2 5.2214	84.06 438.91	0.43 2.24				84.49 441.15
22.	1/10-230-60-45-5/125	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100, F75	т 7.675458				279.20 2142.99	22.17 170.15	301.37 2313.14
23.	1/10-280-20/40	ВОДА	м3 1.305				1.45 1.89		1.45 1.89
24.	E15-282-2 (83.83 / 45.82)	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА ФАКТУРНОГО (0,7 ММ) МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ С ЛЮЛЕК ПО ОШТУКАТУРЕННЫМ НАРУЖНЫМ СТЕНАМ Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М2 5.2214	316.47 1652.42	16.29 85.07				332.76 1737.49
25.	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	кг 9.39852				2.73 25.66	0.22 2.04	2.95 27.70
26.	1/10-230-60-45-10/105	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, С ФАКТУРОЙ ШУБА, ПОД ОКРАСКУ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	т 3.13284				531.20 1664.16	42.18 132.13	573.38 1796.29
27.	1/10-280-20/40	ВОДА	м3 1.305				1.45 1.89		1.45 1.89
28.	E63-14-6 (83.83 / 45.82)	ДЕМОНТАЖ ЗАМЕНА ОБЛИЦОВКИ НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ ПЛАСТИКОВОГО САЙДИНГА БЕЗ ЗАМЕНЫ КАРКАСА ПЛОЩАДЬЮ В ОДНОМ МЕСТЕ СВЫШЕ 5 М2 Демонтаж K=0,3 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 0.2	136.59 27.32	0.65 0.13 K1=0.3	0.44 0.09			137.24 27.45

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
29.	E15-14-2 (83.83 / 45.82)	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН КЕРАМИЧЕСКИМИ ОТДЕЛЬНЫМИ ПЛИТКАМИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М2 ОБЛИЦОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ Т 0.2	5220.29 1044.06	7.97 1.59	5.39 1.08	2.55 0.51	0.15 0.03	5 230.96 1046.19
30.	1/10-230-65-20-20/82	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАЗУРОВАННЫЕ РАЗМЕРОМ 600Х300 ММ	м2 20				20.95 419.00	1.66 33.27	22.61 452.27
31.	1/10-230-60-35/52	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ЭЛАСТИЧНОСТИ (S1), ВЫСОКОАДГЕЗИОННАЯ (С2), СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100, F100, ПК1, ST-4 (ФАСОВКА 20-25 КГ)	Т 0.64				754.02 482.57	59.87 38.32	813.89 520.89
ИТОГО прямые затраты по разделу:				15314	2291	1028	5736	439	23780
ОХР и ОПР:									13700
Плановая прибыль:									7488
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:									44967
ИТОГО прямые затраты по смете:				33625	42639	11730	14579	1141	91984
ОХР и ОПР:									38021
Плановая прибыль:									20782
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:									150787
ВСЕГО прямые затраты:				33625	42639	11730	14579	1141	91984
ОХР и ОПР:									38021
Плановая прибыль:									20782
ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:									150787

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср без НДС
Материалы подрядчика								
1.	1/10-230-60-45-5/125	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100, F75 01.07.2026 ОРБ	т	19.258028	279.20	5376.84	7.94%	426.92
2.	1/10-280-20/40	ВОДА 01.07.2026 ОРБ	м3	6.65	1.45	9.65	%	
3.	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д) 01.07.2026 ОРБ	кг	25.000777	2.73	68.25	7.94%	5.42
4.	1/10-230-60-45-10/105	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, С ФАКТУРОЙ "ШУБА", ПОД ОКРАСКУ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ 01.07.2026 ОРБ	т	7.860798	531.20	4175.65	7.94%	331.54
5.	1/10-230-40-10/134	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V2, W2), ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ 01.07.2026 ОРБ	кг	472.7958	6.45	3049.53	7.94%	242.13
6.	1/10-110-50-5/245	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА 01.07.2026 ОРБ	м3	0.046993	531.86	24.99	7.94%	1.98
7.	2/20-40-35/30	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ 01.07.2026 ОРБ	т	0.182749	3 921.91	716.73	5.72%	41.00
8.	2/50-35-10/20	ЩИТЫ НАСТИЛА ДЕРЕВЯННЫЕ 01.07.2026 ОРБ	м2	17.75276	14.40	255.64	7.94%	20.30
9.	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ 01.07.2026 ОРБ	кг	0.1	3.64	0.36	7.94%	0.03

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср без НДС
10.	1/10-230-65-20-20/82	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАЗУРОВАННЫЕ РАЗМЕРОМ 600X300 ММ 01.07.2026 ОРБ	м2	20	20.95	419.00	7.94%	33.27
11.	1/10-230-60-35/52	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ЭЛАСТИЧНОСТИ (S1), ВЫСОКОАДГЕЗИОННАЯ (С2), СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100, F100, ПК1, СТ-4 (ФАСОВКА 20- 25 КГ) 01.07.2026 ОРБ	т	0.64	754.02	482.57	7.94%	38.32
ИТОГО Материалы подрядчика :						14579		1141
ВСЕГО :						14579		1141




РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

№ пп	Код	Наименование машин и механизмов	Единица измерения	Количество	Цена маш-часа без НДС	Стоимость механизма без НДС	Цена зарплаты машиниста	Стоимость зарплаты машиниста
Механизмы подрядчика								
1.	M020130	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-ч	0.469926	49.97	23.48	20.52	9.64
2.	M030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-ч	25.940633	1.27	32.94		
3.	M031003	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 22 М	МАШ.-ч	488.847	74.39	36365.33	18.69	9136.55
4.	M031911	ЛЮЛКИ ДВУХМЕСТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-ч	81.08448	6.42	520.56		
5.	M050101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 М3/МИН	МАШ.-ч	150.534282	35.38	5325.90	16.96	2553.07
6.	M050401	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ) 0,5 М3/МИН	МАШ.-ч	91.70931	2.05	188.01		
7.	M330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-ч	150.534282	0.55	82.80		
8.	M331305	ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ	МАШ.-ч	5.895599	3.32	19.57		
9.	M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-ч	102.845441	0.34	34.97		
10.	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-ч	2.128782	21.54	45.85	14.58	31.04
ИТОГО Механизмы подрядчика :						42639		11730
ВСЕГО :						42639		11730

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

№ пп	Наименование затрат	Стоимость работ и затрат, руб	
		в ценах составления сметы на 1 ИЮЛЯ 2026	в ценах выполнения работ на ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2026
Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 ИЮЛЯ 2026 – НОЯБРЬ 2026 составляет 1.04581732			
	Трудозатраты рабочих, чел-час		2 136,80
	Трудозатраты машинистов, чел-час		641,98
	ВСЕГО трудозатрат, чел-час		2 778,78
	Заработная плата	1	33 624,71
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1	42 639,41
	в т.ч. заработная плата машинистов	1	11 730,30
	Материалы		14 579,21
	в т.ч. материалы подрядчика		14 579,21
	материалы заказчика		
	Транспортные и заготовительно-складские расходы	1	1 140,91
	в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика		1 140,91
	транспорт и зср материалов заказчика		
	перевозка грузов (С310 и С311)		
	ИТОГО прямых затрат		91 984,24
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	1	38 021,12
	1.строительные работы (3.2. Ремонт г.Минск)	83.83	38021.12

№ пп	Наименование затрат	Стоимость работ и затрат, руб.	
		в ценах составления сметы на 1 ИЮЛЯ 2026	в ценах выполнения работ на ОКТАБРЬ-НОЯБРЬ 2026
3	Плановая прибыль		
	1.строительные работы (3.2. Ремонт г.Минск)	1	20 781,66
4	Временные (титульные) здания и сооружения	45,82	20781,66
	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)		
5	Зимние удорожания	15	
	- в т.ч. зарплата в зимнем удорожании	0,93	
	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		
6	Прочие затраты, в том числе:		150 787,02
	Средства по уплате обязательных страховых взносов		15 420,70
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика	34	15 420,70
	Разъездной характер работ		
	Перевозка рабочих		
	Командировочные расходы		
7	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		
	в том числе стоимость подрядных работ		166 207,72
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)		166 207,72
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика	1	
	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		
8	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего		166 207,72
	в том числе:		
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)		
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности		166 207,72
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		1,04107667
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		173034,98
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации		
	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)		166 207,72
16	Итого объем работ для налогообложения		
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке %		166 207,72
18	Сумма НДС по ставке %		
	ВСЕГО стоимость работ	20	33 241,54
			199 449,26
20	Сумма прописью <i>Двести семь тысяч шестьсот сорок один руб. 98 коп.</i>		207 641,98

Первый заместитель директора – главный инженер		С.А. Истерин
(должность)	(подпись)	(ФИО)
Заместитель директора по строительству		Д.И. Дубровский
(должность)	(подпись)	(ФИО)
Начальник участка по РиЭТ		А.А. Апет
(должность)	(подпись)	(ФИО)
Начальник управления «Трест топлива»		В.А. Фесин
(должность)	(подпись)	(ФИО)
Начальник ПТО		И.В. Мелешенкова
(должность)	(подпись)	(ФИО)
Главный энергетик		С.М. Холопов
(должность)	(подпись)	(ФИО)
Заведующий хозяйством		Б.В. Плюшко
(должность)	(подпись)	(ФИО)