

СМЕТА

на выполнение строительных и иных специальных монтажных работ

за Август месяц 2026 года

Номер		Обосно- вание	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Единица измерения, количество	Трудо- затраты, человеко- часы	Стоимость: единица измерения / всего; руб.							
п/п	позиц ии по смете					заработная плата рабочих	экспл. машин		материаль- ные ресурсы	Транспорт	общая стоимость		
							всего	в том числе заработная плата					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Замена ковролина и плинтусов в гостинице "СпортТайм"													
1		E11-40-7 K_мех.=0,3 K_мат.=0,3 K_труд.=0,3	Демонтаж плинтусов поливинилхлоридных (бетонные стены)	100 м 17	27,09 138,16	401,51 2 047,70					401,51 2 047,70		
		Увеличение	зарплаты K=0,3			- 1 433,39							
2		E11-73-2 K_мех.=0,3 K_мат.=0,3 K_труд.=0,3	Демонтаж покрытий из ковролина по основанию из цементно-песчаной стяжки	100 м2 16,84	51,2 258,66	831,79 4 202,20					831,79 4 202,20		
		Увеличение	зарплаты K=0,3			- 2 941,54							
3		E57-14-1	Заделка выбоин площадью до 0,25 м2 в цементных полах	100 мест 1,25	41,12 51,4	641,41 801,76	9,69 12,11	6,56 8,20	0,07 0,09		651,17 813,96		
4		1/10-230-60-30/ 70 Материал	Растворная сухая смесь (рсс) для стяжек, для внутренних работ на смешанном вяжущем (полимерцементном)	кг 330					1,80 594,00	0,10 33,00	1,90 627,00		
5		E11-73-2	Устройство покрытий из ковролина по основанию из цементно-песчаной стяжки	100 м2 16,84	51,24 862,88	831,79 14 007,34	0,88 14,82	0,58 9,77			832,67 14 022,16		
6		1/10-125-20/33 Материал	Ковролин	м2 1684					48,00 80 832,00	0,10 168,40	48,10 81 000,40		
7		1/10-230-35/61 Материал	Клей для напольных покрытий	л 0,7					3 980,00 2 786,00	68,00 47,60	4 048,00 2 833,60		
8		E11-40-7	Устройство плинтусов поливинилхлоридных с креплением шурупами (бетонные)	100 м 17	27,09 460,53	401,51 6 825,67	20,51 348,67		21,86 371,62	1,74 29,58	445,62 7 575,54		
9		2/40-25-15/8 Материал	Плинтус поливинилхлоридный (пвх) со съёмной наружной панелью и изолированным однокамерным кабель-каналом	м 1700					3,00 5 100,00	0,03 51,00	3,03 5 151,00		
Итого по					Замена ковролина и плинтусов в гостинице "СпортТайм"		1 771,63	27 884,67	375,60	17,97	89 683,71	329,58	118 273,56
С учётом					увеличения зарплаты			23 509,74					113 888,63
1. ИТОГО					прямые затраты:		1 771,63	27 884,67	375,60	17,97	89 683,71	329,58	118 273,56
в том числе:													
1.1. материалы заказчика					X	X	X	X	X	0,00	X	X	
1.2. материалы подрядчика					X	X	X	X	X	92 957,07	X	X	
2. Общехозяйственные и общепроизводственные расходы					81,86%						22 841,1	23674,8	
3. Плановая прибыль					52,34%						14 604,24	15137,29	
4. Временные (титульные) здания и сооружения					4,5 % * 0,93							1210,35	
5. Зимние удорожания					0 * 0,93							0	
6. Прочие затраты в том числе:												8291,42	
Отчисления в соцстрах					34 %							8291,42	
7. Итого строительных и иных специальных монтажных работ:												166 188,15	
8. Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего												0,00	
9. Итого с учётом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности												166 188,15	

11. Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве (не заполняется при расчётах в ценах отчётного периода выполнения работ)	K=1,0365	0,00
12. Итого с учётом коэффициента, учитывающего применение прогнозного индекса цен в строительстве (не заполняется при расчётах в ценах отчётного периода выполнения работ)		166 188,15
13. Отклонение стоимости материалов по отношению к учтенной в прямых затратах (не заполняется при расчётах в ценах отчётного периода выполнения работ)		0,00
14. Итого объем работ для статистической отчётности подрядной организации		166369,7
15. Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титulyных) зданий и сооружений (-)	15 %	- 181,55
16. Итого объем работ для		166 188,15
17. Сумма налога при упрощённой системе налогообложения по ставке 0 %		0,00
18. Сумма НДС по ставке 20 %		33 237,63
ВСЕГО выполнено работ		199 425,78

Сумма прописью Сто девяносто девять тысяч четыреста двадцать пять рублей семьдесят восемь копеек

Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов

Составил

Проверил

Магальник

ЭП

Джиган

Джиган

Джиган

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Джиган

Джиган

нач. цсс

СМЕТА

на выполнение строительных и иных специальных монтажных работ

за Август месяц 2026 года

Номер		Обосно- вание	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Единица измерения, количество	Трудо- затраты, человеко- часы	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
п/п	позиц ии по смете					заработная плата рабочих	экспл. машин всего	в том числе заработная плата	материаль- ные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Замена ковролина и плинтусов в гостинице "АйтиТайм"											
1		E11-40-7 K_мех.=0,3 K_мат.=0,3 K_труд.=0,3	Демонтаж плинтусов поливинилхлоридных (бетонные стены)	100 м 15,8	27,09 128,41	401,51 1 903,16					401,51 1 903,16
		Увеличение зарплаты K=0,3				- 1 332,21					
2		E11-73-2 K_мех.=0,3 K_мат.=0,3 K_труд.=0,3	Демонтаж покрытий из ковролина по основанию из цементно-песчаной стяжки	100 м2 15	51,2 230,4	831,79 3 743,05					831,79 3 743,05
		Увеличение зарплаты K=0,3				- 2 620,14					
3		E57-14-1	Заделка выбоин площадью до 0,25 м2 в цементных полах	100 мест 0,9	41,12 37,01	641,41 577,27	9,69 8,72	6,56 5,90	0,07 0,06		651,17 586,05
4		1/10-230-60-30/ 70 Материал	Растворная сухая смесь (рсс) для стяжек, для внутренних работ на смешанном вяжущем (полимерцементном)	кг 250					1,80 450,00	0,10 25,00	1,90 475,00
5		E11-73-2	Устройство покрытий из ковролина по основанию из цементно-песчаной стяжки	100 м2 15	51,24 768,6	831,79 12 476,85	0,88 13,20	0,58 8,70	92,91 1 393,65	7,38 110,70	932,96 13 694,40
6		1/10-125-20/33 Материал	Ковролин	м2 1600					48,00 72 000,00	0,10 150,00	48,10 72 150,00
7		1/10-230-35/61 Материал	Клей для напольных покрытий	л 0,6					3 980,00 2 388,00	68,00 40,80	4 048,00 2 428,80
8		E11-40-7	Устройство плинтусов поливинилхлоридных с креплением шурупами (бетонные)	100 м 15,8	27,09 428,02	401,51 6 343,86	20,51 324,06		21,86 345,39	1,74 27,49	445,62 7 040,80
9		2/40-25-15/8 Материал	Плинтус поливинилхлоридный (пвх) со съемной наружной панелью и изолированным однокамерным кабель-каналом	м 1580					3,00 4 740,00	0,03 47,40	3,03 4 787,40
Итого по Замена ковролина и плинтусов в гостинице "АйтиТайм"					1 592,44	25 044,19	345,98	14,60	81 317,10	401,39	107 108,66
С учётом увеличения зарплаты						21 091,84					103 156,31
1. ИТОГО прямые затраты:					1 592,44	25 044,19	345,98	14,60	81 317,10	401,39	107 108,66
в том числе:											
1.1. материалы заказчика					X	X	X	X	0,00	X	X
1.2. материалы подрядчика					X	X	X	X	84 285,06	X	X
2. Общехозяйственные и общепроизводственные расходы						81.86%				20 513,13	21261,86
3. Плановая прибыль						52.34%				13 115,77	13594,5
4. Временные (титульные) здания и сооружения						4,5 % * 0,93					1086,99
5. Зимние удорожания						0 * 0,93					0
6. Прочие затраты в том числе:											7438,14
Отчисления в соцстрах						34 %					7438,14
7. Итого строительных и иных специальных монтажных работ:											150 139,80
8. Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего											0,00
9. Итого с учётом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности											150 139,80

11. Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве (не заполняется при расчётах в ценах отчётного периода выполнения работ)	K=1,0365	0,00
12. Итого с учётом коэффициента, учитывающего применение прогнозного индекса цен в строительстве (не заполняется при расчётах в ценах отчётного периода выполнения работ)		150 139,80
13. Отклонение стоимости материалов по отношению к учтенной в прямых затратах (не заполняется при расчётах в ценах отчётного периода выполнения работ)		0,00
14. Итого объем работ для статистической отчётности подрядной организации		150302,85
15. Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	15 %	- 163,05
16. Итого объем работ для		150 139,80
17. Сумма налога при упрощённой системе налогообложения по ставке 0 %		0,00
18. Сумма НДС по ставке 20 %		30 027,96
ВСЕГО выполнено работ		180 167,76

Сумма прописью Сто восемьдесят тысяч сто шестьдесят семь рублей семьдесят шесть копеек

Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов

Составил

Проверил

					
(должность)	(подпись)	(инициалы, фамилия)	(должность)	(подпись)	(инициалы, фамилия)


нач. цс

Заказчик Государственное предприятие "Отель "Европа"

УНП

(наименование организации)

Объект Замена коврового покрытия и плинтусов в гостинице "ИстТайм"

(наименование, адрес)

CMETA

на выполнение строительных и иных специальных монтажных работ
за Август месяц 2026 года

Номер		Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Единица измерения, количество	Трудовые затраты, человеко-часы	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
п/п	позиции по смете					заработная плата рабочих	экспл. машин		материальные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
							всего	в том числе заработная плата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Замена ковролина и плитусов в гостинице "ИстТайм"											
1		E11-40-7 K_мех =0,3 K_мат =0,3 K_труд =0,3	Демонтаж плитусов поливинилхлоридных (бетонные стены)	100 м 22	27,09 178,79	401,51 2 649,97					401,51 2 649,97
		Увеличение зарплаты K=0,3				- 1 854,98					
2		E11-73-2 K_мех =0,3 K_мат =0,3 K_труд =0,3	Демонтаж покрытий из ковролина по основанию из цементно-песчаной стяжки	100 м2 22,6	51,2 345,6	831,79 5 614,58					831,79 5 614,58
		Увеличение зарплаты K=0,3				- 3 930,21					
3		E57-14-1	Заделка выбоин площадью до 0,25 м2 в цементных полах	100 мест 1,16	41,12 47,29	641,41 737,62	9,69 11,14	6,56 7,54	0,07 0,08		651,17 748,84
4		1/10-230-60-30/70 Материал	Растворная сухая смесь (рсс) для стяжек, для внутренних работ на смешанном вяжущем (полимерцементном)	кг 320					1,80 576,00	0,10 32,00	1,80 608,00
5		E11-73-2	Устройство покрытий из ковролина по основанию из цементно-песчаной стяжки	100 м2 22,6	51,24 1 152,9	831,79 18 715,27	0,88 19,80	0,58 13,05	92,91 2 090,47	7,38 166,05	932,96 20 991,59
6		1/10-125-20/33 Материал	Ковролин	м2 2250					48,00 108 000,00	0,10 225,00	48,10 108 225,00
7		1/10-230-35/61 Материал	Клей для напольных покрытий	л 0,8					3 680,00 3 184,00	68,00 54,40	4 048,00 3 238,40
8		E11-40-7	Устройство плитусов поливинилхлоридных с креплением шурупами (бетонные)	100 м 22	27,09 595,98	401,51 8 833,22	20,51 451,22	21,86 480,92	1,74 38,28	445,62 9 803,64	
9		2/40-25-15/8 Материал	Плитус поливинилхлоридный (пвх) со съемной наружной панелью и изолированным однокамерным кабель-каналом	м 2200					3,00 6 600,00	0,03 66,00	3,03 6 666,00
Итого по Замена ковролина и плитусов в гостинице "ИстТайм"					2 320,56	36 550,66	482,16	20,59	120 931,47	581,73	158 546,02
С учётом увеличения зарплаты						30 765,47					152 760,83
1. ИТОГО прямые затраты:					2 320,56	36 550,66	482,16	20,59	120 931,47	581,73	158 546,02
в том числе:											
1.1. материалы заказчика					X	X	X	X	X	0,00	X
1.2. материалы подрядчика					X	X	X	X	X	125 345,31	X
2. Общехозяйственные и общепроизводственные расходы					81.86%				29 937,23		31029,94
3. Плановая прибыль					52.34%				19 141,39		19840,05
4. Временные (титульные) здания и сооружения					4,5 % * 0,93						1586,37
5. Зимние удорожания					0 * 0,93						0
6. Прочие затраты в том числе:											10849,34
Отчисления в соцстрах					34 %						10849,34
7. Итого строительных и иных специальных монтажных работ:											221 404,13
8. Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего											0,00
9. Итого с учётом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности											221 404,13

11. Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве (не заполняется при расчётах в ценах отчётного периода выполнения работ)	K=1,0365	0,00
12. Итого с учётом коэффициента, учитывающего применение прогнозного индекса цен в строительстве (не заполняется при расчётах в ценах отчётного периода выполнения работ)		221 404,13
13. Отклонение стоимости материалов по отношению к учтенной в прямых затратах (не заполняется при расчётах в ценах отчётного периода выполнения работ)		0,00
14. Итого объем работ для статистической отчётности подрядной организации		221642,09
15. Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титовых) зданий и сооружений (-)	15 %	- 237,96
16. Итого объем работ для		221 404,13
17. Сумма налога при упрощённой системе налогообложения по ставке 0 %		0,00
18. Сумма НДС по ставке 20 %		44 280,83


ВСЕГО выполнено работ 265 684,96

Сумма прописью Двести шестьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят четыре рубля девяносто шесть копеек

Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов

Составил

Проверил

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия) (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)


нач. к.с.с.