


УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель генерального
директора - главный инженер
атомной электростанции

 А.М.Бондарь
« 04 » 12 2024г.

Регламенты технического обслуживания
Система автоматических установок пожаротушения высокократной пеной (SGH)
(модуль пенного пожаротушения «Прибой-1»)

Регламент №1 (еженедельный)	Квалификация исполнителя по ЕТКС	Трудоёмкость
	Слесарь ООЭ 4-5р.	2 чел./ч
Содержание и порядок выполнения работ	КИП, инструмент, материалы	Нормы и наблюдаемые явления
2	3	4
1. Визуальный осмотр установки, проверка наличия контровки и пломб на УЗП, предохранительных клапанах, редукторе и запорной арматуре. 2. Контроль давления газа в БРГ.	Ветошь	При обнаружении неисправностей срочно уведомить начальника смены ЦОС

Регламент №2 (годовой)	Квалификация исполнителя по ЕТКС	Трудоёмкость
	Слесарь ООЭ 4-5р.	18 чел./ч
Содержание и порядок выполнения работ	КИП, инструмент, материалы	Нормы и наблюдаемые явления
1	3	4
1. выполнить работы по регламенту № 1; 2. контроль уровня воды в ЕПР; 3. контроль уровня пенообразователя в ЕП; 4. проверка электрической системы запуска	Ветошь, набор инструментов слесарный, толщиномер	При обнаружении неисправностей срочно уведомить начальника смены ЦОС. При обнаружении повреждения ЛКП – зачистить, обеспылить и подкрасить. Вновь нанесенное покрытие должно перекрывать края старого на 2-3 мм.

Регламент №3 (пятилетний)	Квалификация исполнителя по ЕТКС	Трудоёмкость
	Слесарь ООЭ 4-5р.	54 чел./ч
Содержание и порядок выполнения работ	КИП, инструмент, материалы	Нормы и наблюдаемые явления
1	3	4
1. выполнить работы по регламенту № 2; 2. выполнить освидетельствование емкостей ЕПР и ЕП; 3. выполнить техническое освидетельствование баллонов БРГ; 4. перезарядить ЕПР водой; 5. перезарядить ЕП пенообразователем; 6. проверить работоспособность предохранительных клапанов; 7. выполнить техническое обслуживание устройства запорно-пускового УЗП, с заменой ЭГП (элемента газогенерирующего пускового); 8. выполнить гидравлические испытания трубопроводов.	Ветошь, набор инструментов слесарный, толщиномер	При обнаружении неисправностей срочно уведомить начальника смены ЦОС. При обнаружении повреждения ЛКП – зачистить, обеспылить и подкрасить. Вновь нанесенное покрытие должно перекрывать края старого на 2-3 мм.


Разработал: начальник УВКХ ЦОС

Согласовано: заместитель начальника ЦОС

Согласовано: начальник ЦОС



М.В.Вяль



М.О.Болбас

С.В.Кахаев