

Согласовано:

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 61-24-БГ6-АС

Нач. АСО
Вашенькова
04.2024

[Handwritten signature]

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

	<u>Ссылочные документы</u>
--	----------------------------

- устройство гидроизоляции пола балкона;
- подготовка поверхностей под грунтовку и нанесение первого слоя гидроизоляции;
- устройство каждого последующего слоя гидроизоляции до нанесения последующего;
- устройство основания под полы (в том числе грунтового основания), подстилающего слоя гидроизоляции, стяжки.

14 При выполнении ответственных конструкций и основных видов работ, подлежащих освидетельствованию вызвать представителей института РУП "Институт "Белжилпроект" для проведения авторского надзора за строительством: армирование монолитных железобетонных конструкций

15 ИЗМЕНЕНИЯ 1 ВНЕСЕНЫ НА ОСНОВАНИИ ЗАМЕЧАНИЙ "ГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗЫ
ПО Г. МИНСКУ" № 11-06/КЗ-ТЗБ от 08.07.2025

3 Уровень ответственности здания – II (изм. 1 ГОСТ 27751), степень огнестойкости IV III (СН 2.02.05-2020).

4.1.5 Класс сложности здания – К-4 по СН 3.02.07. Категория здания «В» по условиям проживания по СН 2.04.01.20.

7 Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих норм и правил, распространяющихся на проектирование капитального ремонта и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

8 Производство работ следует выполнять в соответствии с СН 1.03.04, проектной документацией, проектом производства работ (ППР), технологическими картами на выполнение отдельных видов работ и "Правила по охране труда при выполнении строительных работ, утвержденных постановлением Минстройархитектуры РБ" N24/33" от 31.05.2019.

9 Чертежи разработаны в соответствии с ТНПА: СН 5.08.01, СН 2.02.05, СН 3.02.01, СН 2.01.07, СН 1.03.01, СП 1.04.01, СН 5.09.01.

10 Фирмы-изготовители строительных материалов определяются заказчиком после проведения процедур закупок. Указанные в проекте фирмы приведены для определения ориентировочной сметной стоимости.

11 В проекте принято характеристическое значение снеговой нагрузки – 1,45 кПа для снегового района 2В согласно СН 2.01.04, значение базовой скорости ветра $V^{\wedge} 0-0,23\text{м/с}$ согласно СН 2.01.05.

Формат А3х2