

Ведомость основных комплектов чертежей

Обозначение	Наименование	Примечания
61-24-БГ6-ГП	Генеральный план	
61-24-БГ6-ЭГ	Молниезащита и заземление	

Ведомость чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	Изм.1
2	План разбираемых покрытий. М 1:500	
3	План покрытий проездов, тротуаров, дорожек и площадок озеленения. М 1:500 Конструкции дорожных одежд	Изм.1
4	Таксационный план. М 1:500 Ведомости таксационного плана	

Показатели генерального плана

Наименование показателя	Ед. измерения	Показатель
Площадь участка в границах работ	га	0,0454 0,0455
Площадь застройки	м²	293
Площадь озеленения	м²	67
Площадь покрытий,	м²	94,0 95,0
в том числе:		
– асфальтобетон	м²	92,0 93,0
– бетонная плитка	м²	2,0
Прочие площади (сохраняемые существующие покрытия)	м²	–

1 Строительный проект разработан в соответствии с заданием на проектирование, выданным КУП «ЖКХ Заводского района г. Минска», ТР2009/013/ВУ*, актами законодательства Республики Беларусь, межгосударственными и национальными ТНПА

2 За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует отметке на 203,19 на генеральном плане.

3 Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих норм и правил, распространяющихся на проектирование капитального ремонта и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

4 Производство работ следует выполнять в соответствии с СН 1.03.04, проектной документацией, проектом производства работ (ППР), технологическими картами на выполнение отдельных видов работ и "Правила по охране труда при выполнении строительных работ, утвержденных постановлением Минкстройархитектуры РБ" N24/33" от 31.05.2019..

5 Чертежи разработаны в соответствии с ТНПА: СН 3.01.03, СН 3.03.06, СП 1.04.01, ТКП 45-3.03-3-2004, ТКП 45-3.02-7-2005, ТКП 45-3.02-70-2009.

6 Фирмы-изготовители строительных материалов определяются заказчиком после проведения процедур закупок. Указанные в проекте фирмы приведены для определения ориентировочной сметной стоимости.

7 Сводный план инженерных сетей считать лист раздела ЭГ.

8 Изм.1 внесено на основании замечаний экспертизы N 11-06/КЗ-783 от 09.07.2025.

						61-24-БГ6-ГП		
						Капитальный ремонт жилого дома N3 по ул.Днепровская в г. Минске		
1	1	-	348-25	Минск	07.25			
ИЗМ.	кол.уч.	лист	N'док	подпись	дата			
						стадия	лист	листов
						с	1	4
Разработ.		Карпович				Общие данные		
Проверил		Вашетькова						
Н.контр		Вашетькова						
Утвердил		Ромашка						
						РУП "Институт "Белжилпроект"		