



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МИНСКМЕТРОПРОЕКТ"

В1М/3-207-00-СК-93

Первый участок третьей линии Минского метрополитена от
ст. Корженевского до ст. Юбилейная с электродепо.

3-я очередь. 12 пусковой комплекс

Ст. Юбилейная. Артскважина

Локальная смета
на устройство прохода кондукторов для артскважин
(АС5)

Стадия С

Инв № 1158-26

Минск, 2026 г.

1
1158-260

Пояснительная записка.

Локальная смета В1М/3-207-00-СК-93 на устройство прохода кондукторов для артскважин (АС5) сметной стоимостью 898,852 тыс. руб. составлена в базисных ценах 2006 года по ресурсно-сметным нормам на основании комплекта чертежей В1М/3-207-00-АС5.

На стадии "Архитектурный проект" стоимость данных работ отнесена к В1М-000/3-74-ССР5, глава 2, ОСР №17 изм.3.

Главный инженер проекта



А.А. Силантьева

Начальник отдела ПС



А. В. Ступаков

Главный специалист отдела ПС



Т. В. Гудвилович

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

КОД СТРОЙКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

ШИФР ОБЪЕКТА

ОБОСНОВАНИЕ

: ПЕРВЫЙ УЧАСТОК ТРЕТЬЕЙ ЛИНИИ МИНСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА ОТ СТ.КОРЖЕНЕВСКОГО ДО СТ.ЮБИЛЕЙНАЯ С ЭЛЕКТРОДЕПО. 3-Я ОЧЕРЕДЬ

: В1М/З

: СТ. ЮБИЛЕЙНАЯ. АРТСКВАЖИНА

: 207-00

: В1М/З-207-00-АС5

Объект: 6 Здание: 207-00 Рег № данных: 2401

СТ.КОРЖЕНЕВСКОГО ДО СТ.ЮБИЛЕЙНАЯ С

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № : В1М/З-207-00-СК-93

(нормы на 1 января 2006 года)

НА УСТРОЙСТВО ПРОХОДА КОНДУКТОРОВ ДЛЯ АРТСКВАЖИН (АС5)

СТОИМОСТЬ 898.852 тыс.руб.

В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ НА 1 ЯНВАРЯ 2006 ГОДА

№ п.п	Обоснование работ	Наименование видов работ и ресурсов	Единица измерения	З/плата рабочих		Эксплуатация машин		Материалы		Общая стоимость	Трудо-затра-ты
			Количеств о	4	5	ВСЕГО	В т.ч. З/плата	ВСЕГО	В т.ч. трансп.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Н1=135.60,167.10; Н2=115.30,167.60;											
Ж101. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	E23-24-1 (Н1)	СНЯТИЕ ЛЮКА И КРЫШКИ	ШТ	3003	2358	222				5361	1.336
			4	12012	9432	888				21444	5
			2+2	k=0.8	k=0.8	k=0.8					k=0.8
2	E46-70-1 (Н1)	РЕЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ БЕТОНОРЕЗНЫМИ МАШИНАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТРЕЗНЫХ СЕГМЕНТНЫХ КРУГОВ ДИАМЕТРОМ 500 ММ, ГЛУБИНОЙ РЕЗКИ 150 ММ	100М	22284	26368	2330				50982	9.080
			0.0624	1391	1645	145				3181	1
			0.78*4*2/100								
3	C101-48602 (Н13)	КРУГ ОТРЕЗНОЙ 230Х2Х22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА	ШТ			1565			1	1565	
			0.0287			45			0	45	
			0.46*0.78*4*2/100								
4	E46-27-2 (Н1)	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ БЕТОНА	М3	67254	278401	59858				345655	30.370
			0.2	13451	55680	11972				69131	6
			0.2								
5	E70-120-1 (Н1)	РЕЗКА ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ ШИРИНОЙ 1000 ММ	10 ПЕРЕР	1524	93	1141			89	2758	0.640
			0.4082	622	38	466			36	1126	0
			3.14*0.65*2/10								
6	C803-25-Ж1 (возврат)	МЕТАЛЛОЛОМ	Т								
		М=44.6*1921.08-2618-4327	0.0273								
			27.3*0.001								

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ЕТ1 (Н1) РСН8.06.106- 2007 П.26	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ЗП=363*0.3 ММ=363*0.7 ЗМ=363*0.7*0.15	Т 0.48 0.2*2.4	109 52	254 122	38 18			363 174	
8	С310-36-1 (Н1)	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 36, КЛАСС ГРУЗА: 1	Т 0.48 0.2*2.4		7379 3542	791 380			7379 3542	
9	ЕТ2 РДС-Т (Н30)	РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ РАСХОДОВ ПО СОДЕРЖАНИЮ САНКЦИОНИРОВАННЫХ МЕСТ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ М=36/1.2*10000/24.856	М3 0.2 0.2				12070 2414		12070 2414	
ПРИМЕЧАНИЕ 36 РУБ - ТАРИФ С НДС НА ПРИЕМКУ В УТИЛИЗАЦИЮ БЕТОННОГО БОЯ ОДО "ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА" НА 01.10.2025Г.										
ПРИМЕЧАНИЕ 2485,6% - ИНДЕКС ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - ОКТЯБРЬ 2025 К										
ДЕКАБРЮ 2005Г. (ИНФ. СБОРНИК ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВЫП.12)										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				27528	70459	13258	3070	36	101057	12
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ									55306	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ									68153	
ИТОГО ПО ПТМ									224516	

W

Ж102. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
12	Е7-20-4 (Н1)	УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЛАСТИНЫ (ПОЗ.1)	Т 0.15828 2*79.14*0.001	95338 15090	41600 6584	3748 593	82167 13005	286 45	219105 34679	37.370 6
13	С201-77300-Ж1 (Н37)	ЛИСТОВАЯ СТАЛЬ С245 С ОКРАСКОЙ В 2 СЛОЯ (ТТП.3 Л.2 АС5) М=2029346-12715+49467*2	Т 0.15828 2*79.14*0.001				2115565 334852	6679 1057	2115565 334852	
14	Е23-24-1 (Н1)	УСТАНОВКА РАНЕЕ СНЯТОЙ КРЫШКИ	ШТ 2 2	3754 7508	2947 5894	277 554			6701 13402	1.670 3
15	Е9-49-1 (Н2)	ПОСТАНОВКА БОЛТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	100ШТ 0.24 24/100	35983 8636	240 58	102 24			36223 8694	15.110 4
16	С101-10110-9 (Н13)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ 9.576 24*0.32+24*0. 063+24*0.016				3462 33152	7 67	3462 33152	

4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	C101-82505 (H13)	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ 6.952 0.11*2*31.6				3225 22420	10 70	3225 22420	
18	C101-3800-Ж (H13)	ЛИСТЫ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ ПРЕССОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	M2 4.5 3.0*1.5				3718 16731	129 581	3718 16731	
19	E6-22-1 (H1)	УСТРОЙСТВО АРМИРОВАНИЯ И БЕТОНИРОВАНИЯ ВЫРУБЛЕННЫХ УЧАСТКОВ ПЛИТЫ	100M3 0.002 0.2/100	2155993 4312	1158117 2316	107268 215	5063406 10127	68250 137	8377516 16755	959.140 2
20	C414-1007-4-Ж1 (H26)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40 ММ, КЛАССА C20/25, F150, W6 M=92116+3229+14950	M3 0.203 0.2*1.015				110295 22390	19659 3991	110295 22390	
21	C204-2711 (H13)	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AT500C), ДИАМЕТРОМ 12 ММ	T 0.01663 (13.5*0.888+2 *2.32)*0.001				1334366 22191	6679 111	1334366 22191	
22	E23-24-1 (H1)	УСТАНОВКА РАНЕЕ СНЯТОГО ЛЮКА	ШТ 2 2	3754 7508	2947 5894	277 554	593 1186	144 288	7294 14588	1.670 3
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ				43054	20746	1940	476054	6347	539854 59254 75228	18
ИТОГО ПО ПТМ									674336	
ВСЕГО									898852	
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									411465	
в т.ч.										
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА									61946	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН									91147	
в т.ч. 3/ПЛАТА									15174	
МАТЕРИАЛЫ									24929	
в т.ч. ТРАНСПОРТ									506	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 135.60%									104575	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 167.10%									128868	
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТ.Р-Т									94539	
в т.ч. ТРАНСПОРТ									829	
ПРОЧИЕ									2414	
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ									334852	

5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В Т.Ч. ТРАНСПОРТ							1057	
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ							33193	
		В Т.Ч.								
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							8636	
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН							58	
		В Т.Ч. З/ПЛАТА							24	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 115.30%							9985	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 167.60%							14514	
		МАТЕРИАЛЫ МЕСТНЫЕ							22390	
		В Т.Ч. ТРАНСПОРТ							3991	
		ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ							2149	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ							30	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							5	
		ВСЕГО							898852	
		В Т.Ч.								
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							70582	
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН							91205	
		В Т.Ч. З/ПЛАТА							15198	
		МАТЕРИАЛЫ							476710	
		В Т.Ч. ТРАНСПОРТ							6383	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							114560	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ							143382	
		ПРОЧИЕ							2414	

Составил  ЖУК Н.Е.

Проверил  ЗАЯЦ А.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ
 : ПЕРВЫЙ УЧАСТОК ТРЕТЬЕЙ ЛИНИИ МИНСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА ОТ СТ.КОРЖЕНЕВСКОГО ДО СТ.ЮБИЛЕЙНОЙ С ЭЛЕКТРОДЕПО. 3-
 Я ОЧЕРЕДЬ
КОД СТРОЙКИ
 : В1М/3
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
 : СТ. ЮБИЛЕЙНАЯ. АРТСКВАЖИНА
ШИФР ОБЪЕКТА
 : 207-00
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ
 : В1М/3-207-00-АС5

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ № : В1М/3-207-00-СК-93

НА УСТРОЙСТВО ПРОХОДА КОНДУКТОРОВ ДЛЯ АРТСКВАЖИН (АС5)

В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ НА 1 ЯНВАРЯ 2006 ГОДА

№ПТМ	Наименование раздела	Количество	Стоимость, тыс.руб.									
			Зарплата	Эксплуатация машин	Материалы	Оборудование, мебель, инвентарь	Наклад-ные		Прочие	Всего		
							В т.ч. транспорт	Плано-вые				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
101	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	224516.00	27.528	70.459	0.656		55.306	2.414		224.516		
		РУБ	12	13.258	0.036		68.153					
102	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	674336.00	43.054	20.746	476.054		59.254			674.336		
		РУБ	18	1.940	6.347		75.228					
ИТОГО			70.582	91.205	476.710		114.560	2.414		898.852		
Возврат материалов			30	15.198	6.383		143.381					
												2.149

Составил

Сер. Шенер
(подпись)

М.И. Жук
(подпись)

ЖУК Н.Е.
(И.О. Фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ
КОД СТРОЙКИ
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
ШИФР ОБЪЕКТА

: ПЕРВЫЙ УЧАСТОК ТРЕТЬЕЙ ЛИНИИ МИНСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА ОТ СТ.КОРЖЕНЕВСКОГО ДО СТ.ЮБИЛЕЙНАЯ С ЭЛЕКТРОДЕПО. 3-Я ОЧЕРЕДЬ 2
: В1М/3
: СТ. ЮБИЛЕЙНАЯ. АРТСКВАЖИНА
: 207-00

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ № : В1М/3-207-00-СК-93
НА УСТРОЙСТВО ПРОХОДА КОНДУКТОРОВ
ДЛЯ АРТСКВАЖИН (АС5)

№ п/п	Обоснование	Наименование ресурса	Ед.измерения	Количество
1	2	3	4	5
1	1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	30
2	1-3	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	5
3	ЕТ2 РДС-Т	РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ РАСХОДОВ ПО СОДЕРЖАНИЮ САНКЦИОНИРОВАННЫХ МЕСТ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ	МЗ	0.2
4	М021150	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.-ч	0.69983
5	М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-ч	3.27006
6	М040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-ч	0.26125
7	М050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.-ч	5.028
8	М330805	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-ч	5.028
9	М999999	ПРОЧИЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	РУБ.	3831.99
10	С101-10110-9	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	9.576
11	С101-153000	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ 342А	Т	0.00475

1	2	3	4	5
12	С101-32400	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0.14695
13	С101-3800-Ж	ЛИСТЫ ХРИЗОТИЦЕМЕНТНЫЕ ПРЕССОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	М2	4.5
14	С101-48602	КРУГ ОТРЕЗНОЙ 230Х2Х22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА	ШТ	0.0287
15	С101-6300-1	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0.03266
16	С101-82505	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	6.952
17	С102-2500	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	М3	0.01244
18	С102-3200	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3	0.00198
19	С102-5300	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0.00106
20	С102-6100	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	М3	0.00522
21	С201-63600	КОНСТРУКЦИИ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0.001
22	С201-77300- Ж1	ЛИСТОВАЯ СТАЛЬ С245 С ОКРАСКОЙ В 2 СЛОЯ (ТП.3 Л.2 АС5)	Т	0.15828
23	С203-49801	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0.1722
24	С204-2711	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(АТ500С), ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0.01663
25	С310-36-1	ПЕРЕВОЗКА	РУБ.	3541.92
26	С414-1007-4- Ж1	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40 ММ, КЛАССА С20/25, F150, W6	М3	0.203

1	2	3	4	5
27	C414-2004	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0.016
28	C701-16	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ.	2035.43
29	C803-25-Ж1	МЕТАЛЛОЛОМ (ВОЗВРАТ)	т	0.0273

Составил *Мухомов* — ЖУК Н.Е.
 Проверил *Заяц* — ЗАЯЦ А.Н.

8

L3'В1М/З'207-00'2401'S0R0'0'207-00'В1М/З-207-00-СК-93 НА УСТРОЙСТВО ПРОХОДА КОНДУКТОРОВ ДЛЯ АРТСКВАЖИН (АС5) 'В1М/З-207-00-АС5'ЖУК
Н.Е.'ЗАЯЦ А.Н.*

Ж101'ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ'РУБ*

E23-24-1' 2'2 'H1=135,6#167,1/H2=0/=1/H3=0,8/H4=0,8/H5=0,8/H6=0,8/H7=0,8/H7=0,8/1-1=1,67/#M021150=0,09/M021141/103-75300/414-2004'СНЯТИЕ ЛЮКА И КРЫШКИ'ШТ''**

E46-70-1' 0,78.4.2:100 'H1=135,6#167,1/=1/1-1=9,08'РЕЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ БЕТОНОРЕЗНЫМИ МАШИНАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТРЕЗНЫХ СЕКМЕНТНЫХ КРУГОВ ДИАМЕТРОМ 500 ММ, ПЛУВИНОЙ РЕЗКИ 150 ММ'100М''**

S101-48602' 0,46.0.78.4.2:100 '1565#1'=13'КРУГ ОТСРЕЗНОЙ 230Х2Х22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА'ШТ''**

E46-27-2' 0,2 'H1=135,6#167,1/=1/1-1=30,37/M050102=25,14/M330805=25,14'ПРОВИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ БЕТОНА'МЗ'''**

E70-120-1' 3,14.0.65.2:10 'H1=135,6#167,1/=1/1-1=0,64/M040504=0,64/101-32400=0,36/101-6300-1=0,08'РЕЗКА ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ ШИРИНОЙ 1000 ММ'10 ПЕРЕР''**

S803-25-Ж1' 27,3.0.001 '44,6.1921,08-2618-4327#0'=18'МЕТАЛЛОЛОМ'Т''**

ET1#РСН8.06.106-2007 П.26' 0,2.2.4 'H1=135,6#167,1/=1/Е363.0,3#363.0,7#363.0,7.0,15#0#0'ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА'Т''**

S310-36-1' 0,2.2.4 'H1=135,6#167,1/=1'ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 36, КЛАСС ГРУЗА: 1'Т''**

ET2 РСД-Т' 0,2 '30/Е0#0#0#36:1,2.10000:24,856#0'РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ РАСХОДОВ ПО СОДЕРЖАНИЮ САНКЦИОНИРОВАННЫХ МЕСТ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ'МЗ'''**

П'36 РУБ - ТАРИФ С НДС НА ПРИЕМКУ В УТИЛИЗАЦИЮ БЕТОННОГО БОЯ ОДО "ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА" НА 01.10.2025Г.*

П'2485,6% - ИНДЕКС ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - ОКТАБРЬ 2025 К ДЕКАБРЮ 2005Г. (ИНФ. СБОРНИК ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВЫП.12)*

Ж102'МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ'РУБ*

E7-20-4' 2.79,14.0.001 'H1=135,6#167,1/=1/1-1=37,37/M040502=20,66/101-153000=0,03/201-77700'УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЛАСТИНЫ (ПОЗ.1)'Т''**

C201-77300-Ж1' 2.79,14.0.001 '2029346-12715+49467.2#6679'=37'ЛИСТОВАЯ СТАЛЬ С245 С ОКРАСКОЙ В 2 СЛОЯ (ТПП.3 Л.2 АС5)'Т''**

E23-24-1' 2 'H1=135,6#167,1/=1/1-1=1,67/#M021150=0,09/M021141/103-75300/414-2004'УСТАНОВКА РАНЕЕ СНЯТОГО КРЫШКИ'ШТ''**

E9-49-1' 24:100 'H2=115,3#167,6/-2/1-1=15,11'ПОСТАВКА БОЛТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ'100ШТ''**

S101-10110-9' 24.0.32+24.0.063+24.0.016 '3462#7'=13'БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ'КТ''**

S101-82505' 0,11.2.31,6 '3225#10'=13'ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)'КТ''**

S101-3800-Ж' 3,0.1.5 '3718#129'=13'ЛИСТЫ ХРИЗОТИЦЕМЕНТНЫЕ ПРЕССОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ'М2''**

E6-22-1' 0,2:100 'H1=135,6#167,1/=1/1-1=959,14/#M021150=25,916/102-2500=6,22/102-3200=0,99/102-5300=0,53/102-6100=2,61/201-63600=0,5/203-49801=86,1/M020130/414-1005-3'УСТРОЙСТВО АРМИРОВАНИЯ И БЕТОНИРОВАНИЯ ВЪРУБЛЕННЫХ УЧАСТКОВ ПЛИТЫ'100МЗ'''**

S414-1007-4-Ж1' 0,2.1.015 '92116+3229+14950#19659'=26'БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40 ММ, КЛАССА С20/25, F150, W6'МЗ'''**

C204-2711' (13,5.0.888+2.2.32).0.001 '13343366#6679'=13'ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500 (AT500C), ДИАМЕТРОМ 12 ММ'Т''**

E23-24-1' 2 'H1=135,6#167,1/=1/1-1=1,67/#M021150=0,09/414-2004=0,008/M021141/103-75300'УСТАНОВКА РАНЕЕ СНЯТОГО ЛЮКА'ШТ''**

I*