

Первый заместитель
генерального директора -
главный инженер ОАО
«ПСВ»

(подпись)
« 06 » 08 20 26 г.

Е.А. Войтещенко

(И.О.Фамилия)

20 26 г.

Всего в сумме 59.806 тысяч белорусских рублей

в том числе:

на дату начала разработки сметной документации 47.629 тысяч белорусских рублей

на дату начала строительства объекта (выполнения строительных, специальных, монтажных работ) 48.942 тысяч белорусских рублей

на дату окончания строительства в пределах продолжительности строительства 49.838 тысяч белорусских рублей

(без учета налогов и отчислений)

налоги и отчисления 9.968 тысяч белорусских рублей

Возвратные суммы 0.113 тысяч белорусских рублей

Наименование объекта ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, СТОЛОВОЙ ПО АДРЕСУ:

Г.ПОЛОЦК, УЛ.СТРОИТЕЛЬНАЯ, 30

Код объекта

Наименование здания, сооружения КРОВЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, СТОЛОВОЙ

Шифр здания, сооружения

Комплект чертежей Дефектный акт

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Смета составлена в ценах на 1 ИЮЛЯ 2026 г.

(дата разработки)

Цены без НДС

(вкл. цены)

Тарифная ставка 4 разряда 16.96 руб.

(дана разработкой)			(дана ценой)						
№ пп	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей					
			Количество	заработная плата рабочих	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструкции (монтируемые оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость
			всего		в т.ч. зарплата машинистов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Смета: 1. 1. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ СТОЛОВОЙ ЗАВОДУПРАВЛЕНИЯ.

Ж2-70 Кровли

1.	E58-40-2 (83.83 / 51.0893)	Устройство рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия, с применением газовой горелки Стесненность К=1,2	100 М2 0,35	292,05 102,22	10,03 3,51	6,31 2,21	93,85 32,85	6,64 2,32	402,57 140,90
2.	1/10-115-5/465	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый Биполикрин, К-ПХ-БЭ-К/ПП-5.0 кг	м2 41,86				8,04 336,55	0,57 23,86	8,61 360,41
3.	E58-40-4 (83.83 / 51.0893)	Устройство примыкания из рулонных материалов с наклеиванием нового покрытия, с применением газовой горелки /прим. / Стесненность К=1,2	100 М 0,14	369,80 51,77	9,67 1,35	5,70 0,80	79,89 11,18	5,65 0,79	465,01 65,09
4.	1/10-115-5/465	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый Биполикрин, К-ПХ-БЭ-К/ПП-5.0 кг	м2 9,8				8,04 78,79	0,57 5,59	8,61 84,38
5.	E12-4-3040 (83.83 / 51.0893)	Установка прижимной планки Стесненность К=1,2	100М 0,14	143,68 20,12	220,45 30,86	73,87 10,34	0,64 0,09	0,05 0,01	364,82 51,08
6.	1/10-115-25/160	Планка примыкания металлическая	м 14				17,37 243,18	1,22 17,08	18,59 260,26
ИТОГО прямые затраты по разделу:				174	36	13	703	50	962
ОХР и ОПР:									15
Плановая прибыль:									90
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:									1 211
Масса (количество) отходов, т									
ИТОГО прямые затраты по смете:				174	36	13	703	50	962
ОХР и ОПР:									15
Плановая прибыль:									90
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:									1 211
Масса (количество) отходов, т									

Смета: 1. 2. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ ЦЕХА №18 БВЦ.

Ж2-70 Кровли

1.	E58-4-1 (83.83 / 51.0893)	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. /парапеты/ Стесненность К=1,2	100 М 0,4125	238,01 98,18	0,14 0,06				238,1 98,2
2.	8/1/580 Возвр.м	Металлолом	т 0,062						
3.	E58-4-1 (83.83 / 51.0893)	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. /отливы/ Стесненность К=1,2	100 М 0,12	238,01 28,56	0,14 0,02				238,1 28,5

4.	8/1/580 Возвр.м	Металлолом	Т	0,018						
5.	E58-40-3 (83.83 / 51.0893)	Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий, с применением газовой горелки: первый слой	100 М	0,6484	848,68 550,28	26,23 17,01	13,23 8,58	71,58 46,41	5,06 3,28	951,55 616,98
6.	1/10-115-5/445	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый Биполикрин, К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5 кг	м2	97,26				6,56 638,03	0,46 44,74	7,02 682,77
7.	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор /отходы рубероида/ 1870500, 4-й класс опасности	т	0,635				17,37 11,03	1,22 0,77	18,59 11,80
8.	E58-40-4 (83.83 / 51.0893)	Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий, с применением газовой горелки: второй слой	100 М	0,6484	369,80 239,78	9,67 6,27	5,70 3,70	79,89 51,80	5,65 3,66	465,01 301,51
9.	1/10-115-5/465	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый Биполикрин, К-ПХ-БЭ-К/ПП-5.0 кг	м2	97,26				8,04 781,97	0,57 55,44	8,61 837,41
10.	E11-11-3 (83.83 / 51.0893)	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	100 М2	0,3	722,99 216,90	67,83 20,35	35,47 10,64	35,24 10,57	1,64 0,49	827,70 248,31
11.	E11-11-4 (83.83 / 51.0893)	Устройство стяжек бетонных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки	100 М2	0,3	53,36 16,01	13,96 4,19	9,45 2,84			67,32 20,20
12.	1/10-230-60-30/20	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, выравнивающая, М150	т	2,7				253,49 684,42	17,85 48,20	271,34 732,62
13.	E12-114-1 (83.83 / 51.0893)	Устройство отливов из готовых элементов	100 М2 ПОК1	0,066	1 556,86 102,75	21,98 1,45	2,97 0,20	2 319,53 153,09	115,78 7,64	4 014,15 264,93
14.	2/20-20-35-30/5	Элементы отливов из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм	т	0,0434				6 500,00 282,10	319,80 13,88	6 819,80 295,98
15.	E9-521-1 (83.83 / 51.0893)	Герметизация стыков силиконом	100 М	0,12	44,57 5,35			45,92 5,51	3,20 0,38	93,69 11,24
16.	E12-10-1 (83.83 / 51.0893)	Устройство парапетных крышек из листовой оцинкованной стали	100 М2 ПОК1	0,20625	2 133,83 440,10	7,65 1,58	5,90 1,22	2 455,39 506,42	120,96 24,95	4 717,83 973,05
17.	E9-521-1 (83.83 / 51.0893)	Герметизация стыков силиконом	100 М	0,4125	37,14 15,32			45,92 18,94	3,20 1,32	86,26 35,58
18.	E58-40-2 (83.83 / 51.0893)	Устройство рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия, с применением газовой горелки	100 М2	6,3	243,38 1 533,29	8,36 52,67	5,26 33,14	93,85 591,26	6,64 41,83	352,23 2 219,05
19.	1/10-115-5/465	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый Биполикрин, К-ПХ-БЭ-К/ПП-5.0 кг	м2	753,48				8,04 6 057,98	0,57 429,48	8,61 6 487,46
ИТОГО прямые затраты по разделу:					3 247	104	60	9 840	675	13 854
ОХР и ОНР:										2 772
Плановая прибыль:										1 689
ИТОГО по разделу с ОХР ОНР и План.прибылью:										18 315
Масса (количество) отходов, т					0,635					
ИТОГО прямые затраты по смете:					3 247	104	60	9 840	675	13 854
ОХР и ОНР:										2 772
Плановая прибыль:										1 689
ИТОГО по смете с ОХР ОНР и План.прибылью:										18 315
Масса (количество) отходов, т					0,635					
Смета: 1. 3. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ ЦЕХА №3										
ЖК-70 Кровли										
1.	E58-40-3 (83.83 / 51.0893)	Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий, с применением газовой горелки: первый слой	100 М	0,02667	848,68 22,63	26,23 0,70	13,23 0,35	71,58 1,91	5,06 0,13	951,55 25,37
2.	1/10-115-5/445	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый Биполикрин, К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5 кг	м2	4				6,56 26,24	0,46 1,84	7,02 28,08
3.	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор /отходы рубероида/ 1870500, 4-й класс опасности	т	0,026				17,37 0,45	1,22 0,03	18,59 0,48
4.	E58-40-4 (83.83 / 51.0893)	Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий, с применением газовой горелки: второй слой	100 М	0,02667	369,80 9,86	9,67 0,26	5,70 0,15	79,89 2,13	5,65 0,15	465,01 12,40
5.	1/10-115-5/465	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый Биполикрин, К-ПХ-БЭ-К/ПП-5.0 кг	м2	4				8,04 32,16	0,57 2,28	8,61 34,44
6.	E16-21-3 (68.61 / 48.5917)	Демонтаж воронок сливных диаметром 100 мм	ШТ.	1	5,64 5,64	0,06 0,06	0,04 0,04			5,7 5,7
7.	E16-21-3		ШТ.		18,79	0,21	0,14	1,29	0,09	20,3


(68.61 / 48.5917)	Установка воронок сливных диаметром 100 мм Стесненность K=1,2	1	18,79	0,21 K1=1,2	0,14	1,29	0,09	20,38	
8.	1/10-115-30-45/10	Воронка водосточная круглого сечения, из проката тонколистового оцинкованного, толщиной 0,5 мм, без защитно-декоративного покрытия, диаметром 100 мм шт. 1				11,49	0,81	12,30	
						11,49	0,81	12,30	
9.	E11-11-3 (83.83 / 51.0893)	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм Стесненность K=1,2	100 M2 0,04	722,99 28,92 K1=1,2	67,83 2,71 K1=1,2	35,47 1,42	35,24 1,41	1,64 0,07	827,70 33,11
10.	E11-11-4 (83.83 / 51.0893)	Устройство стяжек бетонных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки Стесненность K=1,2 Кратность K=6	100 M2 0,04	53,36 2,13 K1=1,2 K2=6	13,96 0,56 K2=6	9,45 0,38			67,32 2,69
11.	1/10-230-60-30/20	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, выравнивающая, М150 т 0,36				253,49 91,26	17,85 6,43		271,34 97,69
ИТОГО прямые затраты по разделу:			88	5	2	168	12	272	
ОХР и ОПР:								72	
Плановая прибыль:								46	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:								390	
Масса (количество) отходов, т 0,026									
ИТОГО прямые затраты по смете:			88	5	2	168	12	272	
ОХР и ОПР:								72	
Плановая прибыль:								46	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:								390	
Масса (количество) отходов, т 0,026									
Смета: 1. 4. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ ЦЕХА №1 УЧАСТОК №060 ЖЗ-70 Кровли									
1.	E57-2-8 (83.83 / 51.0893)	Разборка покрытий цементных полов Стесненность K=1,2	100 M2 PA3B 0,04	2 104,50 84,18 K1=1,2	183,37 7,33	98,15 3,93		2 287,87 91,51	
2.	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор /бой бетона/ 3142707, неопасные т 0,1848							
3.	E58-27-1 (83.83 / 51.0893)	Устройство цементной выравнивающей стяжки на кровле Стесненность K=1,2	100 M2 0,04	661,64 26,47 K1=1,2	45,88 1,84	21,70 0,87		707,52 28,31	
4.	1/10-230-60-30/20	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, выравнивающая, М150 т 0,068				253,49 17,24	17,85 1,21	271,34 18,45	
5.	E58-2-1 (83.83 / 51.0893)	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов на мастике до 3-х слоев Стесненность K=1,2	100 M2 0,04	351,76 14,07 K1=1,2	32,12 1,28	20,65 0,83		383,88 15,35	
6.	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор /отходы рубероида/ 1870500, 4-й класс опасности т 0,0648							
7.	E12-105-1 (83.83 / 51.0893)	Устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов при наварке водоизоляционных ковров двухслойных Стесненность K=1,2	100 M2 0,04	314,31 12,57 K1=1,2	9,45 0,38	4,72 0,19	187,82 7,51	13,28 0,53	524,86 20,99
8.	1/10-115-5/445	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый Биполикрин, К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5 кг м2 5,1				6,56 33,46	0,46 2,35	7,02 35,81	
9.	1/10-115-5/465	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый Биполикрин, К-ПХ-БЭ-К/ПП-5.0 кг м2 4,68				8,04 37,63	0,57 2,67	8,61 40,30	
ИТОГО прямые затраты по разделу:			137	11	6	96	7	251	
ОХР и ОПР:								120	
Плановая прибыль:								73	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:								444	
Масса (количество) отходов, т 0,2496									
ИТОГО прямые затраты по смете:			137	11	6	96	7	251	
ОХР и ОПР:								120	
Плановая прибыль:								73	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:								444	
Масса (количество) отходов, т 0,2496									
Смета: 1. 5. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ ЦЕХА №1. УЧАСТОК №120. ВАРКА ЗАМАСЛИВАТЕЛЯ. ЖЗ-70 Кровли									
1.	E58-40-3 (83.83 / 51.0893)	Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий, с применением газовой горелки: первый слой Стесненность K=1,2	100 M 0,164	848,68 139,18 K1=1,2	26,23 4,30	13,23 2,17	71,58 11,74	5,06 0,83	951,55 156,05
2.	1/10-115-5/445	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый Биполикрин, К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5 кг м2 16,4				6,56 107,58	0,46 7,54	7,02 115,12	
3.	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор /отходы рубероида/ 1870500, 4-й класс опасности т 0,0392							
4.	E58-40-4 (83.83 / 51.0893)		100 M 0,164	369,80 60,65	9,67 1,59	5,70 0,93	79,89 13,10	5,65 0,93	465,01 76,21

			Смена покрытия из рулонных материалов		KI=1.2					
5.	1/10-115-5/465	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый Биполикрин, К-ПХ-БЭ-К/ПП-5.0 кг	м2 16,4	8,04 131,86	0,57 9,35			8,61 141,21		
6.	E58-4-1 (83.83 / 51.0893)	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Стесненность K=1,2	100 М 0,013	238,01 3,09	0,14			238,15 3,09		
					KI=1.2					
7.	8/1/580 Возвр.м	Металлолом	т 0,002							
8.	E16-21-3 (68.61 / 48.5917)	Демонтаж воронок сливных диаметром 100 мм Стесненность K=1,2 Демонтаж K=0,3	шт. 1	5,64 5,64	0,06 0,06	0,04 0,04			5,70 5,70	
					KI=1.2 K2=0.3					
9.	E57-2-8 (83.83 / 51.0893)	Разборка цементной стяжки на кровле Стесненность K=1,2	100 М2 РАЗБ 0,0225	2 104,50 47,35	183,37 4,13	98,15 2,21			2 287,87 51,48	
					KI=1.2					
10.	E16-21-3 (68.61 / 48.5917)	Установка воронок сливных диаметром 100 мм Стесненность K=1,2	шт. 1	18,79 18,79	0,21 0,21	0,14 0,14	1,29 1,29	0,09 0,09	20,38 20,38	
					KI=1.2					
11.	1/10-115-30-45/10	Воронка водосточная круглого сечения, из проката тонколистового оцинкованного, толщиной 0,5 мм, без защитно-декоративного покрытия, диаметром 100 мм	шт. 1			11,49 11,49	0,81 0,81	12,30 12,30		
12.	E58-27-1 (83.83 / 51.0893)	Устройство цементной выравнивающей стяжки на кровле Стесненность K=1,2	100 М2 0,0225	661,64 14,89	45,88 1,03	21,70 0,49			707,52 15,92	
					KI=1.2					
13.	1/10-230-60-30/20	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, выравнивающая, М150	т 0,2025			253,49 51,33	17,85 3,61	271,34 54,94		
14.	E58-40-2 (83.83 / 51.0893)	Устройство рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия, с применением газовой горелки Стесненность K=1,2	100 М2 0,25	292,05 73,01	10,03 2,51	6,31 1,58	93,85 23,46	6,64 1,66	402,57 100,64	
					KI=1.2					
15.	1/10-115-5/465	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый Биполикрин, К-ПХ-БЭ-К/ПП-5.0 кг	м2 29,9	8,04 240,40	0,57 17,04			8,61 257,44		
16.	E12-4-3040 (83.83 / 51.0893)	Установка прижимной планки Стесненность K=1,2	100М 0,07	143,68 10,06	220,45 15,43	73,87 5,17	0,64 0,04	0,05	364,82 25,53	
					KI=1.2					
17.	1/10-115-25/160	Планка примыкания металлическая	м 7			17,37 121,59	1,22 8,54	18,59 130,13		
			ИТОГО прямые затраты по разделу:		373	29	13	714	50	1 166
			ОХР и ОПР:						319	
			Плановая прибыль:						196	
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:						1 682	
			Масса (количество) отходов, т		0,0392					
			ИТОГО прямые затраты по смете:		373	29	13	714	50	1 166
			ОХР и ОПР:						319	
			Плановая прибыль:						196	
			ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:						1 682	
			Масса (количество) отходов, т		0,0392					
			Смета: 1. 6. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ ЦЕХА №2. УЧАСТОК №080. СНОВКА.							
			ЖК2-70 Кровли							
1.	E58-40-2 (83.83 / 51.0893)	Устройство покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия, с применением газовой горелки: (1слой) Стесненность K=1,2	100 М2 2,24	292,05 654,19	10,03 22,47	6,31 14,13	93,85 210,22	6,64 14,87	402,57 901,75	
					KI=1.2					
2.	1/10-115-5/465	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый Биполикрин, К-ПХ-БЭ-К/ПП-5.0 кг	м2 267,9	8,04 2 153,92	0,57 152,70			8,61 2 306,62		
3.	E58-40-4 (83.83 / 51.0893)	Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий, с применением газовой горелки: второй слой Стесненность K=1,2	100 М 0,3	369,80 110,94	9,67 2,90	5,70 1,71	79,89 23,97	5,65 1,70	465,01 139,51	
					KI=1.2					
4.	1/10-115-5/465	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый Биполикрин, К-ПХ-БЭ-К/ПП-5.0 кг	м2 30	8,04 241,20	0,57 17,10			8,61 258,30		
			ИТОГО прямые затраты по разделу:		765	25	16	2 629	186	3 606
			ОХР и ОПР:						655	
			Плановая прибыль:						395	
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:						4 660	
			Масса (количество) отходов, т							
			ИТОГО прямые затраты по смете:		765	25	16	2 629	186	3 606
			ОХР и ОПР:						655	
			Плановая прибыль:						395	
			ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:						4 660	
			Масса (количество) отходов, т							
			Смета: 1. 7. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЦЕХА №2. УЧАСТОК №094.							
			ЖК2-70 Кровли							

1.	E58-40-2 (83.83 / 51.0893)	Устройство покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия, с применением газовой горелки: (1слой) Стесненность К=1,2	100 М2 6,39	292,05 1 866,20	10,03 64,09 KI=1,2	6,31 40,32	93,85 599,70	6,64 42,43	402,57 2 572,42
2.	1/10-115-5/465	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый Биполикрин, К-ПХ-БЭ-К/ПП-5.0 кг	м2 764,2				8,04 6 144,17	0,57 435,59	8,61 6 579,76
ИТОГО прямые затраты по разделу:				1 866	64	40	6 744	478	9 152
ОХР и ОПР:									1 598
Плановая прибыль:									974
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:									11 724
Масса (количество) отходов, т									
ИТОГО прямые затраты по смете:				1 866	64	40	6 744	478	9 152
ОХР и ОПР:									1 598
Плановая прибыль:									974
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:									11 724
Масса (количество) отходов, т									
Смета: 1. 8. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ ЦЕХА №3. АДМИНИСТРАЦИЯ.									
ЖК-70 Кровли									
1.	E58-40-3 (83.83 / 51.0893)	Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий, с применением газовой горелки: первый слой Стесненность К=1,2	100 М 0,2	848,68 169,74	26,23 5,25 KI=1,2	13,23 2,65	71,58 14,32	5,06 1,01	951,55 190,32
2.	1/10-115-5/445	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый Биполикрин, К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5 кг	м2 20				6,56 131,20	0,46 9,20	7,02 140,40
3.	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор /отходы рубероида/ 1870500, 4-й класс опасности	т 0,196				17,37 3,40	1,22 0,24	18,59 3,64
4.	E58-40-4 (83.83 / 51.0893)	Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий, с применением газовой горелки: второй слой Стесненность К=1,2	100 М 0,2	369,80 73,96	9,67 1,93 KI=1,2	5,70 1,14	79,89 15,98	5,65 1,13	465,01 93,00
5.	1/10-115-5/465	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый Биполикрин, К-ПХ-БЭ-К/ПП-5.0 кг	м2 20				8,04 160,80	0,57 11,40	8,61 172,20
ИТОГО прямые затраты по разделу:				244	7	4	326	23	596
ОХР и ОПР:									207
Плановая прибыль:									126
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:									930
Масса (количество) отходов, т				0,196					
ИТОГО прямые затраты по смете:				244	7	4	326	23	596
ОХР и ОПР:									207
Плановая прибыль:									126
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:									930
Масса (количество) отходов, т				0,196					
Смета: 1. 9. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ ЦЕХА №2. УЧАСТОК №085.									
ЖК-70 Кровли									
1.	E58-40-3 (83.83 / 51.0893)	Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий, с применением газовой горелки: первый слой Стесненность К=1,2	100 М 0,22	848,68 186,71	26,23 5,77 KI=1,2	13,23 2,91	71,58 15,75	5,06 1,11	951,55 209,34
2.	1/10-115-5/445	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый Биполикрин, К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5 кг	м2 33				6,56 216,48	0,46 15,18	7,02 231,66
3.	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор /отходы рубероида/ 1870500, 4-й класс опасности	т 0,2156				17,37 3,74	1,22 0,26	18,59 4,00
4.	E58-40-4 (83.83 / 51.0893)	Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий, с применением газовой горелки: второй слой Стесненность К=1,2	100 М 0,22	369,80 81,36	9,67 2,13 KI=1,2	5,70 1,25	79,89 17,58	5,65 1,24	465,01 102,31
5.	1/10-115-5/465	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый Биполикрин, К-ПХ-БЭ-К/ПП-5.0 кг	м2 33				8,04 265,32	0,57 18,81	8,61 284,13
6.	E46-69-4 (83.83 / 51.0893)	Резка кирпичной кладки бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 70 мм Стесненность К=1,1 (сб №46)	100 М 0,22	149,59 32,91	49,91 10,98 KI=1,1		11,19 2,46		210,69 46,35
7.	1/10-170-2/20	Диск алмазный отрезной для резки камня, бетона диаметром 230 мм	диск 0,1606				26,92 4,32	1,90 0,31	28,82 4,63
8.	E12-4-3040 (83.83 / 51.0893)	Установка прижимной планки Стесненность К=1,2	100М 0,22	143,68 31,61	220,45 48,50 KI=1,2	73,87 16,25	0,64 0,14	0,05 0,01	364,82 80,26
9.	1/10-115-25/160	Планка примыкания металлическая	м 22				17,37 382,14	1,22 26,84	18,59 408,98
ИТОГО прямые затраты по разделу:				333	67	20	908	64	1 368
ОХР и ОПР:									296

Плановая прибыль:	180
ИТОГО по разделу с ОХР ОНР и План.прибылью:	1 844
Масса (количество) отходов, т	0,2156
ИТОГО прямые затраты по смете:	333 67 20 908 64 1 368
ОХР и ОНР:	296
Плановая прибыль:	180
ИТОГО по смете с ОХР ОНР и План.прибылью:	1 844
Масса (количество) отходов, т	0,2156
ВСЕГО прямые затраты:	7 226 348 175 22 127 1 545 31 227
ОХР и ОНР:	6 197
Плановая прибыль:	3 780
ВСЕГО с ОХР ОНР и План.прибылью:	41 204
Масса (количество) отходов, т	1,3614

п.30 Инструкции	Средства на строительство временных зданий и сооружений	13.1%	0.8	721
	в т.ч. возврат материалов от разборки временных зданий и сооружений	15%	1	108
п.31.1 Инструкции	Средства при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	3.6%	1.2	238
п.31.2 Инструкции	Средства по уплате обязательных страховых взносов	34%		2 516
	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ			44 678
п.31.13 Инструкции	Средства на выполнение мероприятий по обращению с отходами, подлежащими хранению, использованию, обезвреживанию, захоронению, в том числе использованию в качестве изолирующего слоя на объектах захоронения отходов	Расчет, без НДС	✓	355
п.32.1 Инструкции	Средства на содержание заказчика, застройщика	Расчет		1 209
	ИТОГО с прочими средствами			46 242
п.33 Инструкции	Средства на непредвиденные работы и затраты	3% ✓	1	1 387
	ИТОГО на дату начала разработки сметной документации			47 629
п.34.1 Инструкции	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ, оборудования, прочих затрат на дату начала строительства	Расчет		1 313
	ИТОГО на дату начала строительства			48 942
п.34.2 Инструкции	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ, оборудования, прочих затрат на дату окончания строительства	Расчет		896
	ИТОГО на дату окончания строительства			49 838
п.35 Инструкции	Средства, учитывающие налоги и отчисления (за исключением средств по уплате обязательных страховых взносов) в соответствии с законодательными актами			9 968
	в т.ч. Налог от выручки при УСН	%		
	НДС	20%		9 968
	ВСЕГО стоимость работ			59 806
	Справочно: Возвратные суммы			113

Составил	Инженер ОТП и КР (подпись)		О.Е. Шебеко (инициалы, фамилия)
Проверил	Инженер ОТП и КР (подпись)		О.Е. Шебеко (инициалы, фамилия)

Расчет средств, учитывающих применение прогнозных индексов цен в строительстве

Наименование объекта **ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, СТОЛОВОЙ ПО АДРЕСУ: Г.ПОЛОЦК, УЛ.СТРОИТЕЛЬНАЯ, 30**

Код объекта _____

Дата разработки сметной документации **1 ИЮЛЯ 2026**
 Дата начала строительства **ОКТАБРЬ 2026**
 Продолжительность строительства **3** месяца

ИТОГО на дату начала разработки сметной документации **47,629** тысяч белорусских рублей
 в том числе: стоимость СМР **45,977** тысяч белорусских рублей
 прочие работы и затраты **1,652** тысяч белорусских рублей
 затраты, не подлежащие индексации **0** тысяч белорусских рублей

Индексы изменения стоимости, применяемые для определения стоимости на дату начала строительства

Месяцы	Прогнозные индексы стоимости	
	СМР	прочих работ и затрат
ИЮЛ.26	1,009	1,0119
АВГ.26	1,018081	1,02394161
СЕН.26	1,02724373	1,03612652

Итого средства, учитывающие применение прогнозных индексов на дату начала строительства, тыс. руб., в т.ч. **1,313**
 стоимость СМР **1,253**
 прочие работы и затраты **0,060**

ИТОГО на дату начала строительства **48,942** тысяч белорусских рублей
 в том числе: стоимость СМР **47,23** тысяч белорусских рублей
 прочие работы и затраты **1,712** тысяч белорусских рублей
 затраты, не подлежащие индексации **0** тысяч белорусских рублей

Расчет средств, учитывающих применение прогнозных индексов в нормативный срок строительства

Месяцы выполнения работ	Нормы задела в строительстве по месяцам, %	Стоимость СМР, тыс. руб.	Прогнозные индексы стоимости СМР, применяемые для определения средств, в нормативный срок строительства	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости СМР в нормативный срок строительства, тыс. руб.	Удельный вес стоимости прочих затрат, %	Стоимость прочих затрат, тыс. руб.	Прогнозные индексы прочих затрат, применяемые для определения средств, в нормативный срок строительства	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов прочих затрат в нормативный срок строительства, тыс. руб.
Итого на дату начала строительства		47,230				1,712		
2026 ОКТАБРЬ	25	11,808	1,009	0,10627	25	0,428	1,0119	0,00509
2026 НОЯБРЬ	50	23,615	1,018081	0,42698	50	0,856	1,02394161	0,02049
2026 ДЕКАБРЬ	25	11,808	1,02724373	0,32168	25	0,428	1,03612652	0,01546

Итого средства, учитывающие применение прогнозных индексов в нормативный срок строительства, тыс. руб., в т.ч. **0,896**
 стоимость СМР **0,855**
 прочие работы и затраты **0,041**

Составил

Инженер ОТП и КР
 (должность служащего)



О.Е. Шебеко
 (инициалы, фамилия)

Наименование объекта **ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, СТОЛОВОЙ ПО АДРЕСУ:**
Г.ПОЛОЦК, УЛ.СТРОИТЕЛЬНАЯ, 30

Код объекта _____

ВЕДОМОСТЬ ОТХОДОВ

Составлена в ценах на **1 ИЮЛЯ 2026 г.**

(дата разработки)

№ локальной сметы / объектной сметы	Отходы			Мероприятия по обращению с отходами, тысяч белорусских рублей			Всего, тысяч белорусских рублей
	код	наименование	масса (количество), т (шт.)	средства на перевозку отходов (погрузка, транспортировка, разгрузка)	средства, связанные с приемом, использованием, обезвреживанием, захоронением, хранением отходов	экологический налог	
1	2	3	4	5	6	7	
2 / 1	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор /отходы рубероида/ 1870500, 4-й класс опасности	0,635	0,041	0,146	0,000	0,187
3 / 1	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор /отходы рубероида/ 1870500, 4-й класс опасности	0,026	0,002	0,006	0,000	0,008
4 / 1	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор /бой бетона/ 3142707, неопасные	0,1848	0,001	0,006	0,000	0,008
4 / 1	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор /отходы рубероида/ 1870500, 4-й класс опасности	0,0648	0,004	0,015	0,000	0,019
5 / 1	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор /отходы рубероида/ 1870500, 4-й класс опасности	0,0392	0,003	0,009	0,000	0,012
8 / 1	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор /отходы рубероида/ 1870500, 4-й класс опасности	0,196	0,013	0,045	0,000	0,058
9 / 1	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор /отходы рубероида/ 1870500, 4-й класс опасности	0,2156	0,014	0,050	0,000	0,064
		ВСЕГО	1,3614	0,078	0,277	0,000	0,355

Приложение к Ведомости отходов

Наименование объекта **ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, СТОЛОВОЙ ПО АДРЕСУ: Г.ПОЛОЦК, УЛ.СТРОИТЕЛЬНАЯ, 30**

№ пп	Обоснование	Наименование мероприятий по обращению с отходами	Единица измерения	Количество	Стоимость, белорусских рублей	
					Единицы измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7

Объектная смета: 1. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, СТОЛОВОЙ ПО АДРЕСУ: Г.ПОЛОЦК,

УЛ.СТРОИТЕЛЬНАЯ, 30

Локальная смета: 1.2. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ ЦЕХА №18 БВИ.

	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор /отходы рубероида/ 1870500, 4-й класс опасности		7	0,635		
1	С310-248	ПЕРЕВОЗКА МУСОРА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ КЛАСС ГРУЗА I		Т	0,635	59,39	37.71
2	Погр-24	Мусор строительный (погрузка отходов и мусора)		Т	0,635	2,59	1.64
3	Разг-24	Мусор строительный (разгрузка отходов и мусора)		Т	0,635	3,15	2.00
4	БС999-9901	Плата за прием и захоронение отходов (строительного мусора) ОДО "Экология города"		Т	0,635	230,00	146.05
ИТОГО стоимость по локальной смете							187,41

Локальная смета: 1.3. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ ЦЕХА №3

	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор /отходы рубероида/ 1870500, 4-й класс опасности		7	0,026		
--	-------	--	--	---	-------	--	--

1	C310-248	ПЕРЕВОЗКА МУСОРА АВТОМОБИЛЯМИ-	T	0,026	59,39	1.54
1	2	3	4	5	6	7
		САМОСВАЛАМИ КЛАСС ГРУЗА I				
2	Погр-24	Мусор строительный (погрузка отходов и мусора)	T	0,026	2,59	0.07
3	Разг-24	Мусор строительный (разгрузка отходов и мусора)	T	0,026	3,15	0.08
4	БС999-9901	Плата за прием и захоронение отходов (строительного мусора) ОДО "Экология города"	T	0,026	230,00	5.98
ИТОГО стоимость по локальной смете						7,67

Локальная смета: 1.4. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ ЦЕХА №1 УЧАСТОК №060

	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор /бой бетона/ 3142707, неопасные	T	0,1848		
1	C310-2	ПЕРЕВОЗКА МУСОРА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ КЛАСС ГРУЗА I	T	0,1848	1,78	0.33
2	Погр-24	Мусор строительный (погрузка отходов и мусора)	T	0,1848	2,59	0.48
3	Разг-24	Мусор строительный (разгрузка отходов и мусора)	T	0,1848	3,15	0.58
4	БС999-9901	Плата за прием и захоронение отходов (строительного мусора) ЧТПУ "Сыпучие материалы"	T	0,1848	35,00	6.47
	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор /отходы рубероида/ 1870500, 4-й класс опасности	T	0,0648		
1	C310-248	ПЕРЕВОЗКА МУСОРА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ КЛАСС ГРУЗА I	T	0,0648	59,39	3.85
2	Погр-24	Мусор строительный (погрузка отходов и мусора)	T	0,0648	2,59	0.17
3	Разг-24	Мусор строительный (разгрузка отходов и мусора)	T	0,0648	3,15	0.20
4	БС999-9901	Плата за прием и захоронение отходов (строительного мусора) ОДО "Экология города"	T	0,0648	230,00	14.90
ИТОГО стоимость по локальной смете						26,98

Локальная смета: 1.5. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ ЦЕХА №1. УЧАСТОК №120. ВАРКА ЗАМАСЛИВАТЕЛЯ.

	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор /отходы рубероида/ 1870500, 4-й класс опасности	T	0,0392		
1	C310-248	ПЕРЕВОЗКА МУСОРА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ КЛАСС ГРУЗА I	T	0,0392	59,39	2.33
2	Погр-24	Мусор строительный (погрузка отходов и мусора)	T	0,0392	2,59	0.10
3	Разг-24	Мусор строительный (разгрузка отходов и мусора)	T	0,0392	3,15	0.12
4	БС999-9901	Плата за прием и захоронение отходов (строительного мусора) ОДО "Экология города"	T	0,0392	230,00	9.02
ИТОГО стоимость по локальной смете						11,57

Локальная смета: 1.8. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ ЦЕХА №3. АДМИНИСТРАЦИЯ.

	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор /отходы рубероида/ 1870500, 4-й класс опасности	T	0,196		
1	C310-248	ПЕРЕВОЗКА МУСОРА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ КЛАСС ГРУЗА I	T	0,196	59,39	11.64
2	Погр-24	Мусор строительный (погрузка отходов и мусора)	T	0,196	2,59	0.51
3	Разг-24	Мусор строительный (разгрузка отходов и мусора)	T	0,196	3,15	0.62
4	БС999-9901	Плата за прием и захоронение отходов (строительного мусора) ОДО "Экология города"	T	0,196	230,00	45.08
ИТОГО стоимость по локальной смете						57,85

Локальная смета: 1.9. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ ЦЕХА №2. УЧАСТОК №085.

	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор /отходы рубероида/ 1870500, 4-й класс опасности	T	0,2156		
1	C310-248	ПЕРЕВОЗКА МУСОРА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ КЛАСС ГРУЗА I	T	0,2156	59,39	12.80
2	Погр-24	Мусор строительный (погрузка отходов и мусора)	T	0,2156	2,59	0.56

3	Разг-24	Мусор строительный (разгрузка отходов и мусора)	T	0,2156	3,15	0.68
1	2	3	4	5	6	7
4	БС999-9901	Плата за прием и захоронение отходов (строительного мусора) ОДО "Экология города"	T	0,2156	230,00	49.59
ИТОГО стоимость по локальной смете						63,63
ИТОГО стоимость по объектной смете						355,11
ВСЕГО стоимость без НДС						355,11

Составил Инженер ОТП и КР
(подпись)

О.Е. Шебеко
(инициалы, фамилия)

Проверил Инженер ОТП и КР
(подпись)

О.Е. Шебеко
(инициалы, фамилия)