

УТВЕРЖДАЮ
УЗ "МДЛБ" г. Минска
Главный врач: Д.В. Зайцев

" 2026 год

100805135

ОБЪЕКТ: Учреждение здравоохранения "Минская областная детская клиническая больница",
Восстановление работоспособности лифта регистрационный № 25-32-2311

УНП

РЕКВИЗИТЫ: 223053 Минская область, Минский район, д.Боровляны, ул.Фрунзенская 19Б/5
р/с BY31AKBB36040000000845600000, Минское областное управление
№500 ОАО "АСБ Беларусбанк",
г. Минск, проспект Дзержинского 69/1, АКBBVY2X, УНП 100805135

СМЕТА № 18.1

АВГУСТ 2026 Г.

№ Ед. расценки	Наименование работ, состав звена	Ед. измерения	Количество	Тарифная з/плата с повышением по контракту 50%	Затраты труда ч/час
1	2	3	4	5	6
3.2.1.1.п 1ч 2	Оборудование рабочего места	1.раб.м.	1	196,10	3,70
3.2.1.1.п 2ч 2	Подбор и комплектование материалов и оборудования	1.лифт	1	132,50	2,50
3.2.1.1 п 3	Освобождение лебедки от нагрузки	1 лифт	1	148,40	2,80
3.2.1.1 п 5	Посадка кабины на ловители	1 посадка	1	201,40	3,80
3.2.1.1 п 7 ч 1	Передвижение кабины и противовеса ручным способом вверх	1 м	3	22,26	0,14
3.2.1.1 п 9	Установка подставок под противовес	1 комплект	1	31,80	0,60
3.2.1.1.п 1	Замена тяговых канатов с верхним расположением машинного помещения	100 м	0,88	866,57	18,58
3.2.2.1 п 18	Снятие отводного блока	1 отводной блок	1	124,55	2,35
3.2.2.1 п 19	Установка отводного блока	1 отводной блок	1	120,31	2,27
3.2.1.1 п 6	Снятие кабины с ловителей	1 снятие	1	162,18	3,06
3.2.1.1 п 7 ч 2	Передвижение кабины ручным способом вниз	1 м	3	69,96	0,44
3.2.7.1 п 11 ч 2.1	Выверка балансира кабины	1 балансир	1	80,56	1,52
3.2.9.1 п 14	Замена каретки створки дверей кабины	1 каретка	2	468,52	4,42
3.2.9.1 п 15	Замена каната связи створок дверей кабины	1 канат	1	13,78	0,26
3.2.16.1.ч7	Опробование работы лифта	1лифт	1	58,83	1,11
3.2.2.1 п57	Частичное техническое освидетельствование лифта	1 лифт	1	100,70	1,90
Итого				2823,12	51,35
Заработная плата всего:				2823,12	
Накладные расходы				1011,64	
Итого:				3834,76	

Обоснование:	Материалы:	Ед. Изм.	Кол-во	Цена	Стоимость покупных материалов
	Канат стальной д комплект 4 шт.	м.	88	7,00	616,00
	Блок отводной	шт.	1	400,02	400,02
					1016,02
	Ставка НДС на стоимость покупных материалов 20%				203,20
	Итого материалы с НДС				1219,22
Налоги и отчисления от зарплаты:					
	Отчисления на социальные нужды 34%				959,86
	Отчисления на обязательное страхование от несчастных случаев 0,6%				16,94
	Прибыль (без учета стоимости материалов) 18%				866,08
Итого объем:					6 693,66
НДС 20%:					1338,73
Всего к оплате :					8 032,39

Составил:

Инженер К.В. Малиновский

Проверил:

Зам. главного врача В.Н. Налецкий
(по технике)