

СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта24-08. ремонт после пожара

ЗаказчикОАО "КРИНИЦА"

ПодрядчикПодрядчик

Смета составлена в ценах на1 СЕНТЯБРЯ 2026 г.

Ценыбез НДС

Регион строительстваг.Минск

Тарифная ставка 4 разряда16.96 руб.

(дата разработки)

(вид цены)

(название региона строительства)

Номер		Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудо- затраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб.					
пп	по смете					Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
							Всего	в т.ч. зарплата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Смета: 1. 1. Локальная смета

Ж000 ПЛОЩАДКА ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ОТХОДОВ

1.	1.	E46-35-2 (83.83 / 51.0893)	Разборка монолитных перекрытий железобетонных Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	<u>М3</u> 2.9	<u>14.59</u> 42.32 К1=1.2	<u>212.81</u> 617.15	<u>340.90</u> 988.61 К1=1.2	<u>158.54</u> 459.77	<u>11.22</u> 32.54	<u>0.89</u> 2.58	<u>565.82</u> 1640.88
2.	2.	E46-47-3 (83.83 / 51.0893)	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	<u>100 М2</u> 2.6	<u>29.70</u> 77.22 К1=1.2	<u>433.14</u> 1126.16					<u>433.14</u> 1126.16
3.	3.	E8-6-1 (83.83 / 51.0893)	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического одинарного Стесненность К=1,2 Разряд 3.3 МК 0.9019 Ставка 4р 16.96	<u>МЗКЛАДКИ</u> 3.89	<u>6.48</u> 25.21 К1=1.2	<u>99.12</u> 385.58	<u>30.66</u> 119.27 К1=1.2	<u>13.04</u> 50.73	<u>315.04</u> 1225.51	<u>24.55</u> 95.50	<u>469.37</u> 1825.86
4.	4.	E26-116-1 (83.83 / 51.0893)	Теплоизоляция наружных стен плитами минераловатными на клею на прямолинейных поверхностях с лесов Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	<u>100 М2</u> 4.1	<u>74.81</u> 306.71 К1=1.2	<u>1268.74</u> 5201.83	<u>4.92</u> 20.17 К1=1.2		<u>2.24</u> 9.18	<u>0.16</u> 0.66	<u>1 276.06</u> 5231.84
5.	5.	1/10-230-60	Сухая клеевая смесь Стесненность К=1,2	<u>Т</u> 2.46					<u>650.00</u> 1599.00	<u>51.61</u> 126.96	<u>701.61</u> 1725.96
6.	6.	1/10-120-10	Плиты утеплителя минераловатные (100 мм) Стесненность К=1,2	<u>М2</u> 434.6					<u>24.50</u> 10647.70	<u>1.95</u> 847.47	<u>26.45</u> 11495.17
7.	7.	E26-117-1 (83.83 / 51.0893)	Механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями при утеплении стен кирпичных, ячеистобетонных с лесов Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	<u>100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ</u> 24.6	<u>7.21</u> 177.42 К1=1.2	<u>105.18</u> 2587.43	<u>3.70</u> 91.02 К1=1.2		<u>31.96</u> 786.22	<u>2.54</u> 62.48	<u>143.38</u> 3527.15
8.	8.	E26-120-1 (83.83 / 51.0893)	Устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатым вручную на прямолинейных поверхностях с лесов Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	<u>100 М2</u> 4.1	<u>77.65</u> 318.37 К1=1.2	<u>1316.98</u> 5399.62	<u>3.08</u> 12.63 К1=1.2		<u>163.94</u> 672.15	<u>13.20</u> 54.12	<u>1 497.20</u> 6138.52
9.	9.	1/10-230-60	Сухая клеевая смесь Стесненность К=1,2	<u>Т</u> 2.46					<u>650.00</u> 1599.00	<u>51.61</u> 126.96	<u>701.61</u> 1725.96
10.	10.	E26-130-1 (83.83 / 51.0893)	Устройство армирующего слоя на неутепляемых поверхностях прямолинейных с лесов Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	<u>100 М2</u> 4.985	<u>75.08</u> 374.29 К1=1.2	<u>1273.42</u> 6348.00	<u>2.81</u> 14.01 К1=1.2		<u>161.46</u> 804.88	<u>13.00</u> 64.81	<u>1 450.69</u> 7231.70
11.	11.	1/10-230-60	Сухая клеевая смесь	<u>Т</u> 2.991					<u>650.00</u> 1944.15	<u>51.61</u> 154.37	<u>701.61</u> 2098.52
12.	12.	E15-61-1 (83.83 / 51.0893)	Оштукатуривание простое поверхностей стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	<u>100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХ</u> 4.985	<u>88.01</u> 438.72 К1=1.2	<u>1387.98</u> 6919.08	<u>141.42</u> 704.98 К1=1.2	<u>112.85</u> 562.56	<u>54.07</u> 269.54	<u>3.59</u> 17.90	<u>1 587.06</u> 7911.50
13.	13.	1/10-230-60-45-5/135	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М150, F75	<u>Т</u> 15.95					<u>325.00</u> 5183.75	<u>25.81</u> 411.67	<u>350.81</u> 5595.42
14.	14.	E15-297-1 (83.83 / 51.0893)	Огрунтовка наружных поверхностей стен с лесов Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	<u>100 М2</u> 4.985	<u>13.81</u> 68.85 К1=1.2	<u>201.43</u> 1004.13	<u>16.56</u> 82.55 К1=1.2				<u>217.99</u> 1086.68
15.	15.	1/10-230-15	Грунтовка	<u>Т</u> 0.0997					<u>3 750.00</u> 373.88	<u>297.75</u> 29.69	<u>4 047.75</u> 403.57

Номер		Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудо- затраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб.					
пп	по смете					Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
							Всего	в т.ч. зарплата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	16.	E26-127-1 (83.83 / 51.0893)	Окраска оштукатуренных поверхностей фасадов вручную с лесов Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	<u>100 M2</u> 4.985	<u>22.15</u> 110.43 К1=1.2	<u>375.7</u> 1872.86	<u>0.31</u> 1.55 К1=1.2		<u>15.31</u> 76.32	<u>1.22</u> 6.08	<u>392.54</u> 1956.81
17.	17.	1/10-230-40	Краска акриловая фасадная	<u>I</u> 0.2991					<u>5 270.00</u> 1576.26	<u>418.44</u> 125.16	<u>5 688.44</u> 1701.42
18.	18.	E62-56-17 (83.83 / 51.0893)	Сплошная очистка существующих металлических конструкций от наплывов соли и пластовой коррозии вручную с лесов Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	<u>100 M2</u> 0.455	<u>210.89</u> 95.95 К1=1.2	<u>3075.57</u> 1399.38		К1=1.2			<u>3 075.57</u> 1399.38
19.	19.	E62-56-18 (83.83 / 51.0893)	Сплошная очистка существующих металлических конструкций от наплывов соли и пластовой коррозии механизированным способом с лесов Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	<u>100 M2</u> 1.511	<u>114.89</u> 173.60 К1=1.2	<u>1811.91</u> 2737.80	<u>50.42</u> 76.18 К1=1.2				<u>1 862.33</u> 2813.98
20.	20.	E62-33-4 (83.83 / 51.0893)	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за 2 раза с земли и лесов Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96	<u>100M2</u> 1.511	<u>42.34</u> 63.97 К1=1.2	<u>657.63</u> 993.68	<u>0.62</u> 0.94 К1=1.2	<u>0.35</u> 0.53	<u>154.07</u> 232.80	<u>12.27</u> 18.54	<u>824.59</u> 1245.96
21.	21.	E69-20-2 (83.83 / 51.0893)	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м для отделочных работ Стесненность К=1,2 Разряд 4.7 МК 1.0713 Ставка 4р 16.96	<u>100 M2</u> ВЕРТИКАЛЬ НОЙ ПРОЕКЦИИ 3.16	<u>55.08</u> 174.05 К1=1.2	<u>1000.76</u> 3162.40	<u>4.64</u> 14.66 К1=1.2	<u>3.15</u> 9.95	<u>191.02</u> 603.62	<u>12.11</u> 38.27	<u>1 208.53</u> 3818.95
ИТОГО прямые затраты по разделу					2447.11	39755.10	2126.57	1083.54	27636.50	2183.22	71701.39
ОХР и ОПР											34235.03
Плановая прибыль											20864.17
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью											126800.59
Ж000 СКЛАД ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ - БРОДИЛЬНЫЙ ЦЕХ											
22.	22.	E61-2-7 (83.83 / 51.0893)	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно- известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.8 МК 0.9719 Ставка 4р 16.96	<u>100 M2</u> 0.2	<u>274.02</u> 54.80 К1=1.2	<u>4516.79</u> 903.36	<u>29.66</u> 5.93 К1=1.2	<u>20.12</u> 4.02	<u>818.31</u> 163.66	<u>64.91</u> 12.98	<u>5 429.67</u> 1085.93
23.	23.	E61-44-2 (83.83 / 51.0893)	Удаление грибковой плесени химическим составом за 2 раза с земли или лесов (прим) Стесненность К=1,2 Разряд 3.6 МК 0.9439 Ставка 4р 16.96	<u>100 M2</u> 0.7	<u>38.58</u> 27.01 К1=1.2	<u>617.61</u> 432.33	<u>700.61</u> 490.43 К1=1.2	<u>390.31</u> 273.22	<u>4.61</u> 3.23	<u>0.18</u> 0.13	<u>1 323.01</u> 926.12
24.	24.	1/10-230-15/65	Грунтовка антисептическая для удаления плесени, грибка, мха и т.д.	<u>кг</u> 35					<u>6.00</u> 210.00	<u>0.48</u> 16.80	<u>6.48</u> 226.80
25.	25.	E8-4-4 (83.83 / 51.0893)	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая цементная с жидким стеклом Стесненность К=1,2 Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 16.96	<u>100 M2</u> ИЗОЛИРУЕМ ОЙ ПОВЕРХНОС ТИ 0.7	<u>116.14</u> 81.30 К1=1.2	<u>1989.76</u> 1392.83	<u>29.90</u> 20.93 К1=1.2	<u>20.12</u> 14.08	<u>114.00</u> 79.80	<u>9.00</u> 6.30	<u>2 142.66</u> 1499.86
26.	26.	4/1-4-20-10	Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3	<u>M3</u> 1.96					<u>350.00</u> 686.00	<u>27.79</u> 54.47	<u>377.79</u> 740.47
27.	27.	E13-73-2 (83.83 / 51.0893)	Грунтование внутренних поверхностей стен Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	<u>100 M2</u> 0.7	<u>6.05</u> 4.23 К1=1.2	<u>88.2</u> 61.74		К1=1.2			<u>88.20</u> 61.74
28.	28.	1/10-230-15	Грунтовка	<u>I</u> 0.014					<u>4 500.00</u> 63.00	<u>357.30</u> 5.00	<u>4 857.30</u> 68.00
29.	29.	E62-16-6 (83.83 / 51.0893)	Окрашивание водоземulsionными составами стен, ранее окрашенных водоземulsionной краской с расчисткой старой краски более 35% Стесненность К=1,2 Разряд 3.6 МК 0.9439 Ставка 4р 16.96	<u>100M2</u> 0.7	<u>45.32</u> 31.73 К1=1.2	<u>725.57</u> 507.90	<u>5.57</u> 3.90 К1=1.2	<u>4.02</u> 2.81	<u>873.57</u> 611.50	<u>69.16</u> 48.41	<u>1 673.87</u> 1171.71
ИТОГО прямые затраты по разделу					199.07	3298.16	521.19	294.13	1817.19	144.09	5780.63
ОХР и ОПР											3011.42
Плановая прибыль											1835.27
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью											10627.32
Ж000 ГАРДЕРОБ РМУ											
30.	30.	E63-19-6		<u>100 M2</u>	<u>32.52</u>	<u>474.27</u>	<u>7.60</u>	<u>5.77</u>			<u>481.87</u>

Номер		Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудо- затраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб.					
пп	по смете					Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
							Всего	в т.ч. зарплата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(83.83 / 51.0893)	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	0.56	18.21 К1=1.2	265.59	4.26 К1=1.2	3.23			269.85
31.	31.	E63-20-1 (83.83 / 51.0893)	Разборка облицовки стен из сайдинга винилового (прим) Стесненность К=1,2 Разряд 3.6 МК 0.9439 Ставка 4р 16.96	100 М2 0.6	9.84 5.90 К1=1.2	157.52 94.51	5.75 3.45 К1=1.2	4.37 2.62			163.27 97.96
32.	32.	E10-86-1 (83.83 / 51.0893)	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с обшивкой гипсокартонными листами в один слой, без изоляции Стесненность К=1,2 Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПЕРЕГОРОД ОК ЗА ВЫЧЕТОМ 0.035	264.22 9.25 К1=1.2	4526.81 158.44	97.32 3.41 К1=1.2	46.54 1.63	1 943.68 68.03	154.41 5.40	6 722.22 235.28
33.	33.	1/10-230-55-20	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров, равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	Т 0.0018					4 870.00 8.77	386.68 0.70	5 256.68 9.47
34.	34.	1/10-260-500-10	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные массой 2,825 кг	Т 0.0008					4 870.00 3.90	386.68 0.31	5 256.68 4.21
35.	35.	1/10-230-55-20	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров, равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	Т 0.0067					4 870.00 32.63	386.68 2.59	5 256.68 35.22
36.	36.	E10-236-1 (83.83 / 51.0893)	Облицовка гипсокартонными листами стен с устройством металлического каркаса Стесненность К=1,2 Разряд 3.8 МК 0.9719 Ставка 4р 16.96	100 М2 0.79	201.54 159.22 К1=1.2	3322.07 2624.44	44.88 35.46 К1=1.2		469.45 370.87	37.45 29.59	3 873.85 3060.36
37.	37.	1/10-235-20	Уплотнительная лента	М 63.2					0.50 31.60	0.04 2.53	0.54 34.13
38.	38.	1/10-240-30	Дюбель в комплекте с шурупом для крепления подвесов 6 x 40 мм	1000 ШТ. 0.79					12.65 9.99	1.00 0.79	13.65 10.78
39.	39.	1/10-235-20	Лента для заделки швов ГКЛ	М 65.2698					0.50 32.63	0.04 2.61	0.54 35.24
40.	40.	1/10-230-55-20	Подвес прямой	ШТ. 213.3					1.58 337.01	0.13 27.73	1.71 364.74
41.	41.	1/10-230-55-20	Профиль металлический оцинкованный 3000 x 28 x 27 мм	М 63.2					4.87 307.78	0.39 24.65	5.26 332.43
42.	42.	1/10-230-55-20	Профиль металлический оцинкованный 3000 x 60 x 27 мм	М 142.2					4.87 692.51	0.39 55.46	5.26 747.97
43.	43.	1/10-240-55-20	Шурупы-саморезы по металлу 3,9 x 11 мм	1000 ШТ. 1.1692					9.41 11.00	0.75 0.88	10.16 11.88
44.	44.	E10-236-2 (83.83 / 51.0893)	Облицовка гипсокартонными листами откосов с устройством металлического каркаса Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2 0.025	214.68 5.37 К1=1.2	3385.74 84.64	53.86 1.35 К1=1.2	2.80 0.07	488.37 12.21	38.92 0.97	3 966.89 99.17
45.	45.	1/10-235-20	Лента для заделки швов гипсокартона	М 5.6325					0.50 2.82	0.04 0.23	0.54 3.05
46.	46.	1/10-230-55-20	Профиль металлический оцинкованный (направляющий), толщина 0,6 мм	М 2.125					4.87 10.35	0.39 0.83	5.26 11.18
47.	47.	1/10-230-55-20	Профиль металлический оцинкованный (стойка), толщина 0,6 мм	М 6					4.87 29.22	0.39 2.34	5.26 31.56
48.	48.	1/10-240-55-20	Шурупы-саморезы по металлу 3,9 x 11 мм	1000 ШТ. 0.037					9.41 0.35	0.75 0.03	10.16 0.38
49.	49.	E15-180-5 (83.83 / 51.0893)	Окраска стен поливинилацетатными вододисперсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, улучшенная Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100М2ОКРА ШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОС ТИ 0.815	30.49 24.85 К1=1.2	480.89 391.93	11.60 9.45 К1=1.2	7.87 6.41	436.14 355.45	34.88 28.43	963.51 785.26
50.	50.	E34-140-3 (83.83 / 51.0893)	Установка углового молдинга Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96	100 М УГЛОВОГО МОЛДИНГА 0.23	30.37 6.99 К1=1.2	471.79 108.51	9.28 2.13 К1=1.2		6.82 1.57	0.55 0.13	488.44 112.34

Номер		Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудо- затраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб.					
пп	по смете					Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
							Всего	в т.ч. зарплата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.	51.	2/20-40-35	Угловой молдинг	М 23.69					4.87 115.37	0.39 9.24	5.26 124.61
52.	52.	1/10-240-30-30	Дюбель-гвоздь	ШТ. 41.86					1.20 50.23	0.10 4.19	1.30 54.42
53.	53.	E34-140-1 (83.83 / 51.0893)	Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 х 600 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.8 МК 0.9719 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА 0.335	120.53 40.38 К1=1.2	1986.71 665.55	3.12 1.05 К1=1.2		3.73 1.25	0.30 0.10	1 993.86 667.95
54.	54.	1/10-240-30	Дюбель потолочный	ШТ. 23.45					1.20 28.14	0.10 2.35	1.30 30.49
55.	55.	2/20-40-35	Направляющая поперечная L=1200 мм	М 55.945					4.87 272.45	0.39 21.82	5.26 294.27
56.	56.	2/20-40-35	Подвес регулируемый (3,0 м)	ШТ. 23.45					12.00 281.40	0.95 22.28	12.95 303.68
57.	57.	2/20-40-35	Направляющая основная L=3700 мм	М 27.805					4.87 135.41	0.39 10.84	5.26 146.25
58.	58.	2/20-40-35	Направляющая поперечная L=600 мм	М 27.805					4.87 135.41	0.39 10.84	5.26 146.25
59.	59.	1/10-230-95	Потолочная панель 600 х 600	М2 34.4916					17.22 593.95	1.37 47.25	18.59 641.20
60.	60.	П8-405-1 (83.83 / 51.0893)	Провода по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 Стесненность К=1,2 Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96	100 М 0.5	42.73 21.37 К1=1.2	746.91 373.46	75.83 37.92 К1=1.2	13.96 6.98	329.00 164.50	17.88 8.94	1 169.62 584.82
61.	61.	5/10-20	Провод	М 51					2.50 127.50	0.20 10.20	2.70 137.70
62.	62.	П8-607-3 (83.83 / 51.0893)	Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа АРМСТРОНГ, с креплением на шпильках, количество ламп 4 Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 ШТ. 0.09	311.36 28.02 К1=1.2	5280.73 475.27	25.58 2.30 К1=1.2		488.16 43.93	33.16 2.98	5 827.63 524.48
63.	63.	1/10-240-15	Винты стальные	КТ 0.0162					15.00 0.24	1.19 0.02	16.19 0.26
64.	64.	1/10-240-50-16	Шайбы пружинные	КТ 0.0135					15.00 0.20	1.19 0.02	16.19 0.22
65.	65.	5/90-10	Дюбель (цанга) латунная М8	ШТ. 36					1.80 64.80	0.14 5.04	1.94 69.84
66.	66.	5/30-30-4-4-2	Лампы люминесцентные	ШТ. 36					5.50 198.00	0.44 15.84	5.94 213.84
67.	67.	5/30-30-4-3-1-2	Светильник с люминесцентными лампами	ШТ. 9					20.00 180.00	1.59 14.31	21.59 194.31
68.	68.	E69-22-1 (83.83 / 51.0893)	Устройство и разборка лесов внутренних инвентарных при высоте помещения до 6 м Стесненность К=1,2 Разряд 4.6 МК 1.0611 Ставка 4р 16.96	100 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ 0.335	88.56 29.67 К1=1.2	1593.75 533.91	19.86 6.65 К1=1.2	13.47 4.51	197.19 66.06	13.12 4.40	1 823.92 611.02
ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОНР					349.23	5776.25	107.43	25.45	4777.53	376.86	11038.07
Плановая прибыль											4863.56
ИТОГО по разделу с ОХР ОНР и Плановой прибылью											2964.05
Ж000 ЦЕХ ПИВОПРОИЗВОДСТВА											18865.68
69.	69.	E62-17-5 (83.83 / 51.0893)	Окрашивание водоземulsionными составами потолков, ранее окрашенных водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски до 35% Стесненность К=1,2 Разряд 3.6 МК 0.9439 Ставка 4р 16.96	100М2 2.3	55.50 127.65 К1=1.2	888.47 2043.48	5.57 12.81 К1=1.2	4.02 9.25	803.53 1848.12	63.61 146.30	1 761.18 4050.71

Номер		Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудо- затраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб.					
пп	по смете					Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
							Всего	в т.ч. зарплата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70.	70.	E69-22-1 (83.83 / 51.0893)	Устройство и разборка лесов внутренних инвентарных при высоте помещения до 6 м Стесненность K=1,2 Разряд 4.6 МК 1.0611 Ставка 4р 16.96	<u>100 M2</u> <u>ГОРИЗОНТАЛЬН</u> <u>ОЙ</u> <u>ПРОЕКЦИИ</u> 2.3	<u>88.56</u> 203.69 K1=1.2	<u>1593.75</u> 3665.63	<u>19.86</u> 45.68 K1=1.2	<u>13.47</u> 30.98			<u>1 613.61</u> 3711.31
71.	71.	E63-22-7 (83.83 / 51.0893)	Смена внутренней облицовки стен из керамической плитки Стесненность K=1,2 Разряд 3.8 МК 0.9719 Ставка 4р 16.96	<u>100 M2</u> 1.1	<u>378.49</u> 416.34 K1=1.2	<u>6238.84</u> 6862.72	<u>154.14</u> 169.55 K1=1.2	<u>76.03</u> 83.63	<u>1 983.83</u> 2182.21	<u>157.56</u> 173.32	<u>8 534.37</u> 9387.80
ИТОГО прямые затраты по разделу					747.68	12571.83	228.04	123.86	4030.33	319.62	17149.82
ОХР и ОПР											10642.80
Плановая прибыль											6486.14
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью											34278.76
ЖО00 ПЕРЕХОДНАЯ ГАЛЕРЕЯ											
72.	72.	E61-10-1 (83.83 / 51.0893)	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм Стесненность K=1,15 Разряд 3.7 МК 0.9579 Ставка 4р 16.96	<u>100 M2</u> 0.2	<u>213.61</u> 42.72 K1=1.15	<u>3470.35</u> 694.07	<u>32.62</u> 6.52 K1=1.15	<u>22.13</u> 4.43	<u>819.32</u> 163.86	<u>64.91</u> 12.98	<u>4 387.20</u> 877.43
73.	73.	E62-26-1 (83.83 / 51.0893)	Огрунтовка простых фасадов с земли и лесов Стесненность K=1,15 Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96	<u>100 M2</u> 2.2	<u>4.32</u> 9.51 K1=1.15	<u>67.17</u> 147.77	<u>11.28</u> 24.82 K1=1.15	<u>0.17</u> 0.37			<u>78.45</u> 172.59
74.	74.	1/10-230-15/395	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно- дисперсионная (Д)	<u>кг</u> 55					<u>2.73</u> 150.15	<u>0.22</u> 12.10	<u>2.95</u> 162.25
75.	75.	E62-16-5 (83.83 / 51.0893)	Окрашивание водоземulsionными составами стен, ранее окрашенных водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски до 35% Стесненность K=1,15 Разряд 3.6 МК 0.9439 Ставка 4р 16.96	<u>100M2</u> 2.2	<u>41.11</u> 90.45 K1=1.15	<u>658.15</u> 1447.93	<u>5.34</u> 11.75 K1=1.15	<u>3.86</u> 8.49	<u>802.91</u> 1766.40	<u>63.56</u> 139.83	<u>1 529.96</u> 3365.91
76.	76.	E62-17-4 (83.83 / 51.0893)	Окрашивание водоземulsionными составами потолков, ранее окрашенных водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски до 10% Стесненность K=1,15 Разряд 3.6 МК 0.9439 Ставка 4р 16.96	<u>100M2</u> 0.864	<u>38.31</u> 33.10 K1=1.15	<u>613.23</u> 529.83	<u>5.34</u> 4.61 K1=1.15	<u>3.86</u> 3.34	<u>645.66</u> 557.85	<u>51.10</u> 44.15	<u>1 315.33</u> 1136.44
77.	77.	E62-33-4 (83.83 / 51.0893)	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за 2 раза с земли и лесов Стесненность K=1,15 Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96	<u>100M2</u> 0.05	<u>40.57</u> 2.03 K1=1.15	<u>630.23</u> 31.51	<u>0.59</u> 0.03 K1=1.15	<u>0.34</u> 0.02	<u>154.07</u> 7.70	<u>12.27</u> 0.61	<u>797.16</u> 39.85
78.	78.	E58-33-3 (83.83 / 51.0893)	Смена карнизных свесов в кровлях из рулонных и штучных материалов Стесненность K=1,15 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	<u>100 M</u> 0.4	<u>110.29</u> 44.11 K1=1.15	<u>1739.32</u> 695.73	<u>9.59</u> 3.84 K1=1.15	<u>4.53</u> 1.81	<u>948.05</u> 379.22	<u>54.31</u> 21.72	<u>2 751.27</u> 1100.51
79.	79.	1/10-260-500	Поковки	<u>т</u> 0.0464					<u>2 500.00</u> 116.00	<u>198.50</u> 9.21	<u>2 698.50</u> 125.21
80.	80.	E69-20-2 (83.83 / 51.0893)	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м для отделочных работ Стесненность K=1,15 Разряд 4.7 МК 1.0713 Ставка 4р 16.96	<u>100 M2</u> <u>ВЕРТИКАЛЬ</u> <u>НОЙ</u> <u>ПРОЕКЦИИ</u> 2.8	<u>52.79</u> 147.80 K1=1.15	<u>959.06</u> 2685.37	<u>4.45</u> 12.46 K1=1.15	<u>3.02</u> 8.46	<u>191.02</u> 534.86	<u>12.11</u> 33.91	<u>1 166.64</u> 3266.60
ИТОГО прямые затраты по разделу					369.72	6232.21	64.03	26.92	3676.04	274.51	10246.79
ОХР и ОПР											5247.04
Плановая прибыль											3197.74
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью											18691.57
ЖО00 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛЬНЫЙ СКЛАД											
81.	81.	E11-51-3 (83.83 / 51.0893)	Облицовка ступеней и подступенков плиткой ГРЕС на клею Стесненность K=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	<u>100 M2</u> 0.11	<u>207.79</u> 22.86 K1=1.2	<u>3277.11</u> 360.48	<u>12.04</u> 1.32 K1=1.2	<u>4.68</u> 0.51	<u>4 636.82</u> 510.05	<u>367.86</u> 40.46	<u>8 293.83</u> 912.31
82.	82.	1/10-230-60-35/999131	Сухие смеси для облицовочных работ (средняя цена по группе)	<u>т</u> 0.0715					<u>650.48</u> 46.51	<u>51.65</u> 3.69	<u>702.13</u> 50.20
83.	83.			<u>т</u>					<u>6 500.00</u>	<u>516.10</u>	<u>7 016.10</u>

Номер		Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудо- затраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб.					
пп	по смете					Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
							Всего	в т.ч. зарплата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Композиция для заполнения швов сухая шириной до 20 мм, эластичная, водоотталкивающая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ) , белая (фасовка по 20-25 кг)	0.0055					35.75	2.84	38.59
		1/10-230- 60-15/65									
84.	84.	E7-60-3 (83.83 / 51.0893)	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 16.96	100 М ОГРАЖДЕНИ И 0.07	75.37 5.28 К1=1.2	1260.28 88.22	37.13 2.60 К1=1.2	25.19 1.76			1 297.41 90.82
85.	85.	1/10-10-10	Портландцемент 400	Т 0.0105					500.00 5.25	39.70 0.42	539.70 5.67
86.	86.	2/40-30/200	Перильные ограждения с поручнем из поливинилхлоридного профиля 40x4 мм	п.м. 7					100.00 700.00	7.94 55.58	107.94 755.58
87.	87.	E11-49-1 (83.83 / 51.0893)	Укладка плитуса из плитки ГРЕС на клею Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М 0.21	43.76 9.19 К1=1.2	690.21 144.94	1.93 0.41 К1=1.2	0.74 0.16	0.73 0.15	0.06 0.01	692.93 145.51
88.	88.	1/10-230-60	Сухая растворная месь	кг 13.65					1.00 13.65	0.08 1.09	1.08 14.74
89.	89.	1/10-230- 65-20	Плитки керамические ГРЕС	м2 2.5					45.00 112.50	3.57 8.93	48.57 121.43
90.	90.	E11-47-3 (83.83 / 51.0893)	Устройство покрытий пола плиткой ГРЕС на клею по цементной стяжке Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 м2 0.12	195.79 23.50 К1=1.2	3087.86 370.54	23.43 2.81 К1=1.2	4.68 0.56	4 636.82 556.42	367.86 44.14	8 115.97 973.91
91.	91.	1/10-230-60	Сухая растворная смесь	кг 78					1.00 78.00	0.08 6.24	1.08 84.24
92.	92.	1/10-230- 60-15	Композиция для заполнения швов	кг 6					6.50 39.00	0.52 3.12	7.02 42.12
93.	93.	E69-22-1 (83.83 / 51.0893)	Устройство и разборка лесов внутренних инвентарных при высоте помещения до 6 м Стесненность К=1,2 Разряд 4.6 МК 1.0611 Ставка 4р 16.96	100 м2 ГОРИЗОНТА ЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ 0.168	88.56 14.88 К1=1.2	1593.75 267.75	19.86 3.34 К1=1.2	13.47 2.26			1 613.61 271.09
94.	94.	E34-140-1 (83.83 / 51.0893)	Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 х 600 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.8 МК 0.9719 Ставка 4р 16.96	100 м2 ПОВЕРХНОС ТИ ПОТОЛКА 0.168	120.53 20.25 К1=1.2	1986.71 333.77	3.12 0.52 К1=1.2		3.73 0.63	0.30 0.05	1 993.86 334.97
95.	95.	1/10-240-30	Дюбель потолочный	шт. 11.76					1.20 14.11	0.10 1.18	1.30 15.29
96.	96.	2/20-40-35	Направляющая поперечная L=1200 мм	м 28.056					1.50 42.08	0.12 3.37	1.62 45.45
97.	97.	2/20-40-35	Подвес регулируемый	шт. 11.76					1.20 14.11	0.10 1.18	1.30 15.29
98.	98.	2/20-40-35	Направляющая основная L=3700 мм	м 13.944					1.50 20.92	0.12 1.67	1.62 22.59
99.	99.	2/20-40-35	Направляющая поперечная L=600 мм	м 13.944					1.50 20.92	0.12 1.67	1.62 22.59
100.	100.	1/10-230-95	Потолочная панель 600 х 600	м2 17.2973					15.80 273.30	1.25 21.62	17.05 294.92
101.	101.	E10-236-1 (83.83 / 51.0893)	Облицовка гипсокартонными листами стен с устройством металлического каркаса Стесненность К=1,2 Разряд 3.8 МК 0.9719 Ставка 4р 16.96	100 м2 0.6	201.54 120.92 К1=1.2	3322.07 1993.24	44.88 26.93 К1=1.2		465.45 279.27	37.14 22.28	3 869.54 2321.72
102.	102.	1/10-235-20	Уплотнительная лента	м 48					1.20 57.60	0.10 4.80	1.30 62.40
103.	103.	1/10-240-30	Дюбель в комплекте с шурупом для крепления подвесов 6 х 40 мм	1000 шт. 0.6					25.00 15.00	1.99 1.19	26.99 16.19
104.	104.	1/10-235-20	Лента для заделки швов ГКЛ	м					1.20	0.10	1.30

Номер		Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудо- затраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб.					
пп	по смете					Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
							Всего	в т.ч. зарплата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				49.572					59.49	4.96	64.45
105.	105.	1/10-230-55-20	Подвес прямой	шт. 162					0.95 153.90	0.08 12.96	1.03 166.86
106.	106.	1/10-230-55-20	Профиль металлический оцинкованный 3000 x 28 x 27 мм	м 48					1.50 72.00	0.12 5.76	1.62 77.76
107.	107.	1/10-230-55-20	Профиль металлический оцинкованный 3000 x 60 x 27 мм	м 108					1.50 162.00	0.12 12.96	1.62 174.96
108.	108.	1/10-240-55-20	Шурупы-саморезы по металлу 3,9 x 11 мм	1000 шт. 0.888					25.00 22.20	1.99 1.77	26.99 23.97
109.	109.	E15-311-2 (83.83 / 51.0893)	Шпатлевание по поверхностям внутренних стен за два раза (прим) Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПОВЕРХНОС ТИ 0.6	60.71 36.42 К1=1.2	1029.61 617.77	1.53 0.92 К1=1.2	0.87 0.52	185.52 111.31	15.21 9.13	1 231.87 739.13
110.	110.	E13-73-2 (83.83 / 51.0893)	Грунтование внутренних поверхностей стен Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 0.6	6.05 3.63 К1=1.2	88.2 52.92		К1=1.2			88.20 52.92
111.	111.	1/10-230-15	Грунтовка	т 0.006					4 500.00 27.00	357.30 2.14	4 857.30 29.14
112.	112.	E15-180-1 (83.83 / 51.0893)	Окраска стен поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100М2ОКРА ШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОС ТИ 0.6	18.22 10.93 К1=1.2	287.29 172.37	7.22 4.33 К1=1.2	4.90 2.94	356.66 214.00	28.53 17.12	679.70 407.82

ИТОГО прямые затраты по разделу					267.86	4402.00	43.18	8.71	3657.12	292.33	8394.63
ОХР и ОПР											3697.49
Плановая прибыль											2253.40
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью											14345.52
ИТОГО прямые затраты по смете					4380.67	72035.55	3090.44	1562.61	45594.71	3590.63	124311.33
ОХР и ОПР											61697.34
Плановая прибыль											37600.77
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью											223609.44

1.	ИТОГО прямые затраты	4380.67	72035.55	3090.44	1562.61	45594.71	3590.63	124311.33
	в том числе:							
1.1.	Материалы заказчика	x	x	x	x	0.00	x	x
1.2.	Материалы подрядчика	x	x	x	x	45594.71	x	x
2.	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы					1		61 697,34
.	. 1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)					83.83		61697,34
3.	Плановая прибыль					1		37 600,77
.	. 1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)					51.0893		37600,77
4.	Временные (титulyные) здания и сооружения							
.	. Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титulyных) зданий и сооружений (-)					15		
5.	Зимние удорожания					0.93		
6.	Прочие затраты, в том числе:							25 023,37
.	. Средства по уплате обязательных страховых взносов					34		25 023,37
.	. Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика							
.	. Разъездной характер работ							
.	. Перевозка рабочих							
.	. Командировочные расходы							
.	. Другие прочие							
.	. Средства на развитие материально-технической базы (в соотв. с Письмом МАиС от 06.05.2026 №04.3-05/5697)							
7.	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ							248 632,81
.	. в том числе стоимость подрядных работ							248 632,81
.	. Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)					1		
.	. Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика							
.	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика							248 632,81
8.	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего							
.	. в том числе:							
9.	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности							248 632,81
11.	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)							1,0181

12.	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)	253133,06
13.	Отклонение в стоимости материалов по отношению к учтенной в прямых затратах (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)	
14.	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации	253 133,06
.	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)	
16.	Итого объем работ для налогообложения	253 133,06
17.	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ %	
18.	Сумма НДС по ставке _____ %	20 50 626,61
.	ВСЕГО выполнено работ	303 759,67
20.	Сумма прописью <i>Триста три тысячи семьсот пятьдесят девять руб. 67 коп.</i>	

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср без НДС
Материалы подрядчика								
1/ Материалы для строительных работ								
1/10-10-10 Портландцемент, шлакопортландцемент, цемент								
1.	1/10-10-10	Портландцемент 400	Т	0.0105	500.00	5.25	7.94%	0.42
1/10-110-50-5 Бруски и брусья обрезные хвойных пород								
2.	1/10-110-50-5/245	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта	м3	0.05632	531.86	29.97	7.94%	2.37
1/10-120-10 Плиты теплоизоляционные из минеральной каменной (базальтовой) ваты								
3.	1/10-120-10	Плиты утеплителя минераловатные (100 мм)	М2	434.6	24.50	10647.70	7.94%	847.47
1/10-120-220-70 Сетки стеклянные								
4.	1/10-120-220-70/22	Стеклосетка ССШ-160(100)	м2	1189.25	1.24	1474.67	7.94%	118.93
1/10-135-20 Газы								
5.	1/10-135-20/35	Ацетилен растворенный технический марки Б	т	0.000853	33 069.27	28.19	7.94%	2.23
6.	1/10-135-20/60	Кислород технический газообразный	м3	5.8	0.75	4.35	7.94%	0.35
1/10-135-25 Химические материалы (вещества) и реактивы								
7.	1/10-135-25/385	Стекло жидкое калийное	кг	35	2.28	79.80	7.94%	6.30
1/10-140-40 Электроды для сварки углеродистых и низколегированных сталей								
8.	1/10-140-40/100	Электроды типа Э42А диаметром 4 мм	т	0.0015	4 130.00	6.20	7.94%	0.49
1/10-160-10 Пленки разные								
9.	1/10-160-10/190	Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм	м2	2.1	0.81	1.70	7.94%	0.13
1/10-160-20 Ткани разные, кроме стеклянных и асбестовых								
10.	1/10-160-20/15	Ветошь	кг	2.26982	3.64	8.26	7.94%	0.69
11.	1/10-160-20/35	Ткань мешочная	10 м2	0.0315	58.36	1.84	7.94%	0.15
1/10-170-2 Круги (диски) отрезные								
12.	1/10-170-2/30	Круг на бакелите усиленном отрезной 230x2x22 для резки камня, бетона	шт.	0.02	2.40	0.05	7.94%	
13.	1/10-170-2/50	Круг на бакелите усиленном отрезной 125x1,6x22 для резки металла	шт.	1.299	0.68	0.89	7.94%	0.06
1/10-170-10 Сверла спиральные, шнековые								
14.	1/10-170-10/15	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм	шт.	0.2825	1.77	0.50	7.94%	0.04
15.	1/10-170-10/35	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 9,6-10,6 мм	шт.	1.2649	7.15	9.05	7.94%	0.72
16.	1/10-170-10/115	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм	шт.	6.6074	2.99	19.76	7.94%	1.59
17.	1/10-170-10/115	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм	шт.	4.62	2.47	11.41	7.94%	0.92
18.	1/10-170-10/135	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм	шт.	25.09264	4.24	106.39	7.94%	8.53

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср без НДС
19.	1/10-170-10/165	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм	шт.	0.45	3.23	1.45	7.94%	0.12
	1/10-170-50	Патроны строительные						
20.	1/10-170-50/5	Патрон строительный Д-4	1000 шт.	0.0028	160.00	0.45	7.94%	0.04
	1/10-180-20	Круги и шкурки шлифовальные						
21.	1/10-180-20/57	Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180х6х22	шт.	0.05	3.34	0.17	7.94%	0.02
22.	1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м2	15.594825	4.96	77.35	7.94%	6.08
	1/10-230-15	Грунтовки и составы грунтовочные дисперсионные и пастовые						
23.	1/10-230-15	Грунтовка	Т	0.0997	3 750.00	373.88	7.94%	29.69
24.	1/10-230-15	Грунтовка	Т	0.02	4 500.00	90.00	7.94%	7.14
25.	1/10-230-15/65	Грунтовка антисептическая для удаления плесени, грибка, мха и т.д.	кг	35	6.00	210.00	7.94%	16.80
26.	1/10-230-15/395	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (I), водно-дисперсионная (Д)	кг	55	2.73	150.15	7.94%	12.10
	1/10-230-35	Клей и композиции клеевые						
27.	1/10-230-35/47	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н	кг	51.345	6.50	333.74	7.94%	26.70
28.	1/10-230-35/47	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н	кг	31.686	6.50	205.96	7.94%	16.47
29.	1/10-230-35/275	Клей резиновый 88 СА	кг	0.035	29.11	1.02	7.94%	0.08
	1/10-230-40	Краски						
30.	1/10-230-40	Краска акриловая фасадная	Т	0.2991	5 270.00	1576.26	7.94%	125.16
	1/10-230-40-10	Краски водно-дисперсионные						
31.	1/10-230-40-10/15	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная	кг	375.328	11.87	4455.14	7.94%	352.81
	1/10-230-40-20	Краски масляные, готовые к применению						
32.	1/10-230-40-20/127	Краска масляная МА-15, сурик железный	т	0.025157	5 128.00	129.01	7.94%	10.25
	1/10-230-50-15	Растворители (разбавители)						
33.	1/10-230-50-15/29	Олифа оксоль	кг	16.1513	7.26	117.26	7.94%	9.35
34.	1/10-230-50-15/93	Уайт-спирит	кг	16.5	4.71	77.72	7.94%	6.11
	1/10-230-55-5	Гипсовые вяжущие						
35.	1/10-230-55-5/22	Вязущее гипсовое марки Г-4 нормальноотвердеющее (Б), среднего помола (П) (фасованное)	т	0.24925	438.79	109.37	7.94%	8.67
	1/10-230-55-7	Листы гипсокартонные обычные						
36.	1/10-230-55-7/15	Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм	м2	155.925	3.76	586.28	7.94%	46.79
	1/10-230-55-20	Комплектующие для гипсокартонных систем						
37.	1/10-230-55-20	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров, равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	Т	0.0018	4 870.00	8.77	7.94%	0.70
38.	1/10-230-55-20	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров, равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	Т	0.0067	4 870.00	32.63	7.94%	2.59
39.	1/10-230-55-20	Подвес прямой	ШТ.	213.3	1.58	337.01	7.94%	27.73
40.	1/10-230-55-20	Профиль металлический оцинкованный 3000 x 28 x 27 мм	М	63.2	4.87	307.78	7.94%	24.65
41.	1/10-230-55-20	Профиль металлический оцинкованный 3000 x 60 x 27 мм	М	142.2	4.87	692.51	7.94%	55.46
42.	1/10-230-55-20	Профиль металлический оцинкованный (направляющий), толщина 0,6 мм	М	2.125	4.87	10.35	7.94%	0.83
43.	1/10-230-55-20	Профиль металлический оцинкованный (стойка), толщина 0,6 мм	М	6	4.87	29.22	7.94%	2.34

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср без НДС
44.	1/10-230-55-20	Подвес прямой	ШТ.	162	0.95	153.90	7.94%	12.96
45.	1/10-230-55-20	Профиль металлический оцинкованный 3000 x 28 x 27 мм	М	48	1.50	72.00	7.94%	5.76
46.	1/10-230-55-20	Профиль металлический оцинкованный 3000 x 60 x 27 мм	М	108	1.50	162.00	7.94%	12.96
1/10-230-60 Сухие смеси, пастовые составы								
47.	1/10-230-60	Сухая клеевая смесь	Т	7.911	650.00	5142.15	7.94%	408.29
48.	1/10-230-60	Сухая растворная смесь	КГ	13.65	1.00	13.65	7.94%	1.09
49.	1/10-230-60	Сухая растворная смесь	КГ	78	1.00	78.00	7.94%	6.24
1/10-230-60-15 Композиции для заполнения швов сухие								
50.	1/10-230-60-15	Композиция для заполнения швов	КГ	6	6.50	39.00	7.94%	3.12
51.	1/10-230-60-15/35	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), серая (фасовка по 5 кг)	т	0.0429	5 500.00	235.95	7.94%	18.73
52.	1/10-230-60-15/65	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 20 мм, эластичная, водоотталкивающая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), белая (фасовка по 20-25 кг)	т	0.0055	6 500.00	35.75	7.94%	2.84
1/10-230-60-35 Сухие смеси для облицовочных работ								
53.	1/10-230-60-35/19	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, универсальная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 (фасовка 20-25 кг)	т	0.22	369.53	81.30	7.94%	6.46
54.	1/10-230-60-35/999131	Сухие смеси для облицовочных работ (средняя цена по группе)	т	0.0715	650.48	46.51	7.94%	3.69
1/10-230-60-40 Шпатлевки сухие								
55.	1/10-230-60-40/10	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	кг	72.3	1.46	105.56	7.94%	8.68
56.	1/10-230-60-40/25	Шпатлевка серая, финишная, для наружных и внутренних работ (НВ), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная	т	0.029017	885.12	25.68	7.94%	2.05
1/10-230-60-45-5 Штукатурные составы сухие защитно-отделочные для наружных и внутренних работ								
57.	1/10-230-60-45-5/135	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М150, F75	т	15.95	325.00	5183.75	7.94%	411.67
58.	1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	0.92	355.47	327.04	7.94%	25.96
1/10-230-60-55 Шпатлевки дисперсионные и пастовые								
59.	1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеасляная	т	0.096315	3 072.22	295.90	7.94%	23.49
60.	1/10-230-60-55/95	Шпатлевка ЭП-0010	т	0.0021	9 850.00	20.69	7.94%	1.64
1/10-230-65-20 Плитки керамические и керамогранит								
61.	1/10-230-65-20	Плитки керамические "ГРЕС"	М2	2.5	45.00	112.50	7.94%	8.93
1/10-230-65-20-20 Плитки керамические для внутренней облицовки стен								
62.	1/10-230-65-20-20/26	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные, именные, размером 300x200 мм	м2	114.4	15.60	1784.64	7.94%	141.86
1/10-230-65-20-23 Плитки керамические для полов основные								
63.	1/10-230-65-20-23/42	Плитки керамические для полов основные неглазурованные (керамогранит) размером 300x300 мм, 303x303 мм	м2	23.69	45.00	1066.05	7.94%	84.58
1/10-230-95 Прочие материалы для отделочных работ								
64.	1/10-230-95	Потолочная панель 600 x 600	М2	34.4916	17.22	593.95	7.94%	47.25
65.	1/10-230-95	Потолочная панель 600 x 600	М2	17.2973	15.80	273.30	7.94%	21.62
1/10-235-20 Ленты, жгуты, шнуры уплотнительные, гидро(паро)изоляционные, герметизирующие								
66.	1/10-235-20	Уплотнительная лента	М	63.2	0.50	31.60	7.94%	2.53

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср без НДС
67.	1/10-235-20	Лента для заделки швов ГКЛ	М	65.2698	0.50	32.63	7.94%	2.61
68.	1/10-235-20	Лента для заделки швов гипсокартона	М	5.6325	0.50	2.82	7.94%	0.23
69.	1/10-235-20	Уплотнительная лента	М	48	1.20	57.60	7.94%	4.80
70.	1/10-235-20	Лента для заделки швов ГКЛ	М	49.572	1.20	59.49	7.94%	4.96
71.	1/10-235-20/772	Лента малярная, односторонняя, 50 ммх50 м	м2	30.4085	2.51	76.32	7.94%	6.08
1/10-240-10-15 Болты с шестигранной головкой								
72.	1/10-240-10-15/46	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм	т	0.000007	3 900.00	0.03	7.94%	
1/10-240-15 Винты								
73.	1/10-240-15	Винты стальные	КГ	0.0162	15.00	0.24	7.94%	0.02
74.	1/10-240-15/220	Винты самонарезающие для гипсокартонных плит диаметром 3,5 мм и более длиной 30 мм и более	кг	0.21	7.35	1.54	7.94%	0.12
1/10-240-20 Гайки								
75.	1/10-240-20/10	Гайки шестигранные диаметром резьбы 6 мм	т	0.000023	4 415.00	0.10	7.94%	0.01
76.	1/10-240-20/15	Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм	т	0.000002	6 303.35	0.01	7.94%	
77.	1/10-240-20/51	Гайки шестигранные оцинкованные диаметром резьбы 8 мм	т	0.000225	5 865.01	1.32	7.94%	0.10
1/10-240-25-35 Гвозди строительные								
78.	1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм	кг	0.34895	3.91	1.35	7.94%	0.10
79.	1/10-240-25-35/240	Гвозди строительные	кг	0.4	3.42	1.37	7.94%	0.11
1/10-240-30 Дюбели								
80.	1/10-240-30	Дюбель в комплекте с шурупом для крепления подвесов 6 х 40 мм	1000 ШТ.	0.79	12.65	9.99	7.94%	0.79
81.	1/10-240-30	Дюбель потолочный	ШТ.	35.21	1.20	42.25	7.94%	3.53
82.	1/10-240-30	Дюбель в комплекте с шурупом для крепления подвесов 6 х 40 мм	1000 ШТ.	0.6	25.00	15.00	7.94%	1.19
1/10-240-30-30 Дюбель-гвозди								
83.	1/10-240-30-30	Дюбель-гвоздь	ШТ.	41.86	1.20	50.23	7.94%	4.19
84.	1/10-240-30-30/210	Дюбель пластмассовый с металлическим сердечником 8х120	1000 шт.	2.583	264.00	681.91	7.94%	54.12
85.	1/10-240-30-30/290	Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета 3,7х50 мм	кг	0.014	51.48	0.72	7.94%	0.06
1/10-240-50-10 Шпильки оцинкованные								
86.	1/10-240-50-10/17	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм	т	0.0054	3 850.00	20.79	7.94%	1.65
1/10-240-50-16 Шайбы								
87.	1/10-240-50-16	Шайбы пружинные	КГ	0.0135	15.00	0.20	7.94%	0.02
88.	1/10-240-50-16/7	Шайба оцинкованная диаметром 5 мм	т	0.000013	7 591.70	0.10	7.94%	0.01
89.	1/10-240-50-16/10	Шайба оцинкованная диаметром 8 мм	т	0.000084	5 605.00	0.47	7.94%	0.04
90.	1/10-240-50-16/27	Шайба диаметром 20 мм	кг	0.00105	5.61	0.01	7.94%	
1/10-240-55-20 Шурупы-саморезы								
91.	1/10-240-55-20	Шурупы-саморезы по металлу 3,9 х 11 мм	1000 ШТ.	1.2062	9.41	11.35	7.94%	0.91
92.	1/10-240-55-20	Шурупы-саморезы по металлу 3,9 х 11 мм	1000 ШТ.	0.888	25.00	22.20	7.94%	1.77
93.	1/10-240-55-20/20	Шурупы-саморезы для гипсокартона 3,5х25 мм	1000 шт.	2.547	9.41	23.96	7.94%	1.91
1/10-260-50-5 Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая								
94.	1/10-260-50-5/1	Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм	т	0.1176	3 119.94	366.90	5.72%	20.99
1/10-260-210-1 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная								

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср без НДС
95.	1/10-260-210-1/35	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм	т	0.0024	4 560.95	10.95	5.72%	0.63
	1/10-260-380	Сетки металлические проволочные тканые						
96.	1/10-260-380/2	Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	13.80845	11.50	158.82	5.72%	9.12
	1/10-260-500	Поковки						
97.	1/10-260-500	Поковки	Т	0.0464	2 500.00	116.00	7.94%	9.21
	1/10-260-500-10	Поковки строительные оцинкованные						
98.	1/10-260-500-10	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные массой 2,825 кг	Т	0.0008	4 870.00	3.90	7.94%	0.31
	1/10-280-20	Материалы разного назначения						
99.	1/10-280-20/40	Вода	м3	7.413816	1.45	10.80	%	
2/ Строительные изделия и конструкции								
	2/20-40-35	Прочие изделия и конструкции индивидуальные стальные						
100.	2/20-40-35	Угловой молдинг	М	23.69	4.87	115.37	7.94%	9.24
101.	2/20-40-35	Направляющая поперечная L=1200 мм	М	55.945	4.87	272.45	7.94%	21.82
102.	2/20-40-35	Подвес регулируемый (3,0 м)	ШТ.	23.45	12.00	281.40	7.94%	22.28
103.	2/20-40-35	Направляющая основная L=3700 мм	М	27.805	4.87	135.41	7.94%	10.84
104.	2/20-40-35	Направляющая поперечная L=600 мм	М	27.805	4.87	135.41	7.94%	10.84
105.	2/20-40-35	Направляющая поперечная L=1200 мм	М	28.056	1.50	42.08	7.94%	3.37
106.	2/20-40-35	Подвес регулируемый	ШТ.	11.76	1.20	14.11	7.94%	1.18
107.	2/20-40-35	Направляющая основная L=3700 мм	М	13.944	1.50	20.92	7.94%	1.67
108.	2/20-40-35	Направляющая поперечная L=600 мм	М	13.944	1.50	20.92	7.94%	1.67
109.	2/20-40-35/30	Стальные детали лесов	т	0.218315	3 921.91	856.23	5.72%	48.97
	2/40-30	Прочие изделия и конструкции поливинилхлоридные						
110.	2/40-30/200	Перильные ограждения с поручнем из поливинилхлоридного профиля 40x4 мм	п.м.	7	100.00	700.00	7.94%	55.58
	2/50-30-5-5	Наличники деревянные неокрашенные						
111.	2/50-30-5-5/20	Наличник деревянный хвойных пород, тип Н-1, размером 13x74 мм	м	4.445	3.17	14.09	7.94%	1.11
	2/50-35-10	Щиты деревянные						
112.	2/50-35-10/20	Щиты настила деревянные	м2	22.1065	14.40	318.33	7.94%	25.22
4/ Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы								
	4/1-4-20-10	Растворы отделочные и растворные смеси						
113.	4/1-4-20-10	Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3	М3	1.96	350.00	686.00	7.94%	54.47
	4/1-4-20-20-10	Растворы кладочные цементно-известковые марки от 10 до 75						
114.	4/1-4-20-20-10/10	Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25	м3	0.9336	360.00	336.10	7.78%	26.14
	4/1-6-10-20-11	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный						
115.	4/1-6-10-20-11/7000	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100	1000 шт.	1.4782	600.00	886.92	7.82%	69.36
5/ Материалы для монтажных и специальных строительных работ								
	5/10-20	Провода						
116.	5/10-20	Провод	М	51	2.50	127.50	7.94%	10.20
	5/10-20-60-2	Провода для электрических установок с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией						
117.	5/10-20-60-2/19	Провод силовой марки ПВЗ с медной жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, повышенной гибкости, сечением 2,5 мм2, на напряжение 0,45 кВ	1000 м	0.00315	1 340.01	4.22	5.32%	0.23
	5/20-20-3-4	Трубки электроизоляционные						

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср без НДС
118.	5/20-20-3-4/10	Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм	кг	0.6	19.43	11.66	5.32%	0.62
5/20-30-3 Материалы для подвески и крепления кабелей								
119.	5/20-30-3/2	Кнопка К227 УХЛ2	1000 шт.	0.08	120.00	9.60	5.32%	0.51
120.	5/20-30-3/20	Скоба К 142 У2	10 шт.	11	7.49	82.39	5.32%	4.40
121.	5/20-30-3/40	Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов	100 шт.	0.15	312.00	46.80	5.32%	2.49
122.	5/20-30-3/42	Лента ЛМ-5 УХЛ2	100 м	0.1	70.00	7.00	5.32%	0.37
5/20-30-5 Материалы для маркировки кабеля								
123.	5/20-30-5/2	Бирка маркировочная У134	100 шт.	0.04	8.69	0.35	5.32%	0.02
5/30-30-4-3-1-2 Светильники с люминесцентными лампами для внутреннего освещения								
124.	5/30-30-4-3-1-2	Светильник с люминесцентными лампами	ШТ.	9	20.00	180.00	7.94%	14.31
5/30-30-4-4-2 Лампы люминесцентные								
125.	5/30-30-4-4-2	Лампы люминесцентные	ШТ.	36	5.50	198.00	7.94%	15.84
5/50-70-2 Припой оловянно-свинцовые								
126.	5/50-70-2/2	Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61	т	0.000045	284 818.78	12.82	5.32%	0.68
5/50-70-3 Прочие припой								
127.	5/50-70-3/7	Канифоль сосновая высшего сорта	кг	0.045	49.00	2.21	5.32%	0.12
5/90-10 Дюбели для крепления электромонтажных изделий								
128.	5/90-10	Дюбель (цанга) латунная М8	ШТ.	36	1.80	64.80	7.94%	5.04
ИТОГО Материалы подрядчика :						45594.79		3590.65
ВСЕГО :						45594.79		3590.65

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

№ пп	Код	Наименование машин и механизмов	Единица измерения	Количество	Цена маш-часа без НДС	Стоимость механизма без НДС	Цена зарплаты машиниста	Стоимость зарплаты машиниста
Механизмы подрядчика								
1.	M020130	Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т	МАШ.-Ч	2.30064	50.06	115.15	20.52	47.21
2.	M021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т	МАШ.-Ч	0.174	61.35	10.68	20.52	3.57
3.	M030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	МАШ.-Ч	29.80095	0.83	24.76		
4.	M031110	Подъемники строительные 0,5 т	МАШ.-Ч	2.119828	19.18	40.66	14.58	30.89
5.	M031120	Подъемник мачтовый высота подъема 50 м	МАШ.-Ч	0.1242	30.89	3.84	14.58	1.81
6.	M040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	МАШ.-Ч	4.062	4.56	18.52		
7.	M040504	Аппарат для газовой сварки и резки	МАШ.-Ч	8.4912	0.41	3.48		
8.	M050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м³/мин	МАШ.-Ч	4.2504	35.65	151.53	16.96	72.08
9.	M050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м³/мин	МАШ.-Ч	27.1092	35.78	969.96	16.96	459.77
10.	M050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м³/мин	МАШ.-Ч	44.4057	2.06	91.46		
11.	M101224	Аппарат высокого давления НД-1090	МАШ.-Ч	15.12	30.80	465.70	16.96	256.44
12.	M110610	Смеситель-перегрузатель 3 м³	МАШ.-Ч	0.7374	21.84	16.10	14.58	10.73
13.	M110920	Растворонасосы 1 м³/ч	МАШ.-Ч	35.892	18.03	647.15	14.58	523.33
14.	M134041	Шуруповерт	МАШ.-Ч	39.01596	0.95	37.07		

№ пп	Код	Наименование машин и механизмов	Единица измерения	Количество	Цена маш-часа без НДС	Стоимость механизма без НДС	Цена зарплаты машиниста	Стоимость зарплаты машиниста
15.	M330250	Пистолет монтажный	МАШ.-Ч	0.68376	1.47	1.00		
16.	M330301	Машины шлифовальные электрические	МАШ.-Ч	40.9164	0.91	37.23		
17.	M330302	Машины шлифовальные угловые	МАШ.-Ч	1.00356	1.04	1.04		
18.	M330805	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)	МАШ.-Ч	31.3596	0.56	17.54		
19.	M331305	Пылесос промышленный	МАШ.-Ч	0.4104	3.33	1.37		
20.	M331451	Перфораторы электрические	МАШ.-Ч	177.24378	0.88	156.08		
21.	M331615	Дрели электрические	МАШ.-Ч	88.49412	0.34	30.06		
22.	M331617	Средства малой механизации	МАШ.-Ч	10.520046	21.49	226.08	14.58	153.38
23.	M331620	Электропаяльник	МАШ.-Ч	2.8728	0.57	1.64		
24.	M340601	Пистолет распылитель	МАШ.-Ч	8.6526	1.75	15.14		
25.	M400002	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т	МАШ.-Ч	0.174	41.23	7.17	19.61	3.41
ИТОГО Механизмы подрядчика :						3090.42		1562.62
ВСЕГО :						3090.42		1562.62

Составил

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)