

СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта **ВОЗВЕДЕНИЕ СВИНОВОДЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА МОЩНОСТЬЮ 100 ТЫСЯЧ ГОЛОВ ОТКОРМА В ГОД, 2 КМ ВОСТОЧНЕЕ Д. БОЛЬШИЕ ЛЕСКОВИЧИ. 1 ЭТАП**

Заказчик **Открытое акционерное общество "Брестский мясокомбинат"**

Подрядчик **ГУСП "Березовская ПМК-3"**

Смета составлена в ценах на **1 АВГУСТА 2026 г.** Цены **без НДС** Регион строительства **Брестская область** Тарифная ставка 4 разряда **16.96** руб.
(дата разработки) (вид цены) (название региона строительства)

Номер		Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед. изм. Кол-во	Трудо- затраты, чел.-час.	Стоимость: Ед. изм. / Всего, руб.				Транспорт	Общая стоимость
пп	по смете					Зарплата рабочих	Эксплуатация машин Всего	в т.ч. зарплата	Материальные ресурсы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Смета: 1. 1. СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ПО ПЛОЩАДКЕ РЕПРОДУКТОРА											
Ж7-10 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА											
1.	4.	E1-24-5 (80.54 / 61.93)	СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ТОЛЩ. 0,4М С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ В БУРТ ДО 20М	1000 М3 10.76			566.84 6099.20	209.92 2258.74			566.84 6099.20
Разряд 0 МК Ставка 4р 16.96											
			ИТОГО прямые затраты по разделу		0.00	0.00	6099.20	2258.74	0.00	0.00	6099.20
			ОХР и ОПР								1819.1
			Плановая прибыль								1398.8
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								9317.2
Ж7-10 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л. С) ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М, ГРУНТ I ГРУППЫ											
2.	5.	E1-24-13 (80.54 / 61.93)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л. С) ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М, ГРУНТ I ГРУППЫ	1000 М3 10.76			477.08 5133.38	176.68 1901.08			477.08 5133.38
Разряд 0 МК Ставка 4р 16.96											
			ИТОГО прямые затраты по разделу		0.00	0.00	5133.38	1901.08	0.00	0.00	5133.38
			ОХР и ОПР								1531.1
			Плановая прибыль								1177.3
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								7841.8
Ж7-10 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ПОГРУЗЧИКАМИ											
3.	6.	E51-7-6 (80.54 / 61.93)	ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ПОГРУЗЧИКАМИ	100 М3 107.6			346.02 37231.75	109.22 11752.07			346.02 37231.75
Разряд 0 МК Ставка 4р 16.96											
			ИТОГО прямые затраты по разделу		0.00	0.00	37231.75	11752.07	0.00	0.00	37231.75
			ОХР и ОПР								9465.1
			Плановая прибыль								7278.0
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								53974.9
Ж7-10 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ПЕРЕВОЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ ДО 1 КМ											
4.	7.	C310-1РГ (58.54 / 59.02)	ПЕРЕВОЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ ДО 1 КМ	1 12912						1.35 17431.20	1.35 17431.20
Разряд 0 МК Ставка 4р 16.96											
			ИТОГО прямые затраты по разделу		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17431.20	17431.20
			ОХР и ОПР								0.00
			Плановая прибыль								0.00
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								17431.20
Ж7-10 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ I ГРУППЫ											
5.	8.	E1-20-1 (80.54 / 61.93)	РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ I ГРУППЫ	1000 М3 ГРУНТА 10.76	3.16 34.00	46.09 495.93	191.16 2056.88	70.79 761.70			237.25 2552.81
Разряд 3.0 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96											
			ИТОГО прямые затраты по разделу		34.00	495.93	2056.88	761.70	0.00	0.00	2552.81
			ОХР и ОПР								1012.90
			Плановая прибыль								778.85
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								4344.56
Ж7-10 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ТОЛЩ. 0,4М С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ В БУРТ ДО 20М											
6.	9.	E1-24-5 (80.54 / 61.93)	СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ТОЛЩ. 0,4М С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ В БУРТ ДО 20М	1000 М3 43.077			566.84 24417.77	209.92 9042.72			566.84 24417.77
Разряд 0 МК Ставка 4р 16.96											
			ИТОГО прямые затраты по разделу		0.00	0.00	24417.77	9042.72	0.00	0.00	24417.77
			ОХР и ОПР								7283.01
			Плановая прибыль								5600.16
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								37300.94

Номер		Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед. изм. Кол-во	Трудо- затраты, чел.-час	Зарплата рабочих	Стоимость: Ед. изм. / Всего, руб.		Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
пп	по смете						Всего	в т.ч. зарплата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ж7-10 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л. С) ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М, ГРУНТ I ГРУППЫ											
7.	10.	Е1-24-13 (80.54 / 61.93)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л. С) ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М, ГРУНТ I ГРУППЫ	1000 М3 43.077			477.08 20551.18	176.68 7610.84			477.08 20551.18
Разряд 0 МК Ставка 4р 16.96											
ИТОГО прямые затраты по разделу					0.00	0.00	20551.18	7610.84	0.00	0.00	20551.18
ОХР и ОПР											6129.77
Плановая прибыль											4713.34
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью											31394.34
Ж7-10 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ПОГРУЗЧИКАМИ											
8.	11.	Е51-7-6 (80.54 / 61.93)	ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ПОГРУЗЧИКАМИ	100 М3 430.77			346.02 149055.04	109.22 47048.70			346.02 149055.04
Разряд 0 МК Ставка 4р 16.96											
ИТОГО прямые затраты по разделу					0.00	0.00	149055.04	47048.70	0.00	0.00	149055.04
ОХР и ОПР											37893.02
Плановая прибыль											29137.26
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью											216085.32
Ж7-10 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ПЕРЕВОЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ ДО 2 КМ											
9.	12.	С310-2РГ (58.54 / 59.02)	ПЕРЕВОЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ ДО 2 КМ	Т 25846.2					1.79 46264.70		1.79 46264.70
ИТОГО прямые затраты по разделу					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46264.70	46264.70
ОХР и ОПР											0.00
Плановая прибыль											0.00
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью											46264.70
Ж7-10 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ПЕРЕВОЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ ДО 3 КМ											
10.	13.	С310-3РГ (58.54 / 59.02)	ПЕРЕВОЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ ДО 3 КМ	Т 25846.2					2.32 59963.18		2.32 59963.18
ИТОГО прямые затраты по разделу					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59963.18	59963.18
ОХР и ОПР											0.00
Плановая прибыль											0.00
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью											59963.18
Ж7-10 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ I ГРУППЫ											
11.	14.	Е1-20-1 (80.54 / 61.93)	РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ I ГРУППЫ	1000 М3 ГРУНТА 43.077	3.16 136.12	46.09 1985.42	191.16 8234.60	70.79 3049.42			237.21 10220.02
Разряд 3.0 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96											
ИТОГО прямые затраты по разделу					136.12	1985.42	8234.60	3049.42	0.00	0.00	10220.02
ОХР и ОПР											4055.06
Плановая прибыль											3118.08
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью											17393.16
ИТОГО прямые затраты по смете					170.12	2481.35	252779.80	83425.27	0.00	123659.08	378920.23
ОХР и ОПР											69189.20
Плановая прибыль											53201.98
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью											501311.41
1.	ИТОГО прямые затраты в том числе:				170.12	2481.35	252779.80	83425.27	0.00	123659.08	378920.23
1.1.	Материалы заказчика				x	x	x	x	0.00	x	x
1.2.	Материалы подрядчика				x	x	x	x	0.00	x	
2.	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы									1	69 189,2
3.	Плановая прибыль									1	53 201,98
4.	Временные (титulyные) здания и сооружения									9.951	8 548,57
5.	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титulyных) зданий и сооружений (-)									15	-1 282,29
6.	Зимние удорожания									3.3759	2 900,12
6.	Прочие затраты, в том числе:										80 819,05
7.	Средства по уплате обязательных страховых взносов									34	29 208,25
7.	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика									51.02	43 829,56
7.	Разъездной характер работ										
7.	Перевозка рабочих										
7.	Командировочные расходы										

	Другие прочие		
	Средства на развитие материально-технической базы организаций	1.53	7 781,
7.	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		592 296,
	в том числе стоимость подрядных работ		592 296,
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	0.985	
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		-8 884,
	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		583 412,
8.	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего		
	в том числе:		
9.	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности		583 412,
11.	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		1,02726,
12.	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		599317,9
13.	Отклонение в стоимости материалов по отношению к учтенной в прямых затратах (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		
14.	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации		599 317,9
	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)		
16.	Итого объем работ для налогообложения		599 317,9
17.	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ %		
18.	Сумма НДС по ставке _____ %	20	119 863,5
	ВСЕГО выполнено работ		719 181,4
20.	Сумма прописью Семьсот девятнадцать тысяч сто восемьдесят один руб. 50 коп.		

Составил

Кочетковский О.О.
(должность)

[Подпись]
(подпись)

Велигодский А.А.
(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

