

СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта **ВОЗВЕДЕНИЕ СВИНОВОДЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА МОЩНОСТЬЮ 100 ТЫСЯЧ ГОЛОВ ОТКОРМА В ГОД, 2 КМ ВОСТОЧНЕЕ Д. БОЛЬШИЕ ЛЕСКОВИЧИ. 1 ЭТАП**

Заказчик **Открытое акционерное общество "Брестский мясокомбинат"**

Подрядчик **ГУСП "Березовская ПМК-3"**

Смета составлена в ценах на **1 АВГУСТА 2026 г.** Цены **без НДС** Регион строительства **Брестская область** Тарифная ставка **16.96** руб. (дата разработки) (вид цены) (название региона строительства) 4 разряда

Номер		Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед. изм. Кол-во	Трудо- затраты, чел.-час.	Стоимость: Ед. изм. / Всего, руб.					Общая стоимость
пп	по смете					Зарплата рабочих	Эксплуатация машин Всего	в т.ч. зарплата	Материальные ресурсы	Транспорт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Смета: 1. 2. СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ПО ПЛОЩАДКЕ НАВОЗОХРАНИЛИЩ											
Ж7-10 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА											
1.	3.	0.000000	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)								
2.	4.	E1-24-5 (80.54 / 61.93)	СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ТОЛЩ. 0,4М С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ В БУРТ ДО 20М	<u>1000 М3</u> 44.28			<u>566.84</u> 25099.68	<u>209.92</u> 9295.26			<u>566.84</u> 25099.68
Разряд 0 МК Ставка 4р 16.96											
			ИТОГО прямые затраты по разделу		0.00	0.00	25099.68	9295.26	0.00	0.00	25099.68
			ОХР и ОПР								7486.40
			Плановая прибыль								5756.55
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								38342.63
Ж7-10 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ											
79 (108) КВТ (Л. С) ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М, ГРУНТ I ГРУППЫ											
3.	5.	E1-24-13 (80.54 / 61.93)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л. С) ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М, ГРУНТ I ГРУППЫ	<u>1000 М3</u> 44.28			<u>477.08</u> 21125.10	<u>176.68</u> 7823.39			<u>477.08</u> 21125.10
Разряд 0 МК Ставка 4р 16.96											
			ИТОГО прямые затраты по разделу		0.00	0.00	21125.10	7823.39	0.00	0.00	21125.10
			ОХР и ОПР								6300.90
			Плановая прибыль								4845.00
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								32271.00
Ж7-10 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ПОГРУЗЧИКАМИ											
4.	6.	E51-7-6 (80.54 / 61.93)	ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ПОГРУЗЧИКАМИ	<u>100 М3</u> 442.8			<u>346.02</u> 153217.66	<u>109.22</u> 48362.62			<u>346.02</u> 153217.66
Разряд 0 МК Ставка 4р 16.96											
			ИТОГО прямые затраты по разделу		0.00	0.00	153217.66	48362.62	0.00	0.00	153217.66
			ОХР и ОПР								38951.20
			Плановая прибыль								29950.90
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								222119.76
Ж7-10 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ПЕРЕВОЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА											
РАССТОЯНИЕ ДО 2 КМ											
5.	7.	C310-2РГ (58.54 / 59.02)	ПЕРЕВОЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ ДО 2 КМ	<u>Т</u> 26568					<u>1.79</u> 47556.72		<u>1.79</u> 47556.72
			ИТОГО прямые затраты по разделу		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47556.72	47556.72
			ОХР и ОПР								0.00
			Плановая прибыль								0.00
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								47556.72
Ж7-10 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ПЕРЕВОЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА											
РАССТОЯНИЕ ДО 3 КМ											
6.	8.	C310-3РГ (58.54 / 59.02)	ПЕРЕВОЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ ДО 3 КМ	<u>Т</u> 26568					<u>2.32</u> 61637.76		<u>2.32</u> 61637.76
			ИТОГО прямые затраты по разделу		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61637.76	61637.76
			ОХР и ОПР								0.00
			Плановая прибыль								0.00
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								61637.76
Ж7-10 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ I ГРУППЫ											
7.	9.	E1-20-1 (80.54 / 61.93)	РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ I ГРУППЫ	<u>1000 М3</u> 44.28	<u>3.16</u> 139.92	<u>46.09</u> 2040.87	<u>191.16</u> 8464.56	<u>70.79</u> 3134.58			<u>237.04</u> 10565.91
Разряд 3.0 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96											

Номер		Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед. изм. Кол-во	Трудо- затраты, чел.-час.	Стоимость: Ед. изм / Всего, руб.					Общая стоимость
пп	по смете					З/плата рабочих	Эксплуатация машин		Материальные ресурсы	Транспорт	
							Всего	в т.ч. зарплата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО прямые затраты по разделу			139.92	2040.87	8464.56	3134.58	0.00	0.00	10505.4
		ОХР и ОНР									4168.3
		Плановая прибыль									3205.16
		ИТОГО по разделу с ОХР ОНР и Плановой прибылью									17878.90
		ИТОГО прямые затраты по смете			139.92	2040.87	207907.00	68615.85	0.00	109194.48	319142.35
		ОХР и ОНР									56906.92
		Плановая прибыль									43757.71
		ИТОГО по смете с ОХР ОНР и Плановой прибылью									419806.98

1.	ИТОГО прямые затраты				139.92	2040.87	207907.00	68615.85	0.00	109194.48	319142.35
	в том числе:										
1.1.	Материалы заказчика				x	x	x	x	0.00	x	x
1.2.	Материалы подрядчика				x	x	x	x	0.00	x	x
2.	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы								1		56 906,92
3.	Плановая прибыль								1		43 757,71
4.	Временные (титульные) здания и сооружения								9.951		7 031,0
	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)								15		-1 054,6
5.	Зимние удорожания								3.3759		2 385,30
6.	Прочие затраты, в том числе:										66 586,83
	Средства по уплате обязательных страховых взносов								34		24 023,28
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика								51.02		36 049,06
	Разъездной характер работ										
	Перевозка рабочих										
	Командировочные расходы										
	Другие прочие										
	Средства на развитие материально-технической базы организаций								1.53		6 514,45
7.	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ										494 755,50
	в том числе стоимость подрядных работ										494 755,50
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)								0.985		
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика										-7 421,3
	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика										487 334,17
8.	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего										
	в том числе:										
9.	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности										487 334,17
11.	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)										1,0272629
12.	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)										500620,31
13.	Отклонение в стоимости материалов по отношению к учтенной в прямых затратах (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)										
14.	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации										500 620,31
	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)										
16.	Итого объем работ для налогообложения										500 620,31
17.	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ %										
18.	Сумма НДС по ставке _____ %								20		100 124,0
	ВСЕГО выполнено работ										600 744,37
20.	Сумма прописью Шестьсот тысяч семьсот сорок четыре руб. 37 коп.										

Составил А.А.А.А.А.А.
(должность)

А.А.А.А.А.А.
(подпись)

А.А.А.А.А.А.
(инициалы, фамилия)

Проверил _____
(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

