

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инт. № подл.

Ведомость объемов работ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание.
1	Строительные работы			
	Установка БКТПБ 10/0,4кВ, 630кВА, с установкой на фундаментные плиты (согласно раздела АС)	компл.	1	ТП-1
	Установка секционного устройства, с установкой на фундаментные блоки (ФБС-12-3-6) – 4шт.	компл.	3	
2	Земляные работы по прокладке КЛ-10 кВ			
2.1	Траншея Т1			
	Строительная длина кабельной траншеи Т1	м.	21822	
	Рытье траншеи в грунте II категории	м³	4517.15	
	Устройство постели из мелкозернистого просеянного песка без фракций	м³	1505.72	L=21822м.
	Обратная засыпка траншеи за вычетом постели	м³	30114.4	
2.2	Траншея Т5			
	Строительная длина кабельной траншеи Т5	м.	150	
	Рытье траншеи в грунте II категории	м³	93.15	
	Устройство постели из мелкозернистого просеянного песка без фракций	м³	3105	L=150м.
	Обратная засыпка траншеи за вычетом постели	м³	62.10	
2.3	Монтаж сигнальной ленты			
	Прокладка защитно-сигнальной ленты 125х3.5мм	км	22.122	
2.4	Монтаж ПЗ труб			
	Труба ПЗ 100 с SDR17 наружным diam. 250х14.8	км	0.715	
	Труба ПЗ 100 с SDR11 наружным diam. 250х22.7 (для 64 скрытых переходов, в т.ч. 32 резервных)	км	1.704	
2.5	Монтаж КЛ-10 кВ			
	Потребная длина кабеля марки АПБПу2г 3х120/35	км	23,621	+2% на монтаж и +2% на эжевку
	Строительная длина кабеля	км	22,653	
	Прокладка кабеля в траншее (за вычетом прокладки в земле в трубе)	км	21,193	
	Прокладка кабеля в траншее в трубе diam. 250 (за вычетом прокладки в земле без трубы)	км	0,608	
	Прокладка кабеля бестраншейным способом, с применением установки ГНБ	км	0,852	
	Прокладка скобами по конструкциям	км	0,968	
	Потребная длина кабеля марки АПБПу2г 3х95/25	км	0,355	+2% на монтаж и +2% на эжевку
	Строительная длина кабеля	км	0,321	
	Прокладка кабеля в траншее (за вычетом прокладки в земле в трубе)	км	0,214	
	Прокладка кабеля в траншее в трубе diam. 250 (за вычетом прокладки в земле без трубы)	км	0,107	
	Прокладка скобами по конструкциям	км	0,034	
2.6	Монтаж кабельных муфт			
	Кабельные муфты ПБКВтмп-3х(70-120)-10 внутреннего исполнения	шт.	17	
	Кабельные муфты ПБКНтмп-3х(70-120)-10 наружного исполнения, установка на опоре	шт.	1	
	Кабельные муфты ПБСт-3х(70-120)-10, соединительные	шт.	42	
3	Частичная реконструкция ЗРУ-10 кВ ПС 110кВ "Лавий-городок"			
	Установка линейной ячейки КРУ 10 кВ с вакуумным выключателем, микропроцес. защитой	компл.	2	

Ведомость объемов работ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание.
4	Электроснабжение 10 кВ (ВЛ-546)			
4.1	Монтаж опор:			
	К10-Ам	шт.	1	
4.2	Монтаж провода			
	Потребная длина провода СИП-3, сеч. 70мм²	км	0,035	3% на отходы и провисы
4.3	Доукомплектация с/ш. опоры ВЛ-10 кВ:			
	Разъединитель линейный наружной установки	компл.	1	
4.4	Заземление опор 10 кВ:			
	Вертикальный заземлитель diam.12мм, L=5м.	шт.	1	в земле
	Горизонтальный заземлитель diam.10мм.	м.	23,2	в земле

03/22/25-ЭК1.80

Изм.	Колич.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Утвердил	Качаловский				05.25.25
Разработал	Качаловский				05.25.25
Гл. спец. ЭЛ	Ткачук				05.25.25
Н. Контроль	Букач				05.25.25

Электроснабжение объекта: Квартал индивидуальной жилой застройки в урочище «Городец» аг. Ольшаны Столинского района.

Строительство сетей 10 кВ
1-я очередь строительства

Стадия	Лист	Листов
С	1	1

Ведомость объемов работ



[illegible]

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА "КВАРТАЛ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ В УРОЧИЩЕ "ГОРОДЕЦ" АГ.ОЛЬШАНЫ СТОЛИНСКОГО РАЙОНА".1 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА -СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 10КВ. СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ. ОБЛАГАЕМЫЕ НДС.

КОД ОБЪЕКТА 22.009

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 10КВ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 22.009

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 03/22/25-ЭК.СО

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 1
(НОРМЫ 2022г.)
СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ КЛ-10КВ,ВЗАМЕН

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АВГУСТА 2025г.

СТОИМОСТЬ 2029,204 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
			КОЛИЧЕСТВО		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=78.64/70.75							
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н16=59.57/40.54							
1.	ПРИМЕЧАНИЕ:	К ДЛЯ ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000							
2.	ПРИМЕЧАНИЕ:	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000							
3.	ПРИМЕЧАНИЕ:	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)							
	Ж6-60	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ КЛ-10КВ							
4.	ПРИМЕЧАНИЕ:	МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ВЕДЕТСЯ А/КРАНОМ 16Т							
5.	E1-13-16	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРАМИ	1000 М3	-	1656.13	658.32	-	-	1656.13
	+	"ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3,	4.37538	-	7246.20	2880.40	-	-	7246.20
	(Н10)	ГРУНТ 1 ГРУППЫ, В ОТВАЛ							
6.	E1-162-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В	100 М3	3894.29	-	-	-	-	3894.29
	+	ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУНТ 2	2.3492	9148.47	-	-	-	-	9148.47
	(Н10) Н1=1.2	ГРУППЫ ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ							
7.	E1-27-2	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ	1000 М3	-	441.80	149.36	-	-	441.80
	(Н10)	МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ	2.58753	-	1143.17	386.47	-	-	1143.17
		ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ							
8.	E1-166-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ,	100 М3	1280.48	-	-	-	-	1280.48
	(Н10)	ГРУНТ 1 ГРУППЫ	ГРУНТА	5121.92	-	-	-	-	5121.92
			4						

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
			КОЛИЧЕСТВО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41.	Ц8-178-1 (Н16)	УКАЗАТЕЛЬ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ ТРАССЫ КАБЕЛЕЙ, ПРОЛОЖЕННЫХ В ЗЕМЛЕ УСТАНОВКА ИНФОРМАЦИОННОГО ЗНАКА ОХРАННОЙ ЗОНЫ КЛ-10КВ	ШТ. 12	9.69 116.28	9.40 112.80	2.55 30.60	47.93 575.16	4.61 55.32	71.63 859.56
42.	ПРИМЕЧАНИЕ:	ЧАСТИНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗРУ-10КВ ПС 110КВ "ДАВИД-ГОРОДОК"							
43.	Ц8-102-1 (Н16)	УСТАНОВКА ЛИНЕЙНОЙ ЯЧЕЙКИ КРУ 10КВ С ВАКУУМНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ, МИКРОПРОЦЕСС.ЗАЩИТОЙ	ШКАФ 2	217.73 435.46	87.21 174.42	31.84 63.68	10.63 21.26	0.87 1.74	316.44 632.88
44.	12-КРУ	ЛИНЕЙНАЯ ЯЧЕЙКА КРУ 10КВ С ВАКУУМНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ, МИКРОПРОЦЕСС.ЗАЩИТОЙ	К-Т 2	- -	- -	- -	57083.33 114166.66	1141.67 2283.34	58225.00 116450.00
45.	Ц8-102-1 (Н16)	УСТАНОВКА СЕКЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ	ШКАФ 3	217.73 653.19	87.21 261.63	31.84 95.52	10.63 31.89	0.87 2.61	316.44 949.32
46.	12-СУ	СЕКЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО (ШКАФ ПО ТРАССЕ КЛ-10КВ)	К-Т 3	- -	- -	- -	85000.00 255000.00	1700.00 5100.00	86700.00 260100.00
47.	Е7-42-1 (Н10)	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т ФБС 12.3.6	100 ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 0.12	711.00 85.32	1049.61 125.95	350.18 42.02	258.05 30.97	41.52 4.98	2060.18 247.22
48.	4/2-1-3-4-1-10/6	БЛОК СТЕНА ПОДВАЛА ФБС12.3.6, F50, W2 СЕРИЯ Б1.016.1-1 ВЫП.1	ШТ. 12	- -	- -	- -	56.52 678.24	6.59 79.08	63.11 757.32
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				81991	109744	29780	1512538	73587	1777860
ОХР и ОПР									66851
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									45737
ИТОГО ПО ПТМ									1890448
ЗАТРАТЫ ТРУДА									5537
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									2057
ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ									2029204
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО									
В ТОМ ЧИСЛЕ									196658
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА									37621
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО									29016
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ									13058
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ									50721

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА "КВАРТАЛ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ В УРОЧИЩЕ "ГОРОДЕЦ" АГ ОЛЬШАНЫ СТОЛИНСКОГО РАЙОНА", 1-Я ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА .СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 10КВ. СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ. НЕ ОБЛАГАЕМЫЕ НДС.
КОД ОБЪЕКТА 22.009
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 22.009
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 03/22/25-ЭК.ВО

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 2

(НОРМЫ 2022г.)

ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №1 (91,6%)

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АВГУСТА 2025г.

СТОИМОСТЬ 685,673 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
			КОЛИЧЕСТВО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=78.64/70.75							
1.	ПРИМЕЧАНИЕ:	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000							
2.	ПРИМЕЧАНИЕ:	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ №5): 1.0000							
3.	ПРИМЕЧАНИЕ:	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)							
	Ж6-90	ОБОРУДОВАНИЕ							
4.	ПРИМЕЧАНИЕ:	МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ВЕДЕТСЯ А/КРАНОМ 60Т							
5.	E7-88-4 (Н10)	МОНТАЖ БЛОЧНЫХ КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ В БЕТОННОЙ ОБОЛОЧКЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СКАТНОЙ КРЫШЕЙ, МОЩНОСТЬ 400-1250 КВА, РАЗМЕР 7320 X 3000 ММ	ПОДСТАНЦИЯ 0.916	274.74 251.66	451.60 413.67	70.00 64.12	0.81 0.74	0.11 0.10	727.26 666.17
6.	12-1-630	КОМПЛЕКТНОЕ ИЗДЕЛИЕ ДЛЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДВА ТРАНСФОРМАТОРА ТМГЗЗ-630/10/0,4-У1 630 КВА, РУВН НА БАЗЕ ЯЧЕЕК КСО "НОВАЦИЯ" И РУНН НА БАЗЕ НКУ-0,4КВ И ПНС, В КОМПЛЕКТЕ С СЕТЯМИ ВНУТРЕННЕГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПОДСТАНЦИИ И МОЛНИЕЗАЩИТЫ, В КОМПЛЕКТЕ С ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕМ, ЭЛЕКТРОСИЛОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ПОДСТАНЦИИ, В КОМПЛЕКТЕ С БАРЬЕРАМИ В ОТСЕКЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ, В КОМПЛЕКТЕ С ТЕПЛЕМЕХАНИЗАЦИЕЙ, В КОМПЛЕКТЕ С АСКУЭ	КОМПЛ 0.916	- -	- -	- -	732656.00 671112.90	14653.12 13422.26	747309.12 684535.15

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
			КОЛИ- ЧЕСТВО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАН- СПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		252	414	64	671114	13422	685202
		ОХР и ОПР							248
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							223
		ИТОГО ПО ПТМ							685673
		ЗАТРАТЫ ТРУДА							19
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							3
		ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ							685673
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							1138
		В ТОМ ЧИСЛЕ							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							252
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							414
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							64
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							1
		ОХР и ОПР							248
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							223
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ							671113
		ТРАНСПОРТ							13422
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ							19
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							3

СОСТАВИЛ

(должность служащего)

Мол
(подпись)МОЛОДКИНА
(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

(должность служащего)

Всеп
(подпись)ВОЙТЮК
(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

"КВАРТАЛ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ В УРОЧИЩЕ "ГОРОДЕЦ" АГ.ОЛЬШАНЫ СТОЛИНСКОГО РАЙОНА". 1-Я
ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА .СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 10КВ. СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ. НЕ ОБЛАГАЕМЫЕ НДС.

КОД ОБЪЕКТА

22.009

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

22.009

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

03/22/25-ЭК.ВО

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ С КОДАМИ РБ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 2
(НОРМЫ 2022г.)
ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ N1 (91,6%)

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
Ж6-90	ОБОРУДОВАНИЕ	ШТ 0,916				
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	18,98868
			1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.Ч	3,206
			M021157	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 60 Т	МАШ.Ч	3,206
			M134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.Ч	1,65796
			M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,5496
			1	Материалы для строительных работ		
			1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
			1/10-170	Оснастка технологическая и инструментальная		
			1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10- 12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	0,16488
			12-1-630	Прочие КОМПЛЕКТНОЕ ИЗДЕЛИЕ ДЛЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДВА ТРАНСФОРМАТОРА ТМГЗ3-630/10/0,4-У1 630 КВА, РУВН НА БАЗЕ ЯЧЕЕК КСО "НОВАЦИЯ" И РУНН НА БАЗЕ НКУ-0,4КВ И ПНС, В КОМПЛЕКТЕ С СЕТЯМИ ВНУТРЕННЕГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПОСТАНЦИИ И МОЛНИЕЗАЩИТЫ, В КОМПЛЕКТЕ С ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕМ, ЭЛЕКТРОСИЛОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ПОДСТАНЦИИ, В КОМПЛЕКТЕ С БАРЬЕРАМИ В ОТСЕКИ ТРАНСФОРМАТОРОВ, В КОМПЛЕКТЕ С ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЕЙ, В КОМПЛЕКТЕ С АСКУЗ	КОМПЛ	0,916

СОСТАВИЛ

(должность служащего)

Молодкина

(подпись)

МОЛОДКИНА

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

(должность служащего)

Войтюк

(подпись)

ВОЙТЮК

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА "КВАРТАЛ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ В УРОЧИЩЕ "ГОРОДЕЦ" АГ.ОЛЫШАНЫ СТОЛИНСКОГО РАЙОНА".1-Я ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 10КВ. СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ. ОБЛАГАЕМЫЕ НДС.
 КОД ОБЪЕКТА 22.009
 НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ
 ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 22.009
 КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 03/22/25-ЭК.ВО

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 2
 (НОРМЫ 2022г.)

ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №1 (8,4%)

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АВГУСТА 2025г.

СТОИМОСТЬ 52,413 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС-ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
			КОЛИ-ЧЕСТВО		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА МАШИ-НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=78.64/70.75							
1.	ПРИМЕЧАНИЕ:	К для ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000							
2.	ПРИМЕЧАНИЕ:	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000							
3.	ПРИМЕЧАНИЕ:	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)							
	Ж6-90	ОБОРУДОВАНИЕ							
4.	ПРИМЕЧАНИЕ:	МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ВЕДЕТСЯ А/КРАНОМ 60Т							
5.	E7-88-4 (Н10)	МОНТАЖ БЛОЧНЫХ КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ В БЕТОННОЙ ОБОЛОЧКЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СКАТНОЙ КРЫШЕЙ, МОЩНОСТЬ 400-1250 КВА, РАЗМЕР 7320 X 3000 ММ	ПОДСТАН-ЦИЯ 0.084	274.74 23.08	414.72 34.84	70.00 5.88	0.67 0.06	0.10 0.01	690.23 57.98
6.	12-1-630	КОМПЛЕКТНОЕ ИЗДЕЛИЕ ДЛЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДВА ТРАНСФОРМАТОРА ТМГЗ3-630/10/0,4-У1 630 КВА, РУВН НА БАЗЕ ЯЧЕЕК КСО "НОВАЦИЯ" И РУВН НА БАЗЕ НКУ-0,4КВ И ПНС, В КОМПЛЕКТЕ С СЕТЯМИ ВНУТРЕННЕГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПОДСТАНЦИИ И МОЛНИЕЗАЩИТЫ, В КОМПЛЕКТЕ С ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕМ, ЭЛЕКТРОСИЛОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ПОДСТАНЦИИ, В КОМПЛЕКТЕ С БАРЬЕРАМИ В ОТСЕКЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ, В КОМПЛЕКТЕ С ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЕЙ, В КОМПЛЕКТЕ С АСКУЗ	КОМПЛ 0.084	- -	- -	- -	610546.67 51285.92	12210.93 1025.72	622757.60 52311.64
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			23	35	6	51286	1026	52370
	ОХР и ОПР								23

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
			КОЛИ- ЧЕСТВО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							20
		ИТОГО ПО ПТМ							52413
		ЗАТРАТЫ ТРУДА							2
		ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ							52413
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							101
		В ТОМ ЧИСЛЕ							23
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							35
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							6
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							23
		ОХР и ОПР							20
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							51286
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ							1026
		ТРАНСПОРТ							2
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ							

СОСТАВИЛ

(должность служащего)


 (подпись)
МОЛОДКИНА
(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

(должность служащего)


 (подпись)
ВОЙТЮК
(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА "КВАРТАЛ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ В УРОЧИЩЕ "ГОРОДЕЦ" АГ.ОЛЫШАНЫ СТОЛИНСКОГО РАЙОНА". 1-Я ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 10КВ. СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ. ОБЛАГАЕМЫЕ НДС.

КОД ОБЪЕКТА 22.009

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 22.009

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 03/22/25-ЭК.ВО

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ С КОДАМИ РБ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 2
(НОРМЫ 2022г.)
ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №1 (8,4%)

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
ЖБ-90	ОБОРУДОВАНИЕ	ШТ 0,084				
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	1,74132
			1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.Ч	0,294
			M021157	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 60 Т	МАШ.Ч	0,294
			M134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.Ч	0,15204
			M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,0504
			1	Материалы для строительных работ		
			1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
			1/10-170	Оснастка технологическая и инструментальная		
			1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	0,01512
			12-1-630	Прочие КОМПЛЕКТНОЕ ИЗДЕЛИЕ ДЛЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДВА ТРАНСФОРМАТОРА ТМГ33-630/10/0,4-У1 630 КВА, РУВН НА БАЗЕ ЯЧЕЕК КСО "НОВАЦИЯ" И РУНН НА БАЗЕ НКУ-0,4КВ И ПНС, В КОМПЛЕКТЕ С СЕТЯМИ ВНУТРЕННЕГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПОСТАНЦИИ И МОЛНИЕЗАЩИТЫ, В КОМПЛЕКТЕ С ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕМ, ЭЛЕКТРОСИЛОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ПОДСТАНЦИИ, В КОМПЛЕКТЕ С БАРЬЕРАМИ В ОТСЕКЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ, В КОМПЛЕКТЕ С ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЕЙ, В КОМПЛЕКТЕ С АСКУЗ	КОМПЛ	0,084

СОСТАВИЛ

(должность служащего)

Май

(подпись)

МОПОДКИНА

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

(должность служащего)

Всей

(подпись)

ВОЙТЮК

(инициалы, фамилия)