

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКОЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ИНСТИТУТ «БЕЛЖИЛПРОЕКТ»



327-25-БГ4

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА № 23 ПО УЛ. КАЛИНИНА В
Г. МИНСКЕ

ТОМ 3
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

КНИГА 1

(СМЕТЫ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЖИЛОГО ДОМА)

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА –
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

Ф.В.НОВИКОВ

Е.А. СМЕТАНИН

ЗАКАЗЧИК: КУП «ЖИЛИЩНОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ПЕРВОМАЙСКОГО
РАЙОНА Г. МИНСКА»

МИНСК 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Состав проекта.....	3
Пояснительная записка к сводному сметному расчету на капитальный ремонт.....	4
Сводный сметный расчет.....	6
Ведомость отходов.....	14
Объектная смета № 1 – жилой дом.....	16
Объектная смета № 2 – благоустройство территории.....	18
Объектная смета № 3 – подготовительные работы.....	19
Объектная смета № 4 – компенсационные посадки.....	21
Объектная смета № 5 – пусконаладочные работы.....	23
Локальные сметы:	
101 – общестроительные работы.....	25
102 – пожарная сигнализация.....	118
103 – сети связи.....	120
104 – молниезащита.....	123
105 – система уравнивания потенциалов.....	128
106 – автоматизация регулирования системы отопления.....	133
107 – внутренние газоснабжение.....	139
108 – электрооборудование МОП.....	150
109 – отопление и вентиляция.....	162
110 – тепловой пункт.....	178
111 – водоснабжение и канализация.....	198
201 – восстановление покрытий.....	245
202 – озеленение территории.....	251
301 – разборка существующих покрытий.....	253
302 – снятие растительного грунта.....	257
303 – таксация зеленых насаждений	260
401 – компенсационные посадки за удаляемые плодовые деревья, поросль кустарников.....	263
501 – пусконаладочные работы.....	266

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпис	Дата

СОСТАВ ПРОЕКТА

Том 1 Общая пояснительная записка

Том 2 Строительная документация:

ГП, АС, ОВ, ВК, ГСВ, ЭОМ, ЭГ, УП, АОВ, ПС, СС

Том 3 Сметная документация:

Книга 1 Сметная стоимость капитального ремонта

Том 4 Проект организации строительства.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №					327-25-БГ4	2
			Изм.	Кол.	Лист	№ док		

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации

Регистрационный шифр объекта : 327-25-БГ4
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА №23 ПО АДРЕСУ УЛ. КАЛИНИНА В Г. МИНСКЕ

Сметная документация составлена согласно:

- инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13.10.2025г. №116
- сборникам нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на строительные конструкции и работы
- сборникам нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на монтаж оборудования
- сборнику на строительство временных зданий и сооружений
- сборнику норм на дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время
- цены на материалы на основании данных республиканской нормативной базы текущих цен на ресурсы
- цены на материалы на основании мониторинга цен, проводимого оператором информационно-справочной системы государственной информационной системы "Госстройпортал"

Документация составлена в ценах на 01.10.2025

ОХР и ОПР приняты

Внутренние санитарно-технические работы для городского строительства	67%
Внутренние санитарно-технические работы для городского строительства	68.61%
Внутренние санитарно-технические работы для городского строительства	80.98%
Монтаж металлических конструкций	57.16%
Монтаж оборудования (ремонт)	38.44%
Монтаж технологических трубопроводов, включая трубопроводные детали	55.65%
Пусконаладочные работы	41.24%
Ремонт автомобильных дорог	80.38%
Ремонтные работы по озеленению территорий	55.06%
Строительные работы (город)	65.72%
Строительные работы (ремонт)	81.86%
Теплоизоляционные работы	68.63%
Электромонтажные работы (рем)	59.57%

Плановая прибыль принята

Внутренние санитарно-технические работы для городского строительства	49.78%
Внутренние санитарно-технические работы для городского строительства	43.58%
Внутренние санитарно-технические работы для городского строительства	73.48%
Монтаж металлических конструкций	67.42%
Монтаж оборудования (ремонт)	37.3%
Монтаж технологических трубопроводов, включая трубопроводные детали	50.72%
Пусконаладочные работы	15.88%
Ремонт автомобильных дорог	65.05%
Ремонтные работы по озеленению территорий	29.8%
Строительные работы (город)	69.89%
Строительные работы (ремонт)	52.34%
Теплоизоляционные работы	50.01%
Электромонтажные работы (рем)	40.54%

В ССР учтены следующие лимитированные затраты

Временные здания и сооружения	4.50%	k=0.93; k=0.8
Дополнительные средства при производстве работ в зимнее время	2.58%	k=0.93; k=0.8; k=1.1
Средства по уплате обязательных страховых взносов	34%	

Средства, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию	0.306%	
Средства на осуществление авторского надзора	0.21%	
Средства на целевые отчисления, производимые заказчиками, застройщиками от стоимости строительно-монтажных работ на финансирование инспекций департамента контроля и надзора за строительством по областям и городу минску, специализированной инспекции департамента	0.12%	
Средства на мониторинг цен (тарифов), расчет индексов цен в строительстве	0.07%	
Средства на непредвиденные работы и затраты	2%	k=0.8

Начало строительства - Февраль 2027 по данным ПОС

Согласно расчету ПОС продолжительность строительства - 4 мес

Источник финансирования -

Зона строительства - 3, район: Минск

Технико-экономические показатели на дату окончания строительства

Всего по сводному сметному расчету, в т.ч.	1119,225	тыс. бел. руб.
затраты, индексируемые прогнозированным индексом СМР	1002,218	тыс. бел. руб.
затраты, индексируемые прогнозированным индексом оборудования	26,21	тыс. бел. руб.
затраты, индексируемые прогнозированным индексом прочих затрат	32,669	тыс. бел. руб.
прочие затраты, не подл. индекс. (без налогов)	0,67	тыс. бел. руб.
прочие затраты, не подл. индекс. (с налогами)	57,458	тыс. бел. руб.
Справочно. Возвратные суммы	3,539	тыс. бел. руб.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА



СМЕТАНИН Е.А.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ




ВЫХОТА Ю.В.

СОСТАВИЛ



НАРЧУК А.С.

ПРОВЕРИЛ



(наименование утверждающей организации)

УТВЕРЖДЕНО

Всего в сумме

в том числе:

на дату начала разработки сметной документации

на дату начала строительства объекта (выполнения строительных, специальных, монтажных работ)

на дату окончания строительства в пределах продолжительности строительства

налоги и отчисления

Возвратные суммы

1119,225 тысяч белорусских рублей

951,809 тысяч белорусских рублей

1093,869 тысяч белорусских рублей

1119,225 тысяч белорусских рублей

(без учета налогов и отчислений)

тысяч белорусских рублей

3,539 тысяч белорусских рублей

(ссылка на документ об утверждении)

" " Г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

стоимости строительства (очереди строительства, технологически увязанного этапа работ при параллельной разработке проектной документации и строительстве)

№1

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА №23 ПО АДРЕСУ УЛ. КАЛИНИНА В Г. МИНСКЕ

Код объекта:

Составлена в ценах на

01.10.2025

(дата разработки)

Дата начала строительства

01.02.2027

Продолжительность строительства

4 месяц

Обоснование средств	Наименование глав, объектных (локальных) смет (сметных расчетов), средств	Стоимость, тысяч белорусских рублей						Общая стоимость, тысяч белорусских рублей
		заработная плата	эксплуатация машин и механизмов	материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОПР	монтируемые оборудование, мебель	прочие средства	трудоемкость, человеко-часов
			в том числе заработная плата машинистов	транспорт	плановая прибыль	транспорт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ГЛАВА 1. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА								
СМЕТА ПИР	ТОПО						0,627	0,627

1	2	3	4	5	6	7	8	9
СМЕТА ПИР	Таксация						1,295	1,295
СМЕТА ПИР	Выдача во временное пользование материалов инженерно-топографических съемок в эл виде. КУП "МГЦИУ"						0,09	0,09
СМЕТА ПИР	Анализ и нанесение ранее запроектированных сетей, красных линий и границ землепользования. УП "Минскинжпроект"						0,07	0,07
СМЕТА ПИР	Разработка ЗнП						0,972	0,972
СМЕТА ПИР	ТЗ инж						4,124	4,124
СМЕТА ПРИ	ТЗ строит констр						20,486	20,486
ОБ. СМЕТА 3	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	2,405	0,255		2,032		0,67	7,6
			0,077	0,938	1,3			194,59
ОБ СМЕТА 4	КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ	1,252	0,274	0,556	0,733			3,252
			0,079	0,04	0,397			92,62
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	3,657	0,529	0,556	2,765		28,334	38,516
			0,156	0,978	1,697			287,21
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ								
ОБ. СМЕТА 1	ЖИЛОЙ ДОМ	173,237	17,652	281,229	137,207	24,507	2,151	750,75
			5,54	19,873	94,403	0,491		12 732,36
	ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			2,604				2,604
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	173,237	17,652	281,229	137,207	24,507	2,151	750,75
			5,54	19,873	94,403	0,491		12 732,36
	ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			2,604				2,604
ГЛАВА 7. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ								
ОБ. СМЕТА 2	БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ	3,374	0,79	6,346	2,563			16,909
			0,203	2,272	1,564			270,26
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 7	3,374	0,79	6,346	2,563			16,909
			0,203	2,272	1,564			270,26
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	180,268	18,971	288,131	142,535	24,507	30,485	806,175
			5,899	23,123	97,664	0,491		13 289,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			2,604				2,604
ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ								
Пункт 29 Инструкции	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ <i>Процент временных зданий и сооружений - 4.50; Поправочный коэффициент к стоимости временных зданий №1 (ежемесячные данные) - 0.93; Поправочный коэффициент к стоимости временных зданий №2 - 0.8; Поправочный коэффициент к стоимости временных зданий №3 - 1.00;</i>	1,558	0,935 0,187	3,74				6,233 419,48
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ ОТ РАЗБОРКИ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ			0,935				0,935
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	1,558	0,935 0,187	2,805				5,298 419,48
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			0,935				0,935
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	181,826	19,906 6,086	290,936 23,123	142,535 97,664	24,507 0,491	30,485	811,473 13 709,31
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			3,539				3,539
ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ								
Подпункт 30.1 пункта 30 Инструкции	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ <i>Процент затрат на зимнее удорожание - 2.58; Поправочный коэффициент к стоимости зимних удорожаний №1 (ежемесячные данные) - 0.93; Поправочный коэффициент к стоимости зимних удорожаний №2 - 0.8; Поправочный коэффициент к стоимости зимних удорожаний №3 - 1.1; Поправочный коэффициент к норме зимних удорожаний к п. 11 Приложения А (часть1) - 1.00;</i>	1,8	1,592 0,223	0,539				3,931 481,71
Подпункт 30.2 пункта 30 Инструкции	СРЕДСТВА ПО УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 34%						63,297	63,297

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпункт 30.10 пункта 30 Инструкции	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 0.306%						2,322	2,322
Подпункт 30.11 пункта 30 Инструкции	СРЕДСТВА НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (С НДС)						1,68	1,68
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	1,8	1,592 0,223	0,539			67,299	71,23 481,71
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	183,626	21,498 6,309	291,475 23,123	142,535 97,664	24,507 0,491	97,784	882,703 14 191,02
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			3,539				3,539
ГЛАВА 10. СРЕДСТВА ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА								
Подпункт 31.1 пункта 31 Инструкции	СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА, ЗАКАЗЧИКА <i>Средства на содержание застройщика, заказчика - 22.066;</i>						22,066	22,066
Подпункт 31.2 пункта 31 Инструкции	СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА 0.21%						1,596	1,596
Подпункт 31.3 пункта 31 Инструкции	СРЕДСТВА НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ (с налогами, стадия С)						23,827	23,827
Подпункт 31.4 пункта 31 Инструкции	СРЕДСТВА НА ПРОВЕДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ (с налогами, стадия С)						5,967	5,967
Подпункт 31.6 пункта 31 Инструкции	СРЕДСТВА НА ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ, ПРОИЗВОДИМЫЕ ЗАКАЗЧИКАМИ, ЗАСТРОЙЩИКАМИ ОТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНСПЕКЦИЙ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПО ОБЛАСТЯМ И ГОРОДУ МИНСКУ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ИНСПЕКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА						0,988	0,988

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0.12%							
Подпункт 31.7 пункта 31 Инструкции	СРЕДСТВА НА МОНИТОРИНГ ЦЕН (ТАРИФОВ), РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ						0,576	0,576
	0.07%							
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10						55,02	55,02
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-10	183,626	21,498 6,309	291,475 23,123	142,535 97,664	24,507 0,491	152,804	937,723 14 191,02
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			3,539				3,539
Пункт 33 Инструкции	СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ <i>Процент средств на непредвиденные работы и затраты - 2; Поправочный коэффициент к непредвиденным работам и затратам - 0.8;</i>	2,938	0,344 0,101	4,664 0,37	2,281 1,563	0,392 0,008	1,526	14,086
	ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ	186,564	21,842 6,41	296,139 23,493	144,816 99,227	24,899 0,499	154,33	951,809 14 191,02
	ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	186,564	21,842 6,41	296,139 23,493	144,816 99,227	24,899 0,499	154,33	951,809 14 191,02
Подпункт 34.1 пункта 34 Инструкции	СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА						142,06	142,06
	ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	186,564	21,842 6,41	296,139 23,493	144,816 99,227	24,899 0,499	296,39	1093,869 14 191,02
Подпункт 34.2 пункта 34 Инструкции	СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ В ПЕРИОД ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА						25,356	25,356
	ИТОГО НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	186,564	21,842 6,41	296,139 23,493	144,816 99,227	24,899 0,499	321,746	1119,225 14 191,02

10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ	186,564	21,842 6,41	296,139 23,493	144,816 99,227	24,899 0,499	321,746	1119,225 14 191,02
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА)	186,564	21,842 6,41	296,139 23,493	144,816 99,227	24,899 0,499	321,746	1119,225 14 191,02
Пункт 37 Инструкции	СПРАВОЧНО. ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ			3,539				3,539

ЗАМ.ДИРЕКТОРА-ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР

НОВИКОВ Ф.В.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

СМЕТАНИН Е.А.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ВЫХОТА Ю.В.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ

НАРЧУК А.С.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Расчет средств, связанных с применением прогнозных индексов

Дата составления сметной документации (в ценах)	Октябрь 2025
Дата начала строительства	Февраль 2027
Продолжительность строительства, мес	4

Итого по сводному сметному расчету, тыс. руб.	951,809
в том числе монтируемое оборудование, мебель и их транспортировка	25,398
затраты, не подлежащие индексации, без НДС (из главы 1)	0,67
затраты, не подлежащие индексации, с НДС (из главы 1)	27,664
затраты, не подл. индексации (средства на ПИР, экспертизу) (с налогами)	29,794
Процент НДС	0 %
Итого по сводному сметному расчету для индексации, тыс. бел. руб.	893,681
951.809 - (0.67 + 27.664) - 29.794	
в том числе по индексу СМР	842,699
по индексу на оборудование	24,998
по индексу на прочие затраты	25,984

Ежемесячный прогнозный индекс от даты разработки сметной документации до даты начала строительства

год	индекс СМР		индекс на оборудование		индекс на прочие затраты	
	за месяц (справочно)	за период	за месяц (справочно)	за период	за месяц (справочно)	за период
Октябрь 2025	1,011	1,011	1,003	1,003	1,0144	1,0144
Ноябрь 2025	1,011	1,0221	1,003	1,006	1,0144	1,029
Декабрь 2025	1,011	1,0334	1,003	1,009	1,0144	1,0438
Январь 2026	1,009	1,0427	1,0026	1,0117	1,0119	1,0562
Февраль 2026	1,009	1,052	1,0026	1,0143	1,0119	1,0688
Март 2026	1,009	1,0615	1,0026	1,0169	1,0119	1,0815
Апрель 2026	1,009	1,0711	1,0026	1,0196	1,0119	1,0944
Май 2026	1,009	1,0807	1,0026	1,0222	1,0119	1,1074
Июнь 2026	1,009	1,0904	1,0026	1,0249	1,0119	1,1206
Июль 2026	1,009	1,1003	1,0026	1,0275	1,0119	1,1339
Август 2026	1,009	1,1102	1,0026	1,0302	1,0119	1,1474
Сентябрь 2026	1,009	1,1201	1,0026	1,0329	1,0119	1,1611
Октябрь 2026	1,009	1,1302	1,0026	1,0356	1,0119	1,1749
Ноябрь 2026	1,009	1,1404	1,0026	1,0383	1,0119	1,1889
Декабрь 2026	1,009	1,1507	1,0026	1,041	1,0119	1,203
Январь 2027	1,0086	1,1606	1,0024	1,0435	1,0115	1,2169

Итого на дату начала строительства, тыс. бел. руб.	1035,741
842.699*1.1606 + 24.998*1.0435 + 25.984*1.2169	
в том числе стоимость затрат, индексируемых прогнозным индексом строительно-монтажных работ	978,036
842.699*1.1606	
стоимость затрат, индексируемых прогнозным индексом оборудования	26,085
24.998*1.0435	
стоимость затрат, индексируемых прогнозным индексом стоимости прочих затрат	31,62
25.984*1.2169	
Средства, учитывающие применение прогнозных индексов на дату начала строительства, тыс. бел. руб.	142,06
135.337 + 1.087 + 5.636	
в том числе средства, индексируемые прогнозным индексом строительно-монтажных работ	135,337
978.036-842.699	
средства, индексируемые прогнозным индексом оборудования	1,087
26.085-24.998	
средства, индексируемые прогнозным индексом стоимости прочих затрат	5,636
31.62-25.984	

Месяц выполнения работ	Нормы задела в строительстве по месяцам, %	Стоимость, тыс. бел. руб.	Прогнозные индексы в месяц, применяемые для определения средств в пределах продолжительности строительства (справочно)	Коэф-т, применяемый для определения средств, учитывающих применение прогнозных индексов	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в пределах продолжительности строительства, тыс. бел. руб.	Затраты на дату окончания строительства, с учетом прогнозных индексов цен в строительстве, тыс. бел. руб.
1	2	3	4	5	6	7
Затраты, индексируемые прогнозным индексом строительно-монтажных работ						
Февраль 2027	11	107,584	1,0086	1,0086	0,925	108,509
Март 2027	23	224,948	1,0086	1,0173	3,892	228,84

1	2	3	4	5	6	7
Апрель 2027	36	352,093	1,0086	1,026	9,154	361,247
Май 2027	30	293,411	1,0086	1,0348	10,211	303,622
		978,036			24,182	1002,218
Затраты, индексируемые прогнозным индексом оборудования						
Март 2027	100	26,085	1,0024	1,0048	0,125	26,21
		26,085			0,125	26,21
Затраты, индексируемые прогнозным индексом стоимости прочих затрат						
Февраль 2027	11	3,478	1,0115	1,0115	0,04	3,518
Март 2027	23	7,273	1,0115	1,0231	0,168	7,441
Апрель 2027	36	11,383	1,0115	1,0349	0,397	11,78
Май 2027	30	9,486	1,0115	1,0468	0,444	9,93
		31,62			1,049	32,669
Итого					25,356	1061,097

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве, тыс. бел. руб

167,416

(142.06+25.356)

Итого по сводному сметному расчету с учетом средств, учитывающих применение прогнозных индексов цен в строительстве, без учета налогов, тыс. руб.

1119,225

(951.809+167.416)

СОСТАВИЛ

НАРЧУК А.С.

ПРОВЕРИЛ

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА №23 ПО АДРЕСУ УЛ. КАЛИНИНА В Г. МИНСКЕ

Код объекта:

ВЕДОМОСТЬ ОТХОДОВ

Составлена в ценах на 01.10.2025
(дата разработки)

№ локальной сметы / объектной сметы	Отходы			Мероприятия по обращению с отходами, тысяч белорусских рублей			Всего, тысяч белорусских рублей
	код	наименование	масса (количество), т (шт.)	средства на перевозку отходов (погрузка, транспорти- ровка, разгрузка)	средства, связанные с приемом, использова- нием, обез- вреживанием, захоронением, хранением отходов	экологический налог	
1	2	3	4	5	6	7	
3		Объектная смета ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
301		Локальная смета РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОКРЫТИЙ					
	00000/79000	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ (ед. изм. - Т)	18,4425				
п. 6	8/2/1БТ1	СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ И УТИЛИЗАЦИИ (ПЕРЕРАБОТКИ) ОТХОДОВ (ОТ РАЗБОРКИ БЕТОНА) (ед. изм. - Т)	8,0085		0,28831		0,28831
п. 7	8/2/1АБ	СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ И УТИЛИЗАЦИИ (ПЕРЕРАБОТКИ) ОТХОДОВ (ОТ РАЗБОРКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА) (ед. изм. - Т)	10,434		0,37562		0,37562
3		Объектная смета ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
303		Локальная смета ТАКСАЦИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ					
	00000/75000	КОРЧЕВКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ (ед. изм. - ШТ)	2				
п. 6	999-9901	ПРИЕМКА И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ ДРЕВЕСИНЫ (ед. изм. - МЗ)	0,11466		0,0055		0,0055
1		Объектная смета ЖИЛОЙ ДОМ					
101		Локальная смета ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВЗАМЕН Л.С.101 СМ.СТ. 475,261 ТыС.РУБ)					
	00000/79000	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ (ед. изм. - Т)	16,8204				
п. 67	8/2/СОС	СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ И УТИЛИЗАЦИИ (ПЕРЕРАБОТКИ) ОТХОДОВ (СМЕШАННЫЕ ОТХОДЫ) (ед. изм. - Т)	15,7724		0,56781		0,56781
п. 68	8/2/СОС	СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ И УТИЛИЗАЦИИ (ПЕРЕРАБОТКИ) ОТХОДОВ (ДРЕВЕСИТНА) (ед. изм. - МЗ)	1,048		0,0503		0,0503
	00000/79000	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ (ед. изм. - Т)	0,27				
п. 161	8/2/СОС	СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ И УТИЛИЗАЦИИ (ПЕРЕРАБОТКИ) ОТХОДОВ (СМЕШАННЫЕ ОТХОДЫ) (ед. изм. - Т)	0,27		0,00972		0,00972
	00000/23050020	РАБОТЫ ПО ЛИСТУ 9. ДЕМОНТАЖ (ед. изм. - Т)	6,39296				
п. 173	8/2/ДР	СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ И УТИЛИЗАЦИИ (ПЕРЕРАБОТКИ) ОТХОДОВ (ДРЕВЕСНЫЕ ОТХОДЫ) (ед. изм. - Т)	1,7706				
п. 174	8/2/СОС	СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ И УТИЛИЗАЦИИ (ПЕРЕРАБОТКИ) ОТХОДОВ (СМЕШАННЫЕ ОТХОДЫ) (ед. изм. - Т)	2,21486		0,07973		0,07973
	00000/79000	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ (ед. изм. - Т)	6,0592				
п. 254	8/2/СОС	СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ И УТИЛИЗАЦИИ (ПЕРЕРАБОТКИ) ОТХОДОВ (СМЕШАННЫЕ ОТХОДЫ) (ед. изм. - Т)	6,0592		0,21813		0,21813
	00000/79000	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ (ед. изм. - Т)	27,168298				
п. 417	8/2/СОС	СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ И УТИЛИЗАЦИИ (ПЕРЕРАБОТКИ) ОТХОДОВ (СМЕШАННЫЕ ОТХОДЫ) (ед. изм. - Т)	9,75836		0,3513		0,3513
п. 419	8/2/Д	СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ И УТИЛИЗАЦИИ (ПЕРЕРАБОТКИ) ОТХОДОВ (ДРЕВЕСНЫЕ ОТХОДЫ) (ед. изм. - МЗ)	5,18042		0,21758		0,21758

1	2	3	4	5	6	7
п. 420	8/2/Д	СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ И УТИЛИЗАЦИИ (ПЕРЕРАБОТКИ) ОТХОДОВ (АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ОТХОДЫ) (ед. изм. - Т)	9,039798		0,37967	0,37967
	00000/23090	РАБОТЫ ПО ЛИСТУ 28 БАЛКОН Б1 (ед. изм. - ШТ)	11			
п. 560	8/2/СОС	СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ И УТИЛИЗАЦИИ (ПЕРЕРАБОТКИ) ОТХОДОВ (СМЕШАННЫЕ ОТХОДЫ) (ед. изм. - Т)	0,3311		0,01192	0,01192
	00000/23090	РАБОТЫ ПО ЛИСТУ 29 БАЛКОН Б1-1 (ед. изм. - ШТ)	10			
п. 623	8/2/СОС	СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ И УТИЛИЗАЦИИ (ПЕРЕРАБОТКИ) ОТХОДОВ (СМЕШАННЫЕ ОТХОДЫ) (ед. изм. - Т)	0,301		0,01084	0,01084
	00000/23090	РАБОТЫ ПО ЛИСТУ 30 БАЛКОН Б2 (ед. изм. - ШТ)	1			
п. 680	8/2/СОС	СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ И УТИЛИЗАЦИИ (ПЕРЕРАБОТКИ) ОТХОДОВ (СМЕШАННЫЕ ОТХОДЫ) (ед. изм. - Т)	0,0301		0,00108	0,00108
	00000/23090	РАБОТЫ ПО ЛИСТУ 31 БАЛКОН Б3 (ед. изм. - ШТ)	2			
п. 740	8/2/СОС	СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ И УТИЛИЗАЦИИ (ПЕРЕРАБОТКИ) ОТХОДОВ (СМЕШАННЫЕ ОТХОДЫ) (ед. изм. - Т)	0,0602		0,00217	0,00217
1		Объектная смета ЖИЛОЙ ДОМ				
107		Локальная смета ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ (ВЗАМЕН Л.С. 107 СМ.СТ.38,673 ТЫС.РУБ)				
	ЖЗ-20-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ (ед. изм. - РУБ)	2,13			
п. 77	СТ-Т	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ (ед. изм. - МЗ)	0,036		0,00173	0,00173
1		Объектная смета ЖИЛОЙ ДОМ				
109		Локальная смета ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ				
	00000/32090	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Теплоснабжение и газоснабжение. Другое ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ (ед. изм. -)				
п. 100	С-СТ	СМЕШАННЫЕ ОТХОДЫ (ед. изм. - МЗ)	3,63575		0,17452	0,17452
1		Объектная смета ЖИЛОЙ ДОМ				
110		Локальная смета ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ (ВЗАМЕН Л.С.110 СМ.СТ. 32,340 ТЫС.РУБ)				
	00000/32090	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Теплоснабжение и газоснабжение. Другое (ед. изм. - РУБ)				
п. 137	С-СТ	СМЕШАННЫЕ ОТХОДЫ (ед. изм. - МЗ)	0,2825		0,01356	0,01356
1		Объектная смета ЖИЛОЙ ДОМ				
111		Локальная смета ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ (ВЗАМЕН Л.С. 111 СМ.СТ. 114,955 ТЫС.РУБ)				
	00000/31090	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Водопровод и канализация. Другое ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ (ед. изм. - РУБ.)				
п. 369	С-СТ	СМЕШАННЫЕ ОТХОДЫ (ед. изм. - МЗ)	1,231333		0,0591	0,0591
		Итого				

Составил

(должность служащего)

(подпись)

НАРЧУК А.С.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА №23 ПО АДРЕСУ УЛ. КАЛИНИНА В Г. МИНСКЕ

Код объекта:

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 1
(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1)

на строительство ЖИЛОЙ ДОМ

(наименование здания, сооружения)

Составлена в ценах на 01.10.2025

(дата разработки)

Стоимость

750,75

тысяч белорусских рублей

№ локальных смет (локальных сметных расчетов)	Наименование работ, расходов	Стоимость, тысяч белорусских рублей						Общая стоимость, тысяч белорусских рублей
		заработная плата	эксплуатация машин и механизмов	материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОПР	монтируемые оборудование, мебель	прочие средства	трудоемкость, человеко-часов
			в т.ч. заработная плата машинистов	транспорт	плановая прибыль	транспорт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	№101 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВЗАМЕН Л.С.101 СМ.СТ. 475,261 ТЫС.РУБ)	108,148	11,674	153,766	91,147		1,901	438,435
			4,581	11,897	59,902			8 176,63
102	№102 ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	1,699	0,013	1,047	0,653			4,101
				0,055	0,634			112,36
103	№103 СЕТИ СВЯЗИ	0,193	0,003	0,361	0,115			0,769
				0,019	0,078			14,19
104	№104 МОЛНИЕЗАЩИТА (ВЗАМЕН Л.С. 104 СМ.СТ. 8,885 ТЫС.РУБ)	1,373	0,124	4,056	0,857			7,212
				0,224	0,578			94,33
105	№105 СИСТЕМА УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ (ВЗАМЕН Л.С. 105 СМ.СТ. 4,855 ТЫС.РУБ)	1,323	0,082	2,83	0,791			5,706
				0,142	0,538			89,59
106	№106 АВТОМАТИЗАЦИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ (ВЗАМЕН Л.С. 106 СМ.СТ. 18.521 ТЫС.РУБ)	1,25	0,099	8,162	0,714	7,101		18,514
				0,543	0,503	0,142		84,63
107	№107 ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ (ВЗАМЕН Л.С. 107 СМ.СТ.38,673 ТЫС.РУБ)	13,189	0,309	7,553	10,236		0,002	38,703

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0,138	0,55	6,864			876,55
108	№108 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ МОП (ВЗАМЕН Л.С. 108 СМ.СТ. 35,479 ТЫС.РУБ)	6,248	0,225	13,119	3,787	9,31		36,128
			0,028	0,682	2,571	0,186		440,62
109	№109 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	9,933	0,396	27,737	7,773		0,175	54,681
			0,134	1,821	6,846			707,04
110	№110 ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ (ВЗАМЕН Л.С.110 СМ.СТ. 32,340 ТЫС.РУБ)	3,744	0,224	13,872	2,548	7,312	0,014	30,752
			0,061	0,854	2,037	0,147		259,26
111	№111 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ (ВЗАМЕН Л.С. 111 СМ.СТ. 114,955 ТЫС.РУБ)	26,137	4,503	48,726	18,586	0,784	0,059	115,749
			0,598	3,086	13,852	0,016		1 877,16
	ИТОГО	173,237	17,652	281,229	137,207	24,507	2,151	750,75
			5,54	19,873	94,403	0,491		12 732,36
	Возвратные суммы			2,604				2,604

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА


(подпись)

СМЕТАНИН Е.А.

(инициалы, фамилия)

НАЧАЛЬНИК

(наименование)

ОТДЕЛА (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)


(подпись)

ВЫХОТА Ю.В.

(инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ

(должность служащего)


(подпись)

НАРЧУК А.С.

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

(должность служащего)


(подпись)

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА №23 ПО АДРЕСУ УЛ. КАЛИНИНА В Г. МИНСКЕ

Код объекта:

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2
(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2)

на строительство БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

(наименование здания, сооружения)

Составлена в ценах на 01.10.2025 Стоимость 16,909 тысяч белорусских рублей
(дата разработки)

№ локальных смет (локальных сметных расчетов)	Наименование работ, расходов	Стоимость, тысяч белорусских рублей						Общая стоимость, тысяч белорусских рублей
		заработная плата	эксплуатация машин и механизмов	материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОПР	монтируемые оборудование, мебель	прочие средства	
			в т.ч. заработная плата машинистов	транспорт	плановая прибыль	транспорт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
201	№201 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ	2,089	0,42	6,294	1,81			14,041
			0,121	2,271	1,157			168,67
202	№202 ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ	1,285	0,37	0,052	0,753			2,868
			0,082	0,001	0,407			101,59
	ИТОГО	3,374	0,79	6,346	2,563			16,909
			0,203	2,272	1,564			270,26

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА


(подпись) СМЕТАНИН Е.А.
(инициалы, фамилия)

НАЧАЛЬНИК _____ ОТДЕЛА (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)
(наименование)


(подпись) ВЫХОТА Ю.В.
(инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ _____
(должность служащего)


(подпись) НАРЧУК А.С.
(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ _____
(должность служащего)


(подпись)
(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА №23 ПО АДРЕСУ УЛ. КАЛИНИНА В Г. МИНСКЕ

Код объекта:

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 3
(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3)

на строительство ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(наименование здания, сооружения)

Составлена в ценах на 01.10.2025 Стоимость 7,6 тысяч белорусских рублей
(дата разработки)

№ локальных смет (локальных сметных расчетов)	Наименование работ, расходов	Стоимость, тысяч белорусских рублей						Общая стоимость, тысяч белорусских рублей
		заработная плата	эксплуатация машин и механизмов	материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОПР	монтируемые оборудование, мебель	прочие средства	трудоемкость, человеко-часов
			в т.ч. заработная плата машинистов	транспорт	плановая прибыль	транспорт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	№301 РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОКРЫТИЙ	2,396	0,084		1,981		0,664	6,576
			0,024	0,184	1,267			190,42
302	№302 СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	0,002	0,148		0,042			0,973
			0,05	0,754	0,027			3,46
303	№303 ТАКСАЦИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ	0,007	0,023		0,009		0,006	0,051
			0,003		0,006			0,71
	ИТОГО	2,405	0,255		2,032		0,67	7,6
			0,077	0,938	1,3			194,59

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

СМЕТАНИН Е.А.
(подпись) (инициалы, фамилия)

НАЧАЛЬНИК

(наименование)

ОТДЕЛА (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)

ВЫХОТА Ю.В.
(подпись) (инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ

(должность служащего)

НАРЧУК А.С.
(подпись) (инициалы, фамилия)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

ПРОВЕРИЛ

(должность служащего)



(подпись)

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА №23 ПО АДРЕСУ УЛ. КАЛИНИНА В Г. МИНСКЕ

Код объекта:

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 4
(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4)

на строительство КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ

(наименование здания, сооружения)

Составлена в ценах на 01.10.2025

(дата разработки)

Стоимость

3,252

тысяч белорусских рублей

№ локальных смет (локальных сметных расчетов)	Наименование работ, расходов	Стоимость, тысяч белорусских рублей						Общая стоимость, тысяч белорусских рублей
		заработная плата	эксплуатация машин и механизмов	материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОПр	монтируемые оборудование, мебель	прочие средства	
			в т.ч. заработная плата машинистов	транспорт	плановая прибыль	транспорт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
401	№401 КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ ЗА УДАЛЯЕМЫЕ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ, ПОРОСЛЬ КУСТАРНИКОВ (ВЗАМЕН Л.С.401 СМ.СТ. 1,491 ТЫС.РУБ)	1,252	0,274	0,556	0,733			3,252
			0,079	0,04	0,397			92,62
	ИТОГО	1,252	0,274	0,556	0,733			3,252
			0,079	0,04	0,397			92,62

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА


(подпись)


СМЕТАНИН Е.А.

(инициалы, фамилия)

НАЧАЛЬНИК

(наименование)

ОТДЕЛА (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)


(подпись)

ВЫХОТА Ю.В.

(инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ


(должность служащего)


(подпись)

НАРЧУК А.С.

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(должность служащего)		(подпись)		(инициалы, фамилия)		

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА №23 ПО АДРЕСУ УЛ. КАЛИНИНА В Г. МИНСКЕ

Код объекта:

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 5
(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5)

на пусконаладочные работы

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ


(наименование объекта, здания, сооружения)

Составлена в ценах на 01.10.2025
(дата разработки)


Стоимость 1,68 тысяч белорусских рублей

Номер локальных смет и расчетов	Наименование разделов, объектов, работ и расходов	Стоимость, тысяч белорусских рублей				Прочие расходы	Налоги	Всего (гр.6+ гр.7+ гр.8)	Затраты труда (трудоемкость), человеко-часов
		заработная плата	ОХР и ОПР	плановая прибыль	итого (гр.3+ гр.4+ гр.5)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
501	№501 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ	1,069	0,441	0,17	1,68			1,68	40,79
	ИТОГО	1,069	0,441	0,17	1,68			1,68	40,79

Главный инженер проекта

(должность служащего)  СМЕТАНИН Е.А.
(подпись) (инициалы, фамилия)

Начальник

(наименование) отдела (подразделения)  ВЫХОТА Ю.В.
(подпись) (инициалы, фамилия)

Составил

(должность служащего)  НАРЧУК А.С.
(подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего) 
(подпись) (инициалы, фамилия)

Заказчик

23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		(должность служащего)			(подпись)		(инициалы, фамилия)		