

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на запрос ценовых предложений

на выполнение работ по забивке, вырубке свай на объекте:

«Возведение свиноводческого комплекса мощностью 100 тысяч голов откорма в год 2 км восточнее д. Большие Лесковичи (2 очередь – ферма откорма)»

1.	Заказчик	УП «Березовская ПМК-3», 225202, Брестская обл., г. Береза, ул. Комсомольская, 56, УНП 200021718
2.	Объект выполнения работ	<i>«Возведение свиноводческого комплекса мощностью 100 тысяч голов откорма в год 2 км восточнее д. Большие Лесковичи (2 очередь – ферма откорма)»</i>
3.	Наименование видов работ	выполнение работ по забивке, вырубке свай (Проектно-сметная документация прилагается)
4.	Технические характеристики объекта	(здание откормочника поз.3 по ГП, поз.4 по ГП, поз.5 по ГП, поз.6 по ГП)
5.	Общие требования	Претендент в конкурсном предложении должен предоставить необходимые документы и сведения: - Расчет цены предложения участника. - Наличие аттестата соответствия, дающее право осуществлять деятельность по предмету запроса ценовых предложений. - Деловая репутация участника (для подтверждения данного требования необходимо предоставить не менее трех положительных отзывов о качестве и соблюдении сроков выполнения сопоставимых по цене работ за последние 3 года (оказания услуг). <i>В подтверждение предоставляется копия аттестата соответствия по предмету закупки.</i> <u>Работы должны выполняться собственными силами, без привлечения сторонних субподрядных организаций.</u>
6.	Источник финансирования	Собственные средства.
	Цена заказа, применяемая в качестве стартовой	319 308,71 (Триста девятнадцать тысяч триста восемь рублей семьдесят одна копейка) Без учета стоимости затрат на закупку свай и их доставку. Без учета объемов контрольных свай и испытаний.
7.	Условия оплаты	В течение 30 календарных дней со дня подписания справки о стоимости выполненных работ.
8.	Срок оказания услуг	Октябрь 2026г.
9.	Критерии оценки ценового предложения	Наименьшая цена – 95 баллов. Деловая репутация – 5 баллов.
10.	Гарантийный срок	не менее 5 лет со дня ввода объекта в эксплуатацию.
11.	Отказ от проведения процедуры запроса ценовых предложений	УП «Березовская ПМК-3» вправе отказаться от проведения процедуры запроса ценовых предложений на любом этапе их проведения (в любой срок) без объяснения причин и без возмещения участникам убытков и не несет за это ответственности перед участниками.

СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта **свай.. ВОЗВЕДЕНИЕ СВИНОВОДЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА МОЩНОСТЬЮ 100 ТЫСЯЧ ГОЛОВ ОТКОРМА В ГОД 2КМ ВОСТОЧНЕЕ Д. БОЛЬШИЕ ЛЕСКОВИЧИ. 2 ОЧЕРЕДЬ - ФЕРМА ОТКОРМА**

Заказчик **Открытое акционерное общество "Березовский мясоконсервный комбинат"**

Подрядчик **УП «Березовская ПМК-3»**

Смета составлена в ценах на **1 АВГУСТА 2026 г.** Цены **без НДС** Регион строительства **Брестская область** Тарифная ставка 4 разряда **16.96** руб.
(дата разработки) (вид цены) (название региона строительства)

Номер		Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед. изм. Кол-во	Трудо- затраты, чел.-час.	Стоимость: Ед. изм. / Всего, руб					
пп	по смете					Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
							Всего	в т.ч. зарплата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Смета: 3. 301. УСТРОЙСТВО СВАЙ (ПОЗ. N3 ПО ГП)

Ж2-20-10 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ФУНДАМЕНТЫ. ФУНДАМЕНТЫ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

1.	5.	E5-3-1 (80.54 / 61.93)	ПОГРУЖЕНИЕ ДИЗЕЛЬ-МОЛОТОМ НА ГУСЕНИЧНОМ КОПРЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 6 М, В ГРУНТЫ I ГРУППЫ	МЗ СВАЙ 89.56	3.77 337.64	65.9 5902.00	249.11 22310.29	57.75 5172.09	73.48 6580.87	4.60 411.98	393.09 35205.14
Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96											
2.	8.	E5-10-1 (80.54 / 61.93)	ВЫРУБКА БЕТОНА ИЗ АРМАТУРНОГО КАРКАСА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 0,1 М2	СВАЯ 188	1.4 263.20	24.47 4600.36	26.40 4963.20	11.30 2124.40	0.71 133.48	0.10 18.80	51.68 9715.84
Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96											

ИТОГО прямые затраты по разделу						600.84	10502.36	27273.49	7296.49	6714.35	430.78	44920.98
ОХР и ОПР												14335.19
Плановая прибыль												11022.82
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью												70278.99

ИТОГО прямые затраты по смете						600.84	10502.36	27273.49	7296.49	6714.35	430.78	44920.98
ОХР и ОПР												14335.19
Плановая прибыль												11022.82
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью												70278.99

Смета: 4. 401. УСТРОЙСТВО СВАЙ (ПОЗ. N4 ПО ГП)

Ж2-20-10 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ФУНДАМЕНТЫ. ФУНДАМЕНТЫ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

3.	5.	E5-3-1 (80.54 / 61.93)	ПОГРУЖЕНИЕ ДИЗЕЛЬ-МОЛОТОМ НА ГУСЕНИЧНОМ КОПРЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 6 М, В ГРУНТЫ I ГРУППЫ	МЗ СВАЙ 96.36	3.77 363.28	65.9 6350.12	249.11 24004.24	57.75 5564.79	73.48 7080.53	4.60 443.26	393.09 37878.15
Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96											
4.	8.	E5-10-1 (80.54 / 61.93)	ВЫРУБКА БЕТОНА ИЗ АРМАТУРНОГО КАРКАСА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 0,1 М2	СВАЯ 188	1.4 263.20	24.47 4600.36	26.40 4963.20	11.30 2124.40	0.71 133.48	0.10 18.80	51.68 9715.84
Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96											

ИТОГО прямые затраты по разделу						626.48	10950.48	28967.44	7689.19	7214.01	462.06	47593.99
ОХР и ОПР												15012.39
Плановая прибыль												11543.54
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью												74149.92

ИТОГО прямые затраты по смете						626.48	10950.48	28967.44	7689.19	7214.01	462.06	47593.99
ОХР и ОПР												15012.39
Плановая прибыль												11543.54
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью												74149.92

Смета: 5. 501. УСТРОЙСТВО СВАЙ (ПОЗ. N5 ПО ГП)

Ж2-20-10 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ФУНДАМЕНТЫ. ФУНДАМЕНТЫ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

5.	5.	E5-3-1 (80.54 / 61.93)	ПОГРУЖЕНИЕ ДИЗЕЛЬ-МОЛОТОМ НА ГУСЕНИЧНОМ КОПРЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 6 М, В ГРУНТЫ I ГРУППЫ	МЗ СВАЙ 90.74	3.77 342.09	65.9 5979.77	249.11 22604.24	57.75 5240.24	73.48 6667.58	4.60 417.40	393.09 35668.99
Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96											
6.	8.	E5-10-1 (80.54 / 61.93)	ВЫРУБКА БЕТОНА ИЗ АРМАТУРНОГО КАРКАСА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 0,1 М2	СВАЯ 188	1.4 263.20	24.47 4600.36	26.40 4963.20	11.30 2124.40	0.71 133.48	0.10 18.80	51.68 9715.84
Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96											

ИТОГО прямые затраты по разделу						605.29	10580.13	27567.44	7364.64	6801.06	436.20	45384.8
ОХР и ОПР												14452.7
Плановая прибыль												11113.1
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью												70950.7

ИТОГО прямые затраты по смете						605.29	10580.13	27567.44	7364.64	6801.06	436.20	45384.8
-------------------------------	--	--	--	--	--	--------	----------	----------	---------	---------	--------	---------

Номер		Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудо- затраты, чел.-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб.					Общая стоимость
пп	по смете					Зарплата рабочих	Эксплуатация машин Всего	в т.ч. зарплата	Материальные ресурсы	Транспорт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ОХР и ОПР 14452.72

Плановая прибыль 11113.19

ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью 70950.74

Смета: 6. 601. УСТРОЙСТВО СВАЙ (ПОЗ. №6 ПО ГП)

Ж2-20-10 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ФУНДАМЕНТЫ. ФУНДАМЕНТЫ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

7.	5.	Е5-3-1 (80.54 / 61.93)	ПОГРУЖЕНИЕ ДИЗЕЛЬ-МОЛОТОМ НА ГУСЕНИЧНОМ КОПРЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 6 М, В ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96	<u>МЗ СВАЙ</u> 91.92	<u>3.77</u> 346.54	<u>65.9</u> 6057.53	<u>249.11</u> 22898.19	<u>57.75</u> 5308.38	<u>73.48</u> 6754.28	<u>4.60</u> 422.83	<u>393.09</u> 36132.83
8.	7.	Е5-3-2 (80.54 / 61.93)	ПОГРУЖЕНИЕ ДИЗЕЛЬ-МОЛОТОМ НА ГУСЕНИЧНОМ КОПРЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 6 М, В ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96	<u>МЗ СВАЙ</u> 8.32	<u>4.27</u> 35.53	<u>74.64</u> 621.00	<u>282.87</u> 2353.48	<u>65.40</u> 544.13	<u>98.58</u> 820.19	<u>6.21</u> 51.67	<u>462.30</u> 3846.34
9.	9.	Е5-10-1 (80.54 / 61.93)	ВЫРУБКА БЕТОНА ИЗ АРМАТУРНОГО КАРКАСА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 0,1 М2 Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96	<u>СВАЯ</u> 188	<u>1.4</u> 263.20	<u>24.47</u> 4600.36	<u>26.40</u> 4963.20	<u>11.30</u> 2124.40	<u>0.71</u> 133.48	<u>0.10</u> 18.80	<u>51.68</u> 9715.84

ИТОГО прямые затраты по разделу 645.27 11278.89 30214.87 7976.91 7707.95 493.30 49695.01

ОХР и ОПР 15508.62

Плановая прибыль 11925.12

ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью 77128.75

ИТОГО прямые затраты по смете 645.27 11278.89 30214.87 7976.91 7707.95 493.30 49695.01

ОХР и ОПР 15508.62

Плановая прибыль 11925.12

ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью 77128.75

1.	ИТОГО прямые затраты в том числе:	2477.88	43311.86	114023.24	30327.23	28437.37	1822.34	187594.81
1.1.	Материалы заказчика	x	x	x	x	0.00	x	x
1.2.	Материалы подрядчика	x	x	x	x	28437.37	x	x
2.	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы					0.5		29 654,46
3.	Плановая прибыль					0.5		22 802,34
4.	Временные (титульные) здания и сооружения					9.951		7 327,83
.	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)					15		-1 099,17
5.	Зимние удорожания					3.3759		2 485,98
6.	Прочие затраты, в том числе:							39 043,44
.	Средства по уплате обязательных страховых взносов					34		25 037,29
.	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика					19.02		14 006,15
.	Разъездной характер работ							
.	Перевозка рабочих							
.	Командировочные расходы							
.	Другие прочие							
.	Средства на развитие материально-технической базы (в соотв. с Письмом МАиС от 06.05.2026 №04.3-05/5697)							
7.	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ							287 809,69
.	в том числе стоимость подрядных работ							287 809,69
.	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)					0.9		
.	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика							-28 780,97
.	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика							259 028,72
8.	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего							
.	в том числе:							
9.	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности							259 028,72
11.	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)							1,0272629
12.	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)							266090,59
13.	Отклонение в стоимости материалов по отношению к учтенной в прямых затратах (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)							
14.	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации							266 090,59
.	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)							
16.	Итого объем работ для налогообложения							266 090,59
17.	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ %							
18.	Сумма НДС по ставке _____ %						20	53 218,12

	ВСЕГО выполнено работ	319 308,71
20.	Сумма прописью <i>Триста девятнадцать тысяч триста восемь руб. 71 коп.</i>	

Составил *Копышев О.О.* *Александр* *Демидов А.А.*
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

