

ЗАКАЗЧИК: МГКУПТ

АДРЕС: Республика Беларусь, Могилевская область, г. Могилев, ул. Гришина, дом 59А

УНП: 700015024

ПОДРЯДЧИК: Подрядчик

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: "Разработка и рекультивация карьера для добычи песка на месторождении песков Быхов (южная часть блока ПС2 и центральная часть блока ПС2) строительство и обслуживание подъездной автодороги к нему"

ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: ГОРНО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.09.2025

СТОИМОСТЬ

13 105.85 БЕЛ. РУБ.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ.-Ч.)	
				ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА- ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч. = 14.47 руб/ч; Дата: на 1-ое Сентября 2025г.; Методика: Новое строительство; Зона: 2, Район: Могилевская обл., Прогн. индекс СМР = 1.0937, База НРР 2022г.											
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №11 ГОРНО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
Ж00000/140 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. Другие затраты. СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ПОЧВЫ											
00											
39 Е1-24-14	РАЗРАБОТКА ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ПОЧВЫ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л. С) ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000 М3		1 497,75	513,21				1 497,75		87,93
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=78.64%, План=70.75%		1,083	1 622,06	555,81				1 622,06	К=3	К=3 95,23
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж00000/14000 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ			1 622,06	555,81				1 622,06 437,09 393,24 2 452,39		95,23
Ж00000/140 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. Другие затраты. РАЗРАБОТКА ПОРОД ОСНОВНОЙ ВСКРЫШКИ											
00											
43 Е1-24-6	РАЗРАБОТКА ПОРОД ОСНОВНОЙ ВСКРЫШКИ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ВО ВНЕШНИЙ ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ ДО 10 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000 М3		594,29	203,64				594,29		11,63
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=78.64%, План=70.75%		3,1965	1 899,65	650,94				1 899,65		37,18
49 Е1-27-10	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ОТ УСТРОЙСТВА ПИОНЕРНОГО КОТЛОВАНА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л. С) ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ И УСТРОЙСТВО ПЕРВИЧНОГО ОБВАЛОВАНИЯ	1000 М3		2 767,16	948,10				2 767,16		1 028,85
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=78.64%, План=70.75%		1,86	5 146,92	1 763,47				5 146,92	К=19	К=19 1 913,66
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж00000/14000 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ			7 046,57	2 414,41				7 046,57 1 898,69 1 708,20 10 653,46		1 950,84
	ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №11 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ			8 668,63	2 970,22				8 668,63 2 335,78 2 101,44 13 105,85		2 046,07
	ИТОГО ПО Строительные работы (село) ОХРиОПР = 78.64% План.приб. = 70.75% ИТОГО			8 668,63	2 970,22				8 668,63 2 335,78 2 101,44 13 105,85		2 046,07
	ИТОГО ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ ВСЕГО			8 668,63	2 970,22				8 668,63 2 335,78 2 101,44 13 105,85		2 046,07
	ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ										2 046,07
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [8668.63*1]							1			8 668,63
	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [2970.22*1]							1			2 970,22
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [0+8668.63+0+0]										8 668,63
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [2335.78*1]							1			2 335,78
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [2101.44*1]							1			2 101,44
	ИТОГО [8668.63+0+0+2335.78+2101.44]										13 105,85
4	ВРЕМЕННЫЕ (ТИТУЛЬНЫЕ) ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ [((0-0+2970.22)*4.5/100)*0.93*1+0]						4,5	0,93			124,30
5	ЗИМНИЕ УДОРОЖАНИЯ Ч.1 [((0-0+2970.22)*3.63/100)*1.023*1]						3,63	1,023			110,30
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [13105.85+124.3+110.3+0]										13 340,45
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [((0+2970.22)*(34/100)) * ((100-0)/100)]						34				1 009,87

	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДВИЖНЫМ И РАЗЪЕЗДНЫМ ХАРАКТЕРОМ РАБОТ, С ПЕРЕВОЗКОЙ РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И КОМАНДИРОВАНИЕМ РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ПОДРЯДЧИКА [(0-0+2970.22)*51.02/100]	51,02	1 515,41
	ИТОГО ЗАТРАТЫ СВЯЗАННЫЕ С РАЗЪЕЗДНЫМ ХАРАКТЕРОМ РАБОТ, ПЕРЕВОЗКОЙ И КОМАНДИРОВАНИЕМ РАБОЧИХ [0+0+0+1515.41]		1 515,41
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+1009.87+1515.41+0+0+0+0+0+0]		2 525,28
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [13340.45+2525.28+0]		15 865,73
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [15865.73+0]		15 865,73
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ		
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [15865.73+0]		15 865,73
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [15865.73-0-0-0]		15 865,73
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ	1	
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [15865.73*1]		15 865,73
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	1,0937	
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(15865.73+0+0-0)*1.0937+0*1]		17 352,35
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [17352.35+0+0+0+0+0]		17 352,35
15	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ОТ СТОИМОСТИ ВРЕМЕННЫХ (ТИТУЛЬНЫХ) ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (-) [(124.3-0)*15/100]*1.0937*1+(0*15/100)*1*1]	15	20,39
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [17352.35-(0+0+20.39)]		17 331,96
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [17331.96+0]		17 331,96
18	СУММА НДС [17331.96*20/100]	20	3 466,39
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [17331.96+3466.39+0]		20 798,35
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ДВАДЦАТЬ ТЫСЯЧ СЕМЬСОТ ДЕВЯНОСТО ВОСЕМЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 35 КОП.		

Составил Инженер ПС ППУ



Проверил