

Наименование объекта	«Текущий ремонт по замене деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в административном здании по адресу: г.Бобруйск, улица Гоголя, 7»
Код объекта	
Наименование здания, сооружения	
Шифр здания, сооружения	
Комплект чертежей	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
на **Локальная смета.**

Составлена в ценах на 1 СЕНТЯБРЯ 2026 Стоимость **5.582** тысяч белорусских рублей
(дата разработки)

№пп	Обосно- вание	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей					
			Количество	заработная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструкции (монтируемые оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость
					всего	в том числе заработная плата машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ж000 Раздел сметы (ПТМ)									
1	E56-2-2 (83.83 / 51.0893)	Снятие остекленных оконных переплетов	100 М2 ПЕРЕПЛЕТ А 0.0461	672.46 31.00	22.16 1.02	14.14 0.65			694.62 32.02
2	E56-1-1 (83.83 / 51.0893)	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 КОРБОК 0.03	1785.94 53.58	15.31 0.46	9.77 0.29			1 801.25 54.04
3	E56-3-2 (83.83 / 51.0893)	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	100 М2 ПОДОКОН НОЙ ДОСКИ 0.0154	1385.03 21.33					1 385.03 21.33
4	E58-4-1 (83.83 / 51.0893)	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 М 0.034	198.34 6.74					198.34 6.74
5	E10-101-2 (83.83 / 51.0893)	Установка окон из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен с креплением поворотными анкерами при площади изделия до 2 м2	100 М2 0.0252	2279.76 57.45	11.05 0.28		76.25 1.92	5.37 0.14	2 372.43 59.79
6	2/40-10	Блок оконный из поливинилхлоридного профиля	м.2 2.52				847.85 2136.58	59.69 150.42	907.54 2287.00
7	1/10-240	Пластина анкерная	штг 13.57				0.60 8.14	0.04 0.54	0.64 8.68
8	E10-101-3 (83.83 / 51.0893)	Установка окон из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен с креплением поворотными анкерами при площади изделия до 3 м2	100 М2 0.026	2130.52 55.39	8.68 0.23		63.28 1.65	4.45 0.12	2 206.93 57.39
9	2/40-10	Блок оконный из поливинилхлоридного профиля	м.2 2.6				715.16 1859.42	50.35 130.91	765.51 1990.33
10	1/10-240	Пластина анкерная	штг 11.44				0.60 6.86	0.04 0.46	0.64 7.32
11	E10-103-1 (83.83 / 51.0893)	Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков из ПВХ к стенам толщиной зазора 0,03 м	100 М 0.1604	205.5 32.96			496.52 79.64	35.12 5.63	737.14 118.23
12	E10-118-1 (83.83 / 51.0893)	Установка подоконных досок с заделкой швов полиуретановой пеной	100 М 0.0366	234.22 8.57	1.63 0.06	0.62 0.02	73.24 2.68	5.16 0.19	314.25 11.50
13	2/40-25-5/30	Подоконник из поливинилхлоридного профиля шириной 400 мм	м 3.84				16.49 63.32	1.16 4.45	17.65 67.77
14	E10-224-1 (83.83 / 51.0893)	Установка отливов из оцинкованной стали	100 М 0.034	449.95 15.30	2.00 0.07		26.38 0.90	1.85 0.06	480.18 16.33
15	2/20-100-15/35	Отлив оконный из стали оцинкованной толщиной 0,45-0,5 мм, шириной 260 мм, с односторонним полимерным покрытием, цвет белый	м 0.9				12.00 10.80	0.59 0.53	12.59 11.33
16			м				13.61	0.67	14.28

№пп	Обосно- вание	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей					
			Количество	заработная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструкции (монтируемые оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость
					всего	в том числе заработная плата машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2/20- 100- 15/40	Отлив оконный из стали оцинкованной толщиной 0,45-0,5 мм, шириной 270 мм, с односторонним полимерным покрытием, цвет белый	2.5				34.03	1.68	35.71
17	1/10-240	Костыль	шт. 8				0.82 6.56	0.06 0.48	0.88 7.04
18	E12-135- 1 (83.83 / 51.0893)	Исключить устройство цементно-песчаной стяжки под слив	100 М -0.034	287.16 -9.76					287.16 -9.76
19	E10-265- 2 (83.83 / 51.0893)	Устройство откосов с использованием ПВХ-профиля без устройства теплоизоляционного слоя	100 М 0.1282	1028.28 131.83	7.94 1.02		252.99 32.43	17.45 2.24	1 306.66 167.52
20	1/10- 230-65- 45-10/27	Планка торцевая (F-образный профиль) поливинилхлоридная для внутренней отделки к панелям ПВХ (цвет белый)	м 14.102				0.43 6.06	0.03 0.42	0.46 6.48
21	1/10- 230-65- 45-5/25	Панель поливинилхлоридная трехслойная с утеплителем из плиты пенополистирольной экструзионной для внутренней отделки, толщиной 10 мм, толщиной лицевого листа 1 мм и толщиной тыльного листа 0,5 мм	м2 4.49				13.06 58.64	0.92 4.13	13.98 62.77
22	E51-7-1 (83.83 / 51.0893)	Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов)	т 0.256	8.75 2.24					8.75 2.24
23	C310-22	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ КЛАСС ГРУЗА I	т 0.256					12.32 3.15	12.32 3.15
24	6с999- 9901	Плата за прием и захоронение отходов (строительного мусора)	т 0.256				26.29		26.29 6.73
		ИТОГО прямые затраты:		407	3	1	4310	306	5023
		ОХР и ОПР							342
		Плановая прибыль							208
		Итого по ПТМ							5570
		Затраты труда рабочих-строителей							25.87
		Затраты труда машинистов							0.06
		ВСЕГО прямые затраты по смете:		407	3	1	4310	306	5023

ВСЕГО, в том числе	5570
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО.....	5570
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	407
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ.....	3
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ.....	1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ.....	
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ.....	4310
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.....	
ТРАНСПОРТ.....	306
ТРАНСПОРТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	
ОХР и ОПР.....	342
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ.....	208
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО.....	
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ.....	
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ.....	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ.....	
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ.....	
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.....	
ТРАНСПОРТ.....	
ТРАНСПОРТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	
ОХР и ОПР.....	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ.....	
МОНТИРУЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ	
ТРАНСПОРТ.....	
ПРОЧИЕ РАБОТЫ, ВСЕГО.....	

в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....
 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ.....
 в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ.....
 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
 в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ.....
 МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ.....
 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.....
 ТРАНСПОРТ.....
 ТРАНСПОРТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....
 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ.....
 ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ.....
 МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ, Т

25.87
0.06

Составил

Проверил



Наименование объекта **«Текущий ремонт по замене деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в административном здании по адресу: г.Бобруйск, улица Гоголя, 7»**

Расчет стоимости работ

Составлен в ценах на **1 СЕНТЯБРЯ 2026 г.** Цены **с НДС**
(дата разработки) (вид цены)

№ пп	Наименование затрат	Стоимость работ и затрат, руб.
	Трудозатраты рабочих, чел-час	25,87
	Трудозатраты машинистов, чел-час	0,06
	ВСЕГО трудозатрат, чел-час	25,93
	Заработная плата	1 406,63
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1 3,14
	в т.ч. заработная плата машинистов	1 0,96
	Материалы	4 309,63
	в т.ч. материалы подрядчика	4 309,63
	. материалы заказчика	
	Транспортные и заготовительно-складские расходы	1 305,55
	в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика	302,40
	. транспорт и зср материалов заказчика	
	. перевозка грузов (С310 и С311)	3,15
	ИТОГО прямых затрат	5 024,95
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	1 341,68
	. 1.строительные работы (1.5. Текущий ремонт город)	83.83 341.68
3	Плановая прибыль	1 208,23
	. 1.строительные работы (1.5. Текущий ремонт город)	51.0893 208.23
4	Временные (титульные) здания и сооружения	
	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	15
5	Зимние удорожания	0,93
	- в т.ч. зарплата в зимнем удорожании	
	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ	5 574,86
6	Прочие затраты, в том числе:	138,58
	Средства по уплате обязательных страховых взносов	34 138,58
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика	
	Разъездной характер работ	
	Перевозка рабочих	
	Командировочные расходы	
	Средства на развитие материально-технической базы (в соотв. с Письмом МАиС от 06.05.2026 №04.3-05/5697)	
7	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ	5 713,44
	в том числе стоимость подрядных работ	5 713,44
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	0,97608
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика	-136,67
	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика	5 576,77
8	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего	
	в том числе:	
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОНР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)	
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности	5 576,77
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)	
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)	
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации	5 576,77
	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)	
16	Итого объем работ для налогообложения	5 576,77

Заказчик _____ (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Подрядчик Директор _____ (должность) (подпись) (инициалы, фамилия) Ю.А.Щупак



График производства работ
на «Текущий ремонт по замене деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в административном здании по адресу: г.Бобруйск, улица Гоголя, 7»

(наименование объекта)

Месяц составления сметной документации СЕНТЯБРЬ 2026
 Месяц начала производства работ ОКТАБРЬ 2026
 Месяц окончания производства работ ОКТАБРЬ 2026
 Количество дней производства работ 3
 Сметная стоимость подрядных работ на дату составления сметной документации (без учета налогов) 5576.77 руб.
 Сметная стоимость подрядных работ на дату начала производства работ (без учета налогов) 5626.96 руб.

Месяцы выполнения работ	Сметная стоимость подрядных работ на дату начала производства работ, рублей	Количество дней производства работ	Прогнозный индекс	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов	Стоимость подрядных работ с учетом прогнозного индекса, рублей	Налог при УСН, рублей	НДС, рублей	Налоги, рублей	Стоимость подрядных работ с учетом налогов, рублей
2026 СЕНТЯБРЬ	0.00	0	1.0090	1.0090	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026 ОКТАБРЬ	5626.96	3	1.0090	1.0090	5677.60	362.40	0.00	362.40	6040.00
Итого по неизменной договорной (контрактной) цене	5626.96	3			5677.60	362.40	0.00	362.40	6040.00
<i>(Шесть тысяч сорок руб. 00 коп.)</i>									

Заказчик _____
 (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Подрядчик Директор _____
 (должность) (подпись) (инициалы, фамилия) Ю.А.Шупак

