

"Согласовано"

"Утверждаю"
Директор Гродненского филиала РУП "Белпочта"
/ С.В. Мякиш /
"21" 09 2026 г.

" " 202 г.

https://BelStroyka.by/ верс. 1.22.31

Смета Торцевого фасада

Заказчик: Республиканское унитарное предприятие почтовой связи "Белпочта" УНП 101015738

Адрес: 220050, г. Минск пр-т Независимости, 10

Объект: Текущий ремонт торцевого (северного) фасада здания ОПС № 29 по ул. Максима Горького, 24 в г. Гродно

Форма С-2а (Постановление МАиС №21 от 28.06.2013 г.)

Смета

Расчет стоимости в ценах на 01.09.2026 г.


Гродненская обл.; Зона 1 (Пром.-гражд. стр-во); Ремонт; НРР-2022; Цены ресурсов без НДС.


Тарифная ставка = 16,96 руб.

Страница 1

№ п/п	Обоснование	· Ед. изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					Транспорт	общая стоимость
	Поправочные коэффициенты	Объем ра- бот		заработная плата рабочих	экспл. машин всего	в т.ч. з/пл.	материаль- ные ресурсы			
(10) Ж001 Ремонт торцевого фасада										
Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов K=1,2										
1.	E63-19-6	100 м2	27,43	395,22	6,33	4,81				401,55
		0,13	4,28	61,65	0,99	0,75				62,64
2.	E13-73-1	100 м2	4,64	67,67						67,67
		1,008	5,61	81,85						81,85
3.	E13-68-2	100 м2	65,1	1 026,7	4,31					1 031,01
		0,13	10,16	160,17	0,67					160,84
Растворная смесь сухая (рсс), штукатурная, для наружных и внутренних работ (нв), цементная, м75/м100, F75										
4.	1/10-230-60-45-5/125	I					267,08	18,8		285,88
	Материал	0,234					62,5	4,4		66,9
5.	E26-130-1	100 м2	62,57	1 061,19	2,34		159,04	11,17		1 233,74
		1,008	75,68	1 283,62	2,83		160,31	11,26		1 458,02
6.	1/10-230-60-35/61	I					435,85	30,68		466,53
	Материал	0,6048					263,6	18,56		282,16
7.	E61-20-1	100 м2	326,38	5 596,76	64,04	43,45	871,06	61,21		6 593,07
		0,0641	25,11	430,5	4,93	3,34	55,83	3,92		495,18
8.	E26-118-1	100 м.	31,78	538,99	0,68		52,56	3,69		595,92
		0,5507	21	356,19	0,45		28,94	2,03		387,61
9.	1/10-230-60-35/61	I					435,85	30,68		466,53
	Материал	0,071					30,95	2,18		33,13
10.	1/10-230-55-20/160	м					0,77	0,05		0,82
	Материал	51,71					39,82	2,59		42,41
Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под окраску на прямолинейных поверхностях с лесов										
11.	E26-126-5	100 м2	69,21	1 173,8	0,97		15,68	1,08		1 191,53
		1,008	83,72	1 419,83	1,17		15,81	1,09		1 437,9
12.	1/10-230-60-45-10/105	I					544,4	38,33		582,73
	Материал	0,403					219,39	15,45		234,84
13.	E15-313-3	100 м2	23,44	380,64	0,24	0,15	186,4	13,12		580,4
		1,008	28,35	460,42	0,29	0,18	187,89	13,22		661,82
14.	1/10-230-15/200	кг					2,7	0,19		2,89
	Материал	18,14					48,98	3,45		52,43
15.	E8-35-1	100 м2 ВЕР- ТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ Н	47,39	757,2	4,51	1,85	165,58	8,58		935,87
		1,008	57,32	915,91	5,46	2,24	166,9	8,65		1 096,92
Итого по Ремонт торцевого фасада			311,23	5 170,14	16,79	6,51	1 280,92	86,8		6 554,65
(30) Ж002 Установка отливов										
Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов K=1,2										
Установка отливов из оцинкованной стали										
16.	E10-224-1	100 м	28,53	449,95	1,66		108,56	11,39		571,56
		0,2583	8,84	139,47	0,51		28,04	2,94		170,96

№ п/п	Обоснование	Ед. изм.	Трудо- затраты; чел. час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
		Объем ра- бот		заработная плата рабочих	экспл. машин		материаль- ные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
	Поправочные коэффициенты				всего	в т.ч. з/пл.			
Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно									
17.	2/10-35/30	I					6 500	319,8	6 819,8
	Материал	0,01518					98,67	4,85	103,52
18.	2/20-100-15/27	M					7,34	0,36	7,7
	Материал	14,85					109	5,35	114,35
Отлив оконный из стали оцинкованной толщиной 0,45-0,5 мм, шириной 225 мм, с односторонним полимерным покрытием, цвет белый									
19.	2/20-100-15/30	M					9,27	0,46	9,73
	Материал	10,98					101,78	5,05	106,83
Итого по Установка отливов			8,84	139,47	0,51	0	337,49	18,19	495,66
ИТОГО прямые затраты			320,07	5 309,61	17,3	6,51	1 618,41	104,99	7 050,31
Наименование затрат				%		Стоимость.; руб.			
Зарплата рабочих						5 309,61			
Эксплуатация машин (из расшифровки)						17,31			
в т.ч. зарплата машинистов						6,50			
ОХР и ОНР				83.83%		4 456,50			
Плановая прибыль				45.82% * 1,115		2 715,97			
Материалы без НДС						1 618,42			
Транспортные расходы						105,19			
ИТОГО строительных и иных специ- альных монтажных работ						14 223,00			
Прочие затраты						1 807,48			
в том числе:									
Отчисления в соцстрах				34 %		1 807,48			
Итого строительных и иных специальных монтажных работ:						16030,48			
Итого с учётом налогов и отчислений, относи- мых на расходы по текущей деятельности:						16 030,48			
Затраты, связанные с применением конкурсного коэффициента				1		0,00			
ВСЕГО с конкурсным коэффициентом						16 030,48			
Итого объем работ для статистической отчётности подрядной организации						16 030,48			
Итого объем работ для налогообложе-						16 030,48			
Сумма Н Д С				20 %		(Всего без НДС) * 20 / 100		3 206,10	
ВСЕГО с НДС						19 236,58			
Всего освоено (справочно)						19 236,58			
Итого на дату начала разработки сметной документации (01.09.2026г.)						19 236,57			
Итого на начало строительства (01.10.2026г.)						19 409,70			
Итого на дату окончания строительства						19 584,75			

Составил:  А.П.В. Зnamenskiy

Проверил:  А.С. Якушев