

Директор
(должность)А.В. Достанко
(инициалы, фамилия)

ЗАКАЗЧИК: КУП "МИНСКСАНАВТОТРАНС"

ПОДРЯДЧИК:

ДОГОВОР: от

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: "Текущий ремонт наливного пола зоны ТО и ТР автомобилей на стационарных подъемниках по ул. Л. Кижеватова 58Д"

ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: "Текущий ремонт наливного пола зоны ТО и ТР автомобилей на стационарных подъемниках по ул. Л. Кижеватова 58Д"

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.09.2026

СТОИМОСТЬ

22 670.28 БЕЛ. РУБ.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)	
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИАЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Сентября 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.											
Ж	Раздел 1										
1 Е11-15-7	ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ ИЛИ МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ ОТ СТАРОГО ПОКРЫТИЯ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	2,1	1 440,42	35,58		19,24	1,30	1 496,54	80,04	
	РАЗРЯД=4,6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% Примечание: ПРИМ.		2,1	3 024,88	74,72		40,40	2,73	3 142,73	168,08	
2 Е11-62-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ПОЛИМЕРНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, НАЛИВНЫХ ПРИ ПОКРЫТИИ БЕЗ ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА ТОЛЩИНОЙ ЗММ	100 М2	2,1	1 432,78	101,75		8,57	0,71	1 543,81	84,48	
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% Примечание: ПРИМ.		2,1	3 008,84	213,68		18,00	1,49	3 242,01	177,41	
3 1/10-230-15/635	ГРУНТОВОЧНАЯ КОМПОЗИЦИЯ РИЗОПУР-5200 PURCEM	КГ	108				12,01	0,95	12,96		
4 1/10-125-80-6/5	НАЛИВНОЙ СОСТАВ РИЗОПУР-5201 PURCEM	КГ					4,73	0,38	5,11		
		1320					6 243,60	501,60	6 745,20		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж			6 033,72	288,40		7 599,08	608,42	14 529,62	345,49	
	ОХР и ОПР								5 058,07		
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								3 082,59		
	ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ								22 670,28		
	ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)			6 033,72	288,40		7 599,08	608,42	14 529,62	345,49	
	ОХРиОПР = 83.83%								5 058,07		
	План.приб. = 45.82% * Ктек.ремонт=1.115								3 082,59		
	ИТОГО								22 670,28		
	ИТОГО			6 033,72	288,40		7 599,08	608,42	14 529,62	345,49	
	ОХР и ОПР								5 058,07		
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								3 082,59		
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								4,3		
	ВСЕГО								22 670,28		
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [6033.72*1]							1	6 033,72		
	ТРУДОЕМКОСТЬ								345,49		
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								4,3		
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [288.4*1]							1	288,40		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [608.42*1]							1	608,42		
	МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО								7 599,08		
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [6033.72+288.4+608.42+7599.08]								14 529,62		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА								7 599,09		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [608.42-0]								608,42		
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [5058.07*1]							1	5 058,07		
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [3082.59*1]							1	3 082,59		
	ИТОГО [14529.62+0+0+5058.07+3082.59]								22 670,28		
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [22670.28+0+0+0]								22 670,28		
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [((6033.72+0)*(34/100)) * ((100-0)/100)]						34		2 051,46		
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+2051.46+0+0+0+0+0+0]								2 051,46		
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [22670.28+2051.46+0]								24 721,74		
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [24721.74+0]								24 721,74		
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ										
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [24721.74+0]								24 721,74		
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [24721.74-0-0-0]								24 721,74		
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ							1			
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [24721.74*1]								24 721,74		
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ							1			

12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ $[(24721.74+0+0-0)*1+0*1]$			24 721,74
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ $[24721.74+0+0+0+0+0]$			24 721,74
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ $[24721.74-(0+0+0)]$			24 721,74
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ $[24721.74+0]$			24 721,74
18	СУММА НДС $[24721.74*20/100]$	20		4 944,35
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ $[24721.74+4944.35+0]$			29 666,09
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЬ ТЫСЯЧ ШЕСТЬСОТ ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 09 КОП.			

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стоимость, бел. руб.	Транспорт		
				без НДС	с НДС		%	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.
	Материалы подрядчика								
1	1/10-280-20/40 ВОДА	МЗ	4,2	1,45		6,09			
2	1/10-230-15/635 ГРУНТОВОЧНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ТРЕХКОМПОНЕНТНАЯ КГР-3 ЦВЕТНАЯ НА ОСНОВЕ ЭПОКИДНОЙ СМОЛЫ	КГ	108	12,01		1 297,08	7,94	0,95	102,60
3	1/10-180-20/64 КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230 X 6 X 22	ШТ.	1,05	5,14		5,40	7,94	0,41	0,43
4	1/10-235-20/770 ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ 48 ММ X 50 М, НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ, ОДНОСТОРОННЯЯ, ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ	М	105	0,12		12,60	7,94	0,01	1,05
5	1/10-125-80-6/5 НАЛИВНОЙ СОСТАВ РИЗОПУР-5201 PURCEM	КГ	1320	4,73		6 243,60	7,94	0,38	501,60
6	1/55-20-40/5 ЭЛЕКТРОКОРУНД	Т	0,0042	8 170,83		34,32	7,94	648,76	
	МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО					7 599,09			608,40
	в том числе:								
	материалы подрядчика					7 599,09			608,40
	Механизмы								
7	МЗ31615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9,933	0,34		3,38			
8	МЗ30301 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	106,47	0,91		96,89			
9	МЗ31305 ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ	МАШ.-Ч	56,49	3,33		188,11			
	МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО					288,38			

Составил Индивидуальный предприниматель А.Г. Лапицкий

Проверил 

