



ЗАКАЗЧИК: КУП "МИНСКСАНАВТОТРАНС"

ПОДРЯДЧИК:

ДОГОВОР: от

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: "Текущий ремонт зоны ТО и ТР автомобилей со смотровых канав по ул. Л. Кижеватова 58Д"

ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: "Текущий ремонт зоны ТО и ТР автомобилей со смотровых канав по ул. Л. Кижеватова 58Д"

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.09.2026

СТОИМОСТЬ 21 955.26 БЕЛ. РУБ.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕДИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)		
				ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА-ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ	
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Сентября 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.												
Ж	Раздел 1											
1 Е62-16-4	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ СТЕН, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10% РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	410,46	4,64	3,36	644,43	51,00	1 110,53	25,64	0,23		
		4,05	1 662,36	18,79	13,61	2 609,94	206,55	4 497,64	103,84	0,93		
2 Е8-36-1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВНУТРЕННИХ, ТРУБЧАТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ	1 224,97	4,73	3,21	197,19	13,12	1 440,01	76,52	0,22		
		5,4	6 614,84	25,54	17,33	1 064,83	70,85	7 776,06	413,21	1,19		
3 Е8-36-2	НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4 М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ Е8-36-1 РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% Примечание: К=0,25 (ДО ВЫСОТЫ 5 М)	100 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ	217,24	0,70	0,48	34,54	2,11	254,59	13,57	0,03		
		-5,4	-1 173,10	-3,78	-2,59	-186,52	-11,39	-1 374,79	-73,28	-0,16		
4 Е63-22-7	СМЕНА ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ Пост. 46 РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	6 238,84	128,45	63,36	917,96	72,27	7 357,52	315,41	3,82		
		0,02	124,78	2,57	1,27	18,36	1,45	147,16	6,31	0,08		
5 Е62-35-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ ЗА 2 РАЗА РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	1 039,95	0,43	0,29	144,86	11,54	1 196,78	65,94	0,02		
		0,44	457,58	0,19	0,13	63,74	5,08	526,59	29,01	0,01		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ			7 686,46	43,31	29,75	3 570,35	272,54	11 572,66 6 451,07 3 931,53 21 955,26	479,09	2,05		
ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт) ОХРиОПР = 83.83% План.приб. = 45.82% * Ктек.ремонт=1.115 ИТОГО			7 686,46	43,31	29,75	3 570,35	272,54	11 572,66 6 451,07 3 931,53 21 955,26	479,09	2,05		
ИТОГО В Т.Ч. СУММА УВЕЛИЧЕНИЯ З/П ПРИ ПРИМЕНЕНИИ НОРМАТИВНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К З/П РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕ ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ ВСЕГО			7 686,46	43,31	29,75	3 570,35	272,54	11 572,66 20,80 6 451,07 3 931,53 3,7 21 955,26	479,09	2,05		
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [7686.46*1]								1	7 686,46			
В Т.Ч. СУММА УВЕЛИЧЕНИЯ З/П ПРИ ПРИМЕНЕНИИ НОРМАТИВНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К З/П РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ									20,80			
ТРУДОЕМКОСТЬ									479,09			
ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ									2,05			
СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ									3,7			
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [43.31*1]								1	43,31			
ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [29.75*1]								1	29,75			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [272.54*1]								1	272,54			
МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО									3 570,35			
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [7686.46+43.31+272.54+3570.35]									11 572,66		
В ТОМ ЧИСЛЕ:												
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА									3 570,35		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [272.54-0]									272,54		
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [6451.07*1]								1	6 451,07		

3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [3931.53*1]		1	3 931,53
	ИТОГО [11572.66+0+0+6451.07+3931.53]			21 955,26
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [21955.26+0+0+0]			21 955,26
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:			
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [[((7686.46+29.75)*(34/100)) * ((100-0)/100)]	34		2 623,51
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+2623.51+0+0+0+0+0+0]			2 623,51
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [21955.26+2623.51+0]			24 578,77
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [24578.77+0]			24 578,77
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ			
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [24578.77+0]			24 578,77
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [24578.77-0-0-0]			24 578,77
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ		1	
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [24578.77*1]			24 578,77
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ		1	
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(24578.77+0+0-0)*1+0*1]			24 578,77
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [24578.77+0+0+0+0]			24 578,77
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [24578.77-(0+0+0)]			24 578,77
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [24578.77+0]			24 578,77
18	СУММА НДС [24578.77*20/100]	20		4 915,75
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [24578.77+4915.75+0]			29 494,52
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЬ ТЫСЯЧ ЧЕТЫРЕСТА ДЕВЯНОСТО ЧЕТЫРЕ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 52 КОП.			

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стоимость, бел. руб.	Транспорт		
				без НДС	с НДС		%	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.
	Материалы подрячика								
1	1/10-110-50-5/245 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА	МЗ	0,0324	531,86		17,23	7,94	42,23	1,37
2	1/10-160-20/15 ВЕТОШЬ	КГ	0,5805	3,64		2,11	7,94	0,29	0,17
3	1/10-280-20/40 ВОДА	МЗ	0,9796	1,45		1,42			
4	1/10-230-60-15/35 КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 8 ММ, ЭЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ, ПРОТИВОГРИБКОВАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), СЕРАЯ (ФАСОВКА ПО 5 КГ)	Т	0,00078	2 810,00		2,19	7,94	223,11	0,17
5	1/10-230-40-10/15 КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МАТОВАЯ, 1 КЛАССА СТОЙКОСТИ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ, БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ	КГ	210,6	11,87		2 499,82	7,94	0,94	197,96
6	1/10-230-40-20/109 КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СЕРАЯ	Т	0,007084	4 916,67		34,83	7,94	390,38	2,77
7	1/10-230-50-15/29 ОЛИФА ОКСОЛЬ	КГ	3,96	7,26		28,75	7,94	0,58	2,30
8	1/10-230-65-20-20/26 ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАЗУРОВАННЫЕ, ИМЕННЫЕ, РАЗМЕРОМ 300 X 200 ММ	М2	2,08	6,36		13,23	7,94	0,50	1,04
9	1/10-230-60-35/19 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВочная, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т	0,004	369,53		1,48	7,94	29,34	0,12
10	2/20-40-35/30 СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	Т	0,11745	3 921,91		460,63	5,72	224,33	26,35
11	1/10-230-50-15/93 УАЙТ-СПИРИТ	КГ	0,3	4,71		1,41	7,94	0,37	0,11
12	1/10-180-20/113 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	6,48	4,96		32,14	7,94	0,39	2,53
13	1/10-230-60-55/5 ШПАТЛЕВКА КЛЕЕМАСЛЯНАЯ	Т	0,0243	3 072,22		74,65	7,94	243,93	5,93
14	2/50-35-10/20 ЩИТЫ НАСТИЛА ДЕРЕВЯННЫЕ	М2	27,81	14,40		400,46	7,94	1,14	31,70
	МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО					3 570,35			272,52
	в том числе:								
	материалы подрячика					3 570,35			272,52
	Механизмы								
15	МЗ31615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,0208	0,34		0,01			
16	М050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,0644	35,65		2,30			
17	МЗ30805 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойные ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	0,0644	0,56		0,04			
18	М031110 ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,5385	19,18		10,33			
19	МЗ31617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	1,4263	21,49		30,65			
	МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО					43,33			