

"Согласовано"

"Утверждаю"

Директор Гродненского филиала РУП "Белпочта"

/ С.В. Мяхиш /

"02" 09 2026 г.

https://BelStroyka.by/ верс. 1.22.31

Смета Росс 08.2026

Заказчик: Республиканское унитарное предприятие почтовой связи "Белпочта"

УНП 101015738

Адрес: 220050, г. Минск пр-т Независимости, 10

Объект: Текущий ремонт фасада здания почтовой связи, расположенного по адресу: Гродненская обл., Волковысский р-н, г.п. Росс, ул. Солнечная, 2В

Форма С-2а (Постановление МАиС №21 от 28.06.2013 г.)

Смета

Расчет стоимости в ценах на 01.08.2026 г.

Гродненская обл.; Зона 2 (Сельское стр-во); Ремонт; НРР-2022; Цены ресурсов без НДС.


Тарифная ставка = 16,96 руб.


Страница 1

№ п/п	Обоснование	Ед. изм.	Трудо- затраты; чел. час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин		материаль- ные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
		Поправочные коэффициенты			всего	в т.ч. з/пл.			
(10) Ж000 1; ОС №1; ЛС №1; ...									
1. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм									
1.	E61-10-1	100 м2	187,07	3 017,69	28,37	19,25	703,63	99,13	3 848,82
	Стр-во (Н10)	0,39	72,95	1 176,9	11,06	7,51	274,42	38,66	1 501,04
2. Очистка вручную поверхности фасадов от красок с лестниц и катучих лесов									
2.	E62-43-2	100 м2	25,87	377,29					377,29
	Стр-во (Н10)	0,14	3,62	52,82					52,82
3. Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ									
3.	E8-35-2	100 м2 верти- кальной проек- ции н	47,51	759,13	4,52	1,85	191,02	15,93	970,6
	Стр-во (Н10)	1,07	50,84	812,27	4,84	1,98	204,39	17,05	1 038,55
4. Устройство армирующего слоя на неутепляемых поверхностях прямолинейных с лесов									
4.	E26-130-1	100 м2	62,57	1 061,19	2,36		165,49	23,35	1 252,39
	Стр-во (Н10)	0,99	61,94	1 050,58	2,34		163,84	23,12	1 239,88
5. Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (кс), однокомпонентный (1)									
5.	1/10-230-60-35/61	л					470,59	66,54	537,13
	Материал	0,594					279,53	39,52	319,05
6. Устройство выравнивающего слоя вручную на прямолинейных поверхностях с лесов									
6.	E26-121-1	100 м2	31,51	534,41	2,19		0,23		536,83
	Стр-во (Н10)	0,99	31,19	529,07	2,17		0,23		531,47
7. Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (кс), однокомпонентный (1)									
7.	1/10-230-60-35/61	л					470,59	66,54	537,13
	Материал	0,594					279,53	39,52	319,05
8. Огрунтовка поверхности стен под защитно-декоративную штукатурку									
8.	E26-101-1	100 м2	4,05	59,06	0,03		0,03		59,12
	Стр-во (Н10)	0,99	4,01	58,47	0,03		0,03		58,53
9. Грунтовка с кварцевым песком под колеровку для улучшения сцепления на гладких и уплотненных минеральных поверхностях для наружных (н) и вну- тренних работ (в), полимерная (п), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (д)									
9.	1/10-230-15/560	кг					3,54	0,5	4,04
	Материал	49,5					175,23	24,75	199,98
10. Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под фактуру на прямолинейных поверхностях с лесов									
10.	E26-126-1	100 м2	88,71	1 504,52	0,97		15,63	2,16	1 523,28
	Стр-во (Н10)	0,99	87,82	1 489,47	0,96		15,47	2,14	1 508,04
11. Штукатурка защитно-отделочная, цементная, с фактурой "корник", белая, для наружных и внутренних работ (нв), полиминеральная (пм), сухая смесь (сс), крупнозернистая									
11.	1/10-230-60-45-10/35	л					1 258,13	177,9	1 436,03
	Материал	0,495					622,77	88,06	710,83
12. Окраска оштукатуренных поверхностей фасадов вручную с лесов									
12.	E26-127-1	100 м2	18,46	313,08	0,26		15,31	2,16	330,81
	Стр-во (Н10)	3,37	62,21	1 055,08	0,88		51,59	7,28	1 114,83
13. Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ (v1, w2), основа (база) белая									
13.	1/10-230-40-10/85	кг					8,48	1,2	9,68
	Материал	202,2					1 714,66	242,64	1 957,3
14. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза									
14.	E62-34-2	100 м2	79,13	1 153,73	0,43	0,29	178,4	25,23	1 357,79
	Стр-во (Н10)	0,07	5,54	80,76	0,03	0,02	12,49	1,77	95,05
15. Монтаж защитных ограждений прямая									
15.	E9-35-1	т конструкций	96	1 573,84	42,56	8,36	91,34	11,21	1 718,95
	Металл. (Н11)	0,045	4,32	70,82	1,92	0,38	4,11	0,5	77,35
16. Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб (средняя цена по группе), опред. - 37									
16.	2/20-80-5-10/999370	л					2 983,33	181,09	3 164,42
	Материал	0,045					134,25	8,15	142,4
17. Устройство козырьков из листов поликарбонатных									
17.	E12-140-1	100 м2	16,73	283,74	2,29		6,08	0,86	292,97
	Стр-во (Н10)	0,035	0,59	9,93	0,08		0,21	0,03	10,25

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо-затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин		материаль-ные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
	Поправочные коэффициенты				всего	в т.ч. з/пл.			
18.	Лист монолитного поликарбоната толщиной 4 мм, цветной								
18.	1/10-230-65-30-5/30	<u>м2</u>					62,08	8,78	70,86
	Материал	3,57					221,63	31,34	252,97
19.	Устройство примыканий к стенам (парапету) для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра								
19.	E12-119-1	<u>100 м</u>	<u>26</u>	463,4	11,98		46,79	6,81	528,98
	Стр-во (Н10)	0,036	0,94	16,68	0,43		1,68	0,25	19,04
20.	Планка примыкания металлическая								
20.	1/10-115-25/160	<u>м</u>					8,6	1,22	9,82
	Материал	3,78					32,51	4,61	37,12
Итого по 1; ОС №1; ЛС №1; ...			385,97	6 402,85	24,74	9,89	4 188,57	569,39	11 185,55
ИТОГО прямые затраты			385,97	6 402,85	24,74	9,89	4 188,57	569,39	11 185,55

Наименование затрат		%	Стоимость.; руб.
Ремонтно - строительные работы (Н10)			
Зарплата рабочих			6 332,03
Эксплуатация машин			22,82
в т.ч. зарплата машинистов			9,51
ОХР и ОПР		83.83%	5 316,11
Плановая прибыль		45.82% * 1,115	3 239,85
Монтаж металлоконструкций (Н11)			
Зарплата рабочих			70,82
Эксплуатация машин			1,92
в т.ч. зарплата машинистов			0,38
ОХР и ОПР		58.54%	41,68
Плановая прибыль		59.02% * 1,115	46,85
Зарплата рабочих			6 402,85
Эксплуатация машин (из расшифровки)			24,70
в т.ч. зарплата машинистов			9,88
ОХР и ОПР			5 357,79
Плановая прибыль			3 286,70
Материалы без НДС			4 188,56
Транспортные расходы			569,22
ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ			19 829,83
Прочие затраты в том числе:			5 452,10
Отчисления в соцстрах		34 %	2 180,33
Подвижной и разъездной характер работ, доставка рабочих, командировочные расходы		51,02 %	3 271,77
Итого строительных и иных специальных монтажных работ:			25 281,93
Итого с учётом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности			25 281,93
Затраты, связанные с применением конкурсного коэффициента			0,00
ВСЕГО с конкурсным коэффициентом			25 281,93
Итого объем работ для статистической отчётности подрядной организации			25 281,93
Итого объем работ для налогообложения			25 281,93
Сумма Н Д С		20 %	(Всего без НДС) * 20 / 100
			5 056,39
ВСЕГО с НДС			30 338,32
Всего освоено (справочно)			30 338,32
Итого на дату начала разработки сметной документации (01.08.2026г.)			30 338,32
Итого на начало строительства (01.10.2026г.)			30 887,44
Итого на дату окончания строительства			31 306,11

Составил:  В.В. Зайцев

Проверил:  А.С. Яковлев