

"Утверждаю"

/ С.В. Мякин /

"21" 09 2026 г.

Смета Орля

<https://BelStroyka.by/> верс. 1.22.31

Заказчик: Республиканское унитарное предприятие почтовой связи "Белпочта" УНП 101015738

Адрес: 220050, г. Минск пр-т Независимости, 10

Объект: Текущий ремонт пола ОПС Орля Щучинского УПС, расположенного по адресу: Гродненская обл., Щучинский р-н, д. Орля, ул. Советская, 23

Форма С-2а (Постановление МАиС №21 от 28.06.2013 г.)

Смета

Расчет стоимости в ценах на 01.09.2026 г.

Гродненская обл.: Зона 2 (Сельское стр-во); Ремонт; НРР-2022; Цены ресурсов без НДС.

Тарифная ставка = 16,96 руб.

Страница 1

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.				
		Объем ра- бот		заработная плата рабочих	экспл. машин		материаль- ные ресурсы	Транспорт
	Поправочные коэффициенты			всего	в т.ч. з/пл.			
(10) ...								
Разборка покрытий полов из линолеума и релина								
1.	E57-2-5	100 м2 разби- раемого по- крытия	11,71	166,11	6,88	4,67		172,99
	Стр-во (Н10)	0,1134	1,33	18,84	0,78	0,53		19,62
Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов								
2.	E57-3-1	100 м разби- раемого плин-	2,9	42,29				42,29
	Стр-во (Н10)	0,138	0,4	5,84				5,84
Разборка дощатых покрытий полов								
3.	E57-2-1	100 м2 разби- раемого по- крытия	39,72	558,56	30,52	20,7		589,08
	Стр-во (Н10)	0,1134	4,5	63,34	3,46	2,35		66,8
Разборка лаг из досок и брусов								
4.	E57-1-2	100 м2 разби- раемого осно- вания	7,96	111,86	6,23	4,23		118,09
	Стр-во (Н10)	0,1134	0,9	12,68	0,71	0,48		13,39
Разборка деревянных щитовых перегородок								
5.	E55-1-3	100 м2 перего- родок	36,06	450,06	111,75	75,82		561,81
	Стр-во (Н10)	0,168	6,05	75,61	18,77	12,74		94,38
Установка закладных деталей весом до 4 кг								
6.	E6-11-7	I	216,49	3 660,31	24,63	12,08	4 489,3	8 449,34
	Стр-во (Н10)	0,025	5,42	91,51	0,62	0,3	112,23	211,24
Сборка цокольных перекрытий по лагам с дощатыми полами								
7.	E10-57-2	100 м2 пере- крытий	130,34	2 059,02	110,89	35,29	112,6	2 298,43
	Стр-во (Н10)	0,1134	14,79	233,49	12,57	4	12,77	260,64
Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта								
8.	1/10-110-50-5/285	МЗ					411,67	469,88
	Материал	0,31					127,62	145,67
Доски для настила чистого пола 37 мм								
9.	8/1/40	МЗ					768,75	877,45
	Материал	0,42					322,68	368,53
Плинтус деревянный хвойных пород, тип пл-3, размером 25 x 25 мм								
10.	2/50-30-15/15	М					2,58	2,94
	Материал	0,141					0,36	0,41
Антисептирование изделий из древесины до установки в проектное положение составом "эк-гранит" 10% концентрации за 2 раза вручную								
11.	E10-270-4	100 м2 обра- батываемой поверхню	6,46	101,88			108,02	225,17
	Стр-во (Н10)	0,194	1,25	19,76			20,96	43,68
Устройство люков в деревянных перекрытиях								
12.	E69-29-2	100 люков	1 515,84	26 435,55	67,35	49,86	24 863,66	54 882,28
	Стр-во (Н10)	0,01	15,15	264,36	0,67	0,5	248,64	548,83
Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву полов								
13.	E15-165-3	100 м2 окра- шиваемой поверхность	51,82	871,24	9,67	6,56	889,81	1 896,54
	Стр-во (Н10)	0,1134	5,88	98,8	1,1	0,74	100,9	215,07
Установка вентиляционных решеток в дощатых полах								
14.	E57-33-1	100 шт.	22,65	357,22			1,92	359,41
	Стр-во (Н10)	0,02	0,45	7,14			0,04	7,19
Решетки алюминиевые, с полимерным покрытием, размер 100 x 100 мм								
15.	3/1-150-10-110/20	ШТ.					13,15	14,2
	Материал	2					26,3	28,4
Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%								

№ п/п	Обоснование	Ед. изм.	Трудо- затраты; чел. час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
		Объем ра- бот		заработная плата рабочих	экспл. машин		материаль- ные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
	Поправочные коэффициенты				всего	в т.ч. з/пл.			
16.	E62-2-2	100 м2	25.83	392.5	3.42	2.48	161.15	22.79	579.86
	Стр-во (Н10)	0,288	7,44	113,04	0,98	0,71	46,41	6,56	166,99
Простое окрашивание водоземulsionными составами потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с полной расчисткой старой краски									
17.	E62-17-1	100 м2	28.75	434.26	7.14	5.25	787.92	111.33	1 340.65
	Стр-во (Н10)	0,107	3,08	46,47	0,76	0,56	84,31	11,91	143,45
Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%									
18.	E62-5-2	100 м2	36.2	550.82	3.88	2.77	194.4	27.49	776.59
	Стр-во (Н10)	0,126	4,56	69,4	0,49	0,35	24,49	3,46	97,84
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз									
19.	E62-37-1	100 м2	62.77	989.64	0.43	0.29	74.79	10.57	1 075.43
	Стр-во (Н10)	0,026	1,63	25,73	0,01	0,01	1,94	0,27	27,95
Пробивка проемов отбойным молотком в стенах из буттового камня									
20.	E53-18-7	10 м3	322.32	3 610.16	3 254.9	1 563.62			6 865.06
	Стр-во (Н10)	0,001	0,32	3,61	3,25	1,56			6,86
Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм при сборке узлов в построечных условиях									
21.	E16-43-3	100 м	75.25	1 273.36	7.7	2.48	1 748.35	132.24	3 161.65
		0,12	9,03	152,8	0,92	0,3	209,8	15,87	379,39
Итого по ...			82,18	1 302,42	45,09	25,13	1 339,65	165,01	2 852,17
ИТОГО прямые затраты			82,18	1 302,42	45,09	25,13	1 339,65	165,01	2 852,17
Наименование затрат			%		Стоимость.; руб.				
Ремонтно - строительные работы (Н10)									
Зарплата рабочих					1 149,62				
Эксплуатация машин					44,17				
в т.ч. зарплата машинистов					24,83				
ОХР и ОНР			83.83%		984,54				
Плановая прибыль			45.82% * 1,115		600,02				
Внутренние сантехнические работы в сельской местности (Н12)									
Зарплата рабочих					152,8				
Эксплуатация машин					0,92				
в т.ч. зарплата машинистов					0,3				
ОХР и ОНР			78.9%		120,8				
Плановая прибыль			43.58% * 1,115		74,39				
Зарплата рабочих					1 302,42				
Эксплуатация машин (из расшифровки)					45,11				
в т.ч. зарплата машинистов					25,14				
ОХР и ОНР					1 105,34				
Плановая прибыль					674,41				
Материалы без НДС					1 339,63				
Транспортные расходы					164,99				
ИТОГО строительных и иных специ- альных монтажных работ					4 631,90				
Прочие затраты					1 128,69				
в том числе:									
Отчисления в соцстрах			34 %		451,37				
Подвижной и разъездной характер работ, доставка рабочих, командировочные расхо-			51,02 %		677,32				
Итого строительных и иных специальных монтажных работ:					5760,59				
Итого с учётом налогов и отчислений, относи- мых на расходы по текущей деятельности					5 760,59				
Затраты, связанные с применением конкурсного коэффициента			1		0,00				
ВСЕГО с конкурсным коэффициентом:					5 760,59				
Итого объем работ для статистической отчётности подрядной организации:					5 760,59				
Итого объем работ для налогообложе-					5 760,59				
Сумма НДС			20 %		(Всего без НДС) * 20 / 100		1 152,12		
					ВСЕГО с НДС		6 912,71		
					Всего освоено (справочно)		6 912,71		
Итого на дату начала разработки сметной документации (01.09.2026г.)							6 912,71		
Итого на начало строительства (01.10.2026г.)							6 974,92		
Итого на дату окончания строительства							7 037,83		