

УТВЕРЖДАЮ



(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

" 11 "

09 20 26 г.

ЗАКАЗЧИК: Учреждение здравоохранения "Городской детский центр медицинской реабилитации "Пралеска"

ПОДРЯДЧИК:

ДОГОВОР: от

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт санузлов для девочек и для мальчиков 7 поста главного корпуса УЗ «Городской детский центр медицинской реабилитации «Пралеска», расположенного по адресу: Воложинский район, а.г.Раков, ул.Парковая, 30

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 18

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.08.2026

СТОИМОСТЬ 21 178.78 БЕЛ. РУБ.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕД ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ. Ч.)	
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИАЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Августа 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 2, Район: Минская обл., Воложинский, Любанский, Стародорожский р-он, Прогн. индекс СМР = 1.0365, База НРР 2022г.											
1 САНУЗЕЛ ДЛЯ ДЕВОЧЕК 7 ПОСТ											
1 E63-20-2		РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ РАЗРЯД=3.6, МЕЖР КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	169,69	4,79	3,65			174,48	10,60	0,25
			0,068	11,54	0,33	0,25			11,87	0,72	0,02
2 E67-7-3		ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	100 ШТ.	99,67	1,29	0,87			100,96	6,32	0,06
			0,04	3,99	0,05	0,03			4,04	0,25	
3 E20-11-1		ДЕМОНТАЖ ДИФФУЗОРА РАЗРЯД=3.9, МЕЖР КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=78.9%, План=43.58% Примечание: ПРИМ	РЕШЕТКА А	6,87	0,39	0,05			7,26	0,41	
			1	6,87	0,39	0,05	К=0.3 К=0.3 К=0 К=0		7,26	0,41	К=0.3 К=0.3
4 E63-19-6		РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ПЛИТКИ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	474,27	6,32	4,81			480,59	27,10	0,33
Пост. 46			0,25	118,57	1,58	1,20			120,15	6,78	0,08
5 E61-1-3		СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 5 ММ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	719,00	12,89	8,75	317,47	44,62	1.093,98	45,59	0,60
			0,25	179,75	3,22	2,19	79,37	11,16	273,50	11,40	0,15
6 E56-20-1		СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ РАЗРЯД=3, МЕЖР КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М НАЛИЧНИКОВ	61,40					61,40	4,21	
			0,1	6,14					6,14	0,42	
7 E10-264-1		УСТАНОВКА НАЛИЧНИКА ИЗ ПВХ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М	374,25	1,90		55,19	7,83	439,17	23,73	
			0,1	37,43	0,19		5,52	0,78	43,92	2,37	
8 2/40-25-10/999130		НАЛИЧНИКИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД - 13	М				2,06	0,29	2,35		
			10,2				21,01	2,96	23,97		
9 E15-300-2		ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ РАЗРЯД=4, МЕЖР КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	3.902,70	6,03	4,37	664,53	93,86	4.667,12	191,76	0,30
Пост. 46			0,25	975,68	1,51	1,09	166,13	23,47	1.166,79	47,94	0,08
10 1/10-230-15/395		ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				2,34	0,33	2,67		
			3,75				8,78	1,24	10,02		
11 1/10-230-65-20-20/85		ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАЗУРОВАННЫЕ, С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕРОМ 600 X 300 ММ	М2				40,00	5,66	45,66		
			26				1.040,00	147,16	1.187,16		

12	1/10-230-60-35/52	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), КЛЕЕВАЯ Т ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ЭЛАСТИЧНОСТИ, ВЫСОКОАДГЕЗИОННАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М100, F100, ПК1, ST-4					784,48	110,93	895,41		
			0,125				98,06	13,87	111,93		
13	1/10-230-60-15/15	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), БЕЛАЯ (ФАСОВКА ПО 25 КГ)	Т				1 203,00	170,10	1 373,10		
			0,00648				7,80	1,10	8,90		
14	1/10-230-95/105	КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ ТОЛЩИНОЙ 1.5 ММ	1000 ШТ.				8,33	1,18	9,51		
			100				833,00	118,00	951,00		
15	E17-1-12	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	КОМПЛ.	15,73	0,43	0,29	1,47	0,21	17,84	0,90	0,02
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=83.83%, План=43.58%	1	15,73	0,43	0,29	1,47	0,21	17,84	0,90	0,02
16	3/4-120-20/60	ТРАПЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ С ГИДРОЗАТВОРОМ (СУХИМ, МОКРЫМ), С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКОЙ, ДИАМЕТРОМ 110 ММ	КОМПЛ.				34,14	2,72	36,86		
			1				34,14	2,72	36,86		
17	E15-411-1	УСТРОЙСТВО НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ПЛЕНКИ ГАРПУНЫМ СПОСОБОМ В ПОМЕЩЕНИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 30 М2	100 М2 ПОТОЛК А	634,00	5,40		27,42	3,85	670,67	40,20	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,068	43,11	0,37		1,86	0,26	45,60	2,73	
18	1/10-230-57-5/1	ПОЛОТНО ПВХ ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА (С ПРИПАЯННЫМ ГАРПУНОМ)	М2				10,42	1,47	11,89		
			6,664				69,44	9,80	79,24		
19	1/10-280-999/П1	ПРОТЕКТОРНОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ	ШТ.				1,00	0,14	1,14		
			5				5,00	0,70	5,70		
20	1/10-230-57-10/1	П-ОБРАЗНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ ВСТАВКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ РАЗМЕРОМ 14 ММ X 150 М	М				0,39	0,06	0,45		
			9,52				3,71	0,57	4,28		
21	1/10-230-57-10/10	ПРОФИЛЬ СТЕНОВОЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ РАЗМЕРОМ 25 ММ X 8 ММ, ДЛИННОЙ 2,0 М (АЛЮМИНИЕВЫЙ)	М				1,40	0,20	1,60		
			9,52				13,33	1,90	15,23		
22	1/10-240-55-20/211	САМОРЕЗ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 3,5 X 40 ММ	1000 ШТ.				13,91	1,97	15,88		
			0,041				0,57	0,08	0,65		
23	Ц8-593-20	СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ	100 ШТ.	1 475,05	788,95	619,62	1 143,83	83,85	3 491,68	82,76	36,38
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	0,04	59,00	31,56	24,78	45,75	3,35	139,66	3,31	1,46
24	5/30-30-4-4-4-1/16	ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ MR16 7W	ШТ.				5,98	0,34	6,32		
			4				23,92	1,36	25,28		
25	E67-11-1	СНЯТИЕ И УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ БАКТЕРИЦИДНЫМИ	100 ШТ.	2 021,13	4,73	3,21	29,55	1,70	2 057,11	110,19	0,22
		РАЗРЯД=4.8, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0815 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% Примечание: ПРИМ	0,02	40,42	0,09	0,06	0,59	0,03	41,13	2,20	
26	Ц8-602-1	СНЯТИЕ СУШИЛКИ ДЛЯ РУК	ШТ.	15,83	0,86	0,26			16,69	0,89	0,02
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	1	15,83	0,86	0,26			16,69	0,89	0,02
27	Ц8-602-1	УСТАНОВКА СУШИЛКИ ДЛЯ РУК	ШТ.	19,78	1,07	0,32	0,54	0,04	21,43	1,11	0,02
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	1	19,78	1,07	0,32	0,54	0,04	21,43	1,11	0,02
28	E67-12-2	СМЕНА ОДНО- И ДВУХКЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК ШТЕПСЕЛЬНЫХ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ.	1 147,82			18,67	1,07	1 167,56	64,40	
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	0,01	11,48			0,19	0,01	11,68	0,64	
29	5/30-30-4-1-2-2/15	РОЗЕТКА НАКЛАДНАЯ	ШТ.				4,41	0,25	4,66		
			1				4,41	0,25	4,66		
30	E10-266-1	ДЕМОНТАЖ ЗАШИВКА ИНЖЕНЕРНЫХ НИШ ЛИСТАМИ ИЗ ГИПСОКАРТОНА	100 М2	351,73	5,07				356,80	22,30	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,012	4,22	0,06	0,03	0,03	0,00	4,28	0,27	0,03

31 E10-267-1	УСТРОЙСТВО ЗАШИВОК САНТЕХОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ВЛАГОСТОЙКОГО ЗАШИВО ГИПСОКАРТОНА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ ЗАШИВО КАРКАСУ БЕЗ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ НА ВЫСОТУ	100 M2 К	2.532,29	25,28	100,77	14,61	2.672,95	165,55		
	РАЗРЯД=3.3, МЕЖР КОЭФФ=0.9019 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,012	30,39	0,30	1,21	0,18	32,08	1,99	
32 1/10-230-65-50/5/15	ПЛИТА ЦЕМЕНТНАЯ С МИНИРАЛЬНЫМ ЗАПОЛНИТЕЛЕМ, АРМИРОВАННАЯ СТЕКЛОСЕТКОЙ С ДВУХ СТОРОН, ВЛАГОСТОЙКАЯ (АКВАПАНЕЛЬ), ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ, ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ	M2			26,28	3,72	30,00			
			1,26		33,11	4,69	37,80			
33 1/10-230-55-20/135	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ CD (ПП) 60 X 27, 0,6 ММ	M			2,77	0,39	3,16			
			2,16		5,98	0,84	6,82			
34 1/10-230-55-20/120	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ - ПРИСТЕННЫЙ UD (ПН) 27 X 28, 0,6 ММ	M			1,61	0,23	1,84			
			0,96		1,55	0,22	1,77			
35 1/10-240-30-50/10	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 40 ММ	100 ШТ.			3,36	0,48	3,84			
			0,12		0,40	0,06	0,46			
36 1/10-240-55-20/24	САМОРЕЗ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА 3,5 X 51 ММ	1000 ШТ.			17,31	2,45	19,76			
			0,01776		0,31	0,04	0,35			
37 1/10-230-55-20/10	ПОДВЕС ПРЯМОЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ CD (ПП)	ШТ.			0,30	0,04	0,34			
			3,24		0,97	0,13	1,10			
38 1/10-235-20/70	ЛЕНТА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ВЫСОКОЭЛАСТИЧНАЯ	M			3,93	0,56	4,49			
			0,96		3,77	0,54	4,31			
39 1/10-235-20/797	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ИЗ СТЕКЛОВОЛОНКА НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ (СЕРПЯНКА), ШИРИНОЙ 45 ММ (50 ММ)	M			0,11	0,02	0,13			
			0,99144		0,11	0,02	0,13			
40 E17-1-9	ДЕМОНТАЖ ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ ГЛУБОКИХ	КОМПЛ.	9,33	1,51	0,32		10,84	0,53	0,02	
	РАЗРЯД=4.3, МЕЖР КОЭФФ=1.0306 ОХРиОПР=78.9%, План=43.58%		1	9,33	1,51	0,32	10,84	0,53	0,02	
41 E57-2-7	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100 M2 РАЗБИРА ЕМОГО ПОКРЫТ ИЯ	1.322,31	24,07	16,33		1.346,38	69,87	1,12	
Пост. 46	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР КОЭФФ=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=43.58%		0,068	89,92	1,64	1,11	91,56	4,75	0,08	
42 E65-13-24	СНЯТИЕ И УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ	100 ПРИБОР ОВ	4.031,39	52,44	35,58	134,02	18,95	4.236,80	237,70	2,44
	РАЗРЯД=4, МЕЖР КОЭФФ=1.0 ОХРиОПР=78.9%, План=43.58%		0,02	80,63	1,05	0,71	2,68	0,38	84,74	4,75
43 E65-12-7	СМЕНА СМЕСИТЕЛЕЙ БЕЗ ДУШЕВОЙ СЕТКИ	100 ШТ.	3.561,60	1,50	1,02	4.455,43	363,03	8.381,56	210,00	0,07
	РАЗРЯД=4, МЕЖР КОЭФФ=1.0 ОХРиОПР=78.9%, План=43.58%		0,02	71,23	0,03	0,02	89,11	7,26	167,63	4,20
44 E65-12-6	СМЕНА СМЕСИТЕЛЕЙ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ	100 ШТ.	4.523,23	2,36	1,60	9.158,43	738,03	14.422,05	266,70	0,11
	РАЗРЯД=4, МЕЖР КОЭФФ=1.0 ОХРиОПР=78.9%, План=43.58%		0,01	45,23	0,02	0,02	91,58	7,38	144,21	2,67
45 E57-15-1	РЕМОНТ БЕТОННЫХ ПОЛОВ ПЛОЩАДЬЮ МЕСТ ДО 1 M2	100 M2 ОТРЕМО НТИРОВ АННОЙ ПЛОЩ	2.673,34	41,48	28,14	0,33	2.715,15	148,55	1,93	
	РАЗРЯД=4.6, МЕЖР КОЭФФ=1.0611 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,034	90,89	1,41	0,96	0,01	92,31	5,05	0,07
46 E13-73-4	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА РАЗРЯД=3, МЕЖР КОЭФФ=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 M2	47,25					47,25	3,24	
			0,068	3,21				3,21	0,22	
47 1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО- ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ			2,34	0,33	2,67			
			1,36		3,18	0,45	3,63			
48 E10-134-1	НАКЛЕИВАНИЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПАРОПРОНИЦАЕМЫХ И ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫХ ЛЕНТ	100 M	101,93					101,93	6,01	
	РАЗРЯД=4, МЕЖР КОЭФФ=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,08	8,15				8,15	0,48	
49 1/10-235-20/70	ЛЕНТА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ВЫСОКОЭЛАСТИЧНАЯ	M			3,93	0,56	4,49			
			8,4		33,01	4,70	37,71			

50 E11-4-13	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ ХОЛОДНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ	100 М2	259,76	33,74	22,89	1,82	0,26	295,58	17,25	1,57
	РАЗРЯД=3.2, МЕЖР КОЭФФ=0.8879 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,068	17,66	2,29	1,56	0,12	0,02	20,09	1,17	0,11
51 1/10-130-5/248	МАСТИКА ПОЛИМЕРНАЯ (П), ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ, ХОЛОДНАЯ, ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (I), ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В)	T				7.929,89	1.121,29	9.051,18		
		0,01632				129,42	18,30	147,72		
52 E11-114-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ПЛИТАМИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА РАЗМЕРОМ 600 X 600 ММ	100 М2	3.505,34	35,63	1,85	179,11	25,22	3.745,30	190,97	0,09
Пост. 46	РАЗРЯД=3.3, МЕЖР КОЭФФ=0.9019 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,062	217,33	2,21	0,11	11,10	1,56	232,20	11,84	0,01
53 1/10-230-65-20-5/25	КЕРАМОГРАНИТ КРУПНОРАЗМЕРНЫЙ ПЛОСКИЙ ГЛАЗУРОВАННЫЙ (600 X 300-600 X 600 ММ)	M2				39,49	5,58	45,07		
		6,355				250,96	35,46	286,42		
54 1/10-230-60-35/52	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), КЛЕЕВАЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ЭЛАСТИЧНОСТИ, ВЫСОКОАДГЕЗИОННАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М100, F100, ПК1, ST-4	T				784,48	110,93	895,41		
		0,031				24,32	3,44	27,76		
55 1/10-230-60-15/15	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), БЕЛАЯ (ФАСОВКА ПО 25 КГ)	T				1.203,00	170,10	1.373,10		
		0,001607				1,93	0,27	2,20		
56 E17-17-1	УСТАНОВКА ЛЮКОВ САНТЕХНИЧЕСКИХ (РЕВИЗИОННЫХ) С КРЕПЛЕНИЕМ САМОРЕЗАМИ	100 ШТ.	335,99	7,62	2,04	175,72	24,97	544,30	21,63	0,14
	РАЗРЯД=3.4, МЕЖР КОЭФФ=0.9159 ОХРиОПР=78.9%, План=43.58%	0,03	10,08	0,23	0,06	5,27	0,75	16,33	0,65	
57 2/20-20-15-35/5	ЛЮКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (ЛЮКИ, ДВЕРЦЫ РЕВИЗИОННЫЕ, ДВЕРЦЫ САНТЕХКАБИН) 15 X 15 CM	ШТ.				17,01	1,03	18,04		
		3				51,03	3,09	54,12		
58 E16-13-2	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	323,01	1,03	0,46			324,04	18,48	0,02
	РАЗРЯД=4.3, МЕЖР КОЭФФ=1.0306 ОХРиОПР=78.9%, План=43.58%	0,03	9,69	0,03	0,01			9,72	0,55	K=0.3
59 E16-41-5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕЙСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100 М	2.111,30	49,14	0,15	309,96	22,70	2.493,10	123,23	0,01
	РАЗРЯД=4.1, МЕЖР КОЭФФ=1.0102 ОХРиОПР=78.9%, План=43.58%	0,06	126,68	2,95	0,01	18,60	1,36	149,59	7,39	
60 6/40-80-20-3/999581	МУФТЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ППИ ТИП 3) ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 58	ШТ.				1,14	0,08	1,22		
		9,48				10,81	0,76	11,57		
61 1/10-240-30-22/21	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 8 X 40 ММ	1000 ШТ.				17,40	2,46	19,86		
		6,24				108,58	15,35	123,93		
62 E16-13-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	1.076,70	3,44	1,52	1.393,82	110,42	2.584,38	61,60	0,08
	РАЗРЯД=4.3, МЕЖР КОЭФФ=1.0306 ОХРиОПР=78.9%, План=43.58%	0,03	32,30	0,10	0,05	41,81	3,31	77,52	1,85	
63 E18-22-5	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	КОМПЛ	2,47			0,75	0,11	3,33	0,14	
	РАЗРЯД=4.4, МЕЖР КОЭФФ=1.0408 ОХРиОПР=78.9%, План=43.58%	6	14,82			4,50	0,66	19,98	0,84	
64 3/3-50-80-10/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.				7,16	0,57	7,73		
		6				42,96	3,42	46,38		
65 E26-96-1	УСТАНОВКА ПЕРФОРИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ УГЛОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ	100 М	474,24	0,58	0,44	0,01		474,83	30,07	0,03
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР КОЭФФ=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,027	12,80	0,02	0,01			12,82	0,81	
66 1/10-230-55-999/П1	УГОЛОК ДЕКОРАТИВНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ	M				15,00	2,12	17,12		
		2,754				41,31	5,84	47,15		

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 ОХР и ОНР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОНР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		2 419,88	55,50	35,47	3 474,29	461,50	6 411,17 1 801,45 1 104,20 9 316,82	132,08	2,19
2 САНУЗЕЛ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ 7 ПОСТ 1									
67 Е63-19-6	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ПЛИТКИ	100 М2	474,27	6,32	4,81		480,59	27,10	0,33
Пост. 46	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОНР=83.83%, План=45.82%	0,28	132,80	1,77	1,35		134,57	7,59	0,09
68 Е61-1-3	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 5 ММ	100 М2	719,00	12,89	8,75	317,47	44,62	1 093,98	45,59
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОНР=83.83%, План=45.82%	0,26	186,94	3,35	2,28	82,54	11,60	284,43	11,85
69 Е15-300-2	ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100 М2	3 902,70	6,03	4,37	664,53	93,86	4 667,12	191,76
Пост. 46	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОНР=83.83%, План=45.82%	0,28	1 092,76	1,69	1,22	186,07	26,28	1 306,80	53,69
70 1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				2,34	0,33	2,67	
		4,2				9,83	1,39	11,22	
71 1/10-230-65-20-20/85	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАЗУРОВАННЫЕ, С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕРОМ 600 X 300 ММ	М2				40,00	5,66	45,66	
		29,12				1 164,80	164,82	1 329,62	
72 1/10-230-60-35/52	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), КЛЕЕВАЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ЭЛАСТИЧНОСТИ, ВЫСОКОАДГЕЗИОННАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М100, F100, ПК1, ST-4	Т				784,48	110,93	895,41	
		0,14				109,83	15,53	125,36	
73 1/10-230-60-15/15	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), БЕЛАЯ (ФАСОВКА ПО 25 КГ)	Т				1 203,00	170,10	1 373,10	
		0,007258				8,73	1,23	9,96	
74 1/10-230-95/105	КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ ТОЛЩИНОЙ 1.5 ММ	1000 ШТ.				8,33	1,18	9,51	
		112				932,96	132,16	1 065,12	
75 Е17-1-12	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	КОМПЛ.	15,73	0,43	0,29	1,47	0,21	17,84	0,90
	РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОНР=78.9%, План=43.58%	1	15,73	0,43	0,29	1,47	0,21	17,84	0,90
76 3/4-120-20/60	ТРАПЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ С ГИДРОЗАТВОРОМ (СУХИМ, МОКРЫМ), С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКОЙ, ДИАМЕТРОМ 110 ММ	КОМПЛ.				34,14	2,72	36,86	
		1				34,14	2,72	36,86	
77 Е67-11-1	СНЯТИЕ И УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ БАКТЕРИЦИДНЫМИ	100 ШТ.	2 021,13	4,73	3,21	29,55	1,70	2 057,11	110,19
	РАЗРЯД=4.8, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0815 ОХРиОНР=61.01%, План=35.49% Примечание: ПРИМ	0,02	40,42	0,09	0,06	0,59	0,03	41,13	2,20
78 Ц8-602-1	СНЯТИЕ СУШИЛКИ ДЛЯ РУК	ШТ.	15,83	0,86	0,26			16,69	0,89
	РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОНР=61.01%, План=35.49%	1	15,83	0,86	0,26			16,69	0,89
79 Ц8-602-1	УСТАНОВКА СУШИЛКИ ДЛЯ РУК	ШТ.	19,78	1,07	0,32	0,54	0,04	21,43	1,11
	РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОНР=61.01%, План=35.49%	1	19,78	1,07	0,32	0,54	0,04	21,43	1,11
80 Е67-12-2	СМЕНА ОДНО- И ДВУХКЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК ШТЕПСЕЛЬНЫХ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ.	1 147,82			18,67	1,07	1 167,56	64,40
	РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОНР=61.01%, План=35.49%	0,01	11,48			0,19	0,01	11,68	0,64
81 5/30-30-4-1-2-2/15	РОЗЕТКА НАКЛАДНАЯ	ШТ.				4,41	0,25	4,66	
		1				4,41	0,25	4,66	
82 Е10-266-1	ДЕМОНТАЖ ЗАШИВКА ИНЖЕНЕРНЫХ НИШ ЛИСТАМИ ИЗ ГИПСОКАРТОНА	100 М2	351,73	5,07				356,80	22,30
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОНР=83.83%, План=45.82%	0,026	9,14	0,13				9,27	0,58

83	E10-267-1	УСТРОЙСТВО ЗАШИВОК САНТЕХОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ВЛАГОСТОЙКОГО ГИПСОКАРТОНА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ БЕЗ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ НА ВЫСОТУ	100 М2 ЗАШИВО К	2.532,29	25,28	100,77	14,61	2.672,95	165,55		
		РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,026	65,84	0,66		2,62	0,38	69,50	4,30
84	1/10-230-65- 50-5/15	ПЛИТА ЦЕМЕНТНАЯ С МИНИРАЛЬНЫМ ЗАПОЛНИТЕЛЕМ, АРМИРОВАННАЯ СТЕКЛОСЕТКОЙ С ДВУХ СТОРОН, ВЛАГОСТОЙКАЯ (АКВАПАНЕЛЬ), ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ, ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ	М2			26,28	3,72	30,00			
				2,73		71,74	10,16	81,90			
85	1/10-230-55- 20/135	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ CD (ПП) 60 X 27, 0,6 ММ	М			2,77	0,39	3,16			
				4,68		12,96	1,83	14,79			
86	1/10-230-55- 20/120	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ - ПРИСТЕННЫЙ UD (ПН) 27 X 28, 0,6 ММ	М			1,61	0,23	1,84			
				2,08		3,35	0,48	3,83			
87	1/10-240-30- 50/10	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 40 ММ	100 ШТ.			3,36	0,48	3,84			
				0,26		0,87	0,12	0,99			
88	1/10-240-55- 20/24	САМОРЕЗ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА 3,5 X 51 ММ	1000 ШТ.			17,31	2,45	19,76			
				0,03848		0,67	0,09	0,76			
89	1/10-230-55- 20/10	ПОДВЕС ПРЯМОЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ CD (ПП)	ШТ.			0,30	0,04	0,34			
				7,02		2,11	0,28	2,39			
90	1/10-235- 20/70	ЛЕНТА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ВЫСОКОЭЛАСТИЧНАЯ	М			3,93	0,56	4,49			
				2,08		8,17	1,16	9,33			
91	1/10-235- 20/797	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ИЗ СТЕКЛОВОЛОНКА НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ (СЕРПЯНКА), ШИРИНОЙ 45 ММ (50 ММ)	М			0,11	0,02	0,13			
				2,14812		0,24	0,04	0,28			
92	E57-2-7	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100 М2 РАЗБИРА ЕМОГО ПОКРЫТ ИЯ	1.322,31	24,07	16,33		1.346,38	69,87	1,12	
	Пост. 46	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,07	92,56	1,68	1,14	94,24	4,89	0,08	
93	E17-1-9	ДЕМОНТАЖ ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ ГЛУБОКИХ	КОМПЛ.	9,33	1,51	0,32		10,84	0,53	0,02	
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=78.9%, План=43.58%		1	9,33	1,51	0,32	10,84	0,53	0,02	
94	E65-13-24	СНЯТИЕ И УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ	100 ПРИБОР ОВ	4.031,39	52,44	35,58	134,02	18,95	4.236,80	237,70	2,44
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=78.9%, План=43.58%		0,02	80,63	1,05	0,71	2,68	0,38	84,74	4,75
95	E65-12-7	СМЕНА СМЕСИТЕЛЕЙ БЕЗ ДУШЕВОЙ СЕТКИ	100 ШТ.	3.561,60	1,50	1,02	4.455,43	363,03	8.381,56	210,00	0,07
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=78.9%, План=43.58%		0,02	71,23	0,03	0,02	89,11	7,26	167,63	4,20
96	E65-12-6	СМЕНА СМЕСИТЕЛЕЙ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ	100 ШТ.	4.523,23	2,36	1,60	9.158,43	738,03	14.422,05	266,70	0,11
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=78.9%, План=43.58%		0,01	45,23	0,02	0,02	91,58	7,38	144,21	2,67
97	E65-5-2	ДЕМОНТАЖ УНИТАЗОВ И ПИССУАРОВ	100 ПРИБОР ОВ	1.006,83	6,45	4,37		1.013,28	63,84	0,30	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=78.9%, План=43.58%		0,03	30,20	0,19	0,13	30,39	1,92	0,01	
98	E65-11-8	УСТАНОВКА ПИССУАРОВ	100 КОМПЛ.	2.382,86	54,36	35,43	21.077,92	1.715,90	25.231,04	139,08	2,43
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=78.9%, План=43.58%		0,01	23,83	0,54	0,35	210,78	17,16	252,31	1,39
99	E65-11-3	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ	100 КОМПЛ.	5.190,03	18,05	12,25	4.550,61	380,85	10.139,54	296,93	0,84
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=78.9%, План=43.58%		0,02	103,80	0,36	0,25	91,01	7,62	202,79	5,94
100	3/4-90-10- 10/20	УНИТАЗЫ УНГД С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ С НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ, С СИДЕНЬЕМ И АРМАТУРОЙ	КОМПЛ.				132,79	10,58	143,37		
				2		265,58	21,16	286,74			
101	E56-19-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2 ПОЛОТЕ Н	529,10				529,10	36,28		
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,015	7,94			7,94	0,54		
102	E62-7-3	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ОДИН РАЗ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35%	100 М2	1.047,20	6,94	5,11	318,81	45,12	1.418,07	66,40	0,35

	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР КОЭФФ=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,05	52,36	0,35	0,26	15,94	2,26	70,91	3,32	0,02
103 E57-15-1	РЕМОНТ БЕТОННЫХ ПОЛОВ ПЛОЩАДЬЮ МЕСТ ДО 1 М2	100 М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ ПЛОЩ		2.673,34	41,48	28,14	0,33		2.715,15	148,55	1,93
	РАЗРЯД=4.6, МЕЖР КОЭФФ=1.0611 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,035	93,57	1,45	0,98	0,01		95,03	5,20	0,07
104 E13-73-4	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (Полов) БЕЗ Уклона	100 М2		47,25					47,25	3,24	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР КОЭФФ=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,07	3,31					3,31	0,23	
105 1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ					2,34	0,33	2,67		
			1,4				3,28	0,46	3,74		
106 E10-134-1	НАКЛЕИВАНИЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПАРПРОНИЦАЕМЫХ И ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫХ ЛЕНТ	100 М		101,93					101,93	6,01	
	РАЗРЯД=4, МЕЖР КОЭФФ=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,085	8,66					8,66	0,51	
107 1/10-235-20/70	ЛЕНТА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ВЫСОКОЭЛАСТИЧНАЯ	М					3,93	0,56	4,49		
			8,925				35,08	5,00	40,08		
108 E11-4-13	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ ХОЛОДНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ	100 М2		259,76	33,74	22,89	1,82	0,26	295,58	17,25	1,57
	РАЗРЯД=3.2, МЕЖР КОЭФФ=0.8879 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,07	18,18	2,36	1,60	0,13	0,02	20,69	1,21	0,11
109 1/10-130-5/248	МАСТИКА ПОЛИМЕРНАЯ (П), ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ, ХОЛОДНАЯ, ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В)	Т					7.929,89	1.121,29	9.051,18		
			0,0168				133,22	18,84	152,06		
110 E11-114-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ПЛИТАМИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА РАЗМЕРОМ 600 X 600 ММ	100 М2		3.505,34	35,63	1,85	179,11	25,22	3.745,30	190,97	0,09
Пост. 46	РАЗРЯД=3.3, МЕЖР КОЭФФ=0.9019 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,07	245,37	2,49	0,13	12,54	1,77	262,17	13,37	0,01
111 1/10-230-65-20-5/25	КЕРАМОГРАНИТ КРУПНОРАЗМЕРНЫЙ ПЛОСКИЙ ГЛАЗУРОВАННЫЙ (600 X 300-600 X 600 ММ)	М2					39,49	5,58	45,07		
			7,175				283,34	40,04	323,38		
112 1/10-230-60-35/52	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), КЛЕЕВАЯ Т ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ЭЛАСТИЧНОСТИ, ВЫСОКОАДГЕЗИОННАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М100, F100, ПК1, ST-4	Т					784,48	110,93	895,41		
			0,035				27,46	3,88	31,34		
113 1/10-230-60-15/15	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), БЕЛАЯ (ФАСОВКА ПО 25 КГ)	Т					1.203,00	170,10	1.373,10		
			0,001814				2,18	0,31	2,49		
114 E17-17-1	УСТАНОВКА ЛЮКОВ САНТЕХНИЧЕСКИХ (РЕВИЗИОННЫХ) С КРЕПЛЕНИЕМ САМОРЕЗАМИ	100 ШТ		335,99	7,62	2,04	175,72	24,97	544,30	21,63	0,14
	РАЗРЯД=3.4, МЕЖР КОЭФФ=0.9159 ОХРиОПР=78.9%, План=43.58%		0,06	20,16	0,46	0,12	10,54	1,50	32,66	1,30	0,01
115 2/20-20-15-35/5	ЛЮКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (ЛЮКИ, ДВЕРЦЫ РЕВИЗИОННЫЕ, ДВЕРЦЫ САНТЕХКАБИН) 15 X 15 СМ	ШТ					17,01	1,03	18,04		
			6				102,06	6,18	108,24		
116 E16-13-2	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		323,01	1,03	0,46			324,04	18,48	0,02
	РАЗРЯД=4.3, МЕЖР КОЭФФ=1.0306 ОХРиОПР=78.9%, План=43.58%		0,05	16,15	0,05	0,02			16,20	0,92	
117 E16-41-5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕЙСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100 М		2.111,30	49,14	0,15	309,96	22,70	2.493,10	123,23	0,01
	РАЗРЯД=4.1, МЕЖР КОЭФФ=1.0102 ОХРиОПР=78.9%, План=43.58%		0,16	337,81	7,86	0,02	49,59	3,63	398,89	19,72	

118 6/40-80-20-3/99581	МУФТЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3) ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД - 58	ШТ.				1,14	0,08	1,22		
			25,28			28,82	2,02	30,84		
119 1/10-240-30-22/21	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 8 X 40 ММ	1000 ШТ.				17,40	2,46	19,86		
			16,64			289,54	40,93	330,47		
120 E16-13-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=78.9%, План=43.58%	100 М ТРУБОПРОВОДА	1.076,70	3,44	1,52	1.393,82	110,42	2.584,38	61,60	0,08
			0,05	53,84	0,17	0,08	69,69	5,52	129,22	3,08
121 E18-22-5	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=78.9%, План=43.58%	КОМПЛ.	2,47			0,75	0,11	3,33	0,14	
		9	22,23			6,75	0,99	29,97	1,26	
122 3/3-50-80-10/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.				7,16	0,57	7,73		
		9				64,44	5,13	69,57		
123 E26-96-1	УСТАНОВКА ПЕРФОРИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ УГОЛКОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М	474,24	0,58	0,44	0,01		474,83	30,07	0,03
			0,027	12,80	0,02	0,01		12,82	0,81	
124 1/10-230-55-999П1	УГОЛОК ДЕКОРАТИВНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ	М				15,00	2,12	17,12		
			2,754			41,31	5,84	47,15		
125 E62-35-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ ЗА 2 РАЗА РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	1.039,95	0,43	0,29	140,99	19,97	1.201,34	65,94	0,02
			0,02	20,80	0,01	0,01	2,82	0,40	24,03	1,32
126 E62-34-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЗА 2 РАЗА РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	1.153,73	0,43	0,29	140,99	19,97	1.315,12	79,11	0,02
			0,005	5,77		0,70	0,10	6,57	0,40	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		2.966,48	30,65	11,95	4.569,01	576,59	8.142,73 2.217,22 1.357,57 11.717,52	163,23	0,81
3 ПРОЧИЕ РАБОТЫ										
127 E46-25-14	СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С АРМАТУРОЙ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ВОДЫ) ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ, ДИАМЕТРОМ 125 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ	665,86	89,73		391,66	54,98	1.202,23	37,00	
	РАЗРЯД=4.6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,02	13,32	1,79	7,83	1,10	24,04	0,74	
128 E46-25-30	СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С АРМАТУРОЙ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ВОДЫ) ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ, ДИАМЕТРОМ 125 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ	359,93	48,50		197,10	27,50	633,03	20,00	
	РАЗРЯД=4.6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% Примечание: К=10. ДО ТОЛЩИНЫ 300 ММ		0,02	7,20	K=10 0,97	K=10 3,94	K=10 0,55	12,66	K=10 0,40	K=10
129 E63-22-1	РЕМОНТ ОБЛИЦОВКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ РЯДОВЫХ ПЛИТОК НА СТЕНАХ СО СМЕНОЙ ПЛИТОК В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 10 ШТУК	100 ПЛИТОК	570,87	4,71	3,36	0,40	0,05	576,03	28,05	0,23
Пост. 46	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,05	28,54	0,24	0,17	0,02	28,80	1,40	0,01
130 1/10-230-65-20-20/19	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАЗУРОВАННЫЕ, РАЗМЕРОМ 300 X 93,8 ММ, 300 X 100 ММ	М2				31,50	4,45	35,95		
			0,45			14,18	2,00	16,18		
131 1/10-230-60-35/52	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), КЛЕЕВАЯ Т ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ЭЛАСТИЧНОСТИ, ВЫСОКАДГЕЗИОННАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М100, F100, ПК1, ST-4	Т				784,48	110,93	895,41		
			0,003053			2,40	0,34	2,74		

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		49,06	3,00	0,17	28,37	3,99	84,42	2,54	0,01
ОХР и ОПР							37,29		
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							22,73		
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЮ							144,44		
4 СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ									
132 8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	T							
прием отходов		2,616							
133 ПРИМЕЧАНИЕ:	ОБЪЕМ ВОЗВРАТА МАТЕРИАЛОВ, ОТХОДОВ УТОЧНИТЬ ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ И ОФОРМИТЬ АКТОМ МЕЖДУ ЗАКАЗЧИКОМ И ПОДРЯДЧИКОМ								
ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)		3 944,65	34,09	17,63	5 817,58	823,13	10 619,45	211,29	1,23
ОХРиОПР = 83.83%							2 903,36		
План.приб. = 45.82% * Ктек.ремонт=1.115							1 769,40		
ИТОГО							15 292,21		
ИТОГО ПО Электромонтажные работы (рем)		238,01	35,65	26,09	81,13	5,37	360,16	13,24	1,54
ОХРиОПР = 61.01%							161,12		
План.приб. = 35.49% * Ктек.ремонт=1.115							104,50		
ИТОГО							625,78		
ИТОГО ПО Монтаж технологических трубопроводов, включая трубопроводные детали и арматуру					262,64	37,14	299,78		
ОХРиОПР = 56.99%									
План.приб. = 44.4% * Ктек.ремонт=1.115									
ИТОГО							299,78		
ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы для строительства в сельской местности		1 252,76	19,41	3,87	1 910,32	176,44	3 358,93	73,32	0,24
ОХРиОПР = 78.9%							991,48		
План.приб. = 43.58% * Ктек.ремонт=1.115							610,60		
ИТОГО							4 961,01		
ИТОГО		5 435,42	89,15	47,59	8 071,67	1 042,08	14 638,32	297,85	3,01
В Т.Ч. СУММА УВЕЛИЧЕНИЯ З/П ПРИ ПРИМЕНЕНИИ НОРМАТИВНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К З/П РАБОЧИ							498,93		
ОХР и ОПР							4 055,96		
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							2 484,50		
СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3,9		
ВСЕГО							21 178,78		
МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ									
ПРИЕМ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, Т							2,616		
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [5435.42*1]						1	5 435,42		
В Т.Ч. СУММА УВЕЛИЧЕНИЯ З/П ПРИ ПРИМЕНЕНИИ НОРМАТИВНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К З/П РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							498,93		
ТРУДОЕМКОСТЬ							297,85		
ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ							3,01		
СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3,9		
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [89.15*1]						1	89,15		
ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [47.59*1]						1	47,59		
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [1042.08*1]						1	1 042,08		
МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО							8 071,67		
1 ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [5435.42+89.15+1042.08+8071.67]							14 638,32		
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА						8 071,49		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [1042.08-0]						1 042,08		
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [4055.96*1]					1	4 055,96		
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [2484.5*1]					1	2 484,50		
	ИТОГО [14638.32+0+0+4055.96+2484.5]						21 178,78		
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [21178.78+0+0+0]						21 178,78		
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [((5435.42+47.59)*(34/100)) * ((100-0)/100)]				34		1 864,22		
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+1864.22+0+0+0+0+0+0+0]						1 864,22		
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [21178.78+1864.22+0]						23 043,00		
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [23043+0]						23 043,00		
РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ									
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [23043+0]						23 043,00		
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [23043-0-0-0]						23 043,00		
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ					1			
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [23043*1]						23 043,00		
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 08/2026 по 11/2026)					1,0365			
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(23043+0+0-0)*1.0365+0*1]						23 884,07		
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [23884.07+0+0+0+0+0]						23 884,07		
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [23884.07-(0+0+0)]						23 884,07		
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [23884.07+0]						23 884,07		
18	СУММА НДС [23884.07*20/100]				20		4 776,81		
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [23884.07+4776.81+0]						28 660,88		
СУММА ПРОПИСЬЮ: ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ ШЕСТЬСОТ ШЕСТЬДЕСЯТ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 88 КОП.									

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стоимость, бел. руб.	Транспорт		
				без НДС	с НДС		%	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.
	Материалы подрячика								
1	3/4-150-10-20/10 БАЧКИ СМЫВНЫЕ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ С АРМАТУРОЙ, НЕПОСРЕДСТВЕННО УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА УНИТАЗЫ	КОМПЛ.	2	34,81		69,62	7,97	2,77	5,54
2	5/20-30-5/1 БИРКА-ОКОНЦЕВАТЕЛЬ У136 У3/5	100 ШТ.	0,0408	8,35		0,34	5,73	0,48	0,02
3	3/13-10-10/60 БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,000213	3 900,00		0,83	7,97	310,83	0,07
4	1/10-160-20/15 ВЕТОШЬ	КГ	0,4364	3,64		1,59	14,14	0,51	0,22
5	1/10-240-15/36 ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 6 X 25 ММ ГОСТ 17473-80	КГ	0,0264	4,35		0,11	14,14	0,62	0,02
6	1/10-280-20/40 ВОДА	М3	1,044304	3,34		3,49			
7	1/10-240-25-41/20 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 1,8 X 60 ММ	Т	0,0002	3 310,00		0,66	14,14	468,03	0,09
8	1/10-130-15/107 ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ.	2,745	6,33		17,38	14,14	0,90	2,47
9	3/6-80-10/10 ГИБКИЕ ПОДВОДКИ	ШТ.	2	7,74		15,48	7,97	0,62	1,24
10	1/10-230-15/395 ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ	11,28	2,34		26,40	14,14	0,33	3,72
11	1/10-230-60-10/5 ГРУНТОВКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	Т	0,0132	1 601,60		21,14	14,14	226,47	2,99
12	1/10-240-30-22/21 ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 8 X 40 ММ	1000 ШТ.	22,88	17,40		398,11	14,14	2,46	56,28
13	5/90-10/4 ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658	10 ШТ.	0,82	0,90		0,74	5,73	0,05	0,04
14	1/10-240-30-50/10 ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 40 ММ	100 ШТ.	0,38	3,36		1,28	14,14	0,48	0,18
15	1/10-235-3/20 КАБОЛКА	Т	0,00048	11 031,25		5,30	14,14	1 559,82	0,75
16	1/10-230-65-20-5/25 КЕРАМОГРАНИТ КРУПНОРАЗМЕРНЫЙ ПЛОСКИЙ ГЛАЗУРОВАННЫЙ (600 X 300-600 X 600 ММ)	М2	13,53	39,49		534,30	14,14	5,58	75,50
17	1/10-230-60-15/15 КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ, СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), БЕЛАЯ (ФАСОВКА ПО 25 КГ)	Т	0,017159	1 203,00		20,64	14,14	170,10	2,92
18	6/10-20-10-10/10 КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,01232	2,50		0,03	7,01	0,18	
19	3/3-50-80-10/10 КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	15	7,16		107,40	7,97	0,57	8,55
20	1/10-230-40-20/109 КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СЕРАЯ	Т	0,001238	4 916,67		6,09	14,14	695,22	0,86
21	3/10-10-20-10/20 КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ (КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ)	КГ	0,913	5,98		5,46	7,97	0,48	0,44
22	1/10-230-95/105 КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ	1000 ШТ.	212	8,33		1 765,96	14,14	1,18	250,16
23	1/10-170-2/30 КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230 X 2 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА	ШТ.	0,07788	2,40		0,19	14,14	0,34	0,03
24	1/10-170-2/40 КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230 X 2 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА	ШТ.	0,05712	2,14		0,12	14,14	0,30	0,02
25	5/30-30-4-12/2 КРЮК У623 У4	ШТ.	4,08	4,38		17,87	5,73	0,25	1,02
26	5/30-30-4-4-4-1/16 ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ MR16 7W	ШТ.	4	5,98		23,92	5,73	0,34	1,36
27	1/10-235-20/797 ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ИЗ СТЕКЛОВОЛОНКА НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ (СЕРПЯНКА), ШИРИНОЙ 45 ММ (50 ММ)	М	6,27912	0,11		0,69	14,14	0,02	0,13
28	1/10-235-20/70 ЛЕНТА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ВЫСОКОЭЛАСТИЧНАЯ	М	20,365	3,93		80,03	14,14	0,56	11,40
29	5/30-40-2/21 ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,14 - 0,19 ММ	КГ	0,008	53,66		0,43	5,73	3,07	0,02
30	1/10-235-20/793 ЛЕНТА ФУМ ШИРИНОЙ 20 ММ	10 М	0,18018	0,91		0,16	14,14	0,13	0,02
31	1/10-235-3/47 ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	0,44	54,50		23,98	14,14	7,71	3,39
32	2/20-20-15-35/5 ЛЮКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (ЛЮКИ, ДВЕРЦЫ РЕВИЗИОННЫЕ, ДВЕРЦЫ САНТЕХКАБИН) 15 X 15 CM	ШТ.	9	17,01		153,09	6,07	1,03	9,27
33	1/10-130-5/248 МАСТИКА ПОЛИМЕРНАЯ (П), ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ, ХОЛОДНАЯ, ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В)	Т	0,03312	7 929,89		262,64	14,14	1 121,29	37,14
34	1/10-10-10/180 МОДИФИЦИРОВАННАЯ СУХАЯ	Т	0,00064	1 151,60		0,74	14,14	162,84	0,10

	ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕЗУСАДОЧНЫХ РАСШИРЯЮЩИХСЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ И БЕТОНОВ С ВЫСОКОЙ ОДНОРОДНОСТЬЮ							
35	6/40-80-20-3/1 МУФТА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПа	10 ШТ.	0,374	1,20	0,45	7,01	0,08	0,03
36	6/40-80-20-3/999581 МУФТЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3) ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 58	ШТ.	34,76	1,14	39,63	7,01	0,08	2,78
37	6/10-20-10-40/10 МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,02464	5,00	0,12	7,01	0,35	0,01
38	2/40-25-10/999130 НАЛИЧНИКИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	М	10,2	2,06	21,01	14,14	0,29	2,96
39	1/10-230-50-15/31 ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,15	6,70	1,01	14,14	0,95	0,14
40	1/10-230-50-15/29 ОЛИФА ОКСОЛЬ	КГ	0,942	6,83	6,43	14,14	0,97	0,91
41	6/40-80-20-7/3 ОПОРА ДЛЯ ТРУБ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	10 ШТ.	1,848	0,91	1,68	7,01	0,06	0,11
42	1/10-230-57-10/1 П-ОБРАЗНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ ВСТАВКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ РАЗМЕРОМ 14 ММ X 150 М	М	9,52	0,39	3,71	14,14	0,06	0,57
43	5/20-40-2/1 ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У476 У3	10 ШТ.	0,408	38,95	15,89	5,73	2,23	0,91
44	3/4-50-10-10/20 ПИССУАРЫ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ НАСТЕННЫЕ С ПИССУАРНЫМ КРАНОМ С ЦЕЛЬНООТЛИТЫМ СИФОНОМ РАЗМЕРОМ 435 X 360 X 290 ММ	ШТ.	1	204,99	204,99	7,97	16,34	16,34
45	1/10-235-5/57 ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ (ТМКЩ)	КГ	0,85	4,94	4,20	14,14	0,70	0,60
46	1/10-160-10/190 ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2	2,7192	0,81	2,20	14,14	0,11	0,30
47	1/10-230-65-50-5/15 ПЛИТА ЦЕМЕНТНАЯ С МИНИРАЛЬНЫМ ЗАПОЛНИТЕЛЕМ, АРМИРОВАННАЯ СТЕКЛОСЕТКОЙ С ДВУХ СТОРОН, ВЛАГОСТОЙКАЯ (АКВАПАНЕЛЬ), ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ, ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ	М2	3,99	26,28	104,86	14,14	3,72	14,84
48	1/10-230-65-20-20/26 ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАЗУРОВАННЫЕ, ИМЕННЫЕ, РАЗМЕРОМ 300 X 200 ММ	М2	55,12	6,36	350,56	14,14	0,90	49,61
49	1/10-230-65-20-20/19 ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАЗУРОВАННЫЕ, РАЗМЕРОМ 300 X 93, 8 ММ, 300 X 100 ММ	М2	0,45	31,50	14,18	14,14	4,45	2,00
50	1/10-230-65-20-20/85 ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАЗУРОВАННЫЕ, С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕРОМ 600 X 300 ММ	М2	55,12	40,00	2.204,80	14,14	5,66	311,98
51	1/10-230-55-20/10 ПОДВЕС ПРЯМОЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ СД (ПП)	ШТ.	10,26	0,30	3,08	14,14	0,04	0,41
52	1/10-230-57-5/1 ПОЛОТНО ПВХ ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА (С ПРИПАЯННЫМ ГАРПУНОМ)	М2	6,664	10,42	69,44	14,14	1,47	9,80
53	1/10-10-10/6 ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ЦЕМ 0 42,5 Н (В УПАКОВКЕ)	Т	0,00005	293,72	0,01	14,14	41,53	
54	1/10-260-30-31/5 ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 10 - 80 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100 - 200 ММ	Т	0,00076	2.836,30	2,16	6,07	172,16	0,13
55	1/10-280-999/П1 ПРОТЕКТОРНОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ	ШТ.	5	1,00	5,00	14,14	0,14	0,70
56	1/10-230-55-20/120 ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ - ПРИСТЕННЫЙ UD (ПН) 27 X 28, 0,6 ММ	М	3,04	1,61	4,89	14,14	0,23	0,70
57	1/10-230-55-20/135 ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ СД (ПП) 60 X 27, 0,6 ММ	М	6,84	2,77	18,95	14,14	0,39	2,67
58	1/10-230-57-10/10 ПРОФИЛЬ СТЕНОВОЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ РАЗМЕРОМ 25 ММ X 8 ММ, ДЛИННОЙ 2,0 М (АЛЮМИНИЕВЫЙ)	М	9,52	1,40	13,33	14,14	0,20	1,90
59	1/10-230-60-35/52 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), КЛЕЕВАЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ЭЛАСТИЧНОСТИ, ВЫСОКОАДГЕЗИОННАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М100, F100, ПК1, ST-4	Т	0,334053	784,48	262,06	14,14	110,93	37,06
60	1/10-230-60-45-15/50 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ	Т	0,46818	343,79	160,96	14,14	48,61	22,76

	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М300, F100								
61	5/30-30-4-1-2-2/15 РОЗЕТКА НАКЛАДНАЯ	ШТ	2	4,41	8,82	5,73	0,25	0,50	
62	1/10-240-55-20/24 САМОРЕЗ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА 3,5 X 51 ММ	1000 ШТ.	0,05624	17,31	0,97	14,14	2,45	0,14	
63	1/10-240-55-20/63 САМОРЕЗ С ПРЕССШАЙБОЙ И СВЕРЛОМ ОЦИНКОВАННЫЙ 4, 2 X 51 ММ	100 ШТ.	0,3636	3,54	1,29	14,14	0,50	0,18	
64	1/10-240-55-20/11 САМОРЕЗ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 3,5 X 40 ММ	1000 ШТ.	0,041	13,91	0,57	14,14	1,97	0,08	
65	1/10-170-5/70 СВЕРЛА АЛМАЗНЫЕ ПО БЕТОНУ (КОЛЬЦЕВЫЕ СВЕРЛА), ДИАМЕТРОМ 125 ММ	ШТ.	0,0606	192,50	11,67	14,14	27,22	1,65	
66	1/10-170-10/105 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 4-8 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	0,2926	2,17	0,63	14,14	0,31	0,09	
67	1/10-170-10/115 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ	ШТ.	0,0884	2,83	0,25	14,14	0,40	0,04	
68	1/10-170-10/135 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,1086	4,24	0,46	14,14	0,60	0,07	
69	1/10-170-10/45 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 5,4-6 ММ	ШТ.	0,0204	2,45	0,05	14,14	0,35	0,01	
70	1/10-170-10/411 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, СРЕДНЯЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4, ДЛИНОЙ 75 ММ	ШТ	0,03458	0,48	0,02	14,14	0,07		
71	3/4-140-20/30 СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-ЦА НАСТОЛЬНЫЕ, С ВЕРХНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШЕНИЯ, ЦЕНТРАЛЬНЫЕ, С АЭРАТОРОМ	КОМПЛ.	4	43,28	173,12	7,97	3,45	13,80	
72	3/4-140-30/10 СМЕСИТЕЛИ ОБЩИЕ ДЛЯ ВАНН И УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-ВУ-ШЛР С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ, С КНОПОЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ	КОМПЛ.	2	90,31	180,62	7,97	7,20	14,40	
73	1/10-135-20/75 СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	КГ	0,459	3,14	1,44	14,14	0,44	0,20	
74	1/10-230-40-65/60 СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	0,15	12,50	1,88	14,14	1,77	0,27	
75	3/4-120-20/60 ТРАПЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ С ГИДРОЗАТВОРОМ (СУХИМ, МОКРЫМ), С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКОЙ, ДИАМЕТРОМ 110 ММ	КОМПЛ.	2	34,14	68,28	7,97	2,72	5,44	
76	6/40-80-20-2/1 ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	10 ШТ.	0,858	1,90	1,63	7,01	0,13	0,11	
77	6/40-25-1/4 ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3) ДЛЯ НОМИНАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 2,0 МПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,4 ММ	М	22,22	1,65	36,66	7,01	0,12	2,67	
78	6/20-20-20/10 ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 ММ	М	0,0462	2,84	0,13	7,01	0,20	0,01	
79	5/20-20-3-4/10 ТРУБКА МАРКИ ТБ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КГ	0,1936	8,90	1,72	5,73	0,51	0,10	
80	3/7-10-40-10/20 ТРУБОПРОВОДЫ (УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ) ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	7,984	13,45	107,38	7,97	1,07	8,54	
81	1/10-230-50-15/93 УАИТ-СПИРИТ	КГ	0,0484	4,71	0,23	14,14	0,67	0,03	
82	1/10-230-55-999/П1 УГОЛОК ДЕКОРАТИВНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ	М	5,508	15,00	82,62	14,14	2,12	11,68	
83	6/40-80-20-1/7 УГОЛЬНИК 45 ГРАДУСОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	10 ШТ.	1,342	1,20	1,61	7,01	0,08	0,11	
84	6/40-80-20-1/1 УГОЛЬНИК 90 ГРАДУСОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	10 ШТ.	3,41	1,35	4,60	7,01	0,09	0,31	
85	6/40-80-20-1/13 УГОЛЬНИК ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3) С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 X 1/2" ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.	7,7	1,94	14,94	7,01	0,14	1,08	
86	3/4-90-10-10/20 УНИТАЗЫ УНТД С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ С НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ, С СИДЕНЬЕМ И АРМАТУРОЙ	КОМПЛ.	2	132,79	265,58	7,97	10,58	21,16	

87	1/10-180-20/140 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ (В РУЛОНЕ)	M2	0,07809	11,70		0,91	14,14	1,65	0,13
88	1/10-180-20/113 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	M2	0,0215	4,96		0,11	14,14	0,70	0,02
89	1/10-230-60-40/15 ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ ПЛИТ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ	T	0,000754	773,81		0,58	14,14	109,42	0,08
90	1/10-230-60-55/5 ШПАТЛЕВКА КЛЕЕМАСЛЯНАЯ	T	0,00262	3 072,22		8,05	14,14	434,41	1,14
91	1/10-240-55-10/75 ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5 X 40 ММ	T	0,00028	4 610,00		1,29	14,14	651,85	0,18
92	1/10-240-55-20/60 ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 4,8 X 19 ММ	1000 ШТ	0,0534	50,00		2,67	14,14	7,07	0,38
93	5/30-40-2/23 ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА ПВХ	КГ	0,0146	14,95		0,22	5,73	0,86	0,01
94	1/55-50-10/285 ЭМАЛЬ ЭПОКСИДНАЯ ЭП-140, ЗАЩИТНАЯ	T	0,0004	21.700,00		8,68	14,14	3.068,38	1,23
МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО						8.071,49			1.042,02
в том числе:									
материалы подрядчика						8.071,49			1.042,02
Механизмы									
95	M400002 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0456	41,14		1,88			
96	M331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,75918	0,34		0,60			
97	M020130 КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,02424	50,20		1,22			
98	M021143 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.-Ч	0,01188	60,87		0,72			
99	M021104 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,0456	61,17		2,79			
100	M330302 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	1,3382	1,04		1,39			
101	M351307 НАГРЕВАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СВАРКИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА	МАШ.-Ч	14,5024	0,73		10,59			
102	M255048 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,12084	0,88		0,11			
103	M331451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,1235	0,88		0,99			
104	M030902 ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	1,4216	20,99		29,84			
105	M031110 ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,3684	19,16		7,06			
106	M331305 ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ	МАШ.-Ч	0,7524	3,33		2,51			
107	M110903 РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 150 Л	МАШ.-Ч	0,00162	19,25		0,03			
108	M331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	1,06417	21,49		22,87			
109	M331604 СТАНОК ПЕРЕДВИЖНОЙ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ ДИАМЕТРОМ 20-160 ММ	МАШ.-Ч	0,6612	4,06		2,68			
110	M331623 ТЕПЛОВАЯ ПУШКА	МАШ.-Ч	0,0748	3,29		0,25			
111	M040502 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,444	4,58		2,03			
112	M134041 ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	1,69442	0,95		1,61			
МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО						89,17			

Составил. Инженер по сметной работе

Е.Н. Скиба

Проверил