

Содержание и состав сметной документации

Наименование	Лист
Пояснительная записка	
Сводный сметный расчет стоимости строительства	
Расчет средств, связанных с применением прогнозных индексов	
Ведомость отходов	
Объектная смета №7. ПЕРЕРАБОТКА	
Локальная смета №101. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
Ведомость ресурсов	
Ведомость объемов	
Исходные данные	
Объектная смета №1. МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ УЧАСТКА ПРОИЗВОДСТВА КАРТОННЫХ ВТУЛОК Г.ФАНИПОЛЬ	
Локальная смета №201. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
Ведомость ресурсов	
Ведомость объемов	
Исходные данные	
Локальная смета №202. КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ	
Ведомость ресурсов	
Ведомость объемов	
Исходные данные	
Локальная смета №203. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
Ведомость ресурсов	
Ведомость объемов	
Исходные данные	
Локальная смета №204. ВОЗДУХОСНАБЖЕНИЕ	
Ведомость ресурсов	
Ведомость объемов	
Исходные данные	
Локальная смета №205. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	
Ведомость ресурсов	
Ведомость объемов	
Исходные данные	
Локальная смета №206. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	
Ведомость ресурсов	
Ведомость объемов	
Исходные данные	
Локальная смета №207. ИТП	
Ведомость ресурсов	
Ведомость объемов	
Исходные данные	
Объектная смета №2. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации

Регистрационный шифр объекта : 29-26ПР

**МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ КОРПУСА N2 СКЛАДА НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН, Г.ФАНИПОЛЬ, УЛ.ЗАВОДСКАЯ,25 (УЧАСТОК ПРОИЗВОДСТВА КАРТОННЫХ
ВТУЛОК)**

Сметная документация составлена согласно:

- инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13.10.2025г. №116
- сборникам нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на строительные конструкции и работы
- сборникам нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на монтаж оборудования
- сборнику на строительство временных зданий и сооружений
- сборнику норм на дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время
- цены на материалы на основании данных республиканской нормативной базы текущих цен на ресурсы
- цены на материалы на основании мониторинга цен, проводимого оператором информационно-справочной системы государственной информационной системы "Госстройпортал"

Документация составлена в ценах на 01.07.2026

ОХР и ОПР приняты

Внутренние санитарно-технические работы для городского строительства	104.907%
Внутренние санитарно-технические работы для строительства в сельской м	95.37%
Монтаж металлических конструкций	64.394%
Монтаж металлических конструкций	58.54%
Монтаж оборудования	39.37%
Монтаж оборудования	43.307%
Монтаж технологических трубопроводов, включая трубопроводные детали	56.99%
Строительные работы (село)	62.689%
Строительные работы (село)	80.54%
Строительные работы (село)	88.594%
Теплоизоляционные работы	70.28%
Теплоизоляционные работы	77.308%
Электромонтажные работы (нов)	67.111%
Электромонтажные работы (нов)	61.01%

Плановая прибыль принята

Внутренние санитарно-технические работы для городского строительства	64.32%
Внутренние санитарно-технические работы для строительства в сельской м	64.32%
Монтаж металлических конструкций	59.02%
Монтаж оборудования	32.65%
Монтаж технологических трубопроводов, включая трубопроводные детали	44.4%
Строительные работы (село)	44.4%
Строительные работы (село)	61.93%
Теплоизоляционные работы	43.78%
Электромонтажные работы (нов)	35.49%

В ССР учтены следующие лимитированные затраты

Временные здания и сооружения	12%	k=0.93
Дополнительные средства при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	3.09%	k=0.93; k=1.1
Средства по уплате обязательных страховых взносов	34%	
Средства, связанные с подвижным и разъездным характером	51.02%	

работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика		
Средства, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию	0.306%	
Средства на развитие материально-технической базы организаций	1.53%	
Средства на осуществление авторского надзора	0.21%	
Средства на целевые отчисления, производимые заказчиками, застройщиками от стоимости строительно-монтажных работ на финансирование инспекций департамента контроля и надзора за строительством по областям и городу минску, специализированной инспекции департамента контроля и надзора за строительством государственного комитета по стандартизации	0.28%	
Средства на непредвиденные работы и затраты	4%	k=0.8
Налоги и отчисления в соответствии с законодательными актами	20%	

Начало строительства - Октябрь 2026 по данным ПОС

Согласно расчету ПОС продолжительность строительства - 4 мес

Источник финансирования -

Зона строительства -

Технико-экономические показатели на дату окончания строительства

Всего по сводному сметному расчету, в т.ч.	1968,761	тыс. бел. руб.
затраты, индексируемые прогнозным индексом СМР	630,309	тыс. бел. руб.
затраты, индексируемые прогнозным индексом оборудования	123,766	тыс. бел. руб.
оборудование (не подл. индексации)	808,147	тыс. бел. руб.
затраты, индексируемые прогнозным индексом прочих затрат	20,552	тыс. бел. руб.
прочие затраты, не подл. индекс. (с налогами)	69,983	тыс. бел. руб.
налоги и отчисления	316,004	тыс. бел. руб.
Справочно. Возвратные суммы	2,166	тыс. бел. руб.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

(наименование утверждающей организации)

УТВЕРЖДЕНО

Всего в сумме	1968,761	тысяч белорусских рублей
в том числе:		
на дату начала разработки сметной документации	1621,173	тысяч белорусских рублей
на дату начала строительства объекта (выполнения строительных, специальных, монтажных работ)	1638,825	тысяч белорусских рублей
на дату окончания строительства в пределах продолжительности строительства	1652,757	тысяч белорусских рублей
	(без учета налогов и отчислений)	
налоги и отчисления	316,004	тысяч белорусских рублей
Возвратные суммы	2,166	тысяч белорусских рублей

(ссылка на документ об утверждении)

" " Г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

стоимости строительства (очереди строительства, технологически увязанного этапа работ при параллельной разработке проектной документации и строительстве)

Наименование объекта: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ КОРПУСА №2 СКЛАДА НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН, Г.ФАНИПОЛЬ, УЛ.ЗАВОДСКАЯ,25 (УЧАСТОК ПРОИЗВОДСТВА КАРТОННЫХ ВТУЛОК)

Код объекта:

Составлена в ценах на 01.07.2026
(дата разработки)

Дата начала строительства 01.10.2026

Продолжительность строительства 4 месяц

Обоснование средств	Наименование глав, объектных (локальных) смет (сметных расчетов), средств	Стоимость, тысяч белорусских рублей						Общая стоимость, тысяч белорусских рублей
		заработная плата	эксплуатация машин и механизмов	материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОПР	монтируемые оборудование, мебель	прочие средства	
			в том числе заработная плата машинистов	транспорт	плановая прибыль	транспорт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ГЛАВА 1. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ								
ОС 1	МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ УЧАСТКА ПРОИЗВОДСТВА КАРТОННЫХ ВТУЛОК Г.ФАНИПОЛЬ	125,433	14,07	136,472	86,011	801,921		1370,153
			3,941	15,885	61,621	128,74		7 181,90
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	125,433	14,07	136,472	86,011	801,921		1370,153
			3,941	15,885	61,621	128,74		7 181,90
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	125,433	14,07	136,472	86,011	801,921		1370,153
			3,941	15,885	61,621	128,74		7 181,90
	В ТОМ ЧИСЛЕ МОНТИРУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕИНДЕКСИРУЕМОЕ)					681,807		808,147
						126,34		
ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ								
Пункт 30 Инструкции	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	3,61	2,166	8,663				14,438
	<i>Процент временных зданий и сооружений - 12; Поправочный коэффициент к стоимости временных зданий №1 (ежемесячные данные) - 0.93; Поправочный коэффициент к стоимости временных зданий №2 - 1.00; Поправочный коэффициент к стоимости временных зданий №3 - 1.00;</i>		0,433					971,68
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ ОТ РАЗБОРКИ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ			2,166				2,166
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	3,61	2,166	6,497				12,272
			0,433					971,68
	ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			2,166				2,166
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	129,043	16,236	142,969	86,011	801,921		1382,426
			4,374	15,885	61,621	128,74		8 153,58
	ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			2,166				2,166
ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ								
Подпункт 31.1 пункта 31 Инструкции	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	2,417	1,194	0,479				4,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Процент затрат на зимнее удорожание - 3.09; Поправочный коэффициент к стоимости зимних удорожаний №1 (ежемесячные данные) - 0.93; Поправочный коэффициент к стоимости зимних удорожаний №2 - 1.00; Поправочный коэффициент к стоимости зимних удорожаний №3 - 1.1; Поправочный коэффициент к норме зимних удорожаний к п. 11 Приложения А (часть1) - 1.00;		0,144					501,19
Подпункт 31.2 пункта 31 Инструкции	СРЕДСТВА ПО УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 34%						43,987	43,987
Подпункт 31.3 пункта 31 Инструкции	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДВИЖНЫМ И РАЗЪЕЗДНЫМ ХАРАКТЕРОМ РАБОТ, С ПЕРЕВОЗКОЙ РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И КОМАНДИРОВАНИЕМ РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ПОДРЯДЧИКА 51.02%						66,007	66,007
Подпункт 31.9 пункта 31 Инструкции	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 0.306%						1,382	1,382
Подпункт 31.10 пункта 31 Инструкции	СРЕДСТВА НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (С НДС)						2,755	2,755
Подпункт 31.13 пункта 31 Инструкции	СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ, ПОДЛЕЖАЩИМИ ХРАНЕНИЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, ЗАХОРОНЕНИЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В КАЧЕСТВЕ ИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ОБЪЕКТАХ ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ						1,133	19,87 1,133
Подпункт 31.13 пункта 31 Инструкции	В Т.Ч. СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПРИЕМОМ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕМ ЗАХОРОНЕНИЕМ, ХРАНЕНИЕМ ОТХОДОВ						0,576	0,576

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпункт 31.13 пункта 31 Инструкции	В Т.Ч. СРЕДСТВА НА ПЕРЕВОЗКУ ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА)						0,556	0,556
Подпункт 31.14 пункта 31 Инструкции	СРЕДСТВА НА РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОРГАНИЗАЦИЙ 1.53%						6,912	6,912
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	2,417	1,194 0,144	0,479			122,176	126,266 521,06
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	131,46	17,43 4,518	143,448 15,885	86,011 61,621	801,921 128,74	122,176	1508,692 8 674,64
	ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			2,166				2,166
ГЛАВА 10. СРЕДСТВА ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА								
Подпункт 32.1 пункта 32 Инструкции	СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА, ЗАКАЗЧИКА <i>Средства на содержание застройщика, заказчика - 16.911;</i>						16,911	16,911
Подпункт 32.2 пункта 32 Инструкции	СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА 0.21%						0,957	0,957
Подпункт 32.3 пункта 32 Инструкции	СРЕДСТВА НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ (с налогами, стадия С)						69,983	69,983
Подпункт 32.6 пункта 32 Инструкции	СРЕДСТВА НА ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ, ПРОИЗВОДИМЫЕ ЗАКАЗЧИКАМИ, ЗАСТРОЙЩИКАМИ ОТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНСПЕКЦИЙ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПО ОБЛАСТЯМ И ГОРОДУ МИНСКУ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ИНСПЕКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ 0.28%						1,604	1,604

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10						89,455	89,455
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-10	131,46	17,43 4,518	143,448 15,885	86,011 61,621	801,921 128,74	211,631	1598,147 8 674,64
	ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			2,166				2,166
Пункт 33 Инструкции	СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ <i>Процент средств на непредвиденные работы и затраты - 4; Поправочный коэффициент к непредвиденным работам и затратам - 0.8;</i>	4,207	0,558 0,145	4,59 0,508	2,752 1,972	3,844 0,077	4,518	23,026
	ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ	135,667	17,988 4,663	148,038 16,393	88,763 63,593	805,765 128,817	216,149	1621,173 8 674,64
	ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	135,667	17,988 4,663	148,038 16,393	88,763 63,593	805,765 128,817	216,149	1621,173 8 674,64
Подпункт 34.1 пункта 34 Инструкции	СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ НА ДАТУ НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ, СПЕЦИАЛЬНЫХ, МОНТАЖНЫХ, ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ						17,652	17,652
	ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	135,667	17,988 4,663	148,038 16,393	88,763 63,593	805,765 128,817	233,801	1638,825 8 674,64
Подпункт 34.2 пункта 34 Инструкции	СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА						13,932	13,932
	ИТОГО НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	135,667	17,988 4,663	148,038 16,393	88,763 63,593	805,765 128,817	247,733	1652,757 8 674,64
Пункт 35 Инструкции	НАЛОГИ И ОТЧИСЛЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ АКТАМИ 20%						316,004	316,004

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ	135,667	17,988 4,663	148,038 16,393	88,763 63,593	805,765 128,817	563,737	1968,761 8 674,64
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	135,667	17,988 4,663	148,038 16,393	88,763 63,593	805,765 128,817	563,737	1968,761 8 674,64
	СПРАВОЧНО. ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ			2,166				2,166

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

(подпись)

(инициалы, фамилия)

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

(подпись)

(инициалы, фамилия)

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

(подпись)

(инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ

(подпись)

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Расчет средств, связанных с применением прогнозных индексов

Дата составления сметной документации (в ценах)	Июль 2026
Дата начала строительства	Октябрь 2026
Продолжительность строительства, мес	4

Итого по сводному сметному расчету, тыс. руб.	1621,173
в том числе монтируемое оборудование, мебель и их транспортировка	122,514
затраты, не подл. индексации (средства на ПИР, экспертизу) (с налогами)	69,983
затраты, не подл. индексации (монтируемое и немонтируемое оборудование)	808,147
Процент НДС	20 %
Итого по сводному сметному расчету для индексации, тыс. бел. руб.	743,043
$1621.173 - 69.983 - 808.147$	
в том числе по индексу СМР	600,146
по индексу на оборудование	122,514
по индексу на прочие затраты	20,383

Ежемесячный прогнозный индекс от даты разработки сметной документации до даты начала строительства

год	индекс СМР		индекс на оборудование		индекс на прочие затраты	
	за месяц (справочно)	за период	за месяц (справочно)	за период	за месяц (справочно)	за период
Июль 2026	1,009	1,009	1,0026	1,0026	1,0119	1,0119
Август 2026	1,009	1,0181	1,0026	1,0052	1,0119	1,0239
Сентябрь 2026	1,009	1,0272	1,0025	1,0077	0,9951	1,0189

Итого на дату начала строительства, тыс. бел. руб.	760,695
$600.146 * 1.0272 + 122.514 * 1.0077 + 20.383 * 1.0189$	
в том числе стоимость затрат, индексируемых прогнозным индексом строительно-монтажных работ	616,47
$600.146 * 1.0272$	
стоимость затрат, индексируемых прогнозным индексом оборудования	123,457
$122.514 * 1.0077$	
стоимость затрат, индексируемых прогнозным индексом стоимости прочих затрат	20,768
$20.383 * 1.0189$	
Средства, учитывающие применение прогнозных индексов на дату начала строительства, тыс. бел. руб.	17,652
$16.324 + 0.943 + 0.385$	
в том числе средства, индексируемые прогнозным индексом строительно-монтажных работ	16,324
$616.47 - 600.146$	
средства, индексируемые прогнозным индексом оборудования	0,943
$123.457 - 122.514$	
средства, индексируемые прогнозным индексом стоимости прочих затрат	0,385
$20.768 - 20.383$	

Месяц выполнения работ	Нормы задела в строительстве по месяцам, %	Стоимость, тыс. бел. руб.	Прогнозные индексы в месяц, применяемые для определения средств в пределах продолжительности строительства (справочно)	Коэф-т, применяемый для определения средств, учитывающих применение прогнозных индексов	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в пределах продолжительности строительства, тыс. бел. руб.	Затраты на дату окончания строительства, с учетом прогнозных индексов цен в строительстве, тыс. бел. руб.
1	2	3	4	5	6	7
Затраты, индексируемые прогнозным индексом строительно-монтажных работ						
Октябрь 2026	20	123,294	1,009	1,009	1,11	124,404
Ноябрь 2026	30	184,941	1,009	1,0181	3,347	188,288
Декабрь 2026	30	184,941	1,009	1,0272	5,03	189,971
Январь 2027	20	123,294	1,0078	1,0353	4,352	127,646
		616,47			13,839	630,309
Затраты, индексируемые прогнозным индексом оборудования						
Октябрь 2026	100	123,457	1,0025	1,0025	0,309	123,766
		123,457			0,309	123,766
Затраты, индексируемые прогнозным индексом стоимости прочих затрат						
Октябрь 2026	20	4,154	0,9951	0,9951	-0,02	4,134
Ноябрь 2026	30	6,23	0,9951	0,9902	-0,061	6,169
Декабрь 2026	30	6,23	0,9951	0,9854	-0,091	6,139
Январь 2027	20	4,154	1,0041	0,9894	-0,044	4,11
		20,768			-0,216	20,552
Итого					13,932	774,627

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве, тыс. бел. руб
31,584

(17.652+13.932)

Итого по сводному сметному расчету с учетом средств, учитывающих применение прогнозных индексов цен в строительстве, без учета налогов, тыс. руб.
1652,757

(1621.173+31.584)

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

Наименование объекта: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ КОРПУСА N2 СКЛАДА НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН, Г.ФАНИПОЛЬ, УЛ.ЗАВОДСКАЯ,25 (УЧАСТОК
ПРОИЗВОДСТВА КАРТОННЫХ ВТУЛОК)

Код объекта:

ВЕДОМОСТЬ ОТХОДОВ

Составлена в ценах на 01.07.2026
(дата разработки)

№ локальной сметы / объектной сметы	Отходы			Мероприятия по обращению с отходами, тысяч белорусских рублей			Всего, тысяч белорусских рублей
	код	наименование	масса (количество), т (шт.)	средства на перевозку отходов (погрузка, транспорти- ровка, разгрузка)	средства, связанные с приемом, использова- нием, обез- вреживанием, захоронением, хранением отходов	экологический налог	
1		2	3	4	5	6	7
7		Объектная смета ПЕРЕРАБОТКА					
101		Локальная смета ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
	00000/100000	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА (ед. изм. -)					
п. 6	СПЕР1870500	Отходы рубероида (ед. изм. - Т)	0,11		0,0198		0,0198
п. 7	СПЕР3142707	Бой бетонных изделий (ед. изм. - Т)	1,04		0,02454		0,02454
п. 8	СПЕР3140705	Бой кирпича керамического (ед. изм. - Т)	21,9		0,5256		0,5256
п. 9	СПЕР3991300	Смешанные отходы строительства (ед. изм. - Т)	0,4		0,006		0,006
п. 10	СПЕР9120400	Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения (ед. изм. - Т)	0,33		0,00033		0,00033
п. 7	024-ПОГР	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ПОГРУЗКА) (ед. изм. - Т)	23,78	0,06159			0,06159
п. 8	024-РАЗГР	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (РАЗГРУЗКА) (ед. изм. - Т)	23,78	0,07491			0,07491
п. 9	С310-40.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 40 КМ,КЛАСС ГРУЗА I (ед. изм. - Т)	23,78	0,41995			0,41995
		Итого		0,556	0,576		1,133

Составил _____
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ КОРПУСА N2 СКЛАДА НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН, Г.ФАНИПОЛЬ, УЛ.ЗАВОДСКАЯ,25 (УЧАСТОК ПРОИЗВОДСТВА КАРТОННЫХ ВТУЛОК)

Код объекта:

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 7
(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7)

на строительство ПЕРЕРАБОТКА

(наименование здания, сооружения)

Составлена в ценах на 01.07.2026 Стоимость _____ тысяч белорусских рублей
(дата разработки)

№ локальных смет (локальных сметных расчетов)	Наименование работ, расходов	Стоимость, тысяч белорусских рублей						Общая стоимость, тысяч белорусских рублей
		заработная плата	эксплуатация машин и механизмов	материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОПР	монтируемые оборудование, мебель	прочие средства	
			в т.ч. заработная плата машинистов	транспорт	плановая прибыль	транспорт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	№101 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
	ИТОГО							

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

(подпись) (инициалы, фамилия)

НАЧАЛЬНИК

(наименование)

ОТДЕЛА (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)

(подпись) (инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ

(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(должность служащего)		(подпись)		(инициалы, фамилия)		

Наименование объекта: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ КОРПУСА №2 СКЛАДА НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН, Г.ФАНИПОЛЬ, УЛ.ЗАВОДСКАЯ,25 (УЧАСТОК ПРОИЗВОДСТВА КАРТОННЫХ ВТУЛОК)

Код объекта:

Наименование здания, сооружения: ПЕРЕРАБОТКА

Шифр здания, сооружения: 29-26ПР

Комплект чертежей: 79-25-ПР-ГП

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 101

(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

на ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Составлена в ценах на 01.07.2026

Стоимость 1.133 тысяч белорусских рублей

(дата разработки)

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей					
			количество	заработная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструкции (монтируемые оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость
					всего	в т.ч. заработная плата машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Июля 2026г.; Методика: Новое строительство; Зона: 2, Район: Минская обл., Дзержинский, Солигорский р-он, База НРР 2022г.									
00000/100000 ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА									
1 ПРИМЕЧАНИЕ: Отходы производства, образующиеся при строительстве									
6	СПЕР1870500 прием отходов	Отходы рубероида	Т				180,00		180,00
				0,11			19,80		19,80
7	СПЕР3142707 прием отходов	Бой бетонных изделий	Т				23,60		23,60
				1,04			24,54		24,54
8	СПЕР3140705	Бой кирпича керамического	Т				24,00		24,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	прием отходов		21,9				525,60		525,60
9	СПЕР3991300	Смешанные отходы строительства	Т				15,00		15,00
	прием отходов		0,4				6,00		6,00
10	СПЕР9120400	Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения	Т				1,00		1,00
	прием отходов		0,33				0,33		0,33
7	024-ПОГР	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ПОГРУЗКА)	Т					2,59	2,59
	обращение с отходами		23,78					61,59	61,59
8	024-РАЗГР	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (РАЗГРУЗКА)	Т					3,15	3,15
	обращение с отходами		23,78					74,91	74,91
9	С310-40.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 40 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	Т					17,66	17,66
	обращение с отходами		23,78					419,95	419,95
	ИТОГО								
	ОХР и ОПР								
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								
	ВСЕГО								
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО								
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА								
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО								
	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ								
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ								
	ТРАНСПОРТ								
	ОХР и ОПР								
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								
	СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ:						577	556	1 133
	В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ						576		576
	В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА)							556	556
	ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ								1 133
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ								
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ								
	МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ								
	ПОГРУЗКА, Т								23,78
	ТРАНСПОРТИРОВКА, Т								23,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РАЗГРУЗКА, Т									23,78
ПРИЕМ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, Т									23,78

Составил

(должность служащего)

(подпись)

ГРИНКЕВИЧ И.С.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ КОРПУСА N2 СКЛАДА НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН, Г.ФАНИПОЛЬ, УЛ.ЗАВОДСКАЯ,25 (УЧАСТОК
ПРОИЗВОДСТВА КАРТОННЫХ ВТУЛОК)

Код объекта:

Наименование здания, сооружения: ПЕРЕРАБОТКА

Шифр здания, сооружения: 29-26ПР

Комплект чертежей: 79-25-ПР-ГП

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №101
на ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Составлена в ценах на 01.07.2026
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-Ч.			
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч.			

Составил _____ ГРИНКЕВИЧ И.С.
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ КОРПУСА N2 СКЛАДА НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН, Г.ФАНИПОЛЬ, УЛ.ЗАВОДСКАЯ,25 (УЧАСТОК
ПРОИЗВОДСТВА КАРТОННЫХ ВТУЛОК)

Код объекта:

Наименование здания, сооружения: ПЕРЕРАБОТКА

Шифр здания, сооружения: 29-26ПР

Комплект чертежей: 79-25-ПР-ГП

ВЕДОМОСТЬ №101
объемов работ и расхода ресурсов
на ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
		объем				
1	2	3	4	5	6	7
00000/100000	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА		C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	

Составил _____ ГРИНКЕВИЧ И.С.
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ КОРПУСА N2 СКЛАДА НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН, Г.ФАНИПОЛЬ, УЛ.ЗАВОДСКАЯ,25 (УЧАСТОК
ПРОИЗВОДСТВА КАРТОННЫХ ВТУЛОК)

КОД ОБЪЕКТА:

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: ПЕРЕРАБОТКА

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 29-26ПР

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 79-25-ПР-ГП

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №101
НА
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

№	Обоснование	Единица измерения	Объем работ (Норма расхода)	Примечание
1	2	3	4	5

Наименование объекта: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ КОРПУСА №2 СКЛАДА НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН, Г.ФАНИПОЛЬ, УЛ.ЗАВОДСКАЯ, 25 (УЧАСТОК ПРОИЗВОДСТВА КАРТОННЫХ ВТУЛОК)

(наименование здания, сооружения)

01.07.2026

(дата разработки)

Стоимость

1370,153

тысяч белорусских рублей

№ локальных смет (локаль-ных сметных расчетов)	Наименование работ, расходов	Стоимость, тысяч белорусских рублей						Общая стоимость, тысяч белорусских рублей
		заработная плата	эксплуатация машин и механизмов	материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОПр	монтируемые оборудование, мебель	прочие средства	
			в т.ч. заработная плата машинистов	транспорт	плановая прибыль	транспорт		трудоёмкость, человеко-часов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
201	№201 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	59,129	1,035 0,383	80,274 10,971	51,318 36,672			239,399 3 682,63
202	№202 КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ	5,082	0,352 0,082	3,534 0,372	4,564 3,197			17,101 335,84
203	№203 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	39,384	8,347 2,249		12,367 10,207	681,807 126,34		878,452 1 822,27
204	№204 ВОЗДУХОСНАБЖЕНИЕ	3,681	0,226 0,059	2,78 0,224	2,176 1,556	0,532 0,011		11,186 217,09
205	№205 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	4,09	3,184 1,009	15,488 1,083	3,347 1,81	1,526 0,027		30,555 288,38
206	№206 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	10,935	0,502 0,1	30,818 2,924	9,812 6,55	60,208 1,205		122,954 652,45
207	№207 ИТП	3,132	0,424 0,059	3,578 0,311	2,427 1,629	57,848 1,157		70,506 183,24
	ИТОГО	125,433	14,07 3,941	136,472 15,885	86,011 61,621	801,921 128,74		1370,153 7 181,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

(подпись)

(инициалы, фамилия)

НАЧАЛЬНИК _____ ОТДЕЛА (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)
(наименование)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ КОРПУСА №2 СКЛАДА НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН, Г.ФАНИПОЛЬ, УЛ.ЗАВОДСКАЯ,25 (УЧАСТОК ПРОИЗВОДСТВА КАРТОННЫХ ВТУЛОК)

Код объекта:

Наименование здания, сооружения: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ УЧАСТКА ПРОИЗВОДСТВА КАРТОННЫХ ВТУЛОК Г.ФАНИПОЛЬ

Шифр здания, сооружения: 29-26ПР

Комплект чертежей: 29-26-ПР-АР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 201

(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлена в ценах на 01.07.2026

Стоимость 239.399 тысяч белорусских рублей

(дата разработки)

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей					
			количество	заработная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструкции (монтажные оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость
					всего	в т.ч. заработная плата машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Июля 2026г.; Методика: Новое строительство; Зона: 2, Район: Минская обл., База НРР 2022г.									
Ж2-60-30	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (ПОТОЛКИ).								
1 ПРИМЕЧАНИЕ	xxx								
2 Е13-73-3	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ		100М2	88,09					88,09
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599		0,1974	17,39					17,39
	ОХриОПР=88.594%, План=61.93%								
3 1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)		кг				2,34	0,33	2,67
			3,948				9,24	1,30	10,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	E13-71-2	НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ НА ПОТОЛКИ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100М2	970,08	2,15				972,23
			0,1974	191,49	0,42				191,91
5	1/10-230-60-45-5/116	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М50 F50	Т				276,72	39,13	315,85
			0,17766				49,16	6,95	56,11
6	E15-180-1	ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100М2 ОК	239,41	6,03	4,08	18,58	2,62	266,64
			0,1974	47,26	1,19	0,81	3,67	0,52	52,64
7	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				2,34	0,33	2,67
			3,948				9,24	1,30	10,54
8	1/10-230-40-10/134	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V2, W2), ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	КГ				6,48	0,92	7,40
			5,1324				33,26	4,72	37,98
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж2-60-30		256	2	1	105	15	378
		ОХР и ОПР							228
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							159
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							765
	Ж2-40-20	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. - 5.45 М2							
9	ПРИМЕЧАНИЕ	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ							
10	E15-278-8	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВРУЧНУЮ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ КИРПИЧ ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (2-3 ММ) И ФАКТУРНЫМ (0,7 ММ) РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100М2	974,76	30,74	18,95			1 005,50
			0,0545	53,12	1,68	1,03			54,80
11	E15-291-2	ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ ТОЛЩИНЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ПРИ УЛУЧШЕННОЙ ШТУКАТУРКЕ ВРУЧНУЮ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА, БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100М2	816,32	32,64	20,96			848,96
			0,0545	44,49	1,78	1,14			46,27
12	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				2,34	0,33	2,67
			1,09				2,55	0,36	2,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	1/10-230-60-45-5/116	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М50 F50	Т				276,72	39,13	315,85
				0,14715			40,72	5,76	46,48
14	ПРИМЕЧАНИЕ	xxx							
15	E15-314-2	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100М2	630,80	0,56	0,29	15,01	2,10	648,47
			0,0545	34,38	0,03	0,02	0,82	0,11	35,34
16	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				2,34	0,33	2,67
			1,09				2,55	0,36	2,91
17	1/10-230-60-40/30	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	Т				983,86	139,12	1 122,98
			0,005995				5,90	0,83	6,73
18	1/10-230-40-10/134	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V2, W2), ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	КГ				6,48	0,92	7,40
			1,417				9,18	1,30	10,48
19	ПРИМЕЧАНИЕ	АР-1.2 П.П.2							
20	E13-44-7	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	М2	6,15					6,15
			5,45	33,52					33,52
21	E8-11-1	РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100М2 СТ	417,22					417,22
			0,0545	22,74					22,74
22	ПРИМЕЧАНИЕ	АР-1.2. П.П.3							
23	E13-68-5	ДОБАВЛЯТЬ ПРИ АРМИРОВАНИИ СЕТКОЙ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100М2	301,89	5,92		130,68	18,36	456,85
			0,0545	16,45	0,32		7,12	1,00	24,89
24	ПРИМЕЧАНИЕ	АР-1.2 П.П.6							
25	E15-65-1	ШТУКАТУРКА ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100М2 ОШ	3 266,70	32,09	21,72			3 298,79
			0,171	558,61	5,49	3,71			564,10
26	1/10-230-60-45-5/116	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М50 F50	Т				276,72	39,13	315,85
			0,4617				127,76	18,07	145,83
27	E13-68-5	ДОБАВЛЯТЬ ПРИ АРМИРОВАНИИ СЕТКОЙ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100М2	301,89	5,92		130,68	18,36	456,85
			0,171	51,62	1,01		22,35	3,14	78,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж2-40-20		815	10	6	219	31	1 075
		ОХР и ОПР							727
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							508
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							2 310
	Ж2-90-90-9	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. - 2432 РУБ							
28	Е46-40-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	100М2 ПО	227,51	28,93	17,50			256,44
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	0,53	120,58	15,33	9,28			135,91
		ОХРиОПР=88.594%, План=61.93%							
29	Е62-54-2	СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ КРАСОК	100М2	64,02			0,45	0,03	64,50
		КЛЕЕВЫХ ИЛИ КАЗЕИНОВЫХХ58							
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	6,58	421,25			2,96	0,20	424,41
		ОХРиОПР=88.594%, План=61.93%							
30	Е9-29-1	ДЕМОНТАЖ ДЕМОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	Т КОНСТРУКЦ ИЙ	452,64	288,77	109,80			741,41
					К=0.8	К=0.8	К=0	К=0	
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306	0,213	96,41	61,51	23,39			157,92
		ОХРиОПР=58.54%, План=59.02%							
		Ктруд=0.8, Ктруд.маш=0.8							
31	Е9-29-1	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	Т КОНСТРУКЦ ИЙ	565,79	360,96	137,25	72,90	9,38	1 009,03
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306	0,213	120,51	76,88	29,23	15,53	2,00	214,92
		ОХРиОПР=58.54%, План=59.02%							
32	Е58-4-1	РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П.	100М	198,34	0,11		67,95		266,40
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	0,2448	48,55	0,03		16,63		65,21
		ОХРиОПР=88.594%, План=61.93%							
33	Е46-41-1	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА НА ГРАВИИ ПОД ПОЛЫ	М3	140,84	179,63	84,46			320,47
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299	0,58	81,69	104,19	48,99			185,88
		ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%							
		Примечание: АР4 П,5							
34	Е46-70-1	РЕЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ БЕТОНОРЕЗНЫМИ МАШИНАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТРЕЗНЫХ СЕГМЕНТНЫХ КРУГОВ ДИАМЕТРОМ 500 ММ, ГЛУБИНОЙ РЕЗКИ 150 ММ	100 М	158,71	52,99		5,01		216,71
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306	0,192	30,47	10,17		0,96		41,60
		ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%							
35	1/10-170-2/65	КРУГ АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ СЕГМЕНТНЫЙ ПО БЕТОНУ 500 X 4	ШТ.				441,00	62,36	503,36
			0,08832				38,95	5,51	44,46
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж2-90-90-9		919	268	111	75	8	1 270
		ОХР и ОПР							819
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							630
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							2 719

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ж2-40-60-010 ВОРОТА.									
36	Ц10-714-1	ВОРОТА СЕКЦИОННЫЕ,ВЫСОТА ДО 3 М, ШИРИНА ДО 4 М, РУЧНОЙ ПРИВОД, БЕЗ КАЛИТКИ, КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=43.307%, План=32.65%	КОМПЛЕКТ	174,43	1,44		1,78	0,25	177,90
			2	348,86	2,88		3,56	0,50	355,80
37	СЦЕН-000-01-Г1	ВОРОТА ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ВП-3-С-Г-1П-ПД-ПЛ-40-30 С УЧЕТОМ КАРКАСА КОМПЛЕКТОМ ГОТОВЫМ К МОНТАЖУ	КОМПЛ				12 500,00	1 767,50	14 267,50
			2				25 000,00	3 535,00	28 535,00
38	Ц10-714-3	ВОРОТА СЕКЦИОННЫЕ,ВЫСОТА ДО 3 М, ШИРИНА ДО 4 М, РУЧНОЙ ПРИВОД, С КАЛИТКОЙ, КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=43.307%, План=32.65%	КОМПЛЕКТ	190,04	1,73		1,78	0,25	193,80
			1	190,04	1,73		1,78	0,25	193,80
39	СЦЕН-000-01-Г2	ВОРОТА СЕКИОННЫЕ ЖАЛЮЗЙНЫЕ БЕЗ ЭЛЕКТРОПРИВОДА С КАЛИТКОЙ СП-М-Г-КП 3000Х4000 С УЧЕТОМ КАРКАСА КОМПЛЕКТОМ ГОТОВЫМ К МОНТАЖУ	КОМПЛ				7 111,00	1 005,50	8 116,50
			1				7 111,00	1 005,50	8 116,50
40	Е9-70-1	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ВОРОТ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХриОПР=64.394%, План=59.02%	100М	226,78			129,71	18,36	374,85
			0,14	31,75			18,16	2,57	52,48
41	1/10-235-20/100	ЛЕНТА ПАРПРОНИЦАЕМАЯ САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ (ПСУЛ) ШИРИНОЙ 12 ММ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ЛЕНТЫ 30 ММ	М				0,67	0,09	0,76
			14,7				9,85	1,32	11,17
42	1/10-235-20/190	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТЕПЛООТРАЖАЮЩАЯ БУТИЛКАУЧУКОВАЯ, МАРКИ ЛИПЛЕНТ-МП, ШИРИНОЙ 100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ	М				1,10	0,16	1,26
			14,7				16,17	2,35	18,52
43	Е9-70-1	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ И БАЛКОННЫХ БЛОКОВ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ К КИРПИЧНЫМ СТЕНАМ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХриОПР=58.54%, План=59.02% Примечание: ПРИМ	100 М	226,78					226,78
			0,14	31,75					31,75
44	1/10-135-30/72	ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ ОГНЕСТОЙКАЯ	Л				28,20	3,99	32,19
			1,19				33,56	4,75	38,31
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж2-40-60-010		602	5		32 194	4 552	37 353
		ОХР и ОПР							272
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							213
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							37 838

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ж2-70-10-050 КРОВЛЯ РУЛОННАЯ - 279.55 М2									
45	ПРИМЕЧАНИЕ УЗЕЛ 1К АР-7 П.П.11								
46	Е12-105-1	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ НАВАРКЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОВРОВ ДВУХСЛОЙНЫХ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100М2	261,93	7,87	3,94	198,57	27,83	496,20
			0,8506	222,80	6,69	3,35	168,90	23,67	422,06
47	1/10-115-5/155	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ УНИФЛЕКС К-СТ-БЭ-ПП/ПП-3.5 КГ	М2				7,11	1,01	8,12
			207,9717				1 478,68	210,05	1 688,73
48	Е12-10-1	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100М2 ПО	1 778,19	6,37	4,92	7,66	1,08	1 793,30
			0,757034	1 346,15	4,82	3,72	5,80	0,82	1 357,59
49	1/10-115-25/419ПП	ПАРАПЕТ КРОВЕЛЬНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0.5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗВЕРТКА 0.8-1 М	М				60,39	8,54	68,93
			92,45				5 583,06	789,52	6 372,58
50	2/10-35/30	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ,ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т				7 977,90	484,26	8 462,16
			0,100252				799,80	48,55	848,35
51	Е12-14-1	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ЛЕГКИМ (ЯЧЕИСТЫМ) БЕТОНОМ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	М3 УТЕПЛ	59,36	26,08	9,80			85,44
			3,06	181,64	79,80	29,99			261,44
52	1/10-120-40/5Г	ПОЛИСТИРОЛБЕТОН D200	М3				180,00	25,45	205,45
			3,1824				572,83	80,99	653,82
53	ПРИМЕЧАНИЕ УЗЕЛ 2К								
54	Е12-110-1	УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА В ЕНДОВАХ И НА КОНЬКЕ (2 СЛОЯ) РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100М	255,80	6,58	3,20	170,82	23,94	457,14
			0,4253	108,79	2,80	1,36	72,65	10,18	194,42
55	1/10-115-5/110	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ ТЕХНОЭЛАСТ К-СТ-БЭ-К/ПП-5.0 КГ	М2				9,41	1,33	10,74
			46,783				440,23	62,22	502,45
56	1/10-115-5/155	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ УНИФЛЕКС К-СТ-БЭ-ПП/ПП-3.5 КГ	М2				7,11	1,01	8,12
			46,783				332,63	47,25	379,88
57	ПРИМЕЧАНИЕ УЗЕЛ 3-К								
58	Е12-109-4	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ С ВЫВОДОМ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА НА ВЕРХ ПАРАПЕТА ВЫСОТОЙ 1000 ММ ОТ ВЕРХА НЕСУЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ И ШИРИНОЙ 380 ММ	100М	561,63	18,23	9,91	433,90	61,02	1 074,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	0,2448	137,49	4,46	2,43	106,22	14,94	263,11
59	E12-109-5	ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЕ 100 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ВЫСОТЫ ПАРАПЕТА: К НОРМАМ E12-109-1 - E12-109-4 (530ММ) РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100М	92,54	11,05	6,86	137,24	19,36	260,19
			-0,2448	-22,65	-2,71	-1,68	-33,60	-4,74	-63,70
60	1/10-115-5/155	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ УНИФЛЕКС К-СТ-БЭ-ПП/ПП-3.5 КГ	M2				7,11	1,01	8,12
			38,33568				272,57	38,72	311,29
61	1/10-115-5/110	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ ТЕХНОЭЛАСТ К-СТ-БЭ-К/ПП-5.0 КГ	M2				9,41	1,33	10,74
			35,15328				330,79	46,75	377,54
62	E12-114-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПАРАПЕТОВ ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100М2 ПО	1 297,38	18,32	2,48	77,74	10,96	1 404,40
			0,186048	241,37	3,41	0,46	14,46	2,04	261,28
63	1/10-115-25/418	ПАРАПЕТ КРОВЕЛЬНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0.5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗВЕРТКА 0.6-0.79 М	М				19,05	2,69	21,74
			25,8				491,49	69,40	560,89
64	2/10-35/30	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ,ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т				7 977,90	484,26	8 462,16
			0,037433				298,64	18,13	316,77
65	E12-135-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ СТЯЖКИ ПОД СЛИВ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100М	287,16			99,48	16,01	402,65
			0,2448	70,30			24,35	3,92	98,57
66	ПРИМЕЧАНИЕ	АР-7 П.П.4							
67	E15-51-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100М2 ОШ	1 185,17	69,22	48,69	1,17		1 255,56
			0,245	290,37	16,96	11,93	0,29		307,62
68	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	M3				163,09	26,24	189,33
			0,46305				75,52	12,15	87,67
69	ПРИМЕЧАНИЕ	АР-7 П.П.6							
70	E26-32-1	УСТРОЙСТВО ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ПОЯСОВ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА РАСТВОРЕ РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХриОПР=77.308%, План=43.78%	M3 ИЗОЛЯ	175,14	14,86	10,06	8,15	1,31	199,46
			0,09792	17,15	1,46	0,99	0,80	0,13	19,54
71	1/10-120-10-10/23	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009- Т4-DS(ТН)1-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 50 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ЛАЙТ	M3				101,16	14,30	115,46
			0,09792				9,91	1,40	11,31
72	ПРИМЕЧАНИЕ	АР-7 П.П14 ХОДОВЫЕ ДОРОЖКИ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	E58-40-5	ПРОСУШКА ОСНОВАНИЙ ПОД КРОВЛЮ ГАЗОВЫМИ ГОРЕЛКАМИ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100M2	155,01	2,57	0,51	99,22	13,90	270,70
			0,5	77,51	1,29	0,26	49,61	6,95	135,36
74	E12-105-1	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ НАВАРКЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОВРОВ ДВУХСЛОЙНЫХ (1 СЛОЙ) РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100M2	130,97	3,94	1,97	99,29	13,92	248,12
			0,5	65,49	1,97	0,99	49,65	6,96	124,07
75	1/10-115-5/110	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ ТЕХНОЭЛАСТ К-СТ-БЭ-К/ПП-5.0 КГ	M2				9,41	1,33	10,74
			63,75				599,89	84,79	684,68
76	ПРИМЕЧАНИЕ	ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РЕМОНТНЫХ РАБОТ							
77	E58-27-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ СТЯЖКИ НА КРОВЛЕ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100M2	551,37	38,23	18,08			589,60
			0,53	292,23	20,26	9,58			312,49
78	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	M3				163,09	26,24	189,33
			1,6324				266,23	42,83	309,06
79	E12-104-1	УСТРОЙСТВО ДВУХСЛОЙНЫХ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОМ ЗАКРЕПЛЕНИИ НИЖНЕГО СЛОЯ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100M2	466,10	14,62	4,37	189,02	26,56	696,30
			0,53	247,03	7,75	2,32	100,18	14,08	369,04
80	1/10-115-5/155	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ УНИФЛЕКС К-СТ-БЭ-ПП/ПП-3.5 КГ	M2				7,11	1,01	8,12
			67,575				480,46	68,25	548,71
81	1/10-115-5/110	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ ТЕХНОЭЛАСТ К-СТ-БЭ-К/ПП-5.0 КГ	M2				9,41	1,33	10,74
			63,6				598,48	84,59	683,07
82	ПРИМЕЧАНИЕ	АР-7 П.П13							
83	E13-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100M2	235,10	7,54	0,58	144,24	20,42	407,30
			0,055074	12,95	0,42	0,03	7,94	1,12	22,43
84	E13-26-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100M2	148,24	4,70	0,58	154,30	21,86	329,10
			0,055074	8,16	0,26	0,03	8,50	1,20	18,12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж2-70-10-050		3 297	150	66	13 207	1 787	18 441
		ОХР и ОПР							2 977
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							2 079
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							23 497

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ж2-30-30	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.ЛЕГКАЯ ШТУКАТУРНАЯ СИСТЕМА - 481.36 М2							
85	E26-113-1	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С ЛЕСОВ	100 М2	61,11	0,06				61,17
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	5,0692	309,78	0,30				310,08
		ОХриОПР=88.594%, План=61.93%							
86	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				2,34	0,33	2,67
			101,384				237,24	33,46	270,70
87	E26-116-1	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100М2	1 057,29	4,07		2,58	0,28	1 064,22
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0	4,38	4 630,93	17,83		11,30	1,23	4 661,29
		ОХриОПР=88.594%, План=61.93%							
88	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				466,25	65,93	532,18
			2,628				1 225,31	173,26	1 398,57
89	1/10-120-10-10/68	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-DS(ТН)1-CS(10)40-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 135 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 12	М3				280,11	39,61	319,72
			38,09746				10 671,48	1 509,04	12 180,52
90	E26-116-5	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 011,16	3,70		2,48	0,28	1 017,62
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0	0,2322	234,79	0,86		0,58	0,07	236,30
		ОХриОПР=88.594%, План=61.93%							
91	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				466,25	65,93	532,18
			0,1161				54,13	7,65	61,78
92	1/10-120-35/20ПП	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА URSA XPS N-III ТОЛЩИНОЙ 30-150 ММ	М3				237,53	33,59	271,12
			1,46286				347,47	49,14	396,61
93	E26-117-1	МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН КИРПИЧНЫХ, ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ С ЛЕСОВ	100ШТ ДЮ	87,65	3,08		4,24	0,60	95,57
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	27,81	2 437,55	85,65		117,91	16,69	2 657,80
		ОХриОПР=88.594%, План=61.93%							
94	1/10-240-30-30/330ПП	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ (ЗОНТИК) С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕРДЕЧНИКОМ 8Х150	1000 ШТ.				308,51	43,62	352,13
			2,63655				813,40	115,01	928,41
95	1/10-240-30-30/339ПП	ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ (ЗОНТИК) С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ГВОЗДЕМ 8Х170 ММ	1000 ШТ.				375,48	53,09	428,57
			0,2835				106,45	15,05	121,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
96	E26-124-5	УСТРОЙСТВО УТЕПЛЕНИЯ ОТКОСОВ ШИРИНОЙ ДО 0,2 М ПЛИТАМИ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМИ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100М	247,11	0,89		1,11	0,14	249,25
				0,2341	57,85	0,21	0,26	0,03	58,35
97	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				466,25	65,93	532,18
				0,027624			12,88	1,82	14,70
98	1/10-120-35/20ПП	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА URSA XPS N-III ТОЛЩИНОЙ 30-150 ММ	М3				237,53	33,59	271,12
				0,1516			36,01	5,09	41,10
99	E26-120-1	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100М2	1 097,48	2,56		160,32	22,44	1 282,80
				4,38	4 806,96	11,21	702,20	98,29	5 618,66
100	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				466,25	65,93	532,18
				2,628			1 225,31	173,26	1 398,57
101	E26-120-5	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100М2	1 004,71	2,17		160,22	22,44	1 189,54
				0,2556	256,80	0,55	40,95	5,74	304,04
102	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				466,25	65,93	532,18
				0,1278			59,59	8,43	68,02
103	E26-123-1	УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ВЫСОТУ ДО 2,5 М НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100 М2	1 037,44	1,44		157,65	22,10	1 218,63
				2,3325	2 419,83	3,36	367,72	51,55	2 842,46
104	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				466,25	65,93	532,18
				0,7464			348,01	49,21	397,22
105	E26-118-1	ОБРАБОТКА ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ЛЕСОВ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХриОПР=88.594%, План=61.93% Примечание: п7.1+7.2	100 М	538,99	0,68		52,17	7,31	599,15
				3,1518	1 698,79	2,14	164,43	23,04	1 888,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
106	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				466,25	65,93	532,18
				0,441252			205,73	29,09	234,82
107	1/10-230-55-20/160	УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25Х25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ	М				0,94	0,13	1,07
				330,939			311,08	43,02	354,10
108	ПРИМЕЧАНИЕ	ОТКОСЫ, ПАРАПЕТ							
112	E26-116-1	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ 100М2 НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%		1 057,29	4,07		2,58	0,28	1 064,22
				0,3919	414,35	1,60	1,01	0,11	417,07
113	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				497,62	70,36	567,98
				0,23514			117,01	16,54	133,55
114	1/10-120-10-10/68	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009- Т5-DS(ТН)1-CS(10)40-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 135 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 12	М3				280,11	39,61	319,72
				0,853194			238,99	33,80	272,79
115	1/10-120-10-10/68	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009- Т5-DS(ТН)1-CS(10)40-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 135 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 12	М3				280,11	39,61	319,72
				0,87609			245,40	34,70	280,10
116	E26-120-1	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100М2	1 097,48	2,56		160,32	22,44	1 282,80
				0,4661	511,54	1,19	74,73	10,46	597,92
117	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				497,62	70,36	567,98
				0,26016			129,46	18,30	147,76
118	E26-123-1	УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ВЫСОТУ ДО 2,5 М НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХриОПР=80.54%, План=61.93%	100 М2	1 037,44	1,44		157,65	22,10	1 218,63
				5,0692	5 258,99	7,30	799,16	112,03	6 177,48
119	E26-117-1	МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН КИРПИЧНЫХ, ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ С ЛЕСОВ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100ШТ ДЮ	87,65	3,08		4,24	0,60	95,57
				2,6	227,89	8,01	11,02	1,56	248,48
120	1/10-240-30-30/202	ДЮБЕЛЬ ПЛАСТМАССОВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕРДЕЧНИКОМ 8Х100	1000 ШТ.				198,80	28,11	226,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0,16905				33,61	4,75	38,36
121	1/10-240-30-30/210ПП	ДЮБЕЛЬ ПЛАСТМАССОВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕРДЕЧНИКОМ 8X130	1000 ШТ.				264,00	37,33	301,33
			0,10395				27,44	3,88	31,32
122 E26-118-1		ОБРАБОТКА ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ЛЕСОВ	100 М	538,99	0,68		52,17	7,31	599,15
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0	0,5	269,50	0,34		26,09	3,66	299,59
		ОХРиОПР=88.594%, План=61.93%							
123	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ	Т				497,62	70,36	567,98
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС),							
		ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	0,07				34,83	4,93	39,76
124	1/10-230-55-20/160	УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25X25 ММ,	М				0,94	0,13	1,07
		ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ	52,5				49,35	6,83	56,18
125 E26-113-1		ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С ЛЕСОВ	100 М2	61,11	0,06				61,17
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	0,0723	4,42					4,42
		ОХРиОПР=88.594%, План=61.93%							
126	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И	КГ				2,34	0,33	2,67
		ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-							
		ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	1,446				3,38	0,48	3,86
127 E26-126-5		НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ	100 М2	1 173,80	0,96		15,81	2,14	1 192,71
		ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	0,0723	84,87	0,07		1,14	0,15	86,23
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0							
		ОХРиОПР=88.594%, План=61.93%							
128	1/10-230-60-45-10/65	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, С ФАКТУРОЙ	Т				885,25	125,17	1 010,42
		"МОДЕЛИРУЕМАЯ", БЕЛАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ),							
		ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	0,02892				25,60	3,62	29,22
129 E15-280-1		НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА КРУПНОЗЕРНИСТОГО (2-3	100 М2	776,09	9,05	5,83			785,14
		ММ) ПО ОШТУКАТУРЕННЫМ НАРУЖНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ СТЕН С ЛЕСОВ	5,5664	4 320,03	50,38	32,45			4 370,41
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0							
		ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%							
130	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И	КГ				2,34	0,33	2,67
		ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-							
		ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	111,328				260,51	36,74	297,25
131	1/10-230-60-45-10/105	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, С ФАКТУРОЙ "ШУБА",	Т				527,16	74,54	601,70
		ПОД ОКРАСКУ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ),							
		ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	2,22656				1 173,75	165,97	1 339,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132	E26-127-1	ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЕСОВ	100 М2	313,08	0,25		15,31	2,14	330,78
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХриОПР=80.54%, План=61.93%	5,5664	1 742,73	1,39		85,22	11,91	1 841,25
133	1/10-230-40-10/134	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V2, W2), ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	КГ				6,48	0,92	7,40
			333,954				2 164,02	307,24	2 471,26
134	ПРИМЕЧАНИЕ: ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ОТКОСОВ ОКОН								
135	E26-116-1	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100М2	1 057,29	4,07		2,58	0,28	1 064,22
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	0,1256	132,80	0,51		0,32	0,04	133,67
136	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				497,62	70,36	567,98
			0,07536				37,50	5,30	42,80
137	1/10-120-10-10/68	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-DS(ТН)1-CS(10)40-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 135 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 12	М3				280,11	39,61	319,72
			0,399408				111,88	15,82	127,70
138	E26-120-1	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100М2	1 097,48	2,56		160,32	22,44	1 282,80
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	0,1256	137,84	0,32		20,14	2,82	161,12
139	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				497,62	70,36	567,98
			0,07536				37,50	5,30	42,80
140	E26-123-1	УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ВЫСОТУ ДО 2,5 М НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	1 037,44	1,44		157,65	22,10	1 218,63
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХриОПР=80.54%, План=61.93%	0,1256	130,30	0,18		19,80	2,78	153,06
141	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				497,62	70,36	567,98
			0,04396				21,88	3,09	24,97
142	E26-117-1	МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН КИРПИЧНЫХ, ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ С ЛЕСОВ	100ШТ ДЮ	87,65	3,08		4,24	0,60	95,57
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	0,31	27,17	0,95		1,31	0,19	29,62
143	1/10-240-30-30/202	ДЮБЕЛЬ ПЛАСТМАССОВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕРДЕЧНИКОМ 8Х100	1000 ШТ.				198,80	28,11	226,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0,031				6,16	0,87	7,03
144 E26-123-1	УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ВЫСОТУ ДО 2,5 М НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Примечание: AP8 П12	100 М2		1 037,44	1,44		157,65	22,10	1 218,63
			0,04682	48,57	0,07		7,38	1,03	57,05
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж2-30-30			30 164	194	32	22 825	3 224	56 407
	ОХР и ОПР								25 824
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								18 701
	ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ								100 932
Ж2-90-70-020 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ.ИНВЕНТАРНЫЕ ЛЕСА.									
145 E8-35-1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ НАРУЖНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=88.594%, План=61.93%	100М2 ВЕ		757,20	5,99	2,03	165,58	11,71	940,48
			8,5281	6 457,48	51,08	17,31	1 412,08	99,86	8 020,50
146 E8-35-4	НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4 М ВЫСОТЫ ЛЕСОВ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ Е8-35-1, Е8-35-2 (6,55м) РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=88.594%, План=61.93%	100М2 ВЕ		271,92					271,92
			-8,5281	-2 318,96					-2 318,96
147 E8-36-1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВНУТРЕННИХ, ТРУБЧАТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=88.594%, План=61.93%	100М2 ГО		1 224,97	4,74	3,21	197,19	18,72	1 445,62
			11,8354	14 498,01	56,10	37,99	2 333,82	221,56	17 109,49
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж2-90-70-020			18 637	107	55	3 746	321	22 811
	ОХР и ОПР								16 560
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								11 576
	ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ								50 947
Ж2-90-50-040 ОТМОСТКА. - 935.71 М2									
148 ПРИМЕЧАНИЕ	АР-2 ПУНКТ ВЕДОМОСТИ 10 И 11								
149 E26-113-1	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С ЛЕСОВ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=88.594%, План=61.93%	100 М2		61,11	0,06				61,17
			1,0136	61,94	0,06				62,00
150 1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	кг					2,34	0,33	2,67
			20,272				47,44	6,69	54,13
151 E15-51-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ	100М2 ОШ		1 185,17	69,22	48,69	1,17		1 255,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	1,0136	1 201,29	70,16	49,35	1,19		1 272,64
152	1/10-230-60-45-5/116	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М50 F50	Т				276,72	39,13	315,85
				2,73672			757,31	107,09	864,40
153	E13-68-5	ДОБАВЛЯТЬ ПРИ АРМИРОВАНИИ СЕТКОЙ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100M2	301,89	5,92		130,68	18,36	456,85
				1,0136	306,00	6,00	132,46	18,61	463,07
154	E15-313-4	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100M2	290,48	0,25	0,15			290,73
				1,0136	294,43	0,25	0,15		294,68
155	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				2,34	0,33	2,67
				18,2448			42,69	6,02	48,71
156	1/10-230-40-10/134	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V2, W2), ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	КГ				6,48	0,92	7,40
				40,544			262,73	37,30	300,03
157	ПРИМЕЧАНИЕ	АР-9 УЗЕЛ 2-Т							
158	E8-3-1	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	МЗ ОСНОВ	14,29	2,05	1,17	0,84		17,18
				3,3825	48,34	6,93	3,96	2,84	58,11
159	4/1-5-40-10-10/30ПП	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА	МЗ				12,45		12,45
				3,72075			46,32		46,32
160	C310-9-1 перевозка	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 9, КЛАСС ГРУЗА: 1	Т					4,96	4,96
				5,9532				29,53	29,53
161	E11-9-1	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100M2 ИЗ	454,32	26,93	18,23			481,25
				0,2255	102,45	6,07	4,11		108,52
162	1/10-120-35/20ПП	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА URSA XPS N-III ТОЛЩИНОЙ 30-150 ММ	МЗ				237,53	33,59	271,12
				1,39359			331,02	46,81	377,83
163	E11-4-11	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОЛОВ В 1 СЛОЙ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ РАЗРЯД=3.2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8879 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100M2	298,01	2,10		106,76	14,96	421,83
				0,2255	67,20	0,47	24,07	3,37	95,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
164	1/10-115-5/334ПП	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН" Г-СХ-БЭ-М/П-3,5 КГ	M2				7,45	1,05	8,50
				24,805			184,80	26,05	210,85
165	E8-3-1	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	M3 ОСНОВ	14,29	2,05	1,17	0,84		17,18
				4,51	64,45	9,25	5,28	3,79	77,49
166	4/1-5-40-10-10/30ПП	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА	M3				12,45		12,45
				4,961			61,76		61,76
167	C310-9-1	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 9, КЛАСС ГРУЗА: 1	T					4,96	4,96
	перевозка			7,9376				39,37	39,37
168	E27-56-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ ПГС ТОЛЩИНОЙ 12 СМ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100M2	413,83	98,45	38,47	6,68		518,96
				0,2255	93,32	22,20	8,67	1,51	117,03
169	E27-56-2	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ ПГС: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА КАЖДЫЙ 1 СМ - ДО 13СМ РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100M2	26,16					26,16
				0,2255	5,90				5,90
170	4/1-5-30-35-10/14	СМЕСИ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ГПС С6	M3				26,87		26,87
				3,22465			86,65		86,65
171	C310-9-1	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 9, КЛАСС ГРУЗА: 1	T					4,96	4,96
	перевозка			5,481905				27,19	27,19
172	E27-55-1	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100M2 ПО	259,05			1 597,01	254,94	2 111,00
				0,2255	58,42		360,13	57,49	476,04
173	E27-34-2	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100M	1 163,74	45,35	15,39	1 203,78	192,95	2 605,82
				0,23	267,66	10,43	276,87	44,38	599,34
174	4/2-2-1-10/16	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БРТ100.20.8, C25/30, F250, W4 СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1	ШТ				5,18	0,60	5,78
				23			119,14	13,80	132,94
175	E12-10-1	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100M2 ПО	1 778,19	6,37	4,92	7,66	1,08	1 793,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	0,0902	160,39	0,57	0,44	0,69	0,10	161,75
176	1/10-115-25/416ПП	ЭЛЕМЕНТ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0.5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗВЕРТКА 0.4-0.49 М	М				13,86	1,96	15,82
				25,8			357,59	50,57	408,16
177	2/10-35/30	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ,ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т				7 977,90	484,26	8 462,16
				0,020406			162,80	9,88	172,68
178	Е26-129-3	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ С ЛЕСОВ	100М ШВО	106,75			101,60	14,45	222,80
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%		0,23	24,55		23,37	3,32	51,24
179	Е13-86-3	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ	100М2 ПО	961,31	1,46		10,05	1,36	974,18
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%		0,115	110,55	0,17	1,16	0,16	112,04
180	1/10-230-60-5/90	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ СМЕСЬ (ГС) С УЛУЧШЕННЫМИ СВОЙСТВАМИ, ЖЕСТКАЯ (Ж), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1)	Т				2 733,60	386,53	3 120,13
				0,044735			122,29	17,29	139,58
181	Е7-19-3	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МАСТИКОЙ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ	100 М ШВА	284,68	48,65	0,73	805,50	114,00	1 252,83
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХриОПР=80.54%, План=61.93%		0,043	12,24	2,09	34,64	4,90	53,87
182	ПРИМЕЧАНИЕ УЗЕЛ 5-Т АР-9								
183	Е12-134-6	УСТАНОВКА ОКОННЫХ СЛИВОВ В ДОМАХ КИРПИЧНЫХ С ОКОННЫМИ БЛОКАМИ ИЗ ПВХ	100М	830,03	14,96		270,71	38,34	1 154,04
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%		0,6412	532,22	9,59	173,58	24,58	739,97
184	1/10-115-25/416ПП	ЭЛЕМЕНТ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0.5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗВЕРТКА 0.4-0.49 М	М				13,86	1,96	15,82
				68,8			953,57	134,85	1 088,42
185	2/10-35/30	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ,ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т				7 977,90	484,26	8 462,16
				0,05916			471,97	28,65	500,62
186	Е12-135-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ СТЯЖКИ ПОД СЛИВ	100М	287,16			99,48	16,01	402,65
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%		0,6412	184,13		63,79	10,27	258,19
187	ПРИМЕЧАНИЕ УЗЕЛ 6-Т АР-9								
188	Е12-10-1	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100М2 ПО	1 778,19	6,37	4,92	7,66	1,08	1 793,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	0,08576	152,50	0,55	0,42	0,66	0,09	153,80
189	1/10-115- 25/416ПП	ЭЛЕМЕНТ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0.5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗВЕРТКА 0.4-0.49 М	М				13,86	1,96	15,82
				23,65			327,79	46,35	374,14
190	2/10-35/30	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ,ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т				7 977,90	484,26	8 462,16
				0,016596			132,40	8,04	140,44
191	Е9-521-1	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ СИЛИКОНОМ	100 М	37,14			51,91	7,38	96,43
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХриОПР=58.54%, План=59.02%		0,2365	8,78		12,28	1,75	22,81
192	ПРИМЕЧАНИЕ	АР-9 П.П.7							
193	ПРИМЕЧАНИЕ	ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ							
194	Е1-18-5	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 МЗ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	1000МЗ	456,77	4 052,04	1 683,78			4 508,81
				0,00315	1,44	12,76	5,30		14,20
195	Е1-164-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100МЗ ГР	2 611,83					2 611,83
				0,0135	35,26				35,26
196	С310-15-1	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 15, КЛАСС ГРУЗА: 1	Т					7,26	7,26
	перевозка			7,2				52,27	52,27
197	ПРИМЕЧАНИЕ	АР-9 П.П.1							
198	Е13-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100М2	117,55	3,77	0,29	72,12	10,21	203,65
				0,038465	4,52	0,15	0,01	2,77	0,39
199	Е13-26-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ- 115 РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100М2	148,24	4,70	0,58	154,30	21,86	329,10
				0,038465	5,70	0,18	0,02	5,94	0,84
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж2-90-50-040		3 804	158	81	5 590	858	10 410
		ОХР и ОПР							3 438
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							2 406
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							16 254
Ж2-90-90		КОЛЕСООТБОЙНИК - 3789 РУБ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
200	ПРИМЕЧАНИЕ	АР-10							
201	Е1-164-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100М3 ГР	2 611,83					2 611,83
			0,0144	37,61					37,61
202	Е1-18-5	ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	1000М3	456,77	4 052,04	1 683,78			4 508,81
			0,0144	6,58	58,35	24,25			64,93
203	С310-15.1 перевозка	ПЕРЕВОЗКА ДО 15 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	Т					7,26	7,26
			0,02016					0,15	0,15
204	ПРИМЕЧАНИЕ	КОЛЕСООТБОЙНИК							
205	Е9-34-1	МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХриОПР=64.394%, План=59.02%	Т КОНСТР	1 377,66	212,55	8,15	174,88	23,81	1 788,90
			0,3474	478,60	73,84	2,83	60,75	8,27	621,46
206	2/20-80-5- 10/П9398	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ГРУППЫ СЛОЖНОСТИ 0 ОГРУНТОВАННЫЕ 1 РАЗ ОКРАШЕННЫЕ ЗА 2 РАЗА	Т				5 631,59	341,84	5 973,43
			0,3474				1 956,41	118,76	2 075,17
207	Е6-1-13	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ БЕТОННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100М3 В	9 435,22	799,37	284,81	2 917,05	404,84	13 556,48
			0,012	113,22	9,59	3,42	35,00	4,86	162,67
208	4/1-4-10-20- 70/1335	БЕТОН НОРМАЛЬНОГО ВЕСА (СМЕСЬ ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ) С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С25/30, F50-F150, W8	М3				214,34	34,49	248,83
			1,224				262,35	42,22	304,57
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж2-90-90		636	142	31	2 315	174	3 267
		ОХР и ОПР							474
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							399
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							4 140
		ИТОГО ПО Строительные работы (село)		11 625	176	81	3 150	446	15 397
		ОХриОПР = 80.54%							9 428
		План.приб. = 61.93%							7 250
		ИТОГО							32 075
		ИТОГО ПО Строительные работы (село)		46 181	641	245	42 875	5 840	95 537
		ОХриОПР = 88.594%							41 131
		План.приб. = 61.93%							28 752
		ИТОГО							165 420
		ИТОГО ПО Теплоизоляционные работы		17	1	1	11	2	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОХРиОПР = 77.308%							14
		План.приб. = 43.78%							8
		ИТОГО							53
		ИТОГО ПО Монтаж металлических конструкций		257	138	53	61	9	465
		ОХРиОПР = 58.54%							182
		План.приб. = 59.02%							183
		ИТОГО							830
		ИТОГО ПО Монтаж металлических конструкций		510	74	3	2 061	133	2 778
		ОХРиОПР = 64.394%							330
		План.приб. = 59.02%							303
		ИТОГО							3 411
		ИТОГО ПО Монтаж оборудования		539	5		32 116	4 541	37 201
		ОХРиОПР = 43.307%							233
		План.приб. = 32.65%							176
		ИТОГО							37 610
		ИТОГО		59 129	1 035	383	80 274	10 971	151 409
		В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА						148	148
		ОХР и ОПР							51 318
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							36 672
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3,6
		ВСЕГО							239 399
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							238 442
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							58 591
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							1 031
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							383
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							80 270
		ТРАНСПОРТ							10 970
		ОХР и ОПР							51 085
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							36 495
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							959
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							539
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							5
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТРАНСПОРТ							1
		ОХР и ОПР							233
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							176
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							3 628,61
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							23,23

Составил

ГРИНКЕВИЧ И.С.

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ КОРПУСА №2 СКЛАДА НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН, Г.ФАНИПОЛЬ, УЛ.ЗАВОДСКАЯ,25 (УЧАСТОК
ПРОИЗВОДСТВА КАРТОННЫХ ВТУЛОК)

Код объекта:

Наименование здания, сооружения: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ УЧАСТКА ПРОИЗВОДСТВА КАРТОННЫХ ВТУЛОК
Г.ФАНИПОЛЬ

Шифр здания, сооружения: 29-26ПР

Комплект чертежей: 29-26-ПР-АР

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №201
на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлена в ценах на 01.07.2026
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч.	3 628,61		
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч.	23,23		
3	M030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,00084	43,43	0,04
4	M340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,338348	2,53	0,86
5	M110102	БАДЫ ЕМКОСТЬЮ 4 МЗ	МАШ.-Ч	0,06264	0,40	0,03
6	M070148	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,299228	50,88	15,22
7	M111100	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,06264	1,48	0,09
8	M150402	ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА	МАШ.-Ч	16,430533	0,35	5,75
9	M030204	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т	МАШ.-Ч	0,417906	0,25	0,10
10	M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	88,622205	0,34	30,13
11	M120906	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	0,349525	41,34	14,45
12	M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	2,8884	35,52	102,60
13	M050401	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ) 0,5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,1018	2,05	0,21
14	M021805	КРАН ПЕРЕНОСНОЙ	МАШ.-Ч	0,015	21,94	0,33
15	M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.-Ч	2,432812	60,46	147,09
16	M021243	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	2,400084	40,15	96,36
17	M030403	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,5671	2,88	1,63
18	M030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,352055	1,27	1,72
19	M030404	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,63278	4,10	6,69
20	M030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	31,236855	0,82	25,61
21	M031911	ЛЮЛЬКИ ДВУХМЕСТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,31863	6,42	2,05
22	M121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,12628	61,37	7,75
23	M330302	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	1,05	0,13
24	M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,111186	0,91	0,10

1	2	3	4	5	6	7
25	M330400	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.-Ч	1,65696	6,14	10,17
26	M330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	2,8884	0,55	1,59
27	M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	121,280908	0,88	106,73
28	M330250	ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ	МАШ.Ч	3,96512	1,48	5,87
29	M031120	ПОДЪЕМНИК МАЧТОВЫЙ ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.Ч	0,6572	30,83	20,26
30	M030903	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12,5 М	МАШ.Ч	0,270568	21,97	5,94
31	M041000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315- 500 А	МАШ.-Ч	11,366766	8,25	93,78
32	M331305	ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ	МАШ.Ч	0,0218	3,32	0,07
33	M110919	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ.Ч	3,851316	20,65	79,53
34	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	8,633396	21,54	185,96
35	M331100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	1,8942	1,37	2,60
36	M134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.Ч	5,180269	0,95	4,92
37	M060337	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,25 МЗ	МАШ.Ч	1,281852	43,60	55,89
38	M041400	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГРАДУСОВ	МАШ.-Ч	0,71244	4,59	3,27
39	1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,000122	33 069,27	4,03
40	4/1-4-10-20-40/50	БЕТОН НОРМАЛЬНОГО ВЕСА (СМЕСЬ ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ) С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15	МЗ	1,357	196,23	266,28
41	4/1-4-10-20- 70/1335	БЕТОН НОРМАЛЬНОГО ВЕСА (СМЕСЬ ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ) С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С25/30, F50-F150, W8	МЗ	1,224	214,34	262,35
42	7/10-10/100	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ, МАРКИ БНД-60/90, БНД-90/130	Т	0,01353	1 738,59	23,52
43	1/25-400-2/20	БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ПО КЛАССУ ПРОЧНОСТИ 10.9	Т	0,000247	20 939,77	5,17
44	1/10-240-10- 10/130	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,001737	3 507,26	6,09
45	1/10-110-50-5/85	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 1 СОРТА	МЗ	0,000577	624,00	0,36
46	1/10-110-50- 5/245	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА	МЗ	0,145852	531,86	77,57
47	1/10-110-50- 10/285	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, 4 СОРТА	МЗ	0,0391	192,50	7,53
48	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,41454	3,64	1,51
49	1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	6,447549	3,34	21,53
50	СЦЕН-000-01-Г1	ВОРОТА ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ВП-З-С-Г-1П-ПД-ПЛ-40-30 С УЧЕТОМ КАРКАСА КОМПЛЕКТОМ ГОТОВЫМ К МОНТАЖУ	КОМПЛ	2	12 500,00	25 000,00
51	СЦЕН-000-01-Г2	ВОРОТА СЕКЦИОННЫЕ ЖАЛЮЗЙНЫЕ БЕЗ ЭЛЕКТРОПРИВОДА С КАЛИТКОЙ СП-М-Г-КП 3000Х4000 С УЧЕТОМ КАРКАСА КОМПЛЕКТОМ ГОТОВЫМ К МОНТАЖУ	КОМПЛ	1	7 111,00	7 111,00

1	2	3	4	5	6	7
52	1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,00213	3,50	0,01
53	1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,292874	3,50	1,03
54	1/10-240-25-41/15	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	1,865988	3,83	7,15
55	1/10-130-15/139	ГЕРМЕТИК БУТИЛ-КАУЧУКОВЫЙ ХОЛОДНЫЙ	КГ	3,225	10,74	34,64
56	1/10-130-15/107	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ	10,55234	6,33	66,80
57	1/10-130-15/107	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ.	1,9393	6,33	12,28
58	1/10-230-60-5/90	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ СМЕСЬ (ГС) С УЛУЧШЕННЫМИ СВОЙСТВАМИ, ЖЕСТКАЯ (Ж), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1)	Т	0,044735	2 733,60	122,29
59	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ	262,7508	2,34	614,84
60	1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0,06603	6,56	0,43
61	1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	1,445211	6,56	9,48
62	2/10-35/30	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,233847	7 977,90	1 865,61
63	1/10-110-50-15/585	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА	МЗ	0,0084	420,02	3,53
64	1/10-240-30-30/339ПП	ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ (ЗОНТИК) С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ГВОЗДЕМ 8Х170 ММ	1000 ШТ.	0,2835	375,48	106,45
65	1/10-240-30-45/13	ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10Х152	1000 ШТ.	0,25648	379,00	97,21
66	1/10-240-30-30/202	ДЮБЕЛЬ ПЛАСТМАССОВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕРДЕЧНИКОМ 8Х100	1000 ШТ.	0,20005	198,80	39,77
67	1/10-240-30-30/210ПП	ДЮБЕЛЬ ПЛАСТМАССОВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕРДЕЧНИКОМ 8Х130	1000 ШТ.	0,10395	264,00	27,44
68	1/10-240-30-50/60	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ (ГВОЗДЕМ) ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8Х80 ММ	100ШТ	3,719823	11,63	43,26
69	1/10-240-30-30/330ПП	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ (ЗОНТИК) С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕРДЕЧНИКОМ 8Х150	1000 ШТ.	2,63655	308,51	813,40
70	2/10-45/10	ЗАГОТОВКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА ВР-I ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000356	2 907,42	1,04
71	4/2-2-1-10/16	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БРТ100.20.8, С25/30, F250, W4 СЕРИЯ БЗ.020.1-1.99 ВЫП.1	ШТ	23	5,18	119,14
72	1/10-260-200/12	КАТАНКА ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ДИАМЕТРОМ, 6,3 ММ 6,5 ММ	КГ	0,00639	1,55	0,01
73	1/10-260-200/12	КАТАНКА ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ДИАМЕТРОМ, 6,3 ММ 6,5 ММ	КГ	0,010422	1,55	0,02
74	1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,213	0,75	0,16
75	1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,3474	0,75	0,26
76	1/10-230-40-10/134	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V2, W2), ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	КГ	47,0934	6,48	305,17

1	2	3	4	5	6	7
77	1/10-230-40-10/134	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V2, W2), ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	КГ	333,954	6,48	2 164,02
78	1/10-170-2/65	КРУГ АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ СЕГМЕНТНЫЙ ПО БЕТОНУ 500 X 4	ШТ.	0,08832	441,00	38,95
79	1/10-170-2/50	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 125X1,6X22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА	ШТ.	0,3	0,80	0,24
80	1/10-180-20/64	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230 X 6 X 22	ШТ.	0,01491	5,14	0,08
81	1/10-230-50-15/22	КСИЛОЛ	Л	0,256134	7,59	1,94
82	1/10-235-20/772	ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ, ОДНОСТОРОННЯЯ, 50 ММХ50 М	М2	0,44103	2,51	1,11
83	1/10-235-20/772	ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ, ОДНОСТОРОННЯЯ, 50 ММХ50 М	М2	33,95504	2,51	85,23
84	1/10-235-20/100	ЛЕНТА ПАРПРОНИЦАЕМАЯ САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ (ПСУЛ) ШИРИНОЙ 12 ММ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ЛЕНТЫ 30 ММ	М	14,7	0,67	9,85
85	1/10-235-20/190	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТЕПЛОТРАЖАЮЩАЯ БУТИЛКАУЧУКОВАЯ, МАРКИ ЛИПЛЕНТ-МП, ШИРИНОЙ 100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ	М	14,7	1,10	16,17
86	1/10-130-5/59	МАСТИКА БИТУМНАЯ ПОЛИМЕРНАЯ ХОЛОДНАЯ (МБПХ) ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ НА РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ	Т	0,006437	3 610,00	23,24
87	1/10-115-5/334ПП	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН" Г-СХ-БЭ-М/П-3,5 КГ	М2	24,805	7,45	184,80
88	1/10-115-5/110	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ ТЕХНОЭЛАСТ К-СТ-БЭ-К/ПП-5.0 КГ	М2	209,28628	9,41	1 969,38
89	1/10-115-5/155	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ УНИФЛЕКС К-СТ-БЭ-ПП/ПП-3.5 КГ	М2	360,66538	7,11	2 564,33
90	2/20-80-5-10/П9398	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ГРУППЫ СЛОЖНОСТИ 0 ОГРУНТОВАННЫЕ 1 РАЗ ОКРАШЕННЫЕ ЗА 2 РАЗА	Т	0,3474	5 631,59	1 956,41
91	8/1/580	МЕТАЛЛОЛОМ	Т	0,03672	453,00	16,63
92	1/10-230-50-15/29	ОЛИФА ОКСОЛЬ	КГ	0,03948	6,83	0,27
93	1/10-115-25/418	ПАРАПЕТ КРОВЕЛЬНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0.5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗВЕРТКА 0.6-0.79 М	М	25,8	19,05	491,49
94	1/10-115-25/419ПП	ПАРАПЕТ КРОВЕЛЬНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0.5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗВЕРТКА 0.8-1 М	М	92,45	60,39	5 583,06
95	1/10-135-30/70	ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ	Л	1,19	15,26	18,16
96	1/10-135-30/72	ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ ОГНЕСТОЙКАЯ	Л	1,19	28,20	33,56
97	4/1-5-40-10-10/30ПП	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА	М3	8,68175	12,45	108,09

1	2	3	4	5	6	7
98	1/10-160-10/190	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2	0,9	0,81	0,73
99	1/10-120-10-10/23	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(ТН)1-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 50 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ЛАЙТ	М3	0,09792	101,16	9,91
100	1/10-120-10-10/68	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-DS(ТН)1-CS(10)40-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 135 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 12	М3	40,226152	280,11	11 267,75
101	1/10-120-35/20ПП	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА URSA XPS N-III ТОЛЩИНОЙ 30-150 ММ	М3	3,00805	237,53	714,50
102	1/10-120-40/5Г	ПОЛИСТИРОЛБЕТОН D200	М3	3,1824	180,00	572,83
103	1/10-230-50-15/51	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4	КГ	0,020844	8,50	0,18
104	1/10-230-50-15/51	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4	КГ	0,01278	8,50	0,11
105	1/10-230-60-45-5/116	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М50 F50	Т	3,52323	276,72	974,95
106	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	2,654606	163,09	432,94
107	1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ	2,30832	3,23	7,46
108	1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ	33,696048	4,24	142,87
109	1/10-170-10/15	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4,3-5,3 ММ	ШТ	1,2824	1,77	2,27
110	1/10-130-30/103	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ (СОЛИДОЛ-Ж)	Т	0,001176	5 100,00	6,00
111	4/1-4-30-10-10/10	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИП А, МАРКИ I (ЩМАГ-I)	Т	1,61007	209,06	336,60
112	4/1-5-30-35-10/14	СМЕСИ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ГПС С6	М3	3,22465	26,87	86,65
113	1/10-135-20/75	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	КГ	152,26992	3,14	478,13
114	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т	0,75998	497,62	378,18
115	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т	6,715176	466,25	3 130,95
116	2/20-40-35/30	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	Т	0,658767	3 921,91	2 583,62
117	1/10-120-220-70/22	СТЕКЛОСЕТКА ССШ-160 (100)	М2	1284,9988	1,21	1 554,85
118	1/10-120-220-70/22	СТЕКЛОСЕТКА ССШ-160(100)	М2	681,4106	1,21	824,51
119	8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,239936		

1	2	3	4	5	6	7
120	1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	0,261909	4,71	1,23
121	1/10-230-55-20/160	УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25X25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ	М	383,439	0,94	360,43
122	1/10-260-170-4/18	ШВЕЛЛЕРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ N 40 ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС	Т	0,001087	5 875,12	6,39
123	1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	2,32142	4,96	11,51
124	1/10-235-25/25	ШНУР РЕЗИНОВЫЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 8 ДО 11 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	1,583764	13,25	20,98
125	1/10-230-60-40/30	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	Т	0,005995	983,86	5,90
126	1/10-230-60-55/5	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕМАСЛЯНАЯ	Т	0,000987	3 072,22	3,03
127	1/10-230-60-45-10/65	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, С ФАКТУРОЙ "МОДЕЛИРУЕМАЯ", БЕЛАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т	0,02892	885,25	25,60
128	1/10-230-60-45-10/105	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, С ФАКТУРОЙ "ШУБА", ПОД ОКРАСКУ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т	2,22656	527,16	1 173,75
129	1/10-240-55-20/40	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 4,0X25 ММ	1000 ШТ.	0,22442	9,94	2,23
130	4/1-6-10-50-20/10	ЩЕБЕНЬ-БОЙ КИРПИЧА	М3	4,93845		
131	2/50-35-10/5	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ХВОЙНЫХ ПОРОД, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	0,7812	30,08	23,50
132	2/50-35-10/20	ЩИТЫ НАСТИЛА ДЕРЕВЯННЫЕ	М2	75,32842	14,40	1 084,73
133	1/10-140-40/30	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55	КГ	5,14152	8,48	43,60
134	1/10-140-40/30	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55	КГ	1,0224	8,48	8,67
135	1/10-115-25/416ПП	ЭЛЕМЕНТ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0.5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗВЕРТКА 0.4-0.49 М	М	118,25	13,86	1 638,95
136	1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	1,683702	7,84	13,20

Составил

(должность служащего)

(подпись)

ГРИНКЕВИЧ И.С.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ КОРПУСА N2 СКЛАДА НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН, Г.ФАНИПОЛЬ, УЛ.ЗАВОДСКАЯ,25 (УЧАСТОК
ПРОИЗВОДСТВА КАРТОННЫХ ВТУЛОК)

Код объекта:

Наименование здания, сооружения: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ УЧАСТКА ПРОИЗВОДСТВА КАРТОННЫХ ВТУЛОК
Г.ФАНИПОЛЬ

Шифр здания, сооружения: 29-26ПР

Комплект чертежей: 29-26-ПР-АР

ВЕДОМОСТЬ №201
объемов работ и расхода ресурсов
на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
		объем				
1	2	3	4	5	6	7
Ж2-60-30	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (ПОТОЛКИ).	М2	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	16,33
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,06
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,01974
			1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0,05922
			1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ	7,896
			1/10-230-40-10/134	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V2, W2), ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	КГ	5,1324
			1/10-230-50-15/29	ОЛИФА ОКСОЛЬ	КГ	0,03948
			1/10-230-60-45-5/116	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М50 F50	Т	0,17766
			1/10-230-60-55/5	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕМАСЛЯНАЯ	Т	0,000987
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.Ч	0,17766
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,586278
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,055272
Ж2-40-20	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.	М2	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	51,45
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,40
			1/10-120-220-70/22	СТЕКЛОСЕТКА ССШ-160 (100)	М2	24,354
			1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0,1635
			1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ	2,18
			1/10-230-40-10/134	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V2, W2), ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	КГ	1,417
			1/10-230-60-40/30	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	Т	0,005995
			1/10-230-60-45-5/116	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М50 F50	Т	0,60885
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0,00218
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.Ч	0,209715
			М330250	ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ	МАШ.Ч	0,7216
			М331305	ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ	МАШ.Ч	0,0218
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,505215
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,40521
Ж2-90-90-9	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.	РУБ	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	59,82

1	2	3	4	5	6	7
		2432	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6,14
			1/10-110-50-5/85	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 1 СОРТА	МЗ	0,000219
			1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,000046
			1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,213
			1/10-140-40/30	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55	КГ	1,0224
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,3948
			1/10-170-2/65	КРУГ АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ СЕГМЕНТНЫЙ ПО БЕТОНУ 500 X 4	ШТ.	0,08832
			1/10-180-20/64	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ СП 230 X 6 X 22	ШТ.	0,01491
			1/10-230-50-15/51	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4	КГ	0,01278
			1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,00213
			1/10-260-170-4/18	ШВЕЛЛЕРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ N 40 ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС	Т	0,000413
			1/10-260-200/12	КАТАНКА ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ДИАМЕТРОМ, 6,3 ММ 6,5 ММ	КГ	0,00639
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	0,7486
			1/25-400-2/20	БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ПО КЛАССУ ПРОЧНОСТИ 10.9	Т	0,000094
			1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0,06603
			8/1/580	МЕТАЛЛОЛОМ	Т	0,03672
			8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,239936
			М021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.-Ч	0,049842
			М021243	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	2,400084
			М030204	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т	МАШ.-Ч	0,417906
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.Ч	0,022032
			М030403	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ.Ч	0,5671
			М041000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	4,17906
			М041400	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГРАДУСОВ	МАШ.-Ч	0,187866
			М050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	2,8884
			М330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,111186
			М330400	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.-Ч	1,65696
			М330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	2,8884
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,797028
Ж2-40-60-010	ВОРОТА.	М2	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	38,53
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	
			1/10-135-30/70	ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ	Л	1,19
			1/10-135-30/72	ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ ОГНЕСТОЙКАЯ	Л	1,19

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ	1,2
			1/10-170-2/50	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 125X1,6X22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА	ШТ.	0,3
			1/10-235-20/100	ЛЕНТА ПАРПРОНИЦАЕМАЯ САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ (ПСУЛ) ШИРИНОЙ 12 ММ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ЛЕНТЫ 30 ММ	М	14,7
			1/10-235-20/190	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТЕПЛООТРАЖАЮЩАЯ БУТИЛКАУЧУКОВАЯ, МАРКИ ЛИПЛЕНТ-МП, ШИРИНОЙ 100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ	М	14,7
			М134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.Ч	1,81
			М330302	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.Ч	0,12
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	2,04
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	2,85
			СЦЕН-000-01-Г1	ВОРОТА ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ВП-3-С-Г-1П-ПД-ПЛ-40-30 С УЧЕТОМ КАРКАСА КОМПЛЕКТОМ ГОТОВЫМ К МОНТАЖУ	КОМПЛ	2
			СЦЕН-000-01-Г2	ВОРОТА СЕКИОННЫЕ ЖАЛЮЗЬНЫЕ БЕЗ ЭЛЕКТРОПРИВОДА С КАЛИТКОЙ СП-М-Г-КП 3000X4000 С УЧЕТОМ КАРКАСА КОМПЛЕКТОМ ГОТОВЫМ К МОНТАЖУ	КОМПЛ	1
Ж2-70-10-050	КРОВЛЯ РУЛОННАЯ	М2 279,55	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	212,56
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,01
			1/10-115-25/418	ПАРАПЕТ КРОВЕЛЬНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0.5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗВЕРТКА 0.6-0.79 М	М	25,8
			1/10-115-25/419ПП	ПАРАПЕТ КРОВЕЛЬНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0.5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗВЕРТКА 0.8-1 М	М	92,45
			1/10-115-5/110	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ ТЕХНОЭЛАСТ К-СТ-БЭ-К/ПП-5.0 КГ	М2	209,28628
			1/10-115-5/155	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ УНИФЛЕКС К-СТ-БЭ-ПП/ПП-3.5 КГ	М2	360,66538
			1/10-120-10-10/23	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-ДС(ТН)1-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 50 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ЛАЙТ	М3	0,09792
			1/10-120-40/5Г	ПОЛИСТИРОЛБЕТОН D200	М3	3,1824
			1/10-130-5/59	МАСТИКА БИТУМНАЯ ПОЛИМЕРНАЯ ХОЛОДНАЯ (МБПХ) ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ НА РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ	Т	0,006437
			1/10-135-20/75	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	КГ	144,60292
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ	1,776048
			1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	0,991332
			1/10-230-50-15/22	КСИЛОЛ	Л	0,18984
			1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	0,154207
			1/10-240-25-41/15	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	1,514068
			1/10-240-30-50/60	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ (ГВОЗДЕМ) ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8X80 ММ	100ШТ	3,719823
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0,08575

1	2	3	4	5	6	7
			1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0,991332
			2/10-35/30	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,137685
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	2,249674
			М021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	1,1781
			М021805	КРАН ПЕРЕНОСНОЙ	МАШ.Ч	0,015
			М030903	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12,5 М	МАШ.Ч	0,21954
			М031120	ПОДЪЕМНИК МАЧТОВЫЙ ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.Ч	0,6572
			М050401	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ) 0,5 МЗ/МИН	МАШ.Ч	0,0742
			М110919	РАСТВОРОНАСОСЫ З МЗ/Ч	МАШ.Ч	0,7497
			М134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.Ч	2,408469
			М150402	ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА	МАШ.Ч	15,077533
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	2,55816
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	5,088
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	1,171135
			М340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.Ч	0,229107
Ж2-30-30	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.ЛЕГКАЯ ШТУКАТУРНАЯ СИСТЕМА	М2 481,36	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	1 807,42
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,23
			1/10-120-10-10/68	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-ДС(ТН)1-CS(10)40-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 135 КГ/МЗ) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 12	МЗ	40,226152
			1/10-120-220-70/22	СТЕКЛОСЕТКА ССШ-160 (100)	М2	1831,6666
			1/10-120-35/20ПП	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА URSA XPS N-III ТОЛЩИНОЙ 30-150 ММ	МЗ	1,61446
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ	30,72
			1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	2,0987
			1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ	214,158
			1/10-230-40-10/134	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V2, W2), ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	КГ	333,954
			1/10-230-55-20/160	УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25X25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ	М	383,439
			1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т	6,715176
			1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т	0,75998

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-230-60-45-10/105	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, С ФАКТУРОЙ "ШУБА", ПОД ОКРАСКУ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т	2,22656
			1/10-230-60-45-10/65	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, С ФАКТУРОЙ "МОДЕЛИРУЕМАЯ", БЕЛАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т	0,02892
			1/10-235-20/772	ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ, ОДНОСТОРОННЯЯ, 50 ММХ50 М	М2	34,39607
			1/10-240-30-30/202	ДЮБЕЛЬ ПЛАСТМАССОВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕРДЕЧНИКОМ 8Х100	1000 ШТ.	0,20005
			1/10-240-30-30/210ПП	ДЮБЕЛЬ ПЛАСТМАССОВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕРДЕЧНИКОМ 8Х130	1000 ШТ.	0,10395
			1/10-240-30-30/330ПП	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ (ЗОНТИК) С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕРДЕЧНИКОМ 8Х150	1000 ШТ.	2,63655
			1/10-240-30-30/339ПП	ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ (ЗОНТИК) С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ГВОЗДЕМ 8Х170 ММ	1000 ШТ.	0,2835
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	2,817324
			М030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.Ч	31,206447
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	107,52
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	77,253022
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	2,22656
Ж2-90-70-020	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ.ИНВЕНТАР НЫЕ ЛЕСА.	М2	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	1 164,13
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,45
			1/10-110-50-5/245	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА	М3	0,145852
			2/20-40-35/30	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	Т	0,658767
			2/50-35-10/20	ЩИТЫ НАСТИЛА ДЕРЕВЯННЫЕ	М2	75,32842
			М021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	0,844282
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	2,603788
Ж2-90-50-040	ОТМОСТКА.	М2 935,71	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	239,94
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,29
			1/10-110-50-10/285	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, 4 СОРТА	М3	0,0391
			1/10-115-25/416ПП	ЭЛЕМЕНТ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0.5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗВЕРТКА 0.4-0.49 М	М	118,25
			1/10-115-5/334ПП	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН" Г-СХ-БЭ-М/П-3,5 КГ	М2	24,805
			1/10-120-220-70/22	СТЕКЛОСЕТКА ССШ-160 (100)	М2	110,3888
			1/10-120-35/20ПП	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА URSA XPS N-III ТОЛЩИНОЙ 30-150 ММ	М3	1,39359
			1/10-130-15/107	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ	12,49164
			1/10-130-15/139	ГЕРМЕТИК БУТИЛ-КАУЧУКОВЫЙ ХОЛОДНЫЙ	КГ	3,225
			1/10-135-20/75	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	КГ	7,667
			1/10-170-10/15	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4,3-5,3 ММ	ШТ	1,2824

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ	2,30832
			1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ	38,5168
			1/10-230-40-10/134	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V2, W2), ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	КГ	40,544
			1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	0,69237
			1/10-230-50-15/22	КСИЛОЛ	Л	0,066294
			1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	0,107702
			1/10-230-60-45-5/116	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М50 F50	Т	2,73672
			1/10-230-60-5/90	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ СМЕСЬ (ГС) С УЛУЧШЕННЫМИ СВОЙСТВАМИ, ЖЕСТКАЯ (Ж), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1)	Т	0,044735
			1/10-235-25/25	ШНУР РЕЗИНОВЫЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 8 ДО 11 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	1,583764
			1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,23
			1/10-240-25-41/15	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	0,35192
			1/10-240-30-45/13	ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10X152	1000 ШТ.	0,25648
			1/10-240-55-20/40	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 4,0X25 ММ	1000 ШТ.	0,22442
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	2,791535
			1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0,346185
			2/10-35/30	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,096162
			4/1-4-10-20-40/50	БЕТОН НОРМАЛЬНОГО ВЕСА (СМЕСЬ ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ) С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15	М3	1,357
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,404932
			4/1-4-30-10-10/10	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИП А, МАРКИ I (ЩМАГ-I)	Т	1,61007
			4/1-5-30-35-10/14	СМЕСИ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ГПС С6	М3	3,22465
			4/1-5-40-10-10/30ПП	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА	М3	8,68175
			4/1-6-10-50-20/10	ЩЕБЕНЬ-БОЙ КИРПИЧА	М3	4,93845
			4/2-2-1-10/16	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БРТ100.20.8, С25/30, F250, W4 СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1	ШТ	23
			7/10-10/100	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ, МАРКИ БНД-60/90, БНД-90/130	Т	0,01353
			М021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	0,1725
			М030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.Ч	0,030408
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.Ч	0,942648
			М030903	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12,5 М	МАШ.Ч	0,051028
			М031911	ЛЮЛКИ ДВУХМЕСТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,31863

1	2	3	4	5	6	7
			M050401	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ) 0,5 МЗ/МИН	МАШ.Ч	0,0276
			M060337	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,25 МЗ	МАШ.Ч	0,230076
			M070148	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	0,053708
			M110919	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ.Ч	3,101616
			M120906	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.Ч	0,349525
			M121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.Ч	0,12628
			M134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.Ч	0,9618
			M150402	ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА	МАШ.Ч	1,353
			M330250	ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ	МАШ.Ч	3,24352
			M331100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	1,8942
			M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	9,162748
			M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	2,33969
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	1,211677
			M340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.Ч	0,109241
Ж2-90-90	КОЛЕСООТБОЙНИК	РУБ 3789	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	38,43
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,65
			1/10-110-50-15/585	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА	МЗ	0,0084
			1/10-110-50-5/85	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 1 СОРТА	МЗ	0,000358
			1/10-130-30/103	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ (СОЛИДОЛ-Ж)	Т	0,001176
			1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,000076
			1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,3474
			1/10-140-40/30	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55	КГ	5,14152
			1/10-160-10/190	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2	0,9
			1/10-230-50-15/51	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4	КГ	0,020844
			1/10-240-10-10/130	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,001737
			1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,062874
			1/10-260-170-4/18	ШВЕЛЛЕРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ N 40 ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС	Т	0,000674
			1/10-260-200/12	КАТАНКА ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ДИАМЕТРОМ, 6,3 ММ 6,5 ММ	КГ	0,010422
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	0,00216
			1/25-400-2/20	БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ПО КЛАССУ ПРОЧНОСТИ 10.9	Т	0,000153
			1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0,107694
			2/10-45/10	ЗАГОТОВКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА ВР-I ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000356
			2/20-80-5-10/П9398	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ГРУППЫ СЛОЖНОСТИ 0 ОГРУНТОВАННЫЕ 1 РАЗ ОКРАШЕННЫЕ ЗА 2 РАЗА	Т	0,3474
			2/50-35-10/5	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ХВОЙНЫХ ПОРОД, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	0,7812

1	2	3	4	5	6	7
			4/1-4-10-20-70/1335	БЕТОН НОРМАЛЬНОГО ВЕСА (СМЕСЬ ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ) С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С25/30, F50-F150, W8	МЗ	1,224
			М021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	0,188088
			М030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.Ч	0,00084
			М030404	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.Ч	1,63278
			М041000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.Ч	7,187706
			М041400	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГРАДУСОВ	МАШ.Ч	0,524574
			М060337	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,25 МЗ	МАШ.Ч	1,051776
			М070148	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	0,24552
			М110102	БАДЬИ ЕМКОСТЬЮ 4 МЗ	МАШ.Ч	0,06264
			М111100	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.Ч	0,06264
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,162726

Составил

(должность служащего) (подпись) ГРИНКЕВИЧ И.С.
(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ КОРПУСА №2 СКЛАДА НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН, Г.ФАНИПОЛЬ, УЛ.ЗАВОДСКАЯ,25 (УЧАСТОК
ПРОИЗВОДСТВА КАРТОННЫХ ВТУЛОК)

КОД ОБЪЕКТА:

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ УЧАСТКА ПРОИЗВОДСТВА КАРТОННЫХ ВТУЛОК
Г.ФАНИПОЛЬ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 29-26ПР

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 29-26-ПР-АР

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №201

НА

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№	Обоснование	Единица измерения	Объем работ (Норма расхода)	Примечание
1	2	3	4	5
6	E15-180-1	100М2 ОК	0,1974	
	1/10-230-35/47	КГ	52	удален
11	E15-291-2	100М2	0,0545	
	M331617	МАШ.Ч	1.44(0.18)	изменен
	M331615	МАШ.Ч	4.72(0.59)	изменен
15	E15-314-2	100М2	0,0545	
	1/10-230-40-10/64	КГ	35	удален
23	E13-68-5	100М2	0,0545	
	1/10-120-220-70/22	М2	108	добавлен
	1/10-260-380/2	М2	108	удален
25	E15-65-1	100М2 ОШ	0,171	
	4/1-4-20-10-10-10/20	М3	0,1	удален
27	E13-68-5	100М2	0,171	
	1/10-120-220-70/22	М2	108	добавлен
	1/10-260-380/2	М2	108	удален
30	E9-29-1	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,213	Кэммим=0.8; Кзп.м.=0.8; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=0.8; Ктруд.м.=0.8
43	E9-70-1	100 М	0,14	Объем=14/100
	1/10-135-30/70	Л	8,5	удален
48	E12-10-1	100М2 ПО	0,757034	
	1/10-260-50-5/1	Т	0,416	удален
	2/10-35/30	Т	0,145	удален
51	E12-14-1	М3 УТЕПЛ	3,06	
	M021143	МАШ.Ч	0,385	добавлен
	M020130	МАШ.-Ч	0,35	удален
54	E12-110-1	100М	0,4253	
	1/10-135-20/75	КГ	54.4(27.2)	изменен
	M331617	МАШ.Ч	0.22(0.11)	изменен
	M150402	МАШ.Ч	5.28(2.64)	изменен
59	E12-109-5	100М	-0,2448	
	1/10-135-20/75	КГ	11.28(2.4)	изменен
	1/10-130-5/59	Т	0.0282(0.006)	изменен
	M331617	МАШ.Ч	0.47(0.1)	изменен
	M150402	МАШ.Ч	2.726(0.58)	изменен
62	E12-114-1	100М2 ПО	0,186048	
	2/10-35/30	Т	0,281	удален
74	E12-105-1	100М2	0,5	
	1/10-135-20/75	КГ	31.62(63.24)	изменен
	M331617	МАШ.Ч	0.135(0.27)	изменен
	M150402	МАШ.Ч	2.935(5.87)	изменен

83	E13-16-6	100M2	0,055074	
	1/10-230-50-15/22	Л	3.447(1.7235)	изменен
	1/55-50-25/55	КГ	18(9)	изменен
	M340101	МАШ.Ч	2.64(1.32)	изменен
	M331617	МАШ.Ч	0.04(0.02)	изменен
84	E13-26-6	100M2	0,055074	
	1/10-230-45-10/165	КГ	18(9)	изменен
	1/10-230-50-15/93	КГ	2.8(1.4)	изменен
	M340101	МАШ.Ч	1.52(0.76)	изменен
	M331617	МАШ.Ч	0.04(0.02)	изменен
93	E26-117-1	100ШТ ДЮ	27,81	
	1/10-240-30-30/210	1000 ШТ.	0,105	удален
119	E26-117-1	100ШТ ДЮ	2,6	
	1/10-240-30-30/210	1000 ШТ.	0,105	удален
142	E26-117-1	100ШТ ДЮ	0,31	Объем=31/100
	1/10-240-30-30/210	1000 ШТ.	0,105	удален
145	E8-35-1	100M2 BE	8,5281	
	M021143	МАШ.Ч	0,099	добавлен
	M020130	МАШ.-Ч	0,09	удален
153	E13-68-5	100M2	1,0136	
	1/10-120-220-70/22	M2	108	добавлен
	1/10-260-380/2	M2	108	удален
154	E15-313-4	100M2	1,0136	
	1/10-230-40-10/197	КГ	40	удален
158	E8-3-1	M3 ОСНОВ	3,3825	
	4/1-5-40-10-10/10	M3	1,1	удален
163	E11-4-11	100M2	0,2255	
	1/10-115-5/595	M2	114	удален
165	E8-3-1	M3 ОСНОВ	4,51	
	4/1-5-40-10-10/10	M3	1,1	удален
169	E27-56-2	100M2	0,2255	
	4/1-6-10-50-20/10	M3	4.5(1.5)	изменен
175	E12-10-1	100M2 ПО	0,0902	
	1/10-260-50-5/1	Т	0,416	удален
	2/10-35/30	Т	0,145	удален
188	E12-10-1	100M2 ПО	0,08576	
	1/10-260-50-5/1	Т	0,416	удален
	2/10-35/30	Т	0,145	удален
199	E13-26-6	100M2	0,038465	
	1/10-230-45-10/165	КГ	18(9)	изменен
	1/10-230-50-15/93	КГ	2.8(1.4)	изменен
	M340101	МАШ.Ч	1.52(0.76)	изменен
	M331617	МАШ.Ч	0.04(0.02)	изменен
205	E9-34-1	Т КОНСТР	0,3474	
	M021143	МАШ.Ч	0,12	добавлен
	M021104	МАШ.-Ч	0,12	удален

Наименование объекта: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ КОРПУСА N2 СКЛАДА НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН, Г.ФАНИПОЛЬ, УЛ.ЗАВОДСКАЯ,25 (УЧАСТОК ПРОИЗВОДСТВА КАРТОННЫХ ВТУЛОК)

Код объекта:

Наименование здания, сооружения: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ УЧАСТКА ПРОИЗВОДСТВА КАРТОННЫХ ВТУЛОК Г.ФАНИПОЛЬ

Шифр здания, сооружения: 29-26ПР

Комплект чертежей: 29-26-ПР-КР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 202

(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

на КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

Составлена в ценах на 01.07.2026

Стоимость 17.101 тысяч белорусских рублей

(дата разработки)

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей					
			количество	заработная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструкции (монтажные оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость
					всего	в т.ч. заработная плата машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Июля 2026г.; Методика: Новое строительство; Зона: 2, Район: Минская обл., База НРР 2022г.									
Ж2-50-30-010 ПЕРЕМЫЧКИ - 0.33 Т									
1	ПРИМЕЧАНИЕ	КР-3 ПР-1 3 ШТ							
2	E53-33-1	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ	Т	2 655,50	74,43	40,31	37,80	5,34	2 773,07
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439	0,332928	884,09	24,78	13,42	12,58	1,78	923,23
		ОХРиОПР=88.594%, План=61.93%							
3	1/10-260-170-4/21	ШВЕЛЛЕРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ N 16 - 24 ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ С245	Т				3 736,89	226,83	3 963,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
			0,30672				1 146,18	69,57	1 215,75		
4	2/20-80-5-10/П9398	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ГРУППЫ СЛОЖНОСТИ 0 ОГРУНТОВАННЫЕ 1 РАЗ ОКРАШЕННЫЕ ЗА 2 РАЗА	Т				5 631,59	341,84	5 973,43		
			0,026208				147,59	8,96	156,55		
5	4/1-4-20-20-10-20/30	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 200	МЗ				173,70	27,95	201,65		
			0,179781				31,23	5,02	36,25		
6	ПРИМЕЧАНИЕ	КР-3 П.П.8									
7	Е9-522-13	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ ДИАМЕТРОМ 20 ММ, ГЛУБИНОЙ 15 ММ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=88.594%, План=61.93%	100 ОТВЕ	104,72	2,06				80,62	11,42	198,82
			0,16	16,76	0,33				12,90	1,83	31,82
8	Е15-70-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=88.594%, План=61.93%	100М2	2 016,97	24,99	16,91	1 081,42	123,19	3 246,57		
			0,046	92,78	1,15	0,78	49,75	5,67	149,35		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж2-50-30-010			994	26	14	1 400	93	2 513	
		ОХР и ОПР								893	
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								624	
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ								4 030	
Ж2-90-90	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ - 33.91 Т										
9	ПРИМЕЧАНИЕ	КР-3 П.П.2,5									
10	Е46-70-2	РЕЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ БЕТОНОРЕЗНЫМИ МАШИНАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТРЕЗНЫХ СЕГМЕНТНЫХ КРУГОВ ДИАМЕТРОМ 600 ММ, ГЛУБИНОЙ РЕЗКИ 250 ММ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=88.594%, План=61.93%	100М	211,85	70,67				7,18	289,70	
			2,4999	529,60	176,67				17,95	724,22	
11	1/10-170-2/66	КРУГ АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ СЕГМЕНТНЫЙ ПО БЕТОНУ 600Х5	ШТ.				624,00	88,23	712,23		
			1				624,00	88,23	712,23		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж2-90-90			530	177	642	88	1 437		
		ОХР и ОПР								469	
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								328	
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ								2 234	
Ж2-90-90	РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ДЕФЕКТОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ - 47.51 М2										
15	ПРИМЕЧАНИЕ	КР-4 ДЕФЕКТ 8 И 9									
16	Е46-47-3	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=88.594%, План=61.93%	100 М2	360,95				360,95			
			0,02	7,22				7,22			
17	Е13-67-1	ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ , С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПРЕССОРА	100М2	166,26	14,04					180,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	0,02	3,33	0,28				3,61
18	1/10-230-15/620	ГРУНТОВКА-ПРАЙМЕР ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (НВ) РАБОТ, ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	КГ				1,60	0,23	1,83
			0,4				0,64	0,09	0,73
19	E46-69-1	РЕЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ БЕТОНОРЕЗНЫМИ МАШИНАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТРЕЗНЫХ СЕГМЕНТНЫХ КРУГОВ ДИАМЕТРОМ 250 ММ, ГЛУБИНОЙ РЕЗКИ ДО 40 ММ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100М	77,61	25,91		6,28		109,80
			0,02	1,55	0,52		0,13		2,20
20	1/10-170-2/999130ПП	КРУГИ (ДИСКИ) ОТРЕЗНЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	ДИСК				14,26	2,02	16,28
			0,0082				0,12	0,02	0,14
21	E53-24-1	ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	10М	40,20	4,74	3,21	0,33		45,27
			0,2	8,04	0,95	0,64	0,07		9,06
22	1/10-230-60-45-15/210	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ НЕКОНСТРУКЦИОННОГО РЕМОНТА И ЗАЩИТЫ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ (КЛ. R2), НА ПОЛИМЕР-ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ, ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ 10 МПА, F100	Т				4 460,00	630,64	5 090,64
			0,0084				37,46	5,30	42,76
23	E13-68-2	НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ НА СТЕНЫ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100 М2	1 026,70	4,31				1 031,01
			0,02	20,53	0,09				20,62
24	E13-68-4	ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ ТОЛЩИНЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100М2	840,60	4,30				844,90
			0,02	16,81	0,09				16,90
25	1/10-230-60-45-15/310	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ РЕМОНТА И ЗАЩИТЫ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, БЕЗУСАДОЧНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ВЫСОКОПРОЧНАЯ НА ПОЛИМЕР-ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ, С КЛАССАМИ ЭКСПОЗИЦИИ: ХА2, ХС4, ХД3, ХS3, ХF4, ХМ2, ПРОЧ	Т				2 640,00	373,30	3 013,30
			0,072				190,08	26,88	216,96
26	ПРИМЕЧАНИЕ	КР-5 ДЕФЕКТ 10-13							
27	E46-43-12	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ С АГРЕССИВНЫМИ СРЕДАМИ ЦЕМЕНТНЫХ И БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ (КИСЛОТО И ЖАРОУПОРНЫХ БЕТОНОВ) РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100М2 ПО	456,88	142,59	96,52			599,47
			0,02	9,14	2,85	1,93			11,99
28	E46-43-13	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ С АГРЕССИВНЫМИ СРЕДАМИ: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ УМЕНЬШАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПО НОРМЕ 12	100М2 ПО	181,71	84,66	57,30			266,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	0,02	3,63	1,69	1,15			5,32
29	E13-44-7	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	M2	6,15					6,15
			2	12,30					12,30
30	E13-73-4	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100M2	47,25					47,25
			0,02	0,95					0,95
31	1/10-230-15/620	ГРУНТОВКА-ПРАЙМЕР ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (НВ) РАБОТ, ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	КГ				1,60	0,23	1,83
			0,4				0,64	0,09	0,73
32	E13-72-1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ПО ДНИЩУ (ПОЛУ) ТОЛЩИНОЙ ДО 20 ММ, УКЛОН МЕНЕЕ 27% РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100M2 ОС	488,07	35,35	26,54			523,42
			0,02	9,76	0,71	0,53			10,47
33	E13-72-6	ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ ТОЛЩИНЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ: УКЛОН МЕНЕЕ 27% РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100M2 ОС	490,80	35,00	26,20			525,80
			0,02	9,82	0,70	0,52			10,52
34	7/8-80/10	СМЕСЬ СУХАЯ (СС) ДЛЯ РЕМОНТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ И ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ ТИПА РММ II, КОНСТРУКЦИОННАЯ, НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНО-МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ, МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ, АРМИРОВАННАЯ ПОЛИМЕРНЫМ ВОЛОКНОМ, ПЦ-МЗ-АП	КГ				0,74	0,10	0,84
			168				124,32	16,80	141,12
35	ПРИМЕЧАНИЕ КР-7 ДЕФЕКТ 14								
36	E46-47-3	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100 M2	360,95					360,95
			0,005	1,80					1,80
37	E13-44-7	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	M2	6,15					6,15
			0,5	3,08					3,08
38	E13-95-1	АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА АНТИКОРОМ "АУТОКРИН" ПОВЕРХНОСТИ СТАЛЬНЫХ (ПРИМ) РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100M2	324,56			52,48	7,44	384,48
			0,005	1,62			0,26	0,04	1,92
39	1/55-50-10/30	АНТИКОР "АУТОКРИН 177"	КГ				11,00	1,56	12,56
			0,15				1,65	0,23	1,88
40	E13-44-8	ПРОТРАВЛИВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	M2	16,24			0,13	0,02	16,39
			0,5	8,12			0,07	0,01	8,20
41	E13-73-3	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	100M2	88,09					88,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	0,005	0,44					0,44
42	1/10-230-15/620	ГРУНТОВКА-ПРАЙМЕР ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (НВ) РАБОТ, ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	КГ				1,60	0,23	1,83
			0,1				0,16	0,02	0,18
43	E13-71-2	НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ НА ПОТОЛКИ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100M2	970,08	2,15				972,23
			0,005	4,85	0,01				4,86
44	E13-71-4	ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ ТОЛЩИНЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО (10+30/2=20ММ) РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100M2	2 233,20	6,45				2 239,65
			0,005	11,17	0,03				11,20
45	7/8-80/10	СМЕСЬ СУХАЯ (СС) ДЛЯ РЕМОНТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ И ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ ТИПА РММ II, КОНСТРУКЦИОННАЯ, НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНО-МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ, МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ, АРМИРОВАННАЯ ПОЛИМЕРНЫМ ВОЛОКНОМ, ПЦ-МЗ-АП	КГ				0,74	0,10	0,84
			21				15,54	2,10	17,64
46	ПРИМЕЧАНИЕ	П.1,3-5							
47	E53-34-15	УСТРОЙСТВО ПРОМАЗКИ И РАСШИВКА ШВОВ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ РАСТВОРОМ СНИЗУ РАЗРЯД=4.7, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0713 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100М	902,83	0,65	0,44			903,48
			0,015	13,54	0,01	0,01			13,55
48	4/1-4-20-10-40-40/60	РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КЛАДОЧНЫЕ, ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 200	МЗ				172,68	27,78	200,46
			0,006				1,04	0,17	1,21
49	E13-67-2	ДОБАВЛЯТЬ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ДНИЩ (ПОЛОВ) С УКЛОНОМ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПРЕССОРА РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100M2	9,77	1,37				11,14
			0,015	0,15	0,02				0,17
50	E13-78-1	УСТРОЙСТВО МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ СТЕКЛОСЕТКОЙ К КОНСТРУКЦИЯМ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100М	289,34	1,22		60,50	8,50	359,56
			0,015	4,34	0,02		0,91	0,13	5,40
51	ПРИМЕЧАНИЕ	КР-8 ДЕФЕКТ 15							
52	E46-47-3	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100 М2	360,95					360,95
			0,0004	0,14					0,14
53	E13-44-7	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	М2	6,15					6,15
			0,04	0,25					0,25
54	E13-95-1	АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА АНТИКОРОМ "АУТОКРИН" ПОВЕРХНОСТИ СТАЛЬНЫХ (ПРИМ)	100M2	324,56			52,48	7,44	384,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	0,0004	0,13			0,02		0,15
55	1/55-50-10/30	АНТИКОР "АУТОКРИН 177"	КГ				11,00	1,56	12,56
			0,012				0,13	0,02	0,15
56	E13-44-8	ПРОТРАВЛИВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	M2	16,24			0,13	0,02	16,39
			0,04	0,65			0,01		0,66
57	E13-73-3	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100M2	88,09					88,09
			0,0004	0,04					0,04
58	1/10-230-15/620	ГРУНТОВКА-ПРАЙМЕР ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (НВ) РАБОТ, ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	КГ				1,60	0,23	1,83
			0,008				0,01		0,01
59	E13-71-2	НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ НА ПОТОЛКИ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100M2	970,08	2,15				972,23
			0,0004	0,39					0,39
60	E13-71-4	ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ ТОЛЩИНЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО (10+30/2=20ММ) РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100M2	2 233,20	6,45				2 239,65
			0,0004	0,89					0,89
61	7/8-80/10	СМЕСЬ СУХАЯ (СС) ДЛЯ РЕМОНТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ И ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ ТИПА РММ II, КОНСТРУКЦИОННАЯ, НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНО-МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ, МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ, АРМИРОВАННАЯ ПОЛИМЕРНЫМ ВОЛОКНОМ, ПЦ-МЗ-АП	КГ				0,74	0,10	0,84
			1,68				1,24	0,17	1,41
62	ПРИМЕЧАНИЕ	КР-8-9 ДЕФЕКТ 16-17							
63	E53-39-1	ВРЕМЕННАЯ РАЗГРУЗКА КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЕРЕВЯННЫМИ СТОЙКАМИ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	30М СТОЕ	872,99	5,17	3,50	137,77	12,27	1 028,20
			0,826667	721,67	4,27	2,89	113,89	10,14	849,97
64	E46-69-1	РЕЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ БЕТОНОРЕЗНЫМИ МАШИНАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТРЕЗНЫХ СЕГМЕНТНЫХ КРУГОВ ДИАМЕТРОМ 250 ММ, ГЛУБИНОЙ РЕЗКИ ДО 40 ММ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100М	77,61	25,91		6,28		109,80
			0,012	0,93	0,31		0,08		1,32
65	1/10-170-2/999130ПП	КРУГИ (ДИСКИ) ОТРЕЗНЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	ДИСК				14,26	2,02	16,28
			0,00492				0,07	0,01	0,08
66	E13-67-1	ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ , С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПРЕССОРА	100M2	166,26	14,04				180,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	0,0003	0,05					0,05
67	1/10-230-15/620	ГРУНТОВКА-ПРАЙМЕР ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (НВ) РАБОТ, ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	КГ				1,60	0,23	1,83
			0,006				0,01		0,01
68	E53-34-15	УСТРОЙСТВО ПРОМАЗКИ И РАСШИВКА ШВОВ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ РАСТВОРОМ СНИЗУ РАЗРЯД=4.7, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0713 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100М	902,83	0,65	0,44			903,48
			0,006	5,42					5,42
69	1/10-230-60-45-15/210	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ НЕКОНСТРУКЦИОННОГО РЕМОНТА И ЗАЩИТЫ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ (КЛ. R2), НА ПОЛИМЕР-ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ, ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ 10 МПА, F100	Т				4 460,00	630,64	5 090,64
			0,00252				11,24	1,59	12,83
70	ПРИМЕЧАНИЕ	КР-9-15,17 ДЕФЕКТ 18-24, 26-28, 30, 34							
71	E46-47-3	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100 М2	360,95					360,95
			0,0216	7,80					7,80
72	E13-44-7	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	М2	6,15					6,15
			2,16	13,28					13,28
73	E13-95-1	АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА АНТИКОРОМ "АУТОКРИН" ПОВЕРХНОСТИ СТАЛЬНЫХ (ПРИМ) РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100М2	324,56			52,48	7,44	384,48
			0,0216	7,01			1,13	0,16	8,30
74	1/55-50-10/30	АНТИКОР "АУТОКРИН 177"	КГ				11,00	1,56	12,56
			0,648				7,13	1,01	8,14
75	E13-44-8	ПРОТРАВЛИВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	М2	16,24			0,13	0,02	16,39
			2,16	35,08			0,28	0,04	35,40
76	E13-73-3	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100М2	88,09					88,09
			0,0216	1,90					1,90
77	1/10-230-15/620	ГРУНТОВКА-ПРАЙМЕР ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (НВ) РАБОТ, ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	КГ				1,60	0,23	1,83
			0,432				0,69	0,10	0,79
78	E13-71-2	НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ НА ПОТОЛКИ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100М2	970,08	2,15				972,23
			0,0216	20,95	0,05				21,00
79	E13-71-4	ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ ТОЛЩИНЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО (10+30/2=20ММ)	100М2	2 233,20	6,45				2 239,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	0,0216	48,24	0,14				48,38
80	7/8-80/10	СМЕСЬ СУХАЯ (СС) ДЛЯ РЕМОНТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ И ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ ТИПА РММ II, КОНСТРУКЦИОННАЯ, НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНО-МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ, МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ, АРМИРОВАННАЯ ПОЛИМЕРНЫМ ВОЛОКНОМ, ПЦ-МЗ-АП	КГ				0,74	0,10	0,84
			90,72				67,13	9,07	76,20
81	ПРИМЕЧАНИЕ КР-13,15,18,20 ДЕФЕКТ 25,29,35,39								
82	E46-47-3	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100 М2	360,95					360,95
			0,007	2,53					2,53
83	E13-44-7	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	М2	6,15					6,15
			0,7	4,31					4,31
84	E13-95-1	АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА АНТИКОРОМ "АУТОКРИН" ПОВЕРХНОСТИ СТАЛЬНЫХ (ПРИМ) РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100М2	324,56			52,48	7,44	384,48
			0,007	2,27			0,37	0,05	2,69
85	1/55-50-10/30	АНТИКОР "АУТОКРИН 177"	КГ				11,00	1,56	12,56
			0,21				2,31	0,33	2,64
86	E13-44-8	ПРОТРАВЛИВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	М2	16,24			0,13	0,02	16,39
			0,7	11,37			0,09	0,01	11,47
87	E13-73-3	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100М2	88,09					88,09
			0,007	0,62					0,62
88	1/10-230-15/620	ГРУНТОВКА-ПРАЙМЕР ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (НВ) РАБОТ, ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	КГ				1,60	0,23	1,83
			0,14				0,22	0,03	0,25
89	E13-71-2	НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ НА ПОТОЛКИ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100М2	970,08	2,15				972,23
			0,007	6,79	0,02				6,81
90	7/8-80/10	СМЕСЬ СУХАЯ (СС) ДЛЯ РЕМОНТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ И ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ ТИПА РММ II, КОНСТРУКЦИОННАЯ, НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНО-МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ, МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ, АРМИРОВАННАЯ ПОЛИМЕРНЫМ ВОЛОКНОМ, ПЦ-МЗ-АП	КГ				0,74	0,10	0,84
			7,35				5,44	0,74	6,18
91	ПРИМЕЧАНИЕ КР-16,19-22,24,25 ДЕФЕКТ 31,32,38,40,41,44,47,49								
92	E46-47-3	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	100 М2	360,95					360,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	0,1635	59,02					59,02
93	E13-44-7	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	M2	6,15					6,15
			16,35	100,55					100,55
94	E13-95-1	АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА АНТИКОРОМ "АУТОКРИН" ПОВЕРХНОСТИ СТАЛЬНЫХ (ПРИМ) РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100M2	324,56			52,48	7,44	384,48
			0,1635	53,07			8,58	1,22	62,87
95	1/55-50-10/30	АНТИКОР "АУТОКРИН 177"	КГ				11,00	1,56	12,56
			4,905				53,96	7,65	61,61
96	E13-44-8	ПРОТРАВЛИВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	M2	16,24			0,13	0,02	16,39
			16,35	265,52			2,13	0,33	267,98
97	E13-73-3	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100M2	88,09					88,09
			0,1635	14,40					14,40
98	1/10-230-15/620	ГРУНТОВКА-ПРАЙМЕР ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (НВ) РАБОТ, ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	КГ				1,60	0,23	1,83
			3,27				5,23	0,75	5,98
99	E13-71-2	НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ НА ПОТОЛКИ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100M2	970,08	2,15				972,23
			0,1635	158,61	0,35				158,96
100	E13-71-4	ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ ТОЛЩИНЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО (10ММ) РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100M2	744,40	2,15				746,55
			0,1635	121,71	0,35				122,06
101	7/8-80/10	СМЕСЬ СУХАЯ (СС) ДЛЯ РЕМОНТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ И ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ ТИПА РММ II, КОНСТРУКЦИОННАЯ, НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНО-МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ, МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ, АРМИРОВАННАЯ ПОЛИМЕРНЫМ ВОЛОКНОМ, ПЦ-МЗ-АП	КГ				0,74	0,10	0,84
			0,34335				0,25	0,03	0,28
102	ПРИМЕЧАНИЕ	КР-17, 18,24 ДЕФЕКТ 33, 36,48							
103	E46-69-1	РЕЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ БЕТОНОРЕЗНЫМИ МАШИНАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТРЕЗНЫХ СЕГМЕНТНЫХ КРУГОВ ДИАМЕТРОМ 250 ММ, ГЛУБИНОЙ РЕЗКИ ДО 40 ММ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100M	77,61	25,91		6,28		109,80
			0,024	1,86	0,62		0,15		2,63
104	1/10-170-2/999130ПП	КРУГИ (ДИСКИ) ОТРЕЗНЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	ДИСК				14,26	2,02	16,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0,00984				0,14	0,02	0,16
105 E13-67-1	ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ , С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПРЕССОРА РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100M2		166,26	14,04				180,30
			0,0006	0,10	0,01				0,11
106 1/10-230-15/620	ГРУНТОВКА-ПРАЙМЕР ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (НВ) РАБОТ, ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	КГ					1,60	0,23	1,83
			0,012				0,02		0,02
107 E53-34-15	УСТРОЙСТВО ПРОМАЗКИ И РАСШИВКА ШВОВ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ РАСТВОРОМ СНИЗУ РАЗРЯД=4.7, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0713 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100M		902,83	0,65	0,44			903,48
			0,012	10,83	0,01	0,01			10,84
108 1/10-230-60-45-15/210	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ НЕКОНСТРУКЦИОННОГО РЕМОНТА И ЗАЩИТЫ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ (КЛ. R2), НА ПОЛИМЕР-ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ, ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ 10 МПА, F100	Т					4 460,00	630,64	5 090,64
			0,00504				22,48	3,18	25,66
109 ПРИМЕЧАНИЕ	КР-19,21,23,25,26,27,28,29 ДЕФЕКТ 37,42,45,46,50,51,52,53-57								
110 E46-47-3	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100 M2		360,95					360,95
			0,0309	11,15					11,15
111 E13-44-7	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	M2		6,15					6,15
			3,09	19,00					19,00
112 E13-95-1	АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА АНТИКОРОМ "АУТОКРИН" ПОВЕРХНОСТИ СТАЛЬНЫХ (ПРИМ) РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100M2		324,56			52,48	7,44	384,48
			0,0309	10,03			1,62	0,23	11,88
113 1/55-50-10/30	АНТИКОР "АУТОКРИН 177"	КГ					11,00	1,56	12,56
			0,927				10,20	1,45	11,65
114 E13-44-8	ПРОТРАВЛИВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	M2		16,24			0,13	0,02	16,39
			3,09	50,18			0,40	0,06	50,64
115 E13-73-3	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100M2		88,09					88,09
			0,0309	2,72					2,72
116 1/10-230-15/620	ГРУНТОВКА-ПРАЙМЕР ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (НВ) РАБОТ, ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	КГ					1,60	0,23	1,83
			0,618				0,99	0,14	1,13
117 E13-71-2	НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ НА ПОТОЛКИ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100M2		970,08	2,15				972,23
			0,0309	29,98	0,07				30,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
118	E13-71-4	ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ ТОЛЩИНЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО (20ММ) РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100М2	2 233,20	6,45				2 239,65
			0,0309	69,01	0,20				69,21
119	7/8-80/10	СМЕСЬ СУХАЯ (СС) ДЛЯ РЕМОНТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ И ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ ТИПА РММ II, КОНСТРУКЦИОННАЯ, НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНО-МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ, МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ, АРМИРОВАННАЯ ПОЛИМЕРНЫМ ВОЛОКНОМ, ПЦ-МЗ-АП	КГ				0,74	0,10	0,84
			129,78				96,04	12,98	109,02
120	ПРИМЕЧАНИЕ	КР-22,30 ДЕФЕКТ 43,66							
121	E53-39-1	ВРЕМЕННАЯ РАЗГРУЗКА КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЕРЕВЯННЫМИ СТОЙКАМИ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	30М СТОЕ	872,99	5,17	3,50	137,77	12,27	1 028,20
			0,826667	721,67	4,27	2,89	113,89	10,14	849,97
122	E46-47-3	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100 М2	360,95					360,95
			0,027	9,75					9,75
123	E13-44-7	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	М2	6,15					6,15
			2,7	16,61					16,61
124	E13-95-1	АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА АНТИКОРОМ "АУТОКРИН" ПОВЕРХНОСТИ СТАЛЬНЫХ (ПРИМ) РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100М2	324,56			52,48	7,44	384,48
			0,027	8,76			1,42	0,20	10,38
125	1/55-50-10/30	АНТИКОР "АУТОКРИН 177"	КГ				11,00	1,56	12,56
			0,81				8,91	1,26	10,17
126	E13-44-8	ПРОТРАВЛИВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	М2	16,24			0,13	0,02	16,39
			2,7	43,85			0,35	0,05	44,25
127	E13-73-3	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100М2	88,09					88,09
			0,027	2,38					2,38
128	1/10-230-15/620	ГРУНТОВКА-ПРАЙМЕР ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (НВ) РАБОТ, ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	КГ				1,60	0,23	1,83
			0,54				0,86	0,12	0,98
129	E13-71-2	НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ НА ПОТОЛКИ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100М2	970,08	2,15				972,23
			0,027	26,19	0,06				26,25
130	E13-71-4	ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ ТОЛЩИНЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО (30+50/2=40ММ)	100М2	5 210,80	15,05				5 225,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	0,027	140,69	0,41				141,10
131	7/8-80/10	СМЕСЬ СУХАЯ (СС) ДЛЯ РЕМОНТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ И ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ ТИПА РММ II, КОНСТРУКЦИОННАЯ, НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНО-МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ, МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ, АРМИРОВАННАЯ ПОЛИМЕРНЫМ ВОЛОКНОМ, ПЦ-МЗ-АП	КГ				0,74	0,10	0,84
			226,8				167,83	22,68	190,51
132	ПРИМЕЧАНИЕ	КР-29,30,31 ДЕФЕКТ 59,61,65,67-68							
133	Е46-34-4	РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	МЗ	120,17	90,54	42,57			210,71
			1,04	124,98	94,16	44,27			219,14
134	Е46-22-1	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 МЗ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	МЗ	250,29	6,89	4,67			257,18
			1,04	260,30	7,17	4,86			267,47
135	4/1-4-20-20-20/10ПП	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, МАРКИ 100	МЗ				192,26	30,93	223,19
			0,2496				47,99	7,72	55,71
136	4/1-6-20-10-10/20ПП	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ УТОЛЩЕННЫЙ (ПОЛУТОРНЫЙ) ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ ПО ПРОЧНОСТИ М150, МАРКИ ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ F35, КЛАССА СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ 1.4-2.0, РАЗМЕРОМ 250X120X88 ММ	1000 ШТ.				463,07	73,12	536,19
			0,416				192,64	30,42	223,06
137	ПРИМЕЧАНИЕ	КР-29,30 ДЕФЕКТ 60,63							
138	Е53-34-15	УСТРОЙСТВО ПРОМАЗКИ И РАСШИВКА ШВОВ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ РАСТВОРОМ СНИЗУ РАЗРЯД=4.7, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0713 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100М	902,83	0,65	0,44			903,48
			0,043	38,82	0,03	0,02			38,85
139	1/10-230-60-45-15/310	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ РЕМОНТА И ЗАЩИТЫ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, БЕЗУСАДОЧНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ВЫСОКОПРОЧНАЯ НА ПОЛИМЕР-ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ, С КЛАССАМИ ЭКСПОЗИЦИИ: ХА2, ХС4, ХД3, ХС3, ХФ4, ХМ2, ПРОЧ	Т				2 640,00	373,30	3 013,30
			0,00903				23,84	3,37	27,21
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж2-90-90		3 417	120	60	1 345	179	5 061
		ОХР и ОПР							3 080
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							2 153
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							10 294
Ж2-90-30-010 КРЕПЛЕНИЕ ПОЖАРНОЙ ЛЕСТНИЦЫ									
144	ПРИМЕЧАНИЕ	КР-6							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
145	Е9-29-1	МОНТАЖ КРЕПЛЕНИЯ ЛЕСТНИЦ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=64.394%, План=59.02%	Т КОНСТР	565,79	525,95	150,09	72,90	9,38	1 174,02
			0,05326	30,13	28,01	7,99	3,88	0,50	62,52
146	2/20-80-5-999/370	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 37	Т				2 232,61	135,52	2 368,13
			0,05326				118,91	7,22	126,13
153	Е13-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 100М2 021 РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%		117,55	3,77	0,29	72,12	10,21	203,65
			0,04585	5,39	0,17	0,01	3,31	0,47	9,34
146	Е15-172-4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА: РЕШЕТОК,ПЕРЕПЛЕТОВ,РАДИАТОРОВ,ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П.,КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХриОПР=88.594%, План=61.93% Примечание: К=3 Ктруд=1.5. Ктруд.маш=1.5	100М2 ОК	1 706,36	0,98	0,65	447,53	63,32	2 218,19
			0,04585	78,24	0,04	0,03	20,52	2,90	101,70
147	Е13-44-7	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=80.54%, План=61.93%	М2	6,15					6,15
			4,585	28,20					28,20
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж2-90-30-010		142	28	8	147	11	328
		ОХР и ОПР							121
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							92
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							541
		ИТОГО ПО Строительные работы (село)		28			119	7	154
		ОХриОПР = 80.54%							23
		План.приб. = 61.93%							17
		ИТОГО							194
		ИТОГО ПО Строительные работы (село)		5 024	324	74	3 411	364	9 123
		ОХриОПР = 88.594%							4 516
		План.приб. = 61.93%							3 157
		ИТОГО							16 796
		ИТОГО ПО Монтаж металлических конструкций		30	28	8	4	1	63
		ОХриОПР = 64.394%							25
		План.приб. = 59.02%							23
		ИТОГО							111
		ИТОГО		5 082	352	82	3 534	372	9 340
		ОХР и ОПР							4 564
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							3 197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3,6
		ВСЕГО							17 101
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							17 099
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							5 082
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							352
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							82
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							3 533
		ТРАНСПОРТ							372
		ОХР И ОПР							4 563
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							3 197
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							328,11
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							4,99

Составил _____ ГРИНКЕВИЧ И.С.
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ КОРПУСА №2 СКЛАДА НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН, Г.ФАНИПОЛЬ, УЛ.ЗАВОДСКАЯ,25 (УЧАСТОК
ПРОИЗВОДСТВА КАРТОННЫХ ВТУЛОК)

Код объекта:

Наименование здания, сооружения: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ УЧАСТКА ПРОИЗВОДСТВА КАРТОННЫХ ВТУЛОК
Г.ФАНИПОЛЬ

Шифр здания, сооружения: 29-26ПР

Комплект чертежей: 29-26-ПР-КР

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №202
на КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

Составлена в ценах на 01.07.2026
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-Ч.	328,11		
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч.	4,99		
3	M340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.Ч	0,060522	2,53	0,15
4	M030204	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т	МАШ.Ч	0,058053	0,25	0,01
5	M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	3,216652	0,34	1,09
6	M050101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.Ч	0,336257	35,38	11,90
7	M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.Ч	2,6104	35,52	92,72
8	M050401	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ) 0,5 МЗ/МИН	МАШ.Ч	0,15008	2,05	0,31
9	M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	0,373672	60,46	22,59
10	M030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.Ч	0,926716	1,27	1,18
11	M030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.Ч	0,059927	0,82	0,05
12	M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,015445	0,91	0,01
13	M330400	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.Ч	29,010169	6,14	178,12
14	M330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.Ч	2,946657	0,55	1,62
15	M041000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315- 500 А	МАШ.Ч	0,580534	8,25	4,79
16	M110902	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 80 Л	МАШ.Ч	0,0724	16,91	1,22
17	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	1,594945	21,54	34,36
18	M331008	СТАНОК ЗАТОЧНЫЙ	МАШ.Ч	0,112	1,04	0,12
19	M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	0,269672	4,62	1,25

1	2	3	4	5	6	7
20	M041400	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГРАДУСОВ	МАШ.Ч	0,026097	4,59	0,12
21	1/55-50-10/30	АНТИКОР "АУТОКРИН 177"	КГ	7,662	11,00	84,28
22	1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,000012	33 069,27	0,40
23	1/25-400-2/20	БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ПО КЛАССУ ПРОЧНОСТИ 10.9	Т	0,000023	20 939,77	0,48
24	1/10-110-50-5/85	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 1 СОРТА	МЗ	0,000055	624,00	0,03
25	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,030949	3,64	0,11
26	1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	5,500525	3,34	18,37
27	1/10-240-25- 35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,000533	3,50	
28	1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	2,492994	6,56	16,35
29	1/10-230-15/620	ГРУНТОВКА-ПРАЙМЕР ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (НВ) РАБОТ, ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	КГ	5,926	1,60	9,48
30	1/10-110-50- 20/645	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 4 СОРТА	МЗ	0,248	112,60	27,92
31	1/10-240-30- 30/10	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДИ 3,7Х40	Т	0,000064	16 775,00	1,07
32	1/10-260-200/12	КАТАНКА ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ДИАМЕТРОМ, 6,3 ММ 6,5 ММ	КГ	0,001598	1,55	
33	4/1-6-20-10- 10/20ПП	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ УТОЛЩЕННЫЙ (ПОЛУТОРНЫЙ) ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ ПО ПРОЧНОСТИ М150, МАРКИ ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ F35, КЛАССА СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ 1.4-2.0, РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ	1000 ШТ.	0,416	463,07	192,64
34	1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,05326	0,75	0,04
35	1/10-135-25/200	КИСЛОТА СЕРНАЯ КОНТАКТНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	5,108	0,63	3,22
36	1/10-170-2/66	КРУГ АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ СЕГМЕНТНЫЙ ПО БЕТОНУ 600Х5	ШТ.	1	624,00	624,00
37	1/10-170- 2/999130ПП	КРУГИ (ДИСКИ) ОТРЕЗНЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	ДИСК	0,02296	14,26	0,33
38	1/10-180-20/64	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230Х6Х22	ШТ.	0,003728	5,14	0,02
39	1/10-230-50- 15/22	КСИЛОЛ	Л	0,079022	7,59	0,60
40	1/10-110-5/10	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, 1-2 СОРТА, ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)	МЗ	0,429866	121,09	52,05
41	2/20-80-5- 10/П9398	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ГРУППЫ СЛОЖНОСТИ 0 ОГРУНТОВАННЫЕ 1 РАЗ ОКРАШЕННЫЕ ЗА 2 РАЗА	Т	0,026208	5 631,59	147,59
42	1/10-230-50- 15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,278539	6,70	1,87
43	2/20-80-5- 999/370	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 37	Т	0,05326	2 232,61	118,91
44	1/10-235-3/101	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	0,552	6,50	3,59

1	2	3	4	5	6	7
45	1/10-260-500-5/5	ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ) МАССОЙ ДО 1,6 КГ	Т	0,0248	5 960,00	147,81
46	1/10-10-10/6	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ЦЕМ 0 42,5 Н (В УПАКОВКЕ)	Т	0,000538	293,72	0,16
47	1/10-230-50-15/51	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4	КГ	0,003196	8,50	0,03
48	1/10-230-60-45-15/210	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ НЕКОНСТРУКЦИОННОГО РЕМОНТА И ЗАЩИТЫ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ (КЛ. R2), НА ПОЛИМЕР-ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ, ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ 10 МПА, F100	Т	0,01596	4 460,00	71,18
49	1/10-230-60-45-15/310	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ РЕМОНТА И ЗАЩИТЫ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, БЕЗУСАДОЧНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ВЫСОКОПРОЧНАЯ НА ПОЛИМЕР-ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ, С КЛАССАМИ ЭКСПОЗИЦИИ: ХА2, ХС4, ХД3, ХС3, ХФ4, ХМ2, ПРОЧ	Т	0,08103	2 640,00	213,92
50	4/1-4-20-10-40-40/60	РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КЛАДОЧНЫЕ, ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 200	М3	0,006	172,68	1,04
51	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,1426	163,09	23,26
52	4/1-4-20-20-10-20/30	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 200	М3	0,179781	173,70	31,23
53	4/1-4-20-20-20-20/10ПП	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,2496	192,26	47,99
54	1/10-170-10/25	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 12,6-14 ММ	ШТ	0,9984	12,92	12,90
55	1/10-260-370/999370	СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ ПЛЕТЕННЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	М2	4,968	4,36	21,66
56	7/8-80/10	СМЕСЬ СУХАЯ (СС) ДЛЯ РЕМОНТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ И ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ ТИПА РММ II, КОНСТРУКЦИОННАЯ, НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНО-МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ, МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ, АРМИРОВАННАЯ ПОЛИМЕРНЫМ ВОЛОКНОМ, ПЦ-МЗ-АП	КГ	645,67335	0,74	477,80
57	1/10-120-220-70/22	СТЕКЛОСЕТКА ССШ-160 (100)	М2	0,75	1,21	0,91
58	1/10-260-170-4/21	ШВЕЛЛЕРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ N 16 - 24 ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ С245	Т	0,30672	3 736,89	1 146,18
59	1/10-260-170-4/18	ШВЕЛЛЕРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ N 40 ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС	Т	0,000103	5 875,12	0,61
60	1/10-140-40/150	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,002996	4 200,00	12,58
61	1/10-140-40/30	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55	КГ	0,255648	8,48	2,17
62	1/10-230-45-10/85	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, ГОЛУБАЯ	Т	0,002517	7 311,69	18,40

Составил

(должность служащего)

ГРИНКЕВИЧ И.С.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ КОРПУСА N2 СКЛАДА НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН, Г.ФАНИПОЛЬ, УЛ.ЗАВОДСКАЯ,25 (УЧАСТОК
ПРОИЗВОДСТВА КАРТОННЫХ ВТУЛОК)

Код объекта:

Наименование здания, сооружения: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ УЧАСТКА ПРОИЗВОДСТВА КАРТОННЫХ ВТУЛОК
Г.ФАНИПОЛЬ

Шифр здания, сооружения: 29-26ПР

Комплект чертежей: 29-26-ПР-КР

ВЕДОМОСТЬ №202
объемов работ и расхода ресурсов
на КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
		объем				
1	2	3	4	5	6	7
Ж2-50-30-010	ПЕРЕМЫЧКИ	Т 0,33	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	62,17
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,92
			1/10-10-10/6	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ЦЕМ 0 42,5 Н (В УПАКОВКЕ)	Т	0,000538
			1/10-140-40/150	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,002996
			1/10-170-10/25	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 12,6-14 ММ	ШТ	0,9984
			1/10-235-3/101	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	0,552
			1/10-240-30-30/10	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДИ 3,7Х40	Т	0,000064
			1/10-260-170-4/21	ШВЕЛЛЕРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ N 16 - 24 ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ С245	Т	0,30672
			1/10-260-370/999370	СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ ПЛЕТЕННЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	М2	4,968
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0,00046
			2/20-80-5-10/П9398	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ГРУППЫ СЛОЖНОСТИ 0 ОГРУНТОВАННЫЕ 1 РАЗ ОКРАШЕННЫЕ ЗА 2 РАЗА	Т	0,026208
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,1426
			4/1-4-20-20-10-20/30	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 200	М3	0,179781
			М030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.Ч	0,059927
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	0,269672
			М050101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 М3/МИН	МАШ.Ч	0,336257
			М330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.Ч	0,336257
			М331008	СТАНОК ЗАТОЧНЫЙ	МАШ.Ч	0,112
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,624
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,582716
Ж2-90-90	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	Т 33,91	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	30,30
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	
			1/10-170-2/66	КРУГ АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ СЕГМЕНТНЫЙ ПО БЕТОНУ 600Х5	ШТ.	1
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	5,374785
			М330400	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.Ч	28,773849
Ж2-90-90	РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ДЕФЕКТОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ	М2 47,51	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	224,51
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,67
			1/10-110-5/10	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, 1-2 СОРТА, ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)	М3	0,429866
			1/10-110-50-20/645	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 4 СОРТА	М3	0,248
			1/10-120-220-70/22	СТЕКЛОСЕТКА ССШ-160 (100)	М2	0,75

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-135-25/200	КИСЛОТА СЕРНАЯ КОНТАКТНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	5,108
			1/10-170-2/999130ПП	КРУГИ (ДИСКИ) ОТРЕЗНЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	ДИСК	0,02296
			1/10-230-15/620	ГРУНТОВКА-ПРАЙМЕР ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (НВ) РАБОТ, ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	КГ	5,926
			1/10-230-60-45-15/210	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ НЕКОНСТРУКЦИОННОГО РЕМОНТА И ЗАЩИТЫ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ (КЛ. R2), НА ПОЛИМЕР-ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ, ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ 10 МПА, F100	Т	0,01596
			1/10-230-60-45-15/310	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ РЕМОНТА И ЗАЩИТЫ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, БЕЗУСАДОЧНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ВЫСОКОПРОЧНАЯ НА ПОЛИМЕР-ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ, С КЛАССАМИ ЭКСПОЗИЦИИ: XA2, XC4, XD3, XS3, XF4, XM2, ПРОЧ	Т	0,08103
			1/10-260-500-5/5	ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ) МАССОЙ ДО 1,6 КГ	Т	0,0248
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	0,12528
			1/55-50-10/30	АНТИКОР "АУТОКРИН 177"	КГ	7,662
			1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	2,0432
			4/1-4-20-10-40-40/60	РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КЛАДОЧНЫЕ, ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 200	МЗ	0,006
			4/1-4-20-20-20-20/10ПП	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,2496
			4/1-6-20-10-10/20ПП	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ УТОЛЩЕННЫЙ (ПОЛУТОРНЫЙ) ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ ПО ПРОЧНОСТИ М150, МАРКИ ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ F35, КЛАССА СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ 1.4-2.0, РАЗМЕРОМ 250X120X88 ММ	1000 ШТ.	0,416
			7/8-80/10	СМЕСЬ СУХАЯ (СС) ДЛЯ РЕМОНТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ И ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ ТИПА РММ II, КОНСТРУКЦИОННАЯ, НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНО-МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ, МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ, АРМИРОВАННАЯ ПОЛИМЕРНЫМ ВОЛОКНОМ, ПЦ-МЗ-АП	КГ	645,67335
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.Ч	0,926716
			М050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.Ч	2,6104
			М050401	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ) 0,5 МЗ/МИН	МАШ.Ч	0,15008
			М110902	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 80 Л	МАШ.Ч	0,0724
			М330400	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.Ч	0,23632
			М330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.Ч	2,6104
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	2,592652
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,98688
Ж2-90-30-010	КРЕПЛЕНИЕ ПОЖАРНОЙ ЛЕСТНИЦЫ	Т	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	11,13
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,40
			1/10-110-50-5/85	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 1 СОРТА	МЗ	0,000055

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,000012
			1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,05326
			1/10-140-40/30	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55	КГ	0,255648
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,030949
			1/10-180-20/64	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230Х6Х22	ШТ.	0,003728
			1/10-230-45-10/85	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, ГОЛУБАЯ	Т	0,002517
			1/10-230-50-15/22	КСИЛОЛ	Л	0,079022
			1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,278539
			1/10-230-50-15/51	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4	КГ	0,003196
			1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,000533
			1/10-260-170-4/18	ШВЕЛЛЕРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ N 40 ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС	Т	0,000103
			1/10-260-200/12	КАТАНКА ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ДИАМЕТРОМ, 6,3 ММ 6,5 ММ	КГ	0,001598
			1/25-400-2/20	БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ПО КЛАССУ ПРОЧНОСТИ 10.9	Т	0,000023
			1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО- КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0,449794
			2/20-80-5-999/370	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 37	Т	0,05326
			М021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	0,373672
			М030204	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т	МАШ.Ч	0,058053
			М041000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.Ч	0,580534
			М041400	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГРАДУСОВ	МАШ.Ч	0,026097
			М330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,015445
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,025349
			М340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.Ч	0,060522

Составил

(должность служащего)

(подпись)

ГРИНКЕВИЧ И.С.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ КОРПУСА №2 СКЛАДА НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ,
 РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН, Г.ФАНИПОЛЬ, УЛ.ЗАВОДСКАЯ,25 (УЧАСТОК
 ПРОИЗВОДСТВА КАРТОННЫХ ВТУЛОК)

КОД ОБЪЕКТА:

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ УЧАСТКА ПРОИЗВОДСТВА КАРТОННЫХ ВТУЛОК
 Г.ФАНИПОЛЬ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 29-26ПР

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 29-26-ПР-КР

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №202

НА

КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

№	Обоснование	Единица измерения	Объем работ (Норма расхода)	Примечание
1	2	3	4	5
8	E15-70-1	100М2	0,046	
	4/1-4-20-20-10-20/10	М3	3,1	добавлен
	1/10-260-370/999370	М2	108	добавлен
	1/10-260-380/2	М2	108	удален
	4/1-4-20-10-10-10/20	М3	3,1	удален
24	E13-68-4	100М2	0,02	
	М331615	МАШ.Ч	5.9(0.59)	изменен
	М030402	МАШ.Ч	1.8(0.18)	изменен
28	E46-43-13	100М2 ПО	0,02	
	М331617	МАШ.Ч	3.93(1.31)	изменен
33	E13-72-6	100М2 ОС	0,02	
	М110902	МАШ.Ч	1.8(0.09)	изменен
	М030402	МАШ.Ч	3.6(0.18)	изменен
44	E13-71-4	100М2	0,005	
	М331615	МАШ.Ч	8.85(0.59)	изменен
	М030402	МАШ.Ч	2.7(0.18)	изменен
60	E13-71-4	100М2	0,0004	
	М331615	МАШ.Ч	8.85(0.59)	изменен
	М030402	МАШ.Ч	2.7(0.18)	изменен
79	E13-71-4	100М2	0,0216	
	М331615	МАШ.Ч	8.85(0.59)	изменен
	М030402	МАШ.Ч	2.7(0.18)	изменен
100	E13-71-4	100М2	0,1635	
	М331615	МАШ.Ч	2.95(0.59)	изменен
	М030402	МАШ.Ч	0.9(0.18)	изменен
118	E13-71-4	100М2	0,0309	
	М331615	МАШ.Ч	8.85(0.59)	изменен
	М030402	МАШ.Ч	2.7(0.18)	изменен
130	E13-71-4	100М2	0,027	
	М331615	МАШ.Ч	20.65(0.59)	изменен
	М030402	МАШ.Ч	6.3(0.18)	изменен
134	E46-22-1	М3	1,04	
	4/1-4-20-20-20-10/20	М3	0,24	удален
	4/1-6-10-20-11/7000	1000 ШТ.	0,4	удален
145	E9-29-1	Т КОНСТР	0,05326	Объем=53.26/1000
	М021143	МАШ.Ч	6.886(0.13)	изменен
	М021243	МАШ.-Ч	6,26	удален
146	E15-172-4	100М2 ОК	0,04585	Кэмин=1.5; Кзп.м.=1.5; Кмат=1.5; Ктр=1.5; Ктруд.=1.5; Ктруд.м.=1.5
	1/55-50-25/55	КГ	0,3	добавлен

	1/10-230-50-15/31	КГ	4.05(2.7)	изменен
	1/10-230-45-10/85	Т	0.0366(0.0244)	изменен
	1/10-160-20/15	КГ	0.45(0.3)	изменен
	1/10-230-40-20/136	КГ	0,2	удален
	М331617	МАШ.Ч	0.03(0.02)	изменен

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Ц18-703-3	МАШИНА РЕЗАТЕЛЬНАЯ	ШТ.	4 020,16	673,96	234,56			4 694,12
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306	1	4 020,16	673,96	234,56			4 694,12
		ОХРиОПР=39.37%, План=32.65%							
4	Ц25-785-1	ЛИНИЯ ПОТОЧНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТУАЛЕТНОЙ Т БУМАГИ И ПОЛОТЕНЕЦ В РУЛОНЧИКАХ/////КОРТОРНЫХ ВТУЛОК		1 379,44	448,97	113,15			1 828,41
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306	15,8	21 795,15	7 093,73	1 787,77			28 888,88
		ОХРиОПР=39.37%, План=32.65%							
Примечание: ПРИМ									
5	Е9-62-4	МОНТАЖ ПЛИТ И ПУТЕЙ ПОДПODOVЫХ РЕЛЬСОВ СО СТАЛЬНЫМИ ШПАЛАМИ Т И КРЕПЛЕНИЯМИ	КОНСТРУКЦ ИЙ	545,45	114,41	9,44			659,86
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408	-0,826	-450,54	-94,50	-7,80			-545,04
		ОХРиОПР=58.54%, План=59.02%							
6	Ц18-703-3	МАШИНА РЕЗАТЕЛЬНАЯ	ШТ.	4 020,16	673,96	234,56			4 694,12
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306	1	4 020,16	673,96	234,56			4 694,12
		ОХРиОПР=39.37%, План=32.65%							
7	ЕТ-2	СТОИМОСТЬ СБОРКИ	КОМПЛЕКТ	10 000,00					10 000,00
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0	1	10 000,00					10 000,00
		ОХРиОПР=0%, План=0%							
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЖЗ-50				39 385	8 347	2 249			47 732
ОХР и ОПР									12 366
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									10 208
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ									70 306
ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА (СПРАВОЧНО)							681 807	126 340	
ИТОГО ПО Строительные работы (село)				10 000					10 000
ОХРиОПР = 0%									
План.приб. = 0%									
ИТОГО									10 000
ИТОГО ПО Монтаж металлических конструкций					-451	-95	-8		-546
ОХРиОПР = 58.54%									-268
План.приб. = 59.02%									-271
ИТОГО									-1 085
ИТОГО ПО Монтаж оборудования					29 835	8 442	2 257		38 277
ОХРиОПР = 39.37%									12 635
План.приб. = 32.65%									10 478
ИТОГО									61 390
ИТОГО					39 384	8 347	2 249		47 731
ОХР и ОПР									12 367
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									10 207

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							4,3
		ВСЕГО							70 305
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							-1 085
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							-451
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							-95
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							-8
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							
		ТРАНСПОРТ							
		ОХР И ОПР							-268
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							-271
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							61 390
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							29 835
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							8 442
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							2 257
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							
		ТРАНСПОРТ							
		ОХР И ОПР							12 635
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							10 478
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							10 000
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							10 000
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							
		ТРАНСПОРТ							
		ОХР И ОПР							
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							
		МОНТИРУЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ (НЕИНДЕКСИРУЕМЫЕ)					681 807		681 807
		ТРАНСПОРТ						126 340	126 340
		ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ							878 452
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							1 681,42
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							133,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Составил

ГРИНКЕВИЧ И.С.

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ КОРПУСА №2 СКЛАДА НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН, Г.ФАНИПОЛЬ, УЛ.ЗАВОДСКАЯ,25 (УЧАСТОК
ПРОИЗВОДСТВА КАРТОННЫХ ВТУЛОК)

Код объекта:

Наименование здания, сооружения: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ УЧАСТКА ПРОИЗВОДСТВА КАРТОННЫХ ВТУЛОК
Г.ФАНИПОЛЬ

Шифр здания, сооружения: 29-26ПР

Комплект чертежей: 29-26-ПР-ТХ

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №203
на ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Составлена в ценах на 01.07.2026
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч.	1 681,42		
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч.	133,43		
3	M400003	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	7,16	39,12	280,10
4	M400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	6,32	40,94	258,74
5	M021104	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 16 Т	МАШ.-Ч	6,16306	60,77	374,53
6	M021202	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 25 Т	МАШ.-Ч	12,24	54,86	671,49
7	M150702	КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 700 ММ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 12,5 Т	МАШ.-Ч	21,33	82,58	1 761,43
8	M030501	ЛЕБЕДКИ 78,48 (8) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,58	3,46	5,47
9	M030408	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)	МАШ.-Ч	80,528	62,28	5 015,28
10	M030403	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ.-Ч	-8,12784	2,88	-23,41
11	M041000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315- 500 А	МАШ.-Ч	-6,64104	8,25	-54,79
12	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	-0,31388	21,54	-6,76
13	M031900	ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	6,24	10,42	65,02
14	C999-0000	МАССА ОБОРУДОВАНИЯ	Т	21,8		
		ОБОРУДОВАНИЕ:				
15	СЦЕН-1	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПОСТАВЛЯЕМОЕ ЗАКАЗЧИКОМ 1 591 000 ЮАНЕЙХ4.2854/10 П.П.1-3	ШТ	1	681 807,14	681 807,14

Составил _____ ГРИНКЕВИЧ И.С.
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ КОРПУСА N2 СКЛАДА НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН, Г.ФАНИПОЛЬ, УЛ.ЗАВОДСКАЯ,25 (УЧАСТОК
ПРОИЗВОДСТВА КАРТОННЫХ ВТУЛОК)

Код объекта:

Наименование здания, сооружения: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ УЧАСТКА ПРОИЗВОДСТВА КАРТОННЫХ ВТУЛОК
Г.ФАНИПОЛЬ

Шифр здания, сооружения: 29-26ПР

Комплект чертежей: 29-26-ПР-ТХ

ВЕДОМОСТЬ №203
объемов работ и расхода ресурсов
на ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
		объем				
1	2	3	4	5	6	7
ЖЗ-50	ОБОРУДОВАНИЕ.	шт 1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	1 681,42
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	133,43
			M021104	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 16 Т	МАШ.-Ч	6,16306
			M021202	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 25 Т	МАШ.-Ч	12,24
			M030403	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ.-Ч	-8,12784
			M030408	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)	МАШ.-Ч	80,528
			M030501	ЛЕБЕДКИ 78,48 (8) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,58
			M031900	ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	6,24
			M041000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	-6,64104
			M150702	КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 700 ММ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 12,5 Т	МАШ.-Ч	21,33
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	-0,31388
			M400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	6,32
			M400003	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	7,16
			C999-0000	МАССА ОБОРУДОВАНИЯ	Т	21,8
			СЦЕН-1	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПОСТАВЛЯЕМОЕ ЗАКАЗЧИКОМ 1 591 000 ЮАНЕЙХ4.2854/10 П.П.1-3	шт	1

Составил			ГРИНКЕВИЧ И.С.
	(должность служащего)	(подпись)	(инициалы, фамилия)
Проверил			
	(должность служащего)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ КОРПУСА №2 СКЛАДА НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН, Г.ФАНИПОЛЬ, УЛ.ЗАВОДСКАЯ,25 (УЧАСТОК
ПРОИЗВОДСТВА КАРТОННЫХ ВТУЛОК)

КОД ОБЪЕКТА:

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ УЧАСТКА ПРОИЗВОДСТВА КАРТОННЫХ ВТУЛОК
Г.ФАНИПОЛЬ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 29-26ПР

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 29-26-ПР-ТХ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №203

НА

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

№	Обоснование	Единица измерения	Объем работ (Норма расхода)	Примечание
1	2	3	4	5
4	Ц25-785-1	Т	15,8	
	1/35-10-30-10/10	ШТ.	1,63	удален
	1/35-10-10-60/10	Т	0,0112	удален
	1/35-10-10-150-40/10	М	1,02	удален
	1/10-260-30-18/7	Т	0,00014	удален
	М070151	МАШ.-Ч	3,41	удален
5	Е9-62-4	Т КОНСТРУКЦИЙ	-0,826	
	1/55-50-25/55	КГ	0,31	удален
	1/25-400-2/20	Т	0,00044	удален
	1/10-260-200/12	КГ	0,03	удален
	1/10-260-170-4/18	Т	0,00194	удален
	1/10-240-25-35/240	КГ	0,01	удален
	1/10-230-50-15/51	КГ	0,06	удален
	1/10-140-40/100	Т	0,0048	удален
	1/10-135-20/60	МЗ	1	удален
	1/10-135-20/35	Т	0,000218	удален
	1/10-110-50-5/85	МЗ	0,00103	удален

Наименование объекта: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ КОРПУСА №2 СКЛАДА НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН, Г.ФАНИПОЛЬ, УЛ.ЗАВОДСКАЯ,25 (УЧАСТОК ПРОИЗВОДСТВА КАРТОННЫХ ВТУЛОК)

Код объекта:

Наименование здания, сооружения: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ УЧАСТКА ПРОИЗВОДСТВА КАРТОННЫХ ВТУЛОК Г.ФАНИПОЛЬ

Шифр здания, сооружения: 29-26ПР

Комплект чертежей: 29-26-ПР-ВС

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 204

(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

на ВОЗДУХОСНАБЖЕНИЕ

Составлена в ценах на 01.07.2026

Стоимость 11.186 тысяч белорусских рублей

(дата разработки)

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей					
			количество	заработная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструкции (монтажные оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость
					всего	в т.ч. заработная плата машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Июля 2026г.; Методика: Новое строительство; Зона: 2, Район: Минская обл., База НРР 2022г.									
ЖЗ-50-12	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
1 ЦЗ6-27-2	УСТАНОВКА КОМПРЕССОРНАЯ МАССОЙ ДО 0,63 Т		ШТ	333,85	48,35	19,61			382,20
	РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306		1	333,85	48,35	19,61			382,20
	ОХриОПР=43.307%, План=32.65%								
2 СЦЕН-26/26-204-1/СП14	КОМПРЕССОР ВИНТОВОЙ 2,3МЗ/МИН 940Х800Х1080 ВК-15Р (СУЩ.)		ШТ						
	обор. подр.		1						
3 Е18-21-1	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 25 ММ		ФИЛЬТР	14,68	3,90	0,63	112,90	9,04	140,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=104.907%, План=64.32%	2	29,36	7,80	1,26	225,80	18,08	281,04
4	3/8-20-10-10/Г обор. подр.	ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ АН-В-060 СТОИОМОСТЬЮ 425 КИТ.ЮАНЬ	ШТ	1			182,13	3,64	185,77
							182,13	3,64	185,77
5	3/8-20-10-10/Г1 обор. подр.	ТРЕТИЧНЫЙ ФИЛЬТР 2,3М3/МИН	ШТ	1			350,00	7,00	357,00
							350,00	7,00	357,00
8	Ц18-1-2	МОНТАЖ РЕССИВЕРА РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХриОПР=43.307%, План=32.65% Примечание: ПРИМ	ШТ	1	590,44	58,93	17,04	0,55	649,95
					590,44	58,93	17,04	0,55	649,95
9	СОБ1 обор. подр.	РЕССИВЕР ВОЗДУШНЫЙ СУЩЕСТВУЮЩИЙ	ШТ	1					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЖЗ-50-12			954	115	38	226	18
		ОХР и ОПР							448
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							333
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							2 094
		ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА					532	11	
ЖЗ-30-21	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА - 53 М								
10	Е18-22-2	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХриОПР=104.907%, План=64.32%	КОМПЛ.	5	4,41		0,75	0,11	5,27
					22,05		3,75	0,55	26,35
11	3/8-20-10-10/10Г	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБМ1-100	ШТ	5			180,00	14,35	194,35
							900,00	71,75	971,75
12	3/3-40-40-20/Г	КЛАПАН ИГОЛЬЧАТЫЙ 15НЖ67БК	ШТ.	5			150,00	11,96	161,96
							750,00	59,80	809,80
13	Ц11-30-1	ПРИБОРЫ,УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХриОПР=43.307%, План=32.65%	ШТ.	5	7,84				7,84
					39,20				39,20
14	3/8-20/П24820	ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО ЗК14-2-2-02	ШТ.	5			34,50	2,75	37,25
							172,50	13,75	186,25
15	Ц12-122-1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ 32-90 ММ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=62.689%, План=44.4%	10М	11,5	231,25	9,69	1,81	1,80	242,84
					2 659,38	111,44	20,82	20,70	2 792,67
16	6/40-25-1/1ПП	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3) ДЛЯ НОМИНАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 1,0 МПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,9 ММ	М	35			0,92	0,06	0,98
							32,20	2,10	34,30
17	6/40-25-1/2	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3) ДЛЯ НОМИНАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 1,0 МПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,3 ММ	М				1,65	0,12	1,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			80				132,00	9,60	141,60
18	3/3-50-80-10/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ				7,16	0,57	7,73
			5				35,80	2,85	38,65
19	3/3-50-80-10/30	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ				18,71	1,49	20,20
			1				18,71	1,49	20,20
20	6/40-80-20-1/20ПП	УГОЛЬНИК ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3) С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15Х1/2" ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ				1,65	0,12	1,77
			15				24,75	1,80	26,55
21	6/40-80-20-1/23	УГОЛЬНИК ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3) С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25Х1/2" ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ				2,42	0,17	2,59
			20				48,40	3,40	51,80
22	3/10-10-20-30/130ПП	ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 15-20 ММ (ПЛАСТМАССОВЫЕ) В КОМПЛЕКТЕ СО ШПИЛЬКОЙ	ШТ				1,11	0,09	1,20
			5				5,55	0,45	6,00
23	3/10-10-20-30/150ПП	ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 25-35 ММ (ПЛАСТМАССОВЫЕ) В КОМПЛЕКТЕ СО ШПИЛЬКОЙ	ШТ				1,85	0,15	2,00
			5				9,25	0,75	10,00
24	6/40-80-20-2/7ПП	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25Х15Х25 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.				3,17	0,22	3,39
			2				6,34	0,44	6,78
25	6/40-80-20-2/7ПП1	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25Х15Х15 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.				3,17	0,22	3,39
			2				6,34	0,44	6,78
26	3/10-10-20-30/20	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-20	ШТ				1,28	0,10	1,38
			25				32,00	2,50	34,50
27	3/10-10-20-30/40	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-32	ШТ				1,46	0,12	1,58
			28				40,88	3,36	44,24
28	3/10-10-20-40/10	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-8	М				2,36	0,19	2,55
			6,36				15,01	1,21	16,22
29	3/10-10-20-50/10	ПЛАНКА ПУ-8, 10, 12	ШТ				3,92	0,31	4,23
			53				207,76	16,43	224,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	3/10-10-20-50/20ПП	ШАЙБА ШТР-8, 10, 12	ШТ				0,42	0,03	0,45
			53				22,26	1,59	23,85
31	1/10-240-30-50/50	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ (ГВОЗДЕМ) ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8Х60 ММ	100ШТ				9,00	1,27	10,27
			0,53				4,77	0,67	5,44
32	E16-32-3	УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХриОПР=104.907%, План=64.32%	ШТ	4,07			8,50	1,21	13,78
			1	4,07			8,50	1,21	13,78
33	6/20-20-10/12	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 ММ	М				4,55	0,32	4,87
			0,4				1,82	0,13	1,95
34	E46-68-3	СВЕРЛЕНИЕ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 30 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ (ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ) В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГЛУБИНОЙ 380 ММ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%	100 ОТВЕ	227,42	7,81				235,23
			0,01	2,27	0,08				2,35
35	1/10-170-5/15	СВЕРЛА АЛМАЗНЫЕ ПО БЕТОНУ (КОЛЬЦЕВЫЕ СВЕРЛА), ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ				116,08	16,41	132,49
			0,0253				2,94	0,42	3,36
36	1/10-135-30/70	ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ Л УПАКОВКЕ					15,26	2,16	17,42
			0,75				11,45	1,62	13,07
37	1/10-120-10-10/40	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009- Т4-DS(ТН)1-CS(10)15-TR7,5-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 90 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ВЕНТ 25	М3				198,38	28,05	226,43
			0,2				39,68	5,61	45,29
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж3-30-21		2 727	112	21	2 553	205	5 597
		ОХР и ОПР							1 727
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 221
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							8 545
Ж3-20-92	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ.ДРУГОЕ.ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ. - 5 РУБ								
38	ЕТ1	ПУСК И РЕГУЛИРОВКА.	РУБ	1,54	0,23	0,04			1,77
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХриОПР=104.907%, План=64.32%	1	1,54	0,23	0,04			1,77
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж3-20-92		2					2
		ОХР и ОПР							2
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							5
		ИТОГО ПО Строительные работы (село)		2 659	111	21	663	50	3 483
		ОХРиОПР = 62.689%							1 680
		План.приб. = 44.4%							1 190
		ИТОГО							6 353
		ИТОГО ПО Строительные работы (село)		2			54	8	64
		ОХРиОПР = 88.594%							2
		План.приб. = 61.93%							1
		ИТОГО							67
		ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы для городского строительства		57	8	1	1 890	152	2 107
		ОХРиОПР = 104.907%							61
		План.приб. = 64.32%							38
		ИТОГО							2 206
		ИТОГО ПО Монтаж оборудования		963	107	37	173	14	1 257
		ОХРиОПР = 43.307%							433
		План.приб. = 32.65%							327
		ИТОГО							2 017
		ИТОГО		3 681	226	59	2 780	224	6 911
		ОХР и ОПР							2 176
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 556
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							4,1
		ВСЕГО							10 643
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							3 149
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							59
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							8
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							1
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							2 758
		ТРАНСПОРТ							222
		ОХР и ОПР							63
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							39
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							7 494
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							3 623

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							219
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							57
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							21
		ТРАНСПОРТ							1
		ОХР И ОПР							2 113
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 517
		МОНТИРУЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ					532		532
		ТРАНСПОРТ						11	11
		ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ							11 186
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							212,67
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							3,11

Составил _____ ГРИНКЕВИЧ И.С.
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ КОРПУСА N2 СКЛАДА НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН, Г.ФАНИПОЛЬ, УЛ.ЗАВОДСКАЯ,25 (УЧАСТОК
ПРОИЗВОДСТВА КАРТОННЫХ ВТУЛОК)

Код объекта:

Наименование здания, сооружения: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ УЧАСТКА ПРОИЗВОДСТВА КАРТОННЫХ ВТУЛОК
Г.ФАНИПОЛЬ

Шифр здания, сооружения: 29-26ПР

Комплект чертежей: 29-26-ПР-ВС

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №204
на ВОЗДУХОСНАБЖЕНИЕ

Составлена в ценах на 01.07.2026
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-Ч.	212,67		
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч.	3,11		
3	M400001	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.Ч	0,73	35,28	25,75
4	M400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.Ч	0,12	40,94	4,91
5	M081600	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.Ч	0,575	59,70	34,33
6	M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	1,0344	60,46	62,54
7	M030408	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)	МАШ.Ч	0,54	62,28	33,63
8	M030403	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ.Ч	11,27	2,88	32,46
9	M030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.Ч	0,58	0,82	0,48
10	M330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,137	0,57	0,08
11	M101301	НАСОСЫ БУРОВЫЕ ДЛЯ НАГНЕТАНИЯ ПРОМЫВочНОЙ жидкости ПОДАЧА 0,9-7,2 МЗ/Ч; НАПОР 400-200 М	МАШ.Ч	1,725	5,61	9,68
12	M331531	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.Ч	19,205	0,64	12,29
13	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,08	21,54	1,72
14	M331002	СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ	МАШ.Ч	0,92	0,62	0,57
15	M010315	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 132 (180) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	0,03	74,89	2,25
16	M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	1,26	4,62	5,82
17	1/10-80-10/20	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 2-2,5 ММ	КГ	0,16	52,51	8,40
18	1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	3,772	3,34	12,60
19	1/10-240-30- 50/50	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ (ГВОЗДЕМ) ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8Х60 ММ	100ШТ	0,53	9,00	4,77
20	3/3-40-40-20/Г	КЛАПАН ИГОЛЬЧАТЫЙ 15НЖ67БК	ШТ.	5	150,00	750,00
21	3/3-50-80-10/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ	5	7,16	35,80
22	3/3-50-80-10/30	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ	1	18,71	18,71
23	1/10-235-3/47	Льняная прядь	КГ	0,05	54,50	2,73
24	3/8-20-10-10/10Г	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБМ1- 100	ШТ	5	180,00	900,00

1	2	3	4	5	6	7
25	1/10-10-10/180	МОДИФИЦИРОВАННАЯ СУХАЯ ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕЗУСАДОЧНЫХ РАСШИРЯЮЩИХСЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ И БЕТОНОВ С ВЫСОКОЙ ОДНОРОДНОСТЬЮ	Т	0,00006	1 151,60	0,07
26	1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,05	6,70	0,34
27	3/8-20/П24820	ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО ЗК14-2-2-02	ШТ.	5	34,50	172,50
28	1/10-135-30/70	ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ	Л	0,75	15,26	11,45
29	3/10-10-20-50/10	ПЛАНКА ПУ-8, 10, 12	ШТ	53	3,92	207,76
30	1/10-120-10-10/40	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(ТН)1-CS(10)15-TR7,5-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 90 КГ/МЗ) БЕЛТЕП МАРКИ ВЕНТ 25	МЗ	0,2	198,38	39,68
31	3/10-10-20-40/10	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-8	М	6,36	2,36	15,01
32	1/10-260-30-18/7	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, РАЗМЕРАМИ 10X100 ММ	Т	0,0002	2 752,62	0,55
33	1/10-150-15/70	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ	КГ	1,61	4,99	8,03
34	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,0002	163,09	0,03
35	1/10-170-5/15	СВЕРЛА АЛМАЗНЫЕ ПО БЕТОНУ (КОЛЬЦЕВЫЕ СВЕРЛА), ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ	0,0253	116,08	2,94
36	1/10-230-40-65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	0,05	12,50	0,63
37	6/40-80-20-2/7ПП1	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25X15X15 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.	2	3,17	6,34
38	6/40-80-20-2/7ПП	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25X15X25 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.	2	3,17	6,34
39	6/40-25-1/1ПП	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3) ДЛЯ НОМИНАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 1,0 МПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,9 ММ	М	35	0,92	32,20
40	6/40-25-1/2	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3) ДЛЯ НОМИНАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 1,0 МПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,3 ММ	М	80	1,65	132,00
41	6/20-20-10/12	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 ММ	М	0,4	4,55	1,82
42	6/40-80-20-1/20ПП	УГОЛЬНИК ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3) С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15X1/2" ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ	15	1,65	24,75
43	6/40-80-20-1/23	УГОЛЬНИК ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3) С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25X1/2" ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ	20	2,42	48,40
44	3/3-60-10-20/10	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ С ФЛАНЦАМИ	ШТ	2	112,20	224,40

1	2	3	4	5	6	7
45	3/10-10-20-30/130ПП	ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 15-20 ММ (ПЛАСТМАССОВЫЕ) В КОМПЛЕКТЕ СО ШПИЛЬКОЙ	ШТ	5	1,11	5,55
46	3/10-10-20-30/150ПП	ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 25-35 ММ (ПЛАСТМАССОВЫЕ) В КОМПЛЕКТЕ СО ШПИЛЬКОЙ	ШТ	5	1,85	9,25
47	3/10-10-20-30/20	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-20	ШТ	25	1,28	32,00
48	3/10-10-20-30/40	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-32	ШТ	28	1,46	40,88
49	3/10-10-20-50/20ПП	ШАЙБА ШТР-8, 10, 12	ШТ	53	0,42	22,26
50	1/10-140-40/45	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,00014	10 000,00	1,40
		ОБОРУДОВАНИЕ:				
51	СЦЕН-26/26-204-1/СП14	КОМПРЕССОР ВИНТОВОЙ 2,3МЗ/МИН 940Х800Х1080 ВК-15Р (СУЩ.)	ШТ	1		
52	СОБ1	РЕССИВЕР ВОЗДУШНЫЙ СУЩЕСТВУЮЩИЙ	ШТ	1		
53	3/8-20-10-10/Г1	ТРЕТИЧНЫЙ ФИЛЬТР 2,3МЗ/МИН	ШТ	1	350,00	350,00
54	3/8-20-10-10/Г	ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ АН-В-060 СТОИМОСТЬЮ 425 КИТ.ЮАНЬ	ШТ	1	182,13	182,13

Составил _____ ГРИНКЕВИЧ И.С.
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ КОРПУСА N2 СКЛАДА НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН, Г.ФАНИПОЛЬ, УЛ.ЗАВОДСКАЯ,25 (УЧАСТОК
ПРОИЗВОДСТВА КАРТОННЫХ ВТУЛОК)

Код объекта:

Наименование здания, сооружения: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ УЧАСТКА ПРОИЗВОДСТВА КАРТОННЫХ ВТУЛОК
Г.ФАНИПОЛЬ

Шифр здания, сооружения: 29-26ПР

Комплект чертежей: 29-26-ПР-ВС

ВЕДОМОСТЬ №204
объемов работ и расхода ресурсов
на ВОЗДУХОСНАБЖЕНИЕ

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
		объем				
1	2	3	4	5	6	7
ЖЗ-50-12	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	ШТ (КОМ	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	56,60
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,07
			1/10-140-40/45	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,00014
			1/10-260-30-18/7	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, РАЗМЕРАМИ 10Х100 ММ	Т	0,0002
			3/3-60-10-20/10	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ С ФЛАНЦАМИ	ШТ	2
			3/8-20-10-10/Г	ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ АН-В-060 СТОИМОСТЬЮ 425 КИТ.ЮАНЬ	ШТ	1
			3/8-20-10-10/Г1	ТРЕТИЧНЫЙ ФИЛЬТР 2,3МЗ/МИН	ШТ	1
			М010315	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 132 (180) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	0,03
			М021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	0,8044
			М030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.Ч	0,58
			М030408	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)	МАШ.Ч	0,54
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	1,26
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,08
			М400001	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.Ч	0,5
			М400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.Ч	0,12
			СОБ1	РЕССИВЕР ВОЗДУШНЫЙ СУЩЕСТВУЮЩИЙ	ШТ	1
			СЦЕН-26/26-204-1/СП14	КОМПРЕССОР ВИНТОВОЙ 2,3МЗ/МИН 940Х800Х1080 ВК-15Р (СУЩ.)	ШТ	1
ЖЗ-30-21	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА	М 53	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	155,98
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,04
			1/10-10-10/180	МОДИФИЦИРОВАННАЯ СУХАЯ ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕЗУСАДОЧНЫХ РАСШИРЯЮЩИХСЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ И БЕТОНОВ С ВЫСОКОЙ ОДНОРОДНОСТЬЮ	Т	0,00006
			1/10-120-10-10/40	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-ДС(ТН)1-СS(10)15-TR7,5-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 90 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ВЕНТ 25	МЗ	0,2
			1/10-135-30/70	ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ	Л	0,75
			1/10-150-15/70	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ	КГ	1,61
			1/10-170-5/15	СВЕРЛА АЛМАЗНЫЕ ПО БЕТОНУ (КОЛЬЦЕВЫЕ СВЕРЛА), ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ	0,0253

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-230-40-65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	0,05
			1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,05
			1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	0,05
			1/10-240-30-50/50	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ (ГВОЗДЕМ) ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8X60 ММ	100ШТ	0,53
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	3,772
			1/10-80-10/20	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 2-2,5 ММ	КГ	0,16
			3/10-10-20-30/130ПП	ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 15-20 ММ (ПЛАСТМАССОВЫЕ) В КОМПЛЕКТЕ СО ШПИЛЬКОЙ	ШТ	5
			3/10-10-20-30/150ПП	ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 25-35 ММ (ПЛАСТМАССОВЫЕ) В КОМПЛЕКТЕ СО ШПИЛЬКОЙ	ШТ	5
			3/10-10-20-30/20	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-20	ШТ	25
			3/10-10-20-30/40	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-32	ШТ	28
			3/10-10-20-40/10	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-8	М	6,36
			3/10-10-20-50/10	ПЛАНКА ПУ-8, 10, 12	ШТ	53
			3/10-10-20-50/20ПП	ШАЙБА ШТР-8, 10, 12	ШТ	53
			3/3-40-40-20/Г	КЛАПАН ИГОЛЬЧАТЫЙ 15НЖ67БК	ШТ.	5
			3/3-50-80-10/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ	5
			3/3-50-80-10/30	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ	1
			3/8-20-10-10/10Г	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБМ1-100	ШТ	5
			3/8-20/П24820	ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО ЗК14-2-2-02	ШТ.	5
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,0002
			6/20-20-10/12	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 ММ	М	0,4
			6/40-25-1/1ПП	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3) ДЛЯ НОМИНАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 1,0 МПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,9 ММ	М	35
			6/40-25-1/2	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3) ДЛЯ НОМИНАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 1,0 МПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,3 ММ	М	80
			6/40-80-20-1/20ПП	УГОЛЬНИК ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3) С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15X1/2" ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ	15
			6/40-80-20-1/23	УГОЛЬНИК ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3) С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25X1/2" ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ	20
			6/40-80-20-2/7ПП	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25X15X25 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.	2
			6/40-80-20-2/7ПП1	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25X15X15 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.	2
			М021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	0,23
			М030403	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ.Ч	11,27
			М081600	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.Ч	0,575

1	2	3	4	5	6	7
			M101301	НАСОСЫ БУРОВЫЕ ДЛЯ НАГНЕТАНИЯ ПРОМЫВочНОЙ жидкости ПОДАЧА 0,9-7,2 м3/ч; НАПОР 400-200 м	МАШ.ч	1,725
			M330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.ч	0,137
			M331002	СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ	МАШ.ч	0,92
			M331531	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.ч	19,205
			M400001	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 т	МАШ.ч	0,23
ЖЗ-20-92	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ.ДРУГОЕ.ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ.	РУБ	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-ч	0,09
			5 C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ч	

Составил _____ ГРИНКЕВИЧ И.С.
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ КОРПУСА №2 СКЛАДА НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН, Г.ФАНИПОЛЬ, УЛ.ЗАВОДСКАЯ,25 (УЧАСТОК
ПРОИЗВОДСТВА КАРТОННЫХ ВТУЛОК)

КОД ОБЪЕКТА:

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ УЧАСТКА ПРОИЗВОДСТВА КАРТОННЫХ ВТУЛОК
Г.ФАНИПОЛЬ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 29-26ПР

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 29-26-ПР-ВС

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №204

НА
ВОЗДУХОСНАБЖЕНИЕ

№	Обоснование	Единица измерения	Объем работ (Норма расхода)	Примечание
1	2	3	4	5
1	Ц36-27-2	ШТ	1	
	M021143	МАШ.Ч	0,5	добавлен
	M021104	МАШ.-Ч	0,5	удален
3	E18-21-1	ФИЛЬТР	2	
	M021143	МАШ.Ч	0,0022	добавлен
	M020130	МАШ.-Ч	0,002	удален
6	Ц13-382-5	Т		
	M021143	МАШ.Ч	0,88	добавлен
	M021104	МАШ.-Ч	0,88	удален
8	Ц18-1-2	ШТ	1	
	1/35-10-30-10/5	ШТ.	0,2	удален
	M021143	МАШ.Ч	0,3	добавлен
	M021104	МАШ.-Ч	0,3	удален
10	E18-22-2	КОМПЛ.	5	
	3/3-50-30-20/10	ШТ.	1	удален
	3/8-20-10-10/10	ШТ.	1	удален
13	Ц11-30-1	ШТ.	5	
	C999-0000.1	КГ	1,5	удален
15	Ц12-122-1	10М	11,5	
	M021143	МАШ.Ч	0,02	добавлен
	M021104	МАШ.-Ч	0,02	удален

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	ц8-526-3	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 250 А РАЗРЯД=4.8, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0815 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	ШТ.	50,62	1,45	0,24	27,89	2,11	82,07
			1	50,62	1,45	0,24	27,89	2,11	82,07
4	СОБ2	Вводной выключатель-разъединитель 200А ЗР	ШТ				174,06		174,06
	обор. подр.		1				174,06		174,06
5	5/10-14-29/26-5-1	Автоматические выключатели отходящих линий с комбинированнымАА расцепителем, с установкой на DIN-рейку 10А ЗР/С 6КА	ШТ				31,12	0,62	31,74
	обор. подр.		1				31,12	0,62	31,74
6	5/10-14-29/26-5-2	Автоматические выключатели отходящих линий с комбинированнымАА расцепителем, с установкой на DIN-рейку 25А ЗР/С 6КА	ШТ				37,73	0,75	38,48
	обор. подр.		1				37,73	0,75	38,48
7	5/10-14-29/26-5-3	Автоматические выключатели отходящих линий с комбинированнымАА расцепителем, с установкой на DIN-рейку 50А ЗР/С 6КА	ШТ				96,65	1,93	98,58
	обор. подр.		1				96,65	1,93	98,58
8	5/10-14-29/26-5-4	Автоматические выключатели отходящих линий с комбинированнымАА расцепителем, с установкой на DIN-рейку 100А ЗР/С 6КА	ШТ				97,51	1,95	99,46
	обор. подр.		1				97,51	1,95	99,46
9	5/10-14-29/26-5-5	Автоматические выключатели отходящих линий с комбинированнымАА расцепителем, с установкой на DIN-рейку 10А 1Р/С 6КА	ШТ				11,03	0,22	11,25
	обор. подр.		3				33,09	0,66	33,75
10	5/10-14-29/26-5-9	АВТОМАТ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 40А ЗР/Д 6КА С НЕЗАВИСИМЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ РН-47	ШТ				127,86	2,56	130,42
	обор. подр.		1				127,86	2,56	130,42
11	5/10-14-29/26-5-8	АВТОМАТ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 20А ЗР/С 6КА С НЕЗАВИСИМЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ РН-47	ШТ				114,78	2,30	117,08
	обор. подр.		2				229,56	4,60	234,16
12	5/10-14-29/26-5-11	АВТОМАТ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 4А ЗР/С 6КА С НЕЗАВИСИМЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ РН-47	ШТ				137,64	2,75	140,39
	обор. подр.		1				137,64	2,75	140,39
13	5/10-14-29/26-5-13	АВТОМАТ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 16А ЗР/С 6КА С НЕЗАВИСИМЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ РН-47	ШТ				125,67	2,51	128,18
	обор. подр.		2				251,34	5,02	256,36
14	5/10-14-29/26-5-5	АВТОМАТ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10А 1Р/С 6КА С НЕЗАВИСИМЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ РН-47	ШТ				11,03	0,22	11,25
	обор. подр.		1				11,03	0,22	11,25
15	ц8-591-6	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=67.111%, План=35.49%	100ШТ	653,94	10,22	1,60	62,05	1,90	728,11
			0,05	32,70	0,51	0,08	3,10	0,10	36,41
16	5/30-30-4-1-1/999120ПП	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	ШТ				3,48	0,20	3,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			5				17,40	1,00	18,40
17	ц8-591-201	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ ВЯЖУЩИМИ РАСТВОРАМИ РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	100 ШТ.	576,94	4,07	1,60	10,57	0,68	592,26
			0,01	5,77	0,04	0,02	0,11	0,01	5,93
18	5/30-30-1-6-3/127	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА-99М 400/400А ЗР 42КА	ШТ.				334,08	19,14	353,22
			1				334,08	19,14	353,22
19	ц8-526-1	АВТОМАТ ОДНО-,ДВУХ-,ТРЕХПОЛЮСНЫЙ,УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ,ТОК ДО 25 А РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=67.111%, План=35.49%	ШТ	27,54	0,97	0,08	24,42	1,09	54,02
			1	27,54	0,97	0,08	24,42	1,09	54,02
20	5/10-14-29/26-5-5 обор. подр.	АВТОМАТ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10А 1Р/С 6КА	ШТ				11,03	0,22	11,25
			1				11,03	0,22	11,25
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЖЗ-40-22		158	18	5	409	24	609
		ОХР и ОПР							103
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							58
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							770
		ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА					1 526	27	
	ЖЗ-40-21	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. КАБЕЛИ - 640.2 М							
21	ц8-147-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ, МАССА 1 М ДО 1 КГ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	100 М КАБЕЛЯ	188,60	30,79	9,63	55,07	4,16	278,62
			3,960784	747,00	121,95	38,14	218,12	16,48	1 103,55
22	ц8-148-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1 М ДО 1 КГ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=67.111%, План=35.49%	100 М КА	201,71	51,76	17,66	44,35	0,98	298,80
			1,186275	239,28	61,40	20,95	52,61	1,16	354,45
23	ц8-147-2	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ, МАССА 1 М ДО 2 КГ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	100 М КАБЕЛЯ	250,82	57,15	19,26	56,24	4,23	368,44
			0,421569	105,74	24,09	8,12	23,71	1,78	155,32
24	ц8-148-2	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1 М ДО 2 КГ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=67.111%, План=35.49%	100М КАБ	298,02	74,33	26,09	44,35	0,98	417,68
			0,068627	20,45	5,10	1,79	3,04	0,07	28,66
25	ц8-146-2	КАБЕЛИ ДО 35 КВ,ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1 М ДО 1 КГ	100М КАБ	271,62	440,09	136,43	296,90	29,08	1 037,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=67.111%, План=35.49%	2,45098	665,74	1 078,65	334,39	727,70	71,27	2 543,36
26	Ц8-146-5	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М ДО 6 КГ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=61.01%, План=35.49%	100 М КАБЕЛЯ	494,13	917,05	288,95	314,89	31,70	1 757,77
			0,019608	9,69	17,98	5,67	6,17	0,62	34,46
27	5/10-10-20-15-1/45	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 3Х1,5-1 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ПО КАТЕГОРИИ А, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИ	1000М				2 354,55	134,92	2 489,47
			0,288				678,11	38,86	716,97
28	5/10-10-10-10-1/51	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ (А) -LS 3 X 2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М				3 583,35	205,33	3 788,68
			0,25				895,84	51,33	947,17
29	5/10-10-10-10-1/80	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ (А)-LS 5 X 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ПЯТЬЮ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М				3 765,82	215,78	3 981,60
			0,04				150,63	8,63	159,26
30	5/10-10-10-10-1/31	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-Ls 5 X 2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ПЯТЬЮ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М				5 445,02	312,00	5 757,02
			0,14				762,30	43,68	805,98
31	5/10-10-10-10-1/32	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-Ls 5X4-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ПЯТЬЮ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 4 ММ	1000 М				8 225,01	471,29	8 696,30
			0,025				205,63	11,78	217,41
32	5/10-10-10-10-1/83	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 5X6-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ,ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА,НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ,БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА,С ПЯТЬЮ ЖИЛАМ	1000М				13 254,03	759,46	14 013,49
			0,01				132,54	7,59	140,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	5/10-10-10-10-1/84	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 5X10-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ,ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА,НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ,БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА,С ПЯТЬЮ ЖИЛА	1000М				22 690,00	1 300,14	23 990,14
			0,03				680,70	39,00	719,70
34	5/10-10-10-10-1/86	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 5X25-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ,ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА,НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ,БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА,С ПЯТЬЮ ЖИЛА	1000М				68 691,67	3 936,03	72 627,70
			0,05				3 434,58	196,80	3 631,38
35	5/10-10-10-10-1/30	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 5 X 70-0,66	М				206,40	11,83	218,23
			2				412,80	23,66	436,46
36	5/10-10-10-10-5/20	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ОГНЕСТОЙКИЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-FRLS 2 X 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА, С ТЕРМИЧЕСКИМ БАРЬЕРОМ ИЗ СЛЮДОСОДЕРЖАЩИХ ЛЕНТ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ДВУМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М				1 767,70	101,29	1 868,99
			0,03				53,03	3,04	56,07
37	Ц8-916-2	ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ (ОБЛЕГЧЕННЫЕ), ПРОВОЛОЧНЫЕ ШИРИНОЙ 120 ММ ПО ПОТОЛКУ, КРЕПЛЕНИЕ С-ПОДВЕСАМИ РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=67.111%, План=35.49%	100М	571,62	3,48		36,07	4,82	615,99
			0,58	331,54	2,02		20,92	2,80	357,28
38	Ц8-916-1	ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ (ОБЛЕГЧЕННЫЕ), ПРОВОЛОЧНЫЕ ШИРИНОЙ 120 ММ ПО СТЕНЕ, КРЕПЛЕНИЕ КРОНШТЕЙНАМИ РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	100 М	671,20	3,71		52,19	7,38	734,48
			0,11	73,83	0,41		5,74	0,81	80,79
39	5/20-10-1/51	ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ 50X100, ОЦИНКОВАННЫЙ ГОРЯЧИМ СПОСОБОМ, ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ	М				6,00	0,34	6,34
			36				216,00	12,24	228,24
40	5/20-10-1/50	ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ 50X50, ОЦИНКОВАННЫЙ ГОРЯЧИМ СПОСОБОМ, ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ	М				7,63	0,44	8,07
			33				251,79	14,52	266,31
41	5/20-10-1/53	ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ 50X200, ОЦИНКОВАННЫЙ ГОРЯЧИМ СПОСОБОМ, ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ	М				16,08	0,92	17,00
			6				96,48	5,52	102,00
42	5/20-10-10/104	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ С-ОБРАЗНЫЙ 41X21X300 ММ, ПЕРФОРИРОВАННЫЙ, ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2,0 ММ, ПОКРЫТИЕ ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВОЕ (HDZ)	ШТ.				13,05	0,75	13,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			60				783,00	45,00	828,00
43	3/10-10-999/365ПП	КРОНШТЕЙНЫ И КРЕПЛЕНИЯ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	ШТ				6,27	0,50	6,77
			60				376,20	30,00	406,20
44	1/10-240-50-15/15	ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ М8Х2000 ММ ОЦИНКОВАННАЯ DIN975	ШТ.				2,86	0,40	3,26
			60				171,60	24,00	195,60
45	1/10-240-20/187	ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ СО СТОПОРНЫМ КОЛЬЦОМ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 8 ММ	1000ШТ				32,78	4,64	37,42
			0,18				5,90	0,84	6,74
46	5/20-10-11/999121ПП	ДРУГИЕ КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	ШТ				2,10	0,12	2,22
			120				252,00	14,40	266,40
47	1/10-240-5-25/10	АНКЕР ЗАБИВАЕМЫЙ М8Х10Х30 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	1000 ШТ.				78,32	11,07	89,39
			0,06				4,70	0,66	5,36
48	1/10-240-21/7	ГАЙКА С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ М8, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	1000ШТ				105,34	14,90	120,24
			0,06				6,32	0,89	7,21
49	5/20-10-10/431	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ С-ОБРАЗНЫЙ 41Х41Х600 ММ, ПЕРФОРИРОВАННЫЙ, ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2,0 ММ, ПОКРЫТИЕ ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВОЕ (HDZ)	ШТ.				37,91	2,17	40,08
			14				530,74	30,38	561,12
50	Ц8-152-7	ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ, УСТАНОВЛИВАЕМАЯ НА СТОЙКАХ, МАССА ДО 0,4 КГ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=67.111%, План=35.49%	100ШТ	38,98	13,18	5,22			52,16
			0,14	5,46	1,85	0,73			7,31
51	5/20-10-15/12	КОНСОЛЬ КАБЕЛЬНАЯ, ДЛИНОЙ 210 ММ, ВЫСОТОЙ 60 ММ, ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННАЯ, МАРКИ КК-210 УХЛ1	ШТ.				8,45	0,51	8,96
			5				42,25	2,55	44,80
52	5/20-10-15/13	КОНСОЛЬ КАБЕЛЬНАЯ, ДЛИНОЙ 410 ММ, ВЫСОТОЙ 80 ММ, ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННАЯ, МАРКИ КК-410 УХЛ1	ШТ.				19,71	1,20	20,91
			9				177,39	10,80	188,19
53	3/10-10-999/365ПП	КРОНШТЕЙНЫ И КРЕПЛЕНИЯ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	ШТ				6,27	0,50	6,77
			42				263,34	21,00	284,34
54	1/10-240-5-5/180	АНКЕРНЫЙ БОЛТ С ГАЙКОЙ М10Х12Х70 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	1000 ШТ.				394,52	55,79	450,31
			0,042				16,57	2,34	18,91
55	1/10-240-5-5/171ПП	АНКЕРНЫЙ БОЛТ С ГАЙКОЙ М10Х12Х30 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	1000 ШТ.				323,65	45,76	369,41
			0,01				3,24	0,46	3,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	3/10-10-999/365ПП	КРОНШТЕЙНЫ И КРЕПЛЕНИЯ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	ШТ				6,27	0,50	6,77
			10				62,70	5,00	67,70
57	1/10-240-5-25/10	АНКЕР ЗАБИВАЕМЫЙ М8Х10Х30 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	1000 ШТ.				78,32	11,07	89,39
			0,084				6,58	0,93	7,51
58	1/10-240-21/7	ГАЙКА С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ М8, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	1000ШТ				105,34	14,90	120,24
			0,084				8,85	1,25	10,10
59	1/10-240-50-16/134	ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 10 ММ, УСИЛЕННАЯ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	1000ШТ				1 380,00	195,13	1 575,13
			0,052				71,76	10,15	81,91
60	Ц8-152-13	УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ (ПРИМ) РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=67.111%, План=35.49%	100ШТ	292,42	125,79	31,17	413,28	20,49	851,98
			0,03	8,77	3,77	0,94	12,40	0,61	25,55
61	1/10-240-22/Г	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ФЛАНЕЦ 50Х50	ШТ				32,97	4,66	37,63
			1				32,97	4,66	37,63
62	1/10-240-22/Г1	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ФЛАНЕЦ 50Х100	ШТ				49,46	6,99	56,45
			2				98,92	13,98	112,90
63	5/20-10-10/431	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ С-ОБРАЗНЫЙ 41Х41Х600 ММ, ПЕРФОРИРОВАННЫЙ, ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2,0 ММ, ПОКРЫТИЕ ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВОЕ (HDZ)	ШТ.				37,91	2,17	40,08
			9				341,19	19,53	360,72
64	1/10-240-5-5/47	АНКЕРНЫЙ БОЛТ С ГАЙКОЙ М8Х10Х60 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	1000 ШТ.				264,23	37,36	301,59
			0,012				3,17	0,45	3,62
65	Ц8-409-1	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР 25 ММ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=67.111%, План=35.49%	100М	390,48	1 105,15	367,19	247,62	25,15	1 768,40
			1,069307	417,54	1 181,74	392,64	264,78	26,89	1 890,95
66	5/20-20-3-2/2	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М				0,47	0,03	0,50
			108				50,76	3,24	54,00
67	3/10-10-20-30/130	КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 20 ММ (ПЛАСТМАССОВЫЕ) В КОМПЛЕКТЕ С ШУРУПОМ И ДЮБЕЛЕМ	ШТ				1,11	0,09	1,20
			70				77,70	6,30	84,00
68	Ц8-409-2	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=67.111%, План=35.49%	100М	563,87	1 643,69	551,85	462,45	48,39	2 718,40
			0,158416	89,33	260,39	87,42	73,26	7,67	430,65
69	5/20-20-3-2/4	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М				1,22	0,09	1,31
			12				14,64	1,08	15,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	5/20-20-3-2/5	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 40 ММ	М				1,11	0,08	1,19
			4				4,44	0,32	4,76
71	3/10-10-20-30/150	КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 32 ММ (ПЛАСТМАССОВЫЕ) В КОМПЛЕКТЕ С ШУРУПОМ И ДЮБЕЛЕМ	ШТ				1,85	0,15	2,00
			5				9,25	0,75	10,00
72	Ц8-409-3	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 63 ММ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=67.111%, План=35.49%	100М	641,30	2 055,19	692,50	688,17	69,10	3 453,76
			0,0396	25,40	81,39	27,42	27,25	2,74	136,78
73	5/20-20-3-2/7	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 63 ММ	М				4,36	0,31	4,67
			4				17,44	1,24	18,68
74	5/20-40-4/5	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ РАЗВОДКИ ПРОВОДОВ КМ-209	ШТ				2,62	0,15	2,77
			13				34,06	1,95	36,01
75	Ц8-155-1	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ МАССОЙ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЕЙ ВО ВЗРЫВООПАСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=67.111%, План=35.49%	ШТ	8,39			38,57	0,41	47,37
			2	16,78			77,14	0,82	94,74
76	1/55-20-50/50ПП	МАСТИКА ТЕРМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ HILTI CP 611A	МЛ				0,12	0,02	0,14
			1240				148,80	24,80	173,60
77	1/10-120-10-10/68	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-DS(ТН)1-CS(10)40-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 135 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 12	М3				280,11	39,61	319,72
			0,072				20,17	2,85	23,02
78	Ц8-591-12	БЛОКИ С ТРЕМЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ И ОДНОЙ ШТЕПСЕЛЬНОЙ РОЗЕТКОЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	100 ШТ.	1 225,17	8,14	3,21	1,38	0,20	1 234,89
			0,04	49,01	0,33	0,13	0,06	0,01	49,41
79	5/30-30-4-1-2-999/120	ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 12/// РПС32-925	ШТ.				6,12	0,35	6,47
			4				24,48	1,40	25,88
80	5/30-30-4-1-2-999/120	ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 12/// ССИ-124	ШТ.				6,12	0,35	6,47
			4				24,48	1,40	25,88
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЖЗ-40-21		2 806	2 841	918	13 169	875	19 691
		ОХР и ОПР							2 436
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 322
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							23 449

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЖЗ-40-52		УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ - 219 М							
81 Ц8-472-6	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=67.111%, План=35.49%	100М	332,10	52,48	8,43	260,17	19,19	663,94	
			1,52	504,79	79,77	12,81	395,46	29,17	1 009,19
82 Ц8-472-10	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ МЕДНОГО ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=67.111%, План=35.49%	100М	713,49	17,52	1,60	668,62	37,32	1 436,95	
			0,67	478,04	11,74	1,07	447,98	25,00	962,76
83 5/10-20-60-2/161	ПРОВОД СИЛОВОЙ УСТАНОВОЧНЫЙ МАРКИ ПУГВ 1Х25 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000М				9 272,50	531,31	9 803,81	
			0,01			92,73	5,31	98,04	
84 5/10-20-60-2/157	ПРОВОД СИЛОВОЙ УСТАНОВОЧНЫЙ МАРКИ ПУГВ 1Х4 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000М				1 494,81	85,65	1 580,46	
			0,057			85,20	4,88	90,08	
85 5/20-30-2/П40318	СКОБА-ДЕРЖАТЕЛЬ ПОЛОСЫ ND2311	ШТ				5,19	0,73	5,92	
			152			788,88	110,96	899,84	
86 5/20-30-1-2/71	НАКОНЕЧНИК СИЛОВОЙ МЕДНЫЙ ЛУЖЕНЫЙ ТМЛ-Р 25-10	ШТ				1,68	0,10	1,78	
			2			3,36	0,20	3,56	
87 5/20-30-1-2/74	НАКОНЕЧНИК СИЛОВОЙ МЕДНЫЙ ЛУЖЕНЫЙ ТМЛ-Р 4-5	ШТ				0,42	0,02	0,44	
			22			9,24	0,44	9,68	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЖЗ-40-52				983	92	14	1 823	176	3 074
ОХР и ОПР									669
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									354
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ									4 097
ЖЗ-40-90		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ДРУГОЕ. - 687 РУБ							
88 Ц8-146-2	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М ДО 1 КГ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% Ктруд=0.8, Ктруд.маш=0.8	100 М КАБЕЛЯ	217,30	352,19	109,14				569,49
			0,294118	63,91	103,59	32,10			167,50
89 ПРИМЕЧАНИЕ	ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ								
90 Ц8-146-2	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М ДО 1 КГ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=67.111%, План=35.49%	100М КАБ	271,62	440,09	136,43	296,90	29,08	1 037,69	
			0,294118	79,89	129,44	40,13	87,32	8,55	305,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЖЗ-40-90			144	233	72	87	9	473
	ОХР и ОПР								139
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								77
	ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ								689
	ИТОГО ПО Строительные работы (село)						1 046	60	1 106
	ОХРиОПР = 80.54%								
	План.приб. = 61.93%								
	ИТОГО								1 106
	ИТОГО ПО Электромонтажные работы (нов)			1 147	285	89	1 842	111	3 385
	ОХРиОПР = 61.01%								754
	План.приб. = 35.49%								439
	ИТОГО								4 578
	ИТОГО ПО Электромонтажные работы (нов)			2 943	2 899	920	12 600	912	19 354
	ОХРиОПР = 67.111%								2 593
	План.приб. = 35.49%								1 371
	ИТОГО								23 318
	ИТОГО			4 090	3 184	1 009	15 488	1 083	23 845
	ОХР и ОПР								3 347
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								1 810
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								4,2
	ВСЕГО								29 002
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО								5 880
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА								
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО								
	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ								5 430
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ								450
	ТРАНСПОРТ								
	ОХР и ОПР								
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО								23 122
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА								4 090
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО								3 184
	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ								1 009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							10 058
		ТРАНСПОРТ							633
		ОХР И ОПР							3 347
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 810
		МОНТИРУЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ					1 526		1 526
		ТРАНСПОРТ						27	27
		ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ							30 555
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							237,01
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							49,36

Составил

ГРИНКЕВИЧ И.С.

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ КОРПУСА №2 СКЛАДА НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН, Г.ФАНИПОЛЬ, УЛ.ЗАВОДСКАЯ,25 (УЧАСТОК
ПРОИЗВОДСТВА КАРТОННЫХ ВТУЛОК)

Код объекта:

Наименование здания, сооружения: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ УЧАСТКА ПРОИЗВОДСТВА КАРТОННЫХ ВТУЛОК
Г.ФАНИПОЛЬ

Шифр здания, сооружения: 29-26ПР

Комплект чертежей: 29/26-ПР-ЭМ

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №205
на ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Составлена в ценах на 01.07.2026
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч.	237,01		
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч.	49,36		
3	M400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	3,904214	40,94	159,84
4	M031801	ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 0,35 Т	МАШ.Ч	17,217062	65,89	1 134,43
5	M150402	ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА	МАШ.Ч	2,559992	0,35	0,90
6	M030203	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т	МАШ.-Ч	30,564512	0,85	25,98
7	M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	26,812273	60,46	1 621,07
8	M021104	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 16 Т	МАШ.-Ч	1,424894	60,77	86,59
9	M030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	30,739511	1,27	39,04
10	M030404	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,149413	4,10	0,61
11	M330302	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.Ч	0,0966	1,05	0,10
12	M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	7,841909	0,91	7,14
13	M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	45,565716	0,88	40,10
14	M330250	ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ	МАШ.Ч	12,416101	1,48	18,38
15	M350451	ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0,33	0,41	0,14
16	M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	10,700976	4,62	49,44
17	1/10-240-5-25/10	АНКЕР ЗАБИВАЕМЫЙ М8Х10Х30 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	1000 ШТ.	0,144	78,32	11,28
18	1/10-240-5- 5/171ПП	АНКЕРНЫЙ БОЛТ С ГАЙКОЙ М10Х12Х30 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	1000 ШТ.	0,01	323,65	3,24
19	1/10-240-5-5/180	АНКЕРНЫЙ БОЛТ С ГАЙКОЙ М10Х12Х70 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	1000 ШТ.	0,042	394,52	16,57
20	1/10-240-5-5/47	АНКЕРНЫЙ БОЛТ С ГАЙКОЙ М8Х10Х60 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	1000 ШТ.	0,012	264,23	3,17
21	1/10-80-10/29	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 3-5 ММ	Т	0,00012	31 835,00	3,82
22	5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100ШТ	0,161255	6,35	1,02
23	5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,439019	6,35	2,79
24	5/20-30-5/3	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У153 У3,5	1000 ШТ.	0,004	90,00	0,36
25	1/10-240-10-15/6	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 6 ММ	Т	0,000465	4 003,75	1,86

1	2	3	4	5	6	7
26	1/10-240-10-15/14	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 8 ММ	Т	0,004335	3 875,02	16,80
27	1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000792	3 507,26	2,78
28	5/20-30-4/2	ВТУЛКА В22 УХЛ2	100ШТ	0,192475	10,51	2,02
29	5/20-30-4/4	ВТУЛКА В42 УХЛ2	100ШТ	0,028515	19,00	0,54
30	5/20-30-4/5	ВТУЛКА В54 УХЛ2	100ШТ	0,007128	25,00	0,18
31	5/30-30-4-1-1/999120ПП	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	ШТ	5	3,48	17,40
32	5/30-30-1-6-3/127	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА-99М 400/400А ЗР 42КА	ШТ.	1	334,08	334,08
33	1/10-230-55-5/22	ВЯЖУЩЕЕ ГИПСОВОЕ МАРКИ Г-4 НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩЕЕ (Б), СРЕДНЕГО ПОМОЛА (II) (ФАСОВАННОЕ)	Т	0,000126	438,79	0,06
34	1/10-240-21/7	ГАЙКА С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ М8, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	1000ШТ	0,144	105,34	15,17
35	1/10-240-20/187	ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ СО СТОПОРНЫМ КОЛЬЦОМ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 8 ММ	1000ШТ	0,18	32,78	5,90
36	1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000226	4 147,21	0,94
37	1/10-240-20/10	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 6 ММ	Т	0,000177	4 415,00	0,78
38	1/10-240-20/11	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 8 ММ	Т	0,000444	4 385,00	1,95
39	1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0,033	6,56	0,22
40	5/20-10-11/999121ПП	ДРУГИЕ КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	ШТ	120	2,10	252,00
41	5/90-10/3	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У656 УЗ	10ШТ	0,732	0,85	0,62
42	5/90-10/4	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658	10ШТ	61,502168	0,90	55,35
43	5/90-10/2	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У661 УЗ	10ШТ	1,832	7,50	13,74
44	5/90-10/2	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У661 УЗ	10 ШТ.	1,22	7,50	9,15
45	1/10-240-30-30/290	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ДЛЯ МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА 3,7Х50 ММ	КГ	4,147059	51,48	213,49
46	5/20-40-3/1	ЗАГЛУШКА У469	10ШТ	1,069307	3,40	3,64
47	5/20-40-3/3	ЗАГЛУШКА У470	10ШТ	0,198016	5,50	1,09
48	1/10-235-20/681	ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15 ММХ20 М)	М2	0,315	5,67	1,79
49	1/10-235-20/681	ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15 ММХ20 М)	М2	0,09	5,67	0,51
50	5/10-10-10-10-1/51	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ (А) -LS 3 X 2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	0,25	3 583,35	895,84
51	5/10-10-10-10-1/80	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ (А)-LS 5 X 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ПЯТЬЮ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	0,04	3 765,82	150,63
52	5/10-10-20-15-1/45	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 3X1,5-1 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ПО КАТЕГОРИИ А, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИ	1000М	0,288	2 354,55	678,11

1	2	3	4	5	6	7
53	5/10-10-10-10-1/84	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 5X10-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ,ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА,НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ,БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА,С ПЯТЬЮ ЖИЛА	1000М	0,03	22 690,00	680,70
54	5/10-10-10-10-1/86	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 5X25-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ,ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА,НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ,БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА,С ПЯТЬЮ ЖИЛА	1000М	0,05	68 691,67	3 434,58
55	5/10-10-10-10-1/83	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 5X6-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ,ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА,НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ,БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА,С ПЯТЬЮ ЖИЛАМ	1000М	0,01	13 254,03	132,54
56	5/10-10-10-10-1/31	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 5 X 2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ПЯТЬЮ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	0,14	5 445,02	762,30
57	5/10-10-10-10-1/30	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 5 X 70-0,66	М	2	206,40	412,80
58	5/10-10-10-10-1/32	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 5X4-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ПЯТЬЮ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 4 ММ	1000 М	0,025	8 225,01	205,63
59	5/10-10-10-10-5/20	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ОГНЕСТОЙКИЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-FRLS 2 X 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА, С ТЕРМИЧЕСКИМ БАРЬЕРОМ ИЗ СЛЮДОСОДЕРЖАЩИХ ЛЕНТ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ДВУМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	0,03	1 767,70	53,03
60	1/10-230-35/105	КЛЕЙ ВК-11	КГ	0,299007	605,00	180,90
61	5/20-30-3/2	КНОПКА К227 УХЛ2	1000 ШТ.	0,1591	120,00	19,09
62	5/20-10-15/12	КОНСОЛЬ КАБЕЛЬНАЯ, ДЛИНОЙ 210 ММ, ВЫСОТОЙ 60 ММ, ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННАЯ, МАРКИ КК-210 УХЛ1	ШТ.	5	8,45	42,25
63	5/20-10-15/13	КОНСОЛЬ КАБЕЛЬНАЯ, ДЛИНОЙ 410 ММ, ВЫСОТОЙ 80 ММ, ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННАЯ, МАРКИ КК-410 УХЛ1	ШТ.	9	19,71	177,39
64	5/20-40-4/11	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ (ПОДРОЗЕТНИК)	100ШТ	0,051	22,00	1,12
65	5/20-40-4/5	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ РАЗВОДКИ ПРОВОДОВ КМ-209	ШТ	13	2,62	34,06
66	1/10-230-40-20/55	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЖЕЛТАЯ	Т	0,00304	6 777,78	20,60

1	2	3	4	5	6	7
67	1/10-230-40-20/64	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЗЕЛЕНАЯ	Т	0,00304	6 777,78	20,60
68	1/10-230-40-20/127	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,000013	9 430,00	0,12
69	1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	3,107	9,43	29,30
70	1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	0,03	9,43	0,28
71	3/10-10-20-30/130	КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 20 ММ (ПЛАСТМАССОВЫЕ) В КОМПЛЕКТЕ С ШУРУПОМ И ДЮБЕЛЕМ	ШТ	70	1,11	77,70
72	3/10-10-20-30/150	КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 32 ММ (ПЛАСТМАССОВЫЕ) В КОМПЛЕКТЕ С ШУРУПОМ И ДЮБЕЛЕМ	ШТ	5	1,85	9,25
73	3/10-10-999/365ПП	КРОНШТЕЙНЫ И КРЕПЛЕНИЯ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	ШТ	112	6,27	702,24
74	1/10-170-2/40	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230 X 2 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА	ШТ.	0,00616	2,14	0,01
75	1/10-170-2/40	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230X2X22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА	ШТ.	0,03248	2,14	0,07
76	1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 X 6 X 22	ШТ.	0,22	3,34	0,73
77	1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180X6X22	ШТ.	2,928131	3,34	9,78
78	1/55-50-20/35	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	КГ	3,211765	15,75	50,59
79	1/55-50-20/35	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	КГ	7,981177	15,75	125,70
80	1/10-230-45-5/186	ЛАК НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ НЦ-218	КГ	0,006	11,29	0,07
81	1/10-230-45-5/186	ЛАК НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ НЦ-218	КГ	0,01	11,29	0,11
82	1/55-50-20/77	ЛАК ПЕНТАФТАЛЕВЫЙ ПФ-170	Т	0,000011	4 714,29	0,05
83	5/20-30-3/43	ЛЕНТА К226	100 М	0,187149	70,00	13,10
84	5/30-40-2/21	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,14 - 0,19 ММ	КГ	0,0168		
85	5/30-40-2/21	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,14 - 0,19 ММ	КГ	0,0011	53,66	0,06
86	5/30-40-2/21	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,14-0,19 ММ	КГ	0,0055	53,66	0,30
87	5/50-30-3/2	ЛИСТ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ИЗ СВИНЦА МАРКИ С1	Т	0,002748	15 061,40	41,39
88	5/50-30-3/2	ЛИСТ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ИЗ СВИНЦА МАРКИ С1	Т	0,005397	15 061,40	81,29
89	5/20-10-1/51	ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ 50X100, ОЦИНКОВАННЫЙ ГОРЯЧИМ СПОСОБОМ, ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ	М	36	6,00	216,00
90	5/20-10-1/53	ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ 50X200, ОЦИНКОВАННЫЙ ГОРЯЧИМ СПОСОБОМ, ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ	М	6	16,08	96,48

1	2	3	4	5	6	7
91	5/20-10-1/50	ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ 50X50, ОЦИНКОВАННЫЙ ГОРЯЧИМ СПОСОБОМ, ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ	М	33	7,63	251,79
92	1/55-20-50/50ПП	МАСТИКА ТЕРМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ НІЛТІ СР 611А	МЛ	1240	0,12	148,80
93	5/20-30-1-2/71	НАКОНЕЧНИК СИЛОВОЙ МЕДНЫЙ ЛУЖЕНЫЙ ТМЛ-Р 25-10	ШТ	2	1,68	3,36
94	5/20-30-1-2/74	НАКОНЕЧНИК СИЛОВОЙ МЕДНЫЙ ЛУЖЕНЫЙ ТМЛ-Р 4-5	ШТ	22	0,42	9,24
95	1/10-235-3/101	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	0,3	6,50	1,95
96	1/55-50-30/20	ПАСТА КВАРЦЕВАЗЕЛИНОВАЯ	КГ	0,018	40,00	0,72
97	1/55-50-30/20	ПАСТА КВАРЦЕВАЗЕЛИНОВАЯ	КГ	0,006	40,00	0,24
98	1/10-170-50/5	ПАТРОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ Д-4	1000ШТ	0,692967	160,00	110,87
99	5/20-40-2/1	ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У476 УЗ	10ШТ	1,924753	38,95	74,97
100	5/20-40-2/4	ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У479 УЗ	10ШТ	0,356429	91,45	32,60
101	5/20-30-2/1	ПЕРЕМЫЧКА ГИБКАЯ ПГС-35-560 У2,5	ШТ.	1	6,39	6,39
102	5/20-30-2/1	ПЕРЕМЫЧКА ГИБКАЯ ПГС-35-560 У2,5	ШТ	1	6,39	6,39
103	1/10-120-10-10/68	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-DS(ТН)1-CS(10)40-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 135 КГ/МЗ) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 12	МЗ	0,072	280,11	20,17
104	5/20-30-3/40	ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ.	1,4336	312,00	447,28
105	1/10-10-10/6	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ЦЕМ 0 42,5 Н (В УПАКОВКЕ)	Т	0,000032	293,72	0,01
106	5/50-70-2/13	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ МАЛОСУРЬМЯНИСТЫЙ, МАРКИ ПОССУ 40-0,5	Т	0,001164	58 509,30	68,10
107	5/50-70-2/13	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ МАЛОСУРЬМЯНИСТЫЙ, МАРКИ ПОССУ 40-0,5	Т	0,001999	58 509,30	116,96
108	5/10-20-60-2/161	ПРОВОД СИЛОВОЙ УСТАНОВОЧНЫЙ МАРКИ ПУГВ 1Х25 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000М	0,01	9 272,50	92,73
109	5/10-20-60-2/157	ПРОВОД СИЛОВОЙ УСТАНОВОЧНЫЙ МАРКИ ПУГВ 1Х4 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000М	0,057	1 494,81	85,20
110	1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,442157	4,23	1,87
111	1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	2,986085	4,23	12,63
112	1/10-260-30-3/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, РАЗМЕРАМИ 4Х25 ММ	Т	0,12312	2 430,28	299,22
113	5/20-10-10/104	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ С-ОБРАЗНЫЙ 41Х21Х300 ММ, ПЕРФОРИРОВАННЫЙ, ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2,0 ММ, ПОКРЫТИЕ ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВОЕ (HDZ)	ШТ.	60	13,05	783,00

1	2	3	4	5	6	7
114	5/20-10-10/431	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ С-ОБРАЗНЫЙ 41X41X600 ММ, ПЕРФОРИРОВАННЫЙ, ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2,0 ММ, ПОКРЫТИЕ ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВОЕ (HDZ)	ШТ.	23	37,91	871,93
115	1/10-230-50-15/39	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ 646	КГ	0,04	8,50	0,34
116	1/10-230-50-15/39	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ 646	КГ	0,03	8,50	0,26
117	1/10-230-50-15/51	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4	КГ	0,03	8,50	0,26
118	1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,2685	4,24	1,14
119	1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ	3,129065	4,24	13,27
120	5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10ШТ	28	7,49	209,72
121	5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	8,088237	7,49	60,58
122	5/20-30-3/28	СКОБА К1157 У3	1000ШТ	0,00612	780,00	4,77
123	5/20-30-2/П40318	СКОБА-ДЕРЖАТЕЛЬ ПОЛОСЫ ND2311	ШТ	152	5,19	788,88
124	1/10-135-20/75	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	КГ	3,134722	3,14	9,84
125	1/10-240-22/Г1	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ФЛАНЕЦ 50X100	ШТ	2	49,46	98,92
126	1/10-240-22/Г	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ФЛАНЕЦ 50X50	ШТ	1	32,97	32,97
127	5/20-20-3-2/2	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	108	0,47	50,76
128	5/20-20-3-2/4	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	12	1,22	14,64
129	5/20-20-3-2/5	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 40 ММ	М	4	1,11	4,44
130	5/20-20-3-2/7	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 63 ММ	М	4	4,36	17,44
131	5/20-20-3-4/10	ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КГ	0,0042	8,90	0,04
132	5/20-20-3-4/10	ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КГ	0,021	8,90	0,19
133	5/20-30-4/8	УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ УС-65	КГ	1,44	49,56	71,37
134	5/20-30-3/16	ХОМУТИК С 440 У2	ШТ	2,6532	1,95	5,17
135	1/10-240-50-16/134	ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 10 ММ, УСИЛЕННАЯ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	1000ШТ	0,052	1 380,00	71,76
136	1/10-240-50-16/15	ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 6 ММ	КГ	0,007018		
137	1/10-240-50-16/15	ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 6 ММ	КГ	0,037004	6,69	0,25
138	1/10-240-50-16/20	ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 8 ММ	КГ	0,13456	6,69	0,90
139	1/10-240-50-16/20	ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 8 ММ	КГ	0,05104		
140	1/10-240-50-16/2	ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,005	5,90	0,03
141	1/10-240-50-16/2	ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,108206	5,90	0,64
142	1/10-240-50-15/15	ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ М8X2000 ММ ОЦИНКОВАННАЯ DIN975	ШТ.	60	2,86	171,60
143	5/30-30-4-1-2-999/120	ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 12/// РПС32-925	ШТ.	8	6,12	48,96
144	1/10-240-55-10/40	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0,000033	4 560,00	0,15
145	1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00239	4 130,00	9,87
146	1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	0,05	7,84	0,39
147	1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	0,103	7,84	0,81

1	2	3	4	5	6	7
		ОБОРУДОВАНИЕ:				
148	5/10-14-29/26-5-4	АВТОМАТ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 100А ЗР/С 6КА	ШТ	1	97,51	97,51
149	5/10-14-29/26-5-5	АВТОМАТ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10А 1Р/С 6КА	ШТ	5	11,03	55,15
150	5/10-14-29/26-5-1	АВТОМАТ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10А ЗР/С 6КА	ШТ	1	31,12	31,12
151	5/10-14-29/26-5-13	АВТОМАТ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 16А ЗР/С 6КА С НЕЗАВИСИМЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ РН-47	ШТ	2	125,67	251,34
152	5/10-14-29/26-5-8	АВТОМАТ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 20А ЗР/С 6КА С НЕЗАВИСИМЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ РН-47	ШТ	2	114,78	229,56
153	5/10-14-29/26-5-2	АВТОМАТ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 25А ЗР/С 6КА	ШТ	1	37,73	37,73
154	5/10-14-29/26-5-9	АВТОМАТ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 40А ЗР/Д 6КА С НЕЗАВИСИМЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ РН-47	ШТ	1	127,86	127,86
155	5/10-14-29/26-5-11	АВТОМАТ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 4А ЗР/С 6КА С НЕЗАВИСИМЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ РН-47	ШТ	1	137,64	137,64
156	5/10-14-29/26-5-3	АВТОМАТ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 50А ЗР/С 6КА	ШТ	1	96,65	96,65
157	СОБ2	Вводной выключатель-разъединитель 200А ЗР	ШТ	1	174,06	174,06
158	СОБ191	Щит распределительный навесной (540х660х120мм) IP54;	ШТ	1	287,00	287,00

Составил _____ ГРИНКЕВИЧ И.С.
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ КОРПУСА N2 СКЛАДА НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН, Г.ФАНИПОЛЬ, УЛ.ЗАВОДСКАЯ,25 (УЧАСТОК
ПРОИЗВОДСТВА КАРТОННЫХ ВТУЛОК)

Код объекта:

Наименование здания, сооружения: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ УЧАСТКА ПРОИЗВОДСТВА КАРТОННЫХ ВТУЛОК
Г.ФАНИПОЛЬ

Шифр здания, сооружения: 29-26ПР

Комплект чертежей: 29/26-ПР-ЭМ

ВЕДОМОСТЬ №205
объемов работ и расхода ресурсов
на ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
		объем				
1	2	3	4	5	6	7
ЖЗ-40-22	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.	ШТ	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	8,79
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,24
			1/10-10-10/6	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ЦЕМ 0 42,5 Н (В УПАКОВКЕ)	Т	0,000032
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00029
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,122
			1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 X 6 X 22	ШТ.	0,37
			1/10-230-40-20/127	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,000013
			1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	0,03
			1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	0,09
			1/10-230-45-5/186	ЛАК НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ НЦ-218	КГ	0,016
			1/10-230-50-15/39	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ 646	КГ	0,07
			1/10-235-20/681	ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15 ММХ20 М)	М2	0,405
			1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000455
			1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00013
			1/10-240-50-16/2	ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,065
			1/10-240-55-10/40	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,000033
			1/55-50-30/20	ПАСТА КВАРЦЕВАЗЕЛИНОВАЯ	КГ	0,024
			5/10-14-29/26-5-1	Автоматические выключатели отходящих линий с комбинированнымАА расцепителем, с установкой на DIN-рейку 10А 3Р/С 6КА	ШТ	1
			5/10-14-29/26-5-11	АВТОМАТ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 4А 3Р/С 6КА С НЕЗАВИСИМЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ РН-47	ШТ	1
			5/10-14-29/26-5-13	АВТОМАТ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 16А 3Р/С 6КА С НЕЗАВИСИМЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ РН-47	ШТ	2
			5/10-14-29/26-5-2	Автоматические выключатели отходящих линий с комбинированнымАА расцепителем, с установкой на DIN-рейку 25А 3Р/С 6КА	ШТ	1
			5/10-14-29/26-5-3	Автоматические выключатели отходящих линий с комбинированнымАА расцепителем, с установкой на DIN-рейку 50А 3Р/С 6КА	ШТ	1
			5/10-14-29/26-5-4	Автоматические выключатели отходящих линий с комбинированнымАА расцепителем, с установкой на DIN-рейку 100А 3Р/С 6КА	ШТ	1

1	2	3	4	5	6	7
			5/10-14-29/26-5-5	Автоматические выключатели отходящих линий с комбинированным АА расцепителем, с установкой на DIN-рейку 10А 1Р/С 6КА	ШТ	5
			5/10-14-29/26-5-8	АВТОМАТ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 20А 3Р/С 6КА С НЕЗАВИСИМЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ РН-47	ШТ	2
			5/10-14-29/26-5-9	АВТОМАТ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 40А 3Р/Д 6КА С НЕЗАВИСИМЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ РН-47	ШТ	1
			5/20-20-3-4/10	ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КГ	0,0252
			5/20-30-2/1	ПЕРЕМЫЧКА ГИБКАЯ ПГС-35-560 У2,5	ШТ.	2
			5/20-30-3/40	ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ.	0,04
			5/20-30-5/3	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У153 У3,5	1000 ШТ.	0,004
			5/20-40-4/11	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ (ПОДРОЗЕТНИК)	100ШТ	0,051
			5/30-30-1-6-3/127	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА-99М 400/400А 3Р 42КА	ШТ.	1
			5/30-30-4-1-1/999120ПП	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	ШТ	5
			5/30-40-2/21	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,14-0,19 ММ	КГ	0,0066
			5/90-10/2	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У661 У3	10 ШТ.	2,44
			5/90-10/4	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658	10ШТ	1,02
			М021104	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,1164
			М021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.-Ч	0,004
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,12
			М330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,19
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,45
			М350451	ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0,33
			М400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,1204
			СОБ191	Щит распределительный навесной (540х660х120мм) IP54;	ШТ	1
			СОБ2	Вводной выключатель-разъединитель 200А 3Р	ШТ	1
ЖЗ-40-21	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. КАБЕЛИ	М	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	163,76
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	44,90
			1/10-120-10-10/68	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-ДС(ТН)1-СS(10)40-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 135 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 12	МЗ	0,072
			1/10-135-20/75	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	КГ	3,134722
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,001264
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ	3,275565
			1/10-170-2/40	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230Х2Х22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА	ШТ.	0,03864
			1/10-170-50/5	ПАТРОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ Д-4	1000ШТ	0,620026
			1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180Х6Х22	ШТ.	1,410131
			1/10-230-35/105	КЛЕЙ ВК-11	КГ	0,299007
			1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	0,063
			1/10-230-50-15/51	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4	КГ	0,03

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-230-55-5/22	ВЯЖУЩЕЕ ГИПСОВОЕ МАРКИ Г-4 НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩЕЕ (Б), СРЕДНЕГО ПОМОЛА (II) (ФАСОВАННОЕ)	Т	0,000126
			1/10-235-3/101	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	0,3
			1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000337
			1/10-240-10-15/14	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 8 ММ	Т	0,004335
			1/10-240-10-15/6	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 6 ММ	Т	0,000465
			1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000096
			1/10-240-20/10	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 6 ММ	Т	0,000177
			1/10-240-20/11	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 8 ММ	Т	0,000444
			1/10-240-20/187	ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ СО СТОПОРНЫМ КОЛЬЦОМ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 8 ММ	1000ШТ	0,18
			1/10-240-21/7	ГАЙКА С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ М8, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	1000ШТ	0,144
			1/10-240-22/Г	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ФЛАНЕЦ 50Х50	ШТ	1
			1/10-240-22/Г1	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ФЛАНЕЦ 50Х100	ШТ	2
			1/10-240-30-30/290	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ДЛЯ МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА 3,7Х50 ММ	КГ	3,705882
			1/10-240-5-25/10	АНКЕР ЗАБИВАЕМЫЙ М8Х10Х30 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	1000 ШТ.	0,144
			1/10-240-5-5/171ПП	АНКЕРНЫЙ БОЛТ С ГАЙКОЙ М10Х12Х30 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	1000 ШТ.	0,01
			1/10-240-5-5/180	АНКЕРНЫЙ БОЛТ С ГАЙКОЙ М10Х12Х70 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	1000 ШТ.	0,042
			1/10-240-5-5/47	АНКЕРНЫЙ БОЛТ С ГАЙКОЙ М8Х10Х60 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	1000 ШТ.	0,012
			1/10-240-50-15/15	ШПИЛКА РЕЗЬБОВАЯ М8Х2000 ММ ОЦИНКОВАННАЯ DIN975	ШТ.	60
			1/10-240-50-16/134	ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 10 ММ, УСИЛЕННАЯ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	1000ШТ	0,052
			1/10-240-50-16/15	ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 6 ММ	КГ	0,007018
			1/10-240-50-16/15	ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 6 ММ	КГ	0,037004
			1/10-240-50-16/2	ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,048206
			1/10-240-50-16/20	ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 8 ММ	КГ	0,05104
			1/10-240-50-16/20	ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 8 ММ	КГ	0,13456
			1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	3,39883
			1/10-80-10/29	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 3-5 ММ	Т	0,00012
			1/55-20-50/50ПП	МАСТИКА ТЕРМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ НІІТІ СР 611А	МЛ	1240
			1/55-50-20/35	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	КГ	10,345882
			1/55-50-20/77	ЛАК ПЕНТАФТАЛЕВЫЙ ПФ-170	Т	0,000011
			1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0,033
			3/10-10-20-30/130	КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 20 ММ (ПЛАСТМАССОВЫЕ) В КОМПЛЕКТЕ С ШУРУПОМ И ДЮБЕЛЕМ	ШТ	70
			3/10-10-20-30/150	КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 32 ММ (ПЛАСТМАССОВЫЕ) В КОМПЛЕКТЕ С ШУРУПОМ И ДЮБЕЛЕМ	ШТ	5
			3/10-10-999/365ПП	КРОНШТЕЙНЫ И КРЕПЛЕНИЯ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	ШТ	112
			5/10-10-10-10-1/30	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 5 X 70-0,66	М	2

1	2	3	4	5	6	7
			5/10-10-10-10-1/31	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 5 X 2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ПЯТЬЮ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	0,14
			5/10-10-10-10-1/32	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 5X4-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ПЯТЬЮ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 4 ММ	1000 М	0,025
			5/10-10-10-10-1/51	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ (А) - LS 3 X 2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	0,25
			5/10-10-10-10-1/80	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ (А)- LS 5 X 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ПЯТЬЮ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	0,04
			5/10-10-10-10-1/83	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(А)- LS 5X6-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ПЯТЬЮ ЖИЛАМ	1000М	0,01
			5/10-10-10-10-1/84	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(А)- LS 5X10-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ПЯТЬЮ ЖИЛА	1000М	0,03
			5/10-10-10-10-1/86	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(А)- LS 5X25-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ПЯТЬЮ ЖИЛА	1000М	0,05

1	2	3	4	5	6	7
			5/10-10-10-10-5/20	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ОГНЕСТОЙКИЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-FRLS 2 X 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА, С ТЕРМИЧЕСКИМ БАРЬЕРОМ ИЗ СЛЮДОСОДЕРЖАЩИХ ЛЕНТ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ДВУМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	0,03
			5/10-10-20-15-1/45	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(А)- LS 3X1,5-1 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ПО КАТЕГОРИИ А, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИ	1000М	0,288
			5/20-10-1/50	ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ 50X50, ОЦИНКОВАННЫЙ ГОРЯЧИМ СПОСОБОМ, ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ	М	33
			5/20-10-1/51	ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ 50X100, ОЦИНКОВАННЫЙ ГОРЯЧИМ СПОСОБОМ, ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ	М	36
			5/20-10-1/53	ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ 50X200, ОЦИНКОВАННЫЙ ГОРЯЧИМ СПОСОБОМ, ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ	М	6
			5/20-10-10/104	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ С- ОБРАЗНЫЙ 41X21X300 ММ, ПЕРФОРИРОВАННЫЙ, ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2,0 ММ, ПОКРЫТИЕ ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВОЕ (HDZ)	ШТ.	60
			5/20-10-10/431	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ С- ОБРАЗНЫЙ 41X41X600 ММ, ПЕРФОРИРОВАННЫЙ, ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2,0 ММ, ПОКРЫТИЕ ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВОЕ (HDZ)	ШТ.	23
			5/20-10-11/999121ПП	ДРУГИЕ КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	ШТ	120
			5/20-10-15/12	КОНСОЛЬ КАБЕЛЬНАЯ, ДЛИНОЙ 210 ММ, ВЫСОТОЙ 60 ММ, ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННАЯ, МАРКИ КК- 210 УХЛ1	ШТ.	5
			5/20-10-15/13	КОНСОЛЬ КАБЕЛЬНАЯ, ДЛИНОЙ 410 ММ, ВЫСОТОЙ 80 ММ, ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННАЯ, МАРКИ КК- 410 УХЛ1	ШТ.	9
			5/20-20-3-2/2	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	108
			5/20-20-3-2/4	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	12
			5/20-20-3-2/5	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 40 ММ	М	4
			5/20-20-3-2/7	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 63 ММ	М	4
			5/20-30-3/16	ХОМУТИК С 440 У2	ШТ	2,6532
			5/20-30-3/2	КНОПКА К227 УХЛ2	1000 ШТ.	0,152982
			5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	33,088233
			5/20-30-3/28	СКОБА К1157 У3	1000ШТ	0,00612
			5/20-30-3/43	ЛЕНТА К226	100 М	0,179943
			5/20-30-4/2	ВТУЛКА В22 УХЛ2	100ШТ	0,192475
			5/20-30-4/4	ВТУЛКА В42 УХЛ2	100ШТ	0,028515
			5/20-30-4/5	ВТУЛКА В54 УХЛ2	100ШТ	0,007128
			5/20-30-4/8	УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ УС-65	КГ	1,44
			5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,588509
			5/20-40-2/1	ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У476 У3	10ШТ	1,924753
			5/20-40-2/4	ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У479 У3	10ШТ	0,356429
			5/20-40-3/1	ЗАГЛУШКА У469	10ШТ	1,069307

1	2	3	4	5	6	7
			5/20-40-3/3	ЗАГЛУШКА У470	10ШТ	0,198016
			5/20-40-4/5	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ РАЗВОДКИ ПРОВОДОВ КМ-209	ШТ	13
			5/30-30-4-1-2-999/120	ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 12/// РПС32-925	ШТ.	8
			5/30-40-2/21	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,14 - 0,19 ММ	КГ	0,0168
			5/50-30-3/2	ЛИСТ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ИЗ СВИНЦА МАРКИ С1	Т	0,007674
			5/50-70-2/13	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ МАЛОСУРЬМЯНИСТЫЙ, МАРКИ ПОССУ 40-0,5	Т	0,003016
			5/90-10/2	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У661 У3	10ШТ	0,612
			5/90-10/3	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У656 У3	10ШТ	0,732
			5/90-10/4	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658	10ШТ	26,178168
			М021104	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 16 Т	МАШ.-Ч	1,195553
			М021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	26,321096
			М030203	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т	МАШ.-Ч	28,298627
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	28,473626
			М030404	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,149413
			М031801	ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 0,35 Т	МАШ.Ч	14,194117
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	3,987376
			М150402	ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА	МАШ.Ч	2,559992
			М330250	ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ	МАШ.Ч	10,229628
			М330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	3,604109
			М330302	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.Ч	0,0966
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	14,543316
			М400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	3,183696
ЖЗ-40-52	УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ	М 219	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	56,23
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,69
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000836
			1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180Х6Х22	ШТ.	1,368
			1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	3,107
			1/10-230-40-20/55	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЖЕЛТАЯ	Т	0,00304
			1/10-230-40-20/64	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЗЕЛЕНАЯ	Т	0,00304
			1/10-260-30-3/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, РАЗМЕРАМИ 4Х25 ММ	Т	0,12312
			5/10-20-60-2/157	ПРОВОД СИЛОВОЙ УСТАНОВОЧНЫЙ МАРКИ ПУГВ 1Х4 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000М	0,057
			5/10-20-60-2/161	ПРОВОД СИЛОВОЙ УСТАНОВОЧНЫЙ МАРКИ ПУГВ 1Х25 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000М	0,01
			5/20-30-1-2/71	НАКОНЕЧНИК СИЛОВОЙ МЕДНЫЙ ЛУЖЕНЫЙ ТМЛ-Р 25-10	ШТ	2

1	2	3	4	5	6	7
			5/20-30-1-2/74	НАКОНЕЧНИК СИЛОВОЙ МЕДНЫЙ ЛУЖЕНЫЙ ТМЛ-Р 4-5	ШТ	22
			5/20-30-2/П40318	СКОБА-ДЕРЖАТЕЛЬ ПОЛОСЫ ND2311	ШТ	152
			5/20-30-3/40	ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	1,3936
			5/90-10/4	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658	10ШТ	34,304
			M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	0,346
			M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	5,5936
			M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	4,0478
			M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	30,5724
ЖЗ-40-90	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.ДРУГОЕ.	РУБ	M400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.Ч	0,346
			С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	8,23
			687 С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,53
			1/10-170-50/5	ПАТРОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ Д-4	1000 ШТ.	0,072941
			1/10-240-30-30/290	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ДЛЯ МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА 3,7 X 50 ММ	КГ	0,441177
			1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,029412
			1/55-50-20/35	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	КГ	0,84706
			5/20-30-3/2	КНОПКА К227 УХЛ2	1000 ШТ.	0,006118
			5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	3,000004
			5/20-30-3/43	ЛЕНТА К226	100 М	0,007206
			5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,011765
			5/50-30-3/2	ЛИСТ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ИЗ СВИНЦА МАРКИ С1	Т	0,000471
			5/50-70-2/13	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ МАЛОСУРЬМЯНИСТЫЙ, МАРКИ ПОССУ 40-0,5	Т	0,000147
			M021104	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,112941
			M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	0,141177
			M030203	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т	МАШ.-Ч	2,265885
			M030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	2,265885
			M031801	ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 0,35 Т	МАШ.-Ч	3,022945
			M330250	ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ	МАШ.-Ч	2,186473
			M400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,254118

Составил

ГРИНКЕВИЧ И.С.

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ КОРПУСА №2 СКЛАДА НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН, Г.ФАНИПОЛЬ, УЛ.ЗАВОДСКАЯ,25 (УЧАСТОК
ПРОИЗВОДСТВА КАРТОННЫХ ВТУЛОК)

КОД ОБЪЕКТА:

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ УЧАСТКА ПРОИЗВОДСТВА КАРТОННЫХ ВТУЛОК
Г.ФАНИПОЛЬ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 29-26ПР

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 29/26-ПР-ЭМ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №205

НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

№	Обоснование	Единица измерения	Объем работ (Норма расхода)	Примечание
1	2	3	4	5
15	Ц8-591-6	100ШТ	0,05	
	М021143	МАШ.Ч	0,04	добавлен
	М021104	МАШ.-Ч	0,04	удален
19	Ц8-526-1	ШТ	1	
	М021143	МАШ.Ч	0,002	добавлен
	М021104	МАШ.-Ч	0,002	удален
22	Ц8-148-1	100 М КА	1,186275	Объем=121/100/1.02
	М021143	МАШ.Ч	0,44	добавлен
	М021104	МАШ.-Ч	0,44	удален
24	Ц8-148-2	100М КАБ	0,068627	Объем=7/100/1.02
	М021143	МАШ.Ч	0,65	добавлен
	М021104	МАШ.-Ч	0,65	удален
25	Ц8-146-2	100М КАБ	2,45098	Объем=250/100/1.02
	М021143	МАШ.Ч	0,48	добавлен
	М021104	МАШ.-Ч	0,48	удален
50	Ц8-152-7	100ШТ	0,14	
	М021143	МАШ.Ч	0,13	добавлен
	М021104	МАШ.-Ч	0,13	удален
60	Ц8-152-13	100ШТ	0,03	
	М021143	МАШ.Ч	1,03	добавлен
	М021143	МАШ.Ч	0,25	добавлен
	М021104	МАШ.-Ч	0,25	удален
	М030902	МАШ.-Ч	1,03	удален
65	Ц8-409-1	100М	1,069307	Объем=108/100/1.01
	5/20-30-3/20	10ШТ	11	удален
	М021143	МАШ.Ч	17,64	добавлен
	М021143	МАШ.Ч	0,13	добавлен
	М021104	МАШ.-Ч	0,13	удален
	М030902	МАШ.-Ч	17,64	удален
68	Ц8-409-2	100М	0,158416	Объем=16/100/1.01
	5/20-30-3/23	10ШТ	6,7	удален
	М021143	МАШ.Ч	26,15	добавлен
	М021143	МАШ.Ч	0,38	добавлен
	М021104	МАШ.-Ч	0,38	удален
	М030902	МАШ.-Ч	26,15	удален
72	Ц8-409-3	100М	0,0396	
	М021143	МАШ.Ч	32,75	добавлен
	М021143	МАШ.Ч	0,51	добавлен
	М021104	МАШ.-Ч	0,51	удален
	М030902	МАШ.-Ч	32,75	удален

81	Ц8-472-6	100М	1,52	
	5/20-30-2/5	1000ШТ	0,134	удален
	M021143	МАШ.Ч	0,21	добавлен
	M021104	МАШ.-Ч	0,21	удален
82	Ц8-472-10	100М	0,67	
	M021143	МАШ.Ч	0,04	добавлен
	M021104	МАШ.-Ч	0,04	удален
88	Ц8-146-2	100 М КАБЕЛЯ	0,294118	Объем=0.03*1000/1.02/100 Кэмм=0.8; Кзп.м.=0.8; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=0.8; Ктруд.м.=0.8
90	Ц8-146-2	100М КАБ	0,294118	Объем=0.03*1000/1.02/100
	M021143	МАШ.Ч	0,48	добавлен
	M021104	МАШ.-Ч	0,48	удален

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХриОПР=43.307%, План=32.65%	0,108	64,82					64,82
5	СЦЕН-29/26-4/СП338 обор. подр.	ОСУШИТЕЛЬ ПЕРЕНОСНОЙ	ШТ				14 000,00	280,00	14 280,00
			2				28 000,00	560,00	28 560,00
6	ПРИМЕЧАНИЕ: ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ								
7	E20-34-1	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫХ МАССОЙ ДО 0,25 Т	ШТ.	149,27	12,24	1,31	22,52	2,13	186,16
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=95.37%, План=64.32%	12	1 791,24	146,88	15,72	270,24	25,56	2 233,92
8	СЦЕН-29/26-1/СП333 обор. подр.	Агрегат воздушно-отопительный тепловой мощностью (90-70С) АВО-42	КОМПЛЕКТ				2 200,00	44,00	2 244,00
			12				26 400,00	528,00	26 928,00
9	ПРИМЕЧАНИЕ: СМЕСИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ 2ШТ								
10	E16-22-1	УСТАНОВКА ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ НА МЕСТО МОНТАЖА СОБРАННЫМИ В БЛОКИ, С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ ДИАМЕТРОМ ВВОДА ДО 65 ММ, ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 40 ММ	УЗЕЛ	175,49	7,33	1,61	2,72	0,40	185,94
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=95.37%, План=64.32%	2	350,98	14,66	3,22	5,44	0,80	371,88
11	СОБЗ обор. подр.	Смесительный узел, схема "открыто-закрыто	ШТ				1 715,85	34,32	1 750,17
			2				3 431,70	68,64	3 500,34
12	1/10-235-25/999131	ШЛАНГИ И ШНУРЫ РЕЗИНОВЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	М				8,41	1,19	9,60
			24				К=2.9 201,84	К=2.9 28,56	230,40
13	E16-6-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	100 М ТРУБОПРОВ ОДА	588,60	20,13	8,65	2 846,61	228,34	3 683,68
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХриОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.08	1,06	623,92	21,34	9,17	3 017,41	242,04	3 904,71
14	E16-6-5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	100 М ТРУБОПРОВ ОДА	545,00	20,03	8,65	3 568,76	286,36	4 420,15
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХриОПР=95.37%, План=64.32%	0,78	425,10	15,62	6,75	2 783,63	223,36	3 447,71
15	E16-10-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 65 ММ	100 М ТРУБОПРОВ ОДА	1 277,19	79,03	20,00	5 445,58	443,41	7 245,21
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=95.37%, План=64.32%	2,06	2 631,01	162,80	41,20	11 217,89	913,42	14 925,12
16	E16-29-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВ ОДА	114,15			5,19	0,26	119,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХриОПР=95.37%, План=64.32%	3,9	445,19			20,24	1,01	466,44
17	3/3-60-10-40/40	ФИЛЬТРЫ МУФТОВЫЕ РУ-10-20 ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.				26,24	2,09	28,33
			1				26,24	2,09	28,33
18	3/3-60-10-40/50	ФИЛЬТРЫ МУФТОВЫЕ РУ-10-20 ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.				40,23	3,21	43,44
			1				40,23	3,21	43,44
19	3/3-50-80-10/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.				7,16	0,57	7,73
			20				143,20	11,40	154,60
20	3/3-50-80-10/60	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.				36,01	2,87	38,88
			28				1 008,28	80,36	1 088,64
21	3/3-50-80-10/40	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.				49,67	3,96	53,63
			4				198,68	15,84	214,52
22	E18-22-5	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХриОПР=95.37%, План=64.32%	КОМПЛ.	2,47			0,75	0,11	3,33
			16	39,52			12,00	1,76	53,28
23	3/3-50-40-10/10	КРАНЫ ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА СТД 7073В ЛАТУННЫЕ	ШТ.				2,40	0,19	2,59
			16				38,40	3,04	41,44
24	E18-22-2	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХриОПР=95.37%, План=64.32%	КОМПЛ.	4,41			24,14	1,98	30,53
			4	17,64			96,56	7,92	122,12
25	Ц12-698-1	БОБЫШКИ, ШТУЦЕРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=56.99%, План=44.4%	100 ШТ.	1 294,14	288,61	0,15	159,24	20,61	1 762,60
			0,04	51,77	11,54	0,01	6,37	0,82	70,50
26	3/8-20-20-10/10	БОБЫШКА ДЛЯ МАНОМЕТРА	ШТ.				8,58	0,68	9,26
			4				34,32	2,72	37,04
27	E18-22-4	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХриОПР=95.37%, План=64.32%	КОМПЛ.	6,35			60,07	4,86	71,28
			4	25,40			240,28	19,44	285,12
28	Ц12-698-1	БОБЫШКИ, ШТУЦЕРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=56.99%, План=44.4%	100 ШТ.	1 294,14	288,61	0,15	159,24	20,61	1 762,60
			0,04	51,77	11,54	0,01	6,37	0,82	70,50
29	3/8-20-20-10/10	БОБЫШКА ДЛЯ МАНОМЕТРА	ШТ.				8,58	0,68	9,26
			4				34,32	2,72	37,04
30	E16-31-1	УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХриОПР=95.37%, План=64.32%	100 КРЕПЛЕНИЙ	915,84	5,93		4,85	0,69	927,31
			1,2	1 099,01	7,12		5,82	0,83	1 112,78
31	3/10-10-20-30/40	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-32	ШТ.				1,46	0,12	1,58
			42				61,32	5,04	66,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	3/10-10-20-30/50	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-40	ШТ.				1,54	0,12	1,66
			26				40,04	3,12	43,16
33	3/10-10-20-30/60	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-50	ШТ.				1,86	0,15	2,01
			52				96,72	7,80	104,52
34	3/13-50-10/10	ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 ПЛАСТМАССОВАЯ	1000 ШТ.				135,19	10,77	145,96
			0,12				16,22	1,29	17,51
35	3/10-10-20-50/10	ПЛАНКА ПУ-8,10,12	ШТ.				3,92	0,31	4,23
			120				470,40	37,20	507,60
36	3/10-10-20-40/10	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-8	М				2,36	0,19	2,55
			10,2				24,07	1,94	26,01
37	3/10-10-20-40/20	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-10	М				2,79	0,22	3,01
			7,8				21,76	1,72	23,48
38	E9-34-1	МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т КОНСТРУКЦИИ	1 377,66	212,58	8,15	174,88	23,81	1 788,93
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02%	0,065	89,55	13,82	0,53	11,37	1,55	116,29
39	3/10-10-20-10/20	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ (КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ)	КГ				5,98	0,48	6,46
			65				388,70	31,20	419,90
40	E13-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 100М2 021		117,55	7,54	0,58	144,24	20,42	289,75
		РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=88.594%, План=61.93% Ктруд=2, Ктруд.маш=2	0,7268	85,44	5,48	0,42	104,83	14,84	210,59
41	E13-26-21	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177, СЕРЕБРИСТОЙ	100 М2	111,94	9,10	0,58	326,64	46,18	493,86
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=2, Ктруд.маш=2	0,7282	81,51	6,63	0,42	237,86	33,63	359,63
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЖЗ-30-15		7 970	421	79	20 883	1 727	31 001
		ОХР и ОПР							7 561
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							5 127
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							43 689

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА							60 208	1 204	
ЖЗ-20-11	ГИЛЬЗЫ - 495 М								
42 Е16-32-7	УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 65 ММ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	ШТ.		4,92			39,10	5,53	49,55
			28	137,76			1 094,80	154,84	1 387,40
43 6/20-50-50/207	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 ММ	М					15,33	1,07	16,40
			5,6				85,85	5,99	91,84
44 Е46-71-4	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 110 ММ (ПРИМ) РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=88.594%, План=61.93%	100 ОТВЕ		695,82	37,25				733,07
			0,28	194,83	10,43				205,26
45 1/10-170-5/60	СВЕРЛА АЛМАЗНЫЕ ПО БЕТОНУ (КОЛЬЦЕВЫЕ СВЕРЛА), ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ					206,38	29,18	235,56
			1,1676				240,97	34,07	275,04
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЖЗ-20-11			333	10		1 422	195	1 960
	ОХР и ОПР								304
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								209
	ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ								2 473
ЖЗ-20-12	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ. - 356 М								
46 Е26-150-2	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 32 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=70.28%, План=43.78%	10 М		47,65	0,02		14,25	1,93	63,85
			10,6	505,09	0,21		151,05	20,46	676,81
47 Е26-150-3	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 38 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=70.28%, План=43.78%	10 М		49,16	0,02		14,70	2,00	65,88
			7,8	383,45	0,16		114,66	15,60	513,87
48 Е26-150-10	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 76 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	10 М		68,41	0,02		20,35	2,75	91,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=70.28%, План=43.78%	20,6	1 409,25	0,41		419,21	56,65	1 885,52
49	1/10-120-160-60/255	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М				8,07	1,14	9,21
				106			855,42	120,84	976,26
50	1/10-120-160-60/273	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 42 ММ	М				9,15	1,29	10,44
				78			713,70	100,62	814,32
51	1/10-120-160-60/423	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 64 ММ	М				14,55	2,06	16,61
				206			2 997,30	424,36	3 421,66
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЖЗ-20-12		2 298	1		5 251	739	8 289
		ОХР и ОПР							1 615
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 006
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							10 910
	ЖЗ-30-10	ВЕНТИЛЯЦИЯ.							
52	Е20-15-4	УСТАНОВКА ЗАСЛОНОВ ВОЗДУШНЫХ И КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ, ДИАМЕТРОМ ДО 800 ММ	ШТ	57,32	1,46	0,29	13,99	1,39	74,16
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=104.907%, План=64.32%		5	286,60	7,30	1,45	69,95	370,80
53	Ц11-138-1	МЕХАНИЗМЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ,МАССА ДО 20 КГ	КОМПЛЕКТ	9,30	12,46	4,06	1,90	0,27	23,93
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=43.307%, План=32.65%		5	46,50	20,30	9,50	1,35	119,65
54	3/1-130-80-50/130Г	ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 800 ММ	ШТ				256,44	20,44	276,88
				5			1 282,20	102,20	1 384,40
55	1/1-130-80-50/Г	ЭЛЕКТРОПРИВОД ДЛЯ ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНА ДИАМЕТРОМ 800 ММ	ШТ				379,88	30,28	410,16
				5			1 899,40	151,40	2 050,80
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЖЗ-30-10		333	70	22	3 261	262	3 926
		ОХР и ОПР							331
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							207
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							4 464
		ИТОГО ПО Строительные работы (село)		82	7		307	39	435
		ОХРиОПР = 80.54%							66
		План.приб. = 61.93%							51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИТОГО							552
		ИТОГО ПО Строительные работы (село)		280	16		346	49	691
		ОХРиОПР = 88.594%							249
		План.приб. = 61.93%							174
		ИТОГО							1 114
		ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы для городского строительства		383	11	3	158	13	565
		ОХРиОПР = 104.907%							405
		План.приб. = 64.32%							248
		ИТОГО							1 218
		ИТОГО ПО Теплоизоляционные работы		2 298	1		685	93	3 077
		ОХРиОПР = 70.28%							1 615
		План.приб. = 43.78%							1 006
		ИТОГО							5 698
		ИТОГО ПО Теплоизоляционные работы					4 566	646	5 212
		ОХРиОПР = 77.308%							
		План.приб. = 43.78%							
		ИТОГО							5 212
		ИТОГО ПО Монтаж металлических конструкций		90	14	1	400	33	537
		ОХРиОПР = 58.54%							53
		План.приб. = 59.02%							53
		ИТОГО							643
		ИТОГО ПО Монтаж оборудования		111	62	20	3 191	255	3 619
		ОХРиОПР = 43.307%							57
		План.приб. = 32.65%							43
		ИТОГО							3 719
		ИТОГО ПО Монтаж технологических трубопроводов, включая трубопроводные детали и арматуру		104	23		13	2	142
		ОХРиОПР = 56.99%							59
		План.приб. = 44.4%							46
		ИТОГО							247
		ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы для строительства в сельской местности		7 587	368	76	21 152	1 794	30 901
		ОХРиОПР = 95.37%							7 308
		План.приб. = 64.32%							4 929
		ИТОГО							43 138
		ИТОГО		10 935	502	100	30 818	2 924	45 179

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОХР и ОПР							9 812
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							6 550
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							4,2
		ВСЕГО							61 541
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							61 006
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							10 719
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							416
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							81
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							30 795
		ТРАНСПОРТ							2 920
		ОХР и ОПР							9 695
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							6 461
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							530
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							215
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							85
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							20
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							22
		ТРАНСПОРТ							3
		ОХР и ОПР							116
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							89
		МОНТИРУЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ					60 208		60 208
		ТРАНСПОРТ						1 205	1 205
		ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ							122 954
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							640,41
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							6,15

Составил _____ ГРИНКЕВИЧ И.С.
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ КОРПУСА N2 СКЛАДА НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН, Г.ФАНИПОЛЬ, УЛ.ЗАВОДСКАЯ,25 (УЧАСТОК
ПРОИЗВОДСТВА КАРТОННЫХ ВТУЛОК)

Код объекта:

Наименование здания, сооружения: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ УЧАСТКА ПРОИЗВОДСТВА КАРТОННЫХ ВТУЛОК
Г.ФАНИПОЛЬ

Шифр здания, сооружения: 29-26ПР

Комплект чертежей: 29-26-ПР-ОВ

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №206
на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Составлена в ценах на 01.07.2026
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч.	640,41		
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч.	6,15		
3	M400001	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,10064	35,28	3,55
4	M340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.Ч	4,292684	2,53	10,86
5	M040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	19,8978	0,42	8,36
6	M031801	ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 0,35 Т	МАШ.Ч	0,8	65,89	52,71
7	M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,007875	0,34	
8	M020130	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,9462	49,97	47,28
9	M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	0,119838	60,46	7,25
10	M021104	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,0078	60,77	0,47
11	M030305	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.Ч	3,4	1,51	5,13
12	M030404	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,3055	4,10	1,25
13	M030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	24,24	0,82	19,88
14	M330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	12,48	0,57	7,11
15	M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,0152	0,91	0,92
16	M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	11,8524	0,88	10,43
17	M041000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315- 500 А	МАШ.-Ч	1,34485	8,25	11,10
18	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	4,1701	21,54	89,82
19	M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	48,518	4,62	224,15
20	M134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	0,78	0,95	0,74
21	M041400	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГРАДУСОВ	МАШ.-Ч	0,09815	4,59	0,45
22	1/10-80-10/20	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 2-2,5 ММ	КГ	20,72	52,51	1 088,01
23	1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,006491	33 069,27	214,65

1	2	3	4	5	6	7
24	1/10-230-50-15/7	АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЫСШИЙ СОРТ	КГ	7,8	10,06	78,47
25	3/8-20-20-10/10	БОБЫШКА ДЛЯ МАНОМЕТРА	ШТ.	8	8,58	68,64
26	3/13-10-10/20	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	КГ	1,21	39,00	47,19
27	1/10-240-10-15/46	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 20-(22) ММ	Т	0,00145	3 900,00	5,66
28	1/25-400-2/20	БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ПО КЛАССУ ПРОЧНОСТИ 10.9	Т	0,000029	20 939,77	0,61
29	1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,007224	3 507,26	25,34
30	1/10-240-10-10/130	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,000325	3 507,26	1,14
31	1/10-110-50-5/85	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 1 СОРТА	МЗ	0,000067	624,00	0,04
32	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	3,9	3,64	14,20
33	1/10-240-15/285	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ С НАПРЕССОВАННОЙ ШАЙБОЙ ДИАМЕТРОМ 4,2 ММ, ДЛИНОЙ 13 ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВ МЕТАЛЛА ТОЛЩИНОЙ ДО 0,9 ММ	КГ	0,702	5,95	4,18
34	1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	15,99975	3,34	53,44
35	1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,002064	4 147,21	8,56
36	1/10-240-20/15	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 20-22 ММ	Т	0,00045	6 303,35	2,84
37	1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,00065	3,50	
38	1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	13,0824	6,56	85,82
39	1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0,02015	6,56	0,13
40	3/1-130-80-50/130Г	ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 800 ММ	ШТ	5	256,44	1 282,20
41	1/10-240-30-22/21	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 8Х40 ММ	1000 ШТ.	0,003338	17,40	0,06
42	3/13-50-10/10	ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 ПЛАСТМАССОВАЯ	1000 ШТ.	0,12	135,19	16,22
43	5/20-40-3/2	ЗАГЛУШКА У468 УХЛ2	10 ШТ.	0,8	2,40	1,92
44	1/10-10-5/42	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ	Т	0,000044	4 120,84	0,18
45	1/10-260-200/12	КАТАНКА ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ДИАМЕТРОМ, 6,3 ММ 6,5 ММ	КГ	0,00195	1,55	
46	1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	7,524	0,75	5,64
47	3/3-50-40-10/10	КРАНЫ ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА СТОД 7073В ЛАТУННЫЕ	ШТ.	16	2,40	38,40
48	3/3-50-30-20/10	КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ КРТПП ЛАТУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	4	10,65	42,60
49	3/3-50-80-10/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	20	7,16	143,20
50	3/3-50-80-10/60	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	28	36,01	1 008,28
51	3/3-50-80-10/40	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	4	49,67	198,68
52	1/10-230-40-20/28	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, БЕЖЕВАЯ	Т	0,001188	4 900,00	5,82
53	1/55-50-20/10	КРАСКА-ЭМАЛЬ БТ-177, СЕРЕБРИСТАЯ	Т	0,013108	16 886,27	221,35
54	3/10-10-20-10/20	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ (КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ)	КГ	65	5,98	388,70
55	1/10-180-20/64	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230 X 6 X 22	ШТ.	1,152	5,14	5,92
56	1/10-230-50-15/22	КСИЛОЛ	Л	2,175425	7,59	16,51
57	1/10-230-50-15/22	КСИЛОЛ	Л	2,50528	7,59	19,02

1	2	3	4	5	6	7
58	1/10-235-20/765	ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ (СКОТЧ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ) 50 ММХ50 М	РУЛОН	41,9868	12,79	537,01
59	1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	0,4484	54,50	24,44
60	1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	0,015	54,50	0,82
61	3/8-20-10-10/10	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБМ1- 100	ШТ.	4	12,74	50,96
62	1/10-135-10-8/35	МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-20А	Т	0,00044	2 512,90	1,11
63	1/10-10-10/180	МОДИФИЦИРОВАННАЯ СУХАЯ ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕЗУСАДОЧНЫХ РАСШИРЯЮЩИХСЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ И БЕТОНОВ С ВЫСОКОЙ ОДНОРОДНОСТЬЮ	Т	0,004592	1 151,60	5,29
64	1/10-230-50- 15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,706	6,70	4,73
65	1/10-230-50- 15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,015	6,70	0,10
66	3/10-10-20-50/10	ПЛАНКА ПУ-8,10,12	ШТ.	120	3,92	470,40
67	1/10-235-5/57	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ (ТМКЩ)	КГ	4,605	4,94	22,75
68	1/10-235-5/57	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ (ТМКЩ)	КГ	2,64	4,94	13,04
69	3/10-10-20-40/20	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-10	М	7,8	2,79	21,76
70	3/10-10-20-40/10	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-8	М	10,2	2,36	24,07
71	1/10-140-60- 10/16	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,005004	3 248,35	16,25
72	1/10-260-210- 1/77	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,2 ММ	КГ	8,584	4,47	38,37
73	1/10-230-50- 15/51	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4	КГ	0,0039	8,50	0,03
74	4/1-4-20-20-10- 20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,0104	163,09	1,70
75	1/10-170-5/60	СВЕРЛА АЛМАЗНЫЕ ПО БЕТОНУ (КОЛЬЦЕВЫЕ СВЕРЛА), ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ	1,1676	206,38	240,97
76	1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ	0,0012	4,24	0,01
77	1/10-260-50-5/1	СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	Т	0,004128	3 103,20	12,81
78	1/10-230-40- 65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	1,2846	12,50	16,06
79	1/10-230-40- 65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	0,03	12,50	0,38
80	3/8-30-10/10	ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ ПРЯМЫЕ ИЛИ УГЛОВЫЕ	ШТ.	4	59,04	236,16
81	6/20-50-50/207	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТЗ, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 ММ	М	5,6	15,33	85,85
82	3/7-10-20-10/30	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 70 ММ	М	206	52,57	10 829,42

1	2	3	4	5	6	7
83	3/7-10-20-20/50	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	М	78	35,34	2 756,52
84	3/7-10-20-20/40	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	106	28,12	2 980,72
85	3/3-60-10-40/40	ФИЛЬТРЫ МУФТОВЫЕ РУ-10-20 ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	1	26,24	26,24
86	3/3-60-10-40/50	ФИЛЬТРЫ МУФТОВЫЕ РУ-10-20 ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	1	40,23	40,23
87	3/11-10-10-30/50	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	24	8,53	204,72
88	3/10-10-20-30/40	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-32	ШТ.	42	1,46	61,32
89	3/10-10-20-30/50	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-40	ШТ.	26	1,54	40,04
90	3/10-10-20-30/60	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-50	ШТ.	52	1,86	96,72
91	1/10-120-160-60/255	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	106	8,07	855,42
92	1/10-120-160-60/273	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 42 ММ	М	78	9,15	713,70
93	1/10-120-160-60/423	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 64 ММ	М	206	14,55	2 997,30
94	1/10-240-50-16/6	ШАЙБА ПЛОСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	КГ	0,15	6,63	0,99
95	1/10-240-50-16/2	ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	1,032	5,90	6,09
96	1/10-260-170-4/18	ШВЕЛЛЕРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ N 40 ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС	Т	0,000126	5 875,12	0,74
97	1/10-235-25/999131	ШЛАНГИ И ШНУРЫ РЕЗИНОВЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	М	69,6	2,90	201,84
98	1/10-240-55-10/75	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5X40 ММ	Т	0,000133	4 610,00	0,61
99	1/10-140-40/90	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	11,6332	13,50	157,05
100	1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00082	4 130,00	3,39
101	1/10-140-40/150	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,003264	4 200,00	13,71
102	1/10-140-40/25	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/45	КГ	0,8	4,64	3,71
103	1/10-140-40/30	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55	КГ	0,962	8,48	8,16
104	1/1-130-80-50/Г	ЭЛЕКТРОПРИВОД ДЛЯ ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНА ДИАМЕТРОМ 800 ММ	ШТ	5	379,88	1 899,40
		ОБОРУДОВАНИЕ:				
105	СЦЕН-29/26-1/СП333	Агрегат воздушно-отопительный тепловой мощностью (90-70С) АВО-42	КОМПЛЕКТ	12	2 200,00	26 400,00
106	СЦЕН-29/26-4/СП338	ОСУШИТЕЛЬ ПЕРЕНОСНОЙ	ШТ	2	14 000,00	28 000,00
107	СОБЗ	Смесительный узел, схема "открыто-закрыто	ШТ	2	1 715,85	3 431,70
108	СЦЕН-29/26-3/СП337	ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОР В ОБЫЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ СО ВСТРОЕННЫМ ТЕРМОСТАТОМ 1,25КВТ	КОМПЛЕКТ	3	792,00	2 376,00

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Составил

ГРИНКЕВИЧ И.С.

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ КОРПУСА N2 СКЛАДА НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН, Г.ФАНИПОЛЬ, УЛ.ЗАВОДСКАЯ,25 (УЧАСТОК
ПРОИЗВОДСТВА КАРТОННЫХ ВТУЛОК)

Код объекта:

Наименование здания, сооружения: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ УЧАСТКА ПРОИЗВОДСТВА КАРТОННЫХ ВТУЛОК
Г.ФАНИПОЛЬ

Шифр здания, сооружения: 29-26ПР

Комплект чертежей: 29-26-ПР-ОВ

ВЕДОМОСТЬ №206
объемов работ и расхода ресурсов
на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
		объем				
1	2	3	4	5	6	7
ЖЗ-30-15	ОТОПЛЕНИЕ.ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ.	ШТ (КОМ	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	461,46
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,05
			1/10-10-5/42	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ	Т	0,000044
			1/10-110-50-5/85	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 1 СОРТА	МЗ	0,000067
			1/10-135-10-8/35	МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-20А	Т	0,00044
			1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,006491
			1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	7,524
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00082
			1/10-140-40/150	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,003264
			1/10-140-40/25	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/45	КГ	0,8
			1/10-140-40/30	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55	КГ	0,962
			1/10-140-40/90	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	11,6332
			1/10-140-60-10/16	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,005004
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ	0,0012
			1/10-180-20/64	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230 X 6 X 22	ШТ.	1,152
			1/10-230-40-20/28	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, БЕЖЕВАЯ	Т	0,001188
			1/10-230-40-65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	1,3146
			1/10-230-50-15/22	КСИЛОЛ	Л	4,680705
			1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,721
			1/10-230-50-15/51	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4	КГ	0,0039
			1/10-235-25/999131	ШЛАНГИ И ШНУРЫ РЕЗИНОВЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	М	69,6
			1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	0,4634
			1/10-235-5/57	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ (ТМКЩ)	КГ	2,64
			1/10-240-10-10/130	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,000325
			1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,007224
			1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,002064
			1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,00065
			1/10-240-30-22/21	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 8Х40 ММ	1000 ШТ.	0,003338
			1/10-240-50-16/2	ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	1,032
			1/10-240-55-10/75	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5Х40 ММ	Т	0,000133
			1/10-260-170-4/18	ШВЕЛЛЕРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ N 40 ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС	Т	0,000126

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-260-200/12	КАТАНКА ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ДИАМЕТРОМ, 6,3 ММ 6,5 ММ	КГ	0,00195
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	15,99975
			1/25-400-2/20	БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ПО КЛАССУ ПРОЧНОСТИ 10.9	Т	0,000029
			1/55-50-20/10	КРАСКА-ЭМАЛЬ БТ-177, СЕРЕБРИСТАЯ	Т	0,013108
			1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	13,10255
			3/10-10-20-10/20	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ (КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ)	КГ	65
			3/10-10-20-30/40	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-32	ШТ.	42
			3/10-10-20-30/50	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-40	ШТ.	26
			3/10-10-20-30/60	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-50	ШТ.	52
			3/10-10-20-40/10	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-8	М	10,2
			3/10-10-20-40/20	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-10	М	7,8
			3/10-10-20-50/10	ПЛАНКА ПУ-8,10,12	ШТ.	120
			3/11-10-10-30/50	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	24
			3/13-50-10/10	ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 ПЛАСТМАССОВАЯ	1000 ШТ.	0,12
			3/3-50-30-20/10	КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ КРТПП ЛАТУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	4
			3/3-50-40-10/10	КРАНЫ ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА СТД 7073В ЛАТУННЫЕ	ШТ.	16
			3/3-50-80-10/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11627П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	20
			3/3-50-80-10/40	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11627П1 ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	4
			3/3-50-80-10/60	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11627П1 ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	28
			3/3-60-10-40/40	ФИЛЬТРЫ МУФТОВЫЕ РУ-10-20 ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	1
			3/3-60-10-40/50	ФИЛЬТРЫ МУФТОВЫЕ РУ-10-20 ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	1
			3/7-10-20-10/30	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 70 ММ	М	206
			3/7-10-20-20/40	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	106
			3/7-10-20-20/50	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	М	78
			3/8-20-10-10/10	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБМ1-100	ШТ.	4
			3/8-20-20-10/10	БОБЫШКА ДЛЯ МАНОМЕТРА	ШТ.	8
			3/8-30-10/10	ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ ПРЯМЫЕ ИЛИ УГЛОВЫЕ	ШТ.	4
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,002
			5/20-40-3/2	ЗАГЛУШКА У468 УХЛ2	10 ШТ.	0,8
			М020130	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,9462
			М021104	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,0078

1	2	3	4	5	6	7
			M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	0,019838
			M030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	24,24
			M030404	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,3055
			M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	48,518
			M040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	19,8978
			M041000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	1,34485
			M041400	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГРАДУСОВ	МАШ.-Ч	0,09815
			M330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	12,48
			M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,0152
			M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,007875
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	4,0701
			M340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.Ч	4,292684
			M400001	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00064
			СОБЗ	Смесительный узел, схема "открыто-закрыто	ШТ	2
			СЦЕН-29/26-1/СП333	Агрегат воздушно-отопительный тепловой мощностью (90-70С) АВО-42	КОМПЛЕКТ	12
			СЦЕН-29/26-3/СП337	ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОР В ОБЫЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ СО ВСТРОЕННЫМ ТЕРМОСТАТОМ 1,25КВТ	КОМПЛЕКТ	3
			СЦЕН-29/26-4/СП338	ОСУШИТЕЛЬ ПЕРЕНОСНОЙ	ШТ	2
ЖЗ-20-11	ГИЛЬЗЫ	М 495	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	20,47
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	
			1/10-10-10/180	МОДИФИЦИРОВАННАЯ СУХАЯ ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕЗУСАДОЧНЫХ РАСШИРЯЮЩИХСЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ И БЕТОНОВ С ВЫСОКОЙ ОДНОРОДНОСТЬЮ	Т	0,004592
			1/10-170-5/60	СВЕРЛА АЛМАЗНЫЕ ПО БЕТОНУ (КОЛЬЦЕВЫЕ СВЕРЛА), ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ	1,1676
			1/10-80-10/20	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 2-2,5 ММ	КГ	20,72
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,0084
			6/20-50-50/207	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 ММ	М	5,6
			M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	11,8524
ЖЗ-20-12	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ.	М 356	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	138,63
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	
			1/10-120-160-60/255	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	106
			1/10-120-160-60/273	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 42 ММ	М	78

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-120-160-60/423	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 64 ММ	М	206
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	3,9
			1/10-230-50-15/7	АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЫСШИЙ СОРТ	КГ	7,8
			1/10-235-20/765	ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ (СКОТЧ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ) 50 ММХ50 М	РУЛОН	41,9868
			1/10-240-15/285	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ С НАПРЕССОВАННОЙ ШАЙБОЙ ДИАМЕТРОМ 4,2 ММ, ДЛИНОЙ 13 ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВ МЕТАЛЛА ТОЛЩИНОЙ ДО 0,9 ММ	КГ	0,702
			1/10-260-210-1/77	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,2 ММ	КГ	8,584
			1/10-260-50-5/1	СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	Т	0,004128
			М134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	0,78
ЖЗ-30-10	ВЕНТИЛЯЦИЯ.	ШТ	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	19,85
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,10
			1/1-130-80-50/Г	ЭЛЕКТРОПРИВОД ДЛЯ ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНА ДИАМЕТРОМ 800 ММ	ШТ	5
			1/10-235-5/57	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ (ТМКЩ)	КГ	4,605
			1/10-240-10-15/46	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 20-(22) ММ	Т	0,00145
			1/10-240-20/15	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 20-22 ММ	Т	0,00045
			1/10-240-50-16/6	ШАЙБА ПЛОСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	КГ	0,15
			3/1-130-80-50/130Г	ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 800 ММ	ШТ	5
			3/13-10-10/20	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	КГ	1,21
			М021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	0,1
			М030305	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.Ч	3,4
			М031801	ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 0,35 Т	МАШ.Ч	0,8
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,1
			М400001	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.Ч	0,1

Составил

(должность служащего)

(подпись)

ГРИНКЕВИЧ И.С.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ КОРПУСА №2 СКЛАДА НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН, Г.ФАНИПОЛЬ, УЛ.ЗАВОДСКАЯ,25 (УЧАСТОК
ПРОИЗВОДСТВА КАРТОННЫХ ВТУЛОК)

КОД ОБЪЕКТА:

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ УЧАСТКА ПРОИЗВОДСТВА КАРТОННЫХ ВТУЛОК
Г.ФАНИПОЛЬ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 29-26ПР

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 29-26-ПР-ОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №206

НА

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

№	Обоснование	Единица измерения	Объем работ (Норма расхода)	Примечание
1	2	3	4	5
2	Е18-6-3	100КВТ К	0,0375	
	М021143	МАШ.Ч	0.429(0.1)	изменен
	М020130	МАШ.-Ч	0,39	удален
4	Ц13-382-5	Т	0,108	Объем=0.054*2
	1/10-110-50-15/585	МЗ	0,118	удален
	1/10-135-20/60	МЗ	0,177	удален
	1/10-135-20/75	КГ	0,053	удален
	1/10-140-40/25	КГ	0,612	удален
	1/10-160-20/10	10 М2	0,16	удален
	1/10-180-20/64	ШТ.	0,3425	удален
	1/10-230-50-15/89	КГ	1	удален
	1/10-280-20/40	МЗ	2,88	удален
	М021104	МАШ.-Ч	0,88	удален
	М030405	МАШ.-Ч	0,67	удален
	М040502	МАШ.-Ч	1,96	удален
	М101402	МАШ.-Ч	0,59	удален
	М330400	МАШ.-Ч	1,37	удален
	М400001	МАШ.-Ч	0,94	удален
10	Е16-22-1	УЗЕЛ	2	
	3/8-20-10-10/10	ШТ.	1	удален
13	Е16-6-4	100 М ТРУБОПРОВОДА	1,06	Объем=106/100 Ктруд.=1.08
40	Е13-16-6	100М2	0,7268	Объем=72.68/100 Кэним=2; Кзп.м.=2; Кмат=2; Ктр=2; Ктруд.=2; Ктруд.м.=2
41	Е13-26-21	100 М2	0,7282	Объем=72.82/100 Кэним=2; Кзп.м.=2; Кмат=2; Ктр=2; Ктруд.=2; Ктруд.м.=2
53	Ц11-138-1	КОМПЛЕКТ	5	
	М021143	МАШ.Ч	0,02	добавлен
	М021104	МАШ.-Ч	0,02	удален

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	ПРИМЕЧАНИЕ	СТОИМОСТЬ ДАНА СОГЛАСНО ЦЕНОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ N0508-01/КТ, МОНТАЖ ИЗОЛЯЦИИ В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ							
4	E16-15-3	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХриОПР=95.37%, План=64.32%	ШТ.	51,40	5,21	0,91	10,30	0,96	67,87
			2	102,80	10,42	1,82	20,60	1,92	135,74
5	3/3-50-80-40/70	КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ДЗТ РУ25 ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.				365,32	29,12	394,44
			2				730,64	58,24	788,88
6	3/3-50-80-10/30	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.				18,71	1,49	20,20
			9				168,39	13,41	181,80
7	E18-22-2	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХриОПР=95.37%, План=64.32%	КОМПЛ.	4,41			24,14	1,98	30,53
			8	35,28			193,12	15,84	244,24
8	3/8-20-20-10/10	БОБЫШКА ДЛЯ МАНОМЕТРА	ШТ.				8,58	0,68	9,26
			8				68,64	5,44	74,08
9	E18-22-4	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХриОПР=95.37%, План=64.32%	КОМПЛ.	6,35			60,07	4,86	71,28
			4	25,40			240,28	19,44	285,12
10	ц12-698-1	БОБЫШКИ, ШТУЦЕРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=56.99%, План=44.4%	100 ШТ.	1 294,14	288,61	0,15	159,24	20,61	1 762,60
			0,04	51,77	11,54	0,01	6,37	0,82	70,50
11	3/8-20-20-10/10	БОБЫШКА ДЛЯ МАНОМЕТРА	ШТ.				8,58	0,68	9,26
			4				34,32	2,72	37,04
12	E18-15-1	УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК ПАРОВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 108 ММ РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХриОПР=104.907%, План=64.32%	ГРЕБЕНКА	133,78	4,56	1,15	213,90	0,50	352,74
			2	267,56	9,12	2,30	427,80	1,00	705,48
13	E16-52-6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХриОПР=104.907%, План=64.32%	100М	924,23	96,93		154,82	21,30	1 197,28
			0,2	184,85	19,39		30,96	4,26	239,46
14	6/20-50-40/121	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,0 ММ	М				8,89	0,62	9,51
			20				177,80	12,40	190,20
15	E16-29-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХриОПР=104.907%, План=64.32%	100М ТРУ	114,15			5,19	0,26	119,60
			0,2	22,83			1,04	0,05	23,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16 E9-34-1		МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ для КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т КОНСТРУКЦ ИЙ	1 377,66	212,58	8,15	174,88	23,81	1 788,93
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХриОПР=58.54%, План=59.02%	0,005	6,89	1,06	0,04	0,87	0,12	8,94
17 3/10-10-20-10/20		КРЕПЛЕНИЯ для ТРУБОПРОВОДОВ (КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ)	КГ				5,98	0,48	6,46
			5				29,90	2,40	32,30
18 E16-31-2		УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	100 КРЕПЛЕНИЙ	1 017,60	5,93		4,85	0,69	1 029,07
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХриОПР=95.37%, План=64.32%	0,08	81,41	0,47		0,39	0,06	82,33
19 3/10-10-20-30/70		ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-76	ШТ.				2,13	0,17	2,30
			8				17,04	1,36	18,40
20 3/13-50-10/10		ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 ПЛАСТМАССОВАЯ	1000 ШТ.				135,19	10,77	145,96
			0,008				1,08	0,09	1,17
21 3/10-10-20-50/10		ПЛАНКА ПУ-8,10,12	ШТ.				3,92	0,31	4,23
			8				31,36	2,48	33,84
22 3/10-10-20-40/20		ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-10	М				2,79	0,22	3,01
			1,2				3,35	0,26	3,61
23 E26-150-10		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ,КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 57 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	10 М	68,41	0,02		20,35	2,75	91,53
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХриОПР=70.28%, План=43.78%	2	136,82	0,04		40,70	5,50	183,06
24 1/10-120-160-10/84		ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ PAROC SECTION ALUSOAT Т ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ	М				12,22	1,73	13,95
			0,52				6,35	0,90	7,25
25 E26-13-13		ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ СЪЕМНЫМИ ПОЛУФУТЛЯРАМИ ИЗ МАТОВ И СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ ПОЛОТЕН РАЗЛИЧНЫХ МАРОК И ЛИСТОВ И ЛЕНТ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ,УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДО 50 ММ,ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	10ШТ АРМ	590,64	2,28		3,90	0,56	597,38
		РАЗРЯД=4.9, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0917 ОХриОПР=77.308%, План=43.78%	0,8	472,51	1,82		3,12	0,45	477,90
26 1/10-120-160-10/Г		БЫСТРОСЪЕМНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ для ЗАПОНОЙ АРМАТУРЫ 65ММ	ШТ				94,22	13,32	107,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			8				753,76	106,56	860,32
27	E13-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 100М2 021 РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХриОПР=88.594%, План=61.93%		117,55	3,77	0,29	72,12	10,21	203,65
			0,0477	5,61	0,18	0,01	3,44	0,49	9,72
28	E13-26-21	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177,СЕРЕБРИСТОЙ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХриОПР=88.594%, План=61.93% Ктруд=2, Ктруд.маш=2	100М2	111,94	18,20	1,16	653,28	92,36	875,78
			0,0477	5,34	0,87	0,06	31,16	4,41	41,78
29	Ц11-234-2	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ПРИБОРАМ ТРУБНЫХ ПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50 ММ РАЗРЯД=4.7, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0713 ОХриОПР=43.307%, План=32.65%	10 СОЕДИ	105,93	7,30		2,48	0,35	116,06
			0,1	10,59	0,73		0,25	0,04	11,61
30	3/12-30-20/40	РУКАВА РЕЗИНОТАКАНЕВЫЕ НАПОРНОВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ М 1 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 40 ММ					10,96	0,87	11,83
			10				109,60	8,70	118,30
31	ПРИМЕЧАНИЕ: ОБОРУДОВАНИЕ ВХОДЯЩЕЕ В СТОИМОСТЬ БКТП,С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ МОНТАЖОМ								
32	E18-22-2	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХриОПР=95.37%, План=64.32%	КОМПЛ.	4,41			0,75	0,11	5,27
			4	17,64			3,00	0,44	21,08
33	Ц12-698-1	БОБЫШКИ, ШТУЦЕРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=56.99%, План=44.4%	100 ШТ.	1 294,14	288,61	0,15	159,24	20,61	1 762,60
			0,09	116,47	25,97	0,01	14,33	1,85	158,62
34	E18-22-4	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХриОПР=95.37%, План=64.32%	КОМПЛ.	6,35			60,07	4,86	71,28
			2	12,70			120,14	9,72	142,56
35	Ц12-698-1	БОБЫШКИ, ШТУЦЕРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=56.99%, План=44.4%	100 ШТ.	1 294,14	288,61	0,15	159,24	20,61	1 762,60
			0,04	51,77	11,54	0,01	6,37	0,82	70,50
36	E18-13-2	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,2 Т РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХриОПР=95.37%, План=64.32%	НАСОС	323,91	11,97	3,92	55,92	4,97	396,77
			2	647,82	23,94	7,84	111,84	9,94	793,54
37	E18-22-2	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХриОПР=95.37%, План=64.32%	КОМПЛ.	4,41			0,75	0,11	5,27
			9	39,69			6,75	0,99	47,43
38	Ц12-698-1	БОБЫШКИ, ШТУЦЕРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=56.99%, План=44.4%	100 ШТ.	1 294,14	288,61	0,15	159,24	20,61	1 762,60
			0,13	168,24	37,52	0,02	20,70	2,68	229,14
39	E18-22-4	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	КОМПЛ.	6,35			60,07	4,86	71,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	2	12,70			120,14	9,72	142,56
40	Ц12-698-1	БОБЫШКИ, ШТУЦЕРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=56.99%, План=44.4%	100 ШТ.	1 294,14	288,61	0,15	159,24	20,61	1 762,60
			0,04	51,77	11,54	0,01	6,37	0,82	70,50
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЖЗ-20-15		3 131	424	60	3 577	310	7 442
		ОХР и ОПР							2 427
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 630
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							11 499
		ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА					57 848	1 157	
		ИТОГО ПО Строительные работы (село)					103	8	111
		ОХРиОПР = 80.54%							
		План.приб. = 61.93%							
		ИТОГО							111
		ИТОГО ПО Строительные работы (село)		11	1		35	5	52
		ОХРиОПР = 88.594%							10
		План.приб. = 61.93%							7
		ИТОГО							69
		ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы для городского строительства		475	29	2	638	18	1 160
		ОХРиОПР = 104.907%							501
		План.приб. = 64.32%							307
		ИТОГО							1 968
		ИТОГО ПО Теплоизоляционные работы		137			47	6	190
		ОХРиОПР = 70.28%							96
		План.приб. = 43.78%							60
		ИТОГО							346
		ИТОГО ПО Теплоизоляционные работы		473	2		757	107	1 339
		ОХРиОПР = 77.308%							365
		План.приб. = 43.78%							207
		ИТОГО							1 911
		ИТОГО ПО Монтаж металлических конструкций		7	1		31	3	42
		ОХРиОПР = 58.54%							4
		План.приб. = 59.02%							4
		ИТОГО							50
		ИТОГО ПО Монтаж оборудования		603	257	47	35	4	899
		ОХРиОПР = 39.37%							256

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		План.приб. = 32.65%							212
		ИТОГО							1 367
		ИТОГО ПО Монтаж оборудования		11	1		110	9	131
		ОХРиОПР = 43.307%							5
		План.приб. = 32.65%							3
		ИТОГО							139
		ИТОГО ПО Монтаж технологических трубопроводов, включая трубопроводные детали и арматуру		440	98		54	7	599
		ОХРиОПР = 56.99%							251
		План.приб. = 44.4%							195
		ИТОГО							1 045
		ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы для строительства в сельской местности		975	35	10	1 768	144	2 922
		ОХРиОПР = 95.37%							939
		План.приб. = 64.32%							634
		ИТОГО							4 495
		ИТОГО		3 132	424	59	3 578	311	7 445
		ОХР и ОПР							2 427
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 629
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							4,2
		ВСЕГО							11 501
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							9 066
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							2 078
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							67
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							12
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							3 488
		ТРАНСПОРТ							299
		ОХР и ОПР							1 916
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 218
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							2 433
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							1 054
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							356
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							48
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TRANСПОРТ							11
		ОХР и ОПР							512
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							411
		МОНТИРУЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ					57 848		57 848
		TRANСПОРТ						1 157	1 157
		ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ							70 506
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							178,85
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							2,93

Составил

ГРИНКЕВИЧ И.С.

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ КОРПУСА N2 СКЛАДА НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН, Г.ФАНИПОЛЬ, УЛ.ЗАВОДСКАЯ,25 (УЧАСТОК
ПРОИЗВОДСТВА КАРТОННЫХ ВТУЛОК)

Код объекта:

Наименование здания, сооружения: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ УЧАСТКА ПРОИЗВОДСТВА КАРТОННЫХ ВТУЛОК
Г.ФАНИПОЛЬ

Шифр здания, сооружения: 29-26ПР

Комплект чертежей: 29-26-ПР-ОВ

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №207
на ИТП

Составлена в ценах на 01.07.2026
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч.	178,85		
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч.	2,93		
3	M400001	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00272	35,28	0,10
4	M340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.Ч	0,373968	2,53	0,95
5	M040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.Ч	0,712	0,42	0,30
6	M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,1	0,34	0,03
7	M020130	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,18	49,97	8,99
8	M020430	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ 50 Т	МАШ.-Ч	0,165	75,85	12,52
9	M020818	КРАНЫ МОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 125 Т	МАШ.-Ч	1,525	132,20	201,61
10	M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	0,204	60,46	12,33
11	M021104	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,0006	60,77	0,04
12	M030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.Ч	0,126	1,27	0,16
13	M030404	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,0235	4,10	0,10
14	M330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,832	0,57	0,47
15	M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,6426	0,91	4,22
16	M132601	ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 71 Т	МАШ.-Ч	0,465	4,88	2,27
17	M041000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315- 500 А	МАШ.-Ч	0,10345	8,25	0,85
18	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,28672	21,54	6,18
19	M132801	ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ 552 (750) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,245	155,82	38,18
20	M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	28,6544	4,62	132,38
21	M134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	1,96	0,95	1,86
22	M041400	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГРАДУСОВ	МАШ.-Ч	0,00755	4,59	0,03
23	1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,000485	33 069,27	16,04

1	2	3	4	5	6	7
24	1/10-230-50-15/7	АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЫСШИЙ СОРТ	КГ	0,4	10,06	4,02
25	3/8-20-20-10/10	БОБЫШКА ДЛЯ МАНОМЕТРА	ШТ.	12	8,58	102,96
26	3/13-10-10/60	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,00718	3 900,00	28,00
27	1/25-400-2/20	БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ПО КЛАССУ ПРОЧНОСТИ 10.9	Т	0,000002	20 939,77	0,04
28	1/10-240-10-10/130	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,000025	3 507,26	0,09
29	1/10-110-50-5/85	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 1 СОРТА	МЗ	0,000005	624,00	
30	1/10-120-160-10/Г	БЫСТРОСЪЕМНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ЗАПОНОЙ АРМАТУРЫ 50ММ	ШТ	8	94,22	753,76
31	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,2	3,64	0,73
32	1/10-240-15/285	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ С НАПРЕССОВАННОЙ ШАЙБОЙ ДИАМЕТРОМ 4,2 ММ, ДЛИНОЙ 13 ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВ МЕТАЛЛА ТОЛЩИНОЙ ДО 0,9 ММ	КГ	0,036	5,95	0,21
33	1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	0,2	3,34	0,67
34	1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,00005	3,50	
35	3/6-30-10-10/10	ГРЕБЕНКИ ПАРОВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ, БОЛТАМИ, ПРОКЛАДКАМИ, КРОНШТЕЙНАМИ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР КОРПУСА 108 ММ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ПАТРУБКА 57 ММ (С ДВУМЯ ПАТРУБКАМИ)	КОМПЛЕКТ	2	210,45	420,90
36	1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0,00155	6,56	0,01
37	1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0,4293	6,56	2,82
38	3/13-50-10/10	ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 ПЛАСТМАССОВАЯ	1000 ШТ.	0,008	135,19	1,08
39	5/20-40-3/2	ЗАГЛУШКА У468 УХЛ2	10 ШТ.	3,4	2,40	8,16
40	1/10-240-35/11	ЗАКЛЕПКИ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X10 ММ	Т	0,000272	4 580,00	1,25
41	1/10-260-200/12	КАТАНКА ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ДИАМЕТРОМ, 6,3 ММ 6,5 ММ	КГ	0,00015	1,55	
42	1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,675	0,75	1,26
43	1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,558	0,75	0,42
44	3/3-50-30-20/10	КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ КРТПП ЛАТУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	8	10,65	85,20
45	3/3-50-80-40/70	КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ДЗТ РУ25 ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.	2	365,32	730,64
46	3/3-50-80-10/30	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	9	18,71	168,39
47	1/10-230-40-20/28	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, БЕЖЕВАЯ	Т	0,000079	4 900,00	0,39
48	1/55-50-20/10	КРАСКА-ЭМАЛЬ БТ-177, СЕРЕБРИСТАЯ	Т	0,001717	16 886,27	28,99
49	3/10-10-20-10/20	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ (КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ)	КГ	5	5,98	29,90
50	1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180X6X22	ШТ.	0,004	3,34	0,01
51	1/10-180-20/64	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230 X 6 X 22	ШТ.	4,896	5,14	25,17
52	1/10-230-50-15/22	КСИЛОЛ	Л	0,367209	7,59	2,79
53	1/10-235-20/765	ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ (СКОТЧ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ) 50 ММХ50 М	РУЛОН	2,548	12,79	32,59
54	1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	0,29	54,50	15,81

1	2	3	4	5	6	7
55	1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	0,036	54,50	1,96
56	3/8-20-10-10/10	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБМ1-100	ШТ.	8	12,74	101,92
57	1/10-135-10-8/35	МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-20А	Т	0,00088	2 512,90	2,21
58	1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,084	6,70	0,56
59	1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,29	6,70	1,94
60	3/10-10-20-50/10	ПЛАНКА ПУ-8,10,12	ШТ.	8	3,92	31,36
61	1/10-235-5/57	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ (ТМКЩ)	КГ	1,2	4,94	5,93
62	3/10-10-20-40/20	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-10	М	1,2	2,79	3,35
63	1/10-140-60-10/16	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,000468	3 248,35	1,52
64	1/10-260-210-1/77	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,2 ММ	КГ	0,54	4,47	2,41
65	1/10-260-40-15/17	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНОЙ КРОМКОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 34 - 60 ММ	Т	0,0045	2 450,00	11,03
66	1/10-230-50-15/51	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4	КГ	0,0003	8,50	
67	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,0378	163,09	6,16
68	3/12-30-20/40	РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНОВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 40 ММ	М	10	10,96	109,60
69	1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ	0,016	4,24	0,07
70	1/10-170-10/5	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 3,1-3,7 ММ	ШТ	1,6	1,17	1,87
71	1/10-240-40/92	СКОБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 10 ММ	КГ	1,39	9,94	13,82
72	1/10-135-20/75	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	КГ	0,49	3,14	1,54
73	1/10-260-50-5/1	СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	Т	0,00024	3 103,20	0,74
74	1/10-230-40-65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	0,15	12,50	1,88
75	1/10-230-40-65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	0,29	12,50	3,63
76	3/8-30-10/10	ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ ПРЯМЫЕ ИЛИ УГЛОВЫЕ	ШТ.	8	59,04	472,32
77	6/20-50-40/121	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТЗ, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,0 ММ	М	20	8,89	177,80
78	3/11-10-10-20/100	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	2	27,87	55,74

1	2	3	4	5	6	7
79	3/11-10-10-20/90	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.	2	14,50	29,00
80	3/10-10-20-30/70	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-76	ШТ.	8	2,13	17,04
81	1/10-120-160-10/84	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ PAROC SECTION ALUSOAT Т ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ	М	0,52	12,22	6,35
82	1/10-260-170-4/18	ШВЕЛЛЕРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ N 40 ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС	Т	0,00001	5 875,12	0,06
83	1/10-140-40/90	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	0,784	13,50	10,58
84	1/10-140-40/45	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,00134	10 000,00	13,40
85	1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00114	4 130,00	4,71
86	1/10-140-40/25	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/45	КГ	3,4	4,64	15,78
87	1/10-140-40/30	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55	КГ	0,074	8,48	0,63
88	1/10-140-10/40	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/85	Т	0,00074	9 650,00	7,14
		ОБОРУДОВАНИЕ:				
89	СЦЕН-ИТП-2	БЛОЧНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ В КОМПЛЕКТЕ АВТОМАТИКОЙ И С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, МОНТАЖНЫМИ РАМАМИ В СОСТАВЕ: 1) ТБВУ-4-50; 2)ТБО-8-50/50-2Н	КОМПЛЕКТ	1	57 848,10	57 848,10

Составил _____ ГРИНКЕВИЧ И.С.
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ КОРПУСА N2 СКЛАДА НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН, Г.ФАНИПОЛЬ, УЛ.ЗАВОДСКАЯ,25 (УЧАСТОК
ПРОИЗВОДСТВА КАРТОННЫХ ВТУЛОК)

Код объекта:

Наименование здания, сооружения: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ УЧАСТКА ПРОИЗВОДСТВА КАРТОННЫХ ВТУЛОК
Г.ФАНИПОЛЬ

Шифр здания, сооружения: 29-26ПР

Комплект чертежей: 29-26-ПР-ОВ

ВЕДОМОСТЬ №207
объемов работ и расхода ресурсов
на ИТП

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
		объем				
1	2	3	4	5	6	7
ЖЗ-20-15	ИТП .ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ.	ШТ (КОМ	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	178,85
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,93
			1/10-110-50-5/85	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 1 СОРТА	МЗ	0,000005
			1/10-120-160-10/84	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ PAROC SECTION ALUSOAT T ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ	М	0,52
			1/10-120-160-10/Г	БЫСТРОСЪЕМНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ЗАПОНОЙ АРМАТУРЫ 65ММ	ШТ	8
			1/10-135-10-8/35	МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-20А	Т	0,00088
			1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,000485
			1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2,233
			1/10-135-20/75	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	КГ	0,49
			1/10-140-10/40	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/85	Т	0,00074
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00114
			1/10-140-40/25	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/45	КГ	3,4
			1/10-140-40/30	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55	КГ	0,074
			1/10-140-40/45	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,00134
			1/10-140-40/90	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	0,784
			1/10-140-60-10/16	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ХОЛОДНОТАЯНУТАЯ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,000468
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,2
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ	0,016
			1/10-170-10/5	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 3,1-3,7 ММ	ШТ	1,6
			1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180Х6Х22	ШТ.	0,004
			1/10-180-20/64	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230 Х 6 Х 22	ШТ.	4,896
			1/10-230-40-20/28	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, БЕЖЕВАЯ	Т	0,000079
			1/10-230-40-65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	0,44
			1/10-230-50-15/22	КСИЛОЛ	Л	0,367209
			1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,374
			1/10-230-50-15/51	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4	КГ	0,0003
			1/10-230-50-15/7	АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЫСШИЙ СОРТ	КГ	0,4
			1/10-235-20/765	ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ (СКОТЧ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ) 50 ММХ50 М	РУЛОН	2,548
			1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	0,326

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-235-5/57	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОЩЕЛОЧЕСТО ЙКАЯ (ТМКЩ)	КГ	1,2
			1/10-240-10-10/130	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,000025
			1/10-240-15/285	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ С НАПРЕССОВАННОЙ ШАЙБОЙ ДИАМЕТРОМ 4,2 ММ, ДЛИНОЙ 13 ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВ МЕТАЛЛА ТОЛЩИНОЙ ДО 0,9 ММ	КГ	0,036
			1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,00005
			1/10-240-35/11	ЗАКЛЕПКИ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х10 ММ	Т	0,000272
			1/10-240-40/92	СКОБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 10 ММ	КГ	1,39
			1/10-260-170-4/18	ШВЕЛЛЕРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ N 40 ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС	Т	0,00001
			1/10-260-200/12	КАТАНКА ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ДИАМЕТРОМ, 6,3 ММ 6,5 ММ	КГ	0,00015
			1/10-260-210-1/77	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,2 ММ	КГ	0,54
			1/10-260-40-15/17	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНОЙ КРОМКОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 34 - 60 ММ	Т	0,0045
			1/10-260-50-5/1	СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	Т	0,00024
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	0,2
			1/25-400-2/20	БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ПО КЛАССУ ПРОЧНОСТИ 10.9	Т	0,000002
			1/55-50-20/10	КРАСКА-ЭМАЛЬ БТ-177, СЕРЕБРИСТАЯ	Т	0,001717
			1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО- КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0,43085
			3/10-10-20-10/20	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ (КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ)	КГ	5
			3/10-10-20-30/70	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-76	ШТ.	8
			3/10-10-20-40/20	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-10	М	1,2
			3/10-10-20-50/10	ПЛАНКА ПУ-8,10,12	ШТ.	8
			3/11-10-10-20/100	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	2
			3/11-10-10-20/90	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.	2
			3/12-30-20/40	РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНОВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 40 ММ	М	10
			3/13-10-10/60	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,00718
			3/13-50-10/10	ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 ПЛАСТМАССОВАЯ	1000 ШТ.	0,008
			3/3-50-30-20/10	КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ КРТПП ЛАТУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	8
			3/3-50-80-10/30	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11627П1 ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	9
			3/3-50-80-40/70	КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ДЗТ РУ25 ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.	2

1	2	3	4	5	6	7
			3/6-30-10-10/10	ГРЕБЕНКИ ПАРОВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ, БОЛТАМИ, ПРОКЛАДКАМИ, КРОНШТЕЙНАМИ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР КОРПУСА 108 ММ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ПАТРУБКА 57 ММ (С ДВУМЯ ПАТРУБКАМИ)	КОМПЛЕКТ	2
			3/8-20-10-10/10	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБМ1-100	ШТ.	8
			3/8-20-20-10/10	БОБЫШКА ДЛЯ МАНОМЕТРА	ШТ.	12
			3/8-30-10/10	ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ ПРЯМЫЕ ИЛИ УГЛОВЫЕ	ШТ.	8
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,0378
			5/20-40-3/2	ЗАГЛУШКА У468 УХЛ2	10 ШТ.	3,4
			6/20-50-40/121	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,0 ММ	М	20
			М020130	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,18
			М020430	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ 50 Т	МАШ.-Ч	0,165
			М020818	КРАНЫ МОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 125 Т	МАШ.-Ч	1,525
			М021104	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,0006
			М021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.-Ч	0,204
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,126
			М030404	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,0235
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	28,6544
			М040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,712
			М041000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,10345
			М041400	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГРАДУСОВ	МАШ.-Ч	0,00755
			М132601	ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 71 Т	МАШ.-Ч	0,465
			М132801	ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ 552 (750) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,245
			М134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	1,96
			М330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,832
			М330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,6426
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,1
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,28672
			М340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,373968
			М400001	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00272
			СЦЕН-ИТП-2	БЛОЧНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ В КОМПЛЕКТЕ АВТОМАТИКОЙ И С ТЕПЛОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, МОНТАЖНЫМИ РАМАМИ В СОСТАВЕ: 1) ТБВУ-4-50; 2)ТБО-8-50/50-2Н	КОМПЛЕКТ	1

Составил

(должность служащего)

(подпись)

ГРИНКЕВИЧ И.С.

(инициалы, фамилия)

Проверил

1	2	3	4	5	6	7
	(должность служащего)		(подпись)	(инициалы, фамилия)		

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ КОРПУСА №2 СКЛАДА НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН, Г.ФАНИПОЛЬ, УЛ.ЗАВОДСКАЯ,25 (УЧАСТОК
ПРОИЗВОДСТВА КАРТОННЫХ ВТУЛОК)

КОД ОБЪЕКТА:

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ УЧАСТКА ПРОИЗВОДСТВА КАРТОННЫХ ВТУЛОК
Г.ФАНИПОЛЬ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 29-26ПР

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 29-26-ПР-ОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №207

НА

ИТП

№	Обоснование	Единица измерения	Объем работ (Норма расхода)	Примечание
1	2	3	4	5
1	Ц6-366-1	Т	0,5	Объем=500/1000
	1/35-10-30-10/5	ШТ.	1,35	удален
12	Е18-15-1	ГРЕБЕНКА	2	
	М021143	МАШ.Ч	0.022(0.02)	изменен
	М020130	МАШ.-Ч	0,02	удален
25	Е26-13-13	10ШТ АРМ	0,8	Объем=8/10
	5/50-30-1/2	КГ	5,85	удален
28	Е13-26-21	100М2	0,0477	Объем=4.77/100 Кэммим=2; Кзп.м.=2; Кмат=2; Ктр=2; Ктруд.=2; Ктруд.м.=2
	1/10-230-50-15/22	Л	2.9874(1.4937)	изменен
	1/55-50-20/10	Т	0.018(0.009)	изменен
	М331617	МАШ.Ч	0.04(0.02)	изменен
	М340101	МАШ.Ч	3.26(1.63)	изменен
32	Е18-22-2	КОМПЛ.	4	
	3/8-20-10-10/10	ШТ.	1	удален
	3/3-50-30-20/10	ШТ.	1	удален
37	Е18-22-2	КОМПЛ.	9	
	3/8-20-10-10/10	ШТ.	1	удален
	3/3-50-30-20/10	ШТ.	1	удален

Наименование объекта: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ КОРПУСА N2 СКЛАДА НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН, Г.ФАНИПОЛЬ, УЛ.ЗАВОДСКАЯ,25 (УЧАСТОК ПРОИЗВОДСТВА КАРТОННЫХ ВТУЛОК)

Код объекта:

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2
(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2)
на пусконаладочные работы

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

(наименование объекта, здания, сооружения)

Составлена в ценах на 01.07.2026
(дата разработки)

Стоимость 2,755 тысяч белорусских рублей

Номер локальных смет и расчетов	Наименование разделов, объектов, работ и расходов	Стоимость, тысяч белорусских рублей				Прочие расходы	Налоги	Всего (гр.6+ гр.7+ гр.8)	Затраты труда (трудоемкость), человеко-часов
		заработная плата	ОХР и ОПР	плановая прибыль	итого (гр.3+ гр.4+ гр.5)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ИТОГО					2,755		2,755	

Главный инженер проекта _____
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Начальник _____ отдела (подразделения)
(наименование) (подпись) (инициалы, фамилия)

Составил _____
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Заказчик _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		(должность служащего)			(подпись)		(инициалы, фамилия)		