

СОГЛАСОВАНО

(должность) (подпись) (И.О. Фамилия)

« » 20 г.


 И.О. Фамилия
 Новиков А.А.
 (И.О. Фамилия)

20 г.

СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта Текущий ремонт здания общежития

Заказчик

Генподрядчик (Подрядчик)

Субподрядчик

Смета составлена
в ценах на1 СЕНТЯБРЯ 2026 г.
(дата разработки)

Цены

с НДС
(вид цены)Регион
строительстваВитебская область
(название региона строительства)Тарифная ставка
4 разряда

16.96 руб.

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед. изм. Кол-во	Стоимость ед. изм. / Всего, руб.				
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт
					Всего	в т.ч. зарплата		

Смета: 1. 1. Локальная смета №1

Ж2 ЗДАНИЕ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДЕМОНТАЖ.

1.	E46-34-4	Разборка перегородок кирпичных	M3	120.17	100.37	42.57		220.54
	(83.83 / 51.0893)	Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	3.8	456.65	381.41	161.77		838.06
2.	E46-44-3	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100M2ПРОЕ МОВ	1515.41	127.96	81.65		1 643.37
	(83.83 / 51.0893)	Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	0.328	497.05	41.97	26.78		539.02
3.	E63-19-6	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100 M2	395.22				395.22
	(83.83 / 51.0893)	Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	0.2	79.04				79.04
4.	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	T					
			0.916					
5.	E57-2-7	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 M2 РАЗБИРАЕМ ОГО ПОКРЫТИЯ	1101.93	25.59	16.33		1 127.52
	(83.83 / 51.0893)	Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	0.205	225.90	5.25	3.35		231.15
6.	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	T					
			0.779					
7.	E46-47-3	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 M2	360.95				360.95
	(83.83 / 51.0893)	Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	0.45	162.43				162.43
8.	E57-2-1	Разборка дощатых покрытий полов	100 M2 РАЗБИРАЕМ ОГО ПОКРЫТИЯ	558.56	32.45	20.70		591.01
	(83.83 / 51.0893)	Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	0.42	234.60	13.63	8.69		248.23
9.	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	T					
			0.5586					
10.	E57-1-2	Разборка лаг из досок и брусьев	100 M2 РАЗБИРАЕМ ОГО ОСНОВАНИ Я	111.86	6.63	4.23		118.49
	(83.83 / 51.0893)	Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	0.42	46.98	2.78	1.78		49.76
11.	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	T					
			0.1974					
12.	E57-2-7	Разборка покрытий полов из керамических плиток/крыльцо	100 M2 РАЗБИРАЕМ ОГО ПОКРЫТИЯ	1101.93	25.59	16.33		1 127.52
	(83.83 / 51.0893)	Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	0.075	82.64	1.92	1.22		84.56
13.	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	T					
			0.285					

ИТОГО прямые затраты по разделу:

1785

447

204

0

0

2232

ОХР и ОПР:

1667

Плановая прибыль:

1016

ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:

4916

Ж2 ЗДАНИЕ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ.

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм. / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
14.	E55-16-6 (83.83 / 51.0893)	Устройство монолитных бетонных перегородок, толщиной 300 мм в помещениях площадью более 5 м2 Разряд 3.6 МК 0.9439 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПЕРЕГОРОД ОК 0.0197	7869.8 155.04	1 464.68 28.85	474.55 9.35	4 776.12 94.09	675.45 13.31	14 786.05 291.29
15.	4/1-4-10-20-20/50	Бетон нормального веса (смесь готовая к употреблению) с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса C12/15	м3 0.6028				217.50 131.11	35.00 21.10	252.50 152.21
16.	E6-11-10 (83.83 / 51.0893)	Армирование бетонных перегородок Разряд 3.8 МК 0.9719 Ставка 4р 16.96	т 0.03	208.35 6.25	12.86 0.39	2.48 0.07	29.50 0.89	4.17 0.13	254.88 7.66
17.	2/10-10/10	Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 8 мм	т 0.03				3 043.67 91.31	184.75 5.54	3 228.42 96.85
18.	E8-95-1 (83.83 / 51.0893)	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1:2 камня из камня силикатного размером 250 x 120 x 138 мм в каркасных зданиях Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 0.13	1637.48 212.87	127.76 16.61	48.02 6.24	13 805.19 1794.67	2 154.69 280.11	17 725.12 2304.26
19.	E15-61-1 (83.83 / 51.0893)	Оштукатуривание простое поверхностей стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2 ОШТУКАТУ РИВАЕМОЙ ПОВЕРХ 0.45	1156.65 520.49	122.18 54.98	94.04 42.32	64.89 29.20	6.10 2.75	1 349.82 607.42
20.	1/10-230-60-45-5/125	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М75/М100, F75	т 1.2231				325.98 398.71	46.09 56.37	372.07 455.08
21.	E15-300-2 (83.83 / 51.0893)	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М2 0.8	3252.25 2601.80	0.33 0.26		797.26 637.81	112.63 90.10	4 162.47 3329.97
22.	1/10-230-60-35/52	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной эластичности (S1), высокоадгезионная (C2), серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100, F100, Пк1, St-4 (фасовка 20-25 кг)	т 0.4				903.32 361.33	127.73 51.09	1 031.05 412.42
23.	1/10-230-60-15/30	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), белая (фасовка по 5 кг)	т 0.04				3 127.20 125.09	442.19 17.69	3 569.39 142.78
24.	1/10-230-95/120	Крестики для плитки толщиной 3 мм	1000 шт. 0.32				12.00 3.84	1.70 0.54	13.70 4.38
25.	E11-11-11 (83.83 / 51.0893)	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию Разряд 3.1 МК 0.8739 Ставка 4р 16.96	100 М2 0.12	643.39 77.21	22.93 2.75	8.02 0.96	363.54 43.62	57.48 6.90	1 087.34 130.48
26.	E11-11-13 (83.83 / 51.0893)	Устройство цементно-песчаных стяжек: добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам E11-11-11, E11-11-12 Кратность К=4 Разряд 3.1 МК 0.8739 Ставка 4р 16.96	100 М2 0.12	77.07 9.25	9.48 1.14 К1=4	7.00 0.84	332.30 39.88 К1=4	53.47 6.42	472.32 56.69
27.	E8-4-602 (83.83 / 51.0893)	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей толщиной слоя 2 мм/ пол Разряд 4.4 МК 1.0408 Ставка 4р 16.96	100 М2 ИЗОЛИРУЕМ ОЙ П 0.16	210.06 33.61	5.52 0.88	2.04 0.33	1.10 0.18		216.68 34.67
28.	1/10-230-60-5/999130	Гидроизоляционные смеси сухие (средняя цена по группе)	кг 50.4				11.54 581.62	1.63 82.15	13.17 663.77
29.	ПО	Душевые поддоны							
30.	E11-2-9 (83.83 / 51.0893)	Устройство подстилающих слоев бетонных Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	М3 0.3	53.38 16.01	0.52 0.16		229.18 68.75	36.54 10.96	319.62 95.88
31.	E26-33-5 (83.83 / 51.0893)	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96	М3 ИЗОЛЯЦИИ 0.13	187.03 24.31	8.45 1.10	5.39 0.70	268.93 34.96	38.03 4.94	502.44 65.31

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм. / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
	(83.83 / 51.0893)	ММ по основанию из утеплителя Кратность К=2 Разряд 3.1 МК 0.8739 Ставка 4р 16.96	0.026	30.37	1.12 К1=2	0.42	18.90 К1=2	2.99	53.38
33.	E8-4-602 (83.83 / 51.0893)	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей толщиной слоя 2 мм Разряд 4.4 МК 1.0408 Ставка 4р 16.96	100 M2 ИЗОЛИРУЕМ ОЙ П 0.026	210.06 5.46	5.52 0.14	2.04 0.05	1.10 0.03		216.68 5.63
34.	1/10-230-60-5/999130	Гидроизоляционные смеси сухие (средняя цена по группе)	кг 8.19				11.54 94.51	1.63 13.35	13.17 107.86
35.	E11-11-11 (83.83 / 51.0893)	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм Разряд 3.1 МК 0.8739 Ставка 4р 16.96	100 M2 0.026	643.39 16.73	22.93 0.60	8.02 0.21	363.54 9.45	57.48 1.49	1 087.34 28.27
36.	E8-4-602 (83.83 / 51.0893)	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей толщиной слоя 2 мм/ пол Разряд 4.4 МК 1.0408 Ставка 4р 16.96	100 M2 ИЗОЛИРУЕМ ОЙ П 0.026	210.06 5.46	5.52 0.14	2.04 0.05	1.10 0.03		216.68 5.63
37.	1/10-230-60-5/999130	Гидроизоляционные смеси сухие (средняя цена по группе)	кг 8.19				11.54 94.51	1.63 13.35	13.17 107.86
38.	E8-4-602 (83.83 / 51.0893)	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей толщиной слоя 2 мм/ стены Разряд 4.4 МК 1.0408 Ставка 4р 16.96	100 M2 ИЗОЛИРУЕМ ОЙ П 0.15	210.06 31.51	5.52 0.83	2.04 0.31	1.10 0.17		216.68 32.51
39.	1/10-230-60-5/999130	Гидроизоляционные смеси сухие (средняя цена по группе)	кг 47.25				11.54 545.27	1.63 77.02	13.17 622.29
40.	E10-267-1 (83.83 / 51.0893)	Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту Разряд 3.3 МК 0.9019 Ставка 4р 16.96	100M2.3АШИ ВОК 0.03	2532.29 75.97	28.37 0.85		681.22 20.44	96.90 2.91	3 338.78 100.17
41.	1/10-230-55-20/130	Профиль для гипсокартона потолочный CD (ПП) 60x27, 0,5 мм	м 15				2.24 33.60	0.32 4.80	2.56 38.40
42.	1/10-230-55-20/115	Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27x28, 0,5 мм	м 6				1.44 8.64	0.20 1.20	1.64 9.84
43.	1/10-240-55-20/17	Саморез для гипсокартона 3,5x19 мм	1000 шт. 0.045				10.49 0.47	1.48 0.07	11.97 0.54
44.	1/10-240-55-20/20	Шурупы-саморезы для гипсокартона 3,5x25 мм	1000 шт. 0.054				11.20 0.60	1.58 0.09	12.78 0.69
45.	1/10-235-20/797	Лента армирующая строительная из стекловолокна на клеевой основе (серпянка), шириной 45 мм (50 мм)	м 2.5				0.13 0.33	0.02 0.05	0.15 0.38
46.	E17-17-2 (78.9 / 48.5917)	Установка люков сантехнических (ревизионных) без механического крепления Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96	100 ШТ. 0.02	240 4.80	3.20 0.06	2.04 0.04	229.30 4.59	32.39 0.65	504.89 10.10
47.	2/40-29/105	Дверца ревизионная пластмассовая Д 30x30 см	шт. 2				8.08 16.16	1.14 2.28	9.22 18.44
48.	E11-114-1 (83.83 / 51.0893)	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 x 600 мм Разряд 3.3 МК 0.9019 Ставка 4р 16.96	100 M2 0.18	2921.12 525.80	34.75 6.26		214.88 38.68	30.42 5.48	3 201.17 576.22
49.	1/10-230-65-20-5/5	Керамогранит крупноформатный плоский неглазурованный, размером 600x300 мм - 600x600 мм	м2 18.45				33.00 608.85	4.67 86.16	37.67 695.01
50.	1/10-230-60-35/52	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной эластичности (S1), высокоадгезионная (C2), серая, для наружных и внутренних работ (НВ), M100, F100, Пк1, St-4 (фасовка 20-25 кг)	т 0.144				903.32 130.08	127.73 18.39	1 031.05 148.47
51.	1/10-230-	Композиция для заполнения швов сухая шириной до	т				3 127.20	442.19	3 569.39

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм. / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
	60-15/30	8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), белая (фасовка по 5 кг)	0.0047				14.70	2.08	16.78
52.	E11-8-3 (83.83 / 51.0893)	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	M3 ИЗОЛЯЦИИ 8.5	56.46 479.91	11.20 95.20	7.14 60.69	190.08 1615.68	26.87 228.40	284.61 2419.19
53.	E11-5-3 (83.83 / 51.0893)	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо Разряд 3.6 МК 0.9439 Ставка 4р 16.96	100 M2 0.2	55.23 11.05	0.46 0.09	0.29 0.06	195.36 39.07	27.62 5.52	278.67 55.73
54.	E11-2-9 (83.83 / 51.0893)	Устройство подстилающих слоев бетонных Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	M3 2	53.38 106.76	0.52 1.04		229.18 458.36	36.54 73.08	319.62 639.24
55.	E6-11-10 (83.83 / 51.0893)	Армирование подстилающих слоев и набетонок Разряд 3.8 МК 0.9719 Ставка 4р 16.96	T 0.08	208.35 16.67	12.86 1.03	2.48 0.20	29.50 2.36	4.17 0.33	254.88 20.39
56.	2/10-50/5	Сетка арматурная	T 0.08				5 668.90 453.51	344.10 27.53	6 013.00 481.04
57.	E11-136-1 (83.83 / 51.0893)	Установка жесткой демпферной ленты при устройстве стяжки, ширина ленты 50 мм/ 1 этаж Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 M 0.35	153.45 53.71			24.45 8.56	3.94 1.38	181.84 63.65
58.	1/10-235-23/76	Лента теплозвукоизоляционная (демперная) полиэтиленовая пористая с клеевым слоем, шириной 50 мм, толщиной 8 мм	M 35.35				0.61 21.56	0.09 3.18	0.70 24.74
59.	E11-11-11 (83.83 / 51.0893)	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию Разряд 3.1 МК 0.8739 Ставка 4р 16.96	100 M2 0.23	643.39 147.98	22.93 5.27	8.02 1.84	363.54 83.61	57.48 13.22	1 087.34 250.08
60.	E11-11-13 (83.83 / 51.0893)	Устройство цементно-песчаных стяжек: добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам E11-11-11, E11-11-12 Кратность K=4 Разряд 3.1 МК 0.8739 Ставка 4р 16.96	100 M2 0.23	77.07 17.73	9.48 2.18 K1=4	7.00 1.61 K1=4	332.30 76.43 K1=4	53.47 12.30	472.32 108.64
61.	E8-4-602 (83.83 / 51.0893)	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей толщиной слоя 2 мм Разряд 4.4 МК 1.0408 Ставка 4р 16.96	100 M2 ИЗОЛИРУЕМ ОЙ П 0.23	210.06 48.31	5.52 1.27	2.04 0.47	1.10 0.25		216.68 49.83
62.	1/10-230-60-5/999130	Гидроизоляционные смеси сухие (средняя цена по группе)	кг 72.45				11.54 836.07	1.63 118.09	13.17 954.16
63.	E11-114-1 (83.83 / 51.0893)	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм Разряд 3.3 МК 0.9019 Ставка 4р 16.96	100 M2 0.45	2921.12 1314.50	34.75 15.64		214.88 96.70	30.42 13.69	3 201.17 1440.53
64.	1/10-230-65-20-5/5	Керамогранит крупноразмерный плоский неглазурованный, размером 600х300 мм - 600х600 мм	M2 46.125				33.00 1522.13	4.67 215.40	37.67 1737.53
65.	1/10-230-60-35/52	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной эластичности (S1), высокоадгезионная (C2), серая, для наружных и внутренних работ (НВ), M100, F100, Пк1, St-4 (фасовка 20-25 кг)	T 0.184				903.32 166.21	127.73 23.50	1 031.05 189.71
66.	1/10-230-60-15/30	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), белая (фасовка по 5 кг)	T 0.0117				3 127.20 36.59	442.19 5.17	3 569.39 41.76
67.	E11-39-6 (83.83 / 51.0893)	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных Разряд 4.4 МК 1.0408 Ставка 4р 16.96	100 M 0.8	519.14 415.31	10.55 8.44	4.52 3.62	0.30 0.24	0.03 0.02	530.02 424.01
68.	1/10-230-65-20-5/5	Керамогранит крупноразмерный плоский неглазурованный, размером 600х300 мм - 600х600 мм	M2 12.24				33.00 403.92	4.67 57.16	37.67 461.08
69.	1/10-230-	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная,	T				903.32	127.73	1 031.05

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм. / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
	60-35/52	цементная, повышенной эластичности (S1), высокоадгезионная (C2), серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100, F100, Пк1, St-4 (фасовка 20-25 кг)	0.048				43.36	6.13	49.49
70.	1/10-230-60-15/30	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), белая (фасовка по 5 кг)	т 0.012				3 127.20 37.53	442.19 5.31	3 569.39 42.84
71.	E11-51-3 (83.83 / 51.0893)	Облицовка ступеней и подступенков плиткой ГРЕС на клею Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2 0.2	2730.92 546.18	0.63 0.13		2.19 0.44	0.31 0.06	2 734.05 546.81
72.	1/10-230-65-20-5/5	Керамогранит крупноразмерный плоский неглазурованный, размером 600х300 мм - 600х600 мм	м2 20.6				33.00 679.80	4.67 96.20	37.67 776.00
73.	1/10-230-60-35/52	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной эластичности (S1), высокоадгезионная (C2), серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100, F100, Пк1, St-4 (фасовка 20-25 кг)	т 0.14				903.32 126.46	127.73 17.88	1 031.05 144.34
74.	1/10-230-60-15/30	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), белая (фасовка по 5 кг)	т 0.01				3 127.20 31.27	442.19 4.42	3 569.39 35.69
75.	E61-29-1 (83.83 / 51.0893)	Насечка поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса под штукатурку по кирпичу Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 1.05	473.69 497.37	457.88 480.77	194.87 204.61			931.57 978.14
76.	E15-281-1 (83.83 / 51.0893)	Нанесение защитно-отделочного состава крупнозернистого (2-3 мм) по оштукатуренным внутренним поверхностям стен Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М2 3	755.74 2267.22	9.65 28.95	5.83 17.49			765.39 2296.17
77.	1/10-230-15/600	Грунтовка пигментированная для предварительной обработки гладких, плотных, слабовпитывающих оснований (бетонконтакт), для наружных (Н) и внутренних работ (В), однокомпонентная (1)/ 105м2	кг 31.5				4.68 147.42	0.66 20.79	5.34 168.21
78.	1/10-230-15/395	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)/ 195м2	кг 29.25				2.52 73.71	0.36 10.53	2.88 84.24
79.	1/10-230-60-45-5/125	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М75/М100, F75	т 0.9				325.98 293.38	46.09 41.48	372.07 334.86
80.	E15-339-1 (83.83 / 51.0893)	Акриловая окраска стен внутри помещений по декоративной штукатурке Разряд 3.7 МК 0.9579 Ставка 4р 16.96	100 М2 3	450.01 1350.03	0.59 1.77	0.29 0.87	168.05 504.15	23.62 70.86	642.27 1926.81
81.	E34-140-1 (83.83 / 51.0893)	Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 х 600 мм Разряд 3.8 МК 0.9719 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА 0.746	1655.6 1235.08	2.74 2.04		4.48 3.34	0.63 0.47	1 663.45 1240.93
82.	1/10-240-30-50/50	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 8х60 мм	100 шт. 0.52				10.80 5.62	1.53 0.80	12.33 6.42
83.	1/10-230-55-20/15	Подвес регулируемый с зажимом для профиля CD (ПП)	шт. 52				0.53 27.56	0.07 3.64	0.60 31.20
84.	1/10-230-55-20/20	Профиль Т24 белый матовый, длиной 0,6 м	100 м 0.6192				200.14 123.93	28.30 17.52	228.44 141.45

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед. изм. Кол-во	Стоимость ед. изм. / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
85.	1/10-230-55-20/25	Профиль Т24 белый матовый, длиной 1,2 м	100 м 1.2458				193.21 240.70	27.32 34.04	220.53 274.74
86.	1/10-230-55-20/30	Профиль Т24 белый матовый, длиной 3,7 м	100 м 0.6192				219.65 136.01	31.06 19.23	250.71 155.24
87.	1/10-230-95/50	Плита потолочная из минерального волокна, размером 600х600 мм, толщиной 12 мм	м2 76.81				20.82 1599.18	2.94 225.82	23.76 1825.00
88.	E34-141-1 (83.83 / 51.0893)	Монтаж алюминиевых реечных потолков с креплением дюбелями Разряд 4.5 МК 1.0509 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПОТОЛКА 0.06	2323.26 139.40	8.16 0.49		8.39 0.50	1.19 0.07	2 341.00 140.46
89.	1/10-240-15/160	Винты самонарезающие 3,5х25 по металлу	1000 шт. 0.0054				8.10 0.04	1.15 0.01	9.25 0.05
90.	1/10-240-33-30/354	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х60	100 шт. 0.09				5.92 0.53	0.84 0.08	6.76 0.61
91.	1/10-230-55-20/120	Профиль пристенный	м 2.472				1.72 4.25	0.24 0.59	1.96 4.84
92.	1/10-230-55-20/10	Подвес прямой для профиля CD (ПП)	шт. 4				0.34 1.36	0.05 0.20	0.39 1.56
93.	1/10-230-55-20/125	Направляющий профиль (стрингер)	м 4.98				1.92 9.56	0.27 1.34	2.19 10.90
94.	1/10-230-65-45-5/5	Панель поливинилхлоридная для внутренней отделки шириной 250 мм (цвет белый)	м2 6.12				12.23 74.85	1.73 10.59	13.96 85.44
95.	E10-229-3 (83.83 / 51.0893)	Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПРОЕМОВ 0.306	1757.36 537.75	48.65 14.89		168.58 51.59	23.99 7.34	1 998.58 611.57
96.	2/50-20	Блоки дверные/ комплект	М2 30.6				550.00 16830.00	77.77 2379.76	627.77 19209.76
97.	2/50-30-5-999/130	Наличники деревянные (средняя цена по группе)	м 180.23				4.86 875.92	0.69 124.36	5.55 1000.28
98.	E10-237-7 (83.83 / 51.0893)	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПРОЕМОВ 0.018	2035.77 36.64	68.56 1.23		242.01 4.36	34.41 0.62	2 380.75 42.85
99.	2/40-20-10/170	Блок дверной внутренний санузлов из поливинилхлоридного профиля, глухой	м2 1.8				641.00 1153.80	90.64 163.15	731.64 1316.95
100.	2/40-25-10/999130	Наличники из поливинилхлоридного профиля (средняя цена по группе)	м 5				2.47 12.35	0.35 1.75	2.82 14.10
101.	E10-231-1 (83.83 / 51.0893)	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПРОЕМОВ 0.324	268.34 86.94			466.91 151.28	66.05 21.40	801.30 259.62
102.	E10-244-2 (83.83 / 51.0893)	Установка автоматических закрывателей (доводчиков) на двери внутренние Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	10 ШТ. 1.8	113.24 203.83	0.70 1.26		0.85 1.53	0.12 0.22	114.91 206.84
103.	1/10-250-20-30/10	Закрывающий дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт. 18				37.52 675.36	5.31 95.58	42.83 770.94
104.	E10-264-2 (83.83 / 51.0893)	Установка противомоскитной сетки Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 ШТ. 0.26	200.45 52.12	6.42 1.67				206.87 53.79
105.	2/40-30/999134	Сетка москитная	шт 26				48.00 1248.00	6.79 176.54	54.79 1424.54
106.	2/40-	Фиксаторы	шт.				0.32	0.05	0.37

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм. / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
	30/999133		104				33.28	5.20	38.48
107.	E7-60-4 (83.83 / 51.0893)	Установка металлических ограждений без поручня Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96	100 М ОГРАЖДЕНИЙ 0.11	797.92 87.77	29.71 3.27	18.95 2.08			827.63 91.04
108.	2/20-20-20/999370	Ограждения, элементы ограждений стальные (средняя цена по группе)	м 11				110.46 1215.06	6.70 73.70	117.16 1288.76
109.	E9-36-2 (58.54 / 65.8073)	Монтаж перегородок Разряд 4.6 МК 1.0611 Ставка 4р 16.96	100 М2 КОНСТРУКЦИИ 0.1	4290.67 429.07	306.56 30.66	45.58 4.56			4 597.23 459.73
110.	2/40-30/10	Перегородки сантехнические	м2 10				153.44 1534.40	21.70 217.00	175.14 1751.40
111.	E15-35-1 (83.83 / 51.0893)	Облицовка ступеней и подступенков плиткой бетонной Разряд 3.2 МК 0.8879 Ставка 4р 16.96	100 М2 ОБЛИЦОВКИ 0.075	2379.59 178.47	43.80 3.29		231.12 17.33	36.51 2.74	2 691.02 201.83
112.	4/1-7-20-999/160	Плиты бетонные 300х300х30	м2 7.65				34.12 261.02	3.98 30.45	38.10 291.47
ИТОГО прямые затраты по разделу:				14613	818	360	40129	5568	61127
ОХР и ОПР:									12442
Плановая прибыль:									7713
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:									81282
ЖЗ-10 Водоснабжение и канализация									
113.	E65-2-1 (78.9 / 48.5917)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96	100 М ТРУБОПРОВОДОВ 0.1	1312.59 131.26	9.14 0.91	5.83 0.58			1 321.73 132.17
114.	8/1/580 Возвр.мат.	Металлолом	Т 0.035						
115.	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т 0.006						
116.	E65-2-2 (78.9 / 48.5917)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96	100 М ТРУБОПРОВОДОВ 0.1	1325.02 132.50	17.14 1.71	10.94 1.09			1 342.16 134.21
117.	8/1/580 Возвр.мат.	Металлолом	Т 0.09						
118.	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т 0.015						
119.	E16-45-3 (78.9 / 48.5917)	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводов в зданиях кирпичных Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М 0.01	1826.08 18.26	4.27 0.04	0.58 0.01	809.99 8.10	61.41 0.61	2 701.75 27.01
120.	6/40-80-30-2/5	Отвод из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм	шт. 5				3.04 15.20	0.21 1.05	3.25 16.25
121.	6/40-80-30-1/5	Тройник переходной из полипропилена (ПП) с углом 45 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм	шт. 4				5.02 20.08	0.35 1.40	5.37 21.48
122.	6/40-80-30-2/4	Отвод из полипропилена (ПП) с углом 45 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 50 мм	шт. 3				0.86 2.58	0.06 0.18	0.92 2.76
123.	E16-44-3	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой	100 М	1537.93	7.22	1.75	2 041.38	152.90	3 739.43

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм. / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
	(78.9 / 48.5917)	канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм при сборке узлов в построечных условиях: канализации в зданиях кирпичных Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	0.1	153.79	0.72	0.18	204.14	15.29	373.94
124.	6/40-80-30-2/2	Отвод из полипропилена (ПП) с углом 45 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 3,5 мм	шт. 2				2.56 5.12	0.18 0.36	2.74 5.48
125.	6/40-80-30-1/4	Тройник из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 2,7 мм	шт. 2				5.04 10.08	0.35 0.70	5.39 10.78
126.	6/40-80-30-5/1	Переход из полипропилена (редукция) для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм	шт. 2				3.95 7.90	0.28 0.56	4.23 8.46
127.	6/40-80-30-4/4	Ревизия из полипропилена (ПП) с крышкой для канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт. 2				6.70 13.40	0.47 0.94	7.17 14.34
128.	6/40-80-10-2-2/2	Крестовина сварная фланцевая из полиэтилена ПЭ 80 SDR 13,6, номинальным диаметром 110x110 мм	шт. 1				25.80 25.80	1.81 1.81	27.61 27.61
129.	E17-1-11 (78.9 / 48.5917)	Установка трапов диаметром 50 мм Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96	КОМПЛ 2	9.26 18.52	0.23 0.46	0.15 0.30	1.11 2.22	0.16 0.32	10.76 21.52
130.	3/4-120-20/50	Трапы пластмассовые вертикальные и горизонтальные с гидрозатвором (сухим, мокрым), с металлической решеткой, диаметром 50 мм	КОМПЛ 2				41.40 82.80	3.30 6.60	44.70 89.40
131.	E65-6-1 (78.9 / 48.5917)	Прокладка стояков и подводок диаметром 25 мм Разряд 4.4 МК 1.0408 Ставка 4р 16.96	100 М СТОЯКОВ И ПОДВОДОК 0.5	960.97 480.49	6.22 3.11	3.65 1.83	57.96 28.98	6.94 3.47	1 032.09 516.05
132.	3/7-10-60-10/10	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб на сварке без гильз и креплений для водоснабжения диаметром 50 мм	м 51				39.56 2017.56	3.15 160.65	42.71 2178.21
133.	E18-5-1 (78.9 / 48.5917)	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 м3 Разряд 4.4 МК 1.0408 Ставка 4р 16.96	ВОДОПОДОГ РЕВАТЕЛЬ 2	267.6 535.20	23.58 47.16	6.75 13.50	151.97 303.94	13.73 27.46	456.88 913.76
134.	3/2-30-10-30/10	Водонагреватель (бойлер) 150л	КОМПЛ 2				1 200.00 2400.00	95.64 191.28	1 295.64 2591.28
135.	E17-1-605 (78.9 / 48.5917)	Установка умывальников одиночных овальных УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами с подводкой холодной и горячей воды со смесителем СМР-УМ-НКСА Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96	КОМПЛ 2	39.33 78.66	0.47 0.94	0.29 0.58	189.07 378.14	15.22 30.44	244.09 488.18
136.	E17-2-501 (78.9 / 48.5917)	Установка гарнитуры туалетной: пьедесталов для умывальников Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	ШТ. 2	11.7 23.40			55.51 111.02	4.42 8.84	71.63 143.26
137.	E17-2-313 (78.9 / 48.5917)	Установка смесителей для душевых установок Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96	ШТ. 2	13.98 27.96			1.49 2.98	0.19 0.38	15.66 31.32
138.	3/4-140-40/20	Смесители для душевых	шт. 2				301.00 602.00	23.99 47.98	324.99 649.98
139.	E17-2-4 (78.9 / 48.5917)	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.п. Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96	ШТ. 8	5.42 43.36			0.99 7.92	0.08 0.64	6.49 51.92
140.	3/13-999/363-1	Электросушилка для рук	шт. 2				170.00 340.00	24.04 48.08	194.04 388.08

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед. изм. Кол-во	Стоимость ед. изм. / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
141.	3/13- 999/363-2	Дозатор для мыла	шт. 2				30.18 60.36	4.27 8.54	34.45 68.90
142.	3/13- 999/363-3	Зеркало	шт. 2				65.00 130.00	9.19 18.38	74.19 148.38
143.	3/13- 999/363-4	Вешалка настенная	шт. 3				30.19 90.57	4.27 12.81	34.46 103.38
144.	E17-2-5 (78.9 / 48.5917)	Установка гарнитуры туалетной: полочек Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96	шт. 2	12.58 25.16			0.99 1.98	0.08 0.16	13.65 27.30
145.	3/13- 999/363-5	Гарнитура туалетная/ полка	шт. 2				44.00 88.00	6.22 12.44	50.22 100.44
146.	E17-3-1 (78.9 / 48.5917)	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96	компл. 2	44.57 89.14	0.92 1.84	0.58 1.16	40.26 80.52	4.19 8.38	89.94 179.88
147.	3/4-90-10- 10/20	Унитазы УНТД с цельноотлитой полочкой с непосредственно присоединенным смывным бачком с верхним пуском, с сиденьем и арматурой	компл. 2				203.10 406.20	16.19 32.38	219.29 438.58
ИТОГО прямые затраты по разделу:				1758	57	19	7448	642	9904
ОХР и ОПР:									1402
Плановая прибыль:									863
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:									12170
ЖЗ-30-11 Вентиляция и холодоснабжение Вентиляция воздуховоды									
148.	E65-68-2 (78.9 / 48.5917)	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм Разряд 3.6 МК 0.9439 Ставка 4р 16.96	100 М2 0.08	638.74 51.10	16.91 1.35	10.79 0.86			655.65 52.45
149.	E20-1-3 (78.9 / 48.5917)	Прокладка воздуховодов из листовой стали класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДО 0.08	2694.6 215.57	21.02 1.68	9.19 0.74	5 907.77 472.62	479.58 38.37	9 102.97 728.24
150.	E20-32-1 (78.9 / 48.5917)	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96	шт. 1	72.71 72.71	0.91 0.91	0.58 0.58	0.52 0.52	0.07 0.07	74.21 74.21
151.	3/1-10- 999/361	Вентиляторы (средняя цена по группе)	шт. 1				83.00 83.00	6.62 6.62	89.62 89.62
ИТОГО прямые затраты по разделу:				339	4	2	556	45	945
ОХР и ОПР:									270
Плановая прибыль:									166
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:									1380
ЖЗ-40 Электроосвещение и силовое электрооборудование									
152.	Ц8-593-20 (61.01 / 39.57135)	Светильник в подвесных потолках Разряд 4.5 МК 1.0509 Ставка 4р 16.96	100 шт. 0.15	1475.05 221.26			1 256.98 188.55	83.24 12.49	2 815.27 422.30
153.	5/30-30-4-3- 2/4	Светильник светодиодный потолочный для общественных зданий	шт. 15				53.40 801.00	3.06 45.90	56.46 846.90
154.	Ц8-593-601 (61.01 / 39.57135)	Светильник одноламповый потолочный или настенный с креплением винтами Разряд 4.5 МК 1.0509 Ставка 4р 16.96	100 шт. 0.05	1477.01 73.85	22.57 1.13		498.42 24.92	39.47 1.97	2 037.47 101.87
155.	5/30-30-4-3- 2/22	Светильник светодиодный влагозащищенный для общественных зданий	шт. 5				60.79 303.95	3.48 17.40	64.27 321.35
156.	Ц8-572-3 (61.01 / 39.57135)	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина 600 х 600 мм Разряд 4.5 МК 1.0509 Ставка 4р 16.96	шт. 1	41.35 41.35	4.60 4.60		1.90 1.90	0.27 0.27	48.12 48.12
157.	5/30-30-4- 7/5	Щиток осветительный типа ЩРН/ЩРВ 9,12 (корпус металлический)	шт. 1				76.55 76.55	4.39 4.39	80.94 80.94
158.	Ц10-898-12	Коробка распределительная настенная на кабеле с	10 КОРОБОК	357.79	192.13	62.41	128.63	15.32	693.87

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед. изм. Кол-во	Стоимость ед. изм. / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
	(78.22 / 36.3936)	пластмассовой оболочкой	2.5	894.48	480.33	156.03	321.58	38.30	1734.69
		Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96							
159.	Ц8-526-2 (61.01 / 39.57135)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 100 А	шт. 40	40.95 1638.00	0.96 38.40		21.99 879.60	1.76 70.40	65.66 2626.40
		Разряд 4.4 МК 1.0408 Ставка 4р 16.96							
160.	5/30-30-4-1-1/33	Выключатель нагрузки	шт. 40				44.69 1787.60	2.56 102.40	47.25 1890.00
161.	Ц8-591-502 (61.01 / 39.57135)	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке с креплением на распорный дюбель	100 шт. 0.2	579.08 115.82	3.77 0.75		22.37 4.47	1.69 0.34	606.91 121.38
		Разряд 4.5 МК 1.0509 Ставка 4р 16.96							
162.	5/20-40-4/1	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатели	шт. 20				1.52 30.40	0.09 1.80	1.61 32.20
163.	5/30-30-4-1-1/34	Выключатель двухклавишный	шт. 20				7.93 158.60	0.45 9.00	8.38 167.60
164.	Ц8-912-1 (61.01 / 39.57135)	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм ² в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах)	100 м 7.5	235.46 1765.95			15.43 115.73	2.10 15.75	252.99 1897.43
		Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96							
165.	5/10-10-20-15-1/46	Кабель силовой марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5-1 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, по категории А, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 2,5 мм ² , на напряжение 1 кВ	1000 м 0.765				4 449.91 3404.18	254.98 195.06	4 704.89 3599.24
166.	Ц8-423-3 (61.01 / 39.57135)	Кабель-каналы ПВХ, сечение до 100 х 60 мм	100 м 0.8	395.17 316.14	2.47 1.98		98.08 78.46	10.64 8.51	506.36 405.09
		Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96							
167.	5/20-20-1/15	Короб электротехнический из ПВХ прямой 100х60 мм	м 82.4				11.72 965.73	0.67 55.21	12.39 1020.94
ИТОГО прямые затраты по разделу:				5067	527	156	9143	579	15316
ОХР и ОНР:									3367
Плановая прибыль:									2033
ИТОГО по разделу с ОХР ОНР и План.прибылью:									20717
ИТОГО прямые затраты по смете:				23562	1853	741	57276	6835	89525
ОХР и ОНР:									19148
Плановая прибыль:									11792
ИТОГО по смете с ОХР ОНР и План.прибылью:									120465
ВСЕГО прямые затраты:				23562	1853	741	57276	6835	89525
ОХР и ОНР:									19148
Плановая прибыль:									11792
ВСЕГО с ОХР ОНР и План.прибылью:									120465

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала с НДС	Стоимость материала с НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср с НДС
Материалы подрядчика								
1.	1/10-240-25-35/240	Гвозди строительные	кг	0.6304	4.43	2.79	14.14%	0.40
		01.09.2026 ОРБ						
2.	1/10-110-50-5/485	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 4 сорта	м ³	0.007486	286.91	2.15	14.14%	0.30
		01.09.2026 ОРБ						
3.	1/10-110-50-15/485	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта	м ³	0.083922	504.02	42.30	14.14%	5.98
		01.09.2026 ОРБ						
4.	2/50-35-10/25	Щиты опалубки деревянные	м ²	0.9062	51.70	46.85	14.14%	6.62
		01.09.2026 ОРБ						

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала с НДС	Стоимость материала с НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср с НДС
5.	4/1-4-10-20-20/50	Бетон нормального веса (смесь готовая к употреблению) с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С12/15 01.09.2026 ОРБ	м3	2.9488	217.50	641.37	16.09%	103.21
6.	1/10-140-40/140	Электроды типа Э42 диаметром 5 мм 01.09.2026 ОРБ	т	0.00022	14 748.00	3.25	14.14%	0.46
7.	2/10-10/10	Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 8 мм 01.09.2026 ОРБ	т	0.03	3 043.67	91.31	6.07%	5.54
8.	1/10-240-30-50/20	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х60 01.09.2026 ОРБ	100 шт.	0.22	5.92	1.30	14.14%	0.19
9.	1/10-170-10/115	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм 01.09.2026 ОРБ	шт.	0.645	3.30	2.13	14.14%	0.31
10.	2/10-35/30	Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно 01.09.2026 ОРБ	т	0.003575	9 573.48	34.23	6.07%	2.08
11.	4/1-4-20-20-10-20/10	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 01.09.2026 ОРБ	м3	1.78732	162.89	291.15	16.09%	46.86
12.	4/1-6-20-30-10/10	Камни силикатные пустотелые рядовые марки по прочности М150, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250х120х138 мм	1000 шт.	0.338	5 103.96	1725.14	15.79%	272.40
13.	1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм 01.09.2026 ОРБ	кг	0.0315	4.69	0.15	14.14%	0.02
14.	1/10-230-55-5/22	Вязущее гипсовое марки Г-4 нормальноотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) 01.09.2026 ОРБ	т	0.0225	526.55	11.85	14.14%	1.67
15.	1/10-260-380/2	Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия 01.09.2026 ОРБ	м2	1.2465	13.80	17.20	6.07%	1.05
16.	1/10-230-60-45-5/125	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М75/М100, F75 01.09.2026 ОРБ	т	2.1231	325.98	692.09	14.14%	97.85
17.	1/10-160-20/15	Ветошь 01.09.2026 ОРБ	кг	1.5975	4.37	7.02	14.14%	1.00
18.	1/10-230-65-20-20/26	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные, именные, размером 300х200 мм 01.09.2026 ОРБ	м2	83.2	7.63	634.82	14.14%	89.86
19.	1/10-280-20/40	Вода 01.09.2026 ОРБ	м3	5.233923	4.08	21.37	%	
20.	1/10-230-60-35/52	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной эластичности (S1), высокоадгезионная (C2), серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100, F100, Пк1, St-4 (фасовка 20-25 кг) 01.09.2026 ОРБ	т	0.916	903.32	827.44	14.14%	116.99
21.	1/10-230-60-15/30	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), белая (фасовка по 5 кг) 01.09.2026 ОРБ	т	0.0784	3 127.20	245.18	14.14%	34.67
22.	1/10-230-95/120	Крестики для плитки толщиной 3 мм 01.09.2026 ОРБ	1000 шт.	0.32	12.00	3.84	14.14%	0.54
23.	1/10-160-20/35	Ткань мешочная 01.09.2026 ОРБ	10 м2	0.2632	70.03	18.43	14.14%	2.62
24.	6/20-20-10/10	Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2,5 мм 01.09.2026 ОРБ	м	0.11556	2.88	0.33	7.01%	0.02
25.	1/10-230-60-5/999130	Гидроизоляционные смеси сухие (средняя цена по группе) 01.09.2026 ОРБ	кг	186.48	11.54	2151.98	14.14%	303.96

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала с НДС	Стоимость материала с НДС	% трансп. и эср	Стоимость трансп. и эср с НДС
26.	1/10-130-5/45	Мастика битумная кровельная горячая 01.09.2026 ОРБ	т	0.0046	1 476.00	6.79	14.14%	0.97
27.	1/10-110-50- 20/665	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта 01.09.2026 ОРБ	м3	0.0023	151.36	0.35	14.14%	0.05
28.	1/10-120-30- 10/17	Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-25А (ППТ-25Н-А) 01.09.2026 ОРБ	м3	0.1339	261.10	34.96	14.14%	4.94
29.	1/10-170-10/105	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 4-8 мм, длиной 110-165 мм 01.09.2026 ОРБ	шт.	0.231	2.60	0.60	14.14%	0.09
30.	1/10-170-10/411	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, средняя серия (по металлу), диаметром 4 мм, длиной 75 мм 01.09.2026 ОРБ	шт.	0.0273	0.58	0.02	14.14%	
31.	1/10-180-20/140	Шкурка шлифовальная на бумажной основе (в рулоне) 01.09.2026 ОРБ	м2	0.06165	14.04	0.87	14.14%	0.12
32.	1/10-230-15/395	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д) 01.09.2026 ОРБ	кг	0.45	2.52	1.13	14.14%	0.16
33.	1/10-230-55- 15/110	Плиты гипсовые строительные типа Н2 с утоненной (УК) кромкой, длиной 2000 (2500, 2600, 2700, 2800, 3000) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм 01.09.2026 ОРБ	м2	3.15	5.35	16.85	14.14%	2.39
34.	1/10-230-60- 40/15	Шпатлевка белая, для заполнения швов гипсокартонных плит, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая 01.09.2026 ОРБ	т	0.000596	1 082.88	0.65	14.14%	0.09
35.	1/10-235-20/797	Лента армирующая строительная из стекловолокна на клеевой основе (серпянка), шириной 45 мм (50 мм) 01.09.2026 ОРБ	м	4.9786	0.13	0.65	14.14%	0.10
36.	1/10-230-55- 20/130	Профиль для гипсокартона потолочный CD (ПП) 60x27, 0,5 мм 01.09.2026 ОРБ	м	15	2.24	33.60	14.14%	4.80
37.	1/10-230-55- 20/115	Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27x28, 0,5 мм 01.09.2026 ОРБ	м	6	1.44	8.64	14.14%	1.20
38.	1/10-240-55- 20/17	Саморез для гипсокартона 3,5x19 мм 01.09.2026 ОРБ	1000 шт.	0.045	10.49	0.47	14.14%	0.07
39.	1/10-240-55- 20/20	Шурупы-саморезы для гипсокартона 3,5x25 мм 01.09.2026 ОРБ	1000 шт.	0.054	11.20	0.60	14.14%	0.09
40.	1/10-130-15/107	Герметик силиконовый 280 мл 01.09.2026 ОРБ	шт.	1.455	6.72	9.79	14.14%	1.40
41.	1/10-230-35/215	Клей монтажный (жидкие гвозди) на водно- дисперсионной основе 01.09.2026 ОРБ	кг	0.11426	25.14	2.87	14.14%	0.41
42.	2/40-29/105	Дверца ревизионная пластмассовая Д 30x30 см 01.09.2026 ОРБ	шт.	2	8.08	16.16	14.14%	2.28
43.	1/10-170-2/30	Круг на бакелите усиленном отрезной 230x2x22 для резки камня, бетона 01.09.2026 ОРБ	шт.	0.4197	2.88	1.22	14.14%	0.17
44.	1/10-230-60-10/5	Грунтовка для наружных (Н) и внутренних (В) работ, полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная 01.09.2026 ОРБ	т	0.063	1 921.92	121.08	14.14%	17.12
45.	1/10-160-10/190	Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм 01.09.2026 ОРБ	м2	14.553	0.97	14.12	14.14%	2.04
46.	1/10-230-65-20- 5/5	Керамогранит крупноформатный плоский неглазурованный, размером 600x300 мм - 600x600 мм 01.09.2026 ОРБ	м2	97.415	33.00	3214.70	14.14%	454.92
47.	4/1-5-30-20- 60/30	Гравий керамзитовый фракции 20-40 мм, марки 400	м3	9.35	172.80	1615.68	14.14%	228.40
48.	1/10-160-10/110	Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,2 мм 01.09.2026 ОРБ	т	0.0044	8 880.02	39.07	14.14%	5.52

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала с НДС	Стоимость материала с НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср с НДС
49.	2/10-50/5	Сетка арматурная 01.09.2026 ОРБ	т	0.08	5 668.90	453.51	6.07%	27.53
50.	4/1-4-20-20-10-20/20	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 01.09.2026 ОРБ	м3	0.0455	188.10	8.56	16.09%	1.38
51.	1/10-235-23/76	Лента теплозвукоизоляционная (демпферная) полиэтиленовая пористая с клеевым слоем, шириной 50 мм, толщиной 8 мм 01.09.2026 ОРБ	м	35.35	0.61	21.56	14.14%	3.18
52.	1/10-230-15/600	Грунтовка пигментированная для предварительной обработки гладких, плотных, слабовпитывающих оснований (бетонконтакт), для наружных (Н) и внутренних работ (В), однокомпонентная (1)/ 105м2 01.09.2026 ОРБ	кг	31.5	4.68	147.42	14.14%	20.79
53.	1/10-230-15/395	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)/ 195м2 01.09.2026 ОРБ	кг	29.25	2.52	73.71	14.14%	10.53
54.	1/10-230-15/200	Грунтовка "ЛАКРИТ" 01.09.2026 ОРБ	кг	36	3.24	116.64	14.14%	16.56
55.	1/10-230-40-10/64	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ, база (основа) белая, прозрачная 01.09.2026 ОРБ	кг	120	2.93	351.60	14.14%	49.20
56.	1/10-235-20/772	Лента малярная, односторонняя, 50 ммх50 м 01.09.2026 ОРБ	м2	11.25	3.01	33.87	14.14%	4.83
57.	1/10-170-10/135	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм 01.09.2026 ОРБ	шт.	10.98048	5.09	55.93	14.14%	7.97
58.	1/10-240-30-50/50	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 8х60 мм 01.09.2026 ОРБ	100 шт.	0.52	10.80	5.62	14.14%	0.80
59.	1/10-230-55-20/15	Подвес регулируемый с зажимом для профиля CD (ПП) 01.09.2026 ОРБ	шт.	52	0.53	27.56	14.14%	3.64
60.	1/10-230-55-20/20	Профиль Т24 белый матовый, длиной 0,6 м 01.09.2026 ОРБ	100 м	0.6192	200.14	123.93	14.14%	17.52
61.	1/10-230-55-20/25	Профиль Т24 белый матовый, длиной 1,2 м 01.09.2026 ОРБ	100 м	1.2458	193.21	240.70	14.14%	34.04
62.	1/10-230-55-20/30	Профиль Т24 белый матовый, длиной 3,7 м 01.09.2026 ОРБ	100 м	0.6192	219.65	136.01	14.14%	19.23
63.	1/10-230-95/50	Плита потолочная из минерального волокна, размером 600х600 мм, толщиной 12 мм 01.09.2026 ОРБ	м2	76.81	20.82	1599.18	14.14%	225.82
64.	1/10-240-15/160	Винты самонарезающие 3,5х25 по металлу 01.09.2026 ОРБ	1000 шт.	0.0054	8.10	0.04	14.14%	0.01
65.	1/10-230-55-20/120	Профиль пристенный 01.09.2026 ОРБ	м	2.472	1.72	4.25	14.14%	0.59
66.	1/10-230-55-20/10	Подвес прямой для профиля CD (ПП) 01.09.2026 ОРБ	шт.	4	0.34	1.36	14.14%	0.20
67.	1/10-230-55-20/125	Направляющий профиль (стрингер) 01.09.2026 ОРБ	м	4.98	1.92	9.56	14.14%	1.34
68.	1/10-230-65-45-5/5	Панель поливинилхлоридная для внутренней отделки шириной 250 мм (цвет белый) 01.09.2026 ОРБ	м2	6.12	12.23	74.85	14.14%	10.59
69.	1/10-240-30-45/11	Дюбель металлический рамный 10х112 01.09.2026 ОРБ	10 шт.	10.8756	3.29	35.79	14.14%	5.11
70.	1/10-240-25-35/10	Гвозди строительные с конической головкой 2х50 мм 01.09.2026 ОРБ	т	0.000444	3 923.48	1.74	14.14%	0.24
71.	1/10-170-10/165	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм 01.09.2026 ОРБ	шт.	0.7533	3.88	2.92	14.14%	0.41
72.	1/10-110-50-15/325	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта 01.09.2026 ОРБ	м3	0.024624	498.18	12.27	14.14%	1.74
73.	1/10-240-35/36	Заглушка полиэтиленовая рамного анкера 01.09.2026 ОРБ	1000 шт.	0.11133	18.50	2.05	14.14%	0.29

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала с НДС	Стоимость материала с НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср с НДС
74.	2/50-20	Блоки дверные/ комплект	М2	30.6	550.00	16830.00	14.14%	2379.76
75.	2/50-30-5- 999/130	Наличники деревянные (средняя цена по группе) 01.09.2026 ОРБ	м	180.23	4.86	875.92	14.14%	124.36
76.	1/10-240-30- 45/13	Дюбель металлический рамный 10x152 01.09.2026 ОРБ	1000 шт.	0.002574	454.80	1.17	14.14%	0.17
77.	2/40-20-10/170	Блок дверной внутренний санузлов из поливинилхлоридного профиля, глухой 01.09.2026 ОРБ	м2	1.8	641.00	1153.80	14.14%	163.15
78.	2/40-25- 10/999130	Наличники из поливинилхлоридного профиля (средняя цена по группе) 01.09.2026 ОРБ	м	5	2.47	12.35	14.14%	1.75
79.	1/10-135-30/70	Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке 01.09.2026 ОРБ	л	8.262	18.31	151.28	14.14%	21.40
80.	1/10-170-10/15	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм 01.09.2026 ОРБ	шт.	0.72	2.12	1.53	14.14%	0.22
81.	1/10-250-20- 30/10	Закрыва́тель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе 01.09.2026 ОРБ	шт.	18	37.52	675.36	14.14%	95.58
82.	2/40-30/999134	Сетка москитная	шт	26	48.00	1248.00	14.14%	176.54
83.	2/40-30/999133	Фиксаторы 01.09.2026 ОРБ	шт.	104	0.32	33.28	14.14%	5.20
84.	2/20-20-20- 20/999370	Ограждения, элементы ограждений стальные (средняя цена по группе) 01.09.2026 ОРБ	м	11	110.46	1215.06	6.07%	73.70
85.	2/40-30/10	Перегородки сантехнические	м2	10	153.444	1534.40	14.14%	217.00
86.	1/10-170-2/50	Круг на бакелите усиленном отрезной 125x1,6x22 для резки металла 01.09.2026 ОРБ	шт.	0.1575	0.92	0.14	14.14%	0.02
87.	1/10-230-60- 30/50	Цементно-песчаная смесь сухая для стяжек марки M150/M200 01.09.2026 ОРБ	м3	0.0045	165.60	0.75	14.14%	0.11
88.	4/1-4-20-20-10- 10/30	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 75 01.09.2026 ОРБ	м3	0.0915	161.84	14.81	16.09%	2.38
89.	4/1-7-20-999/160	Плиты бетонные 300x300x30 01.09.2026 ОРБ	м2	7.65	34.12	261.02	11.66%	30.45
90.	1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное 01.09.2026 ОРБ	шт.	0.135	0.86	0.11	14.14%	0.02
91.	1/10-260-210- 1/71	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм 01.09.2026 ОРБ	кг	0.022	8.03	0.18	6.07%	0.01
92.	1/10-115-5/1190	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 01.09.2026 ОРБ	м2	0.03	1.99	0.06	14.14%	0.01
93.	1/10-170-10/175	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 12 мм, длиной 210 мм 01.09.2026 ОРБ	шт.	0.01	6.43	0.06	14.14%	0.01
94.	3/10-10-20-30/60	Хомут с резьбой и прокладкой КТР-50 01.09.2026 ОРБ	шт.	1.35	2.23	3.01	7.97%	0.24
95.	3/10-10-20-40/20	Подвеска резьбовая ПР-10 01.09.2026 ОРБ	м	0.1215	3.35	0.41	7.97%	0.03
96.	3/13-50-10/10	Дюбель-втулка ДВ-8-12 пластмассовая 01.09.2026 ОРБ	1000 шт.	0.08535	162.23	13.80	7.97%	1.14
97.	6/40-25-2/1	Труба из полипропилена с раструбом номинальным наружным диаметром 50 мм и номинальной толщиной стенки 1,8 мм 01.09.2026 ОРБ	м	1	4.08	4.08	7.01%	0.29
98.	6/40-80-30-2/5	Отвод из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм 01.09.2026 ОРБ	шт.	5	3.04	15.20	7.01%	1.05

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала с НДС	Стоимость материала с НДС	% трансп. и эср	Стоимость трансп. и эср с НДС
99.	6/40-80-30-1/5	Тройник переходной из полипропилена (ПП) с углом 45 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм 01.09.2026 ОРБ	шт.	4	5.02	20.08	7.01%	1.40
100.	6/40-80-30-2/4	Отвод из полипропилена (ПП) с углом 45 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 50 мм 01.09.2026 ОРБ	шт.	3	0.86	2.58	7.01%	0.18
101.	1/10-170-10/215	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 16 мм, длиной 210-265 мм 01.09.2026 ОРБ	шт.	0.1	10.61	1.06	14.14%	0.15
102.	3/13-10-10/50	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм 01.09.2026 ОРБ	т	0.00234	4 680.00	10.95	7.97%	0.87
103.	3/10-10-20-30/90	Хомут с резьбой и прокладкой КТР-100 01.09.2026 ОРБ	шт.	9	4.66	41.94	7.97%	3.33
104.	3/10-10-20-40/30	Подвеска резьбовая ПР-12 01.09.2026 ОРБ	м	1.35	4.48	6.05	7.97%	0.49
105.	3/10-10-20-10/20	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) 01.09.2026 ОРБ	кг	12.4	7.18	89.04	7.97%	7.06
106.	6/40-25-2/2	Труба из полипропилена с раструбом номинальным наружным диаметром 110 мм и номинальной толщиной стенки 2,2 мм 01.09.2026 ОРБ	м	10	8.95	89.50	7.01%	6.30
107.	6/40-80-30-2/2	Отвод из полипропилена (ПП) с углом 45 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 3,5 мм 01.09.2026 ОРБ	шт.	2	2.56	5.12	7.01%	0.36
108.	6/40-80-30-1/4	Тройник из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 2,7 мм 01.09.2026 ОРБ	шт.	2	5.04	10.08	7.01%	0.70
109.	6/40-80-30-5/1	Переход из полипропилена (редукция) для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм 01.09.2026 ОРБ	шт.	2	3.95	7.90	7.01%	0.56
110.	6/40-80-30-4/4	Ревизия из полипропилена (ПП) с крышкой для канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа 01.09.2026 ОРБ	шт.	2	6.70	13.40	7.01%	0.94
111.	6/40-80-10-2-2/2	Крестовина сварная фланцевая из полиэтилена ПЭ 80 SDR 13,6, номинальным диаметром 110x110 мм	шт.	1	25.80	25.80	7.01%	1.81
112.	1/10-10-10/180	Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью 01.09.2026 ОРБ	т	0.00112	1 381.92	1.54	14.14%	0.22
113.	1/10-235-3/20	Каболка 01.09.2026 ОРБ	т	0.00014	12 948.02	1.82	14.14%	0.26
114.	3/4-120-20/50	Трапы пластмассовые вертикальные и горизонтальные с гидрозатвором (сухим, мокрым), с металлической решеткой, диаметром 50 мм 01.09.2026 ОРБ	компл.	2	41.40	82.80	7.97%	6.60
115.	1/10-235-20/757	Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм 01.09.2026 ОРБ	м	132.8	0.06	7.96	14.14%	1.32
116.	1/10-230-50-15/29	Олифа оксоль 01.09.2026 ОРБ	кг	0.2	9.77	1.96	14.14%	0.28
117.	1/10-235-3/47	Льняная пряда 01.09.2026 ОРБ	кг	0.74	65.40	48.38	14.14%	6.86
118.	3/7-10-60-10/10	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб на сварке без гильз и креплений для водоснабжения диаметром 50 мм 01.09.2026 ОРБ	м	51	39.56	2017.56	7.97%	160.65

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала с НДС	Стоимость материала с НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср с НДС
119.	1/10-80-25/37	Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм 01.09.2026 ОРБ	т	0.00936	3 840.00	35.94	14.14%	5.08
120.	1/10-230-40- 65/60	Сурик свинцовый, пигмент 01.09.2026 ОРБ	кг	0.168	15.00	2.52	14.14%	0.36
121.	1/10-135-10-8/35	Масло индустриальное И-20А 01.09.2026 ОРБ	т	0.0002	2 909.32	0.58	14.14%	0.08
122.	1/10-230-50- 15/31	Олифа натуральная 01.09.2026 ОРБ	кг	0.1	8.04	0.80	14.14%	0.10
123.	1/10-235-5/57	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотошелочестойкая (ТМКЩ) 01.09.2026 ОРБ	кг	2.656	5.94	15.80	14.14%	2.22
124.	1/10-140-40/45	Электроды типа Э42А диаметром 2 мм 01.09.2026 ОРБ	т	0.0013	12 000.00	15.60	14.14%	2.20
125.	3/13-10-10/60	Болты с гайками и шайбами для санитарно- технических работ диаметром 16 мм 01.09.2026 ОРБ	т	0.00632	4 680.00	29.58	7.97%	2.36
126.	3/11-10-10-20/70	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм 01.09.2026 ОРБ	шт.	6	20.69	124.14	7.97%	9.90
127.	3/11-10-10-20/80	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 65 мм 01.09.2026 ОРБ	шт.	4	20.22	80.88	7.97%	6.44
128.	1/10-150-15/90	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 50 мм 01.09.2026 ОРБ	шт.	6	0.30	1.80	14.14%	0.24
129.	1/10-150-15/95	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 65 мм 01.09.2026 ОРБ	шт.	4	0.32	1.28	14.14%	0.20
130.	3/2-30-10-30/10	Водонагреватель (бойлер) 150л	компл.	2	1 200.00	2400.00	7.97%	191.28
131.	1/10-240-30-22/9	Дюбели распорные полиэтиленовые 12х60 мм 01.09.2026 ОРБ	1000 шт.	0.012	58.82	0.72	14.14%	0.10
132.	3/4-160-10/10	Крепления для умывальников 01.09.2026 ОРБ	компл.	2	1.96	3.92	7.97%	0.32
133.	3/4-80-10-10/30	Умывальники овальные УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами со смесителем СМР-УМ- НКСА 01.09.2026 ОРБ	компл.	2	165.72	331.44	7.97%	26.42
134.	3/13-50-10/20	Втулка пластмассовая соединительная КПУ 01.09.2026 ОРБ	1000 шт.	0.002	184.39	0.36	7.97%	0.02
135.	3/6-80-10/10	Гибкие подводки 01.09.2026 ОРБ	шт.	6	8.83	52.98	7.97%	4.20
136.	3/4-110-10/10	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые 01.09.2026 ОРБ	шт.	2	55.49	110.98	7.97%	8.84
137.	3/4-140-40/20	Смесители для душевых	шт.	2	301.00	602.00	7.97%	47.98
138.	3/13-999/363-1	Электросушилка для рук	шт.	2	170.00	340.00	14.14%	48.08
139.	3/13-999/363-2	Дозатор для мыла	шт.	2	30.18	60.36	14.14%	8.54
140.	3/13-999/363-3	Зеркало	шт.	2	65.00	130.00	14.14%	18.38
141.	3/13-999/363-4	Вешалка настенная	шт.	3	30.19	90.57	14.14%	12.81
142.	3/13-999/363-5	Гарнитура туалетная/ полка	шт.	2	44.00	88.00	14.14%	12.44
143.	3/4-160-10/20	Крепления для унитаза 01.09.2026 ОРБ	компл.	4	0.94	3.76	7.97%	0.28
144.	3/4-90-40/10	Патрубок (гофра) для унитаза 01.09.2026 ОРБ	шт.	2	12.88	25.76	7.97%	2.06
145.	3/4-90-10-10/20	Унитазы УНТД с цельноотлитой полочкой с непосредственно присоединенным смывным бачком с верхним пуском, с сиденьем и арматурой 01.09.2026 ОРБ	компл.	2	203.10	406.20	7.97%	32.38

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала с НДС	Стоимость материала с НДС	% трансп. и эср	Стоимость трансп. и эср с НДС
146.	1/10-140-40/90	Электроды типа Э42 диаметром 3 мм 01.09.2026 ОРБ	кг	0.0328	16.20	0.53	14.14%	0.08
147.	3/13-10-10/10	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм 01.09.2026 ОРБ	т	0.00104	4 680.00	4.87	7.97%	0.39
148.	3/1-30-10-20/10	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения класса Н 01.09.2026 ОРБ	м2	8	52.34	418.72	7.97%	33.36
149.	3/13-10-10/20	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ 01.09.2026 ОРБ	кг	0.015	4.68	0.07	7.97%	0.01
150.	3/1-10-999/361	Вентиляторы (средняя цена по группе)	шт.	1	83.004	83.00	7.97%	6.62
151.	1/10-260-30-31/5	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки СтЗсп, СтЗпс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм 01.09.2026 ОРБ	т	0.00285	3 403.56	9.70	6.07%	0.59
152.	1/55-50-10/285	Эмаль эпоксидная ЭП-140, защитная 01.09.2026 ОРБ	т	0.0015	13 228.24	19.84	14.14%	2.81
153.	5/30-30-4-12/2	Крюк У623 У4 01.09.2026 ОРБ	шт.	15.3	5.26	80.48	5.73%	4.59
154.	5/20-40-2/1	Патрубок вводной У476 У3 01.09.2026 ОРБ	10 шт.	1.53	46.74	71.51	5.73%	4.10
155.	5/20-20-3-4/10	Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм 01.09.2026 ОРБ	кг	0.441	22.92	10.11	5.73%	0.58
156.	5/30-30-4-3-2/4	Светильник светодиодный потолочный для общественных зданий	шт.	15	53.40	801.00	5.73%	45.90
157.	1/10-240-10-10/131	Болты строительные 01.09.2026 ОРБ	т	0.010866	4 208.71	45.75	14.14%	6.53
158.	1/10-240-20/1	Гайки строительные 01.09.2026 ОРБ	т	0.003105	4 976.65	15.52	14.14%	2.04
159.	1/10-170-10/25	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 12,6-14 мм 01.09.2026 ОРБ	шт.	0.38	15.50	5.89	14.14%	0.83
160.	5/20-30-1-4/6	Ответвительный сжим У 739 М У3 01.09.2026 ОРБ	100 шт.	0.102	169.20	17.26	5.73%	0.99
161.	5/30-30-4-3-2/22	Светильник светодиодный влагозащищённый для общественных зданий	шт.	5	60.792	303.95	5.73%	17.40
162.	1/10-230-40-20/136	Краска масляная МА-15, сурик железный 01.09.2026 ОРБ	кг	0.03	7.09	0.21	14.14%	0.03
163.	1/10-140-40/100	Электроды типа Э42А диаметром 4 мм 01.09.2026 ОРБ	т	0.00295	4 956.00	14.74	14.14%	2.11
164.	1/10-180-20/57	Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180х6х22 01.09.2026 ОРБ	шт.	6.07	4.01	24.28	14.14%	3.64
165.	5/30-30-4-7/5	Циток осветительный типа ЦПРН/ЦПРВ 9,12 (корпус металлический) 01.09.2026 ОРБ	шт.	1	76.55	76.55	5.73%	4.39
166.	1/10-235-3/83	Нитки суровые 01.09.2026 ОРБ	кг	0.1	20.06	2.00	14.14%	0.28
167.	5/50-70-3/7	Канифоль сосновая высшего сорта 01.09.2026 ОРБ	кг	0.5	58.80	29.40	5.73%	1.68
168.	1/10-135-20/75	Смесь пропана и бутана технических 01.09.2026 ОРБ	кг	2.575	3.56	9.18	14.14%	1.30
169.	1/10-230-50-15/93	Уайт-спирит 01.09.2026 ОРБ	кг	37.5	5.65	211.88	14.14%	30.00
170.	1/55-50-20/35	Лак битумный БТ-577 01.09.2026 ОРБ	кг	0.375	13.06	4.90	14.14%	0.70
171.	5/50-70-2/8	Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 01.09.2026 ОРБ	т	0.0005	115 332.00	57.68	5.73%	3.30
172.	1/10-230-40-20/127	Краска масляная МА-15, сурик железный 01.09.2026 ОРБ	т	0.0002	6 606.41	1.20	14.14%	
173.	1/10-230-45-5/186	Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 01.09.2026 ОРБ	кг	0.4	17.95	7.20	14.14%	1.20

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала с НДС	Стоимость материала с НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср с НДС
174.	1/10-235-20/681	Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) 01.09.2026 ОРБ	м2	22.05	6.80	150.10	14.14%	21.20
175.	1/55-50-30/20	Паста кварцевазелиновая 01.09.2026 ОРБ	кг	0.735	48.00	35.20	14.14%	4.95
176.	1/10-230-50- 15/39	Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 01.09.2026 ОРБ	кг	1.6	6.59	10.40	14.14%	1.60
177.	1/10-230-45- 10/165	Эмаль пентафталева ПФ-115, серая 01.09.2026 ОРБ	кг	2	10.85	21.60	14.14%	3.20
178.	5/20-30-2/1	Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 01.09.2026 ОРБ	шт.	40	7.67	306.80	5.73%	17.60
179.	5/20-30-5/3	Бирка маркировочная У153 У3,5 01.09.2026 ОРБ	1000 шт.	0.08	74.78	6.00	5.73%	0.40
180.	5/90-10/2	Дюбель монтажный У661 У3 01.09.2026 ОРБ	10 шт.	48.8	0.74	36.00	5.73%	2.00
181.	5/20-30-3/40	Полоска К404 и пружка К407 для крепления проводов 01.09.2026 ОРБ	100 шт.	0.8	374.40	299.60	5.73%	17.20
182.	5/30-30-4-1-1/33	Выключатель нагрузки 01.09.2026 ОРБ	шт.	40	44.69	1787.60	5.73%	102.40
183.	5/90-10/4	Дюбель монтажный У658 01.09.2026 ОРБ	10 шт.	42.04	0.74	31.11	5.73%	1.68
184.	5/20-40-4/1	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатели 01.09.2026 ОРБ	шт.	20	1.52	30.40	5.73%	1.80
185.	5/30-30-4-1-1/34	Выключатель двухклавишный 01.09.2026 ОРБ	шт.	20	7.93	158.60	5.73%	9.00
186.	1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая 01.09.2026 ОРБ	м2	0.1875	5.95	1.13	14.14%	0.15
187.	1/10-80-30/50	Тальк технический молотый 01.09.2026 ОРБ	т	0.0045	2 700.00	12.15	14.14%	1.73
188.	5/20-30-5/2	Бирка маркировочная У134 01.09.2026 ОРБ	100 шт.	0.75	9.48	7.13	5.73%	0.38
189.	5/10-10-20-15- 1/46	Кабель силовой марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5-1 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластика, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, по категории А, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 2,5 мм2, на напряжение 1 кВ 01.09.2026 ОРБ	1000 м	0.765	4 449.91	3404.18	5.73%	195.06
190.	5/20-20-1/15	Короб электротехнический из ПВХ прямой 100х60 мм 01.09.2026 ОРБ	м	82.4	11.72	965.73	5.73%	55.21
ИТОГО Материалы подрядчика :						57276		6835
ВСЕГО :						57276		6835

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

№ пп	Код	Наименование машин и механизмов	Единица измерения	Количество	Цена маш-часа с НДС	Стоимость механизма с НДС	Цена зарплаты машиниста	Стоимость зарплаты машиниста
Механизмы подрядчика								
1.	M020130	Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т	МАШ.-Ч	0.5042	54.48	27.47	20.52	10.34
2.	M021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т	МАШ.-Ч	0.64039	68.55	43.89	20.52	13.14
3.	M030404	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	МАШ.-Ч	4.024	4.83	19.44		
4.	M030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)	МАШ.-Ч	2.55906	5.49	14.05		
5.	M031110	Подъемники строительные 0,5 т	МАШ.-Ч	0.4034	19.76	7.97	14.58	5.88
6.	M040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	МАШ.-Ч	9.4421	5.38	50.68		

№ пп	Код	Наименование машин и механизмов	Единица измерения	Количество	Цена маш-часа с НДС	Стоимость механизма с НДС	Цена зарплаты машиниста	Стоимость зарплаты машиниста
7.	M042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см²), высокое 10 (100) МПа (кгс/см²)	МАШ.-Ч	0.8	1.32	1.06		
8.	M050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м³/мин	МАШ.-Ч	12.0645	39.20	472.93	16.96	204.61
9.	M050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м³/мин	МАШ.-Ч	9.538	39.34	375.21	16.96	161.77
10.	M110101	Бадьи емкостью 2 м³	МАШ.-Ч	0.177103	0.35	0.06		
11.	M110907	Вибраторы	МАШ.-Ч	4.91858	1.09	5.36		
12.	M110920	Растворонасосы 1 м³/ч	МАШ.-Ч	2.7	18.65	50.35	14.58	39.37
13.	M134041	Шуруповерт	МАШ.-Ч	3.14328	1.07	3.37		
14.	M170300	Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66	МАШ.-Ч	9.2	52.21	480.32	16.96	156.03
15.	M255048	Перфораторы электрические	МАШ.-Ч	0.0954	0.93	0.09		
16.	M330201	Машины сверлильные электрические	МАШ.-Ч	0.7644	0.63	0.48		
17.	M330301	Машины шлифовальные электрические	МАШ.-Ч	4.12352	1.01	4.14		
18.	M330302	Машины шлифовальные угловые	МАШ.-Ч	9.671	1.18	11.41		
19.	M330805	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)	МАШ.-Ч	21.6025	0.65	14.04		
20.	M331305	Пылесос промышленный	МАШ.-Ч	4.4022	3.86	16.99		
21.	M331450	Перфораторы пневматические при работе от передвижных компрессоров	МАШ.-Ч	0.03	8.48	0.26		
22.	M331451	Перфораторы электрические	МАШ.-Ч	8.8784	0.93	8.39		
23.	M331615	Дрели электрические	МАШ.-Ч	14.06922	0.41	5.71		
24.	M331617	Средства малой механизации	МАШ.-Ч	10.283311	22.85	235.01	14.58	149.88
25.	M350451	Пресс гидравлический с электроприводом	МАШ.-Ч	8.8	0.47	4.00		
ИТОГО Механизмы подрядчика :						1853		741
ВСЕГО :						1853		741

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

№ пп	Наименование затрат	Стоимость работ и затрат, руб.	
		в ценах составления сметы на	в ценах выполнения работ на
		1 СЕНТЯБРЯ 2026	ДЕКАБРЬ 2026
Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 СЕНТЯБРЯ 2026 – ДЕКАБРЬ 2026 составляет 1.0364448			
	Трудозатраты рабочих, чел-час	1 446,39	1 446,39
	Трудозатраты машинистов, чел-час	45,33	45,33
	ВСЕГО трудозатрат, чел-час	1 491,72	1 491,72
	Заработная плата	1 23 561,96	24 420,67
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1 1 852,68	1 920,20
	в т.ч. заработная плата машинистов	1 741,02	768,03
	Материалы	57 275,50	59 362,89
	в т.ч. материалы подрядчика	57 275,50	59 362,89
	материалы заказчика		
	Транспортные и заготовительно-складские расходы	1 6 834,68	7 083,77
	в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика	6 834,68	7 083,77
	транспорт и зср материалов заказчика		
	перевозка грузов (С310 и С311)		
	ИТОГО прямых затрат	89 524,82	92 787,53
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	1 19 147,80	19 845,64
3	Плановая прибыль	1 11 792,08	12 221,84
4	Временные (титulyные) здания и сооружения		
	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титulyных) зданий и сооружений (-)	15	

№ пп	Наименование затрат	Стоимость работ и затрат, руб.	
		в ценах составления сметы на 1 СЕНТЯБРЯ 2026	в ценах выполнения работ на ДЕКАБРЬ 2026
5	Зимние удорожания	0,93	
	- в т.ч. зарплата в зимнем удорожании		
	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ	120 464,70	124 855,01
6	Прочие затраты, в том числе:	8 263,01	8 564,16
	Средства по уплате обязательных страховых взносов	34	8 263,01
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика		
	Разъездной характер работ		
	Перевозка рабочих		
	Командировочные расходы		
	Средства на развитие материально-технической базы (в соотв. с Письмом МАиС от 06.05.2026 №04.3-05/5697)		
7	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ	128 727,71	133 419,17
	в том числе стоимость подрядных работ	128 727,71	133 419,17
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	1	
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		
	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика	128 727,71	133 419,17
8	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего		
	в том числе:		
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)		
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности	128 727,71	133 419,17
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		1,0364448
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		133419,17
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации	128 727,71	133 419,17
	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)		
16	Итого объем работ для налогообложения	128 727,71	133 419,17
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке %		
18	Сумма НДС по ставке %		
	ВСЕГО выполнено работ	128 727,71	133 419,17
20	Сумма прописью <i>Сто тридцать три тысячи четыреста девятнадцать руб. 17 коп.</i>		

Составил

С.С. Сергеев

(должность)

[Подпись]

(подпись)

С.И. Беренич

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)