

ЗАКАЗЧИК: ОАО «Завод горного воска»

**«Реконструкция котельной с заменой котла ДКВР
10/13 № 1 ОАО «Завод горного воска» по адресу:
Минская область, Пуховичский район, г.п. Свислочь,
ул. Партизанская, д.2»**

Шифр: № 01/12-2025-СД

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Раздел 11 СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Главный инженер проекта

Директор



Н.П. Деева

А.А. Белов



(наименование утверждающей организации)

УТВЕРЖДЕНО

Всего в сумме	2884,114	тысяч белорусских рублей
в том числе:		
на дату начала разработки сметной документации	2273,712	тысяч белорусских рублей
на дату начала строительства объекта (выполнения строительных, специальных, монтажных работ)	2367,96	тысяч белорусских рублей
на дату окончания строительства в пределах продолжительности строительства	2403,455	тысяч белорусских рублей
	(без учета налогов и отчислений)	
налоги и отчисления	480,659	тысяч белорусских рублей
Возвратные суммы	2,61	тысяч белорусских рублей

(ссылка на документ об утверждении)

" ____ " _____ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
стоимости строительства

№1

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ С ЗАМЕНОЙ КОТЛА ДКВР 10/13 №1 ОАО «ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА» ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПУХОВИЧСКИЙ РАЙОН Г.П.СВИСЛОЧЬ, УЛ.ПАРТИЗАНСКАЯ, Д.2

Код объекта: 01/12-25

Составлена в ценах на 01.03.2026
(дата разработки)

Дата начала строительства 01.10.2026

Продолжительность строительства 4 месяц

Обоснование средств	Наименование глав, объектных (локальных) смет (сметных расчетов), средств	Стоимость, тысяч белорусских рублей						Общая стоимость, тыся белорусских рублей
		заработная плата	эксплуатация машин и механизмов	материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОПР	монтируемые оборудование, мебель	прочие средства	
			в том числе заработная плата машинистов	транспорт	плановая прибыль	транспорт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ГЛАВА 1. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА								
П.1.4. ПРИЛОЖЕНИЯ К ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА РАЗРАБОТКУ ПРЕДПРОЕКТНОЙ (ПРЕДЫНВЕСТИЦИОННОЙ) ДОКУМЕНТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ИНЖЕНЕРНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТА, ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ, СОГЛАСОВАНИЙ ПО ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ, И ДРУГИЕ						5,92388	5,9238
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1						5,92388	5,9238
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ								
ОС 2.1	ИСПЫТАНИЯ СВАЙ СТАТИЧЕСКОЕ ВДАВЛИВАЮЩЕЙ НАГРУЗКОЙ, ВЫДЕРГИВАЮЩЕЙ НАГРУЗКОЙ						3,55111	3,5511
ОС 2	КОТЕЛЬНАЯ	155,878	127,353 27,687	290,687 23,399	138,578 94,254	1036,248 1,279		1867,67 10 886,5
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	155,878	127,353 27,687	290,687 23,399	138,578 94,254	1036,248 1,279	3,55111	1871,2271 10 886,5
ГЛАВА 4. ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА								
ОС 4	СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ	0,085	0,013 0,003	0,099 0,006	0,065 0,047			0,31 5,4
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4	0,085	0,013 0,003	0,099 0,006	0,065 0,047			0,31 5,4
ГЛАВА 7. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ								
ОС 7	БЛАГОУСТРОЙСТВО	1,029	1,183 0,544	0,667 0,294	1,267 0,974			5,41 98,4
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 7	1,029	1,183 0,544	0,667 0,294	1,267 0,974			5,41 98,4
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	156,992	128,549 28,234	291,453 23,699	139,91 95,275	1036,248 1,279	9,475	1882,8 10 990,4
ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ								
Пункт 30 Инструкции	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	4,35	2,61	10,439				17,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Процент временных зданий и сооружений - 10.1; Поправочный коэффициент к стоимости временных зданий №1 (ежемесячные данные) - 0.93; Поправочный коэффициент к стоимости временных зданий №2 - 1.00; Поправочный коэффициент к стоимости временных зданий №3 - 1.00;</i>		0,522					1 170,8
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ ОТ РАЗБОРКИ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ			2,61				2,6
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	4,35	2,61 0,522	7,829				14,78 1 170,8
	ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			2,61				2,6
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	161,342	131,159 28,756	299,282 23,699	139,91 95,275	1036,248 1,279	9,475	1897,66 12 161,2
	ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			2,61				2,6
ГЛАВА 9. ПРОЧIE РАБОТЫ И РАСХОДЫ								
Подпункт 31.1 пункта 31 Инструкции	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ <i>Процент затрат на зимнее удорожание - 2.6; Поправочный коэффициент к стоимости зимних удорожаний №1 (ежемесячные данные) - 0.93; Поправочный коэффициент к стоимости зимних удорожаний №2 - 0.8; Поправочный коэффициент к стоимости зимних удорожаний №3 - 1.1; Поправочный коэффициент к норме зимних удорожаний к п. 11 Приложения А (часть1) - 1;</i>	1,734	0,934 0,081	1,273				3,94 379,4
Подпункт 31.2 пункта 31 Инструкции	СРЕДСТВА ПО УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 34%						62,977	62,97
Подпункт 31.3 пункта 31 Инструкции	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДВИЖНЫМ И РАЗЪЕЗДНЫМ ХАРАКТЕРОМ РАБОТ, С ПЕРЕВОЗКОЙ РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И КОМАНДИРОВАНИЕМ РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ПОДРЯДЧИКА						94,502	94,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	51.02%							
Подпункт 31.9 пункта 31 Инструкции	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 0.306%						2,614	2,61
Подпункт 31.13 пункта 31 Инструкции	СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ, ПОДЛЕЖАЩИМИ ХРАНЕНИЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, ЗАХОРОНЕНИЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В КАЧЕСТВЕ ИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ОБЪЕКТАХ ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ						10,35	10,3
Подпункт 31.13 пункта 31 Инструкции	В Т.Ч. СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПРИЕМОМ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕМ ЗАХОРОНЕНИЕМ, ХРАНЕНИЕМ ОТХОДОВ						6,518	6,51
Подпункт 31.13 пункта 31 Инструкции	В Т.Ч. СРЕДСТВА НА ПЕРЕВОЗКУ ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА)						3,832	3,83
Подпункт 31.14 пункта 31 Инструкции	СРЕДСТВА НА РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОРГАНИЗАЦИЙ 1.53%						13,16	13,1
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	1,734	0,934 0,081	1,273			183,603	187,54 2 061,9
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	163,076	132,093 28,837	300,555 23,699	139,91 95,275	1036,248 1,279	193,078	2085,21 14 223,2
	ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			2,61				2,6
ГЛАВА 10. СРЕДСТВА ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА								
Подпункт 32.1 пункта 32 Инструкции	СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА, ЗАКАЗЧИКА <i>Средства на содержание застройщика, заказчика - 46.813;</i>						46,813	46,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпункт 32.2 пункта 32 Инструкции	СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА 0.21%						1,795	1,79
Подпункт 32.3 пункта 32 Инструкции	СРЕДСТВА НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ (без налогов, стадия С)						52,52	52,5
Подпункт 32.3 пункта 32 Инструкции	СРЕДСТВА НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ (без налогов)						3,758	3,75
Подпункт 32.4 пункта 32 Инструкции	СРЕДСТВА НА ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ (без налогов, стадия С)						8,092	8,09
Подпункт 32.4 пункта 32 Инструкции	СРЕДСТВА НА ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ (без налогов, стадия С)						3,555	3,55
Подпункт 32.6 пункта 32 Инструкции	СРЕДСТВА НА ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ, ПРОИЗВОДИМЫЕ ЗАКАЗЧИКАМИ, ЗАСТРОЙЩИКАМИ ОТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНСПЕКЦИЙ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПО ОБЛАСТЯМ И ГОРОДУ МИНСКУ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ИНСПЕКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ 0.28%						2,871	2,87
Подпункт 32.7 пункта 32 Инструкции	СРЕДСТВА НА МОНИТОРИНГ ЦЕН						0,751	0,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Договор	СРЕДСТВА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ ПО ДЕКЛАРИРОВАНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА ПЕРВОГО–ЧЕТВЕРТОГО КЛАССОВ СЛОЖНОСТИ, ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ИХ ВОЗВЕДЕНИЕ (С НАЛОГАМИ)						0,16	0,1
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10						120,315	120,31
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-10	163,076	132,093 28,837	300,555 23,699	139,91 95,275	1036,248 1,279	313,393	2205,52 14 223,2
	ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			2,61				2,6
Пункт 33 Инструкции	СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ <i>Процент средств на непредвиденные работы и затраты - 4; Поправочный коэффициент к непредвиденным работам и затратам - 0,8;</i>	5,218	4,227 0,923	9,618 0,758	4,477 3,049	33,16 0,041	7,636	68,18
	ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ	168,294	136,32 29,76	310,173 24,457	144,387 98,324	1069,408 1,32	321,029	2273,71 14 223,2
	ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	168,294	136,32 29,76	310,173 24,457	144,387 98,324	1069,408 1,32	321,029	2273,71 14 223,2
Подпункт 34.1 пункта 34 Инструкции	СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ НА ДАТУ НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ, СПЕЦИАЛЬНЫХ, МОНТАЖНЫХ, ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ						94,248	94,24
	ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	168,294	136,32 29,76	310,173 24,457	144,387 98,324	1069,408 1,32	415,277	2367,9 14 223,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпункт 34.2 пункта 34 Инструкции	СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА						35,495	35,49
	ИТОГО НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	168,294	136,32	310,173	144,387	1069,408	450,772	2403,45
			29,76	24,457	98,324	1,32		14 223,2
Пункт 35 Инструкции	НАЛОГИ И ОТЧИСЛЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ АКТАМИ 20%						480,659	480,65
	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ	168,294	136,32	310,173	144,387	1069,408	931,431	2884,11
			29,76	24,457	98,324	1,32		14 223,2
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	168,294	136,32	310,173	144,387	1069,408	931,431	2884,11
			29,76	24,457	98,324	1,32		14 223,2
	СПРАВОЧНО. ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ			2,61				2,6

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ




(подпись)

A.A. БЕЛОВ

(инициалы, фамилия)

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА



(подпись)

Н.П. ДЕЕВА

(инициалы, фамилия)

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ



(подпись)

(инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ




(подпись)

А.В.КОРЯКИНА

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ



(подпись)

(инициалы, фамилия)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к сметной документации

Регистрационный шифр объекта : 01/12-25

РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ С ЗАМЕНОЙ КОТЛА ДКВР 10/13 №1 ОАО «ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА» ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПУХОВИЧСКИЙ РАЙОН Г.П.СВИСЛОЧЬ, УЛ.ПАРТИЗАНСКАЯ, Д.2

Сметная документация составлена согласно:

- инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13.10.2025г. №116
- сборникам нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на строительные конструкции и работы
- сборникам нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на монтаж оборудования
- сборнику на строительство временных зданий и сооружений
- сборнику норм на дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время
- цены на материалы на основании данных республиканской нормативной базы текущих цен на ресурсы
- цены на материалы на основании мониторинга цен, проводимого оператором информационно-справочной системы государственной информационной системы "Госстройпортал"

Документация составлена в ценах на 01.03.2026

ОХР и ОПР приняты

с к=1.1;

Внутренние санитарно-технические работы для городского строительства	82.93%
Внутренние санитарно-технические работы для строительства в сельской мс	95.37%
Возведение и реконструкция автомобильных дорог	81.95%
Монтаж металлических конструкций	58.54%
Монтаж оборудования	39.37%
Монтаж технологических трубопроводов, включая трубопроводные детали	56.99%
Строительные работы (село)	80.54%
Теплоизоляционные работы	70.28%
Электромонтажные работы (нов)	61.01%

Плановая прибыль принята

Внутренние санитарно-технические работы для городского строительства	64.32%
Внутренние санитарно-технические работы для строительства в сельской мс	64.32%
Возведение и реконструкция автомобильных дорог	65.03%
Монтаж металлических конструкций	59.02%
Монтаж оборудования	32.65%
Монтаж технологических трубопроводов, включая трубопроводные детали	44.4%
Строительные работы (село)	61.93%
Теплоизоляционные работы	43.78%
Электромонтажные работы (нов)	35.49%

В ССР учтены следующие лимитированные затраты

Временные здания и сооружения	10.1%	k=0.93
Дополнительные средства при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	2.6%	k=0.93; k=0.8; k=1.1
Средства по уплате обязательных страховых взносов	34%	
Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика	51.02%	
Средства, связанные с подготовкой объекта к приемке в	0.306%	

эксплуатацию		
Средства на развитие материально-технической базы организаций	1.53%	
Средства на осуществление авторского надзора	0.21%	
Средства на целевые отчисления, производимые заказчиками, застройщиками от стоимости строительно-монтажных работ на финансирование инспекций департамента контроля и надзора за строительством по областям и городу минску, специализированной инспекции департамента контроля и надзора за строительством государственного комитета по стандартизации	0.28%	
Средства на непредвиденные работы и затраты	4%	k=0.8
Налоги и отчисления в соответствии с законодательными актами	20%	

Начало строительства - Октябрь 2026 по данным ПОС

Согласно расчету ПОС продолжительность строительства - 4 мес


Источник финансирования -

Зона строительства - 2, район: Минская обл., Пуховичский р-он

Технико-экономические показатели на дату окончания строительства

Всего по сводному сметному расчету, в т.ч.	2884,114	тыс. бел. руб.
затраты, индексируемые прогнозным индексом СМР	1199,966	тыс. бел. руб.
затраты, индексируемые прогнозным индексом оборудования	1063,716	тыс. бел. руб.
затраты, индексируемые прогнозным индексом прочих затрат	65,012	тыс. бел. руб.
прочие затраты, не подл. индекс. (без налогов)	73,84888	тыс. бел. руб.
прочие затраты, не подл. индекс. (с налогами)	0,911	тыс. бел. руб.
налоги и отчисления	480,659	тыс. бел. руб.
Справочно. Возвратные суммы	2,61	тыс. бел. руб.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА



Н.П.ДЕЕВА

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

СОСТАВИЛ



А.В.КОРЯКИНА

ПРОВЕРИЛ

Расчет средств, связанных с применением прогнозных индексов

Дата составления сметной документации (в ценах)	Март 2026
Дата начала строительства	Октябрь 2026
Продолжительность строительства, мес	4

Итого по сводному сметному расчету, тыс. руб.	2273,712
в том числе монтируемое оборудование, мебель и их транспортировка	1037,527
затраты, не подлежащие индексации, без НДС (из главы 1)	5,92388
затраты, не подл. индексации (средства на ПИР, экспертизу) (без налогов)	67,925
затраты, не подлежащие индексации (из главы 10)	0,911
Процент средств на непредвиденные работы и затраты	
Процент НДС	20 %
Итого по сводному сметному расчету для индексации, тыс. бел. руб.	2198,952
$2273.712 - (5.92388 + 0) - 67.925 - 0.911$	
в том числе по индексу СМР	1099,853
по индексу на оборудование	1037,527
по индексу на прочие затраты	61,572

Ежемесячный прогнозный индекс от даты разработки сметной документации до даты начала строительства

год	индекс СМР		индекс на оборудование		индекс на прочие затраты	
	за месяц (справочно)	за период	за месяц (справочно)	за период	за месяц (справочно)	за период
Март 2026	1,009	1,009	1,0026	1,0026	1,0119	1,0119
Апрель 2026	1,009	1,0181	1,0026	1,0052	1,0119	1,0239
Май 2026	1,009	1,0272	1,0026	1,0078	1,0119	1,0361
Июнь 2026	1,009	1,0365	1,0026	1,0104	1,0119	1,0485
Июль 2026	1,009	1,0458	1,0026	1,0131	1,0119	1,0609
Август 2026	1,009	1,0552	1,0026	1,0157	1,0119	1,0736
Сентябрь 2026	1,009	1,0647	1,0025	1,0182	0,9951	1,0683

Итого на дату начала строительства, тыс. бел. руб.	2293,2
$1099.853 * 1.0647 + 1037.527 * 1.0182 + 61.572 * 1.0683$	
в том числе стоимость затрат, индексируемых прогнозным индексом строительно-монтажных работ	1171,013
$1099.853 * 1.0647$	
стоимость затрат, индексируемых прогнозным индексом оборудования	1056,41
$1037.527 * 1.0182$	
стоимость затрат, индексируемых прогнозным индексом стоимости прочих затрат	65,777
$61.572 * 1.0683$	
Средства, учитывающие применение прогнозных индексов на дату начала строительства, тыс. бел. руб.	94,248
$71.16 + 18.883 + 4.205$	
в том числе средства, индексируемые прогнозным индексом строительно-монтажных работ	71,16
$1171.013 - 1099.853$	
средства, индексируемые прогнозным индексом оборудования	18,883
$1056.41 - 1037.527$	
средства, индексируемые прогнозным индексом стоимости прочих затрат	4,205
$65.777 - 61.572$	

Месяц выполнения работ	Нормы задела в строительстве по месяцам, %	Стоимость, тыс. бел. руб.	Прогнозные индексы в месяц, применяемые для определения средств в пределах продолжительности строительства (справочно)	Коэф-т, применяемый для определения средств, учитывающих применение прогнозных индексов	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в пределах продолжительности строительства, тыс. бел. руб.	Затраты на дату окончания строительства, с учетом прогнозных индексов цен в строительстве, тыс. бел. руб.
1	2	3	4	5	6	7
Затраты, индексируемые прогнозным индексом строительно-монтажных работ						
Октябрь 2026	11	128,811	1,009	1,009	1,159	129,97
Ноябрь 2026	23	269,333	1,009	1,0181	4,875	274,208
Декабрь 2026	46	538,666	1,009	1,0272	14,652	553,318
Январь 2027	20	234,203	1,0078	1,0353	8,267	242,47
		1171,013			28,953	1199,966
Затраты, индексируемые прогнозным индексом оборудования						
Октябрь 2026	11	116,205	1,0025	1,0025	0,291	116,496
Ноябрь 2026	23	242,974	1,0025	1,005	1,215	244,189
Декабрь 2026	46	485,949	1,0025	1,0075	3,645	489,594
Январь 2027	20	211,282	1,0027	1,0102	2,155	213,437

1	2	3	4	5	6	7
		1056,41			7,306	1063,716
Затраты, индексируемые прогнозным индексом стоимости прочих затрат						
Октябрь 2026	11	7,235	0,9951	0,9951	-0,035	7,2
Ноябрь 2026	23	15,129	0,9951	0,9902	-0,148	14,981
Декабрь 2026	46	30,257	0,9951	0,9854	-0,442	29,815
Январь 2027	20	13,155	1,0041	0,9894	-0,139	13,016
		65,777			-0,764	65,012
Итого					35,495	2328,694

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве, тыс. бел. руб

129,743

(94.248+35.495)

Итого по сводному сметному расчету с учетом средств, учитывающих применение прогнозных индексов цен в строительстве, без учета налогов, тыс. руб.

2403,455


(2273.712+129.743)

СОСТАВИЛ



А.В.КОРЯКИНА

ПРОВЕРИЛ



Деева Н.П.

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ С ЗАМЕНОЙ КОТЛА ДКВР 10/13 №1 ОАО «ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА» ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПУХОВИЧСКИЙ РАЙОН Г.П.СВИСЛОЧЬ, УЛ.ПАРТИЗАНСКАЯ, Д.2

Код объекта: 01/12-25

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2
(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2)

на строительство КОТЕЛЬНАЯ

(наименование здания, сооружения)


Составлена в ценах на 01.03.2026 Стоимость 1867,676 тысяч белорусских рублей

(дата разработки)

№ локальных смет (локальных сметных расчетов)	Наименование работ, расходов	Стоимость, тысяч белорусских рублей						Общая стоимость, тысяч белорусских рублей
		заработная плата	эксплуатация машин и механизмов	материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОПР	монтируемые оборудование, мебель	прочие средства	
			в т.ч. заработная плата машинистов	транспорт	плановая прибыль	транспорт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
201	№201 ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД КАНАЛИЗАЦИЯ	0,241	0,014	0,652	0,253			1,37
			0,003	0,053	0,157			14,28
202	№202 ОТОПЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЯ	2,266	0,113	32,321	2,398			40,971
			0,043	2,396	1,477			131,24
203	№203 АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ (ОКНА. НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА)	23,567	1,049	22,462	21,297			86,328
			0,472	3,066	14,887			1 533,91
204	№204 АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ (ФУНДАМЕНТЫ, ПРИЯМКИ, КРОВЛЯ)	27,522	28,522	39,138	35,069			160,768
			12,753	5,649	24,868			2 408,78
205	№205 КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	4,911	4,027	59,137	3,957			79,012
			1,01	3,468	3,512			341,64
206	№206 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА	3,596	0,493	8,534	3,757			19,482
			0,222	0,686	2,416			220,66
207	№207 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	3,293	0,619	35,545	2,335			45,072
			0,186	2,045	1,235			203,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
208	№208 АВТОМАТИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНАЯ	6,771	0,685	7,042	4,34	36,694		59,152
			0,172	0,451	2,435	0,734		412,21
209	№209 ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ	83,711	91,831	85,856	65,172	999,554		1375,521
			12,826	5,585	43,267	0,545		5 620,64
	ИТОГО	155,878	127,353	290,687	138,578	1036,248		1867,676
			27,687	23,399	94,254	1,279		10 886,51

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА



Н.П.ДЕЕВА

(подпись)

(инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ



А.В.КОРЯКИНА

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

УТВЕРЖДАЮ

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

" " 20 г.

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ С ЗАМЕНОЙ КОТЛА ДКВР 10/13 №1 ОАО «ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА» ПО АДРЕСУ:
МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПУХОВИЧСКИЙ РАЙОН Г.П.СВИСЛОЧЬ, УЛ.ПАРТИЗАНСКАЯ, Д.2

Код объекта: 01/12-25

Наименование здания, сооружения: КОТЕЛЬНАЯ

Шифр здания, сооружения: 01/12-25

Комплект чертежей: ВК

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 201

(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

на ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД КАНАЛИЗАЦИЯ

Составлена в ценах на 01.03.2026

(дата разработки)

Стоимость 1.370 тысяч белорусских рублей

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей						Трудозатраты (чел-ч.)	
			количество	заработная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструк- ции (монта- руемые оборудо- вание, мебель)	транс- порт	общая стоимость	рабочих	машини-стов
					всего	в т.ч. заработ- ная плата машини- стов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Марта 2026г.; Методика: Новое строительство; Зона: 2, Район: Минская обл., Пуховичский р-он, База НРР 2022г.											
00000/31021 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Водопровод и канализация. Противопожарное водоснабжение. Трубопроводы - 8 М											
1 ПРИМЕЧАНИЕ: К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1. 0000/1. 0000*											
2 ПРИМЕЧАНИЕ: БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)*											
3 ПРИМЕЧАНИЕ: КОЭФФИЦИЕНТ НА СТЕС.УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА (П.3.1) К=1,35 											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,08	153,66	К=1.35 13,57	К=1.35 3,24	604,37	49,12	820,72	8,79	0,20
6	E16-29-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВ ОДА	154,10			4,87	0,27	159,24	8,09	
		РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,08	12,33	К=1.35 0,39	К=1.35 0,02	0,39	0,02	12,74	0,65	
7	E16-31-2	УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	100 КРЕПЛЕНИЙ	1 373,76	7,72		4,85	0,69	1 387,02	81,00	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,04	54,95	К=1.35 0,31	К=1.35	0,19	0,03	55,48	3,24	
8	3/10-10-20-30/80	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-89	ШТ.				2,21	0,18	2,39		
			4				8,84	0,72	9,56		
9	3/10-10-20-40/20	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-10	М				2,75	0,22	2,97		
			1,2				3,30	0,26	3,56		
11	3/12-20-10-20/30	ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ ГМ-80 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ МУФТОВЫЕ	ШТ.				9,65	0,77	10,42		
			2				19,30	1,54	20,84		
13	E34-108-4	РАЗНЫЕ РАБОТЫ ПРИ УСТРОЙСТВЕ КОЛОДЦЕВ: УСТАНОВКА УКАЗАТЕЛЯ НА СТЕНЕ	ШТ.	13,20					13,20	0,84	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	1	13,20	К=1.35 0,13	К=1.35 0,02			13,20	0,84	
14	3/12-70-10/10	УКАЗАТЕЛИ ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА ИЗ ПВХ РАЗМЕРОМ 200 X 200 ММ	ШТ.				11,44	0,91	12,35		
			1				11,44	0,91	12,35		
15	E13-26-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (объем на 2 раза)	100 М2	100,06	3,13	0,39	76,24	10,74	190,17	5,90	0,03
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Примечание: 1 Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,0402	4,02	К=1.35 0,13	К=1.35 0,02	3,06	0,43	7,64	0,24	
16	E13-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 100 М2	100 М2	158,69	5,02	0,39	70,22	9,93	243,86	8,49	0,03
		РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,0201	3,19	К=1.35 0,10	К=1.35 0,01	1,41	0,20	4,90	0,17	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/31021 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ		241	14	3	652	53	960 253 157	13,93	0,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							1 370		
		ИТОГО ПО Строительные работы (село)		20			35	3	58	1,25	
		ОХРиОПР = 80.54% * Креконструкция/Кмодернизация; (нежил)=1.1							18		
		План.приб. = 61.93%							13		
		ИТОГО							89		
		ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы для		221	14	3	617	50	902	12,68	0,20
		строительства в сельской местности									
		ОХРиОПР = 95.37% * Креконструкция/Кмодернизация; (нежил)=1.1							235		
		План.приб. = 64.32%							144		
		ИТОГО							1 281		
		ИТОГО		241	14	3	652	53	960	13,93	0,20
		ОХР и ОПР							253		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							157		
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							4,2		
		ВСЕГО							1 370		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							1 370		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							241		
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							14		
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							3		
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							652		
		ТРАНСПОРТ							53		
		ОХР и ОПР							253		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							157		
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							13,93		
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							0,20		

Составил Гл. специалист

(должность служащего)

(подпись)

Корякина А.В.

(инициалы, фамилия)

Проверил ГИП

(должность служащего)

(подпись)

Деева Н.П.

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ С ЗАМЕНОЙ КОТЛА ДКВР 10/13 №1 ОАО «ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА» ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПУХОВИЧСКИЙ РАЙОН Г.П.СВИСЛОЧЬ, УЛ.ПАРТИЗАНСКАЯ, Д.2

Код объекта: 01/12-25

Наименование здания, сооружения: КОТЕЛЬНАЯ

Шифр здания, сооружения: 01/12-25

Комплект чертежей: ВК

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №201
на ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД КАНАЛИЗАЦИЯ

Составлена в ценах на 01.03.2026
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч.	13,93		
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч.	0,2		
3	M340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,077063	2,50	0,19
4	M040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,90936	0,40	0,36
5	M021150	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.-Ч	0,045144	70,76	3,19
6	M330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,5616	0,55	0,31
7	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,156068	21,11	3,29
8	M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,55088	4,35	6,75
9	1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,000259	31 900,00	8,26
10	1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	0,464	2,98	1,38
11	3/12-20-10-20/30	ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ ГМ-80 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ МУФТОВЫЕ	ШТ.	2	9,65	19,30
12	1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0,1809	6,36	1,15
13	1/10-10-5/42	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ	Т	0,000002	4 120,04	0,01
14	1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,2768	0,75	0,21
15	1/10-230-40-20/28	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, БЕЖЕВАЯ	Т	0,00004	4 900,00	0,20
16	1/10-230-50-15/22	КСИЛОЛ	Л	0,034642	7,53	0,26
17	1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	0,0016	56,34	0,09
18	1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,0016	6,70	0,01
19	3/10-10-20-40/20	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-10	М	1,2	2,75	3,30
20	1/10-140-60-10/16	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,000214	3 230,00	0,69
21	1/10-230-40-65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	0,004	12,50	0,05
22	1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	0,05628	4,25	0,24

1	2	3	4	5	6	7
23	3/7-10-20-10/40	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80 ММ	М	8	73,35	586,80
24	3/12-70-10/10	УКАЗАТЕЛИ ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА ИЗ ПВХ РАЗМЕРОМ 200 X 200 ММ	ШТ.	1	11,44	11,44
25	3/10-10-20-30/80	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-89	ШТ.	4	2,21	8,84
26	1/10-140-40/90	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	0,5376	13,50	7,26
27	1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	0,3618	7,81	2,83

Составил Гл. Специалист

(должность служащего)

(подпись)

Корякина А.В.

(инициалы, фамилия)

Проверил ГИП

(должность служащего)

(подпись)

Деева Н. П.

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ С ЗАМЕНОЙ КОТЛА ДКВР 10/13 №1 ОАО «ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА» ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПУХОВИЧСКИЙ РАЙОН Г.П.СВИСЛОЧЬ, УЛ.ПАРТИЗАНСКАЯ, Д.2

Код объекта: 01/12-25


Наименование здания, сооружения: КОТЕЛЬНАЯ

Шифр здания, сооружения: 01/12-25

Комплект чертежей: ВК

ВЕДОМОСТЬ №201
объемов работ и расхода ресурсов
на ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД КАНАЛИЗАЦИЯ

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения объем	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5	6	7
00000/31021	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Водопровод и канализация. Противопожарное водоснабжение. Тонбопроводы	М	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	13,93
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,20
			1/10-10-5/42	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ	Т	0,000002
			1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,000259
			1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,2768
			1/10-140-40/90	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	0,5376
			1/10-140-60-10/16	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,000214
			1/10-230-40-20/28	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, БЕЖЕВАЯ	Т	0,00004
			1/10-230-40-65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	0,004
			1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	0,3618
			1/10-230-50-15/22	КСИЛОЛ	Л	0,034642
			1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,0016
			1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	0,05628
			1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	0,0016
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	0,464
			1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0,1809
			3/10-10-20-30/80	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-89	ШТ.	4
			3/10-10-20-40/20	ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-10	М	1,2
			3/12-20-10-20/30	ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ ГМ-80 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ МУФТОВЫЕ	ШТ.	2
			3/12-70-10/10	УКАЗАТЕЛИ ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА ИЗ ПВХ РАЗМЕРОМ 200 X 200 ММ	ШТ.	1
			3/7-10-20-10/40	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80 ММ	М	8
			М021150	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.-Ч	0,045144
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,55088
			М040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,90936
			М330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,5616
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,156068
			М340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,077063

Составил	Гл. Специалист (должность служащего)	 (подпись)	Корякина А. В. (инициалы, фамилия)
Проверил	ГИП (должность служащего)	 (подпись)	Деева Н.П. (инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ С ЗАМЕНОЙ КОТЛА ДКВР 10/13 №1 ОАО «ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА» ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПУХОВИЧСКИЙ РАЙОН Г.П.СВИСЛОЧЬ, УЛ.ПАРТИЗАНСКАЯ, Д.2

КОД ОБЪЕКТА: 01/12-25

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: КОТЕЛЬНАЯ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 01/12-25

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: ВК

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №201

НА

ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД КАНАЛИЗАЦИЯ

№	Обоснование	Единица измерения	Объем работ (Норма расхода)	Примечание
1	2	3	4	5
5	E16-10-4	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,08	Объем=8/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	<i>М021150</i>	<i>МАШ.-Ч</i>	<i>0,418</i>	<i>добавлен</i>
	<i>М020130</i>	<i>МАШ.-Ч</i>	<i>0,38</i>	<i>удален</i>
6	E16-29-1	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,08	Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
7	E16-31-2	100 КРЕПЛЕНИЙ	0,04	Объем=4/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
10	E16-15-3	ШТ.		Объем=4*0 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	<i>М021150</i>	<i>МАШ.-Ч</i>	<i>0,033</i>	<i>добавлен</i>
	<i>М020130</i>	<i>МАШ.-Ч</i>	<i>0,03</i>	<i>удален</i>
13	E34-108-4	ШТ.	1	Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
15	E13-26-6	100 М2	0,0402	Объем=4.02/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
16	E13-16-6	100 М2	0,0201	Объем=2.01/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35

УТВЕРЖДАЮ

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

" " 20 г.

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ С ЗАМЕНОЙ КОТЛА ДКВР 10/13 №1 ОАО «ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА» ПО АДРЕСУ:
МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПУХОВИЧСКИЙ РАЙОН Г.П.СВИСЛОЧЬ, УЛ.ПАРТИЗАНСКАЯ, Д.2

Код объекта: 01/12-25

Наименование здания, сооружения: КОТЕЛЬНАЯ

Шифр здания, сооружения: 01/12-25

Комплект чертежей: ОВ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 202

(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

на ОТОПЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЯ

Составлена в ценах на 01.03.2026

(дата разработки)

Стоимость 40.971 тысяч белорусских рублей

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей						Трудозатраты (чел.-ч.)	
			количество	заработная плата	эксплуатация машин и механизмов	в т.ч. заработная плата машинистов	материалы, изделия, конструкции (монтажные, оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость	рабочих	машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Марта 2026г.; Методика: Новое строительство; Зона: 2, Район: Минская обл., Пуховичский р-он, База НРР 2022г.											
00000/32013 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Теплоснабжение и газоснабжение. Теплоснабжение водяное. Арматура - 5 ШТ											
1 ПРИМЕЧАНИЕ: К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1. 0000/1. 0000*											
2 ПРИМЕЧАНИЕ: БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)*											
3 ПРИМЕЧАНИЕ: КОЭФФИЦИЕНТ НА СТЕС.УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА (П.3.1) К=1,35 (КРОМЕ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ), К Е46 К=1,1											
4	Е16-38-1	УСТАНОВКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ.	166,12	0,50		0,91	0,12	167,65	9,50	
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	1	166,12	0,50	К=1.35 К=1.35	0,91	0,12	167,65	9,50	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	3/8-40-70-20/20	ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ТЭМ-104-2 ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.				2 697,52	214,99	2 912,51		
			1				2 697,52	214,99	2 912,51		
7	3/8-50-40/10	ВСТАВКИ РЕМОНТНЫЕ ДЛЯ ПЕРВИЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ РАСХОДА МЕЖФЛАНЦЕВЫХ, ДИАМЕТРОМ 15-50 ММ	ШТ.				58,00	3,32	61,32		
			2				116,00	6,64	122,64		
9	3/8-50-30/70	КОМПЛЕКТЫ МОНТАЖНЫЕ ДЛЯ ПЕРВИЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ РАСХОДА ФЛАНЦЕВЫХ (ФЛАНЦЫ, БОЛТЫ, ГАЙКИ, ПРОКЛАДКИ-КОМПЕНСАТОРЫ), ДИАМЕТРОМ 25 ММ	КОМПЛ.				94,00	5,39	99,39		
			4				376,00	21,56	397,56		
10	E18-21-1	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ФИЛЬТР	19,82	5,05	0,85	0,70	0,10	25,67	1,13	0,05
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	1	19,82	5,05	0,85	0,70	0,10	25,67	1,13	0,05
11	3/3-60-10-40/30	ФИЛЬТРЫ МУФТОВЫЕ РУ-10-20 ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.				29,35	2,34	31,69		
			1				29,35	2,34	31,69		
12	E18-21-4	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ФИЛЬТР	23,82	7,14	1,24	42,57	3,45	76,98	1,39	0,08
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	1	23,82	7,14	1,24	42,57	3,45	76,98	1,39	0,08
13	ПРИМЕЧАНИЕ: УСТАНОВКА МУФТОВОЙ АРМАТУРЫ УЧТЕНА П.29, 30										
14	3/3-50-80-10/30	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.				18,87	1,50	20,37		
			2				37,74	3,00	40,74		
15	E16-15-2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ (ФЛАНЦЕВАЯ АРМАТУРА)	ШТ.	39,25	2,86	0,39	6,84	0,59	49,54	2,27	0,03
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	2	78,50	5,72	0,78	13,68	1,18	99,08	4,54	0,06
16	3/3-50-80-60/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ КШ-50-16	ШТ.				103,29	8,23	111,52		
			2				206,58	16,46	223,04		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/32013		288	18	3	3 521	270	4 097	16,56	0,19
		ОХР и ОПР							305		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							187		
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							4 589		
00000/33015	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Вентиляция и холодоснабжение. Вентиляция. Оборудование и приборы - 3										
	ШТ(КОМПЛ.)										
17	E20-33-2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ МАССОЙ ДО 0,2 Т	ШТ.	153,64	7,36	3,94	14,37	2,02	177,39	8,79	0,27
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	3	460,92	22,08	11,82	43,11	6,06	532,17	26,37	0,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	3/1-10-10-40/П1	ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ КРОС91-071 МОЩНОСТЬЮ 3 КВТ, ЧАСТОТОЙ ВРАЩЕНИЯ 955 ОБ/МИН (Цена на Госстройпортале на 01.03.2026 4036,78 р/шт)	КОМПЛ.				4 036,78	321,73	4 358,51		
			3				12 110,34	965,19	13 075,53		
19	E20-30-1	УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: СТАКАНЫ (УСТ.ПОДДОНОВ УЧТЕНА П.17) РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	100 КГ ИЗДЕЛИЯ	103,14	4,62	0,58	21,33	2,29	131,38	6,02	0,04
			2,28	235,16	10,53	1,32	48,63	5,22	299,54	13,73	0,09
20	2/20-110/П1	СТАКАН МОНТАЖНЫЙ СТАМ 211-71-Н (Цена на Госстройпортале на 01.03.2026 1700,36 р/шт)	ШТ				1 700,36	97,43	1 797,79		
			3				5 101,08	292,29	5 393,37		
21	3/10-10-10/П1	ПОДДОН ЗАЩИТЫ ОТ ПРОТЕЧЕК ПОД-93-Ц (Цена на Госстройпортале на 01.05.2024 269,17 р/шт (код оператора 6519))	ШТ				269,17	21,45	290,62		
			3				807,51	64,35	871,86		
22	E20-33-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ МАССОЙ ДО 0,1 Т (ИЗМ.1 НОВ.ЛИСТ 2- ОВ.СО) РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	ШТ.	100,15	4,25	2,19	13,92	1,96	120,28	5,73	0,15
			1	100,15	4,25	2,19	13,92	1,96	120,28	5,73	0,15
23	3/1-10-10-40/П2	ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ КРОС61-040 МОЩНОСТЬЮ 0,37 КВТ, ЧАСТОТОЙ ВРАЩЕНИЯ 1320 ОБ/МИН (Цена на Госстройпортале на 01.02.2025 1787,28 р/шт) (код 18254)	КОМПЛ.				1 787,28	142,45	1 929,73		
			1				1 787,28	142,45	1 929,73		
24	E20-30-1	УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: СТАКАНЫ (УСТ.ПОДДОНОВ УЧТЕНА П.17) (ИЗМ.1 НОВ.ЛИСТ 2-ОВ.СО) РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32%	100 КГ ИЗДЕЛИЯ	103,14	4,62	0,58	21,33	2,29	131,38	6,02	0,04
			0,4	41,26	1,85	0,23	8,53	0,92	52,56	2,41	0,02
25	2/20-110/П2	СТАКАН МОНТАЖНЫЙ СТАМ 212-40-Н (Цена на Госстройпортале на 01.12.2025 1176,41 р/шт) 31309	ШТ				1 176,41	67,41	1 243,82		
			1				1 176,41	67,41	1 243,82		
26	3/10-10-10/П1	ПОДДОН ЗАЩИТЫ ОТ ПРОТЕЧЕК ПОД-93-Ц (Цена на Госстройпортале на 01.05.2024 269,17 р/шт (код оператора 6519))	ШТ				269,17	21,45	290,62		
			1				269,17	21,45	290,62		
27	ПРИМЕЧАНИЕ: ТРУБОПРОВОДЫ (ИЗМ.1 НОВ.ЛИСТ 2-ОВ.СО)										
28	E16-33-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 15 ММ РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	100 М	4 126,85	761,08	522,77	1 262,69	127,62	6 278,24	238,46	35,86
			0,02	82,54	К=1.35 15,22	К=1.35 10,46	25,25	2,55	125,56	4,77	0,72
29	E16-33-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25 ММ РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	100 М	3 568,01	259,31	174,39	1 644,99	164,01	5 636,32	206,17	11,96
			0,02	71,36	К=1.35 5,19	К=1.35 3,49	32,90	3,28	112,73	4,12	0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	E16-10-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	100 М ТРУБОПРОВ ОДА 0,02	1 435,38 28,71	92,16 1,84	22,38 0,45	5 386,25 107,73	439,88 8,80	7 353,67 147,08	82,12 1,64	1,43 0,03
31	E16-29-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	100 М ТРУБОПРОВ ОДА 0,06	154,10 9,25	K=1.35 K=1.35		4,87 0,29	0,27 0,02	159,24 9,56	8,09 0,49	
32	E13-95-1	АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА АНТИКОРОМ "АУТОКРИН" ПОВЕРХНОСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 57 ММ: 2 РАЗА РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Примечание: К=2 Ктруд=1.35*2, Ктруд.маш=1.35*2	100 М2 0,0073	876,31 6,40	K=1.35*2 K=1.35*2		101,76 0,74	14,40 0,11	992,47 7,25	53,16 0,39	
33	1/55-50-10/30	АНТИКОР "АУТОКРИН 177"	КГ 4,38				10,31 45,16	1,46 6,39	11,77 51,55		
34	E26-150-1	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25 (20) ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 (50) ММ РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=70.28%, План=43.78% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	10 М 0,2	64,33 12,87	0,03 0,01	K=1.35 K=1.35	14,15 2,83	1,92 0,38	80,43 16,09	3,85 0,77	
35	E26-150-2	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 32 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=70.28%, План=43.78% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	10 М 0,2	64,33 12,87	0,03 0,01	K=1.35 K=1.35	14,63 2,93	1,98 0,40	80,97 16,21	3,85 0,77	
36	E26-150-9	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 57 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=70.28%, План=43.78% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	10 М 0,2	85,67 17,13	0,03 0,01	K=1.35 K=1.35	19,66 3,93	2,65 0,53	108,01 21,60	5,20 1,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1/10-120-160-60/351	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 22 ММ	М				9,83	1,39	11,22		
			2				19,66	2,78	22,44		
38	1/10-120-160-60/369	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М				10,56	1,49	12,05		
			2				21,12	2,98	24,10		
39	1/10-120-160-60/525	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ	М				17,78	2,51	20,29		
			2				35,56	5,02	40,58		
40	ПРИМЕЧАНИЕ: ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ П2, ПЗ (ИЗМ.1 ЛИСТ 2-ОВ.СО)										
41	E20-32-3	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,1 Т	ШТ.	255,55	9,87 К=1.35	3,54 К=1.35	38,67	5,46	309,55	14,62	0,24
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	2	511,10	19,74	7,08	77,34	10,92	619,10	29,24	0,48
42	3/1-10-20-10/П1	ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ ОСА-300/080 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ТИП ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ АДМ (Цена на Госстройпортале на 01.10.2024 2569,98 р/шт) (код 13563)	КОМПЛ.				2 569,98	204,83	2 774,81		
			2				5 139,96	409,66	5 549,62		
43	E20-30-1	УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	100 КГ ИЗДЕЛИЯ	139,24	6,24 К=1.35	0,78 К=1.35	21,33	2,29	169,10	8,13	0,05
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,356	49,57	2,22	0,28	7,59	0,82	60,20	2,89	0,02
44	3/10-10-20-999/П1	ПЕРЕХОДНИК ПЕТ-ОСА-080-Н (Цена на Госстройпортале на 01.10.2025 650,10 р/шт) (код 48490)	ШТ				650,10	51,81	701,91		
			2				1 300,20	103,62	1 403,82		
45	3/10-10-20/П1	ОПОРА МОНТАЖНАЯ МОП-ОСА-080-С (Цена на Госстройпортале на 01.10.2024 2569,98 р/шт) (код 57405)	ШТ.				152,65	0,12	152,77		
			4				610,60	0,48	611,08		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/33015		1 639	83	37	28 800	2 126	32 648	94,36	2,56
		ОХР и ОПР							1 746		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 069		
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							35 463		
00000/39000	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другие										
46	ЕТПР18-1	ПУСК И РЕГУЛИРОВКА (П. 1.14 СБОРНИКА НРР 8.03.118-2022)	РУБ	2,11	0,42	0,09			2,53		
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=82.93%, План=64.32%	1	2,11	0,42	0,09			2,53		
47	ЕТПР20-1	ПУСК И РЕГУЛИРОВКА (П. 1.12 СБОРНИКА НРР 8.03.120-2022)	РУБ	81,34	3,31	1,18			84,65		
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=82.93%, План=64.32%	1	81,34	3,31	1,18			84,65		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/39000			83	4	1			87		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО							40 971		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							40 969		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							2 266		
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							112		
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							43		
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							32 321		
		ТРАНСПОРТ							2 396		
		ОХР И ОПР							2 398		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 476		
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							126,95		
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							2,85		

Составил	Гл. Специалист		Корякина А.В.
	(должность служащего)	(подпись)	(инициалы, фамилия)
Проверил	ГИП		Деева Н.П.
	(должность служащего)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ С ЗАМЕНОЙ КОТЛА ДКВР 10/13 №1 ОАО «ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА» ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПУХОВИЧСКИЙ РАЙОН Г.П.СВИСЛОЧЬ, УЛ.ПАРТИЗАНСКАЯ, Д.2

Код объекта: 01/12-25

Наименование здания, сооружения: КОТЕЛЬНАЯ

Шифр здания, сооружения: 01/12-25

Комплект чертежей: ОВ

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №202
на ОТОПЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЯ

Составлена в ценах на 01.03.2026
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч.	126,95		
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч.	2,85		
3	M040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,40427	0,40	0,56
4	M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,745362	0,32	0,24
5	M020130	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00513	49,37	0,25
6	M021150	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.-Ч	0,024181	70,76	1,71
7	M030305	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	9,435	1,48	13,96
8	M030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	7,59	0,80	6,07
9	M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,5803	0,86	1,36
10	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	2,825866	21,11	59,65
11	M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	5,695532	4,35	24,78
12	M134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	0,0162	0,91	0,01
13	1/55-50-10/30	АНТИКОР "АУТОКРИН 177"	КГ	4,38	10,31	45,16
14	1/10-80-10/20	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 2-2,5 ММ	КГ	0,331	50,89	16,84
15	1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,000086	31 900,00	2,74
16	1/10-230-50-15/7	АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЫСШИЙ СОРТ	КГ	0,12	8,57	1,03
17	3/13-10-10/20	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	КГ	5,91748	6,05	35,80
18	3/13-10-10/60	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0022	5 520,00	12,14
19	1/10-240-10- 10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,021196	3 425,01	72,60
20	3/1-10-10-40/П2	ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ КРОС61-040 МОЩНОСТЬЮ 0,37 КВТ, ЧАСТОТОЙ ВРАЩЕНИЯ 1320 ОБ/МИН (Цена на Госстройпортале на 01.02.2025 1787,28 р/шт) (код 18254)	КОМПЛ.	1	1 787,28	1 787,28
21	3/1-10-10-40/П1	ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ КРОС91-071 МОЩНОСТЬЮ 3 КВТ, ЧАСТОТОЙ ВРАЩЕНИЯ 955 ОБ/МИН (Цена поставщика на 01.03.2026 4036,78 р/шт)	КОМПЛ.	3	4 036,78	12 110,34

1	2	3	4	5	6	7
22	3/1-10-20-10/П1	ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ ОСА-300/080 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ТИП ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ АДМ (Цена на Госстройпортале на 01.10.2024 2569,98 р/шт) (код 13563)	КОМПЛ.	2	2 569,98	5 139,96
23	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,06	3,64	0,22
24	1/10-240-15/285	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ С НАПРЕССОВАННОЙ ШАЙБОЙ ДИАМЕТРОМ 4,2 ММ, ДЛИНОЙ 13 ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВ МЕТАЛЛА ТОЛЩИНОЙ ДО 0,9 ММ	КГ	0,0108	5,86	0,06
25	1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	0,144	2,98	0,43
26	3/8-50-40/10	ВСТАВКИ РЕМОНТНЫЕ ДЛЯ ПЕРВИЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ РАСХОДА МЕЖФЛАНЦЕВЫХ, ДИАМЕТРОМ 15-50 ММ	ШТ.	2	58,00	116,00
27	1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,006056	4 430,03	26,83
28	1/10-130-15/107	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ.	0,0034	5,35	0,02
29	1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0,1168	6,36	0,74
30	1/10-10-5/42	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ	Т		4 120,04	
31	1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,1008	0,75	0,08
32	3/8-50-30/70	КОМПЛЕКТЫ МОНТАЖНЫЕ ДЛЯ ПЕРВИЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ РАСХОДА ФЛАНЦЕВЫХ (ФЛАНЦЫ, БОЛТЫ, ГАЙКИ, ПРОКЛАДКИ-КОМПЕНСАТОРЫ), ДИАМЕТРОМ 25 ММ	КОМПЛ.	4	94,00	376,00
33	6/10-20-10-10/10	КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,088	2,50	0,22
34	6/10-20-10-10/14	КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	0,072	5,00	0,36
35	3/3-50-80-60/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ КШ-50-16	ШТ.	2	103,29	206,58
36	3/3-50-80-10/30	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	2	18,87	37,74
37	1/10-235-20/765	ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ (СКОТЧ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ) 50 ММХ50 М	РУЛОН	0,566	13,57	7,68
38	1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	0,0878	56,34	4,95
39	6/10-20-10-60/22	МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 X 20 ММ	10 ШТ.	0,076	9,40	0,71
40	6/10-20-10-40/10	МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,092	5,00	0,46
41	6/10-20-10-40/14	МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	0,078	10,40	0,81
42	1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,0944	6,70	0,63
43	3/10-10-20/П1	ОПОРА МОНТАЖНАЯ МОП-ОСА-080-С (Цена на Госстройпортале на 01.10.2024 2569,98 р/шт) (код 57405)	ШТ.	4	152,65	610,60
44	3/10-10-20-999/П1	ПЕРЕХОДНИК ПЕТ-ОСА-080-Н (Цена на Госстройпортале на 01.10.2025 650,10 р/шт) (код 48490)	ШТ	2	650,10	1 300,20
45	1/10-235-5/57	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ (ТМКЩ)	КГ	2,487	4,75	11,81

1	2	3	4	5	6	7
46	3/10-10-10/П1	ПОДДОН ЗАЩИТЫ ОТ ПРОТЕЧЕК ПОД-93-Ц (Цена на Госстройпортале на 01.05.2024 269,17 р/шт (код оператора 6519)	ШТ	4	269,17	1 076,68
47	1/10-10-10/6	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ЦЕМ 0 42,5 Н (В УПАКОВКЕ)	Т	0,00006	293,72	0,02
48	1/10-140-60- 10/16	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,000067	3 230,00	0,22
49	1/10-260-210- 1/77	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,2 ММ	КГ	0,11	4,57	0,50
50	4/1-4-20-20-10- 20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,000252	164,36	0,04
51	1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,2277	4,77	1,09
52	2/20-110/П1	СТАКАН МОНТАЖНЫЙ СТАМ 211-71-Н (Цена на Госстройпортале на 01.03.2026 1700,36 р/шт)	ШТ	3	1 700,36	5 101,08
53	2/20-110/П2	СТАКАН МОНТАЖНЫЙ СТАМ 212-40-Н (Цена на Госстройпортале на 01.12.2025 1176,41 р/шт) 31309	ШТ	1	1 176,41	1 176,41
54	1/10-260-50-5/1	СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	Т	0,00006	3 243,79	0,19
55	1/10-230-40- 65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	0,1854	12,50	2,32
56	3/8-40-70-20/20	ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ТЭМ- 104-2 ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	1	2 697,52	2 697,52
57	6/10-20-10-70/10	ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,054	17,10	0,92
58	6/10-20-10-70/14	ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	0,078	25,30	1,97
59	6/20-30-10/10	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ	М	2,036	5,01	10,20
60	6/20-30-10/12	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 ММ	М	2,036	7,09	14,44
61	6/10-20-10-20/10	УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,34	6,80	2,31
62	6/10-20-10-20/14	УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	0,082	10,70	0,88
63	3/7-10-20-10/20	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ	М	2	52,14	104,28
64	3/3-60-10-20/40	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ С ФЛАНЦАМИ	ШТ.	1	41,57	41,57

1	2	3	4	5	6	7
65	3/3-60-10-40/30	ФИЛЬТРЫ МУФТОВЫЕ РУ-10-20 ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	1	29,35	29,35
66	1/10-120-160-60/351	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 22 ММ	М	2	9,83	19,66
67	1/10-120-160-60/369	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	2	10,56	21,12
68	1/10-120-160-60/525	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ	М	2	17,78	35,56
69	1/10-240-50-16/2	ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (Цена на Госстройпортале 6,27 р/кг на 01.07.2024) (код оператора 10374)	КГ	3,028	7,51	22,74
70	1/10-140-40/90	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	0,092	13,50	1,24
71	1/10-140-40/45	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,00017	10 000,00	1,70
72	1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000368	4 200,00	1,55
73	1/10-140-40/150	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,006558	4 300,00	28,20

Составил Гл. Специалист

(должность служащего)

(подпись)

Корякина А.В.

(инициалы, фамилия)

Проверил ГИП

(должность служащего)

(подпись)

Деева Н.П.

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ С ЗАМЕНОЙ КОТЛА ДКВР 10/13 №1 ОАО «ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА» ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПУХОВИЧСКИЙ РАЙОН Г.П.СВИСЛОЧЬ, УЛ.ПАРТИЗАНСКАЯ, Д.2

Код объекта: 01/12-25

Наименование здания, сооружения: КОТЕЛЬНАЯ

Шифр здания, сооружения: 01/12-25

Комплект чертежей: ОВ

ВЕДОМОСТЬ №202
объемов работ и расхода ресурсов
на ОТОПЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЯ

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
		объем				
1	2	3	4	5	6	7
00000/32013	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Теплоснабжение и газоснабжение. Теплоснабжение водяное. Арматура	ШТ	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	16,56
			5 C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,19
			1/10-130-15/107	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ.	0,0034
			1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,000025
			1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,0374
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000368
			1/10-140-40/45	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,00017
			1/10-140-60-10/16	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,00002
			3/13-10-10/60	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0022
			3/3-50-80-10/30	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	2
			3/3-50-80-60/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ КШ-50-16	ШТ.	2
			3/3-60-10-20/40	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ С ФЛАНЦАМИ	ШТ.	1
			3/3-60-10-40/30	ФИЛЬТРЫ МУФТОВЫЕ РУ-10-20 ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	1
			3/8-40-70-20/20	ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ТЭМ-104-2 ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	1
			3/8-50-30/70	КОМПЛЕКТЫ МОНТАЖНЫЕ ДЛЯ ПЕРВИЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ РАСХОДА ФЛАНЦЕВЫХ (ФЛАНЦЫ, БОЛТЫ, ГАЙКИ, ПРОКЛАДКИ-КОМПЕНСАТОРЫ), ДИАМЕТРОМ 25 ММ	КОМПЛ.	4
			3/8-50-40/10	ВСТАВКИ РЕМОНТНЫЕ ДЛЯ ПЕРВИЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ РАСХОДА МЕЖФЛАНЦЕВЫХ, ДИАМЕТРОМ 15-50 ММ	ШТ.	2
			М021150	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.-Ч	0,01485
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	3,024
			М040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,2555
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,1755
00000/33015	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Вентиляция и холодоснабжение. Вентиляция. Оборудование и приборы	ШТ(КОМПЛ.)	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	94,36
			3 C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,56
			1/10-10-10/6	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ЦЕМ О 42,5 Н (В УПАКОВКЕ)	Т	0,00006
			1/10-120-160-60/351	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 22 ММ	М	2
			1/10-120-160-60/369	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	2

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-120-160-60/525	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ	М	2
			1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,000061
			1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,0634
			1/10-140-40/150	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,006558
			1/10-140-40/90	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	0,092
			1/10-140-60-10/16	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,000047
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,06
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,2277
			1/10-230-40-65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	0,1854
			1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,0944
			1/10-230-50-15/7	АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЫСШИЙ СОРТ	КГ	0,12
			1/10-235-20/765	ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ (СКОТЧ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ) 50 ММХ50 М	РУЛОН	0,566
			1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	0,0878
			1/10-235-5/57	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ (ТМКЩ)	КГ	2,487
			1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,021196
			1/10-240-15/285	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ С НАПРЕССОВАННОЙ ШАЙБОЙ ДИАМЕТРОМ 4,2 ММ, ДЛИНОЙ 13 ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВ МЕТАЛЛА ТОЛЩИНОЙ ДО 0,9 ММ	КГ	0,0108
			1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,006056
			1/10-240-50-16/2	ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (Цена на Госстройпортале 6,27 р/кг на 01.07.2024) (код оператора 10374)	КГ	3,028
			1/10-260-210-1/77	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,2 ММ	КГ	0,11
			1/10-260-50-5/1	СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	Т	0,00006
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	0,144
			1/10-80-10/20	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 2-2,5 ММ	КГ	0,331
			1/55-50-10/30	АНТИКОР "АУТОКРИН 177"	КГ	4,38
			1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0,1168
			2/20-110/П1	СТАКАН МОНТАЖНЫЙ СТАМ 211-71-Н (Цена на Госстройпортале на 01.03.2026 1700,36 р/шт)	ШТ	3
			2/20-110/П2	СТАКАН МОНТАЖНЫЙ СТАМ 212-40-Н (Цена на Госстройпортале на 01.12.2025 1176,41 р/шт) 31309	ШТ	1
			3/1-10-10-40/П1	ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ КРОС91-071 МОЩНОСТЬЮ 3 КВТ, ЧАСТОТОЙ ВРАЩЕНИЯ 955 ОБ/МИН (Цена на Госстройпортале на 01.03.2026 4036,78 р/шт)	КОМПЛ.	3
			3/1-10-10-40/П2	ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ КРОС61-040 МОЩНОСТЬЮ 0,37 КВТ, ЧАСТОТОЙ ВРАЩЕНИЯ 1320 ОБ/МИН (Цена на Госстройпортале на 01.02.2025 1787,28 р/шт) (код 18254)	КОМПЛ.	1
			3/1-10-20-10/П1	ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ ОСА-300/080 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ТИП ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ АДМ (Цена на Госстройпортале на 01.10.2024 2569,98 р/шт) (код 13563)	КОМПЛ.	2
			3/10-10-10/П1	ПОДДОН ЗАЩИТЫ ОТ ПРОТЕЧЕК ПОД-93-Ц (Цена на Госстройпортале на 01.05.2024 269,17 р/шт (код оператора 6519))	ШТ	4

1	2	3	4	5	6	7
			3/10-10-20-999/П1	ПЕРЕХОДНИК ПЕТ-ОСА-080-Н (Цена на Госстройпортале на 01.10.2025 650,10 р/шт) (код 48490)	ШТ	2
			3/10-10-20/П1	ОПОРА МОНТАЖНАЯ МОП-ОСА-080-С (Цена на Госстройпортале на 01.10.2024 2569,98 р/шт) (код 57405)	ШТ.	4
			3/13-10-10/20	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	КГ	5,91748
			3/7-10-20-10/20	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ	М	2
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,000252
			6/10-20-10-10/10	КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,088
			6/10-20-10-10/14	КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	0,072
			6/10-20-10-20/10	УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,34
			6/10-20-10-20/14	УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	0,082
			6/10-20-10-40/10	МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,092
			6/10-20-10-40/14	МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	0,078
			6/10-20-10-60/22	МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 X 20 ММ	10 ШТ.	0,076
			6/10-20-10-70/10	ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,054
			6/10-20-10-70/14	ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	0,078
			6/20-30-10/10	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ	М	2,036
			6/20-30-10/12	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 ММ	М	2,036
			М020130	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00513
			М030305	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	6,399
			М030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	7,59
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	2,671532
			М040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,14877
			М134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	0,0162
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,5803
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,68661
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	2,552254
00000/39000	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другие	РУБ.	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	
00000/33090	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Вентиляция и холодоснабжение. Демонтаж	ШТ	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	16,03
			4 С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,10

1	2	3	4	5	6	7
			M021150	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.-Ч	0,009331
			M030305	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	3,036
			M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,058752
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,098112

Составил

Гл. специалист
(должность служащего)

(подпись)

Корякина А.В.

(инициалы, фамилия)

Проверил

ГИП
(должность служащего)

(подпись)

Деева Н.П.

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ С ЗАМЕНОЙ КОТЛА ДКВР 10/13 №1 ОАО «ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА» ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПУХОВИЧСКИЙ РАЙОН Г.П.СВИСЛОЧЬ, УЛ.ПАРТИЗАНСКАЯ, Д.2

КОД ОБЪЕКТА: 01/12-25

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: КОТЕЛЬНАЯ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 01/12-25

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: ОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №202

НА

ОТОПЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЯ

№	Обоснование	Единица измерения	Объем работ (Норма расхода)	Примечание
1	2	3	4	5
4	E16-38-1	ШТ.	1	Кэмин=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
6	E16-12-1	СОЕДИНЕНИЕ		Объем=2*0 Кэмин=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
8	E16-12-1	СОЕДИНЕНИЕ		Объем=4*0 Кэмин=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
10	E18-21-1	ФИЛЬТР	1	Кэмин=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	3/3-60-10-20/10	ШТ.	1	удален
	M020130	МАШ.-Ч	0,002	удален
	M021150	МАШ.-Ч	0,0022	добавлен
12	E18-21-4	ФИЛЬТР	1	Кэмин=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	M021150	МАШ.-Ч	0,0088	добавлен
	M020130	МАШ.-Ч	0,008	удален
15	E16-15-2	ШТ.	2	Кэмин=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
28	E16-33-1	100 М	0,02	Объем=2/100 Кэмин=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	6/20-30-20/10	М	101,8	удален
	6/20-30-10/10	М	101,8	добавлен
	M331617	МАШ.-Ч	13,28	добавлен
29	E16-33-3	100 М	0,02	Объем=2/100 Кэмин=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	6/20-30-20/12	М	101,8	удален
	6/20-30-10/12	М	101,8	добавлен
30	E16-10-2	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,02	Объем=2/100 Кэмин=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
31	E16-29-1	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,06	Объем=(2+2+2)/100 Кэмин=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
32	E13-95-1	100 М2	0,0073	Объем=0.73/100 Кэмин=1.35, 2; Кзп.м.=1.35, 2; Кмат=2; Ктр=2; Ктруд.=1.35, 2; Ктруд.м.=1.35, 2
34	E26-150-1	10 М	0,2	Объем=2/10 Кэмин=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
35	E26-150-2	10 М	0,2	Объем=2/10 Кэмин=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
36	E26-150-9	10 М	0,2	Объем=2/10 Кэмин=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35

41	E20-32-3	ШТ.	2	Кэмин=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
43	E20-30-1	100 КГ ИЗДЕЛИЯ	0,356	Объем=(14.6*1+1.6*2)*2/100 Кэмин=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
48	E20-23-5	ШТ.	4	Кэмин=0.3; Кзп.м.=0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=0.3; Ктруд.м.=0.3
49	E18-9-8	100 М ТРУБ НИТКИ РЕГИСТРА	0,072	Объем=1.8*4/100 Кэмин=0.8; Кзп.м.=0.8; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=0.8; Ктруд.м.=0.8
	M021150	МАШ.-Ч	0,14	добавлен
	M021150	МАШ.-Ч	0,022	добавлен
	M020130	МАШ.-Ч	0,02	удален
	M021143	МАШ.-Ч	0,14	удален

УТВЕРЖДАЮ

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

" " 20 г.

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ С ЗАМЕНОЙ КОТЛА ДКВР 10/13 №1 ОАО «ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА» ПО АДРЕСУ:
МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПУХОВИЧСКИЙ РАЙОН Г.П.СВИСЛОЧЬ, УЛ.ПАРТИЗАНСКАЯ, Д.2

Код объекта: 01/12-25

Наименование здания, сооружения: КОТЕЛЬНАЯ

Шифр здания, сооружения: 01/12-25

Комплект чертежей: АС

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 203

(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

на АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ (ОКНА. НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА)

Составлена в ценах на 01.03.2026

(дата разработки)

Стоимость 86.328 тысяч белорусских рублей

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей						Трудозатраты (чел.-ч.)	
			количество	заработная плата	эксплуатация машин и механизмов	в т.ч. заработная плата машинистов	материалы, изделия, конструкции (монтажные оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость	рабочих	машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Марта 2026г.; Методика: Новое строительство; Зона: 2, Район: Минская обл., Пуховичский р-он, База НРР 2022г.											
00000/230500 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Наружные стены. Проемы. Окна, витражи - 39.01 М2											
20											
1 ПРИМЕЧАНИЕ: К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1. 0000/1. 0000*											
2 ПРИМЕЧАНИЕ: БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)*											
3 ПРИМЕЧАНИЕ: КОЭФФИЦИЕНТ НА СТЕС.УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА (П.3.1) К=1,35 (КРОМЕ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ), К Е46 К=1,1											
4 ПРИМЕЧАНИЕ: ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ											
5	E10-250-1	УСТАНОВКА РЯДА ВИТРАЖНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ НА НИЖНЕМ ЯРУСЕ ПРИ ПЛОЩАДИ ОДНОГО БЛОКА ДО 2 М2	100 М2	2 144,00	19,21		276,90	39,16	2 479,27	135,95	
					К=1.35	К=1.35					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,09895	212,15	1,90		27,40	3,87	245,32	13,45	
6	E10-250-3	УСТАНОВКА РЯДА ВИТРАЖНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ НА ВЕРХНЕМ ЯРУСЕ ПРИ ПЛОЩАДИ ОДНОГО БЛОКА ДО 2 М2	100 М2	2 026,26	18,87		204,62	28,94	2 278,69	128,48	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,09895	200,50	1,87	K=1.35 K=1.35	20,25	2,86	225,48	12,71	
7	2/40-10-5-15/П1	БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ОП А 3560-5560 И Г М2 С1, ОДИНАРНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ (Цена на 01.03.2026 поставщика 3168 р/шт. с НДС) Примечание: ОК-1					133,40	18,86	152,26		
			19,79				2 639,99	373,24	3 013,23		
8	E10-116-1	Герметизация мест примыкания оконных (дверных балконных) блоков к кирпичным стенам полиуретановой пеной	100 М	258,51			203,84	28,84	491,19	17,73	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,1824	47,15	K=1.35 K=1.35		37,18	5,26	89,59	3,23	
9	E10-116-1	Герметизация мест примыкания оконных (дверных балконных) блоков к кирпичным стенам полиуретановой пеной	100 М	258,51			203,84	28,84	491,19	17,73	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,1824	47,15	K=1.35 K=1.35		37,18	5,26	89,59	3,23	
10	E10-134-1	НАКЛЕИВАНИЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПАРПРОНИЦАЕМЫХ И ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫХ ЛЕНТ	100 М	137,60					137,60	8,11	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,3648	50,20	K=1.35 K=1.35				50,20	2,96	
11	1/10-235-20/65	ЛЕНТА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПАРПРОНИЦАЕМАЯ (НЛ 80-НЛ 150)	М				0,54	0,08	0,62		
			19,152				10,34	1,53	11,87		
12	1/10-235-20/86	ЛЕНТА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ВНУТРЕННЯЯ НА НЕТКАНОМ ПОЛОТНЕ, МАРКА ВЛ А, ШИРИНОЙ 80-150 ММ	М				0,49	0,07	0,56		
			19,152				9,38	1,34	10,72		
13	E10-100-2	УСТАНОВКА ОКОН ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ИЗДЕЛИЯ ДО 2 М2	100 М2	2 720,50	9,17		178,53	25,24	2 933,44	160,41	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,0979	266,34	0,90	K=1.35 K=1.35	17,48	2,47	287,19	15,70	
14	2/40-10-5-15/П2	БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ОП А 1760-5560 И Г М2 С1, ОДИНАРНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ (Цена на 01.03.2026 поставщика 1580 р/шт. с НДС) Примечание: ОК-2					134,49	19,02	153,51		
			9,79				1 316,66	186,21	1 502,87		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1/10-240-30-50/64	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ (ГВОЗДЕМ) ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 X 120 ММ	1000 ШТ.				150,24	21,24	171,48		
			0,052				7,81	1,10	8,91		
16	E10-103-1	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ И БАЛКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ К СТЕНАМ ТОЛЩИНОЙ ЗАЗОРА 0,03 М	100 М	277,42			445,20	62,31	784,93	17,59	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,1464	40,61		К=1.35 К=1.35	65,18	9,12	114,91	2,58	
17	E10-100-2	УСТАНОВКА ОКОН ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ИЗДЕЛИЯ ДО 2 М2	100 М2	2 720,50			178,53	25,24	2 933,44	160,41	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,0943	256,54		К=1.35 К=1.35	16,84	2,38	276,62	15,13	
18	2/40-10-5-15/ПЗ	БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ОП А 1760-5560 И Г М2 С1, ОДИНАРНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ (Цена на 01.03.2026 поставщика 1370 р/шт. с НДС) Примечание: ОК-3					121,07	17,12	138,19		
			9,43				1 141,69	161,44	1 303,13		
19	1/10-240-30-50/64	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ (ГВОЗДЕМ) ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 X 120 ММ	1000 ШТ.				150,24	21,24	171,48		
			0,051				7,66	1,08	8,74		
20	E10-103-1	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ И БАЛКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ К СТЕНАМ ТОЛЩИНОЙ ЗАЗОРА 0,03 М	100 М	277,42			445,20	62,31	784,93	17,59	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,1424	39,50		К=1.35 К=1.35	63,40	8,87	111,77	2,50	
21	E10-108-2	СОЕДИНЕНИЕ ДВУХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПВХ С ПОМОЩЬЮ УСИЛИТЕЛЬНЫХ, СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ: Т-ОБРАЗНОЕ СОЕДИНЕНИЕ	100 М	1 190,59			780,75	110,40	2 086,34	70,20	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,2268	270,03		К=1.35 К=1.35	177,07	25,04	473,18	15,92	
22	2/40-30/П1	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ (Цена М на 01.03.2026 поставщика 238,77 р/22,68м с НДС)					8,77	1,24	10,01		
			22,68				198,90	28,12	227,02		
23	1/10-235-20/93	ЛЕНТА ПАРПРОНИЦАЕМАЯ САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ (ПСУЛ) ШИРИНОЙ 10 ММ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ЛЕНТЫ 20 ММ	М				0,51	0,07	0,58		
			71,442				36,44	5,00	41,44		
24	1/10-170-10/115	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ	ШТ.				2,47	0,35	2,82		
			1,21				2,99	0,42	3,41		
25	E10-108-1	СОЕДИНЕНИЕ ДВУХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПВХ С ПОМОЩЬЮ УСИЛИТЕЛЬНЫХ, СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ: С ПОМОЩЬЮ ПОВОРОТНОГО И ДРУГИХ ПРОФИЛЕЙ (БЛОК ОК-1)	100 М	1 190,59			520,50	73,60	1 789,29	70,20	
						К=1.35 К=1.35					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,0712	84,77	0,33		37,06	5,24	127,40	5,00	
26	2/40-30/П2	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ АРМИРУЮЩИЙ 80 ММ (Цена на 01.03.2026 поставщика 59,66 р/шт = 3,56м с ндс)	М				13,97	1,98	15,95		
				7,12			99,47	14,10	113,57		
27	1/10-235-20/93	ЛЕНТА ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ (ПСУЛ) ШИРИНОЙ 10 ММ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ЛЕНТЫ 20 ММ	М				0,51	0,07	0,58		
				14,952			7,63	1,05	8,68		
28	E10-104-1	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ДСП (ПВХ)	100 М	1 583,41			236,56	34,89	1 854,86	100,40	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35		0,1948	308,45	К=1.35	К=1.35	46,08	6,80	361,33	19,56
29	2/40-25-5/10	ПОДОКОННИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ШИРИНОЙ 200 ММ	М				7,82	1,11	8,93		
				19,48			152,33	21,62	173,95		
30	2/40-30/15	НАКОНЕЧНИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ПОДОКОННИКА 150-450 ММ	ШТ.				0,41	0,06	0,47		
				6			2,46	0,36	2,82		
31	E10-224-1	УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М	607,43			130,49	20,57	760,60	38,52	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35		0,224	136,06	К=1.35	К=1.35	29,23	4,61	170,37	8,63
32	2/20-100-15/40	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 280 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ	М				11,20	0,68	11,88		
				23,52			263,42	15,99	279,41		
33	2/10-35/30	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т				7 881,76	478,42	8 360,18		
				0,16965			1 337,14	81,16	1 418,30		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/23050020 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		1 959	7		7 809	976	10 751 1 736 1 213 13 700	120,60	
	00000/23090	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Наружные стены. Другое - 15.8 М2									
34	ПРИМЕЧАНИЕ:	РЕМОНТ ПОВРЕЖДЕННЫХ СТЕН									
35	E53-34-12	ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОЛНЦЕЗАЩИТЫ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ СОСТАВОМ	100 М	625,54	5,41	3,74			630,95	35,44	0,26
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35		0,151	94,46	К=1.35	К=1.35		95,28	5,35	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1/10-230-60-45-15/41	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ВЫБОИН, СКОЛОВ, КРУПНЫХ ТРЕЩИН, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М200, F100	Т				632,00	89,36	721,36		
				0,019			12,01	1,70	13,71		
37	E13-73-1	ГРУНТОВАНИЕ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100 М2	91,35					91,35	6,26	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХриОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35		0,151	13,79	К=1.35	К=1.35		13,79	0,95	
38	1/10-230-15/545	ГРУНТОВКА (КОНЦЕНТРАТ) ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ДИСПЕРСИЯ (Д) , ПРИМЕНЕНИЕ 1:1	КГ				2,89	0,41	3,30		
				2,265			6,55	0,93	7,48		
39	E15-61-1	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПРОСТОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	100 М2 ОШТУКАТУР ИВАЕМОЙ ПОВЕРХ	1 561,48	157,90	126,95	22,31	3,16	1 744,85	99,01	8,71
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35		0,151	235,78	К=1.35	К=1.35		263,47	14,95	1,32
40	1/10-230-60-45-15/42	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ И ЧИСТОВОЙ ОТДЕЛКИ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М200, F200	Т				861,20	121,77	982,97		
				0,4104			353,44	49,97	403,41		
41	E69-50-1	КРЕПЛЕНИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ И КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ПОМОЩИ ПИСТОЛЕТА НА ОДИН ДЮБЕЛЬ	100 ВЫСТРЕЛОВ	144,16	2,16		26,40	3,73	176,45	7,09	
		РАЗРЯД=5.9, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1993 ОХриОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35		0,23	33,16	К=1.35	К=1.35		6,07	0,86	40,59
42	E69-54-4	ПРОСУШКА ОСНОВАНИЯ	100 М2 ПОВЕРХНОСТ И	200,43	676,98	233,08			877,41	13,74	13,74
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХриОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35		0,007	1,40	К=1.35	К=1.35		6,14	0,10	0,10
43	E13-44-7	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	М2	8,30					8,30	0,53	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35		0,7	5,81	К=1.35	К=1.35		5,81	0,37	
44	E62-44-1	ПРОТРАВКА ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКИ НЕЙТРАЛИЗУЮЩИМ РАСТВОРОМ СТЕН	100 М2	110,65			9,46	1,32	121,43	7,59	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХриОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35		0,007	0,77	К=1.35	К=1.35		0,07	0,01	0,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	ПРИМЕЧАНИЕ:	РЕМОНТ ПОВРЕЖДЕННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ									
54	E15-295-1	ПОДГОТОВКА С ОГРУНТОВКОЙ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПРИ УЛУЧШЕННОЙ И ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ШТУКАТУРКЕ	100 М2	418,35	4,95	2,16			423,30	25,38	0,15
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХриОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,07	29,28	К=1.35 0,35	К=1.35 0,15			29,63	1,78	0,01
55	1/10-230-15/545	ГРУНТОВКА (КОНЦЕНТРАТ) ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ДИСПЕРСИЯ (Д) , ПРИМЕНЕНИЕ 1:1	КГ				2,89	0,41	3,30		
			1,05				3,03	0,43	3,46		
56	1/10-230-60-40/40	ШПАТЛЕВКА СЕРАЯ, РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	Т				1 221,00	172,65	1 393,65		
			1,4				1 709,40	241,71	1 951,11		
57	E15-296-2	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ШТУКАТУРНЫМ СОСТАВОМ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ВРУЧНУЮ	100 М2	804,34	16,11	10,62			820,45	47,43	0,73
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХриОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,07	56,30	К=1.35 1,13	К=1.35 0,74			57,43	3,32	0,05
58	1/10-230-60-45-15/42	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ И ЧИСТОВОЙ ОТДЕЛКИ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М200, F200	Т				861,20	121,77	982,97		
			0,0378				32,55	4,60	37,15		
59	1/10-280-20/40	ВОДА	М3				2,98		2,98		
			0,014				0,04		0,04		
60	E13-73-3	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	100 М2	118,92					118,92	8,15	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХриОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,07	8,32	К=1.35	К=1.35			8,32	0,57	
61	1/10-230-15/545	ГРУНТОВКА (КОНЦЕНТРАТ) ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ДИСПЕРСИЯ (Д) , ПРИМЕНЕНИЕ 1:1	КГ				2,89	0,41	3,30		
			1,05				3,03	0,43	3,46		
62	E15-293-2	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ШТУКАТУРНЫМ СОСТАВОМ ВРУЧНУЮ	100 М2	1 005,15	26,93	17,71			1 032,08	63,73	1,22
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,07	70,36	К=1.35 1,89	К=1.35 1,24			72,25	4,46	0,09
63	1/10-230-60-45-15/42	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ И ЧИСТОВОЙ ОТДЕЛКИ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М200, F200	Т				861,20	121,77	982,97		
			0,063				54,26	7,67	61,93		
64	1/10-280-20/40	ВОДА	М3				2,98		2,98		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0,014				0,04		0,04		
65	E61-41-1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ С ПРОРЕЗКОЙ РУСТОВ МЕСТ СОЕДИНЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ	100 М	972,27			64,13	8,93	1 045,33	55,08	
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,16	155,56	К=1.35	К=1.35	10,26	1,43	167,25	8,81	
66	1/10-230-60-45-15/41	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ВЫБОИН, СКОЛОВ, КРУПНЫХ ТРЕЩИН, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М200, F100	Т				632,00	89,36	721,36		
			0,016				10,11	1,43	11,54		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/26090 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		320	3	2	1 823	258	2 404 285 199 2 888	18,94	0,15
	00000/26040	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Перекрытия, покрытия. Полы - 259.2 М2									
67	ПРИМЕЧАНИЕ:	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЛА									
68	E11-11-11	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	100 М2	868,58	28,27	10,83	375,00	59,58	1 331,43	58,60	0,74
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	2,4082	2 091,71	К=1.35	К=1.35	903,08	143,48	3 206,35	141,12	1,78
69	E13-73-4	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА ЗА 2 РАЗА	100 М2	127,58					127,58	8,75	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35*2, Ктруд.маш=1.35*2	2,4082	307,24	К=1.35*2	К=1.35*2	К=2	К=2	307,24	21,07	
70	1/10-230-15/545	ГРУНТОВКА (КОНЦЕНТРАТ) ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ДИСПЕРСИЯ (Д) , ПРИМЕНЕНИЕ 1:1	КГ				2,89	0,41	3,30		
			86,6952				250,55	35,55	286,10		
71	E11-11-11	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	100 М2	868,58	28,27	10,83	375,00	59,58	1 331,43	58,60	0,74
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,1838	159,65	К=1.35	К=1.35	68,93	10,95	244,73	10,77	0,14
72	E11-11-13	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ E11-11-11, E11-11-12 (ДО ТОЛЩ.50 ММ	100 М2	156,07	18,47	14,18	526,56	84,72	785,82	10,53	0,97
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Примечание: К=6 Ктруд=1.35*6, Ктруд.маш=1.35*6	0,1838	28,69	К=1.35*6	К=1.35*6	К=6	К=6	144,43	1,94	0,18
73	E13-73-4	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА ЗА 2 РАЗА	100 М2	127,58					127,58	8,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХриОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35*2, Ктруд.маш=1.35*2	0,1838	23,45	K=1.35*2	K=1.35*2	K=2	K=2	23,45	1,61	
74	1/10-230-15/545	ГРУНТОВКА (КОНЦЕНТРАТ) ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ДИСПЕРСИЯ (Д) , ПРИМЕНЕНИЕ 1:1					2,89	0,41	3,30		
			6,6168				19,12	2,71	21,83		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/26040 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		2 611	77	31	1 338	208	4 234 2 340 1 636 8 210	176,51	2,10
00000/23030 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Наружные стены. Отделочные работы - 741.23 М2											
75	ПРИМЕЧАНИЕ:	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (ИЗМ.1.3 ЛИСТ 13-АС, ИЗМ.1.1 ЛИСТ 14-АС (ВМЕСТО НА ЛИСТЕ 29-АС)									
76	E15-276-12	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ КИРПИЧА И БЕТОНА ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (2-3 ММ), С ЛЕСОВ: ТОЛЩ.10...20 ММ)	100 М2	1 183,78	47,15	18,95			1 230,93	75,06	1,30
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=80.54%, План=61.93%	7,4124	8 774,65	349,49	140,46			9 124,14	556,37	9,64
77	E15-291-2	ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ ТОЛЩИНЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ПРИ УЛУЧШЕННОЙ ШТУКАТУРКЕ ВРУЧНУЮ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА, БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ	100 М2	816,31	31,92	20,96			848,23	51,76	1,44
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=80.54%, План=61.93% Примечание: К=8 Ктруд=8, Ктруд.маш=8	7,4124	6 050,82	K=8 236,60	K=8 155,36	K=8	K=8	6 287,42	383,67	10,67
78	1/10-230-60-45-5/125	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100, F75	Т				262,47	37,11	299,58		
			18,902				4 961,21	701,45	5 662,66		
79	1/10-230-15/390	ГРУНТОВКА ГИДРОФОБИЗИРУЮЩАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ДИСПЕРСИЯ (Д)	КГ				17,00	2,40	19,40		
			133,42				2 268,14	320,21	2 588,35		
80	1/10-280-20/40	ВОДА	М3				2,98		2,98		
			2,22				6,62		6,62		
81	E15-313-4	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХриОПР=80.54%, План=61.93%	100 М2	290,48	0,24	0,15	182,80	26,00	499,52	17,88	0,01
			7,4124	2 153,15	1,78	1,11	1 354,99	192,72	3 702,64	132,53	0,07
82	1/10-230-15/390	ГРУНТОВКА ГИДРОФОБИЗИРУЮЩАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ДИСПЕРСИЯ (Д)	КГ				17,00	2,40	19,40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			66,7116				1 134,10	160,11	1 294,21		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/23030			16 979	588	297	9 725	1 374	28 666	1 072,57	20,38
	ОХР и ОПР								15 305		
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								10 699		
	ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ								54 670		
00000/24020	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Внутренние стены. Отделочные работы - 9.31 М2										
83	ПРИМЕЧАНИЕ: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КОТЕЛЬНОГО ЗАЛА										
84	E15-61-1	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПРОСТОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	100 М2 ОШТУКАТУР ИВАЕМОЙ ПОВЕРХ	1 561,48	157,90	126,95	51,81	4,96	1 776,15	99,01	8,71
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,0521	81,35	К=1.35 8,23	К=1.35 6,61	2,70	0,26	92,54	5,16	0,45
85	1/10-230-60-45-5/155	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М25	Т				216,64	30,63	247,27		
			0,14067				30,47	4,31	34,78		
86	E15-300-2	ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100 М2	4 390,54	8,06	5,90	664,39	93,86	5 156,85	258,88	0,41
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,0521	228,75	К=1.35 0,42	К=1.35 0,31	34,61	4,89	268,67	13,49	0,02
87	1/10-230-60-35/19	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т				363,52	51,40	414,92		
			0,02657				9,66	1,37	11,03		
88	1/10-230-60-15/10	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 5 ММ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), СЕРАЯ (ФАСОВКА ПО 20 КГ)	Т				1 653,30	233,78	1 887,08		
			0,0016				2,65	0,37	3,02		
89	1/10-230-50-15/39	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ 646	КГ				8,00	1,13	9,13		
			0,78				6,24	0,88	7,12		
90	1/10-230-95/125	КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	1000 ШТ.				11,02	1,56	12,58		
			0,021				0,23	0,03	0,26		
91	E15-65-1	ШТУКАТУРКА ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ	100 М2 ОШТУКАТУР ИВАЕМОЙ ПОВЕР	4 410,05	42,46	29,32			4 452,51	275,48	2,01
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,041	180,81	К=1.35 1,74	К=1.35 1,20			182,55	11,29	0,08
92	1/10-230-60-45-5/125	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100, F75	Т				262,47	37,11	299,58		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0,1476				38,74	5,48	44,22		
93 Е15-314-2	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (ИЗМ.1.1 ЛИСТ 33-АС)	100 М2		851,58	0,73	0,39	141,35	19,95	1 013,61	57,46	0,03
	РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35		0,041	34,91	0,03	0,02	5,80	0,82	41,56	2,36	
94 1/10-230-60-40/20	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, СТАРТОВАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ	Т					839,00	118,63	957,63		
			0,00451				3,78	0,54	4,32		
95 1/10-230-15/390	ГРУНТОВКА ГИДРОФОБИЗИРУЮЩАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ДИСПЕРСИЯ (Д)	КГ					17,00	2,40	19,40		
			0,738				12,55	1,77	14,32		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/24020			526	10	8	147	21	704	32,30	0,55
	ОХР и ОПР								473		
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								331		
	ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ								1 508		
	ИТОГО ПО Строительные работы (село)			23 567	1 049	472	22 375	3 054	50 045	1 489,55	31,58
	ОХРиОПР = 80.54% * Креконструкция/Кмодернизация; (нежил)=1.1								21 297		
	План.приб. = 61.93%								14 887		
	ИТОГО								86 229		
	ИТОГО ПО Монтаж оборудования						87	12	99		
	ОХРиОПР = 39.37% * Креконструкция/Кмодернизация; (нежил)=1.1										
	План.приб. = 32.65%										
	ИТОГО								99		
	ИТОГО			23 567	1 049	472	22 462	3 066	50 144	1 489,55	31,58
	ОХР и ОПР								21 297		
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								14 887		
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								3,7		
	ВСЕГО								86 328		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО								86 327		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА								23 567		
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО								1 049		
	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ								472		
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ								22 461		
	ТРАНСПОРТ								3 066		
	ОХР и ОПР								21 297		
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								14 887		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ								1 489,55		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ								31,58		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Составил		Гл. Специалист			Корякина А.В.						
		(должность служащего)			(подпись)		(инициалы, фамилия)				
Проверил		ГИП			Деева Н.П.						
		(должность служащего)			(подпись)		(инициалы, фамилия)				

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ С ЗАМЕНОЙ КОТЛА ДКВР 10/13 №1 ОАО «ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА» ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПУХОВИЧСКИЙ РАЙОН Г.П.СВИСЛОЧЬ, УЛ.ПАРТИЗАНСКАЯ, Д.2

Код объекта: 01/12-25

Наименование здания, сооружения: КОТЕЛЬНАЯ

Шифр здания, сооружения: 01/12-25

Комплект чертежей: АС

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №203
на АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ (ОКНА. НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА)

Составлена в ценах на 01.03.2026
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч.	1 489,55		
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч.	31,58		
3	M110907	ВИБРАТОРЫ	МАШ.-Ч	26,244	0,94	24,67
4	M031050	ВЫШКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ 25 М	МАШ.-Ч	4,9005	55,98	274,33
5	M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	78,386364	0,32	25,08
6	M050201	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ 800 КПА (8 АТМ) 10 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,233631	49,26	11,51
7	M050401	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ) 0,5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	54,56358	1,96	106,94
8	M030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,298422	0,80	1,04
9	M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	13,436928	0,89	11,96
10	M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	47,010988	0,86	40,43
11	M330250	ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ	МАШ.-Ч	0,34155	1,45	0,50
12	M331551	ПНЕВМОШПРИЦ	МАШ.-Ч	4,9005	0,56	2,74
13	M031110	ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	2,159956	19,04	41,13
14	M331305	ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ	МАШ.-Ч	0,02835	3,24	0,09
15	M110920	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	1,64511	17,91	29,46
16	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	22,62955	21,11	477,71
17	M134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	1,302429	0,91	1,19
18	2/40-10-5-15/ПЗ	БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ОП А 1760-5560 И Г С1, ОДИНАРНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ (Цена на 01.03.2026 поставщика 1370 р/шт. с НДС)	М2	9,43	121,07	1 141,69
19	2/40-10-5-15/П2	БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ОП А 1760-5560 И Г С1, ОДИНАРНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ (Цена на 01.03.2026 поставщика 1580 р/шт. с НДС)	М2	9,79	134,49	1 316,66
20	2/40-10-5-15/П1	БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ОП А 3560-5560 И Г С1, ОДИНАРНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ (Цена на 01.03.2026 поставщика 3168 р/шт. с НДС)	М2	19,79	133,40	2 639,99
21	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,02605	3,64	0,09
22	1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	3,881318	2,98	11,57
23	1/10-230-55-5/22	ВЯЖУЩЕЕ ГИПСОВОЕ МАРКИ Г-4 НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩЕЕ (Б), СРЕДНЕГО ПОМОЛА (II) (ФАСОВАННОЕ)	Т	0,010155	440,89	4,48

1	2	3	4	5	6	7
24	1/10-230-55-5/23	ВЯЖУЩЕЕ ГИПСОВОЕ МАРКИ Г-5 НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩЕЕ (Б), СРЕДНЕГО ПОМОЛА (II) (ФАСОВАННОЕ)	Т	0,000192	576,19	0,11
25	1/10-240-25-41/15	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	0,0224	4,09	0,09
26	1/10-240-25-35/210	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8 X 50 ММ	КГ	0,014217	3,87	0,06
27	1/10-130-15/107	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ.	6,06356	5,35	32,44
28	1/10-230-15/545	ГРУНТОВКА (КОНЦЕНТРАТ) ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ДИСПЕРСИЯ (Д) , ПРИМЕНЕНИЕ 1:1	КГ	98,073	2,89	283,43
29	1/10-230-15/390	ГРУНТОВКА ГИДРОФОБИЗИРУЮЩАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ДИСПЕРСИЯ (Д)	КГ	200,8696	17,00	3 414,78
30	2/10-35/30	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,16965	7 881,76	1 337,14
31	1/10-110-50-15/225	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, 2 СОРТА	МЗ	0,000792	482,35	0,38
32	1/10-110-50-15/265	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА	МЗ	0,000792	393,50	0,31
33	1/10-240-30-30/210	ДЮБЕЛЬ ПЛАСТМАССОВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕРДЕЧНИКОМ 8 X 120	1000 ШТ.	0,023	264,00	6,07
34	1/10-240-30-35/20	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 10 X 50, 10 X 80	1000 ШТ.	0,051509	10,53	0,54
35	1/10-240-30-50/64	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ (ГВОЗДЕМ) ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 X 120 ММ	1000 ШТ.	0,103	150,24	15,47
36	1/10-240-30-50/80	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 10 X 160 ММ	100 ШТ.	0,41757	63,10	26,35
37	1/10-240-30-50/50	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 X 60 ММ	100 ШТ.	0,5376	9,00	4,84
38	1/10-230-60-15/10	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 5 ММ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), СЕРАЯ (ФАСОВКА ПО 20 КГ)	Т	0,0016	1 653,30	2,65
39	1/10-230-40-10/64	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ , БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ	КГ	1,435	3,61	5,18
40	1/10-230-40-10/197	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	КГ	296,496	4,57	1 354,99
41	1/10-230-95/125	КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	1000 ШТ.	0,021	11,02	0,23
42	1/10-135-25/250	КУПОРОС МЕДНЫЙ МАРКИ А	КГ	0,017	9,34	0,16
43	1/10-235-20/65	ЛЕНТА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПАРПРОНИЦАЕМАЯ (НЛ 80-НЛ 150)	М	19,152	0,54	10,34
44	1/10-235-20/86	ЛЕНТА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ВНУТРЕННЯЯ НА НЕТКАНОМ ПОЛОТНЕ, МАРКА ВЛ А, ШИРИНОЙ 80-150 ММ	М	19,152	0,49	9,38

1	2	3	4	5	6	7
45	1/10-235-20/93	ЛЕНТА ПАРПРОНИЦАЕМАЯ САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ (ПСУЛ) ШИРИНОЙ 10 ММ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ЛЕНТЫ 20 ММ	М	86,394	0,51	44,06
46	1/10-235-20/100	ЛЕНТА ПАРПРОНИЦАЕМАЯ САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ (ПСУЛ) ШИРИНОЙ 12 ММ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ЛЕНТЫ 30 ММ	М	30,324	0,67	20,32
47	1/10-235-20/190	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТЕПЛООТРАЖАЮЩАЯ БУТИЛКАУЧУКОВАЯ, МАРКИ ЛИПЛЕНТ-МП, ШИРИНОЙ 100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ	М	30,324	1,50	45,49
48	1/10-130-5/73	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ (МБПХ), ХОЛОДНАЯ	Т	0,0132	4 044,75	53,39
49	1/10-130-5/227	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ МАРКИ КН-2	КГ	10,56	14,85	156,82
50	1/10-130-5/276	МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ АМ-0,5	КГ	13,794	13,00	179,32
51	1/10-120-100-10/15	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК МП-100	МЗ	0,3828	256,77	98,29
52	2/40-30/15	НАКОНЕЧНИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ПОДОКОННИКА 150-450 ММ	ШТ.	6	0,41	2,46
53	2/20-100-15/40	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 280 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ	М	23,52	11,20	263,42
54	1/10-235-3/101	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	1,536	6,50	9,98
55	1/10-135-30/70	ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ	Л	9,38756	14,56	136,68
56	1/10-230-65-20-20/26	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАЗУРОВАННЫЕ, ИМЕННЫЕ, РАЗМЕРОМ 300 X 200 ММ	М2	5,4184	6,36	34,46
57	2/40-25-5/10	ПОДОКОННИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ШИРИНОЙ 200 ММ	М	19,48	7,82	152,33
58	1/10-235-5/75	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ПОРИСТЫЕ УПЛОТНЯЮЩИЕ (ГЕРНИТОВЫЙ ШНУР) ДИАМЕТРОМ 40 ММ	М	69,3	10,80	748,44
59	1/10-230-50-15/39	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ 646	КГ	0,78	8,00	6,24
60	1/10-230-50-15/51	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4	КГ	0,000026	8,00	
61	1/10-230-60-35/19	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВочная, ЦЕМЕНТная, УНИВЕРСАЛЬная, для НАРУЖных и ВНУТРЕНних РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т	0,02657	363,52	9,66
62	1/10-230-60-45-15/42	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТная, для ВЫРАВНИВАНИЯ и ЧИСТОВОЙ ОТДЕЛКИ БЕТОНных ПОВЕРХНОСТЕЙ, для НАРУЖных и ВНУТРЕНних РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТная, М200, F200	Т	0,5112	861,20	440,25

1	2	3	4	5	6	7
63	1/10-230-60-45-15/41	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ВЫБОИН, СКОЛОВ, КРУПНЫХ ТРЕЩИН, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М200, F100	Т	0,035	632,00	22,12
64	1/10-230-60-45-5/155	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М25	Т	0,14067	216,64	30,47
65	1/10-230-60-45-5/125	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100, F75	Т	19,0496	262,47	4 999,95
66	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,233552	164,36	38,39
67	4/1-4-20-20-10-20/20	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 150	МЗ	5,850108	172,08	1 006,69
68	1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	0,96971	3,23	3,13
69	1/10-170-10/115	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ	ШТ.	1,21	2,47	2,99
70	1/10-260-380/2	СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	0,144317	10,65	1,54
71	2/40-30/П1	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ (Цена на 01.03.2026 поставщика 238,77 р/22,68м с НДС)	М	22,68	8,77	198,90
72	2/40-30/П2	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ АРМИРУЮЩИЙ 80 ММ (Цена на 01.03.2026 поставщика 59,66 р/шт = 3,56м с НДС)	М	7,12	13,97	99,47
73	1/10-160-20/35	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10 М2	1,0368	53,82	55,80
74	6/20-20-10/10	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ	М	0,69984	2,38	1,67
75	1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0,123	4,96	0,61
76	1/10-230-60-40/20	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, СТАРТОВАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ	Т	0,00451	839,00	3,78
77	1/10-230-60-40/40	ШПАТЛЕВКА СЕРАЯ, РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	Т	1,4	1 221,00	1 709,40
78	1/10-240-55-10/30	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5 X 35 ММ	Т	0,000061	4 730,00	0,29
79	1/10-240-55-10/45	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5 X 70 ММ (Цена на Госстройпортае на 01.08.2025 0,54 р/шт (8,3 г/шт) (код оператора 41783)	Т	0,003768	69 959,28	263,61

1	2	3	4	5	6	7
80	1/10-240-55-10/60	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 6 X 100 ММ (Цена на Госстройпортале 1989,50 р/т на 01.08.2024) (код оператора 6345)	Т	0,000626	2 366,11	1,48

Составил

Гл. Специалист

(должность служащего)



(подпись)


Корякина А.В.

(инициалы, фамилия)

Проверил

ГИП

(должность служащего)



(подпись)

Деева Н.П.

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ С ЗАМЕНОЙ КОТЛА ДКВР 10/13 №1 ОАО «ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА» ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПУХОВИЧСКИЙ РАЙОН Г.П.СВИСЛОЧЬ, УЛ.ПАРТИЗАНСКАЯ, Д.2

Код объекта: 01/12-25

Наименование здания, сооружения: КОТЕЛЬНАЯ

Шифр здания, сооружения: 01/12-25

Комплект чертежей: АС

ВЕДОМОСТЬ №203
объемов работ и расхода ресурсов
на АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ (ОКНА. НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА)

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
		объем				
1	2	3	4	5	6	7
00000/23050020	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Наружные стены. Проемы. Окна, витражи	М2 39,01	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	120,60
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	
			1/10-110-50-15/225	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, 2 СОРТА	М3	0,000792
			1/10-110-50-15/265	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА	М3	0,000792
			1/10-130-15/107	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ.	6,06356
			1/10-135-30/70	ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ	Л	9,38756
			1/10-170-10/115	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ	ШТ.	1,21
			1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	0,96971
			1/10-235-20/100	ЛЕНТА ПАРПРОНИЦАЕМАЯ САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ (ПСУЛ) ШИРИНОЙ 12 ММ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ЛЕНТЫ 30 ММ	М	30,324
			1/10-235-20/190	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТЕПЛООТРАЖАЮЩАЯ БУТИЛКАУЧУКОВАЯ, МАРКИ ЛИПЛЕНТ-МП, ШИРИНОЙ 100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ	М	30,324
			1/10-235-20/65	ЛЕНТА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПАРПРОНИЦАЕМАЯ (НЛ 80-НЛ 150)	М	19,152
			1/10-235-20/86	ЛЕНТА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ВНУТРЕННЯЯ НА НЕТКАНОМ ПОЛОТНЕ, МАРКА ВЛ А, ШИРИНОЙ 80-150 ММ	М	19,152
			1/10-235-20/93	ЛЕНТА ПАРПРОНИЦАЕМАЯ САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ (ПСУЛ) ШИРИНОЙ 10 ММ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ЛЕНТЫ 20 ММ	М	86,394
			1/10-240-25-41/15	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	0,0224
			1/10-240-30-35/20	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 10 X 50, 10 X 80	1000 ШТ.	0,051509
			1/10-240-30-50/50	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 X 60 ММ	100 ШТ.	0,5376
			1/10-240-30-50/64	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ (ГВОЗДЕМ) ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 X 120 ММ	1000 ШТ.	0,103
			1/10-240-30-50/80	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 10 X 160 ММ	100 ШТ.	0,41757
			1/10-240-55-10/30	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5 X 35 ММ	Т	0,000061
			1/10-240-55-10/45	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5 X 70 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.08.2025 0,54 р/шт (8,3 г/шт) (код оператора 41783)	Т	0,003768
			1/10-240-55-10/60	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 6 X 100 ММ (Цена на Госстройпортале 1989,50 р/т на 01.08.2024) (код оператора 6345)	Т	0,000626

1	2	3	4	5	6	7
			2/10-35/30	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,16965
			2/20-100-15/40	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 280 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ. ЦВЕТ БЕЛЫЙ	М	23,52
			2/40-10-5-15/П1	БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ОП А 3560-5560 И Г С1, ОДИНАРНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ (Цена на 01.03.2026 поставщика 3168 р/шт. с НДС)	М2	19,79
			2/40-10-5-15/П2	БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ОП А 1760-5560 И Г С1, ОДИНАРНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ (Цена на 01.03.2026 поставщика 1580 р/шт. с НДС)	М2	9,79
			2/40-10-5-15/П3	БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ОП А 1760-5560 И Г С1, ОДИНАРНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ (Цена на 01.03.2026 поставщика 1370 р/шт. с НДС)	М2	9,43
			2/40-25-5/10	ПОДОКОННИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ШИРИНОЙ 200 ММ	М	19,48
			2/40-30/15	НАКОНЕЧНИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ПОДОКОННИКА 150-450 ММ	ШТ.	6
			2/40-30/П1	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ (Цена на 01.03.2026 поставщика 238,77 р/22,68м с НДС)	М	22,68
			2/40-30/П2	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ АРМИРУЮЩИЙ 80 ММ (Цена на 01.03.2026 поставщика 59,66 р/шт = 3 56м с НДС)	М	7,12
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,233552
			М030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,298422
			М134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	1,302429
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,795348
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	11,268588
00000/23090	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Наружные стены. Другое	М2	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	68,63
		15,8	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	8,40
			1/10-120-100-10/15	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК МП-100	М3	0,3828
			1/10-130-5/227	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ МАРКИ КН-2	КГ	10,56
			1/10-130-5/276	МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ АМ-0,5	КГ	13,794
			1/10-130-5/73	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ (МБПХ), ХОЛОДНАЯ	Т	0,0132
			1/10-135-25/250	КУПОРОС МЕДНЫЙ МАРКИ А	КГ	0,017
			1/10-230-15/545	ГРУНТОВКА (КОНЦЕНТРАТ) ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ДИСПЕРСИЯ (П). ПРИМЕНЕНИЕ 1:1	КГ	2,661
			1/10-230-50-15/51	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4	КГ	0,000026
			1/10-230-55-5/22	ВЯЖУЩЕЕ ГИПСОВОЕ МАРКИ Г-4 НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩЕЕ (Б), СРЕДНЕГО ПОМОЛА (II) (ФАСОВАННОЕ)	Т	0,00755
			1/10-230-60-45-15/41	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ВЫБОИН, СКОЛОВ, КРУПНЫХ ТРЕЩИН, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М200, F100	Т	0,019

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-230-60-45-15/42	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ И ЧИСТОВОЙ ОТДЕЛКИ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М200, F200	Т	0,4104
			1/10-235-5/75	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ПОРИСТЫЕ УПЛОТНЯЮЩИЕ (ГЕРНИТОВЫЙ ШНУР) ДИАМЕТРОМ 40 ММ	М	69,3
			1/10-240-25-35/210	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8 X 50 ММ	КГ	0,01057
			1/10-240-30-30/210	ДЮБЕЛЬ ПЛАСТМАССОВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕРДЕЧНИКОМ 8 X 120	1000 ШТ.	0,023
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	0,00068
			М031050	ВЫШКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ 25 М	МАШ.-Ч	4,9005
			М031110	ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,03564
			М050201	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ 800 КПА (8 АТМ) 10 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,233631
			М050401	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ) 0,5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	4,9005
			М110920	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	1,2231
			М330250	ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ	МАШ.-Ч	0,34155
			М331551	ПНЕВМОШПИЦ	МАШ.-Ч	4,9005
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	1,983745
00000/26090	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Перекрытия, покрытия. Другое	100 М2 0,07	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	18,94
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,15
			1/10-230-15/545	ГРУНТОВКА (КОНЦЕНТРАТ) ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ДИСПЕРСИЯ (Л) ПРИМЕНЕНИЕ 1:1	КГ	2,1
			1/10-230-55-5/23	ВЯЖУЩЕЕ ГИПСОВОЕ МАРКИ Г-5 НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩЕЕ (Б), СРЕДНЕГО ПОМОЛА (II) (ФАСОВАННОЕ I)	Т	0,000192
			1/10-230-60-40/40	ШПАТЛЕВКА СЕРАЯ, РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС) ЦЕМЕНТНАЯ	Т	1,4
			1/10-230-60-45-15/41	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ВЫБОИН, СКОЛОВ, КРУПНЫХ ТРЕЩИН, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М200, F100	Т	0,016
			1/10-230-60-45-15/42	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ И ЧИСТОВОЙ ОТДЕЛКИ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М200, F200	Т	0,1008
			1/10-235-3/101	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	1,536
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	0,084
			М331305	ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ	МАШ.-Ч	0,02835
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,54999
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,146475
00000/26040	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Перекрытия, покрытия. Полы	М2 259,2	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	176,51
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,10
			1/10-160-20/35	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10 М2	1,0368
			1/10-230-15/545	ГРУНТОВКА (КОНЦЕНТРАТ) ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ДИСПЕРСИЯ (Л) ПРИМЕНЕНИЕ 1:1	КГ	93,312
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	1,5552
			4/1-4-20-20-10-20/20	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 150	МЗ	5,850108
			6/20-20-10/10	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ	М	0,69984
			М031110	ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	2,103215
			М110907	ВИБРАТОРЫ	МАШ.-Ч	26,244
			М330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	13,436928
			С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	1 072,57
00000/23030	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Наружные стены. Отделочные работы	М2	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	1 072,57

1	2	3	4	5	6	7
		741,23	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	20,38
			1/10-230-15/390	ГРУНТОВКА ГИДРОФОБИЗИРУЮЩАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ЛИСПЕРСИЯ (Л)	КГ	200,1316
			1/10-230-40-10/197	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	КГ	296,496
			1/10-230-60-45-5/125	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100. F75	Т	18,902
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	2,22
			М050401	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ) 0,5 М3/МИН	МАШ.-Ч	49,66308
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	45,21564
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	66,489228
00000/24020	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Внутренние стены. Отделочные работы	М2 9,31	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	32,30
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,55
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,02605
			1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0,123
			1/10-230-15/390	ГРУНТОВКА ГИДРОФОБИЗИРУЮЩАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ЛИСПЕРСИЯ (Л)	КГ	0,738
			1/10-230-40-10/64	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ , БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ	КГ	1,435
			1/10-230-50-15/39	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ 646	КГ	0,78
			1/10-230-55-5/22	ВЯЖУЩЕЕ ГИПСОВОЕ МАРКИ Г-4 НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩЕЕ (Б), СРЕДНЕГО ПОМОЛА (II) (ФАСОВАННОЕ)	Т	0,002605
			1/10-230-60-15/10	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 5 ММ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), СЕРАЯ (ФАСОВКА ПО 20 КГ)	Т	0,0016
			1/10-230-60-35/19	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВочная, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т	0,02657
			1/10-230-60-40/20	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, СТАРТОВАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС) ГИПСОВАЯ	Т	0,00451
			1/10-230-60-45-5/125	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100. F75	Т	0,1476
			1/10-230-60-45-5/155	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М25	Т	0,14067
			1/10-230-65-20-20/26	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАЗУРОВАННЫЕ, ИМЕННЫЕ, РАЗМЕРОМ 300 X 200 ММ	М2	5,4184
			1/10-230-95/125	КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	1000 ШТ.	0,021
			1/10-240-25-35/210	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8 X 50 ММ	КГ	0,003647
			1/10-260-380/2	СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	0,144317
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0,021438
			М031110	ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,021101
			М110920	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,42201
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,078558
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,11523

Составил

Гл. Специалист
(должность служащего)


(подпись)

Корякина А.В.
(инициалы, фамилия)

1	2	3	4	5	6	7
Проверил	ГИП			Деева Н.П.		
	(должность служащего)		(подпись)	(инициалы, фамилия)		

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ С ЗАМЕНОЙ КОТЛА ДКВР 10/13 №1 ОАО «ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА» ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПУХОВИЧСКИЙ РАЙОН Г.П.СВИСЛОЧЬ, УЛ.ПАРТИЗАНСКАЯ, Д.2

КОД ОБЪЕКТА: 01/12-25

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: КОТЕЛЬНАЯ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 01/12-25

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: АС

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №203

НА

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ (ОКНА. НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА)

№	Обоснование	Единица измерения	Объем работ (Норма расхода)	Примечание
1	2	3	4	5
5	E10-250-1	100 М2	0,09895	Объем=19.79/2/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
6	E10-250-3	100 М2	0,09895	Объем=19.79/2/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
8	E10-116-1	100 М	0,1824	Объем=(18.24)/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
9	E10-116-1	100 М	0,1824	Объем=(18.24)/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
10	E10-134-1	100 М	0,3648	Объем=18.24*2/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
13	E10-100-2	100 М2	0,0979	Объем=9.79/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
16	E10-103-1	100 М	0,1464	Объем=(5.56+1.76)*2/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
17	E10-100-2	100 М2	0,0943	Объем=9.43/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
20	E10-103-1	100 М	0,1424	Объем=(5.36+1.76)*2/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
21	E10-108-2	100 М	0,2268	Объем=(4.104+3.56*2+2.208*2+1.76*2+1.76*2)/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
25	E10-108-1	100 М	0,0712	Объем=3.56*2/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
28	E10-104-1	100 М	0,1948	Объем=(5.56+5.56+5.36+0.5*6)/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
31	E10-224-1	100 М	0,224	Объем=22.4/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
35	E53-34-12	100 М	0,151	Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
37	E13-73-1	100 М2	0,151	Объем=15.1/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
39	E15-61-1	100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕ МОЙ ПОВЕРХ	0,151	Объем=15.1/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35

	1/10-260-380/2	M2	2,77	удален
41	E69-50-1	100 ВЫСТРЕЛОВ	0,23	Объем=round(5*4.53/100, 0.01) Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	1/10-240-30-30/210	1000 ШТ.	0,1	добавлен
	1/10-170-50/5	1000 ШТ.	0,1	удален
	1/10-240-30-30/42	T	0,001	удален
42	E69-54-4	100 M2 ПОВЕРХНОСТИ	0,007	Объем=0.7/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
43	E13-44-7	M2	0,7	Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
44	E62-44-1	100 M2	0,007	Объем=0.7/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
45	E69-54-4	100 M2 ПОВЕРХНОСТИ	0,01	Объем=1/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
46	E13-44-7	M2	1	Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
47	E62-44-1	100 M2	0,01	Объем=1/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
48	E53-34-6	100 M	0,66	Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
49	E7-57-21	100 M ШВА	0,66	Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	1/10-230-50-15/51	KГ	0,00004	добавлен
	1/10-230-50-15/57	T	0,00004	удален
52	E53-34-3	100 M	0,33	Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
54	E15-295-1	100 M2	0,07	Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
57	E15-296-2	100 M2	0,07	Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
60	E13-73-3	100 M2	0,07	Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
62	E15-293-2	100 M2	0,07	Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
65	E61-41-1	100 M	0,16	Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	1/10-230-60-45-15/50	T	0,1	удален
68	E11-11-11	100 M2	2,4082	Объем=240.82/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	4/1-4-20-20-10-20/20	M3	2,04	добавлен
	4/1-4-20-20-10-20/10	M3	2,04	удален
69	E13-73-4	100 M2	2,4082	Объем=240.82/100 Кэммим=1.35, 2; Кзп.м.=1.35, 2; Кмат=2; Ктр=2; Ктруд.=1.35, 2; Ктруд.м.=1.35, 2
71	E11-11-11	100 M2	0,1838	Объем=18.38/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	4/1-4-20-20-10-20/20	M3	2,04	добавлен
	4/1-4-20-20-10-20/10	M3	2,04	удален
72	E11-11-13	100 M2	0,1838	Объем=18.38/100 Кэммим=1.35, 6; Кзп.м.=1.35, 6; Кмат=6; Ктр=6; Ктруд.=1.35, 6; Ктруд.м.=1.35, 6
	4/1-4-20-20-10-20/20	M3	0,51	добавлен
	4/1-4-20-20-10-20/10	M3	0,51	удален
73	E13-73-4	100 M2	0,1838	Объем=18.38/100 Кэммим=1.35, 2; Кзп.м.=1.35, 2; Кмат=2; Ктр=2; Ктруд.=1.35, 2; Ктруд.м.=1.35, 2

77	E15-291-2	100 М2	7,4124	Объем=370.62*2/100 Кэммим=8; Кзп.м.=8; Кмат=8; Ктр=8; Ктруд.=8; Ктруд.м.=8
84	E15-61-1	100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕ МОЙ ПОВЕРХ	0,0521	Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
86	E15-300-2	100 М2	0,0521	Объем=5.21/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
91	E15-65-1	100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕ МОЙ ПОВЕР	0,041	Объем=4.1/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	4/1-4-20-10-10-10/20	МЗ	0,1	удален
93	E15-314-2	100 М2	0,041	Объем=4.1/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35

УТВЕРЖДАЮ

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

" " 20 г.

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ С ЗАМЕНОЙ КОТЛА ДКВР 10/13 №1 ОАО «ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА» ПО АДРЕСУ:
МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПУХОВИЧСКИЙ РАЙОН Г.П.СВИСЛОЧЬ, УЛ.ПАРТИЗАНСКАЯ, Д.2

Код объекта: 01/12-25

Наименование здания, сооружения: КОТЕЛЬНАЯ

Шифр здания, сооружения: 01/12-25

Комплект чертежей: АС

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 204

(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

на АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ (ФУНДАМЕНТЫ, ПРИЯМКИ, КРОВЛЯ)

Составлена в ценах на 01.03.2026

(дата разработки)

Стоимость 165.144 тысяч белорусских рублей

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей						Трудозатраты (чел-ч.)	
			количество	заработная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструк- ции (монти- руемые оборудо- вание, мебель)	транс- порт	общая стоимость	рабочих	машини-стов
					всего	в т.ч. заработ- ная плата машини- стов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Марта 2026г.; Методика: Новое строительство; Зона: 2, Район: Минская обл., Пуховичский р-он, База НРР 2022г.											
00000/220100 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Фундаменты. Фундаменты - строительные конструкции. Столбчатые монолитные 10 бетонные, железобетонные и бутобетонные - 0.0128 МЗ											
1 ПО		К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1. 0000/1. 0000*									
2 ПО		БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)*									
3 ПО		КОЭФФИЦИЕНТ НА СТЕС.УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА (П.3.1) К=1,35 (КРОМЕ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ), К Е46 К=1,1									
4 ПРИМЕЧАНИЕ:		ФУНДАМЕНТ ФМ-1									
5 Е6-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЫИ	100 МЗ В ДЕЛЕ	3 601,59	875,49	283,15	207,72	27,50	4 712,30	243,00	13,50
					К=1.35	К=1.35					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,0032	11,53	2,80	0,91	0,66	0,09	15,08	0,78	0,04
6	4/1-4-10-20-20/100	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С8/10 (В10)	МЗ				162,14	26,09	188,23		
			0,3264				52,92	8,52	61,44		
7	Е6-1-13	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ БЕТОННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЫИ	100 МЗ В ДЕЛЕ	12 737,55	1 247,00	407,73	2 731,25	378,97	17 094,77	807,65	19,63
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,0128	163,04	15,96	5,22	34,96	4,85	218,81	10,34	0,25
8	4/1-4-10-20-70/1370	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С20/25 (В25) F100, W4	МЗ				199,82	32,15	231,97		
			1,3056				260,88	41,98	302,86		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/22010010 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		175	19	6	349	55	598 160 112 870	11,12	0,29
	00000/220100 50	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Фундаменты. Фундаменты - строительные конструкции. Монолитные бетонные и железобетонные (плитные) - 0.0606 МЗ									
9	ПРИМЕЧАНИЕ:	ФУНДАМЕНТ ФП-1									
10	Е6-1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЫИ	100 МЗ В ДЕЛЕ	3 601,59	875,49	283,15	207,72	27,50	4 712,30	243,00	13,50
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,0137	49,34	11,99	3,88	2,85	0,38	64,56	3,33	0,18
11	4/1-4-10-20-20/100	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С8/10 (В10)	МЗ				162,14	26,09	188,23		
			1,3974				226,57	36,46	263,03		
12	Е6-1-16	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОСКИХ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЫИ	100 МЗ В ДЕЛЕ	4 698,07	3 448,75	843,39	2 158,33	304,64	10 609,79	297,89	40,23
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,0606	284,70	208,99	51,11	130,79	18,46	642,94	18,05	2,44
13	4/1-4-10-20-70/1090	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С16/20, F150, W4 (ИЗМ.1.1 ЛИСТ 23-АС)	МЗ				219,36	35,30	254,66		
			6,1509				1 349,26	217,13	1 566,39		
14	2/10-25/20	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AT500C) ДИАМЕТРОМ 16-18 ММ	Т				2 390,07	145,08	2 535,15		
			0,37841				904,43	54,90	959,33		
15	2/10-10/15	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S240(A240) ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т				2 752,06	167,05	2 919,11		
			0,08736				240,42	14,59	255,01		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1/10-280-20/394	ФИКСАТОР ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ АРМАТУРЫ НА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ТОЛЩИНА ЗАЩИТНОГО СЛОЯ 25 ММ	1000 ШТ.				33,90	4,79	38,69		
			0,011				0,37	0,05	0,42		
17	Е7-57-7	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ МАСТИКОЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ	100 М ШВА	460,90	356,13	184,42	796,29	112,78	1 726,10	27,18	12,65
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,149	68,67	К=1.35 53,06	К=1.35 27,48	118,65	16,80	257,18	4,05	1,88
18	Е8-3-3	УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3 ОСНОВАНИЯ	20,87	2,77	1,58	0,75		24,39	1,43	0,11
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	33,77	704,78	К=1.35 93,54	К=1.35 53,36	25,33		823,65	48,29	3,71
19	4/1-5-30-30-10/10	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЕ (ИЗМ.1.3 ЛИСТ 23-АС)	М3				4,79	32,03	36,82		
			38,86				186,14	1 244,69	1 430,83		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/22010050 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		1 107	368	136	3 185	1 603	6 263 1 102 770 8 135	73,72	8,21
00000/29060	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции. Тоннели, каналы и прямки - 0.0262 М3										
20	ПРИМЕЧАНИЕ: ПРИЯМОК ПР-1										
21	Е6-1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ	100 М3 В ДЕЛЕ	3 601,59	875,49	283,15	207,72	27,50	4 712,30	243,00	13,50
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,0067	24,13	К=1.35 5,87	К=1.35 1,90	1,39	0,18	31,57	1,63	0,09
22	4/1-4-10-20-20/100	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С8/10 (В10)	М3				162,14	26,09	188,23		
			0,6834				110,81	17,83	128,64		
23	Е6-33-4	УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ, ПРИ ТОЛЩИНЕ БОЛЕЕ 150 ММ	100 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТ ОНА В ДЕЛЕ	17 204,77	16 581,96	5 088,56	3 232,50	456,91	37 476,14	984,31	235,37
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,0161	277,00	К=1.35 266,97	К=1.35 81,93	52,04	7,36	603,37	15,85	3,79
24	Е6-33-4	УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ, ПРИ ТОЛЩИНЕ БОЛЕЕ 150 ММ	100 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТ ОНА В ДЕЛЕ	17 204,77	16 581,96	5 088,56	3 232,50	456,91	37 476,14	984,31	235,37
					К=1.35	К=1.35					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,0101	173,77	167,48	51,39	32,65	4,61	378,51	9,94	2,38
25	4/1-4-10-20-70/1090	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА М3 С16/20, F150, W4 (ИЗМ.1.1 ЛИСТ 24-АС)	2,6593				219,36	35,30	254,66		
26	2/10-25/3	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AT500C) ДИАМЕТРОМ (6) 8 ММ	Т				2 689,68	163,26	2 852,94		
			0,03405				91,58	5,56	97,14		
27	1/10-280-20/394	ФИКСАТОР ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ АРМАТУРЫ НА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ТОЛЩИНА ЗАЩИТНОГО СЛОЯ 25 ММ	1000 ШТ.				33,90	4,79	38,69		
			0,007				0,24	0,03	0,27		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/29060 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		475	440	135	872	129	1 916 541 378 2 835	27,42	6,26
	00000/22010	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Фундаменты. Фундаменты - строительные конструкции - 0.0748 М3									
29	ПРИМЕЧАНИЕ:	ФУНДАМЕНТЫ ФМДТ1									
30	Е6-1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	100 М3 В ДЕЛЕ 0,0221	2 667,84 58,96	648,51 14,33	209,74 4,64	207,72 4,59	27,50 0,61	3 551,57 78,49	180,00 3,98	10,00 0,22
31	4/1-4-10-20-20/100	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С8/10 (В10)	М3 2,2542				162,14 365,50	26,09 58,81	188,23 424,31		
32	Е6-3-5	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3 РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	100 М3 В ДЕЛЕ 0,0748	5 405,07 404,30	3 245,52 242,76	971,43 72,66	2 127,54 159,14	280,44 20,98	11 058,57 827,18	342,72 25,64	44,67 3,34
33	Е6-3-8	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО СЛОЖНЫХ ФУНДАМЕНТОВ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	100 М3 В ДЕЛЕ 0,0748	3 395,29 253,97	913,50 68,33	280,35 20,97	694,60 51,96	91,84 6,87	5 095,23 381,13	194,25 14,53	12,79 0,96
34	4/1-4-10-20-90/1333	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С25/30, F50-F150, W4 (ИЗМ.1.1 ЛИСТ 25-АС)	М3 7,5922				199,57 1 515,18	32,11 243,79	231,68 1 758,97		
35	2/10-10/15	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S240(A240) ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т 0,00308				2 752,06 8,48	167,05 0,51	2 919,11 8,99		
36	2/10-50/10	СЕТКА АРМАТУРНАЯ 12-14 ММ	Т 0,16591				4 619,64 766,44	280,41 46,52	4 900,05 812,96		
37	2/10-50/12	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ КЛАССА S500	Т				2 590,87	157,27	2 748,14		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0,03822				99,02	6,01	105,03		
38	1/10-280-20/394	ФИКСАТОР ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ АРМАТУРЫ НА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ТОЛЩИНА ЗАЩИТНОГО СЛОЯ 25 ММ	1000 ШТ.				33,90	4,79	38,69		
			0,13				4,41	0,62	5,03		
39	1/10-280-20/382	ФИКСАТОР ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ АРМАТУРЫ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ТОЛЩИНА ЗАЩИТНОГО СЛОЯ 40 ММ	1000 ШТ.				112,60	15,92	128,52		
			0,095				10,70	1,51	12,21		
40	E6-11-6	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОСТАЮЩИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРИОПР=80.54%, План=61.93%	Т	809,80	1 753,06	535,95	4 516,63	289,04	7 368,53	46,33	24,64
			0,17216	139,42	301,81	92,27	777,58	49,76	1 268,57	7,98	4,24
41	E6-1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРИОПР=80.54%, План=61.93%	100 М3 В ДЕЛЕ	2 667,84	648,51	209,74	207,72	27,50	3 551,57	180,00	10,00
			0,0044	11,74	2,85	0,92	0,91	0,12	15,62	0,79	0,04
42	4/1-4-10-20-60/1333	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ И МЕНЕЕ, КЛАССА C25/30, F50-F150, W4 (Цена района г.Минск) (ИЗМ.1.1 ЛИСТ 25-АС)	М3				197,31	31,75	229,06		
			0,8976				177,11	28,50	205,61		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/22010 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		868	630	191	3 941	465	5 904 939 656 7 499	52,92	8,80
00000/22090 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Фундаменты. Сваи - 4 ШТ											
43	ПРИМЕЧАНИЕ: СВАИ БУРОНАБИВНЫЕ СБ-1										
45	E5-54-2	БУРЕНИЕ СКВАЖИН ДИАМЕТРОМ 350 ММ ВРАЩАТЕЛЬНЫМ (РОТОРНЫМ) СПОСОБОМ, В ГРУНТАХ И ПОРОДАХ 2 ГРУППЫ РАЗРЯД=4.8, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0815 ОХРИОПР=80.54%, План=61.93%	М СКВАЖИНЫ	14,12	44,55	13,79	0,42		59,09	0,77	0,76
			20,8	293,70	926,64	286,83	8,74		1 229,08	16,02	15,81
46	E5-62-1	БЕТОНИРОВАНИЕ СВАЙ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРИОПР=80.54%, План=61.93%	М3 КОНСТРУКТИВНОГО ОБЪЕМА СВА	11,19	30,38	8,68	14,47	1,01	57,05	0,64	0,40
			1,56	17,46	47,39	13,54	22,57	1,58	89,00	1,00	0,62
47	E5-61-1	УСТАНОВКА В СКВАЖИНУ АРМАТУРНОГО КАРКАСА РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРИОПР=80.54%, План=61.93%	СКВАЖИНА	62,66	272,00	79,61	73,74	10,43	418,83	3,55	3,63
			4	250,64	1 088,00	318,44	294,96	41,72	1 675,32	14,20	14,52
48	4/1-4-10-20-90/1370	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА C20/25 (B25) F100, W4 (ИЗМ.1.2 ЛИСТ 25-АС)	М3				234,93	37,80	272,73		
			1,7784				417,80	67,22	485,02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	2/10-25/10	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AT500C) ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т				2 510,85	152,41	2 663,26		
							0,10344	259,72	15,77	275,49	
50	2/10-10/5	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S240(A240) ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т				2 679,12	162,62	2 841,74		
							0,01104	29,58	1,80	31,38	
51	1/10-260-40-1/12	ПРОКАТ ТОНКОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНОЙ КРОМКОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 4.0 ММ	Т				1 635,46	99,27	1 734,73		
							0,0194	31,73	1,93	33,66	
52	1/30-70-190/П1	ШНЕК БУРОВОЙ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 350 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.01.2025 10980 р/шт) (код оператора 25794)	ШТ.				12 591,86	1 780,49	14 372,35		
							0,052	654,78	92,59	747,37	
53	6/20-50-70/67	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТЗ, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 325 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6,0 ММ (ИЗНОС 10 % П.1.20 Т.Ч.)	М				11,52	8,07	19,59		
							К=0.1				
							20,8	239,62	167,86	407,48	
54	ПРИМЕЧАНИЕ:	ИСПЫТАНИЕ СТАТИЧЕСКОЕ ВДАВЛИВАЮЩЕЙ НАГРУЗКОЙ, ВЫДЕРГИВАЮЩЕЙ НАГРУЗКОЙ учтено в смете ос-2.1									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/22090		562	2 062	619	1 960	390	4 974	31,22	30,95
		ОХР и ОПР							1 046		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							731		
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							6 751		
00000/220100	10	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Фундаменты. Фундаменты - строительные конструкции. Столбчатые монолитные бетонные, железобетонные и бутобетонные - 0.0248 МЗ									
60	ПРИМЕЧАНИЕ:	ФУНДАМЕНТ ПОД ОПОРУ ОП-2									
61	Е6-1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ	100 МЗ В ДЕЛЕ	3 601,59	875,49	283,15	207,72	27,50	4 712,30	243,00	13,50
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,0016	5,76	К=1.35 1,40	К=1.35 0,45	0,33	0,04	7,53	0,39	0,02
62	4/1-4-10-20-20/100	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С8/10 (В10)	МЗ				162,14	26,09	188,23		
			0,1632				26,46	4,26	30,72		
63	Е6-1-5	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ, ОБЪЕМОМ ДО 3 МЗ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ	100 МЗ В ДЕЛЕ	16 732,16	1 480,64	465,63	3 018,27	419,30	21 650,37	1 060,94	22,99
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,0108	180,71	К=1.35 15,99	К=1.35 5,03	32,60	4,53	233,83	11,46	0,25
64	4/1-4-10-20-80/1333	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 10 ДО 20 ММ, КЛАССА С25/30, F50-F150, W4 (Цена г.Минска)	МЗ				174,00	28,00	202,00		
			0,9947				173,08	27,85	200,93		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	4/1-4-10-20-60/1333	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ И МЕНЕЕ, КЛАССА C25/30, F50-F150, W4 (Цена г.Минска)	МЗ				197,31	31,75	229,06		
			0,1015				20,03	3,22	23,25		
66	2/10-10/15	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S240(A240) ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т				2 752,06	167,05	2 919,11		
			0,0288				79,26	4,81	84,07		
67	2/10-25/10	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AT500С) ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т				2 510,85	152,41	2 663,26		
			0,00672				16,87	1,02	17,89		
68	2/10-50/10	СЕТКА АРМАТУРНАЯ 12-14 ММ	Т				4 619,64	280,41	4 900,05		
			0,00924				42,69	2,59	45,28		
69	1/10-280-20/394	ФИКСАТОР ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ АРМАТУРЫ НА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ТОЛЩИНА ЗАЩИТНОГО СЛОЯ 25 ММ	1000 ШТ.				33,90	4,79	38,69		
			0,016				0,54	0,08	0,62		
70	E6-11-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т	4 941,41	32,64 К=1.35	16,31 К=1.35	4 363,59	267,40	9 605,04	291,36	0,90
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35		0,03616	178,68	1,18	0,59	157,79	9,67	347,32	10,54	0,03
71	ПРИМЕЧАНИЕ: ФУНДАМЕНТ ФМ-2 (4 шт.)										
72	E6-1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ	100 МЗ В ДЕЛЕ	3 601,59	875,49 К=1.35	283,15 К=1.35	207,72	27,50	4 712,30	243,00	13,50
	РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35		0,004	14,41	3,50	1,13	0,83	0,11	18,85	0,97	0,05
73	4/1-4-10-20-20/100	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА C8/10 (B10)	МЗ				162,14	26,09	188,23		
			0,408				66,15	10,64	76,79		
74	E6-1-5	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ, ОБЪЕМОМ ДО 3 МЗ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ	100 МЗ В ДЕЛЕ	16 732,16	1 480,64 К=1.35	465,63 К=1.35	3 018,27	419,30	21 650,37	1 060,94	22,99
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35		0,014	234,25	20,73	6,52	42,26	5,87	303,11	14,85	0,32
75	4/1-4-10-20-80/249	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 10 ДО 20 ММ, КЛАССА C20/25, F50-F150, W4 (Цена г.Минска)	МЗ				179,20	28,83	208,03		
			1,421				254,64	40,97	295,61		
76	2/10-10/15	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S240(A240) ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т				2 752,06	167,05	2 919,11		
			0,0172				47,34	2,87	50,21		
77	2/10-25/10	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AT500С) ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т				2 510,85	152,41	2 663,26		
			0,022016				55,28	3,36	58,64		
78	2/10-50/10	СЕТКА АРМАТУРНАЯ 12-14 ММ	Т				4 619,64	280,41	4 900,05		
			0,0148				68,37	4,15	72,52		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02% Примечание: для Kfi=1 к=0,97, т.3.2.5 к=1,03 Ктруд=1.35*1.03*0.97, Ктруд.маш=1.35	0,4997	457,63	303,99	83,27	26,24	3,25	791,11	26,71	3,89
87	E9-53-3	МОНТАЖ СТЕЛЛАЖЕЙ И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ НА ФУНДАМЕНТАХ ВНУТРИ ЗДАНИЙ	Т КОНСТРУКЦИЙ	2 379,74	77,26	15,57	51,30	6,32	2 514,62	155,58	0,95
		РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02% Примечание: к=1.1 п.3.2.1 для Kfi=1 к=0,97, п.3.2.5 к=1,03 Ктруд=1.35*1.133*0.97, Ктруд.маш=1.35	0,1158	275,57	8,95	1,80	5,94	0,73	291,19	18,02	0,11
88	2/20-40-5/П1	ОСНОВНЫЕ НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ КАРКАСОВ ЗДАНИЙ: КОЛОННЫ, ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ, ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ С ТОРМОЗНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ, ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ РЕЛЬСОВ И ТУПИКАМИ, ПУТИ ПОДВЕСНЫЕ ТРАНСПОРТА, СТРОПИЛЬНЫЕ И ПОДСТРОПИЛЬНЫЕ ФЕРМЫ ИЛИ БАЛКИ, НАДКОЛОННИКИ, ПРОГОНЫ, СВЯЗИ, ФАХВЕРКОВЫЕ СТОЙКИ, СТЕНОВЫЕ РИГЕЛИ, ВЕТРОВЫЕ ФЕРМЫ В ЗДАНИЯХ БЕСКРАНОВЫХ ИЛИ С ПОДВЕСНЫМ ТРАНСПОРТОМ, ИЛИ С МОСТОВЫМИ КРАНАМИ ДО 50 Т, ПРОЛЕТАМИ ДО 36 М, ПРИ ШАГЕ КОЛОНН ДО 12 М; ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА В ПОКРЫТИИ. РАСХОД СТАЛИ НА 1 М2 ДО 70 КГ (ОКРАШЕНЫ) (Цена поставщика на 01.02.2026 9233,80 р/т)	Т				9 316,90	458,39	9 775,29		
				0,4986			4 645,41	228,55	4 873,96		
89	1/10-260-80-1/40	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С245, ШИРИНОЙ 1200 ММ, ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	Т				2 418,10	146,78	2 564,88		
				0,1169			282,68	17,16	299,84		
90	1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т				3 425,01	484,30	3 909,31		
				0,00144			4,93	0,70	5,63		
91	E13-26-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100 М2	200,11	6,26	0,78	152,48	21,48	380,33	11,80	0,05
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Примечание: К=2 Ктруд=1.35*2, Ктруд.маш=1.35*2		0,0114	2,28	0,07	0,01	1,74	0,24	4,33	0,13
92	E13-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100 М2	158,69	5,02	0,39	70,22	9,93	243,86	8,49	0,03
		РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35		0,0114	1,81	0,06	0,80	0,11	2,78	0,10	
93	ПРИМЕЧАНИЕ: ПЛОЩАДКИ ПЛ-З (ИСКЛЮЧЕН ЛИСТ 30-АС)										
99	ПРИМЕЧАНИЕ: ОПОРА ОП-1										
100	E46-71-1	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ	350,09	17,49				367,58	22,20	
						K=1.1	K=1.1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.1, Ктруд.маш=1.1	0,02	7,00	0,35				7,35	0,44	
101	Е6-11-8	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ	Т	1 447,49	32,64 К=1.35	16,31 К=1.35	4 359,30	266,80	6 106,23	85,35	0,90
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,01254	18,15	0,41	0,20	54,67	3,35	76,58	1,07	0,01
102	1/10-240-50-10/32	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т				3 670,00	518,94	4 188,94		
			0,00082				3,01	0,43	3,44		
103	1/10-240-20/54	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 16-18 ММ	Т				5 556,68	785,71	6 342,39		
			0,00026				1,44	0,20	1,64		
104	1/10-240-50-16/13	ШАЙБА ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 16 -18 ММ	Т				6 145,01	868,90	7 013,91		
			0,00005				0,31	0,04	0,35		
105	Е13-26-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100 М2	200,11	6,26 К=1.35*2	0,78 К=1.35*2	152,48	21,48	380,33	11,80	0,05
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Примечание: К=2 Ктруд=1.35*2, Ктруд.маш=1.35*2	0,0041	0,82	0,03		0,63	0,09	1,57	0,05	
106	Е13-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100 М2	158,69	5,02 К=1.35	0,39 К=1.35	70,22	9,93	243,86	8,49	0,03
		РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,0041	0,65	0,02		0,29	0,04	1,00	0,03	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/29070 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		1 853	349	92	9 307	467	11 976 1 261 1 149 14 386	117,74	4,44
		00000/270100 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Кровли. Кровли - строительные конструкции. Рулонные - 6.75 М2 40									
107	ПРИМЕЧАНИЕ:	КРОВЛЯ									
108	Е12-105-1	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ НАВАРКЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОВРОВ ДВУХСЛОЙНЫХ	100 М2	261,93	7,70	3,94	145,45	20,87	435,95	17,96	0,27
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	0,0675	17,68	0,52	0,27	9,82	1,41	29,43	1,21	0,02
109	1/10-115-5/235	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ ЭЛАКРОМ К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5 КГ	М2				6,77	0,96	7,73		
			7,8975				53,47	7,58	61,05		
110	1/10-115-5/195	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ ЭЛАКРОМ К-ПХ-БЭ-К/ПП-4.0 КГ	М2				6,81	0,96	7,77		
			8,6063				58,61	8,26	66,87		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	E12-116-1	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ КРОВЛИ ГОТОВЫМИ ПРАЙМЕРАМИ ВРУЧНУЮ	100 М2	67,38	0,48	0,15			67,86	4,62	0,01
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	0,0675	4,55	0,03	0,01			4,58	0,31	
112	1/10-130-5/304	ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ "АУТОКРИН"	КГ				2,80	0,40	3,20		
			3,375				9,45	1,35	10,80		
113	E12-91-1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ПОД КРОВЛЮ БЕЗ АРМИРОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ	100 М2	765,34	39,92	27,99	537,51	85,52	1 428,29	49,27	1,92
		РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	0,0675	51,66	2,69	1,89	36,28	5,77	96,40	3,33	0,13
114	E12-13-5	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ (ЯЧЕИСТЫХ) БЕТОНОВ, ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО	100 М2 УТЕПЛЯЕМО ГО ПОКРЫТИЯ	502,44	198,59	68,70			701,03	33,90	3,43
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	0,0675	33,91	13,40	4,64			47,31	2,29	0,23
115	1/10-120-10- 10/68	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009- Т5-DS(TH)1-CS(10)40-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 135 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 12	М3				270,05	38,19	308,24		
			0,3375				91,14	12,89	104,03		
116	E12-15-1010	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	100 М2 ИЗОЛИРУЕМ ОЙ ПОВЕРХНОСТ И	244,96	35,43	17,80	262,94	37,31	580,64	14,65	1,11
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	0,0675	16,53	2,39	1,20	17,75	2,52	39,19	0,99	0,07
117	1/10-115-5/635	МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ "БЕРИЗОЛ", "ИЗОКРОВ", МАРКА Г(К)- СТ-БП-ПП/ПП-3.5 КГ	М2				6,13	0,87	7,00		
			7,425				45,52	6,46	51,98		
118	E12-111-1	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТАЛЬНЫМ ПАТРУБКАМ ПРИ ПРОПУСКЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ КРОВЛЮ	ШТ.	8,02	0,23	0,15	1,74	0,25	10,24	0,55	0,01
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	3	24,06	0,69	0,45	5,22	0,75	30,72	1,65	0,03
119	1/10-115-5/235	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ ЭЛАКРОМ К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5 КГ	М2				6,77	0,96	7,73		
			3				20,31	2,88	23,19		
120	1/10-115-5/195	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ ЭЛАКРОМ К-ПХ-БЭ-К/ПП-4.0 КГ	М2				6,81	0,96	7,77		
			3				20,43	2,88	23,31		
121	3/10-10-20- 30/100	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-159	ШТ.				4,39	0,35	4,74		
			3				13,17	1,05	14,22		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	E46-67-3	СВЕРЛЕНИЕ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ (ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ) В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГЛУБИНОЙ 380 ММ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.1, Ктруд.маш=1.1	100 ОТВЕРСТИЙ	196,56	6,51				203,07	12,46	
				1,06	208,35	К=1.1 К=1.1 6,90			215,25	13,21	
134	1/10-170- 10/235	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 18-20 ММ, ДЛИНОЙ 450 ММ	ШТ.				13,15	1,86	15,01		
				2,68			35,24	4,98	40,22		
135	E53-21-7	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ВРУЧНУЮ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 25 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕНЫ В 1,5 КИРПИЧА РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХриОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	100 ШТ.	2 977,46	2,28	1,58			2 979,74	204,16	0,11
				0,01	29,77	К=1.35 К=1.35 0,02			29,79	2,04	
137	E16-32-12	УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 150 ММ (850 ММ) РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХриОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	ШТ.	7,78			55,85	7,90	71,53	0,46	
				1	7,78	К=1.35 К=1.35	55,85	7,90	71,53	0,46	
138	2/10-35/30	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т				7 881,76	478,42	8 360,18		
				0,02096			165,20	10,03	175,23		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/29090 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ				420	10	1	371	34	835 374 261 1 470	25,65	0,06
00000/29090 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции. Демонтажные работы											
139 ПРИМЕЧАНИЕ: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
141	E7-3-11	ДЕМОНТАЖ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 8 М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЕЕ 5 Т РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=0.3, Ктруд.маш=0.3	100 ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦ ИЙ	2 910,25	2 293,91	786,16			5 204,16	166,50	39,05
				0,04	116,41	К=0.3 К=0.3 91,76	К=0 К=0 31,45		208,17	6,66	1,56
142	E46-34-3	РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ (ПОД ОБОРУДОВАНИЕ) РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХриОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.1, Ктруд.маш=1.1	МЗ	300,00	487,78	230,96	10,88	1,55	800,21	17,00	13,62
				47,19	14 157,00	К=1.1 К=1.1 23 018,34	513,43	73,14	37 761,91	802,23	642,73
143	E46-34-3	РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ (ЧАСТЬ ПРИЯМКА)	МЗ	300,00	487,78	230,96	10,88	1,55	800,21	17,00	13,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРИОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.1, Ктруд.маш=1.1	0,21	63,00	К=1.1 102,43	К=1.1 48,50	2,28	0,33	168,04	3,57	2,86
144	E46-41-1	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА НА ГРАВИИ ПОД ПОЛЫ (ТОЛЩ.150 ММ)	М3	154,92	195,79	92,91			350,71	9,82	5,48
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРИОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.1, Ктруд.маш=1.1	2,778	430,37	К=1.1 543,90	К=1.1 258,10			974,27	27,28	15,22
145	E9-30-1	ДЕМОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕННОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ	Т КОНСТРУКЦ ИЙ	274,99	182,51	49,99			457,50	16,05	2,34
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРИОПР=58.54%, План=59.02% Примечание: для Kfi=1 к=0,97 Ктруд=1.35*0.3, Ктруд.маш=1.35*0.3	1,2	329,99	К=1.35*0.3 219,01	К=1.35*0.3 59,99	К=0	К=0	549,00	19,26	2,81
146	E58-2-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА МАСТИКЕ ДО 3-Х СЛОВ	100 М2	293,14	26,21	17,20			319,35	20,10	1,18
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРИОПР=80.54%, План=61.93%	0,0675	19,79	1,77	1,16			21,56	1,36	0,08
147	E13-44-7	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРИОПР=80.54%, План=61.93%	М2	6,15					6,15	0,39	
			6,75	41,51					41,51	2,63	
148	ПРИМЕЧАНИЕ: РАЗБОРКА И УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ МОНТАЖНОГО ПРОЕМА										
149	E7-3-8	ДЕМОНТАЖ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 8 М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т	100 ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦ ИЙ	6 410,31	5 779,42	2 075,86			12 189,73	366,74	106,53
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРИОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=0.8, Ктруд.маш=0.8	0,01	64,10	К=0.8 57,79	К=0.8 20,76	К=0	К=0	121,89	3,67	1,07
150	E7-3-11	ДЕМОНТАЖ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 8 М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЕЕ 5 Т	100 ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦ ИЙ	7 760,67	6 117,10	2 096,42			13 877,77	444,00	104,14
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРИОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=0.8, Ктруд.маш=0.8	0,01	77,61	К=0.8 61,17	К=0.8 20,96	К=0	К=0	138,78	4,44	1,04
151	E7-3-8	УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 8 М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т (ПАНЕЛИ ОТ РАЗБОРКИ)	100 ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦ ИЙ	8 012,89	7 224,28	2 594,83	4 599,30	720,86	20 557,33	458,43	133,16
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРИОПР=80.54%, План=61.93%	0,01	80,13	72,24	25,95	45,99	7,21	205,57	4,58	1,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	E7-3-11	УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 8 М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЕЕ 5 Т (ПАНЕЛИ ОТ РАЗБОРКИ) РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	100 ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 0,01	9 700,83 97,01	7 646,38 76,46	2 620,53 26,21	6 304,43 63,04	993,17 9,93	24 644,81 246,44	555,00 5,55	130,18 1,30
153	E53-39-1	ВРЕМЕННАЯ РАЗГРУЗКА КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЕРЕВЯННЫМИ СТОЙКАМИ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	30 М СТОЕК 0,71	872,99 619,82	5,07 3,60	3,50 2,49	140,58 99,81	12,67 9,00	1 031,31 732,23	59,86 42,50	0,24 0,17
154	ПРИМЕЧАНИЕ: РАЗБОРКА И УСТАНОВКА ЗАПОЛНЕНИЯ ОКОННОГО ПРОЕМА ПОСЛЕ МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ										
155	E46-44-2	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ (ПВХ) ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.1, Ктруд.маш=1.1	100 М2 ПРОЕМОВ 0,0994	2 771,47 275,48	130,04 К=1.1 12,93	89,82 К=1.1 8,93			2 901,51 288,41	190,04 18,89	6,16 0,61
156	E58-4-1	РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВСЕВ И Т.П. РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	100 М 0,056	198,34 11,11	0,11 0,01				198,45 11,12	13,60 0,76	
157	E10-250-1	УСТАНОВКА РЯДА ВИТРАЖНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ НА НИЖНЕМ ЯРУСЕ ПРИ ПЛОЩАДИ ОДНОГО БЛОКА ДО 2 М2 (МАТЕРИАЛ ОТ РАЗБОРКИ) РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	100 М2 0,0994	2 144,00 213,11	19,21 К=1.35 1,91		276,90 К=1.35 27,52	39,16 3,89	2 479,27 246,43	135,95 13,51	
158	E10-116-1	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ (ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ) БЛОКОВ К КИРПИЧНЫМ СТЕНАМ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	100 М 0,1464	258,51 37,85		К=1.35 К=1.35	203,84 29,84	28,84 4,22	491,19 71,91	17,73 2,60	
159	E10-134-1	НАКЛЕИВАНИЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПАРПРОНИЦАЕМЫХ И ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫХ ЛЕНТ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	100 М 0,1464	137,60 20,14		К=1.35 К=1.35			137,60 20,14	8,11 1,19	
160	1/10-235-20/65	ЛЕНТА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПАРПРОНИЦАЕМАЯ (НЛ 80-НЛ 150)	М				0,54	0,08	0,62		
			15,372				8,30	1,23	9,53		
161	1/10-235-20/86	ЛЕНТА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ВНУТРЕННЯЯ НА НЕТКАНОМ ПОЛОТНЕ, МАРКА ВЛ А, ШИРИНОЙ 80-150 ММ	М				0,49	0,07	0,56		
			15,372				7,53	1,08	8,61		
162	E53-39-1	ВРЕМЕННАЯ РАЗГРУЗКА КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЕРЕВЯННЫМИ СТОЙКАМИ	30 М СТОЕК	1 178,54	6,84	4,73	140,58	12,67	1 338,63	80,81	0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,71	836,76	К=1.35 4,86	К=1.35 3,36	99,81	9,00	950,43	57,38	0,23
163	ПРИМЕЧАНИЕ: РАЗБОРКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ (ИЗМ.1.1 ЛИСТ 9-АС)										
164	E46-44-3	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.1, Ктруд.маш=1.1	100 М2 ПРОЕМОВ	1 666,95	130,04	89,82			1 796,99	114,30	6,16
			0,03321	55,36	К=1.1 4,32	К=1.1 2,98			59,68	3,80	0,20
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/29090 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		17 547	24 273	11 410	898	119	42 837 25 559 17 921 86 317	1 021,86	671,21
	00000/230500 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Наружные стены. Проемы. Окна, витражи. Перемычки - 0.14198 Т 20										
165	ПРИМЕЧАНИЕ: ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМА ПР-3 (ИЗМ. 1.2 ЛИСТ 14-АС)										
166	E46-70-2	РЕЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ БЕТОНЕРЕЗНЫМИ МАШИНАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТРЕЗНЫХ СЕГМЕНТНЫХ КРУГОВ ДИАМЕТРОМ 600 ММ, ГЛУБИНОЙ РЕЗКИ 200 ММ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.1, Ктруд.маш=1.1	100 М	233,03	75,08		6,41		314,52	13,33	
			0,038	8,86	К=1.1 2,85	К=1.1	0,24		11,95	0,51	
168	E46-27-3	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.1, Ктруд.маш=1.1	М3	213,38	219,76	104,29			433,14	13,53	6,15
			0,18	38,41	К=1.1 39,56	К=1.1 18,77			77,97	2,44	1,11
169	E56-40-1	ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ УГЛОВОЙ СТАЛЬЮ РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	Т	993,22	17,19	10,62	388,44	54,97	1 453,82	59,40	0,73
			0,0808	80,25	К=1.35 1,39	К=1.35 0,86	31,39	4,44	117,47	4,80	0,06
170	1/10-260-150-1/121	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ С245, Т ШИРИНОЙ ПОЛОК 35-56 ММ					2 315,81	140,57	2 456,38		
			0,07904				183,04	11,11	194,15		
171	1/10-260-30-31/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ ПРИ ШИРИНЕ 50-100 ММ	Т				2 088,74	126,79	2 215,53		
			0,00176				3,68	0,22	3,90		
172	E13-26-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Примечание: К=2 Ктруд=1.35*2, Ктруд.маш=1.35*2	100 М2	200,11	6,26	0,78	152,48	21,48	380,33	11,80	0,05
			0,0088	1,76	К=1.35*2 0,06	К=1.35*2 0,01	К=2 1,34	К=2 0,19	3,35	0,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	E13-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 100 М2 021 РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35		158,69	5,02	0,39	70,22	9,93	243,86	8,49	0,03
					К=1.35	К=1.35					
			0,0088	1,40	0,04		0,62	0,09	2,15	0,07	
174	ПРИМЕЧАНИЕ: УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧКИ ПРОЕМА ПР-1 (ИЗМ. 1 НОВ. ЛИСТ 33-АС)										
175	E53-33-1	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	Т	3 584,92	98,81	54,42	38,70	5,47	3 727,90	223,94	3,51
					К=1.35	К=1.35					
			0,03016	108,12	2,98	1,64	1,17	0,16	112,43	6,75	0,11
176	2/10-35/30	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т				7 881,76	478,42	8 360,18		
			0,03016				237,71	14,43	252,14		
177	1/10-240-21/15	ГАЙКА С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ М16, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	1000 ШТ.				671,57	94,96	766,53		
			0,016				10,75	1,52	12,27		
178	4/1-4-20-20-10-10/20	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 50	М3				135,57	21,81	157,38		
			0,0163				2,21	0,36	2,57		
179	E46-70-2	РЕЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ БЕТОНОРЕЗНЫМИ МАШИНАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТРЕЗНЫХ СЕГМЕНТНЫХ КРУГОВ ДИАМЕТРОМ 600 ММ, ГЛУБИНОЙ РЕЗКИ 200 ММ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.1, Ктруд.маш=1.1	100 М	233,03	75,08		6,41		314,52	13,33	
					К=1.1	К=1.1					
			0,06	13,98	4,50		0,38		18,86	0,80	
180	1/10-170-2/66	КРУГ АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ СЕГМЕНТНЫЙ ПО БЕТОНУ 600 X 5	ШТ.				595,52	84,21	679,73		
			0,025				14,89	2,11	17,00		
181	E46-27-3	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.1, Ктруд.маш=1.1	М3	213,38	219,76	104,29			433,14	13,53	6,15
					К=1.1	К=1.1					
			0,71	151,50	156,03	74,05			307,53	9,61	4,37
182	E53-39-1	ВРЕМЕННАЯ РАЗГРУЗКА КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЕРЕВЯННЫМИ СТОЙКАМИ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	30 М СТОЕК	1 178,54	6,84	4,73	140,58	12,67	1 338,63	80,81	0,32
					К=1.35	К=1.35					
			0,03	35,36	0,21	0,14	4,22	0,38	40,17	2,42	0,01
183	E15-70-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА	100 М2 ОШТУКАТУР ИВАЕМОЙ ПОВЕРХ	2 722,90	33,06	22,83	1 780,47	169,62	4 706,05	172,65	1,57
					К=1.35	К=1.35					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	Е9-323-2	УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ НАРУЖНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ	Т	1 910,65	23,54		205,40	29,16	2 168,75	121,15	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=58.54%, План=59.02% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35		0,0945	180,56	К=1.35 2,22	К=1.35 19,41	2,76	204,95	11,45	
195	2/20-20-15-10-10/40	БЛОК ДВЕРНОЙ НАРУЖНЫЙ СТАЛЬНОЙ, ГЛУХОЙ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ (БЕЗ ДОВОДЧИКА) ДН С Г 21-9	ШТ.				758,58	46,05	804,63		
			1				758,58	46,05	804,63		
196	Е10-117-1	НАНЕСЕНИЕ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ МАСТИКИ РУЧНЫМ ШПРИЦЕМ-ГЕРМЕТИЗАТОРОМ ПРИ УСТАНОВКЕ ОКОННЫХ (ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ) БЛОКОВ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН	100 М	149,63					149,63	10,26	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХриОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35		0,051	7,63	К=1.35 К=1.35			7,63	0,52	
197	1/10-130-15/107	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ.				5,35	0,76	6,11		
			1,785				9,55	1,36	10,91		
198	Е10-244-1	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ ВХОДНЫЕ	10 ШТ.	150,10	0,73		0,71	0,10	151,64	9,52	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35		0,1	15,01	К=1.35 0,07	К=1.35 0,07	0,01	15,16	0,95	
199	1/10-250-20-30/10	ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РЫЧАЖНЫЙ В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ	ШТ.				30,28	4,28	34,56		
			1				30,28	4,28	34,56		
200	Е9-344-3	УСТАНОВКА ОДНОПОЛЬНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДЫМОНЕПРОНИЦАЕМЫХ ДВЕРЕЙ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ДВЕРНОГО БЛОКА ДО 3,0 М2	100 М2 ПЛОЩАДИ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	2 314,95	57,40	9,45	125,40	17,75	2 515,50	158,73	0,43
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХриОПР=58.54%, План=59.02% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35		0,01575	36,46	К=1.35 0,90	К=1.35 0,15	1,98	0,28	39,62	2,50 0,01
201	2/20-20-15-16-10/180	ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ, 2 ТИПА ПО ПРЕДЕЛУ ОГНЕСТОЙКОСТИ, СТАЛЬНАЯ, ГЛУХАЯ, ОДНОПОЛЬНАЯ ПРАВАЯ (ЛЕВАЯ), РАСПАШНАЯ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДП-2-С-Г-1П(Л)-РП-ПЛ-21-8	ШТ.				737,69	44,78	782,47		
			1				737,69	44,78	782,47		
202	Е9-344-5	ЗАПОЛНЕНИЕ МОНТАЖНОГО ЗАЗОРА (УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ШВА) ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ В ПРОЕМАХ БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ СТЕН	100 М МОНТАЖНО ГО ШВА	361,67	7,36	2,28			369,03	24,80	0,11
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХриОПР=58.54%, План=59.02% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35		0,0495	17,90	К=1.35 0,36	К=1.35 0,11		18,26	1,23	0,01
203	4/1-4-20-20-10-10/20	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 50	М3				135,57	21,81	157,38		
			0,01188				1,61	0,26	1,87		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/23050010				258	4		1 559	100	1 921	16,65	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							172 153 2 246		
00000/23010 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Наружные стены. Наружные стены - строительные конструкции - 1.45 М3											
204 ПРИМЕЧАНИЕ: ЗАКЛАДКА ПРОЕМА (ИЗМ.1.3 ЛИСТ 12-АС)											
205 Е46-22-1	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М3	М3		250,29	6,76	4,67	239,78	37,95	534,78	15,87	0,32
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%		1,45	362,92	9,80	6,77	347,68	55,03	775,43	23,01	0,46
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/23010 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ			363	10	7	348	55	776 328 229 1 333	23,01	0,46
00000/29090 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции. Огнезащита - 1.1742 100 М2											
206 ПРИМЕЧАНИЕ: ОГНЕЗАЩИТА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ (ИЗМ.1.1 ЛИСТ 1-АС)											
207 Е13-140-4	УСТРОЙСТВО ОГНЕЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВАМИ "АГНИТЕРМ-М" ("ОГРАКС-МСК") ВРУЧНУЮ: ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ IV (60 МИНУТ) (изм.1.5 Л.1-КР)	100 М2		2 459,82	4,77		0,18	0,03	2 464,80	155,97	
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%		0,3122	767,96	1,49		0,06	0,01	769,52	48,69	
208 1/55-20-25/П2	ОГНЕЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ МЕТАЛЛА ОГРАКС-МСК: РАСХОД 4,4 КГ/М2 (Цена на Госстройпортале на 01.02.2025 35,00 р/кг) (код оператора 23525)	КГ					35,00	4,95	39,95		
			137,37				4 807,95	679,98	5 487,93		
209 Е13-140-3	УСТРОЙСТВО ОГНЕЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВАМИ "АГНИТЕРМ-М" ("ОГРАКС-МСК") ВРУЧНУЮ: ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ V (45 МИНУТ)	100 М2		1 848,06	3,52		0,18	0,03	1 851,79	117,18	
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%		0,862	1 593,03	3,03		0,16	0,03	1 596,25	101,01	
210 1/55-20-25/П2	ОГНЕЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ МЕТАЛЛА ОГРАКС-МСК: РАСХОД 3,0 КГ/М2 (ИЗМ.3.4 Л.1-КЖ)(Цена на Госстройпортале на 01.02.2025 35,00 р/кг) (код оператора 23525)	КГ					35,00	4,95	39,95		
			258,6				9 051,00	1 280,07	10 331,07		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/29090 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ			2 361	5		13 859	1 960	18 185 2 092 1 462 21 739	149,70	
00000/29090 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции. Другое											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	ПРИМЕЧАНИЕ:	ОТВОЗ, ПРИЕМКА ОТХОДОВ (УЧТЕНЫ В ССР П.31.13)									
212	1870500-ПОГР обращение с отходами	ОТХОДЫ РУБЕРОИДА (ПОГРУЗКА)	Т	0,12				2,56 0,31	2,56 0,31		
213	3142708-ПОГР обращение с отходами	БОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ (ПОГРУЗКА)	Т	105,87				2,56 271,03	2,56 271,03		
214	С310-30.1 обращение с отходами	ПЕРЕВОЗКА ДО 30 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	Т	106				13,10 1 388,60	13,10 1 388,60		
215	3142708-РАЗГР обращение с отходами	БОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ (РАЗГРУЗКА)	Т	105,87				3,12 330,31	3,12 330,31		
216	1870500-РАЗГР обращение с отходами	ОТХОДЫ РУБЕРОИДА (РАЗГРУЗКА)	Т	0,12				3,12 0,37	3,12 0,37		
217	С999-9900.15 прием отходов	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ (Стоимость приемки 22,50 р/т без НДС)	Т	106			22,50 2 385,00		22,50 2 385,00		
218	ПРИМЕЧАНИЕ:	Количество отходов уточняется по месту производства работ, стоимость и обязанности по сдаче-приемке отходов согласовывается договорными отношениями									
219	8/1/580 возвр. мат. без вкл. в док.	МЕТАЛЛОЛОМ	Т	1,2							
220	ПРИМЕЧАНИЕ:	Количество металлолома уточняется по месту производства работ и передается заказчику									
		ИТОГО ПО Строительные работы (село) ОХРиОПР = 80.54% * Крекострукция/Кмодернизация; (нежил)=1.1 План.приб. = 61.93% ИТОГО			25 129	27 951	12 601	27 969	3 829	84 878 33 427 23 366 141 671	1 497,32 732,49
		ИТОГО ПО Электромонтажные работы (нов) ОХРиОПР = 61.01% * Крекострукция/Кмодернизация; (нежил)=1.1 План.приб. = 35.49% ИТОГО						5	1	6 6	
		ИТОГО ПО Монтаж металлических конструкций ОХРиОПР = 58.54% * Крекострукция/Кмодернизация; (нежил)=1.1 План.приб. = 59.02% ИТОГО			2 385	571	152	10 943	1 801	15 700 1 634 1 497 18 831	150,21 7,26
		ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы для строительства в сельской местности ОХРиОПР = 95.37% * Крекострукция/Кмодернизация; (нежил)=1.1 План.приб. = 64.32% ИТОГО			8			221	18	247 8 5 260	0,46
		ИТОГО ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ			27 522	28 522	12 753	39 138	5 649	100 831 35 069 24 868	1 647,99 739,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ ВСЕГО							3,7 160 768		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							160 767		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							27 522		
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							28 521		
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							12 753		
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							39 138		
		ТРАНСПОРТ							5 648		
		ОХР И ОПР							35 069		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							24 869		
		СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ:					2 385	1 991	4 376		
		В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ					2 385		2 385		
		В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА)						1 991	1 991		
		ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ							165 144		
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							1 647,99		
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							739,75		
		МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ									
		ПОГРУЗКА, Т							105,99		
		ТРАНСПОРТИРОВКА, Т							106		
		РАЗГРУЗКА, Т							105,99		
		ПРИЕМ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, Т							106		

Составил Гл. Специалист

(должность служащего)

(подпись)

Корякина А.В.

(инициалы, фамилия)

Проверил ГИП

(должность служащего)

(подпись)

Деева Н.П.

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ С ЗАМЕНОЙ КОТЛА ДКВР 10/13 №1 ОАО «ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА» ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПУХОВИЧСКИЙ РАЙОН Г.П.СВИСЛОЧЬ, УЛ.ПАРТИЗАНСКАЯ, Д.2

Код объекта: 01/12-25

Наименование здания, сооружения: КОТЕЛЬНАЯ

Шифр здания, сооружения: 01/12-25

Комплект чертежей: АС

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №204
на АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ (ФУНДАМЕНТЫ, ПРИЯМКИ, КРОВЛЯ)

Составлена в ценах на 01.03.2026
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч.	1 647,99		
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч.	739,75		
3	M030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,045138	42,94	1,94
4	M340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,121156	2,50	0,30
5	M040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	127,584836	0,40	51,03
6	M110102	БАДЫ ЕМКОСТЬЮ 4 МЗ	МАШ.-Ч	4,202328	0,40	1,68
7	M111100	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	3,67299	1,42	5,22
8	M111301	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	1,339338	0,28	0,38
9	M110907	ВИБРАТОРЫ	МАШ.-Ч	0,468	0,94	0,44
10	M150402	ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА	МАШ.-Ч	1,1679	0,34	0,40
11	M110501	ГЛИНОМЕШАЛКИ 4 МЗ	МАШ.-Ч	6,24	20,75	129,48
12	M030204	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т	МАШ.-Ч	4,665592	0,24	1,12
13	M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	14,36328	0,32	4,60
14	M100410	КОМПЛЕКТЫ ОБОРУДОВАНИЯ РОТОРНОГО БУРЕНИЯ ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН ПОД БУРОНАБИВНЫЕ СВАИ ГЛУБИНОЙ ДО 50 М	МАШ.-Ч	7,072	71,34	504,52
15	M050101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,083419	35,06	2,92
16	M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	668,274354	35,19	23 516,57
17	M050401	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ) 0,5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,00945	1,96	0,02
18	M031918	КОНВЕЙЕР ЛЕНТОЧНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ 5 М	МАШ.-Ч	7,072	7,99	56,51
19	M021150	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.-Ч	43,824933	70,76	3 101,05
20	M030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,07659	1,23	0,09
21	M030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,69431	0,80	0,56
22	M031911	ЛЮЛЬКИ ДВУХМЕСТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,114087	6,28	13,28
23	M330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	12,54616	0,55	6,90

1	2	3	4	5	6	7
24	M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,900673	0,89	0,80
25	M330400	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.-Ч	1,721896	5,93	10,21
26	M330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	668,357773	0,55	367,60
27	M101403	НАСОС ГРЯЗЕВЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 15 МЗ/Ч, НАПОР 50 М	МАШ.-Ч	6,7652	29,67	200,72
28	M101404	НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 25 МЗ/Ч, НАПОР 150 М	МАШ.-Ч	6,656	5,79	38,54
29	M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,608761	0,86	3,10
30	M330250	ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ	МАШ.-Ч	0,8613	1,45	1,25
31	M031110	ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,1296	19,04	2,47
32	M041000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315- 500 А	МАШ.-Ч	12,23636	7,69	94,10
33	M110919	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	0,49482	20,47	10,13
34	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	10,952529	21,11	231,21
35	M331100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	11,85327	1,37	16,24
36	M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	32,521656	4,35	141,47
37	M134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	0,967212	0,91	0,88
38	M041400	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГРАДУСОВ	МАШ.-Ч	0,75406	4,27	3,22
39	1/10-80-10/20	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 2-2,5 ММ	КГ	1,09	50,89	55,47
40	1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,01513	31 900,00	482,65
41	4/1-4-10-20-10/50	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ И МЕНЕЕ, КЛАССА С12/15 (В15) (Цена г.Минска)	МЗ	0,522	196,12	102,37
42	4/1-4-10-20- 60/1040	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ И МЕНЕЕ, КЛАССА С16/20, F100, W4 (Цена г.Минска)	МЗ	0,0832	159,72	13,29
43	4/1-4-10-20- 60/1333	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ И МЕНЕЕ, КЛАССА С25/30, F50-F150, W4 (Цена района г.Минск) (ИЗМ.1.1 ЛИСТ 25-АС)	МЗ	0,9991	197,31	197,13
44	4/1-4-10-20- 90/1333	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С25/30, F50- F150, W4	МЗ	7,5922	199,57	1 515,18
45	4/1-4-10-20- 80/249	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 10 ДО 20 ММ, КЛАССА С20/25, F50-F150, W4 (Цена г.Минска)	МЗ	1,421	179,20	254,64
46	4/1-4-10-20- 80/1333	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 10 ДО 20 ММ, КЛАССА С25/30, F50-F150, W4 (Цена г.Минска)	МЗ	0,9947	174,00	173,08
47	4/1-4-10-20- 70/1090	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С16/20, F150, W4	МЗ	8,8102	219,36	1 932,61
48	4/1-4-10-20- 90/1370	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С20/25 (В25) F100, W4	МЗ	1,7784	234,93	417,80

1	2	3	4	5	6	7
49	4/1-4-10-20-70/1370	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С20/25 (В25) F100, W4	МЗ	1,3056	199,82	260,88
50	4/1-4-10-20-20/100	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С8/10 (В10)	МЗ	5,2326	162,14	848,41
51	1/10-135-10-2/70	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ МАРКИ БНК-45/190	Т	0,001688	1 571,72	2,65
52	2/20-20-15-10-10/40	БЛОК ДВЕРНОЙ НАРУЖНЫЙ СТАЛЬНОЙ, ГЛУХОЙ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ (БЕЗ ДОВОДЧИКА) ДН С Г 21-9	ШТ.	1	758,58	758,58
53	1/25-400-2/20	БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ПО КЛАССУ ПРОЧНОСТИ 10.9	Т	0,000472	20 939,77	9,88
54	1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001701	3 425,01	5,83
55	1/10-110-100-5/25	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ МЯГКОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД И БЕРЕЗЫ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ТОЛЩИНОЙ 32-70 ММ, 2 СОРТА	МЗ	0,000299	329,00	0,10
56	1/10-110-50-5/85	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 1 СОРТА	МЗ	0,001104	624,00	0,69
57	1/10-110-50-5/365	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 3 СОРТА	МЗ	0,026524	389,10	10,32
58	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,05871	3,64	0,21
59	1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	12,088535	2,98	36,02
60	1/10-240-21/15	ГАЙКА С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ М16, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	1000 ШТ.	0,032	671,57	21,49
61	1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000075	4 430,03	0,33
62	1/10-240-20/54	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 16-18 ММ	Т	0,00026	5 556,68	1,44
63	1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	6,230899	3,39	21,12
64	1/10-240-25-41/15	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	0,472	4,09	1,93
65	1/10-130-15/139	ГЕРМЕТИК БУТИЛ-КАУЧУКОВЫЙ ХОЛОДНЫЙ	КГ	11,3538	10,45	118,65
66	1/10-130-15/107	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ.	3,9027	5,35	20,88
67	1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0,616751	6,36	3,92
68	2/20-20-15-16-10/180	ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ, 2 ТИПА ПО ПРЕДЕЛУ ОГНЕСТОЙКОСТИ, СТАЛЬНАЯ, ГЛУХАЯ, ОДНОПОЛЬНАЯ ПРАВАЯ (ЛЕВАЯ), РАСПАШНАЯ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДП-2-С-Г-1П(Л)-РП-ПЛ-21-8	ШТ.	1	737,69	737,69
69	2/10-35/10	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,22086	4 332,28	956,83
70	2/10-35/30	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,08214	7 881,76	647,41
71	1/10-110-50-20/645	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 4 СОРТА	МЗ	0,222	131,34	29,16
72	1/10-110-50-20/765	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 4 СОРТА	МЗ	0,0144	120,88	1,74

1	2	3	4	5	6	7
73	1/10-110-100-15/80	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ МЯГКОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД И БЕРЕЗЫ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, 3 СОРТА	МЗ	0,000813	300,00	0,24
74	1/10-110-50-15/225	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, 2 СОРТА	МЗ	0,000398	482,35	0,19
75	1/10-110-50-15/265	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА	МЗ	0,000398	393,50	0,16
76	1/10-110-50-15/545	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА	МЗ	0,006732	231,35	1,56
77	1/10-110-50-15/765	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 4 СОРТА	МЗ	0,00237	202,50	0,48
78	1/10-110-50-15/585	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА	МЗ	0,101542	408,89	41,52
79	1/10-240-30-45/13	ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 X 152	1000 ШТ.	0,010285	379,00	3,90
80	1/10-240-30-30/210	ДЮБЕЛЬ ПЛАСТМАССОВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕРДЕЧНИКОМ 8 X 120	1000 ШТ.	0,058	264,00	15,31
81	1/10-240-30-50/80	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 10 X 160 ММ	100 ШТ.	0,209734	63,10	13,23
82	1/10-240-30-50/60	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 X 80 ММ	100 ШТ.	0,34744	11,63	4,04
83	1/10-240-30-30/10	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДИ 3,7 X 40	Т	0,00001	15 213,34	0,15
84	2/10-10/15	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S240(A240) ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,13644	2 752,06	375,49
85	2/10-10/25	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S240(A240) ДИАМЕТРОМ 14 ММ	Т	0,001	2 873,06	2,87
86	2/10-10/5	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S240(A240) ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,01104	2 679,12	29,58
87	2/10-25/10	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AT500C) ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,132176	2 510,85	331,87
88	2/10-25/20	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AT500C) ДИАМЕТРОМ 16-18 ММ	Т	0,37841	2 390,07	904,43
89	2/10-25/3	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AT500C) ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	0,03405	2 689,68	91,58
90	2/10-45/10	ЗАГОТОВКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА ВР-I ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,009746	2 753,11	26,83
91	1/10-250-20-30/10	ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РЫЧАЖНЫЙ В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ	ШТ.	1	30,28	30,28
92	1/10-260-200/12	КАТАНКА ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ДИАМЕТРОМ, 6,3 ММ 6,5 ММ	КГ	0,032163	1,55	0,05


1	2	3	4	5	6	7
93	1/10-135-10-10/40	КЕРОСИН ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ	Т	0,00405	2 681,83	10,86
94	4/1-6-10-20-11/5000	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ, МАРКИ ПО ПРОЧНОСТИ 150	1000 ШТ.	0,58	518,10	300,50
95	1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	96,888564	0,75	72,67
96	1/10-170-2/66	КРУГ АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ СЕГМЕНТНЫЙ ПО БЕТОНУ 600 X 5	ШТ.	0,041	595,52	24,42
97	1/10-180-20/64	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230 X 6 X 22	ШТ.	0,138011	4,63	0,64
98	1/10-230-50-15/22	КСИЛОЛ	Л	0,054463	7,53	0,41
99	1/10-235-20/65	ЛЕНТА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПАРПРОНИЦАЕМАЯ (НЛ 80-НЛ 150)	М	15,372	0,54	8,30
100	1/10-235-20/86	ЛЕНТА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ВНУТРЕННЯЯ НА НЕТКАНОМ ПОЛОТНЕ, МАРКА ВЛ А, ШИРИНОЙ 80-150 ММ	М	15,372	0,49	7,53
101	1/10-110-5/10	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, 1-2 СОРТА, ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)	М3	0,422948	121,09	51,21
102	1/10-260-80-1/40	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С245, ШИРИНОЙ 1200 ММ, ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	Т	0,1169	2 418,10	282,68
103	1/10-130-5/59	МАСТИКА БИТУМНАЯ ПОЛИМЕРНАЯ ХОЛОДНАЯ (МБПХ) ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ НА РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ	Т	0,001555	3 610,00	5,61
104	1/10-115-5/195	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ ЭЛАКРОМ К-ПХ-БЭ-К/ПП-4.0 КГ	М2	18,7773	6,81	127,87
105	1/10-115-5/235	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ ЭЛАКРОМ К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5 КГ	М2	19,3815	6,77	131,21
106	1/10-115-5/635	МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ "БЕРИЗОЛ", "ИЗОКРОВ", МАРКА Г(К)-СТ-БП-ПП/ПП-3.5 КГ	М2	7,425	6,13	45,52
107	8/1/580	МЕТАЛЛОЛОМ	Т	0,0084		
108	1/10-10-10/180	МОДИФИЦИРОВАННАЯ СУХАЯ ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕЗУСАДОЧНЫХ РАСШИРЯЮЩИХСЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ И БЕТОНОВ С ВЫСОКОЙ ОДНОРОДНОСТЬЮ	Т	0,000263	1 151,60	0,30
109	2/50-30-5-5/20	НАЛИЧНИК ДЕРЕВЯННЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ТИП Н-1, РАЗМЕРОМ 13 X 74 ММ	М	3,5154	3,09	10,86
110	1/55-20-25/П2	ОГНЕЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ МЕТАЛЛА ОГРАКС-МСК: РАСХОД 4,4 КГ/М2 (Цена на Госстройпортале на 01.02.2025 35,00 р/кг) (код оператора 23525)	КГ	395,97	35,00	13 858,95

1	2	3	4	5	6	7
111	2/20-40-5/П1	ОСНОВНЫЕ НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ КАРКАСОВ ЗДАНИЙ: КОЛОННЫ, ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ, ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ С ТОРМОЗНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ, ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ РЕЛЬСОВ И ТУПИКАМИ, ПУТИ ПОДВЕСНЫЕ ТРАНСПОРТА, СТРОПИЛЬНЫЕ И ПОДСТРОПИЛЬНЫЕ ФЕРМЫ ИЛИ БАЛКИ, НАДКОЛОННИКИ, ПРОГОНЫ, СВЯЗИ, ФАХВЕРКОВЫЕ СТОЙКИ, СТЕНОВЫЕ РИГЕЛИ, ВЕТРОВЫЕ ФЕРМЫ В ЗДАНИЯХ БЕСКРАНОВЫХ ИЛИ С ПОДВЕСНЫМ ТРАНСПОРТОМ, ИЛИ С МОСТОВЫМИ КРАНАМИ ДО 50 Т, ПРОЛЕТАМИ ДО 36 М, ПРИ ШАГЕ КОЛОНН ДО 12 М; ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА В ПОКРЫТИИ. РАСХОД СТАЛИ НА 1 М2 ДО 70 КГ (Цена поставщика на 01.02.2026 9233,80 р/т)	Т	0,4986	9 316,90	4 645,41
112	2/20-40-5/ПЗ	ОСНОВНЫЕ НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ КАРКАСОВ ЗДАНИЙ: КОЛОННЫ, ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ, ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ С ТОРМОЗНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ, ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ РЕЛЬСОВ И ТУПИКАМИ, ПУТИ ПОДВЕСНЫЕ ТРАНСПОРТА, СТРОПИЛЬНЫЕ И ПОДСТРОПИЛЬНЫЕ ФЕРМЫ ИЛИ БАЛКИ, НАДКОЛОННИКИ, ПРОГОНЫ, СВЯЗИ, ФАХВЕРКОВЫЕ СТОЙКИ, СТЕНОВЫЕ РИГЕЛИ, ВЕТРОВЫЕ ФЕРМЫ В ЗДАНИЯХ БЕСКРАНОВЫХ ИЛИ С ПОДВЕСНЫМ ТРАНСПОРТОМ, ИЛИ С МОСТОВЫМИ КРАНАМИ ДО 50 Т, ПРОЛЕТАМИ ДО 36 М, ПРИ ШАГЕ КОЛОНН ДО 12 М; ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА В ПОКРЫТИИ. РАСХОД СТАЛИ НА 1 М2 ДО 70 КГ (Цена поставщика на 01.02.2026 9233,80 р/т)	Т	0,4566	9 316,90	4 254,10
113	1/10-235-3/101	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	0,0816	6,50	0,53
114	1/10-170-50/5	ПАТРОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ Д-4	1000 ШТ.	0,058	160,00	9,28
115	1/10-135-30/70	ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ	Л	2,316941	14,56	33,73
116	1/10-160-10/190	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2	22,58792	0,81	18,30
117	1/10-120-10-10/68	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-DS(ТН)1-CS(10)40-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 135 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 12	М3	0,3375	270,05	91,14
118	1/10-260-500-5/5	ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ) МАССОЙ ДО 1,6 КГ	Т	0,0222	5 960,00	132,31
119	1/10-10-10/6	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ЦЕМ 0 42,5 Н (В УПАКОВКЕ)	Т	0,00008	293,72	0,02
120	1/10-130-5/304	ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ "АУТОКРИН"	КГ	3,375	2,80	9,45

1	2	3	4	5	6	7
121	1/10-260-210-1/29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,000115	4 763,97	0,55
122	1/10-260-30-31/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ ПРИ ШИРИНЕ 50-100 ММ	Т	0,00176	2 088,74	3,68
123	1/10-260-40-1/12	ПРОКАТ ТОНКОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНОЙ КРОМКОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 4.0 ММ	Т	0,0194	1 635,46	31,73
124	1/10-230-50-15/51	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4	КГ	0,064326	8,00	0,51
125	4/1-4-20-10-40-40/50	РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КЛАДОЧНЫЕ, ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 150	МЗ	0,02108	170,16	3,59
126	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,213125	164,36	35,03
127	4/1-4-20-20-10-10/20	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 50	МЗ	0,39298	135,57	53,28
128	1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	0,60046	3,23	1,94
129	1/10-170-10/235	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 18-20 ММ, ДЛИНОЙ 450 ММ	ШТ.	2,68	13,15	35,24
130	1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,101	4,77	0,48
131	1/10-170-10/25	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 12,6-14 ММ	ШТ.	0,0945	12,92	1,22
132	1/10-170-10/15	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4,3-5,3 ММ	ШТ.	0,04	1,77	0,07
133	2/10-50/10	СЕТКА АРМАТУРНАЯ 12-14 ММ	Т	0,18995	4 619,64	877,50
134	2/10-50/12	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ КЛАССА S500	Т	0,06411	2 590,87	166,10
135	1/10-260-380/2	СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	0,7344	10,65	7,82
136	1/10-130-30/103	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ (СОЛИДОЛ-Ж)	Т	0,009846	3 336,52	32,85
137	4/1-5-30-30-10/10	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЕ	МЗ	38,86	4,79	186,14
138	1/10-135-20/75	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	КГ	11,0441	2,30	25,40
139	8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,11664		
140	6/60-10-10/29	ТРУБА ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНАЯ НАПОРНАЯ КЛАССА ВТ-9, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 300 ММ	М	0,3588	62,91	22,57

1	2	3	4	5	6	7
141	6/20-50-70/67	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 325 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6,0 ММ (ИЗНОС 10 % П.1.20 Т.Ч.)	М	2,08	115,15	239,51
142	1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	0,08848	4,25	0,38
143	1/10-230-50-15/95	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,00078	4 252,22	3,32
144	1/10-260-150-1/121	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ С245, ШИРИНОЙ ПОЛОК 35-56 ММ	Т	0,07904	2 315,81	183,04
145	1/10-115-25/650	ФАРТУК ЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛА ТОЛЩИНОЙ 0.5 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	М	11,6	9,29	107,76
146	1/10-280-20/382	ФИКСАТОР ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ АРМАТУРЫ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ТОЛЩИНА ЗАЩИТНОГО СЛОЯ 40 ММ	1000 ШТ.	0,095	112,60	10,70
147	1/10-280-20/394	ФИКСАТОР ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ АРМАТУРЫ НА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ТОЛЩИНА ЗАЩИТНОГО СЛОЯ 25 ММ	1000 ШТ.	0,228	33,90	7,73
148	3/10-10-20-30/100	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-159	ШТ.	3	4,39	13,17
149	1/10-240-50-16/13	ШАЙБА ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 16 -18 ММ	Т	0,00005	6 145,01	0,31
150	1/10-240-50-16/2	ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (Цена на Госстройпортале 6,27 р/кг на 01.07.2024) (код оператора 10374)	КГ	0,0374	7,51	0,28
151	1/10-260-170-4/18	ШВЕЛЛЕРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ N 40 ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС	Т	0,00208	5 843,56	12,15
152	1/30-70-190/П1	ШНЕК БУРОВОЙ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 350 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.01.2025 10980 р/шт) (код оператора 25794)	ШТ.	0,052	12 591,86	654,78
153	1/10-240-50-10/32	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,00082	3 670,00	3,01
154	1/10-240-55-10/45	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5 X 70 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.08.2025 0,54 р/шт (8,3 г/шт) (код оператора 41783)	Т	0,00017	69 959,28	11,89
155	1/10-240-55-10/60	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 6 X 100 ММ (Цена на Госстройпортале 1989,50 р/т на 01.08.2024) (код оператора 6345)	Т	0,000202	2 366,11	0,48
156	2/50-35-10/5	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ХВОЙНЫХ ПОРОД, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	3,83776	30,08	115,44
157	2/50-35-10/10	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ХВОЙНЫХ ПОРОД, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	2,926668	36,14	105,77
158	1/10-140-40/140	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,041073	12 290,00	504,79
159	1/10-140-40/150	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,00075	4 300,00	3,23
160	1/10-140-40/125	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э50А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000062	4 341,67	0,27
161	1/10-140-40/30	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55	КГ	4,91712	4,33	21,29
162	1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	0,63684	7,81	4,97

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Составил	Гл. Специалист		Корякина А.В.
	(должность служащего)	(подпись)	(инициалы, фамилия)
Проверил	ГИП		Деева Н.П.
	(должность служащего)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

Комплект чертежей: АС

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
		объем				
1	2	3	4	5	6	7
00000/22010010	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Фундаменты. Фундаменты - строительные конструкции. Столбчатые монолитные бетонные, железобетонные и битобетонные	M3 0,0128	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	11,12
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,29
			1/10-110-50-15/585	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА	M3	0,00896
			1/10-130-30/103	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ (СОЛИДОЛ-Ж)	T	0,001254
			1/10-160-10/190	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	M2	1,76
			1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	KГ	0,06336
			1/10-280-20/40	ВОДА	M3	0,007904
			2/10-45/10	ЗАГОТОВКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА ВР-I ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	T	0,00038
			2/50-35-10/5	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ХВОЙНЫХ ПОРОД, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	M2	0,83328
			4/1-4-10-20-20/100	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА C8/10 (B10)	M3	0,3264
			4/1-4-10-20-70/1370	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА C20/25 (B25) F100, W4	M3	1,3056
			M021150	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 T	МАШ.-Ч	0,2484
			M030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 T	МАШ.-Ч	0,00121
			M110102	БАДЬИ ЕМКОСТЬЮ 4 M3	МАШ.-Ч	0,124892
			M111100	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,090202
			M111301	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,03469
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,044842
			00000/22010050	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Фундаменты. Фундаменты - строительные конструкции. Монолитные бетонные и железобетонные (плитные)	M3 0,0606	C1-1
C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч				8,21
1/10-110-50-15/585	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА	M3				0,002424
1/10-130-15/139	ГЕРМЕТИК БУТИЛ-КАУЧУКОВЫЙ ХОЛОДНЫЙ	KГ				11,3538
1/10-130-30/103	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ (СОЛИДОЛ-Ж)	T				0,000303
1/10-140-40/140	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 5 ММ	T				0,009696
1/10-160-10/190	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	M2				5,243
1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	KГ				0,01818
1/10-280-20/394	ФИКСАТОР ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ АРМАТУРЫ НА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ТОЛЩИНА ЗАЩИТНОГО СЛОЯ 25 ММ	1000 ШТ.				0,011
1/10-280-20/40	ВОДА	M3				8,508895
2/10-10/15	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S240(A240) ДИАМЕТРОМ 10 ММ	T				0,08736

1	2	3	4	5	6	7
			2/10-25/20	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AT500C) ДИАМЕТРОМ 16-18 ММ	Т	0,37841
			2/10-45/10	ЗАГОТОВКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА ВР-I ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00003
			2/50-35-10/10	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ХВОЙНЫХ ПОРОД, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	0,21816
			4/1-4-10-20-20/100	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С8/10 (В10)	М3	1,3974
			4/1-4-10-20-70/1090	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С16/20, F150, W4	М3	6,1509
			4/1-5-30-30-10/10	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЕ (ИЗМ.1.3 ЛИСТ 23-АС)	М3	38,86
			М021150	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.-Ч	2,277332
			М030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,001636
			М031911	ЛЮЛЬКИ ДВУХМЕСТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,114087
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	11,682468
			М110102	БАДЬИ ЕМКОСТЬЮ 4 МЗ	МАШ.-Ч	1,0247
			М111100	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,876185
			М111301	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,148515
			М331100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	11,85327
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	5,875857
00000/29060	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции. Тоннели, каналы и приямки	М3 0,0262	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	27,42
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6,26
			1/10-110-50-15/585	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА	М3	0,024104
			1/10-130-30/103	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ (СОЛИДОЛ-Ж)	Т	0,002122
			1/10-140-40/140	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,001756
			1/10-160-10/190	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2	1,675
			1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	1,06896
			1/10-280-20/394	ФИКСАТОР ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ АРМАТУРЫ НА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ТОЛЩИНА ЗАЩИТНОГО СЛОЯ 25 ММ	1000 ШТ.	0,007
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0,011725
			2/10-25/3	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AT500C) ДИАМЕТРОМ (6) 8 ММ	Т	0,03405
			2/50-35-10/5	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ХВОЙНЫХ ПОРОД, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	1,4148
			4/1-4-10-20-20/100	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С8/10 (В10)	М3	0,6834
			4/1-4-10-20-70/1090	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С16/20, F150, W4	М3	2,6593
			М021150	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.-Ч	5,982051
			М030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,003538
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,974354
			М110102	БАДЬИ ЕМКОСТЬЮ 4 МЗ	МАШ.-Ч	1,444634
			М111100	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	1,372003
			М111301	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,072631
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,271728
00000/22010	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Фундаменты. Фундаменты - строительные конструкции	М3 0,0748	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	52,92
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	8,80

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-110-5/10	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, 1-2 СОРТА, ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)	М3	0,038148
			1/10-110-50-15/545	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА	М3	0,006732
			1/10-110-50-15/585	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА	М3	0,04488
			1/10-110-50-5/365	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 3 СОРТА	М3	0,009724
			1/10-130-30/103	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ (СОЛИДОЛ-Ж)	Т	0,003216
			1/10-140-40/140	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,005125
			1/10-160-10/190	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2	7,36552
			1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000261
			1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000075
			1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	4,85452
			1/10-240-50-16/2	ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (Цена на Госстройпортале 6,27 р/кг на 01.07.2024) (код оператора 10374)	КГ	0,0374
			1/10-280-20/382	ФИКСАТОР ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ АРМАТУРЫ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ТОЛЩИНА ЗАЩИТНОГО СЛОЯ 40 ММ	1000 ШТ.	0,095
			1/10-280-20/394	ФИКСАТОР ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ АРМАТУРЫ НА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ТОЛЩИНА ЗАЩИТНОГО СЛОЯ 25 ММ	1000 ШТ.	0,13
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0,255815
			2/10-10/15	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S240(A240) ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,00308
			2/10-35/10	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,17216
			2/10-45/10	ЗАГОТОВКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА ВР-I ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,008617
			2/10-50/10	СЕТКА АРМАТУРНАЯ 12-14 ММ	Т	0,16591
			2/10-50/12	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ КЛАССА S500	Т	0,03822
			2/50-35-10/10	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ХВОЙНЫХ ПОРОД, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	2,708508
			4/1-4-10-20-20/100	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С8/10 (В10)	М3	2,2542
			4/1-4-10-20-60/1333	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ И МЕНЕЕ, КЛАССА С25/30, F50-F150, W4 (Цена района г.Минск) (ИЗМ.1.1 ЛИСТ 25-АС)	М3	0,8976
			4/1-4-10-20-90/1333	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С25/30, F50-F150, W4	М3	7,5922
			М021150	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.-Ч	8,579544
			М030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,005834
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	3,648482
			М110102	БАДЬИ ЕМКОСТЬЮ 4 М3	МАШ.-Ч	1,369951
			М111100	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	1,157156
			М111301	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,212795
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,219128
00000/22090	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Фундаменты. Сваи	ШТ	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	31,22
		4	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	30,95

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-140-40/140	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,024
			1/10-260-40-1/12	ПРОКАТ ТОНКОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНОЙ КРОМКОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 4.0 ММ	Т	0,0194
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	2,912
			1/30-70-190/П1	ШНЕК БУРОВОЙ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 350 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.01.2025 10980 р/шт) (код оператора 25794)	ШТ.	0,052
			2/10-10/5	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S240(A240) ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,01104
			2/10-25/10	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AT500C) ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,10344
			4/1-4-10-20-90/1370	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА C20/25 (B25) F100. W4	МЗ	1,7784
			6/20-50-70/67	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТЗ, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 325 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6,0 ММ (ИЗНОС 10 % П.1.20 Т.Ч.)	М	2,08
			6/60-10-10/29	ТРУБА ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНАЯ НАПОРНАЯ КЛАССА ВТ-9, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 300 ММ	М	0,3588
			M021150	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.-Ч	15,13776
			M031918	КОНВЕЙЕР ЛЕНТОЧНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ 5 М	МАШ.-Ч	7,072
			M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	13,92
			M100410	КОМПЛЕКТЫ ОБОРУДОВАНИЯ РОТОРНОГО БУРЕНИЯ ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН ПОД БУРОНАБИВНЫЕ СВАИ ГЛУБИНОЙ ДО 50 М	МАШ.-Ч	7,072
			M101403	НАСОС ГРЯЗЕВЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 15 МЗ/Ч, НАПОР 50 М	МАШ.-Ч	6,7652
			M101404	НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 25 МЗ/Ч, НАПОР 150 М	МАШ.-Ч	6,656
			M110501	ГЛИНОМЕШАЛКИ 4 МЗ	МАШ.-Ч	6,24
			M110907	ВИБРАТОРЫ	МАШ.-Ч	0,468
00000/22010010	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Фундаменты. Фундаменты - строительные конструкции. Столбчатые монолитные бетонные, железобетонные и бутобетонные	МЗ 0,0248	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	38,21
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,67
			1/10-110-50-15/585	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА	МЗ	0,020522
			1/10-130-30/103	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ (СОЛИДОЛ-Ж)	Т	0,002381
			1/10-140-40/140	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,000496
			1/10-160-10/190	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2	5,1944
			1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,19384
			1/10-280-20/394	ФИКСАТОР ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ АРМАТУРЫ НА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ТОЛЩИНА ЗАЩИТНОГО СЛОЯ 25 ММ	1000 ШТ.	0,08
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	0,018728
			2/10-10/15	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S240(A240) ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,046
			2/10-25/10	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AT500C) ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,028736

1	2	3	4	5	6	7
			2/10-35/10	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СВАРКИ, ГНУТЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,03616
			2/10-45/10	ЗАГОТОВКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА ВР-I ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000719
			2/10-50/10	СЕТКА АРМАТУРНАЯ 12-14 ММ	Т	0,02404
			2/50-35-10/5	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ХВОЙНЫХ ПОРОД, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	1,58968
			4/1-4-10-20-20/100	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С8/10 (В10)	М3	0,5712
			4/1-4-10-20-60/1333	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ И МЕНЕЕ, КЛАССА С25/30, F50-F150, W4 (Цена г. Минска)	М3	0,1015
			4/1-4-10-20-80/1333	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 10 ДО 20 ММ, КЛАССА С25/30, F50-F150, W4 (Цена г. Минска)	М3	0,9947
			4/1-4-10-20-80/249	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 10 ДО 20 ММ, КЛАССА С20/25, F50-F150, W4 (Цена г. Минска)	М3	1,421
			М021150	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.-Ч	0,504025
			М030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,025133
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,584561
			М110102	БАДЫ ЕМКОСТЬЮ 4 М3	МАШ.-Ч	0,238151
			М111100	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,177444
			М111301	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,060707
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,149312
00000/29070	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции. Металлоконструкции	Т 1,0721	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	117,74
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,44
			1/10-110-50-15/585	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА	М3	0,000652
			1/10-110-50-5/85	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 1 СОРТА	М3	0,001104
			1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,000234
			1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,0721
			1/10-140-40/30	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55	КГ	4,91712
			1/10-180-20/64	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230 X 6 X 22	ШТ.	0,138011
			1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	0,4104
			1/10-230-50-15/22	КСИЛОЛ	Л	0,039296
			1/10-230-50-15/51	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4	КГ	0,064326
			1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	0,06384
			1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00144
			1/10-240-20/54	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 16-18 ММ	Т	0,00026
			1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,032039
			1/10-240-50-10/32	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,00082
			1/10-240-50-16/13	ШАЙБА ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 16 -18 ММ	Т	0,00005
			1/10-260-170-4/18	ШВЕЛЛЕРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ N 40 ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП. СТЗПС	Т	0,00208
			1/10-260-200/12	КАТАНКА ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ДИАМЕТРОМ. 6,3 ММ 6,5 ММ	КГ	0,032163
			1/10-260-80-1/40	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С245, ШИРИНОЙ 1200 ММ, ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	Т	0,1169

1	2	3	4	5	6	7
			1/25-400-2/20	БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ПО КЛАССУ ПРОЧНОСТИ 10.9	Т	0,000472
			1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0,537551
			2/10-35/10	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,01254
			2/20-40-5/П1	ОСНОВНЫЕ НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ КАРКАСОВ ЗДАНИЙ: КОЛОННЫ, ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ, ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ С ТОРМОЗНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ, ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ РЕЛЬСОВ И ТУПИКАМИ, ПУТИ ПОДВЕСНЫЕ ТРАНСПОРТА, СТРОПИЛЬНЫЕ И ПОДСТРОПИЛЬНЫЕ ФЕРМЫ ИЛИ БАЛКИ, НАДКОЛОННИКИ, ПРОГОНЫ, СВЯЗИ, ФАХВЕРКОВЫЕ СТОЙКИ, СТЕНОВЫЕ РИГЕЛИ, ВЕТРОВЫЕ ФЕРМЫ В ЗДАНИЯХ БЕСКРАНОВЫХ ИЛИ С ПОДВЕСНЫМ ТРАНСПОРТОМ, ИЛИ С МОСТОВЫМИ КРАНАМИ ДО 50 Т, ПРОЛЕТАМИ ДО 36 М, ПРИ ШАГЕ КОЛОНН ДО 12 М; ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА В ПОКРЫТИИ. РАСХОД СТАЛИ НА 1 М2 ДО 70 КГ (ОКРАШЕНЫ) (Цена поставщика на 01.02.2026 9233,80 р/т)	Т	0,4986
			2/20-40-5/П3	ОСНОВНЫЕ НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ КАРКАСОВ ЗДАНИЙ: КОЛОННЫ, ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ, ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ С ТОРМОЗНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ, ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ РЕЛЬСОВ И ТУПИКАМИ, ПУТИ ПОДВЕСНЫЕ ТРАНСПОРТА, СТРОПИЛЬНЫЕ И ПОДСТРОПИЛЬНЫЕ ФЕРМЫ ИЛИ БАЛКИ, НАДКОЛОННИКИ, ПРОГОНЫ, СВЯЗИ, ФАХВЕРКОВЫЕ СТОЙКИ, СТЕНОВЫЕ РИГЕЛИ, ВЕТРОВЫЕ ФЕРМЫ В ЗДАНИЯХ БЕСКРАНОВЫХ ИЛИ С ПОДВЕСНЫМ ТРАНСПОРТОМ, ИЛИ С МОСТОВЫМИ КРАНАМИ ДО 50 Т, ПРОЛЕТАМИ ДО 36 М, ПРИ ШАГЕ КОЛОНН ДО 12 М; ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА В ПОКРЫТИИ. РАСХОД СТАЛИ НА 1 М2 ДО 70 КГ (Цена поставщика на 01.02.2026 9233,80 р/т)	Т	0,4566
			М021150	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.-Ч	3,748176
			М030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,007787
			М030204	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т	МАШ.-Ч	2,711872
			М041000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	8,43584
			М041400	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГРАДУСОВ	МАШ.-Ч	0,54508
			М330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,759733
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,40678
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,690557
			М340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВт	МАШ.-Ч	0,087416
00000/27010040	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Кровли. Кровли - строительные конструкции. Рулонные	М2 6,75	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	15,62
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,50
			1/10-115-25/650	ФАРТУК ЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛА ТОЛЩИНОЙ 0.5 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	М	11,6

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-115-5/195	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ ЭЛАКРОМ К-ПХ-БЭ-К/ПП-4.0 КГ	М2	18,7773
			1/10-115-5/235	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ ЭЛАКРОМ К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5 КГ	М2	19,3815
			1/10-115-5/635	МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ "БЕРИЗОЛ", "ИЗОКРОВ", МАРКА Г(К)-СТ-БП-ПП/ПП-3.5 КГ	М2	7,425
			1/10-120-10-10/68	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-T5-DS(TH)1-CS(10)40-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 135 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАЛ 12	М3	0,3375
			1/10-130-15/107	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ.	2,1177
			1/10-130-5/304	ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ "АУТОКРИН"	КГ	3,375
			1/10-130-5/59	МАСТИКА БИТУМНАЯ ПОЛИМЕРНАЯ ХОЛОДНАЯ (МБПХ) ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ НА РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ	Т	0,001555
			1/10-135-10-10/40	КЕРОСИН ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ	Т	0,00405
			1/10-135-10-2/70	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ МАРКИ БНК-45/190	Т	0,001688
			1/10-135-20/75	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	КГ	11,0441
			1/10-160-10/190	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2	1,35
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,101
			1/10-230-50-15/95	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,00078
			1/10-240-30-50/60	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 X 80 ММ	100 ШТ.	0,34744
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0,081
			3/10-10-20-30/100	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-159	ШТ.	3
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,212625
			М021150	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.-Ч	0,186368
			М031110	ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,1296
			М050401	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ) 0,5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,00945
			М111301	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,81
			М134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	0,29492
			М150402	ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА	МАШ.-Ч	1,1679
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,51096
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,19329
00000/29090	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции. Другое		С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	25,65
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,06
			1/10-10-10/180	МОДИФИЦИРОВАННАЯ СУХАЯ ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕЗУСАДОЧНЫХ РАСШИРЯЮЩИХСЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ И БЕТОНОВ С ВЫСОКОЙ ПЛННОСТЬЮ	Т	0,000263
			1/10-110-50-20/765	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 4 СОРТА	М3	0,0144
			1/10-110-50-5/365	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 3 СОРТА	М3	0,0168
			1/10-170-10/235	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 18-20 ММ, ДЛИНОЙ 450 ММ	ШТ.	2,68
			1/10-170-50/5	ПАТРОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ Д-4	1000 ШТ.	0,058
			1/10-240-25-41/15	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	0,472
			1/10-240-30-30/210	ДЮБЕЛЬ ПЛАСТМАССОВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕРДЕЧНИКОМ 8 X 120	1000 ШТ.	0,058

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-80-10/20	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 2-2,5 ММ	КГ	1,09
			2/10-35/30	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,02096
			2/10-50/12	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ КЛАССА S500	Т	0,02589
			4/1-4-10-20-60/1040	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ И МЕНЕЕ, КЛАССА С16/20, F100, W4 (Цена г. Минска)	МЗ	0,0832
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,0005
			8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,00057
			М030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,02728
			М330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	12,54616
			М330250	ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ	МАШ.-Ч	0,8613
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,06356
00000/29090	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции. Демонтажные работы		С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	1 021,86
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	671,21
			1/10-110-5/10	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, 1-2 СОРТА, ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)	МЗ	0,3692
			1/10-110-50-15/225	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, 2 СОРТА	МЗ	0,000398
			1/10-110-50-15/265	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА	МЗ	0,000398
			1/10-110-50-15/765	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 4 СОРТА	МЗ	0,00237
			1/10-110-50-20/645	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 4 СОРТА	МЗ	0,213
			1/10-130-30/103	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ (СОЛИДОЛ-Ж)	Т	0,00057
			1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,013936
			1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	94,8
			1/10-135-30/70	ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ	Л	2,0496
			1/10-140-40/150	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,0002
			1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	0,48706
			1/10-235-20/65	ЛЕНТА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПАРПРОНИЦАЕМАЯ (НЛ 80-НЛ 150)	М	15,372
			1/10-235-20/86	ЛЕНТА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ВНУТРЕННЯЯ НА НЕТКАНОМ ПОЛОТНЕ, МАРКА ВЛ А, ШИРИНОЙ 80-150 ММ	М	15,372
			1/10-240-30-50/80	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 10 X 160 ММ	100 ШТ.	0,209734
			1/10-240-55-10/45	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5 X 70 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.08.2025 0,54 р/шт (8,3 г/шт) (код оператора 41783)	Т	0,00017
			1/10-240-55-10/60	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 6 X 100 ММ (Цена на Госстройпортале 1989,50 р/т на 01.08.2024) (код оператора 6345)	Т	0,000202

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-260-210-1/29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,000115
			1/10-260-500-5/5	ПОВОККИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ) МАССОЙ ДО 1,6 КГ	Т	0,0213
			2/10-10/25	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S240(A240) ДИАМЕТРОМ 14 ММ	Т	0,001
			4/1-4-10-20-10/50	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ И МЕНЕЕ, КЛАССА С12/15 (В15) (Цена г.Минска)	МЗ	0,522
			8/1/580	МЕТАЛЛОЛОМ	Т	0,0084
			8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,11607
			М021150	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.-Ч	7,149348
			М030204	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т	МАШ.-Ч	1,95372
			М030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,652163
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,07659
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,192
			М040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	127,2216
			М041000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	3,80052
			М041400	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГРАДУСОВ	МАШ.-Ч	0,20898
			М050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	660,711084
			М110919	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	0,49482
			М134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	0,672292
			М330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,14094
			М330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	660,711084
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,901757
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	2,759228
00000/23050020	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Наружные стены. Проемы. Окна, витражи. Переемычки	Т	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	43,15
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7,88
			1/10-10-10/6	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ЦЕМ 0 42,5 Н (В УПАКОВКЕ)	Т	0,00008
			1/10-110-5/10	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, 1-2 СОРТА, ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)	МЗ	0,0156
			1/10-110-50-20/645	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 4 СОРТА	МЗ	0,009
			1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,00096
			1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,016464
			1/10-140-40/150	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,00055
			1/10-170-2/66	КРУГ АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ СЕГМЕНТНЫЙ ПО БЕТОНУ 600 X 5	ШТ.	0,041
			1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	0,1584
			1/10-230-50-15/22	КСИЛОЛ	Л	0,015167
			1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	0,02464
			1/10-235-3/101	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	0,0816
			1/10-240-21/15	ГАЙКА С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ М16, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	1000 ШТ.	0,032
			1/10-240-30-30/10	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДИ 3,7 X 40	Т	0,00001

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-260-150-1/121	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ С245, ШИРИНОЙ ПОЛОК 35-56 ММ	Т	0,07904
			1/10-260-30-31/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ ПРИ ШИРИНЕ 50-100 ММ	Т	0,00176
			1/10-260-380/2	СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	0,7344
			1/10-260-500-5/5	ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ) МАССОЙ ДО 1,6 КГ	Т	0,0009
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0,292468
			1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0,0792
			2/10-35/30	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБОВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,06118
			4/1-4-20-10-40-40/50	РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КЛАДОЧНЫЕ, ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 150	М3	0,02108
			4/1-4-20-20-10-10/20	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 50	М3	0,0331
			М030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5.79 (0.59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,014867
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,0669
			М040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,363236
			М050101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,083419
			М050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	7,56327
			М330400	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.-Ч	1,721896
			М330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	7,646689
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,221027
			М340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВт	МАШ.-Ч	0,03374
00000/23050010	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Наружные стены. Проемы. Двери, ворота	М2	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	16,65
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02
			1/10-110-100-15/80	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ МЯГКОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД И БЕРЕЗЫ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ. 3 СОРТА	М3	0,000813
			1/10-110-100-5/25	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ МЯГКОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД И БЕРЕЗЫ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ТОЛЩИНОЙ 32-70 ММ. 2 СОРТА	М3	0,000299
			1/10-130-15/107	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ.	1,785
			1/10-135-30/70	ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ	Л	0,267341
			1/10-140-40/125	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э50А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000062
			1/10-170-10/15	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4.3-5.3 ММ	ШТ.	0,04
			1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	0,1134
			1/10-170-10/25	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 12.6-14 ММ	ШТ.	0,0945

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	0,06804
			1/10-240-30-45/13	ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 X 152	1000 ШТ.	0,010285
			1/10-250-20-30/10	ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РЫЧАЖНЫЙ В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ	ШТ.	1
			2/20-20-15-10-10/40	БЛОК ДВЕРНОЙ НАРУЖНЫЙ СТАЛЬНОЙ, ГЛУХОЙ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ (БЕЗ ДОВОДЧИКА) ДН С Г 21-9	ШТ.	1
			2/20-20-15-16-10/180	ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ, 2 ТИПА ПО ПРЕДЕЛУ ОГНЕСТОЙКОСТИ, СТАЛЬНАЯ, ГЛУХАЯ, ОДНОПОЛЬНАЯ ПРАВАЯ (ЛЕВАЯ), РАСПАШНАЯ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДП-2-С-Г-1П/Л1-РП-ПЛ-21-8	ШТ.	1
			2/50-30-5-5/20	НАЛИЧНИК ДЕРЕВЯННЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ТИП Н-1, РАЗМЕРОМ 13 X 74 ММ	М	3,5154
			4/1-4-20-20-10-10/20	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 50	МЗ	0,01188
			M021150	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.-Ч	0,011929
			M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,452891
			M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,789264
			M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2295
00000/23010	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Наружные стены. Наружные стены - строительные конструкции	МЗ 1,45	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	23,01
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,46
			4/1-4-20-20-10-10/20	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 50	МЗ	0,348
			4/1-6-10-20-11/5000	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ, МАРКИ ПО ПРОЧНОСТИ 150	1000 ШТ.	0,58
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,464
00000/29090	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции. Огнезащита	100 М2 1,1742	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	149,70
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,05871
			1/55-20-25/П2	ОГНЕЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ МЕТАЛЛА ОГРАКС-МСК: РАСХОД 4,4 КГ/М2 (Цена на Госстройпортале на 01.02.2025 35,00 р/кг) (код оператора 235251)	КГ	395,97
			M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	14,13378
00000/29090	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции. Другое		C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	
			8/1/580	МЕТАЛЛОЛОМ	Т	1,2

Составил

Гл. Специалист

(должность служащего)

Корякина А.В.

(инициалы, фамилия)

Проверил

ГИП

(должность служащего)

Деева Н.П.

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ С ЗАМЕНОЙ КОТЛА ДКВР 10/13 №1 ОАО «ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА» ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПУХОВИЧСКИЙ РАЙОН Г.П.СВИСЛОЧЬ, УЛ.ПАРТИЗАНСКАЯ, Д.2

КОД ОБЪЕКТА: 01/12-25

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: КОТЕЛЬНАЯ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 01/12-25

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: АС

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №204

НА

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ (ФУНДАМЕНТЫ, ПРИЯМКИ, КРОВЛЯ)

№	Обоснование	Единица измерения	Объем работ (Норма расхода)	Примечание
1	2	3	4	5
5	E6-1-1	100 МЗ В ДЕЛЕ	0,0032	Объем=8*0.04/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	M021150	МАШ.-Ч	8,7	добавлен
	M021143	МАШ.-Ч	8,7	удален
7	E6-1-13	100 МЗ В ДЕЛЕ	0,0128	Объем=(8*0.16)/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	M021150	МАШ.-Ч	12,2	добавлен
	M021143	МАШ.-Ч	12,2	удален
10	E6-1-1	100 МЗ В ДЕЛЕ	0,0137	Объем=1.37/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	M021150	МАШ.-Ч	8,7	добавлен
	M021143	МАШ.-Ч	8,7	удален
12	E6-1-16	100 МЗ В ДЕЛЕ	0,0606	Объем=6.06/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	M021150	МАШ.-Ч	25,87	добавлен
	M021143	МАШ.-Ч	25,87	удален
17	E7-57-7	100 М ШВА	0,149	Объем=14.9/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
18	E8-3-3	МЗ ОСНОВАНИЯ	33,77	Объем=round(38.83/1.15, 0.01) Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	4/1-5-30-10-10/20	МЗ	1,15	удален
21	E6-1-1	100 МЗ В ДЕЛЕ	0,0067	Объем=0.67/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	M021150	МАШ.-Ч	8,7	добавлен
	M021143	МАШ.-Ч	8,7	удален
23	E6-33-4	100 МЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ	0,0161	Объем=1.61/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	M021150	МАШ.-Ч	166,903	добавлен
	M021243	МАШ.-Ч	151,73	удален
24	E6-33-4	100 МЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ	0,0101	Объем=1.01/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	M021150	МАШ.-Ч	166,903	добавлен
	M021243	МАШ.-Ч	151,73	удален
28	E13-122-1	100 М ШВА		Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
30	E6-1-1	100 МЗ В ДЕЛЕ	0,0221	Объем=2.21/100
	M021150	МАШ.-Ч	8,7	добавлен
	M021143	МАШ.-Ч	8,7	удален

32	E6-3-5	100 МЗ В ДЕЛЕ	0,0748	Объем=7.48/100
	M021150	МАШ.-Ч	43,516	добавлен
	M021243	МАШ.-Ч	39,56	удален
33	E6-3-8	100 МЗ В ДЕЛЕ	0,0748	
	M021150	МАШ.-Ч	12,771	добавлен
	M021243	МАШ.-Ч	11,61	удален
40	E6-11-6	Т	0,17216	Объем=43.04*4/1000
	M021150	МАШ.-Ч	24,04	добавлен
	M021143	МАШ.-Ч	24,04	удален
41	E6-1-1	100 МЗ В ДЕЛЕ	0,0044	Объем=0.44*1/100
	M021150	МАШ.-Ч	8,7	добавлен
	M021143	МАШ.-Ч	8,7	удален
44	E5-34-1	МЗ КОНСТРУКТИВНОГ О ОБЪЕМА СВАЙ		Объем=0.39*4*0
	6/60-10-10/31	М	0,0015	удален
45	E5-54-2	М СКВАЖИНЫ	20,8	Объем=5.2*4
	1/30-140-140/6	М	0,01	удален
46	E5-62-1	МЗ КОНСТРУКТИВНОГ О ОБЪЕМА СВА	1,56	Объем=0.39*4
	M021150	МАШ.-Ч	0,396	добавлен
	M021243	МАШ.-Ч	0,36	удален
47	E5-61-1	СКВАЖИНА	4	
	M021150	МАШ.-Ч	3,63	добавлен
	M021243	МАШ.-Ч	3,3	удален
56	E5-145-1	ПРОЦЕСС		Объем=(1) * 0
	M021150	МАШ.-Ч	5,335	добавлен
	M021244	МАШ.-Ч	4,85	удален
57	E5-147-1	ПРОЦЕСС		Объем=(1) * 0
	M021150	МАШ.-Ч	4,609	добавлен
	M021244	МАШ.-Ч	4,19	удален
58	E5-133-1	100 ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		Объем=(0.01) * 0
	M021150	МАШ.-Ч	34	добавлен
	M021143	МАШ.-Ч	34	удален
61	E6-1-1	100 МЗ В ДЕЛЕ	0,0016	Объем=0.16/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	M021150	МАШ.-Ч	8,7	добавлен
	M021143	МАШ.-Ч	8,7	удален
63	E6-1-5	100 МЗ В ДЕЛЕ	0,0108	Объем=(0.98+0.1)*1/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	M021150	МАШ.-Ч	13,09	добавлен
	M021143	МАШ.-Ч	13,09	удален
70	E6-11-7	Т	0,03616	Объем=round((36.16)/1000, 1.e-05) Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
72	E6-1-1	100 МЗ В ДЕЛЕ	0,004	Объем=0.1*4/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	M021143	МАШ.-Ч	8,7	удален
	M021150	МАШ.-Ч	8,7	добавлен

74	E6-1-5	100 МЗ В ДЕЛЕ	0,014	Объем=(0.35*4)/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	M021143	МАШ.-Ч	13,09	удален
	M021150	МАШ.-Ч	13,09	добавлен
81	E9-53-3	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,4566	Объем=round(((66.1*2+39.25*2+38.16*2+1.41*16+146.97)*1/1000, 0.0001) Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35, 1.133, 0.97; Ктруд.м.=1.35
	M021150	МАШ.-Ч	0,18	добавлен
	M021143	МАШ.-Ч	0,18	удален
83	E13-26-6	100 М2	0,0073	Объем=round((32.1*0.4566)*0.05/100,0.0001) Кэммим=1.35, 2; Кзп.м.=1.35, 2; Кмат=2; Ктр=2; Ктруд.=1.35, 2; Ктруд.м.=1.35, 2
84	E13-16-6	100 М2	0,0073	Объем=0.0073 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
86	E9-30-1	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,4997	Объем=round((((609.05-220.23+11*5.27+161.4+4.8*75.92+24.52)*0+(367.99-115.77+15*6.53+113.52+1*18.96+17.08))/1000, 0.0001) Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35, 1.03, 0.97; Ктруд.м.=1.35
	M021150	МАШ.-Ч	0,11	добавлен
	M021150	МАШ.-Ч	5,24	добавлен
	M021143	МАШ.-Ч	5,24	удален
	M021245	МАШ.-Ч	0,1	удален
87	E9-53-3	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,1158	Объем=round((220.23*0+115.77)/1000, 0.0001) Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35, 1.133, 0.97; Ктруд.м.=1.35
	M021150	МАШ.-Ч	0,18	добавлен
	M021143	МАШ.-Ч	0,18	удален
91	E13-26-6	100 М2	0,0114	Объем=round((32.9*0.336+40.5*(1.2936-0.336)/1000+63.9*0.5431)*0.05/2/100,0.0001) Кэммим=1.35, 2; Кзп.м.=1.35, 2; Кмат=2; Ктр=2; Ктруд.=1.35, 2; Ктруд.м.=1.35, 2
92	E13-16-6	100 М2	0,0114	Объем=0.0114 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
94	E9-30-1	Т КОНСТРУКЦИЙ		Объем=(round((2.45199-0.739), 0.0001)) * 0 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35, 1.03, 0.97; Ктруд.м.=1.35
	M021143	МАШ.-Ч	5,24	удален
	M021150	МАШ.-Ч	5,24	добавлен
	M021150	МАШ.-Ч	0,11	добавлен
	M021245	МАШ.-Ч	0,1	удален
95	E9-53-3	Т КОНСТРУКЦИЙ		Объем=(0.739) * 0 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35, 1.133, 0.97; Ктруд.м.=1.35
	M021143	МАШ.-Ч	0,18	удален
	M021150	МАШ.-Ч	0,18	добавлен
100	E46-71-1	100 ОТВЕРСТИЙ	0,02	Объем=2/100 Кэммим=1.1; Кзп.м.=1.1; Ктруд.=1.1; Ктруд.м.=1.1
101	E6-11-8	Т	0,01254	Объем=(3.42*2+2.7+3)/1000 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
105	E13-26-6	100 М2	0,0041	Объем=round((32.9*0.01254)/100,0.0001) Кэммим=1.35, 2; Кзп.м.=1.35, 2; Кмат=2; Ктр=2; Ктруд.=1.35, 2; Ктруд.м.=1.35, 2

106	E13-16-6	100 М2	0,0041	Объем=0.0041 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
114	E12-13-5	100 М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ	0,0675	
	М021150	МАШ.-Ч	2,541	добавлен
	М020130	МАШ.-Ч	2,31	удален
116	E12-15-1010	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,0675	Объем=6.75/100
	М021150	МАШ.-Ч	0,22	добавлен
	М020130	МАШ.-Ч	0,2	удален
129	E46-33-4	МЗ ЗАДЕЛКИ	0,08	Кэммим=1.1; Кзп.м.=1.1; Ктруд.=1.1; Ктруд.м.=1.1
	4/1-4-10-20-60/1040	МЗ	1,04	добавлен
	4/1-4-10-20-10/30	МЗ	1,04	удален
131	E69-50-1	100 ВЫСТРЕЛОВ	0,58	Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	1/10-240-30-30/210	1000 ШТ.	0,1	добавлен
	1/10-240-30-30/42	Т	0,001	удален
133	E46-67-3	100 ОТВЕРСТИЙ	1,06	Объем=106/100 Кэммим=1.1; Кзп.м.=1.1; Ктруд.=1.1; Ктруд.м.=1.1
135	E53-21-7	100 ШТ.	0,01	Объем=1/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
136	E13-79-1	СТЫК		Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
137	E16-32-12	ШТ.	1	Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
140	E46-44-2	100 М2 ПРОЕМОВ		Объем=round((19.79+9.79+9.43)/100, 0.0001)*0 Кэммим=1.1; Кзп.м.=1.1; Ктруд.=1.1; Ктруд.м.=1.1
141	E7-3-11	100 ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	0,04	Объем=4/100 Кэммим=0.3; Кзп.м.=0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=0.3; Ктруд.м.=0.3
	М021150	МАШ.-Ч	98,307	добавлен
	М021245	МАШ.-Ч	89,37	удален
142	E46-34-3	МЗ	47,19	Кэммим=1.1; Кзп.м.=1.1; Ктруд.=1.1; Ктруд.м.=1.1
143	E46-34-3	МЗ	0,21	Кэммим=1.1; Кзп.м.=1.1; Ктруд.=1.1; Ктруд.м.=1.1
144	E46-41-1	МЗ	2,778	Объем=18.52*0.15 Кэммим=1.1; Кзп.м.=1.1; Ктруд.=1.1; Ктруд.м.=1.1
145	E9-30-1	Т КОНСТРУКЦИЙ	1,2	Кэммим=1.35, 0.3; Кзп.м.=1.35, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.35, 0.3; Ктруд.м.=1.35, 0.3
	М021150	МАШ.-Ч	0,11	добавлен
	М021150	МАШ.-Ч	5,24	добавлен
	М021143	МАШ.-Ч	5,24	удален
	М021245	МАШ.-Ч	0,1	удален
149	E7-3-8	100 ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	0,01	Объем=1/100 Кэммим=0.8; Кзп.м.=0.8; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=0.8; Ктруд.м.=0.8
	М021150	МАШ.-Ч	88,891	добавлен
	М021244	МАШ.-Ч	80,81	удален
150	E7-3-11	100 ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	0,01	Объем=1/100 Кэммим=0.8; Кзп.м.=0.8; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=0.8; Ктруд.м.=0.8
	М021150	МАШ.-Ч	98,307	добавлен
	М021245	МАШ.-Ч	89,37	удален

151	E7-3-8	100 ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	0,01	Объем=1/100
	M021150	МАШ.-Ч	88,891	добавлен
	M021244	МАШ.-Ч	80,81	удален
152	E7-3-11	100 ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	0,01	Объем=1/100
	M021150	МАШ.-Ч	98,307	добавлен
	M021245	МАШ.-Ч	89,37	удален
155	E46-44-2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,0994	Объем=round((5.52*1.8)/100, 0.0001) Кэммим=1.1; Кзп.м.=1.1; Ктруд.=1.1; Ктруд.м.=1.1
157	E10-250-1	100 М2	0,0994	Объем=9.94/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
158	E10-116-1	100 М	0,1464	Объем=(5.52+1.8)*2/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
159	E10-134-1	100 М	0,1464	Объем=14.64/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
162	E53-39-1	30 М СТОЕК	0,71	Объем=round((14.4+6.8)/30, 0.01) Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
164	E46-44-3	100 М2 ПРОЕМОВ	0,03321	Объем=(0.87*2.05+0.75*2.05)/100 Кэммим=1.1; Кзп.м.=1.1; Ктруд.=1.1; Ктруд.м.=1.1
166	E46-70-2	100 М	0,038	Объем=3.8/100 Кэммим=1.1; Кзп.м.=1.1; Ктруд.=1.1; Ктруд.м.=1.1
168	E46-27-3	М3	0,18	Кэммим=1.1; Кзп.м.=1.1; Ктруд.=1.1; Ктруд.м.=1.1
169	E56-40-1	Т	0,0808	Объем=(9.88+0.22)*8/1000 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	1/10-260-30-31/5	Т	0,05	удален
	1/10-260-150-1/104	Т	0,98	удален
172	E13-26-6	100 М2	0,0088	Объем=round((0.1*1.05*8+0.05*0.11*8)/100,0.0001) Кэммим=1.35, 2; Кзп.м.=1.35, 2; Кмат=2; Ктр=2; Ктруд.=1.35, 2; Ктруд.м.=1.35, 2
173	E13-16-6	100 М2	0,0088	Объем=0.0088 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
175	E53-33-1	Т	0,03016	Объем=(12.04*2+4*0.61+8*0.1+4*0.71)/1000 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
179	E46-70-2	100 М	0,06	Объем=(0.9+2.1)*2/100 Кэммим=1.1; Кзп.м.=1.1; Ктруд.=1.1; Ктруд.м.=1.1
181	E46-27-3	М3	0,71	Кэммим=1.1; Кзп.м.=1.1; Ктруд.=1.1; Ктруд.м.=1.1
182	E53-39-1	30 М СТОЕК	0,03	Объем=round((1)/30, 0.01) Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
183	E15-70-1	100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕ МОЙ ПОВЕРХ	0,0068	Объем=0.68/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	4/1-4-20-10-10-10/20	М3	3,1	удален
	4/1-4-20-10-40-40/50	М3	3,1	добавлен
185	E53-33-1	Т	0,03102	Объем=(12.47*2+4*0.61+8*0.1+4*0.71)/1000 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35

189	E46-70-2	100 М	0,038	Объем=(0.95+0.95)*2/100 Кэммим=1.1; Кзп.м.=1.1; Ктруд.=1.1; Ктруд.м.=1.1
191	E46-27-3	МЗ	0,34	Кэммим=1.1; Кзп.м.=1.1; Ктруд.=1.1; Ктруд.м.=1.1
192	E53-39-1	30 М СТОЕК	0,03	Объем=round((1)/30, 0.01) Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
194	E9-323-2	Т	0,0945	Объем=round(2.1*0.9*0.05, 1.e-05) Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
196	E10-117-1	100 М	0,051	Объем=(2.1*2+0.9)/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
198	E10-244-1	10 ШТ.	0,1	Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
200	E9-344-3	100 М2 ПЛОЩАДИ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	0,01575	Объем=2.1*0.75/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	M020130	МАШ.-Ч	0,29	удален
	M021150	МАШ.-Ч	0,319	добавлен
202	E9-344-5	100 М МОНТАЖНОГО ШВА	0,0495	Объем=(2.1*2+0.75)/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	M020130	МАШ.-Ч	0,07	удален
	M021150	МАШ.-Ч	0,077	добавлен
205	E46-22-1	МЗ	1,45	
	4/1-6-10-20-11/7000	1000 ШТ.	0,4	удален
	4/1-4-20-20-20-10/20	МЗ	0,24	удален
	4/1-6-10-20-11/5000	1000 ШТ.	0,4	добавлен
	4/1-4-20-20-10-10/20	МЗ	0,24	добавлен

УТВЕРЖДАЮ

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

" " 20 г.

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ С ЗАМЕНОЙ КОТЛА ДКВР 10/13 №1 ОАО «ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА» ПО АДРЕСУ:
МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПУХОВИЧСКИЙ РАЙОН Г.П.СВИСЛОЧЬ, УЛ.ПАРТИЗАНСКАЯ, Д.2

Код объекта: 01/12-25

Наименование здания, сооружения: КОТЕЛЬНАЯ

Шифр здания, сооружения: 01/12-25

Комплект чертежей: КМ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 205

(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

на КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Составлена в ценах на 01.03.2026

(дата разработки)

Стоимость 79.012 тысяч белорусских рублей

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей						Трудозатраты (чел.ч.)	
			количество	заработная плата	эксплуатация машин и механизмов	в т.ч. заработная плата машинистов	материалы, изделия, конструкции (монтируемые оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость	рабочих	машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Марта 2026г.; Методика: Новое строительство; Зона: 2, Район: Минская обл., Пуховичский р-он, База НРР 2022г.											
00000/290700 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции. Металлоконструкции. Металлоконструкции - 6.4291 Т											
1	ПО	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1. 0000/1. 0000*									
2	ПО	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)*									
3	ПО	КОЭФФИЦИЕНТ НА СТЕС.УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА К=1									
4	Е9-64-1	МОНТАЖ КАРКАСОВ ВЫТЯЖНЫХ, ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ И ДЫМОВЫХ ТРУБ ВЫСОТОЙ ДО 250 М РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02% Примечание: п.3.2.5 к=1,03 Ктруд=1.03	Т	604,19	128,26	32,89	46,52	5,66	784,63	34,57	2,16
			4,464	2 697,10	572,55	146,82	207,67	25,27	3 502,59	154,32	9,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2/20-40-5/П1	ОСНОВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ (ОКРАШЕННЫЕ) (Цена поставщика на 01.02.2026 9233,80 р/т)	Т				9 316,90	565,54	9 882,44		
			4,464				41 590,64	2 524,57	44 115,21		
6	1/10-240-10-20/61	БОЛТЫ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 8 ММ, КЛАСС ПРОЧНОСТИ 8,8	КГ				6,61	0,93	7,54		
			0,02				0,13	0,02	0,15		
7	E13-18-2	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-100 М2 0119 (ИЗМ.1.1 ЛИСТ 2-КМ) РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%		90,06	3,67	0,29	82,36	11,64	187,73	5,31	0,02
			0,0625	5,63	0,23	0,02	5,15	0,73	11,74	0,33	
8	E13-26-11	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-785 (ИЗМ.1.1 ЛИСТ 2-КМ) РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Примечание: К=3 Ктруд=3, Ктруд.маш=3	100 М2	143,99	6,96	0,87	737,40	104,25	992,60	8,49	0,06
			0,0625	9,00	0,44	0,05	46,09	6,52	62,05	0,53	
9	E13-26-17	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ХВ-784 (ИЗМ.1.1 ЛИСТ 2-КМ) РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	100 М2	48,00	2,32	0,29	312,20	44,13	406,65	2,83	0,02
			0,0625	3,00	0,15	0,02	19,51	2,76	25,42	0,18	
10	М031004	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 28 М (ЛИСТ 30 ПОС)	МАШ.-Ч		85,47	20,52			85,47		1,00
			28,1		2 401,71	576,61			2 401,71		28,10
11	ПРИМЕЧАНИЕ: ПЛОЩАДКИ ПЛ-3 (ИЗМ.1 НОВ.ЛИСТ 7-КМ)										
12	E9-30-1	МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕННОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02% Примечание: для Кfi=1 к=0,97, т.3.2.5 к=1,03 Ктруд=1.35*1.03*0.97, Ктруд.маш=1.35	Т КОНСТРУКЦ ИЙ	915,80	608,35	166,64	52,52	6,50	1 583,17	53,45	7,79
			1,6941	1 551,46	1 030,61	282,30	88,97	11,01	2 682,05	90,55	13,20
13	E9-53-3	МОНТАЖ СТЕЛЛАЖЕЙ И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ НА ФУНДАМЕНТАХ ВНУТРИ ЗДАНИЙ РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02% Примечание: к=1.1 п.3.2.1 для Кfi=1 к=0,97, п.3.2.5 к=1,03 Ктруд=1.35*1.133*0.97, Ктруд.маш=1.35	Т КОНСТРУКЦ ИЙ	2 379,74	77,26	15,57	51,30	6,32	2 514,62	155,58	0,95
			0,271	644,91	20,94	4,22	13,90	1,71	681,46	42,16	0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
14	2/20-40-5/П1	ОСНОВНЫЕ НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ КАРКАСОВ ЗДАНИЙ: КОЛОННЫ, ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ, ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ С ТОРМОЗНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ, ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ РЕЛЬСОВ И ТУПИКАМИ, ПУТИ ПОДВЕСНЫЕ ТРАНСПОРТА, СТРОПИЛЬНЫЕ И ПОДСТРОПИЛЬНЫЕ ФЕРМЫ ИЛИ БАЛКИ, НАДКОЛОННИКИ, ПРОГОНЫ, СВЯЗИ, ФАХВЕРКОВЫЕ СТОЙКИ, СТЕНОВЫЕ РИГЕЛИ, ВЕТРОВЫЕ ФЕРМЫ В ЗДАНИЯХ БЕСКРАНОВЫХ ИЛИ С ПОДВЕСНЫМ ТРАНСПОРТОМ, ИЛИ С МОСТОВЫМИ КРАНАМИ ДО 50 Т, ПРОЛЕТАМИ ДО 36 М, ПРИ ШАГЕ КОЛОНН ДО 12 М; ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА В ПОКРЫТИИ. РАСХОД СТАЛИ НА 1 М2 ДО 70 КГ (ОКРАШЕНЫ) (Цена поставщика на 01.02.2026 9233,80 р/т)	Т				9 316,90	458,39	9 775,29			
				1,7291			16 109,85	792,60	16 902,45			
15	1/10-260-80-1/40	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С245, ШИРИНОЙ 1200 ММ, ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	Т				2 418,10	146,78	2 564,88			
				0,236			570,67	34,64	605,31			
16	1/10-240-45-5/П1	ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР ITN Sormat для БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ (Цена на Госстройпортале на 01.12.2025 60,53 р/шт) (код 52208)	ШТ.				60,53	8,56	69,09			
				8			484,24	68,48	552,72			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/29070010			4 911	4 027	1 010	59 137	3 468	71 543	288,07	51,20
		ОХР и ОПР								3 957		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								3 512		
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ								79 012		
		ИТОГО ПО Строительные работы (село)		18	2 403	577	42 146	2 603	47 170		1,04	28,10
		ОХРиОПР = 80.54% * Креконструкция/Кмодернизация; (нежил)=1.1							527			
		План.приб. = 61.93%							368			
		ИТОГО							48 065			
		ИТОГО ПО Монтаж металлических конструкций		4 893	1 624	433	16 991	865	24 373		287,03	23,10
		ОХРиОПР = 58.54% * Креконструкция/Кмодернизация; (нежил)=1.1							3 430			
		План.приб. = 59.02%							3 144			
		ИТОГО							30 947			
		ИТОГО		4 911	4 027	1 010	59 137	3 468	71 543		288,07	51,20
		ОХР и ОПР							3 957			
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							3 512			
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3,6			
		ВСЕГО							79 012			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							79 012			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							4 911			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							4 027			
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							1 010			
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							59 137			
		ТРАНСПОРТ							3 468			
		ОХР и ОПР							3 957			
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							3 512			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							288,07			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							51,20			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Составил

Гл. Специалист

(должность служащего)

(подпись)

Корякина А.В.

(инициалы, фамилия)

Проверил

ГИП

(должность служащего)

(подпись)

Деева Н.П.

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ С ЗАМЕНОЙ КОТЛА ДКВР 10/13 №1 ОАО «ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА» ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПУХОВИЧСКИЙ РАЙОН Г.П.СВИСЛОЧЬ, УЛ.ПАРТИЗАНСКАЯ, Д.2

Код объекта: 01/12-25

Наименование здания, сооружения: КОТЕЛЬНАЯ

Шифр здания, сооружения: 01/12-25

Комплект чертежей: КМ

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №205
на КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Составлена в ценах на 01.03.2026
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч.	288,07		
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч.	51,2		
3	M031004	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 28 М (ЛИСТ 30 ПОС)	МАШ.-Ч	28,1	85,47	2 401,71
4	M340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,27125	2,50	0,68
5	M030204	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т	МАШ.-Ч	9,193881	0,24	2,21
6	M021150	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.-Ч	12,30149	70,76	870,45
7	M021105	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,84816	107,71	91,36
8	M030403	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ.-Ч	37,2744	2,83	105,49
9	M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,314151	0,89	2,06
10	M041000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315- 500 А	МАШ.-Ч	43,932941	7,69	337,84
11	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	9,951127	21,11	210,07
12	M041400	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГРАДУСОВ	МАШ.-Ч	1,104156	4,27	4,71
13	1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,001401	31 900,00	44,69
14	1/10-240-10- 20/61	БОЛТЫ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 8 ММ, КЛАСС ПРОЧНОСТИ 8,8	КГ	0,02	6,61	0,13
15	1/25-400-2/20	БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ПО КЛАССУ ПРОЧНОСТИ 10.9	Т	0,000864	20 939,77	18,09
16	1/10-110-50-5/85	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 1 СОРТА	МЗ	0,006622	624,00	4,13
17	1/10-240-25- 35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,064291	3,39	0,22
18	1/55-50-25/70	ГРУНТОВКА ГФ-0119, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,000625	6 946,41	4,34
19	1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	1,993021	6,36	12,68

1	2	3	4	5	6	7
20	1/10-260-200/12	КАТАНКА ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ДИАМЕТРОМ, 6,3 ММ 6,5 ММ	КГ	0,192873	1,55	0,30
21	1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	6,4291	0,75	4,82
22	1/10-180-20/64	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230 X 6 X 22	ШТ.	0,524487	4,63	2,43
23	1/10-230-50-15/22	КСИЛОЛ	Л	0,071813	7,53	0,54
24	1/55-50-20/120	ЛАК ХВ-784	Т	0,001438	9 400,00	13,52
25	1/10-260-80-1/40	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С245, ШИРИНОЙ 1200 ММ, ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	Т	0,236	2 418,10	570,67
26	2/20-40-5/П1	ОСНОВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ (Цена поставщика на 01.02.2026 9233,80 р/т)	Т	4,464	9 316,90	41 590,64
27	2/20-40-5/П1	ОСНОВНЫЕ НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ КАРКАСОВ ЗДАНИЙ: КОЛОННЫ, ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ, ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ С ТОРМОЗНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ, ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ РЕЛЬСОВ И ТУПИКАМИ, ПУТИ ПОДВЕСНЫЕ ТРАНСПОРТА, СТРОПИЛЬНЫЕ И ПОДСТРОПИЛЬНЫЕ ФЕРМЫ ИЛИ БАЛКИ, НАДКОЛОННИКИ, ПРОГОНЫ, СВЯЗИ, ФАХВЕРКОВЫЕ СТОЙКИ, СТЕНОВЫЕ РИГЕЛИ, ВЕТРОВЫЕ ФЕРМЫ В ЗДАНИЯХ БЕСКРАНОВЫХ ИЛИ С ПОДВЕСНЫМ ТРАНСПОРТОМ, ИЛИ С МОСТОВЫМИ КРАНАМИ ДО 50 Т, ПРОЛЕТАМИ ДО 36 М, ПРИ ШАГЕ КОЛОНН ДО 12 М; ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА В ПОКРЫТИИ. РАСХОД СТАЛИ НА 1 М2 ДО 70 КГ (ОКРАШЕНЫ) (Цена поставщика на 01.02.2026 9233,80 р/т)	Т	1,7291	9 316,90	16 109,85
28	1/10-230-50-15/51	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4	КГ	2,823246	8,00	22,59
29	1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	0,0625	4,25	0,27
30	1/10-240-45-5/П1	ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР ITN Sormat ДЛЯ БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ (Цена на Госстройпортале на 01.12.2025 60,53 р/шт) (код 52208)	ШТ.	8	60,53	484,24
31	1/10-260-170-4/18	ШВЕЛЛЕРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ N 40 ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС	Т	0,012473	5 843,56	72,89
32	1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,025445	4 200,00	106,87
33	1/10-140-40/30	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55	КГ	9,32408	4,33	40,37
34	1/55-50-10/215	ЭМАЛЬ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ХВ-785, СЛОНОВАЯ КОСТЬ	Т	0,004125	7 900,00	32,59

Составил Гл. Специалист

(должность служащего)

(подпись)

Корякина А.В.

(инициалы, фамилия)

Проверил ГИП

Деева Н.П.

1	2	3	4	5	6	7
		(должность служащего)	(подпись)	(инициалы, фамилия)		

Комплект чертежей: КМ

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
			M031004	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 28 м (ЛИСТ 30 ПОС)	МАШ.-Ч	28,1
			M041000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	43,932941
			M041400	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГРАДУСОВ	МАШ.-Ч	1,104156
			M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,314151
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	9,951127
			M340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,27125

Составил

Гл. Специалист

(должность служащего)

(подпись)

Корякина А.В.

(инициалы, фамилия)

Проверил

ГИП

(должность служащего)

(подпись)

Деева Н.П.

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ С ЗАМЕНОЙ КОТЛА ДКВР 10/13 №1 ОАО «ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА» ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПУХОВИЧСКИЙ РАЙОН Г.П.СВИСЛОЧЬ, УЛ.ПАРТИЗАНСКАЯ, Д.2

КОД ОБЪЕКТА: 01/12-25

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: КОТЕЛЬНАЯ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 01/12-25

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: КМ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №205

НА

КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

№	Обоснование	Единица измерения	Объем работ (Норма расхода)	Примечание
1	2	3	4	5
4	E9-64-1	Т	4,464	Ктруд.=1.03
	M021105	МАШ.-Ч	0,19	добавлен
	M021104	МАШ.-Ч	0,19	удален
8	E13-26-11	100 М2	0,0625	Объем=125*0.05/100 Кэмим=3; Кзп.м.=3; Кмат=3; Ктр=3; Ктруд.=3; Ктруд.м.=3
12	E9-30-1	Т КОНСТРУКЦИЙ	1,6941	Объем=round((1.96513-0.271), 0.0001) Кэмим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35, 1.03, 0.97; Ктруд.м.=1.35
	M021245	МАШ.-Ч	0,1	удален
	M021150	МАШ.-Ч	0,11	добавлен
	M021150	МАШ.-Ч	5,24	добавлен
	M021143	МАШ.-Ч	5,24	удален
13	E9-53-3	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,271	Кэмим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35, 1.133, 0.97; Ктруд.м.=1.35
	M021150	МАШ.-Ч	0,18	добавлен
	M021143	МАШ.-Ч	0,18	удален

УТВЕРЖДАЮ

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

" " 20 г.

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ С ЗАМЕНОЙ КОТЛА ДКВР 10/13 №1 ОАО «ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА» ПО АДРЕСУ:
МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПУХОВИЧСКИЙ РАЙОН Г.П.СВИСЛОЧЬ, УЛ.ПАРТИЗАНСКАЯ, Д.2

Код объекта: 01/12-25

Наименование здания, сооружения: КОТЕЛЬНАЯ

Шифр здания, сооружения: 01/12-25

Комплект чертежей: ГСВ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 206

(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

на ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА

Составлена в ценах на 01.03.2026

Стоимость 19.491 тысяч белорусских рублей

(дата разработки)

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей						Трудозатраты (чел.-ч.)	
			количество	заработная плата	эксплуатация машин и механизмов	в т.ч. заработная плата машинистов	материалы, изделия, конструкции (монтажные, оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость	рабочих	машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Марта 2026г.; Методика: Новое строительство; Зона: 2, Район: Минская обл., Пуховичский р-он, База НРР 2022г.											
00000/32061 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Теплоснабжение и газоснабжение. Газоснабжение. Трубопроводы - 40 М											
1	ПО	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1. 0000/1. 0000*									
2	ПО	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)*									
3	ПО	КОЭФФИЦИЕНТ НА СТЕС.УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА (П.3.1) К=1,35									
4	E19-6-3	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	КЛАПАН	92,50	10,27	1,38	74,01	6,06	182,84	5,29	0,09
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	2	185,00	20,54	2,76	148,02	12,12	365,68	10,58	0,18
5	3/3-40-40/П2	КЛАПАН ВНЗН-1 ДИАМ.100 (Цена на Госстройпортале на 01.02.2026 3393.00 Р/ШТ)	ШТ.				3 393,00	270,42	3 663,42		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2				6 786,00	540,84	7 326,84		
6 E16-9-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100 М ТРУБОПРОВ ОДА		1 920,53	162,22	38,25	2 285,21	173,92	4 541,88	109,88	2,39
	РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35		0,14	268,87	22,71	5,36	319,93	24,35	635,86	15,38	0,33
7 E16-8-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВ ОДА		696,20	36,29	13,68	2 674,83	215,37	3 622,69	40,64	0,82
	РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35		0,25	174,05	9,07	3,42	668,71	53,84	905,67	10,16	0,21
8 E16-8-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВ ОДА		696,20	36,64	13,68	1 524,76	123,07	2 380,67	40,64	0,82
	РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35		0,01	6,96	0,37	0,14	15,25	1,23	23,81	0,41	0,01
9 6/20-350-10/П1	ОТВОД КРУТОИЗГНУТЫЙ С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ 1,5 ДУ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, ОЦИНКОВАННЫЙ, С УГЛОМ 90 ГРАДУСОВ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,0 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.01.2026 50,65 р) (код оператора 54065)	ШТ.					51,57	3,62	55,19		
			4				206,28	14,48	220,76		
10 6/20-350-15/113	ПЕРЕХОД СТАЛЬНОЙ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 100 Х 80 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 108 Х 4-89 Х 3,5 ММ	ШТ.					7,93	0,56	8,49		
			1				7,93	0,56	8,49		
11 E19-15-2	ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ	100 М ГАЗОПРОВО ДА		906,47					906,47	47,12	
	РАЗРЯД=5.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1344 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35		0,37	335,39					335,39	17,43	
12 E19-15-1	ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ НА ПЛОТНОСТЬ	100 М ГАЗОПРОВО ДА		1 133,47			44,09	6,25	1 183,81	58,91	
	РАЗРЯД=5.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1344 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35		0,37	419,38			16,31	2,31	438,00	21,80	
14 3/3-50-80-10/20	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11627П1 ДИАМЕТРОМ 20 ММ (УСТАНОВКА УЧТ.П.8)	ШТ.					10,33	0,82	11,15		
			1				10,33	0,82	11,15		
15 3/3-50-80-10/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11627П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.					7,18	0,57	7,75		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1				7,18	0,57	7,75		
16	3/3-50-30-30/10	КРАНЫ МУФТОВЫЕ ТРЕХХОДОВЫЕ РУ16 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.				25,69	2,05	27,74		
			1				25,69	2,05	27,74		
17	E16-15-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	ШТ.	39,25	2,58	0,20	6,36	0,53	48,72	2,27	0,01
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	1	39,25	2,58	0,20	6,36	0,53	48,72	2,27	0,01
18	3/3-50-30-50/10	КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ С ФЛАНЦЕМ ДЛЯ МАНОМЕТРА 11Б38БК ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.				11,87	0,95	12,82		
			1				11,87	0,95	12,82		
19	Ц12-699-1	ЗАКЛАДНОЕ УСТРОЙСТВО ОТБОРА ДАВЛЕНИЯ ИДЕАЛЬНЫХ ГАЗОВ	1000 ШТ.	26 428,21	1 405,62	4,29	42,90	6,10	27 882,83	1 512,00	0,23
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=56.99%, План=44.4% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,001	26,43	1,41		0,04	0,01	27,89	1,51	
20	3/8-20-20-10/П1	ЗАКЛАДНАЯ ДЛЯ МАНОМЕТРА ЗК14-2-2-01 (цена на Госстройпортале на 01.11.2024 21,30 р) (код оператора 19208)	ШТ.				24,78	1,97	26,75		
			1				24,78	1,97	26,75		
21	E16-31-1	УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100 КРЕПЛЕНИЙ	1 236,38	7,72		4,85	0,69	1 249,64	72,90	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,12	148,37	0,93		0,58	0,08	149,96	8,75	
22	E16-31-2	УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	100 КРЕПЛЕНИЙ	1 373,76	7,72		4,85	0,69	1 387,02	81,00	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,02	27,48	0,15		0,10	0,01	27,74	1,62	
23	3/10-10-20-30/20	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-20	ШТ.				1,23	0,10	1,33		
			12				14,76	1,20	15,96		
24	3/10-10-20-30/90	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-100	ШТ.				3,70	0,29	3,99		
			2				7,40	0,58	7,98		
25	1/10-170-10/115	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ	ШТ.				2,47	0,35	2,82		
			0,01				0,02		0,02		
26	E16-32-6	УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	6,18			17,01	2,41	25,60	0,36	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	1	6,18			17,01	2,41	25,60	0,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	6/20-400-5/615	ГИЛЬЗА СТАЛЬНАЯ ИЗ ЧЕРНОЙ ТРУБЫ, ДЛИНОЙ 350 (400) ММ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.				5,01	0,35	5,36		
			1				5,01	0,35	5,36		
28	E16-12-4	УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	СОЕДИНЕНИЕ	38,55	5,28	0,20	66,61	5,52	115,96	2,23	0,01
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	2	77,10	10,56	0,40	133,22	11,04	231,92	4,46	0,02
29	E24-105-7	ВРЕЗКА ШТУЦЕРОМ ГАЗОПРОВОДОВ, ДИАМЕТР 100 ММ	ВРЕЗКА	160,99	103,63	62,59	10,29	1,18	276,09	7,84	4,29
		РАЗРЯД=6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.2102 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	1	160,99	103,63	62,59	10,29	1,18	276,09	7,84	4,29
30	1/55-20-20/30	СМЕСЬ КЛАДОЧНАЯ ГЛИНО-ШАМОТНАЯ (Цена на Госстройпортале 01.08.2024 760 р/т) (код оператора 12274)	Т				903,87	127,81	1 031,68		
			0,00057				0,52	0,07	0,59		
31	E25-122-1	КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ МЕТОДОМ РАДИОГРАФИРОВАНИЯ, ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ СРЕДЫ ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2), ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 100 ММ	СТЫК	24,53	83,28	42,39			107,81	1,42	2,27
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	2	49,06	166,56	84,78			215,62	2,84	4,54
32	1/10-135-30/106	ПРОЯВИТЕЛЬ MR 70	Л				80,00	11,31	91,31		
			0,1				8,00	1,13	9,13		
33	1/10-135-30/999131	ПРОЧАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ): ЗАКРЕПИТЕЛЬ	Л				20,17	2,85	23,02		
			0,1				2,02	0,29	2,31		
34	1/10-160-10/П1	ПЛЕНКА РАДИОГРАФИЧЕСКАЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ НУЖД (Цена на Госстройпортале 01.08.2024 26,80 р/шт) (код оператора 12041)	ШТ				31,87	4,51	36,38		
			2				63,74	9,02	72,76		
35	ПРИМЕЧАНИЕ: АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА										
36	E13-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 100 М2 021 (2 слоя)		317,38	10,04	0,78	140,44	19,86	487,72	16,98	0,05
		РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Примечание: к=2 Ктруд=1.35*2, Ктруд.маш=1.35*2	0,051	16,19	0,51	0,04	7,16	1,01	24,87	0,87	
37	E13-26-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ- 115 (2 слоя)	100 М2	200,11	6,26	0,78	152,48	21,48	380,33	11,80	0,05
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35*2, Ктруд.маш=1.35*2	0,051	10,21	0,32	0,04	7,78	1,10	19,41	0,60	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/32061			1 951	339	160	8 532	686	11 508	106,88	9,59
	ОХР и ОПР								1 987		
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								1 321		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ										14 816	
00000/32090 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Теплоснабжение и газоснабжение. Демонтаж											
38 ПРИМЕЧАНИЕ: РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ ГРУ КОТЛА ДКВР10/13											
39 Е16-10-1	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ (25, 20 ММ)	100 М ТРУБОПРОВ ОДА	426,44	29,15	6,93				455,59	24,40	0,43
	РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35*0.3, Ктруд.маш=1.35*0.3	0,35	149,25	10,20	2,43	К=1.35*0.3 10,20	К=1.35*0.3 2,43	К=0 10,20	К=0 159,45	8,54	0,15
40 Е16-10-2	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВ ОДА	430,61	29,84	6,99				460,45	24,64	0,44
	РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35*0.3, Ктруд.маш=1.35*0.3	0,5	215,31	14,92	3,50	К=1.35*0.3 14,92	К=1.35*0.3 3,50	К=0 14,92	К=0 230,23	12,32	0,22
41 Е16-10-8	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	100 М ТРУБОПРОВ ОДА	840,84	67,27	15,99				908,11	48,11	0,95
	РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35*0.3, Ктруд.маш=1.35*0.3	0,07	58,86	4,71	1,12	К=1.35*0.3 4,71	К=1.35*0.3 1,12	К=0 4,71	К=0 63,57	3,37	0,07
42 Е16-10-10	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 250 ММ	100 М ТРУБОПРОВ ОДА	1 674,60	113,88	32,14				1 788,48	95,81	1,85
	РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35*0.3, Ктруд.маш=1.35*0.3	0,3	502,38	34,16	9,64	К=1.35*0.3 34,16	К=1.35*0.3 9,64	К=0 34,16	К=0 536,54	28,74	0,56
43 Е65-58-6	ДЕМОНТАЖ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ ОДНОРЫЧАЖНЫХ	100 ШТ.	2 256,84	232,83	160,81				2 489,67	143,10	11,03
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,01	22,57	2,33	1,61	К=1.35 2,33	К=1.35 1,61	2,33	24,90	1,43	0,11
44 Е65-5-14	ДЕМОНТАЖ РЕГУЛЯТОРОВ РАСХОДА ДИАМЕТРОМ 50 ММ: РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ	100 ПРИБОРОВ	1 581,71	1,71	1,17				1 583,42	100,29	0,08
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,01	15,82	0,02	0,01	К=1.35 0,02	К=1.35 0,01	0,02	15,84	1,00	
45 Е65-58-6	ДЕМОНТАЖ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ ОДНОРЫЧАЖНЫХ	100 ШТ.	2 256,84	232,83	160,81				2 489,67	143,10	11,03
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,01	22,57	2,33	1,61	К=1.35 2,33	К=1.35 1,61	2,33	24,90	1,43	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	E65-58-6	ДЕМОНТАЖ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ ОДНОРЫЧАЖНЫХ: КЛАПАН ОТСЕКATEЛЬ	100 ШТ.	2 256,84	232,83	160,81			2 489,67	143,10	11,03
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,01	22,57	К=1.35 2,33	К=1.35 1,61			24,90	1,43	0,11
47	E65-4-20	СНЯТИЕ ФЛАНЦЕВЫХ ВЕНТИЛЕЙ: КРАН ДУ 50	100 ШТ.	1 205,50	5,41	3,74			1 210,91	76,44	0,26
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,07	84,39	К=1.35 0,38	К=1.35 0,26			84,77	5,35	0,02
48	E65-4-1	СНЯТИЕ КРАНОВ ВОДОРАЗБОРНЫХ ИЛИ ТУАЛЕТНЫХ: ДУ 25	100 ШТ.	101,56	0,57	0,39			102,13	6,44	0,03
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,03	3,05	К=1.35 0,02	К=1.35 0,01			3,07	0,19	
49	E65-4-1	СНЯТИЕ КРАНОВ ВОДОРАЗБОРНЫХ ИЛИ ТУАЛЕТНЫХ: ДУ 20	100 ШТ.	101,56	0,57	0,39			102,13	6,44	0,03
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,01	1,02	К=1.35 0,01	К=1.35			1,03	0,06	
50	E65-4-1	СНЯТИЕ КРАНОВ ВОДОРАЗБОРНЫХ ИЛИ ТУАЛЕТНЫХ: ДУ 15	100 ШТ.	101,56	0,57	0,39			102,13	6,44	0,03
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,05	5,08	К=1.35 0,03	К=1.35 0,02			5,11	0,32	
51	E66-41-1	ДЕМОНТАЖ ЗАДВИЖЕК ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ЗАДВИЖКА	13,18	13,38	4,14			26,56	0,82	0,19
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	1	13,18	К=1.35 13,38	К=1.35 4,14			26,56	0,82	0,19
52	E66-41-5	ДЕМОНТАЖ ЗАДВИЖЕК ДИАМЕТРОМ ДО 300 ММ: ЗАДВИЖКА 250 ММ	ЗАДВИЖКА	70,67	25,80	7,99			96,47	4,41	0,36
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	1	70,67	К=1.35 25,80	К=1.35 7,99			96,47	4,41	0,36
53	E65-54-1	ОТСОЕДИНЕНИЕ КОТЛОВ ОТ ТРУБОПРОВОДОВ	10 КОТЛОВ	3 565,60	356,24	246,04			3 921,84	226,08	16,88
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,1	356,56	К=1.35 35,62	К=1.35 24,60			392,18	22,61	1,69
54	E65-55-1	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРКАСОВ КОТЛОВ	100 Т	23 339,56	2 591,42	1 538,23	1 334,94	189,75	27 455,67	1 309,50	105,50
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,0008	18,67	К=1.35 2,07	К=1.35 1,23	1,07	0,15	21,96	1,05	0,08
55	E19-9-1	ДЕМОНТАЖ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ГАЗА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ФИЛЬТР	29,23	2,89	0,47			32,12	1,62	0,03
					К=1.35*0.3	К=1.35*0.3	К=0	К=0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=4.6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35*0.3, Ктруд.маш=1.35*0.3	1	29,23	2,89	0,47			32,12	1,62	0,03
56	E65-5-14	ДЕМОНТАЖ РЕГУЛЯТОРОВ РАСХОДА ДИАМЕТРОМ 50 ММ: РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ГАЗОВ, РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	100 ПРИБОРОВ	1 581,71	1,71	1,17			1 583,42	100,29	0,08
			0,02	31,63	К=1.35 0,03	К=1.35 0,02			31,66	2,01	
57	E65-58-6	ДЕМОНТАЖ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ ОДНОРЫЧАЖНЫХ. БЛОК КЛАПАНОВ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	100 ШТ.	2 256,84	232,83	160,81			2 489,67	143,10	11,03
			0,01	22,57	К=1.35 2,33	К=1.35 1,61			24,90	1,43	0,11
58	8/1/580 возвр. мат. без вкл. в док.	МЕТАЛЛОЛОМ	Т	3,2982							
59	ПРИМЕЧАНИЕ: МЕТАЛЛОЛОМ ПЕРЕДАЕТСЯ ЗАКАЗЧИКУ										
60	ПРИМЕЧАНИЕ: ОТВОЗ, ПРИЕМКА ОТХОДОВ (УЧТЕНЫ В ССР П.31.13)										
61	3991300-ПОГР обращение с отходами	СМЕШАННЫЕ ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА (ПОГРУЗКА)	Т	0,231				2,56 0,59	2,56 0,59		
63	С310-30.1 обращение с отходами	ПЕРЕВОЗКА ДО 30 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	Т	0,231				13,10 3,03	13,10 3,03		
65	3991300-РАЗГР обращение с отходами	СМЕШАННЫЕ ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА (РАЗГРУЗКА)	Т	0,231				3,12 0,72	3,12 0,72		
66	С999-9900.15 прием отходов	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ (Стоимость приеки отходов 22,5 р/т без НДС)	Т	0,231			22,50 5,20		22,50 5,20		
67	ПРИМЕЧАНИЕ: Количество отходов уточняется по месту производства работ, стоимость и обязанности по сдаче-приемке отходов согласовывается договорными отношениями										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/32090 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		1 645	154	62	1		1 800 1 771 1 095 4 666	98,13	3,81
		ИТОГО ПО Строительные работы (село) ОХРиОПР = 80.54% * Крекострукция/Кмодернизация; (нежил)=1.1 План.приб. = 61.93% ИТОГО		1 289	334	163	7 050	569	9 242 1 286 899 11 427	68,81	9,59
		ИТОГО ПО Монтаж технологических трубопроводов, включая трубопроводные детали и арматуру ОХРиОПР = 56.99% * Крекострукция/Кмодернизация; (нежил)=1.1 План.приб. = 44.4%		26	1		25	2	54 17 12	1,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО								83		
	ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы для			2 281	158	59	1 459	115	4 013	134,69	3,81
	строительства в сельской местности										
	ОХРиОПР = 95.37% * Креконтструкция/Кмодернизация; (нежил)=1.1								2 454		
	План.приб. = 64.32%								1 505		
	ИТОГО								7 972		
	ИТОГО			3 596	493	222	8 534	686	13 309	205,01	13,40
	ОХР и ОПР								3 757		
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								2 416		
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								4,2		
	ВСЕГО								19 482		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО								19 425		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА								3 570		
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО								491		
	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ								222		
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ								8 533		
	ТРАНСПОРТ								686		
	ОХР и ОПР								3 741		
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								2 404		
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО								56		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА								26		
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО								1		
	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ										
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ										
	ТРАНСПОРТ										
	ОХР и ОПР								17		
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								12		
	СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ:						5	4	9		
	В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ						5		5		
	В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА)							4	4		
	ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ								19 491		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ								205,01		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ								13,40		
	МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ										
	ПОГРУЗКА, Т								0,231		
	ТРАНСПОРТИРОВКА, Т								0,231		
	РАЗГРУЗКА, Т								0,231		
	ПРИЕМ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, Т								0,231		

Составил Гл. Специалист

(должность служащего)

(подпись)

Корякина А.В.

(инициалы, фамилия)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Проверил	ГИП					ДееваН.П.					
		(должность служащего)	(подпись)			(инициалы, фамилия)					

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ С ЗАМЕНОЙ КОТЛА ДКВР 10/13 №1 ОАО «ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА» ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПУХОВИЧСКИЙ РАЙОН Г.П.СВИСЛОЧЬ, УЛ.ПАРТИЗАНСКАЯ, Д.2

Код объекта: 01/12-25

Наименование здания, сооружения: КОТЕЛЬНАЯ

Шифр здания, сооружения: 01/12-25

Комплект чертежей: ГСВ

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №206
на ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА

Составлена в ценах на 01.03.2026
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч.	205,01		
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч.	13,4		
3	M400001	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00023	35,06	0,01
4	M340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,286416	2,50	0,72
5	M040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	11,28612	0,40	4,51
6	M021150	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.-Ч	0,983735	70,76	69,61
7	M150801	ЛАБОРАТОРИИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПОЛУСТАЦИОНАРНЫЕ	МАШ.-Ч	4,536	36,72	166,56
8	M330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,9656	0,55	1,08
9	M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,376974	0,86	0,32
10	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	7,90479	21,11	166,87
11	M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	19,123804	4,35	83,19
12	1/10-80-25/37	АСБЕСТОВЫЙ КАРТОН ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ КАОН-1 ТОЛЩИНОЙ 2 ММ	Т	0,00002	3 200,00	0,06
13	1/10-80-10/20	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 2-2,5 ММ	КГ	0,33	50,89	16,79
14	1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,000642	31 900,00	20,48
15	3/13-10-10/50	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00706	5 371,07	37,92
16	3/13-10-10/60	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,00274	5 520,00	15,12
17	1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	0,672	2,98	2,00
18	6/20-400-5/615	ГИЛЬЗА СТАЛЬНАЯ ИЗ ЧЕРНОЙ ТРУБЫ, ДЛИНОЙ 350 (400) ММ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	1	5,01	5,01
19	1/10-80-30/15	ГРАФИТ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ МАРКИ ГЛ-1	КГ	0,0185	3,59	0,07
20	1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0,918	6,36	5,84
21	3/8-20-20-10/П1	ЗАКЛАДНАЯ ДЛЯ МАНОМЕТРА ЗК14-2-2-01 (цена на Госстройпортале на 01.11.2024 21,30 р) (код оператора 19208)	ШТ.	1	24,78	24,78

1	2	3	4	5	6	7
22	1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,6603	0,75	1,25
23	3/3-40-40/П2	КЛАПАН ВНЗН-1 ДИАМ.100 (Цена на Госстройпортале на 01.02.2026 3393.00 Р/ШТ)	ШТ.	2	3 393,00	6 786,00
24	3/3-50-30-30/10	КРАНЫ МУФТОВЫЕ ТРЕХХОДОВЫЕ РУ16 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	1	25,69	25,69
25	3/3-50-30-50/10	КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ С ФЛАНЦЕМ ДЛЯ МАНОМЕТРА 11Б38БК ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	1	11,87	11,87
26	3/3-50-80-10/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	1	7,18	7,18
27	3/3-50-80-10/20	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	1	10,33	10,33
28	1/10-230-40-20/28	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, БЕЖЕВАЯ	Т	0,000139	4 900,00	0,68
29	1/10-230-50-15/22	КСИЛОЛ	Л	0,175797	7,53	1,32
30	1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	0,2185	56,34	12,31
31	8/1/580	МЕТАЛЛОЛОМ	Т	0,4332		
32	1/10-10-10/180	МОДИФИЦИРОВАННАЯ СУХАЯ ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕЗУСАДОЧНЫХ РАСШИРЯЮЩИХСЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ И БЕТОНОВ С ВЫСОКОЙ ОДНОРОДНОСТЬЮ	Т	0,000147	1 151,60	0,17
33	1/10-280-10/20	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ	ШТ.	0,296	0,76	0,22
34	1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,422	6,70	2,83
35	6/20-350-10/П1	ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ 1,5 ДУ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, ОЦИНКОВАННЫЙ, С УГЛОМ 90 ГРАДУСОВ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,0 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.01.2026 50,65 р) (код оператора 54065)	ШТ.	4	51,57	206,28
36	6/20-350-15/113	ПЕРЕХОД СТАЛЬНОЙ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 100 X 80 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 108 X 4-89 X 3,5 ММ	ШТ.	1	7,93	7,93
37	1/10-160-10/П1	ПЛЕНКА РАДИОГРАФИЧЕСКАЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ НУЖД (Цена на Госстройпортале 01.08.2024 26,80 р/шт) (код оператора 12041)	ШТ	2	31,87	63,74
38	1/10-140-60-5/5	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, НЕОМЕДНЕННАЯ, ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00057	4 000,00	2,28
39	1/10-150-15/105	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	4	0,59	2,36
40	1/10-135-30/999131	ПРОЧАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ): ЗАКРЕПИТЕЛЬ	Л	0,1	20,17	2,02
41	1/10-135-30/106	ПРОЯВИТЕЛЬ MR 70	Л	0,1	80,00	8,00
42	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,00338	164,36	0,56

1	2	3	4	5	6	7
43	1/10-170-10/115	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ	ШТ.	0,01	2,47	0,02
44	1/55-20-20/30	СМЕСЬ КЛАДОЧНАЯ ГЛИНО-ШАМОТНАЯ (Цена на Госстройпортале 01.08.2024 760 р/т) (код оператора 12274)	Т	0,00057	903,87	0,52
45	8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,2311		
46	1/10-230-40-65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	0,4474	12,50	5,59
47	6/20-50-50/209	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3 ММ	М	0,27	15,16	4,09
48	6/20-50-50/217	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,0 ММ	М	14	20,60	288,40
49	1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	0,1428	4,25	0,61
50	3/7-10-10-10/20	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	1	14,96	14,96
51	3/7-10-10-10/30	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	25	26,44	661,00
52	3/11-10-10-20/100	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	8	27,80	222,40
53	3/10-10-20-30/90	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-100	ШТ.	2	3,70	7,40
54	3/10-10-20-30/20	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-20	ШТ.	12	1,23	14,76
55	1/10-140-20/5	ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ	Т	0,00016	29 992,50	4,80
56	1/10-140-40/90	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	0,9902	13,50	13,37
57	1/10-140-40/95	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00018	11 990,00	2,16
58	1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,001188	4 200,00	4,99
59	1/10-140-40/25	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/45	КГ	0,01	4,29	0,04
60	1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	0,918	7,81	7,17

Составил Гл. Специалист

(должность служащего)

(подпись)

Корякина А.В.

(инициалы, фамилия)

Проверил ГИП

(должность служащего)

(подпись)

Деева Н.П.

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ С ЗАМЕНОЙ КОТЛА ДКВР 10/13 №1 ОАО «ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА» ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПУХОВИЧСКИЙ РАЙОН Г.П.СВИСЛОЧЬ, УЛ.ПАРТИЗАНСКАЯ, Д.2

Код объекта: 01/12-25

Наименование здания, сооружения: КОТЕЛЬНАЯ

Шифр здания, сооружения: 01/12-25

Комплект чертежей: ГСВ

ВЕДОМОСТЬ №206


объемов работ и расхода ресурсов

на ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
		объем				
1	2	3	4	5	6	7
00000/32061	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Теплоснабжение и газоснабжение. Газоснабжение. Трубопроводы	М	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	106,88
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,59
			1/10-10-10/180	МОДИФИЦИРОВАННАЯ СУХАЯ ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕЗУСАДОЧНЫХ РАСШИРЯЮЩИХСЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ И БЕТОНОВ С ВЫСОКОЙ ОДНОРОДНОСТЬЮ	Т	0,000147
			1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,000613
			1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,4603
			1/10-135-30/106	ПРОЯВИТЕЛЬ MR 70	Л	0,1
			1/10-135-30/999131	ПРОЧАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ): ЗАКРЕПИТЕЛЬ	Л	0,1
			1/10-140-20/5	ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ	Т	0,00016
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,001188
			1/10-140-40/25	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/45	КГ	0,01
			1/10-140-40/90	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	0,9902
			1/10-140-40/95	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00018
			1/10-140-60-5/5	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, НЕОМЕДНЕННАЯ, ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00057
			1/10-150-15/105	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	4
			1/10-160-10/П1	ПЛЕНКА РАДИОГРАФИЧЕСКАЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ НУЖД (Цена на Госстройпортале 01.08.2024 26,80 р/шт) (код оператора 12041)	ШТ	2
			1/10-170-10/115	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ	ШТ.	0,01
			1/10-230-40-20/28	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, БЕЖЕВАЯ	Т	0,000139
			1/10-230-40-65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	0,4474
			1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	0,918
			1/10-230-50-15/22	КСИЛОЛ	Л	0,175797
			1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,422
			1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	0,1428
			1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	0,2185
			1/10-280-10/20	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ	ШТ.	0,296
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	0,672
			1/10-80-10/20	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 2-2.5 ММ	КГ	0,33
			1/10-80-25/37	АСБЕСТОВЫЙ КАРТОН ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ КАОН-1 ТОЛЩИНОЙ 2 ММ	Т	0,00002
			1/10-80-30/15	ГРАФИТ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ МАРКИ ГЛ-1	КГ	0,0185
			1/55-20-20/30	СМЕСЬ КЛАДОЧНАЯ ГЛИНО-ШАМОТНАЯ (Цена на Госстройпортале 01.08.2024 760 р/т) (код оператора 12274)	Т	0,00057
			1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0,918

1	2	3	4	5	6	7
			3/10-10-20-30/20	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-20	ШТ.	12
			3/10-10-20-30/90	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-100	ШТ.	2
			3/11-10-10-20/100	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСПЗ ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	8
			3/13-10-10/50	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00706
			3/13-10-10/60	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,00274
			3/3-40-40/П2	КЛАПАН ВНЗН-1 ДИАМ.100 (Цена на Госстройпортале на 01.02.2026 3393.00 Р/ШТ)	ШТ.	2
			3/3-50-30-30/10	КРАНЫ МУФТОВЫЕ ТРЕХХОДОВЫЕ РУ16 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	1
			3/3-50-30-50/10	КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ С ФЛАНЦЕМ ДЛЯ МАНОМЕТРА 11638БК ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	1
			3/3-50-80-10/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11627П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	1
			3/3-50-80-10/20	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11627П1 ДИАМЕТРОМ 20 ММ (УСТАНОВКА УЧТ.П.8)	ШТ.	1
			3/7-10-10-10/20	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	1
			3/7-10-10-10/30	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	25
			3/8-20-20-10/П1	ЗАКЛАДНАЯ ДЛЯ МАНОМЕТРА ЗК14-2-2-01 (цена на Госстройпортале на 01.11.2024 21,30 р) (код оператора 19208)	ШТ.	1
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,00338
			6/20-350-10/П1	ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ 1,5 ДУ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, ОЦИНКОВАННЫЙ, С УГЛОМ 90 ГРАДУСОВ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,0 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.01.2026 50,65 р) (код оператора 51065)	ШТ.	4
			6/20-350-15/113	ПЕРЕХОД СТАЛЬНОЙ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 100 X 80 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 108 X 4-89 X 3-5 ММ	ШТ.	1
			6/20-400-5/615	ГИЛЬЗА СТАЛЬНАЯ ИЗ ЧЕРНОЙ ТРУБЫ, ДЛИНОЙ 350 (400) ММ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	1
			6/20-50-50/209	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3 ММ	М	0,27
			6/20-50-50/217	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,0 ММ	М	14
			М021150	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.-Ч	0,126225
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	12,830508
			М040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	3,547935
			М150801	ЛАБОРАТОРИИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПОЛУСТАЦИОНАРНЫЕ	МАШ.-Ч	4,536

1	2	3	4	5	6	7
			M330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,9656
			M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,376974
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	4,949208
			M340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,286416
			M400001	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00023
00000/32090	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Теплоснабжение и газоснабжение. Демонтаж		C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	98,13
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,81
			1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,000029
			1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,2
			8/1/580	МЕТАЛЛОЛОМ	Т	3,7314
			8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,2311
			M021150	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.-Ч	0,85751
			M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	6,293296
			M040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	7,738185
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	2,955582

Составил	Гл.Специалист (должность служащего)	 (подпись)	Корякина А.В. (инициалы, фамилия)
Проверил	ГИП (должность служащего)	 (подпись)	Деева Н.П. (инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ С ЗАМЕНОЙ КОТЛА ДКВР 10/13 №1 ОАО «ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА» ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПУХОВИЧСКИЙ РАЙОН Г.П.СВИСЛОЧЬ, УЛ.ПАРТИЗАНСКАЯ, Д.2

КОД ОБЪЕКТА: 01/12-25

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: КОТЕЛЬНАЯ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 01/12-25

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: ГСВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №206

НА

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА

№	Обоснование	Единица измерения	Объем работ (Норма расхода)	Примечание
1	2	3	4	5
4	E19-6-3	КЛАПАН	2	Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
6	E16-9-4	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,14	Объем=14/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	6/20-50-50/217	М	100	добавлен
	3/7-10-30-10/40	М	100	удален
	М021150	МАШ.-Ч	0,341	добавлен
	М020130	МАШ.-Ч	0,31	удален
7	E16-8-3	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,25	Объем=25/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	М021150	МАШ.-Ч	0,176	добавлен
	М020130	МАШ.-Ч	0,16	удален
8	E16-8-2	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,01	Объем=1/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	М021150	МАШ.-Ч	0,176	добавлен
	М020130	МАШ.-Ч	0,16	удален
11	E19-15-2	100 М ГАЗОПРОВОДА	0,37	Объем=37/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
12	E19-15-1	100 М ГАЗОПРОВОДА	0,37	Объем=37/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
13	E16-15-1	ШТ.		Объем=(1+1+1)*0 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
17	E16-15-1	ШТ.	1	Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
19	Ц12-699-1	1000 ШТ.	0,001	Объем=1/1000 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
21	E16-31-1	100 КРЕПЛЕНИЙ	0,12	Объем=12/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
22	E16-31-2	100 КРЕПЛЕНИЙ	0,02	Объем=2/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
26	E16-32-6	ШТ.	1	Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
28	E16-12-4	СОЕДИНЕНИЕ	2	Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
29	E24-105-7	ВРЕЗКА	1	Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
31	E25-122-1	СТЫК	2	Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35

36	E13-16-6	100 М2	0,051	Объем=5.1/100 Кэммим=1.35, 2; Кзп.м.=1.35, 2; Кмат=2; Ктр=2; Ктруд.=1.35, 2; Ктруд.м.=1.35, 2
37	E13-26-6	100 М2	0,051	Объем=5.1/100 Кэммим=1.35, 2; Кзп.м.=1.35, 2; Кмат=2; Ктр=2; Ктруд.=1.35, 2; Ктруд.м.=1.35, 2
39	E16-10-1	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,35	Объем=(25+10)/100 Кэммим=1.35, 0.3; Кзп.м.=1.35, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.35, 0.3; Ктруд.м.=1.35, 0.3
	M020130	МАШ.-Ч	0,19	удален
	M021150	МАШ.-Ч	0,209	добавлен
40	E16-10-2	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,5	Объем=50/100 Кэммим=1.35, 0.3; Кзп.м.=1.35, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.35, 0.3; Ктруд.м.=1.35, 0.3
	M020130	МАШ.-Ч	0,19	удален
	M021150	МАШ.-Ч	0,209	добавлен
41	E16-10-8	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,07	Объем=7/100 Кэммим=1.35, 0.3; Кзп.м.=1.35, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.35, 0.3; Ктруд.м.=1.35, 0.3
	M020130	МАШ.-Ч	0,67	удален
	M021150	МАШ.-Ч	0,737	добавлен
42	E16-10-10	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,3	Объем=30/100 Кэммим=1.35, 0.3; Кзп.м.=1.35, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.35, 0.3; Ктруд.м.=1.35, 0.3
	M020130	МАШ.-Ч	1,58	удален
	M021150	МАШ.-Ч	1,738	добавлен
43	E65-58-6	100 ШТ.	0,01	Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
44	E65-5-14	100 ПРИБОРОВ	0,01	Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
45	E65-58-6	100 ШТ.	0,01	Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
46	E65-58-6	100 ШТ.	0,01	Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
47	E65-4-20	100 ШТ.	0,07	Объем=7/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
48	E65-4-1	100 ШТ.	0,03	Объем=3/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
49	E65-4-1	100 ШТ.	0,01	Объем=1/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
50	E65-4-1	100 ШТ.	0,05	Объем=5/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
51	E66-41-1	ЗАДВИЖКА	1	Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	M021150	МАШ.-Ч	0,14	добавлен
	M021143	МАШ.-Ч	0,14	удален
52	E66-41-5	ЗАДВИЖКА	1	Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	M021150	МАШ.-Ч	0,27	добавлен
	M021143	МАШ.-Ч	0,27	удален
53	E65-54-1	10 КОТЛОВ	0,1	Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
54	E65-55-1	100 Т	0,0008	Объем=0.08/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
55	E19-9-1	ФИЛЬТР	1	Кэммим=1.35, 0.3; Кзп.м.=1.35, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.35, 0.3; Ктруд.м.=1.35, 0.3
56	E65-5-14	100 ПРИБОРОВ	0,02	Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35

57	E65-58-6	100 ШТ.	0,01	Кэмин=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
----	----------	---------	------	--

УТВЕРЖДАЮ

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

" " 20 г.

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ С ЗАМЕНОЙ КОТЛА ДКВР 10/13 №1 ОАО «ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА» ПО АДРЕСУ:
МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПУХОВИЧСКИЙ РАЙОН Г.П.СВИСЛОЧЬ, УЛ.ПАРТИЗАНСКАЯ, Д.2

Код объекта: 01/12-25

Наименование здания, сооружения: КОТЕЛЬНАЯ

Шифр здания, сооружения: 01/12-25

Комплект чертежей:

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 207

(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

на ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Составлена в ценах на 01.03.2026

(дата разработки)

Стоимость 45.072 тысяч белорусских рублей

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей						Трудозатраты (чел-ч.)	
			количество	заработная плата	эксплуатация машин и механизмов	в т.ч. заработная плата машинистов	материалы, изделия, конструкции (монтажные, оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость	рабочих	машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Марта 2026г.; Методика: Новое строительство; Зона: 2, Район: Минская обл., Пуховичский р-он, База НРР 2022г.											
00000/34032 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Электротехнические установки ЭО. Электротехнические установки - 6 ШТ											
1 ПРИМЕЧАНИЕ: К для ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1. 0000/1. 0000*											
2 ПРИМЕЧАНИЕ: БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)*											
3 ПРИМЕЧАНИЕ: КОЭФФИЦИЕНТ НА СТЕС.УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА (П.3.1) К=1,35											
4	ц8-572-4	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА 1200 X 1000 ММ	ШТ.	83,97	57,13	18,51	2,25	0,32	143,67	4,71	0,89
					К=1.35	К=1.35					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	1	83,97	57,13	18,51	2,25	0,32	143,67	4,71	0,89
5	5/30-30-1-2/П1	ШКАФ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 0,23-0,4 кВ (02/07-2025-1-ЭОМ.ОЛ1) СО СЧЕТЧИКОМ И БЛОКОМ АВР (Стоимость поставщика на 01.03.2026 14171,90)	ШТ.				14 171,90	812,05	14 983,95		
			1				14 171,90	812,05	14 983,95		
8	ц8-526-3	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 250 А	ШТ.	68,34	1,97	0,34	30,27	2,23	102,81	3,73	0,03
		РАЗРЯД=4.8, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0815 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	1	68,34	1,97	0,34	30,27	2,23	102,81	3,73	0,03
9	5/30-30-1-6-3/П1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА 88-32, ЗР 25кА 100А (Цена поставщика на 01.03.2026 474,40 р/шт)	ШТ.				474,40	27,18	501,58		
			1				474,40	27,18	501,58		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/34032 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		152	59	19	14 679	842	15 732 115 61 15 908	8,44	0,92
	00000/34011	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Электроосвещение ЭО. Электроснабжение - 3.3 М КАБЕЛЯ									
10	ПРИМЕЧАНИЕ:	КАБЕЛИ, ПРОВОДА, ЭЛЕКТРОМОНТАЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ									
12	ц8-148-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ (ИЗМ.1.1 ЛИСТ 2-ЭМ.СО)	100 М КАБЕЛЯ	272,30	75,56	24,68	43,84	2,57	394,27	15,58	1,19
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,55	149,77	41,56	13,57	24,11	1,41	216,85	8,57	0,65
13	ц8-148-2	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 2 КГ	100 М КАБЕЛЯ	402,32	108,82	36,45	43,84	2,57	557,55	23,02	1,76
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,12	48,28	13,06	4,37	5,26	0,31	66,91	2,76	0,21
14	ц8-147-10	КАБЕЛИ ДО 35КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1 М ДО 1 КГ (ИЗМ.1.2 ЛИСТ 1-ЭМ.СО)	100 М КАБЕЛЯ	386,98	56,32	16,27	124,29	8,63	576,22	22,14	0,78
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	1,95	754,61	109,82	31,73	242,37	16,83	1 123,63	43,17	1,52
15	ц8-147-11	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1 М ДО 2 КГ	100 М КАБЕЛЯ	473,58	113,59	27,49	119,37	7,78	714,32	27,09	1,32
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,68	322,03	77,24	18,69	81,17	5,29	485,73	18,42	0,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	5/10-10-10-10-1/122	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ (А)-LS П 3 X 2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ, В ПЛОСКОМ ИСПОЛНЕНИИ	1000 М				2 750,77	157,62	2 908,39		
			0,0459				126,26	7,23	133,49		
17	5/10-10-20-15-1/76	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(А) - LS 5 X 2,5 - 1 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛ Х ЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО - И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ПЯТЬЮ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ (ИЗМ.1.2 ЛИСТ 1-ЭМ.СО)	1000 М				6 415,42	367,60	6 783,02		
			0,1989				1 276,03	73,12	1 349,15		
18	5/10-10-10-10-1/84	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ (А)-LS 5 X 10-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ПЯТЬЮ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М				21 246,20	1 217,41	22 463,61		
			0,0102				216,71	12,42	229,13		
19	5/10-10-10-10-1/88	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ (А)-LS 5 X 50-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ПЯТЬЮ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 50 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ (ИЗМ.1.3 ЛИСТ 1-ЭМ.СО)	1000 М				112 584,41	6 451,09	119 035,50		
			0,0816				9 186,89	526,41	9 713,30		
20	ПРИМЕЧАНИЕ: ЭЛЕКТРОМОНТАЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ										
21	5/30-999/П1	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ 180x180x91 Аbox 160-L (Стоимость на 01.05.2025 231,00 (код оператора 35405)	ШТ.				256,69	14,71	271,40		
			6				1 540,14	88,26	1 628,40		
22	Ц8-574-1	РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ, КАБЕЛИ ИЛИ ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2	100 ЖИЛ	404,23	1,22	0,46	137,07	8,87	551,39	22,68	0,03
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,3	121,27	К=1.35 0,37	К=1.35 0,14	41,12	2,66	165,42	6,80	0,01
23	5/60-20-5/37	КЛЕММА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ СМК 222-413 (С РЫЧАГОМ) 3 ОТВЕРСТИЯ 0,08-2,5(4,0) ММ2	ШТ.				0,66	0,04	0,70		
			6				3,96	0,24	4,20		
24	5/60-20-5/38	КЛЕММА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ СМК 222-415 (С РЫЧАГОМ) 5 ОТВЕРСТИЙ 0,08-2,5(4,0) ММ2	ШТ.				1,03	0,06	1,09		
			6				6,18	0,36	6,54		
25	5/20-30-3/П1	ХОМУТ РЕХАНТ, НЕЙЛОН (Цена поставщика на 01.03.2026 1,41 р/шт с НДС)	100 ШТ.				117,50	6,73	124,23		
			1				117,50	6,73	124,23		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	ц8-407-202	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 40 ММ, КРЕПЛЕНИЕ ДЮБЕЛЯМИ	100 М	893,60	996,79	730,66	403,41	24,20	2 318,00	51,12	42,57
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=61.01%, План=35.49% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,02	17,87	К=1.35 19,94	К=1.35 14,61	8,07	0,48	46,36	1,02	0,85
27	6/20-20-20/13	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,2 ММ	М				6,28	0,44	6,72		
			2,04				12,81	0,90	13,71		
28	ц8-411-1	РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 48 ММ (ИЗМ.1.1 ЛИСТ 2-ЭМ.СО)	100 М	761,23	115,94	14,01	636,42	38,03	1 551,62	43,55	0,68
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=61.01%, План=35.49% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,65	494,80	К=1.35 75,36	К=1.35 9,11	413,67	24,72	1 008,55	28,31	0,44
29	5/20-10-9/56	МЕТАЛЛУРУКАВ ТИПА РЗ-Ц-ПВХ-25 ИЗ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ЛЕНТЫ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ (ИЗМ.1.1 ЛИСТ 2-ЭМ.СО)	М				6,44	0,37	6,81		
			56,1				361,28	20,76	382,04		
30	5/20-10-9/57	МЕТАЛЛУРУКАВ ТИПА РЗ-Ц-ПВХ-32 ИЗ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ЛЕНТЫ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М				7,67	0,44	8,11		
			10,2				78,23	4,49	82,72		
31	ц8-916-2	ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ (ОБЛЕГЧЕННЫЕ), ПРОВОЛОЧНЫЕ ШИРИНОЙ 120 (50) ММ ПО ПОТОЛКУ, КРЕПЛЕНИЕ С-ПОДВЕСАМИ	100 М	771,69	4,58		36,47	5,16	817,90	50,45	
		РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХриОПР=61.01%, План=35.49% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,3	231,51	К=1.35 1,37	К=1.35	10,94	1,55	245,37	15,14	
32	ц8-916-1	ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ (ОБЛЕГЧЕННЫЕ), ПРОВОЛОЧНЫЕ ШИРИНОЙ 120 (50) ММ ПО СТЕНЕ, КРЕПЛЕНИЕ КРОНШТЕЙНАМИ	100 М	906,12	4,87		56,69	8,00	975,68	59,24	
		РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХриОПР=61.01%, План=35.49% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,3	271,84	К=1.35 1,46	К=1.35	17,01	2,40	292,71	17,77	
33	5/20-10-1/50	ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ 50 X 50, ОЦИНКОВАННЫЙ ГОРЯЧИМ СПОСОБОМ, ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ	М				7,63	0,44	8,07		
			60				457,80	26,40	484,20		
34	5/20-10-1/150	КРЫШКА ЛОТКА КАБЕЛЬНОГО ШИРИНОЙ 50 ММ ИЗ СТАЛИ S= 0,55 ММ (ЦИНКОВАНИЕ ПО МЕТОДУ СЕНДЗИМИРА)	М				4,61	0,26	4,87		
			60				276,60	15,60	292,20		
35	5/20-10-1/ПЗ	ПЕРЕГОРОДКА SER В ЛОТОК ВЫСОТОЙ 50 ММ ДЛИНОЙ 3000 ММ ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННАЯ 36480NDZ (Стоимость на 01.07.2025 9,00 р/м)	М				9,78	0,56	10,34		
			60				586,80	33,60	620,40		
36	5/20-10-1/П10	СОЕДИНЕНИЯ ЛОТКОВ 50x50 (Стоимость на Госстройпортале на 01.12.2024 1,66 р/шт)	ШТ				1,92	0,11	2,03		
			20				38,40	2,20	40,60		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	5/20-10-1/П4	ПОРОВОТЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СРО 90 И СОЕДИНЕНИЯ ЛОТКОВ 50x50 (Стоимость на Госстройпортале на 01.06.2024 14,49 р/шт) (код оператора 5010)	ШТ				17,49	1,00	18,49		
			1				17,49	1,00	18,49		
38	5/20-10-1/П5	Т-ОБРАЗНОЕ ОТВЕТВЛЕНИЕ ЛОТКОВ ВЫСОТОЙ 50 ММ ШИРИНОЙ 500 ММ (Стоимость на 01.07.2024 56,43 р/шт) (код оператора 11125)	ШТ				67,60	3,87	71,47		
			2				135,20	7,74	142,94		
39	5/20-10-999/П1	МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДВЕСКИ И КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЕЙ (Цена на Госстройпортале на 01.07.2025 160 р/шт) (код оператора 42093)	ШТ.				160,00	9,17	169,17		
			22				3 520,00	201,74	3 721,74		
40	5/20-30-3/П2	КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОВОЕ/НАПОЛЬНОЕ ПОД ЛОТКИ ВММ1040 (Стоимость на Госстройпортале на 01.09.2025 19,70 р) (код оператора 41960)	ШТ.				20,95	1,20	22,15		
			4				83,80	4,80	88,60		
41	ц8-411-4	ВВОД ГИБКИЙ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛУКАВА ДО 27 ММ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=61.01%, План=35.49% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	ВВОД	24,78	37,64 К=1.35	14,01 К=1.35	3,83	0,24	66,49	1,42	0,68
			4	99,12	150,56	56,04	15,32	0,96	265,96	5,68	2,72
42	ц8-411-5	ВВОД ГИБКИЙ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛУКАВА ДО 48 ММ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=61.01%, План=35.49% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	ВВОД	24,78	37,64 К=1.35	14,01 К=1.35	0,26	0,03	62,71	1,42	0,68
			1	24,78	37,64	14,01	0,26	0,03	62,71	1,42	0,68
43	5/20-20-3-5/П2	МУФТА ВВОДНАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 25 ММ МВв-25 (Стоимость на 01.01.2024 4,90 р.) (код оператора 3340)	ШТ.				6,13	0,35	6,48		
			4				24,52	1,40	25,92		
44	5/20-20-3-5/П1	МУФТА ВВОДНАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 32 ММ МВв-32 (Стоимость на 01.10.2024 6,96 р.) (код оператора 3341)	ШТ.				8,16	0,47	8,63		
			1				8,16	0,47	8,63		
45	5/20-10-3/П4	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ (Стоимость на 01.11.2025 0,20 р/шт) (код оператора 3391)	ШТ.				0,21	0,01	0,22		
			30				6,30	0,30	6,60		
46	ц8-901-1	СТОЙКИ СБОРНЫХ КАБЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (БЕЗ ПОЛОК), МАССА ДО 1,6 КГ 100 ШТ. РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХриОПР=61.01%, План=35.49% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	100 ШТ.	897,29	32,87 К=1.35	6,51 К=1.35	563,12	32,90	1 526,18	52,91	0,30
			0,33	296,11	10,85	2,15	185,83	10,86	503,65	17,46	0,10
47	5/20-10-3/ПЗ	СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ ВРМ-29 (Стоимость на 01.01.2026 11,74 р) (код оператора 22848)	ШТ.				11,74	0,67	12,41		
			33				387,42	22,11	409,53		
48	5/20-10-3/П1	СТОЙКА МОНТАЖНАЯ Н=1,8 М ЕХ-ST18U (Стоимость на Госстройпортале на 01.01.2026 178,08 р) (код оператора 53762)	ШТ.				181,30	10,39	191,69		
			3				543,90	31,17	575,07		
49	5/20-20-3-999/П1	ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ТРУБ 25-63 мм (стяжка) ДКС 51263	ШТ.				2,29	0,13	2,42		
			20				45,80	2,60	48,40		
50	1/55-50-20/13	КРАСКА ЦИНКОНАПОЛНЕННАЯ "ЦИНОЛ" (400 мл)	КГ				38,10	5,39	43,49		
			0,5				19,05	2,70	21,75		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/34011 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		2 832	539	164	20 122	1 162	24 655 2 011 1 063 27 729	166,52	8,08
	00000/34040	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Молниезащита ЭУП									
51	ц8-472-6	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	100 М	448,34	71,93	11,79	408,72	27,86	956,85	25,65	0,57
			0,1	44,83	7,19	1,18	40,87	2,79	95,68	2,57	0,06
52	ц8-472-8	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 8 ММ, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	100 М	474,29	60,06	7,29	300,22	21,41	855,98	27,14	0,35
			0,15	71,14	9,01	1,09	45,03	3,21	128,39	4,07	0,05
53	5/20-30-2/5	ДЕРЖАТЕЛЬ ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ К188 УЗ	1000 ШТ. 0,008				1 148,80 9,19	65,83 0,53	1 214,63 9,72		
54	ц8-472-10	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ МЕДНОГО ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	100 М	963,21	23,80	2,24	688,23	39,59	1 714,83	55,11	0,11
			0,2	192,64	4,76	0,45	137,65	7,92	342,97	11,02	0,02
55	5/10-20-60-2/8	ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВ1 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000 М 0,0204				4 777,29 97,46	273,74 5,58	5 051,03 103,04		
56	5/20-30-2/П1	СОЕДИНИТЕЛЬ ПРУТОК NG3101 (Цена на Госстройпортале на 01.04.2025 78,01 р/шт) (код оператора 40108)	шт 4				82,68 330,72	3,98 15,92	86,66 346,64		
57	5/20-30-1-2/999120	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ МЕДНЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 12	ШТ. 41				2,01 82,41	0,12 4,92	2,13 87,33		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/34040 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		309	21	3	743	41	1 114 209 110 1 433	17,66	0,13
		ИТОГО ПО Электромонтажные работы (нов) ОХРиОПР = 61.01% * Креконтструкция/Кмодернизация; (нежил)=1.1 План.приб. = 35.49% ИТОГО		3 293	619	186	35 545	2 045	41 502 2 335 1 235 45 072	192,62	9,13
		ИТОГО ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ		3 293	619	186	35 545	2 045	41 502 2 335 1 235 4,1	192,62	9,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО							45 072		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							36 204		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА									
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО									
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ									
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							34 243		
		ТРАНСПОРТ							1 961		
		ОХР И ОПР									
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							8 867		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							3 293		
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							619		
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							186		
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							1 301		
		ТРАНСПОРТ							84		
		ОХР И ОПР							2 335		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 235		
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							192,62		
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							9,13		

Составил Гл. Специалист

(должность служащего)

(подпись)

Корякина А.В.

(инициалы, фамилия)

Проверил ГИП

(должность служащего)

(подпись)

Деева Н.П.

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ С ЗАМЕНОЙ КОТЛА ДКВР 10/13 №1 ОАО «ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА» ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПУХОВИЧСКИЙ РАЙОН Г.П.СВИСЛОЧЬ, УЛ.ПАРТИЗАНСКАЯ, Д.2

Код объекта: 01/12-25

Наименование здания, сооружения: КОТЕЛЬНАЯ

Шифр здания, сооружения: 01/12-25

Комплект чертежей:

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №207
на ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Составлена в ценах на 01.03.2026
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч.	192,62		
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч.	9,13		
3	M400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	4,097385	40,66	166,60
4	M030203	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т	МАШ.-Ч	20,23407	0,83	16,79
5	M021150	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.-Ч	3,745575	70,76	265,04
6	M021105	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,44982	107,71	48,45
7	M030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	20,56752	1,23	25,30
8	M330302	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,1134	1,00	0,11
9	M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,05254	0,89	1,83
10	M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	20,368125	0,86	17,52
11	M030902	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	0,80541	20,92	16,85
12	M350451	ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0,3375	0,39	0,13
13	M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	13,93362	4,35	60,61
14	5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,21877	6,25	1,37
15	5/20-30-5/3	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У153 У3,5	1000 ШТ.	0,002	90,00	0,18
16	5/20-30-5/1	БИРКА-ОКОНЦЕВАТЕЛЬ У136 У3/5	100 ШТ.	0,306	8,25	2,52
17	1/10-240-10-15/6	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 6 ММ	Т	0,000404	3 943,75	1,59
18	1/10-240-10- 15/14	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 8 ММ	Т	0,004334	3 825,02	16,58
19	1/10-240-10- 10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001561	3 425,01	5,35
20	1/10-240-15/250	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ 6-10 ММ ДЛИНОЙ 50 ММ	КГ	0,02	4,03	0,08
21	5/20-30-4/4	ВТУЛКА В42 УХЛ2	100 ШТ.	0,065	19,00	1,24
22	5/30-30-1-6-3/П1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА 88-32, ЗР 25кА 100А (Цена поставщика на 01.03.2026 474,40 р/шт)	ШТ.	1	474,40	474,40
23	5/20-30-3/7	ГАЙКА УСТАНОВОЧНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ К 484	100 ШТ.	0,013	249,90	3,25
24	5/20-30-3/8	ГАЙКА УСТАНОВОЧНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ К 485	100 ШТ.	0,065	278,20	18,08

1	2	3	4	5	6	7
25	1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000446	4 430,03	1,98
26	1/10-240-20/10	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 6 ММ	Т	0,000154	4 245,00	0,65
27	1/10-240-20/11	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 8 ММ	Т	0,0005	4 215,00	2,11
28	5/20-20-3-999/П1	ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ТРУБ 25-63 мм (стяжка) ДКС 51263	ШТ.	20	2,29	45,80
29	5/20-30-2/5	ДЕРЖАТЕЛЬ ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ К188 УЗ	1000 ШТ.	0,0415	1 148,80	47,68
30	5/90-10/4	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658 (Цена на Госстройпортале 1,80 р/10шт. на 01.12.2025) (код оператора 48073)	10 ШТ.	40,174	1,85	74,32
31	5/90-10/2	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У661 УЗ (Цена на Госстройпортале 0,95 р/шт. на 01.01.2026 (код оператора 46461)	10 ШТ.	14,684	9,67	141,99
32	5/20-40-3/1	ЗАГЛУШКА У469	10 ШТ.	0,0204	3,40	0,07
33	1/10-235-20/681	ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15 ММХ20 М)	М2	0,765	5,67	4,34
34	5/10-10-10-10-1/84	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ (А)-LS 5 X 10-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМОМ И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ПЯТЬЮ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	0,0102	21 246,20	216,71
35	5/10-10-10-10-1/88	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ (А)-LS 5 X 50-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМОМ И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ПЯТЬЮ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 50 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	0,0816	112 584,41	9 186,89
36	5/10-10-10-10-1/122	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ (А)-LS П 3 X 2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМОМ И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ, В ПЛОСКОМ ИСПОЛНЕНИИ	1000 М	0,0459	2 750,77	126,26
37	5/10-10-20-15-1/76	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(А) - LS 5 X 2,5 - 1 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛ Х ЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМОМ - И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ПЯТЬЮ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ	1000 М	0,1989	6 415,42	1 276,03
38	5/60-20-5/37	КЛЕММА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ СМК 222-413 (С РЫЧАГОМ) 3 ОТВЕРСТИЯ 0,08-2,5(4,0) ММ2	ШТ.	6	0,66	3,96
39	5/60-20-5/38	КЛЕММА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ СМК 222-415 (С РЫЧАГОМ) 5 ОТВЕРСТИЙ 0,08-2,5(4,0) ММ2	ШТ.	6	1,03	6,18

1	2	3	4	5	6	7
40	5/20-30-3/2	КНОПКА К227 УХЛ2	1000 ШТ.	0,060278	120,00	7,23
41	5/30-999/П1	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ 180x180x91 Abox 160-L (Стоимость на 01.05.2025 231,00 (код оператора 35405)	ШТ.	6	256,69	1 540,14
42	1/10-230-40-20/55	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЖЕЛТАЯ	Т	0,0005	5 955,56	2,98
43	1/10-230-40-20/64	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЗЕЛЕНАЯ	Т	0,0005	5 981,95	2,99
44	1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	0,55	7,94	4,37
45	1/10-230-40-20/127	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,000023	7 930,00	0,18
46	1/55-50-20/13	КРАСКА ЦИНКОНАПОЛНЕННАЯ "ЦИНОЛ" (400 мл)	КГ	0,5	38,10	19,05
47	5/20-30-3/П2	КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОВОЕ/НАПОЛЬНОЕ ПОД ЛОТКИ ВММ1040 (Стоимость на Госстройпортале на 01.09.2025 19,70 р) (код оператора 41960)	ШТ.	4	20,95	83,80
48	5/20-10-3/П4	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ (Стоимость на 01.11.2025 0,20 р/шт) (код оператора 3391)	ШТ.	30	0,21	6,30
49	1/10-170-2/40	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230 X 2 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА	ШТ.	0,0336	1,96	0,07
50	1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 X 6 X 22	ШТ.	0,8162	3,02	2,46
51	5/20-10-1/150	КРЫШКА ЛОТКА КАБЕЛЬНОГО ШИРИНОЙ 50 ММ ИЗ СТАЛИ S= 0,55 ММ (ЦИНКОВАНИЕ ПО МЕТОДУ СЕНДЗИМИРА)	М	60	4,61	276,60
52	1/55-50-20/35	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	КГ	3,0648	11,73	35,95
53	1/10-230-45-5/138	ЛАК МЕЛАМИННЫЙ МЛ-92 ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	Т	0,00003	6 300,02	0,19
54	1/10-230-45-5/186	ЛАК НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ НЦ-218	КГ	0,01	11,91	0,12
55	1/55-50-20/77	ЛАК ПЕНТАФТАЛЕВЫЙ ПФ-170	Т	0,00001	4 714,29	0,05
56	5/20-30-3/43	ЛЕНТА К226	100 М	0,070867	70,00	4,96
57	5/20-30-3/42	ЛЕНТА ЛМ-5 УХЛ2	100 М	0,03	70,00	2,10
58	1/10-235-20/786	ЛЕНТА ФУМ МАРКА 3	КГ	0,00064	40,00	0,03
59	5/50-30-3/2	ЛИСТ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ИЗ СВИНЦА МАРКИ С1	Т	0,00264	12 285,00	32,43
60	5/20-10-1/50	ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ 50 X 50, ОЦИНКОВАННЫЙ ГОРЯЧИМ СПОСОБОМ, ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ	М	60	7,63	457,80
61	5/20-10-999/П1	МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДВЕСКИ И КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЕЙ (Цена на Госстройпортале на 01.07.2025 160 р/шт) (код оператора 42093)	ШТ.	22	160,00	3 520,00
62	5/20-10-9/56	МЕТАЛЛУКАВ ТИПА РЗ-Ц-ПВХ-25 ИЗ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ЛЕНТЫ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	56,1	6,44	361,28
63	5/20-10-9/57	МЕТАЛЛУКАВ ТИПА РЗ-Ц-ПВХ-32 ИЗ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ЛЕНТЫ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	10,2	7,67	78,23
64	5/20-20-3-5/П2	МУФТА ВВОДНАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 25 ММ МВв-25 (Стоимость на 01.01.2024 4,90 р.) (код оператора 3340)	ШТ.	4	6,13	24,52

1	2	3	4	5	6	7
65	5/20-20-3-5/П1	МУФТА ВВОДНАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 32 ММ МВв-32 (Стоимость на 01.10.2024 6,96 р.) (код оператора 3341)	ШТ.	1	8,16	8,16
66	5/10-30-60/2	МУФТА ТРУБНАЯ ТР-5 УЗ	ШТ.	6,5	4,76	30,94
67	5/10-30-60/3	МУФТА ТРУБНАЯ ТР-7 УЗ	ШТ.	0,34	6,96	2,37
68	5/20-30-1-2/999120	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ МЕДНЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 12	ШТ.	41	2,01	82,41
69	1/55-50-30/20	ПАСТА КВАРЦЕВАЗЕЛИНОВАЯ	КГ	0,048	25,83	1,24
70	5/20-40-2/2	ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У477 УЗ	10 ШТ.	0,65	42,40	27,56
71	5/20-10-1/ПЗ	ПЕРЕГОРОДКА SER В ЛОТОК ВЫСОТОЙ 50 ММ ДЛИНОЙ 3000 ММ ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННАЯ 36480NDZ (Стоимость на 01.07.2025 9,00 р/м)	М	60	9,78	586,80
72	5/20-30-2/1	ПЕРЕМЫЧКА ГИБКАЯ ПГС-35-560 У2,5	ШТ.	4,41	6,39	28,18
73	5/20-30-3/40	ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ.	0,526	312,00	164,11
74	5/20-10-1/П4	ПОРОВОТЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СРО 90 И СОЕДИНЕНИЯ ЛОТКОВ 50x50 (Стоимость на Госстройпортале на 01.06.2024 14,49 р/шт) (код оператора 5010)	ШТ	1	17,49	17,49
75	5/50-70-2/6	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬМЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС40	Т	0,000024	199 100,00	4,78
76	5/50-70-2/13	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ МАЛОСУРЬМЯНИСТЫЙ, МАРКИ ПОССУ 40-0,5 (Цена на Госстройпортале 59330,00 р/т на 01.10.2025)(код оператора 5590)	Т	0,001013	62 415,16	63,23
77	5/10-20-60-2/8	ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВ1 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000 М	0,0204	4 777,29	97,46
78	1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	3,4818	4,23	14,73
79	1/10-260-30-3/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, РАЗМЕРАМИ 4 X 25 ММ	Т	0,0081	2 286,55	18,52
80	1/10-260-30-31/5	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 10 - 80 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100 - 200 ММ	Т	0,037475	2 383,63	89,33
81	1/10-230-50-15/39	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ 646	КГ	0,04	8,00	0,32
82	1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	0,495	3,23	1,60
83	1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	1,838	4,77	8,77
84	5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	26,826	7,49	200,93
85	5/20-30-3/22	СКОБА К 144 У2	10 ШТ.	0,082	7,90	0,65
86	5/20-30-3/23	СКОБА К 145 У2	10 ШТ.	16,25	9,80	159,25
87	5/20-30-3/28	СКОБА К1157 УЗ	1000 ШТ.	0,06732	780,00	52,51
88	5/20-10-1/П10	СОЕДИНЕНИЯ ЛОТКОВ 50x50 (Стоимость на Госстройпортале на 01.12.2024 1,66 р/шт)	ШТ	20	1,92	38,40

1	2	3	4	5	6	7
89	5/20-30-2/П1	СОЕДИНИТЕЛЬ ПРУТОК NG3101 (Цена на Госстройпортале на 01.04.2025 78,01 р/шт) (код оператора 40108)	шт	4	82,68	330,72
90	1/10-260-1-1/2	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КЛАССА S240 (A240), ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	0,006	1 873,51	11,24
91	5/20-10-3/ПЗ	СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ ВРМ-29 (Стоимость на 01.01.2026 11,74 р) (код оператора 22848)	ШТ.	33	11,74	387,42
92	5/20-10-3/П1	СТОЙКА МОНТАЖНАЯ Н=1,8 М EX-ST18U (Стоимость на Госстройпортале на 01.01.2026 178,08 р) (код оператора 53762)	ШТ.	3	181,30	543,90
93	5/20-10-1/П5	Т-ОБРАЗНОЕ ОТВЕТВЛЕНИЕ ЛОТКОВ ВЫСОТОЙ 50 ММ ШИРИНОЙ 500 ММ (Стоимость на 01.07.2024 56,43 р/шт) (код оператора 11125)	ШТ	2	67,60	135,20
94	6/20-20-20/13	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,2 ММ	М	2,04	6,28	12,81
95	5/20-30-3/П1	ХОМУТ РЕХАНТ, НЕЙЛОН (Цена поставщика на 01.03.2026 1,41 р/шт с НДС)	100 ШТ.	1	117,50	117,50
96	1/10-240-50-16/15	ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 6 ММ (Цена на Госстройпортале 6,27 р/кг на 01.07.2024) (код оператора 10324)	КГ	0,03828	7,51	0,29
97	1/10-240-50-16/20	ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 8 ММ (Цена на Госстройпортале 6,27 р/кг на 01.07.2024) (код оператора 10324)	КГ	0,2088	7,51	1,57
98	1/10-240-50-16/2	ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (Цена на Госстройпортале 6,27 р/кг на 01.07.2024) (код оператора 10374)	КГ	0,22306	7,51	1,68
99	5/30-30-1-2/П1	ШКАФ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 0,23-0,4 кВ (02/07-2025-1-ЭОМ.ОЛ1) СО СЧЕТЧИКОМ И БЛОКОМ АВР (Стоимость поставщика на 01.03.2026 14171,90)	ШТ.	1	14 171,90	14 171,90
100	1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,001204	4 200,00	5,06
101	1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	0,2583	7,81	2,02

Составил Гл. Специалист

(должность служащего)

(подпись)

Корякина А.В.

(инициалы, фамилия)

Проверил ГИП

(должность служащего)

(подпись)

Деева Н.П.

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ С ЗАМЕНОЙ КОТЛА ДКВР 10/13 №1 ОАО «ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА» ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПУХОВИЧСКИЙ РАЙОН Г.П.СВИСЛОЧЬ, УЛ.ПАРТИЗАНСКАЯ, Д.2

Код объекта: 01/12-25

Наименование здания, сооружения: КОТЕЛЬНАЯ

Шифр здания, сооружения: 01/12-25

Комплект чертежей:

ВЕДОМОСТЬ №207
объемов работ и расхода ресурсов
на ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
		объем				
1	2	3	4	5	6	7
00000/34032	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Электротехнические установки ЭО. Электротехнические установки	ШТ	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	8,44
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,92
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00032
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,01
			1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 X 6 X 22	ШТ.	0,24
			1/10-230-40-20/127	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,000008
			1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	0,03
			1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	0,05
			1/10-230-45-5/186	ЛАК НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ НЦ-218	КГ	0,01
			1/10-230-50-15/39	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ 646	КГ	0,04
			1/10-235-20/681	ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15 ММХ20 М)	М2	0,315
			1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00042
			1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00012
			1/10-240-50-16/2	ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (Цена на Госстройпортале 6,27 р/кг на 01.07.2024) (код оператора 10374)	КГ	0,06
			1/55-50-30/20	ПАСТА КВАРЦЕВАЗЕЛИНОВАЯ	КГ	0,018
			5/20-30-2/1	ПЕРЕМЫЧКА ГИБКАЯ ПГС-35-560 У2,5	ШТ.	1
			5/20-30-3/40	ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ.	0,02
			5/20-30-5/3	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У153 У3,5	1000 ШТ.	0,002
			5/30-30-1-2/П1	ШКАФ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 0,23-0,4 кВ (02/07-2025-1-ЭОМ.ОЛ1) СО СЧЕТЧИКОМ И БЛОКОМ АВР (Стоимость поставщика на 01.03.2026 14171 90.)	ШТ.	1
			5/30-30-1-6-3/П1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА 88-32, 3Р 25кА 100А (Цена поставщика на 01.03.2026 474,40 р/шт)	ШТ.	1
			5/90-10/2	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У661 У3 (Цена на Госстройпортале 0,95 р/шт. на 01.01.2026 (код оператора 46461)	10 ШТ.	1,22
			M021150	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.-Ч	0,4536
			M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,8765
			M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,243
			M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,0675
			M350451	ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0,3375
			M400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,4536
00000/34011	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Электроосвещение ЭО. Электрооснабжение	М КАБЕЛЯ	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	166,52
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	8,08
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000694

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	1,828
			1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	0,495
			1/10-170-2/40	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230 X 2 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА	ШТ.	0,0336
			1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 X 6 X 22	ШТ.	0,3362
			1/10-230-40-20/127	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,000015
			1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	0,2083
			1/10-230-45-5/138	ЛАК МЕЛАМИННЫЙ МЛ-92 ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	Т	0,00003
			1/10-235-20/681	ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15 ММХ20 М)	М2	0,45
			1/10-235-20/786	ЛЕНТА ФУМ МАРКА 3	КГ	0,00064
			1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001141
			1/10-240-10-15/14	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 8 ММ	Т	0,004334
			1/10-240-10-15/6	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 6 ММ	Т	0,000404
			1/10-240-15/250	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ 6-10 ММ ДЛИНОЙ 50 ММ	КГ	0,02
			1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000326
			1/10-240-20/10	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 6 ММ	Т	0,000154
			1/10-240-20/11	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 8 ММ	Т	0,0005
			1/10-240-50-16/15	ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 6 ММ (Цена на Госстройпортале 6,27 р/кг на 01.07.2024) (код оператора 10324)	КГ	0,03828
			1/10-240-50-16/2	ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (Цена на Госстройпортале 6,27 р/кг на 01.07.2024) (код оператора 10374)	КГ	0,16306
			1/10-240-50-16/20	ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 8 ММ (Цена на Госстройпортале 6,27 р/кг на 01.07.2024) (код оператора 10324)	КГ	0,2088
			1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	3,4818
			1/10-260-30-31/5	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 10 - 80 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100 - 200 ММ	Т	0,037475
			1/55-50-20/13	КРАСКА ЦИНКОНАПОЛНЕННАЯ "ЦИНОЛ" (400 мл)	КГ	0,5
			1/55-50-20/35	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	КГ	3,0648
			1/55-50-20/77	ЛАК ПЕНТАФТАЛЕВЫЙ ПФ-170	Т	0,00001
			1/55-50-30/20	ПАСТА КВАРЦЕВАЗЕЛИНОВАЯ	КГ	0,03
			5/10-10-10-10-1/122	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГнг (А)-LS П 3 X 2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ, В ПЛОСКОМ ИСПОЛНЕНИИ	1000 М	0,0459
			5/10-10-10-10-1/84	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГнг (А)-LS 5 X 10-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ПЯТЬЮ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	0,0102

1	2	3	4	5	6	7
			5/10-10-10-10-1/88	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ (А)-LS 5 X 50-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ПЯТЬЮ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 50 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 кВ	1000 М	0,0816
			5/10-10-20-15-1/76	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(А) - LS 5 X 2,5 - 1 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛ Х ЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО - И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ПЯТЬЮ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ (ИЗМ.1.2 ЛИСТ 1-ЭМ.СО)	1000 М	0,1989
			5/10-30-60/2	МУФТА ТРУБНАЯ ТР-5 УЗ	ШТ.	6,5
			5/10-30-60/3	МУФТА ТРУБНАЯ ТР-7 УЗ	ШТ.	0,34
			5/20-10-1/150	КРЫШКА ЛОТКА КАБЕЛЬНОГО ШИРИНОЙ 50 ММ ИЗ СТАЛИ S= 0,55 ММ (ЦИНКОВАНИЕ ПО МЕТОДУ СЕНДЗИМИРА)	М	60
			5/20-10-1/50	ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ 50 X 50, ОЦИНКОВАННЫЙ ГОРЯЧИМ СПОСОБОМ, ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ	М	60
			5/20-10-1/П10	СОЕДИНЕНИЯ ЛОТКОВ 50x50 (Стоимость на Госстройпортале на 01.12.2024 1,66 р/шт)	ШТ	20
			5/20-10-1/ПЗ	ПЕРЕГОРОДКА СЕР В ЛОТОК ВЫСОТОЙ 50 ММ ДЛИНОЙ 3000 ММ ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННАЯ 36480NDZ (Стоимость на 01.07.2025 9,00 р/м)	М	60
			5/20-10-1/П4	ПОРОВОТЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СРО 90 И СОЕДИНЕНИЯ ЛОТКОВ 50x50 (Стоимость на Госстройпортале на 01.06.2024 14,49 р/шт) (код оператора 50101)	ШТ	1
			5/20-10-1/П5	Т-ОБРАЗНОЕ ОТВЕТВЛЕНИЕ ЛОТКОВ ВЫСОТОЙ 50 ММ ШИРИНОЙ 500 ММ (Стоимость на 01.07.2024 56,43 р/шт) (код оператора 11125)	ШТ	2
			5/20-10-3/П1	СТОЙКА МОНТАЖНАЯ Н=1,8 М ЕХ-ST18U (Стоимость на Госстройпортале на 01.01.2026 178,08 р) (код оператора 53762)	ШТ.	3
			5/20-10-3/ПЗ	СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ ВРМ-29 (Стоимость на 01.01.2026 11,74 р) (код оператора 22848)	ШТ.	33
			5/20-10-3/П4	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ (Стоимость на 01.11.2025 0,20 р/шт) (код оператора 3391)	ШТ.	30
			5/20-10-9/56	МЕТАЛЛОРУКАВ ТИПА РЗ-Ц-ПВХ-25 ИЗ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ЛЕНТЫ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ (ИЗМ.1.1 ЛИСТ 2-ЭМ.СО)	М	56,1
			5/20-10-9/57	МЕТАЛЛОРУКАВ ТИПА РЗ-Ц-ПВХ-32 ИЗ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ЛЕНТЫ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	10,2
			5/20-10-999/П1	МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДВЕСКИ И КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЕЙ (Цена на Госстройпортале на 01.07.2025 160 р/шт) (код оператора 42093)	ШТ.	22
			5/20-20-3-5/П1	МУФТА ВВОДНАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 32 ММ МВв-32 (Стоимость на 01.10.2024 6,96 р.) (код оператора 3341)	ШТ.	1
			5/20-20-3-5/П2	МУФТА ВВОДНАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 25 ММ МВв-25 (Стоимость на 01.01.2024 4,90 р.) (код оператора 3340)	ШТ.	4
			5/20-20-3-999/П1	ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ТРУБ 25-63 мм (стяжка) ДКС 51263	ШТ.	20
			5/20-30-2/1	ПЕРЕМЫЧКА ГИБКАЯ ПГС-35-560 У2,5	ШТ.	3,41
			5/20-30-3/2	КНОПКА К227 УХЛ2	1000 ШТ.	0,060278
			5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	26,826
			5/20-30-3/22	СКОБА К 144 У2	10 ШТ.	0,082
			5/20-30-3/23	СКОБА К 145 У2	10 ШТ.	16,25

1	2	3	4	5	6	7
			5/20-30-3/28	СКОБА К1157 УЗ	1000 ШТ.	0,06732
			5/20-30-3/40	ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ.	0,09
			5/20-30-3/42	ЛЕНТА ЛМ-5 УХЛ2	100 М	0,03
			5/20-30-3/43	ЛЕНТА К226	100 М	0,070867
			5/20-30-3/7	ГАЙКА УСТАНОВОЧНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ К 484	100 ШТ.	0,013
			5/20-30-3/8	ГАЙКА УСТАНОВОЧНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ К 485	100 ШТ.	0,065
			5/20-30-3/П1	ХОМУТ REXANT, НЕЙЛОН (Цена поставщика на 01.03.2026 1,41 р/шт с НДС)	100 ШТ.	1
			5/20-30-3/П2	КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОВОЕ/НАПОЛЬНОЕ ПОД ЛОТКИ ВММ1040 (Стоимость на Госстройпортале на 01.09.2025 19,70 р) (код оператора 41960)	ШТ.	4
			5/20-30-4/4	ВТУЛКА В42 УХЛ2	100 ШТ.	0,065
			5/20-30-5/1	БИРКА-ОКОНЦЕВАТЕЛЬ У136 УЗ/5	100 ШТ.	0,306
			5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,21877
			5/20-40-2/2	ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У477 УЗ	10 ШТ.	0,65
			5/20-40-3/1	ЗАГЛУШКА У469	10 ШТ.	0,0204
			5/30-999/П1	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ 180x180x91 Abox 160-L (Стоимость на 01.05.2025 231,00 (код оператора 35405))	ШТ.	6
			5/50-30-3/2	ЛИСТ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ИЗ СВИНЦА МАРКИ С1	Т	0,00264
			5/50-70-2/13	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ МАЛОСУРЬМЯНИСТЫЙ, МАРКИ ПОССУ 40-0,5 (Цена на Госстройпортале 59330,00 р/т на 01.10.2025)(код оператора 5590)	Т	0,001013
			5/50-70-2/6	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬМЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС40	Т	0,000024
			5/60-20-5/37	КЛЕММА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ СМК 222-413 (С РЫЧАГОМ) 3 ОТВЕРСТИЯ 0,08-2,5(4,0) ММ2	ШТ.	6
			5/60-20-5/38	КЛЕММА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ СМК 222-415 (С РЫЧАГОМ) 5 ОТВЕРСТИЙ 0,08-2,5(4,0) ММ2	ШТ.	6
			5/90-10/2	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У661 УЗ (Цена на Госстройпортале 0,95 р/шт. на 01.01.2026 (код оператора 46461))	10 ШТ.	13,464
			5/90-10/4	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658 (Цена на Госстройпортале 1,80 р/10шт. на 01.12.2025) (код оператора 48073)	10 ШТ.	32,664
			6/20-20-20/13	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,2 ММ	М	2,04
			М021105	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,44982
			М021150	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.-Ч	3,2265
			М030203	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т	МАШ.-Ч	20,23407
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	20,56752
			М030902	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	0,80541
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	10,81512
			М330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,72684
			М330302	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,1134
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	11,819925
			М400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	3,57831
00000/34040	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Молниезащита ЭУП	М2	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	17,66
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,13
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00019
			1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 X 6 X 22	ШТ.	0,24
			1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	0,52

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-230-40-20/55	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЖЕЛТАЯ	Т	0,0005
			1/10-230-40-20/64	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЗЕЛЕНАЯ	Т	0,0005
			1/10-260-1-1/2	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КЛАССА S240 (A240), ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	0,006
			1/10-260-30-3/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, РАЗМЕРАМИ 4 X 25 ММ	Т	0,0081
			5/10-20-60-2/8	ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВ1 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000 М	0,0204
			5/20-30-1-2/999120	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ МЕДНЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 12	ШТ.	41
			5/20-30-2/5	ДЕРЖАТЕЛЬ ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ К188 УЗ	1000 ШТ.	0,0415
			5/20-30-2/П1	СОЕДИНИТЕЛЬ ПРУТОК NG3101 (Цена на Госстройпортале на 01.04.2025 78,01 р/шт) (код оператора 40108)	шт	4
			5/20-30-3/40	ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ.	0,416
			5/90-10/4	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658 (Цена на Госстройпортале 1,80 р/10шт. на 01.12.2025) (код оператора 48073)	10 ШТ.	7,51
			M021150	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.-Ч	0,065475
			M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,242
			M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,0827
			M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,4807
			M400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,065475

Составил

Гл. Специалист

(должность служащего)



(подпись)


Корякина А.В.

(инициалы, фамилия)

Проверил

ГИП

(должность служащего)



(подпись)

Деева Н.П.

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ С ЗАМЕНОЙ КОТЛА ДКВР 10/13 №1 ОАО «ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА» ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПУХОВИЧСКИЙ РАЙОН Г.П.СВИСЛОЧЬ, УЛ.ПАРТИЗАНСКАЯ, Д.2

КОД ОБЪЕКТА: 01/12-25

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: КОТЕЛЬНАЯ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 01/12-25

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ:

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №207

НА

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

№	Обоснование	Единица измерения	Объем работ (Норма расхода)	Примечание
1	2	3	4	5
4	Ц8-572-4	ШТ.	1	Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	М021150	МАШ.-Ч	0,33	добавлен
	М021104	МАШ.-Ч	0,33	удален
6	Ц8-603-1	ШТ.		Объем=(1) * 0 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	М021150	МАШ.-Ч	0,02	добавлен
	М021104	МАШ.-Ч	0,02	удален
8	Ц8-526-3	ШТ.	1	Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	М021150	МАШ.-Ч	0,006	добавлен
	М021104	МАШ.-Ч	0,006	удален
11	Ц8-412-3	100 М ТРУБЫ (МЕТАЛЛУРУКАВА)		Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	М021150	МАШ.-Ч	0,38	добавлен
	М021104	МАШ.-Ч	0,38	удален
12	Ц8-148-1	100 М КАБЕЛЯ	0,55	Объем=55/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	М021150	МАШ.-Ч	0,44	добавлен
	М021104	МАШ.-Ч	0,44	удален
13	Ц8-148-2	100 М КАБЕЛЯ	0,12	Объем=(10+2)/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	М021150	МАШ.-Ч	0,65	добавлен
	М021104	МАШ.-Ч	0,65	удален
14	Ц8-147-10	100 М КАБЕЛЯ	1,95	Объем=(45+195+10-55)/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	М021150	МАШ.-Ч	0,29	добавлен
	М021104	МАШ.-Ч	0,29	удален
15	Ц8-147-11	100 М КАБЕЛЯ	0,68	Объем=(80-12)/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	М021104	МАШ.-Ч	0,49	удален
	М021105	МАШ.-Ч	0,49	добавлен
22	Ц8-574-1	100 ЖИЛ	0,3	Объем=30/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	М021150	МАШ.-Ч	0,008	добавлен
	М021104	МАШ.-Ч	0,008	удален
26	Ц8-407-202	100 М	0,02	Объем=2/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	М021150	МАШ.-Ч	0,85	добавлен
	М021104	МАШ.-Ч	0,85	удален

28	Ц8-411-1	100 М	0,65	Объем=(55+10)/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	М021150	МАШ.-Ч	0,25	добавлен
	М021104	МАШ.-Ч	0,25	удален
31	Ц8-916-2	100 М	0,3	Объем=(3*10)/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
32	Ц8-916-1	100 М	0,3	Объем=10*3/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
41	Ц8-411-4	ВВОД	4	Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	5/20-30-2/1	ШТ.	1	удален
	5/20-30-3/20	10 ШТ.	0,2	удален
	М021150	МАШ.-Ч	0,25	добавлен
	М021104	МАШ.-Ч	0,25	удален
42	Ц8-411-5	ВВОД	1	Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	5/20-30-2/1	ШТ.	1	удален
	5/20-30-3/23	10 ШТ.	0,2	удален
	М021150	МАШ.-Ч	0,25	добавлен
	М021104	МАШ.-Ч	0,25	удален
46	Ц8-901-1	100 ШТ.	0,33	Объем=33/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	М021150	МАШ.-Ч	0,22	добавлен
	М021104	МАШ.-Ч	0,22	удален
51	Ц8-472-6	100 М	0,1	Объем=10/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	М021150	МАШ.-Ч	0,21	добавлен
	М021104	МАШ.-Ч	0,21	удален
52	Ц8-472-8	100 М	0,15	Объем=15/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	М021150	МАШ.-Ч	0,13	добавлен
	М021104	МАШ.-Ч	0,13	удален
54	Ц8-472-10	100 М	0,2	Объем=0.20 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	М021150	МАШ.-Ч	0,04	добавлен
	М021104	МАШ.-Ч	0,04	удален

УТВЕРЖДАЮ

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

" " 20 г.

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ С ЗАМЕНОЙ КОТЛА ДКВР 10/13 №1 ОАО «ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА» ПО АДРЕСУ:
МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПУХОВИЧСКИЙ РАЙОН Г.П.СВИСЛОЧЬ, УЛ.ПАРТИЗАНСКАЯ, Д.2

Код объекта: 01/12-25

Наименование здания, сооружения: КОТЕЛЬНАЯ

Шифр здания, сооружения: 01/12-25

Комплект чертежей:

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 208

(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

на АВТОМАТИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНАЯ

Составлена в ценах на 01.03.2026

(дата разработки)

Стоимость 59.152 тысяч белорусских рублей

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей						Трудозатраты (чел-ч.)	
			количество	заработная плата	эксплуатация машин и механизмов	в т.ч. заработная плата машинистов	материалы, изделия, конструкции (монтажные, оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость	рабочих	машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Марта 2026г.; Методика: Новое строительство; Зона: 2, Район: Минская обл., Пуховичский р-он, База НРР 2022г.											
00000/36042 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Автоматизация и автоматизированные системы управления. Автоматизированная система управления процессом. Оборудование и приборы ИТП (заказчика) - 25 ШТ											
1 ПРИМЕЧАНИЕ: К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1. 0000/1. 0000*											
2 ПРИМЕЧАНИЕ: КОЭФФИЦИЕНТ НА СТЕС.УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА (П.3.1) К=1,35											
3 ПРИМЕЧАНИЕ: ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ											
4 E18-22-4	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ		КОМПЛ.	8,58	К=1.35 К=1.35		1,03	0,15	9,76	0,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	4	34,32			4,12	0,60	39,04	1,96	
5	3/8-30-10/П1	ТЕРМОМЕТРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ , ДИАМЕТР 100,(0-120С), (Цена на Госстройпортале на 01.12.2024. 39.06 р/шт (код оператора 23712)	ШТ.				44,63	3,56	48,19		
				1			44,63	3,56	48,19		
6	3/8-30-10/П2	ТЕРМОМЕТРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ , ДИАМЕТР 100, (0+200), (Цена на Госстройпортале на 01.12.2024. 39.06 р/шт (код оператора 23713)	ШТ.				44,63	3,56	48,19		
				3			133,89	10,68	144,57		
7	Ц11-30-1	ПРИБОРЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	ШТ.	10,59		К=1.35			10,59	0,59	
				7	74,13				74,13	4,13	
8	3/8-20-10/П1	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ МП-100 60кПА (Цена поставщика на 01.10.2025 13,70 р/шт) (код оператора 46253)	ШТ.				14,41	0,80	15,21		
				2			28,82	1,60	30,42		
9	3/8-20-10/П5	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ МП-100 1,6МПА (Цена на Госстройпортале на 01.04.2024 13,91) (код оператора 7454)	ШТ.				17,03	0,95	17,98		
				4			68,12	3,80	71,92		
10	3/8-20-10-10/П2	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ МП-100 1МПА (Цена на Госстройпортале на 01.10.2024 24,05 (код оператора 16371)	ШТ.				28,75	2,29	31,04		
				1			28,75	2,29	31,04		
11	Ц11-30-1	ПРИБОРЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	ШТ.	10,59		К=1.35			10,59	0,59	
				1	10,59				10,59	0,59	
12	3/8-20-10/П1	ТЯГОНАПОРОМЕТР ТНМП-52 (Цена на Госстройпортале на 01.10.2024 139,00 (код оператора 18028)	ШТ.				162,92	12,98	175,90		
				1			162,92	12,98	175,90		
13	Ц11-350-1	РАСХОДОМЕР ОБЪЕМНЫЙ, СКОРОСТНОЙ, ИНДУКЦИОННЫЙ; РОТАМЕТР, КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ; РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ; УКАЗАТЕЛЬ ПРОТОКА ЖИДКОСТИ; ПРОТОЧНЫЕ ДАТЧИКИ КОНЦЕНТРАТОМЕРОВ И ПЛОТНОМЕРОВ, РН-МЕТРОВ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДО 20 ММ РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	ШТ.	27,78		К=1.35	0,81	0,12	28,71	1,46	
				4	111,12		3,24	0,48	114,84	5,84	
14	3/8-999/П2	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ RT-820 (Стоимость поставщика на 01.03.2026 82,85 р/шт)	ШТ.				82,85	4,75	87,60		
				2			165,70	9,50	175,20		
15	3/8-10-30/П1	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ RT823 (Стоимость на Госстройпортале на 01.11.2024 44,83 р/шт) (код оператора 7045)	ШТ.				52,16	4,16	56,32		
				2			104,32	8,32	112,64		
16	ПРИМЕЧАНИЕ:	СИСТЕМА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ УЧЕТА ПАРА									
17	Ц11-30-3	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МНОГОЗОННЫЙ	ШТ.	73,39		К=1.35			73,39	4,12	
						К=1.35					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% Примечание: 8а Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	1	73,39					73,39	4,12	
18	Ц11-30-2	ПРИБОРЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ	ШТ.	73,39		К=1.35	К=1.35		73,39	4,12	
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% Примечание: 8б Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	1	73,39					73,39	4,12	
19	Ц11-96-2	СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ (МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЗЫ), МАССА ДО 0,01 Т	10 ШТ.	540,66	3,31	1,77			543,97	30,33	0,09
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% Примечание: 8в Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,1	54,07	0,33	0,18			54,40	3,03	0,01
20	Ц11-168-1	ЩИТЫ, ПУЛЬТЫ МАССОЙ ДО 50 КГ	10 ШТ.	1 249,93	70,19	15,54	357,45	25,86	1 703,43	75,83	0,76
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% Примечание: 8в Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,1	124,99	7,02	1,55	35,75	2,59	170,35	7,58	0,08
21	3/8-10/ПЗ обор. подр.	СИСТЕМА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ АЛЬФА "ПАР" 3/4-0000-10031 (10051) КОМПЛЕКТ (Цена поставщика на 01.03.2026 21320,00 с доставкой)	ШТ.				20 901,96	418,04	21 320,00		
			1				20 901,96	418,04	21 320,00		
22	Ц11-30-1	ПРИБОРЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ	ШТ.	10,59		К=1.35	К=1.35		10,59	0,59	
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	2	21,18					21,18	1,18	
23	3/8-20-10/П1	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ МП-100 60кПА (Цена поставщика на 01.10.2025 13,70 р/шт) (код оператора 46253)	ШТ.				14,41	0,80	15,21		
			2				28,82	1,60	30,42		
24	Ц11-30-3	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МНОГОЗОННЫЙ	ШТ.	73,39		К=1.35	К=1.35		73,39	4,12	
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	1	73,39					73,39	4,12	
25	3/8-10-30/П1	ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ 0...+160 ТСП Н.2.2.03 (Цена на Госстройпортале на 01.04.2024. 49,00 р/шт)	ШТ.				60,00	3,33	63,33		
			1				60,00	3,33	63,33		
26	Ц11-30-1	ПРИБОРЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ	ШТ.	10,59		К=1.35	К=1.35		10,59	0,59	
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	1	10,59					10,59	0,59	
27	3/8-10-10/П1	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ РС-28 (Цена поставщика на 01.03.2026. 211,67 р/шт)	ШТ.				211,67	16,87	228,54		
			1				211,67	16,87	228,54		
28	Ц10-372-14	УСТРОЙСТВО ЦИФРОВОЙ РЕГИСТРАЦИИ	10 УСТРОЙСТВ	1 875,18			7,10	0,41	1 882,69	110,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,1	187,52	K=1.35	K=1.35	0,71	0,04	188,27	11,06		
29	3/8-999/П1	РЕГИСТРАТОР ЦИФРОВОЙ PR10 (Стоимость поставщика на 01.03.2026 4330,00 р/комп)	ШТ.				4 330,00	86,60	4 416,60			
	обор. подр.		1				4 330,00	86,60	4 416,60			
30	ПРИМЕЧАНИЕ: ИСКЛЮЧЕНЫ: СИГНАЛИЗАТОР КСИТАЛ GSM-4Т, РЕЛЕ GSM RTU5024 (ИЗМ.1.1 ЛИСТ 2-АК.СО)											
31	Ц10-709-5	ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОЗВУКОВОЙ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ (ИЗМ.1.3 ЛИСТ 2-АК.СО)	ОПОВЕЩАТЕЛЬ	17,03	0,20		0,67	0,05	17,95	1,08		
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	1	17,03	K=1.35	K=1.35	0,67	0,05	17,95	1,08		
32	5/70-10-1-4/П1	ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОЗВУКОВОЙ МАЯК-220-КПМ1 (Цена поставщика 40,35 р/шт без НДС)	ШТ.				40,35	2,31	42,66			
			1				40,35	2,31	42,66			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/36042 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА		866	8	2	1 122	81	2 077 397 294 2 768	49,40	0,09	
	00000/34032	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Электротехнические установки ЭО. Электротехнические установки - 1 ШТ										
33	ПРИМЕЧАНИЕ: ЩИТ КОТЕЛЬНОЙ											
34	Ц11-168-1	ЩИТЫ, ПУЛЬТЫ МАССОЙ ДО 50 КГ	10 ШТ.	1 249,93	70,19	15,54	357,45	25,86	1 703,43	75,83	0,76	
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,1	124,99	K=1.35	K=1.35	35,75	2,59	170,35	7,58	0,08	
35	5/30-30-3-1/П1	ЩИТ НИЗКОВОЛЬТНЫЙ ПР-3 IP54 УЗ (Цена поставщика на 01.03.2026 9103,00 р/шт)	ШТ.				9 103,00	182,06	9 285,06			
	обор. подр.		1				9 103,00	182,06	9 285,06			
36	Ц10-521-3	DIN-РЕЙКА	ШТ.	1,58	0,01		0,09	0,01	1,69	0,11		
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	7	11,06	K=1.35	K=1.35	0,63	0,07	11,83	0,77		
37	5/60-20-5/П1	DIN-РЕЙКА (Стоимость на Госстройпортале на 01.04.2024 14,32 р/м (код оператора 8083))	М				17,38	1,00	18,38			
			7				121,66	7,00	128,66			
38	Ц11-169-1	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОВОДКИ В ЩИТАХ И ПУЛЬТАХ: ШКАФНЫХ И ПАНЕЛЬНЫХ	100 М	254,69			920,18	52,81	1 227,68	13,37		
		РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,3	76,41	K=1.35	K=1.35	276,05	15,84	368,30	4,01		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	5/10-20-60-2/18	ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВЗ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ, СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000 М				653,76	37,46	691,22		
			0,03				19,61	1,12	20,73		
40	ц8-574-1	РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ, КАБЕЛИ ИЛИ ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2	100 ЖИЛ	404,23	1,61	0,46	137,07	8,87	551,78	22,68	0,03
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	1	404,23	1,61	0,46	137,07	8,87	551,78	22,68	0,03
41	5/20-30-1/П1	КЛЕММНЫЙ ЗАЖИМ 6 ММ2 (Цена на Госстройпортале на 01.10.2024 0,88 р/шт) (код оператора 16889)	ШТ.				1,03	0,06	1,09		
			50				51,50	3,00	54,50		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/34032		617	9	2	642	38	1 306	35,04	0,11
		ОХР и ОПР							364		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							214		
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							1 884		
		ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА					9 103	182			
00000/36041	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Автоматизация и автоматизированные системы управления. Автоматизированная система управления процессом. Сети - 674 М КАБЕЛЯ										
42	ПРИМЕЧАНИЕ: КАБЕЛИ И ПРОВОДА										
43	ц8-147-10	КАБЕЛИ ДО 35КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1 М ДО 1 КГ (ИЗМ.1.6, 1.7 КАБЕЛЯ ЛИСТ 3-АК.СО)	100 М	386,98	70,79	16,27	124,29	8,63	590,69	22,14	0,78
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	3,5	1 354,43	247,77	56,95	435,02	30,21	2 067,43	77,49	2,73
44	ц8-412-8	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ ДО 4, СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2	100 М ТРУБЫ (МЕТАЛЛОРУ КАВА)	835,32	65,92	20,86	115,23	7,79	1 024,26	47,79	1,07
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	1,98	1 653,93	130,52	41,30	228,16	15,42	2 028,03	94,62	2,12
45	5/10-10-60-2-5-1-1/101	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МАРКИ КВВГНГ(А)-LS С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 4 X 1,5 ММ2 (ИЗМ.1.6 ЛИСТ 3-АК.СО)	1000 М				3 005,00	172,19	3 177,19		
			0,153				459,77	26,35	486,12		
46	5/10-10-60-2-1/89	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МАРКИ КВВГНГ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 5 X 1,5 ММ2	1000 М				3 710,88	212,63	3 923,51		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0,0459				170,33	9,76	180,09		
47	5/10-10-60-2-5-1-1/80	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МАРКИ КВВГЭНГ(А)-LS С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЭКРНОМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 10 X 1,5 MM2	1000 М				7 850,00	449,81	8 299,81		
			0,0102				80,07	4,59	84,66		
48	5/10-10-60-2-5-1-1/8	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МАРКИ КВВГНГ-LS С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 4 X 1 MM2	1000 М				2 130,00	122,05	2 252,05		
			0,21216				451,90	25,89	477,79		
49	5/10-10-60-2-5-1-1/10	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МАРКИ КВВГНГ-LS С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 7 X 1 MM2 (ИЗМ.1.7 ЛИСТ 3-АК.СО)	1000 М				3 500,00	200,55	3 700,55		
			0,0357				124,95	7,16	132,11		
50	5/10-10-60-2-5-1-1/37	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МАРКИ КВВГЭНГ-LS С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЭКРАНОМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 4 X 0,75 MM2	1000 М				2 353,60	134,86	2 488,46		
			0,0816				192,05	11,00	203,05		
51	5/10-10-60-2-5-1-1/46	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МАРКИ КВВГЭНГ-LS С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЭКРАНОМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 5 X 1 MM2	1000 М				3 712,77	212,74	3 925,51		
			0,0204				75,74	4,34	80,08		
52	ц8-146-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М ДО 0,5 КГ	100 М КАБЕЛЯ	323,27	522,18	156,42	278,61	28,30	1 152,36	18,50	7,61
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,35	113,14	К=1.35 182,76	К=1.35 54,75	97,51	9,91	403,32	6,48	2,66
53	5/10-10-70-3/8	КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ МИКРОФОННЫЙ МАРКИ КММ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ЭКРАНОМ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2 X 0,35 MM2	1000 М				1 151,41	65,98	1 217,39		
			0,0357				41,11	2,36	43,47		
54	ц11-169-1	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОВОДКИ В ЩИТАХ И ПУЛЬТАХ: ШКАФНЫХ И ПАНЕЛЬНЫХ	100 М	254,69			920,18	52,81	1 227,68	13,37	
		РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	1,03	262,33	К=1.35 К=1.35		947,79	54,39	1 264,51	13,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	5/10-20-60-5/99	ПРОВОД МАРКИ ПВС СО СКРУЧЕННЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НА ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,38/0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2 X 0,5 ММ2	1000 М				772,82	44,28	817,10		
			0,06936				53,60	3,07	56,67		
56	5/10-20-60-6/11	ШНУР ГИБКИЙ МАРКИ ШВВП С ПАРАЛЛЕЛЬНО УЛОЖЕННЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,22 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2 X 0,50 ММ2	1000 М				478,00	27,39	505,39		
			0,0357				17,06	0,98	18,04		
57	ц8-904-1	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ	100 М	737,12	21,67 К=1.35	0,59 К=1.35	568,17	40,67	1 367,63	49,73	0,03
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	1,98	1 459,50	42,91	1,17	1 124,98	80,53	2 707,92	98,47	0,06
58	5/20-20-3-3/П1	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ИЗ НЕРАСПРОСТРАНЯЮЩЕГО ГОРЕНИЯ ПОЛИАМИДА D=23 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.04.2024 1,69 р/м) (код оператора 8145)	М				1,69	0,10	1,79		
			201,96				341,31	20,20	361,51		
59	ц10-309-4	ДЕТАЛИ НА ПУЛЬТАХ И ПАНЕЛЯХ: КОЛОДКА КЛЕММНАЯ НА 20 КЛЕММ	ШТ.	20,08			10,92	0,68	31,68	1,38	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	2	40,16	К=1.35	К=1.35	21,84	1,36	63,36	2,76	
60	5/20-10-8/П1	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КСП-25 (Цена на Госстройпортале на 01.08.2024 31,55 р) (код оператора 13248)	ШТ.				37,52	2,15	39,67		
			2				75,04	4,30	79,34		
61	ц8-147-10	КАБЕЛИ ДО 35КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1 М ДО 1 КГ (ЛИСТ 4-АК.СО)	100 М КАБЕЛЯ	386,98	70,79	16,27	124,29	8,63	590,69	22,14	0,78
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,91	352,15	К=1.35	К=1.35	113,10	7,85	537,52	20,15	0,71
62	5/10-10-70-4-1/805	КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ МАРКИ МКЭШНГ(А) С МЕДНЫМИ ЛУЖЕНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ, С ЭКРАНОМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2 X 1,5 ММ2	1000 М				2 428,96	139,18	2 568,14		
			0,09282				225,46	12,92	238,38		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/36041 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		5 236	668	169	5 277	333	11 514 3 555 1 910 16 979	313,74	8,28
	00000/36042	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Автоматизация и автоматизированные системы управления. Автоматизированная система управления процессом. Оборудование и приборы ИТП (заказчика) - 5 ШТ									
63	ц11-30-1	ПРИБОРЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ	ШТ.	10,59					10,59	0,59	
					К=1.35	К=1.35					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	5	52,95					52,95	2,95	
64	3/9-40/П1 обор. подр.	ДАТЧИК КОНТРОЛЯ КОНЦЕНТРАЦИИ МЕТАНА ДОЗОР-М (Стоимость поставщика 471.90 р/шт)	ШТ.				471,90	9,44	481,34		
			5				2 359,50	47,20	2 406,70		
65	ЕТПР18-1	ПУСК И РЕГУЛИРОВКА (П. 1.14 СБОРНИКА НРР 8.03.118-2022) РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	РУБ	1,03					1,03		
			1	1,03					1,03		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/36042 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА		54					54 24 18 96	2,95	
		ИТОГО ПО Строительные работы (село) ОХРиОПР = 80.54% * Креконструкция/Кмодернизация; (нежил)=1.1 План.приб. = 61.93% ИТОГО		1			225	13	239 1 1 241		
		ИТОГО ПО Электромонтажные работы (нов) ОХРиОПР = 61.01% * Креконструкция/Кмодернизация; (нежил)=1.1 План.приб. = 35.49% ИТОГО		5 337	670	169	4 125	267	10 399 3 696 1 954 16 049	319,89	8,31
		ИТОГО ПО Монтаж оборудования ОХРиОПР = 39.37% * Креконструкция/Кмодернизация; (нежил)=1.1 План.приб. = 32.65% ИТОГО		1 399	15	3	2 509	156	4 079 607 458 5 144	79,28	0,17
		ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы для строительства в сельской местности ОХРиОПР = 95.37% * Креконструкция/Кмодернизация; (нежил)=1.1 План.приб. = 64.32% ИТОГО		34			183	15	232 36 22 290	1,96	
		ИТОГО ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ ВСЕГО		6 771	685	172	7 042	451	14 949 4 340 2 435 4 21 724	401,13	8,48
		В ТОМ ЧИСЛЕ: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО В ТОМ ЧИСЛЕ: ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ ТРАНСПОРТ ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							3 899 35 3 583 221 37 23 17 825		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							6 737		
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							685		
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							173		
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							3 458		
		ТРАНСПОРТ							230		
		ОХР И ОПР							4 303		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							2 412		
		МОНТИРУЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ					36 694		36 694		
		ТРАНСПОРТ						734	734		
		ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ							59 152		
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							401,13		
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							8,48		

Составил Гл. Специалист

(должность служащего)

(подпись)

Корякина Н.П.

(инициалы, фамилия)

Проверил ГИП

(должность служащего)

(подпись)

Деева Н.П.

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ С ЗАМЕНОЙ КОТЛА ДКВР 10/13 №1 ОАО «ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА» ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПУХОВИЧСКИЙ РАЙОН Г.П.СВИСЛОЧЬ, УЛ.ПАРТИЗАНСКАЯ, Д.2

Код объекта: 01/12-25

Наименование здания, сооружения: КОТЕЛЬНАЯ

Шифр здания, сооружения: 01/12-25

Комплект чертежей:

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №208
на АВТОМАТИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНАЯ

Составлена в ценах на 01.03.2026
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч.	401,13		
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч.	8,48		
3	M400001	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,07425	35,06	2,60
4	M400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	2,591325	40,66	105,36
5	M031801	ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 0,35 Т	МАШ.-Ч	2,4003	65,24	156,60
6	M030203	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т	МАШ.-Ч	29,00772	0,83	24,08
7	M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,189	0,32	0,06
8	M050101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,66825	35,06	23,43
9	M021105	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 25 Т	МАШ.-Ч	2,731185	107,71	294,18
10	M030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	30,21057	1,23	37,16
11	M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,3365	0,89	1,19
12	M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	40,23	0,86	34,60
13	M330250	ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ	МАШ.-Ч	1,951425	1,45	2,83
14	M331002	СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	0,9855	0,60	0,59
15	M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,4293	4,35	1,87
16	M134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	0,0945	0,91	0,09
17	5/60-20-5/П1	DIN-РЕЙКА (Стоимость на Госстройпортале на 01.04.2024 14,32 р/м (код оператора 8083))	М	7	17,38	121,66
18	5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,6482	6,25	4,05
19	5/20-30-5/3	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У153 У3,5	1000 ШТ.	0,02	90,00	1,80
20	5/20-30-5/1	БИРКА-ОКОНЦЕВАТЕЛЬ У136 У3/5	100 ШТ.	1,02	8,25	8,42
21	1/10-240-10- 10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,002558	3 425,01	8,76
22	5/20-30-4/2	ВТУЛКА В22 УХЛ2	100 ШТ.	0,3564	10,51	3,75
23	5/20-30-4/3	ВТУЛКА В28 УХЛ2	100 ШТ.	0,24156	13,00	3,14
24	1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000728	4 430,03	3,23
25	1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0,036	6,36	0,23
26	3/8-10-30/П1	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ RT823 (Стоимость на Госстройпортале на 01.11.2024 44,83 р/шт) (код оператора 7045)	ШТ.	2	52,16	104,32

1	2	3	4	5	6	7
27	5/90-10/3	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У656 УЗ (Цена на Госстройпортале 1,55 р/10шт) (код 44631)	10 ШТ.	0,4	1,55	0,62
28	5/90-10/4	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658 (Цена на Госстройпортале 1,80 р/10шт. на 01.12.2025) (код оператора 48073)	10 ШТ.	40,392	1,85	74,73
29	5/90-10/2	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У661 УЗ (Цена на Госстройпортале 0,95 р/шт. на 01.01.2026 (код оператора 46461)	10 ШТ.	41,192	9,67	398,33
30	1/10-240-30-30/290	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ДЛЯ МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА 3,7 X 50 ММ	КГ	0,525	48,66	25,55
31	5/20-40-3/1	ЗАГЛУШКА У469	10 ШТ.	1,98	3,40	6,73
32	1/10-235-20/681	ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15 ММХ20 М)	М2	5,2125	5,67	29,55
33	5/10-10-60-2-1/89	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МАРКИ КВВГНГ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 5 X 1,5 ММ2	1000 М	0,0459	3 710,88	170,33
34	5/10-10-60-2-5-1-1/101	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МАРКИ КВВГНГ(А)-LS С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 4 X 1,5 ММ2	1000 М	0,153	3 005,00	459,77
35	5/10-10-60-2-5-1-1/8	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МАРКИ КВВГНГ-LS С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 4 X 1 ММ2	1000 М	0,21216	2 130,00	451,90
36	5/10-10-60-2-5-1-1/10	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МАРКИ КВВГНГ-LS С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 7 X 1 ММ2	1000 М	0,0357	3 500,00	124,95
37	5/10-10-60-2-5-1-1/80	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МАРКИ КВВГЭНГ(А)-LS С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЭКРНОМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 10 X 1,5 ММ2	1000 М	0,0102	7 850,00	80,07
38	5/10-10-60-2-5-1-1/37	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МАРКИ КВВГЭНГ-LS С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЭКРАНОМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 4 X 0,75 ММ2	1000 М	0,0816	2 353,60	192,05

1	2	3	4	5	6	7
39	5/10-10-60-2-5-1-1/46	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МАРКИ КВВГЭНГ-LS С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЭКРАНОМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 5 X 1 ММ2	1000 М	0,0204	3 712,77	75,74
40	5/10-10-70-4-1/805	КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ МАРКИ МКЭШНГ(А) С МЕДНЫМИ ЛУЖЕНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ, С ЭКРАНОМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2 X 1,5 ММ2	1000 М	0,09282	2 428,96	225,46
41	5/10-10-70-3/8	КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ МИКРОФОННЫЙ МАРКИ КММ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ЭКРАНОМ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2 X 0,35 ММ2	1000 М	0,0357	1 151,41	41,11
42	1/10-230-35/105	КЛЕЙ ВК-11	КГ	0,396	446,71	176,90
43	5/20-30-1/П1	КЛЕММНЫЙ ЗАЖИМ 6 ММ2 (Цена на Госстройпортале на 01.10.2024 0,88 р/шт) (код оператора 16889)	ШТ.	50	1,03	51,50
44	5/20-30-3/2	КНОПКА К227 УХЛ2	1000 ШТ.	0,099008	120,00	11,88
45	5/20-10-8/П1	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КСП-25 (Цена на Госстройпортале на 01.08.2024 31,55 р) (код оператора 13248)	ШТ.	2	37,52	75,04
46	1/10-230-40-20/127	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,000149	7 930,00	1,18
47	1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 X 6 X 22	ШТ.	0,396	3,02	1,20
48	1/55-50-20/35	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	КГ	6,741	11,73	79,07
49	1/10-230-45-5/138	ЛАК МЕЛАМИННЫЙ МЛ-92 ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	Т	0,0001	6 300,02	0,63
50	5/20-30-3/43	ЛЕНТА К226	100 М	0,11662	70,00	8,16
51	5/30-40-2/21	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,14 - 0,19 ММ (Цена на Госстройпортале 12,14 р/кг на 01.06.2024) (код оператора 11150)	КГ	0,04	14,65	0,59
52	5/20-30-3/42	ЛЕНТА ЛМ-5 УХЛ2	100 М	0,1	70,00	7,00
53	5/50-30-3/2	ЛИСТ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ИЗ СВИНЦА МАРКИ С1	Т	0,004088	12 285,00	50,22
54	1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	0,04	56,34	2,25
55	3/8-20-10/П5	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ МП-100 1,6МПА (Цена на Госстройпортале на 01.04.2024 13,91) (код оператора 7454)	ШТ.	4	17,03	68,12
56	3/8-20-10-10/П2	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ МП-100 1МПА (Цена на Госстройпортале на 01.10.2024 24,05 (код оператора 16371)	ШТ.	1	28,75	28,75
57	3/8-20-10/П1	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ МП-100 60кПА (Цена поставщика на 01.10.2025 13,70 р/шт) (код оператора 46253)	ШТ.	4	14,41	57,64
58	1/10-135-10-8/35	МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-20А	Т	0,00044	2 464,52	1,08

1	2	3	4	5	6	7
59	1/10-235-3/83	НИТКИ СУРОВЫЕ	КГ	0,0805	16,72	1,35
60	1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,04	6,70	0,27
61	5/70-10-1-4/П1	ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОЗВУКОВОЙ МАЯК-220-КПМ1 (Цена поставщика 40,35 р/шт без НДС)	ШТ.	1	40,35	40,35
62	5/20-30-1-4/7	ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ СЖИМ У 731 М УЗ	100 ШТ.	0,4752	236,00	112,15
63	5/20-30-1-4/6	ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ СЖИМ У 739 М УЗ	100 ШТ.	0,4752	163,00	77,46
64	1/55-50-30/20	ПАСТА КВАРЦЕВАЗЕЛИНОВАЯ	КГ	0,1396	25,83	3,61
65	1/10-170-50/5	ПАТРОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ Д-4	1000 ШТ.	0,0868	160,00	13,89
66	5/20-40-2/1	ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У476 УЗ	10 ШТ.	3,564	38,95	138,82
67	1/10-235-5/57	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ (ТМКЩ)	КГ	0,266	4,75	1,26
68	5/20-30-3/40	ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ.	4,024	312,00	1 255,49
69	3/8-10-10/П1	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ РС-28 (Цена поставщика на 01.03.2026. 211,67 р/шт)	ШТ.	1	211,67	211,67
70	5/50-70-2/8	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬМЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС30	Т	0,000006	96 194,00	0,58
71	5/50-70-2/7	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬМЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС40	КГ	0,266	199,10	52,96
72	5/50-70-2/6	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬМЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС40	Т	0,00018	199 100,00	35,84
73	5/50-70-2/13	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ МАЛОСУРЬМЯНИСТЫЙ, МАРКИ ПОССУ 40-0,5 (Цена на Госстройпортале 59330,00 р/т на 01.10.2025)(код оператора 5590)	Т	0,001278	62 415,16	79,77
74	5/10-20-60-5/99	ПРОВОД МАРКИ ПВС СО СКРУЧЕННЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НА ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,38/0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2 X 0,5 ММ2	1000 М	0,06936	772,82	53,60
75	5/10-20-60-2/18	ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВЗ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ, СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000 М	0,03	653,76	19,61
76	1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	4,634	4,23	19,60
77	1/10-260-30-18/7	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, РАЗМЕРАМИ 10 X 100 ММ	Т	0,006	2 970,33	17,82
78	1/10-260-30-31/5	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 10 - 80 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100 - 200 ММ	Т	0,014	2 383,63	33,37
79	1/10-150-15/70	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ	КГ	0,0032	4,93	0,02
80	1/10-230-50-15/51	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4	КГ	0,02	8,00	0,16

1	2	3	4	5	6	7
81	3/8-999/П2	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ RT-820 (Стоимость поставщика на 01.03.2026 82,85 р/шт)	ШТ.	2	82,85	165,70
82	1/10-170-5/5	СВЕРЛА АЛМАЗНЫЕ ПО БЕТОНУ (КОЛЬЦЕВЫЕ СВЕРЛА), ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	0,08	92,92	7,43
83	1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	3,7026	3,23	11,96
84	1/10-170-10/115	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ	ШТ.	0,02	2,47	0,05
85	1/10-170-10/45	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 5,4-6 ММ	ШТ.	0,0931	2,45	0,23
86	5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	68,352	7,49	511,96
87	5/20-30-3/28	СКОБА К1157 У3	1000 ШТ.	0,198	780,00	154,44
88	5/20-30-1-4/13	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-5	100 ШТ.	0,0594	11,10	0,66
89	1/10-230-40-65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	0,04	12,50	0,50
90	1/10-80-30/50	ТАЛЬК ТЕХНИЧЕСКИЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,001188	2 175,00	2,58
91	3/8-30-10/П2	ТЕРМОМЕТРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ , ДИАМЕТР 100, (0+200), (Цена на Госстройпортале на 01.12.2024. 39.06 р/шт (код оператора 23713)	ШТ.	3	44,63	133,89
92	3/8-30-10/П1	ТЕРМОМЕТРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ , ДИАМЕТР 100,(0-120С), (Цена на Госстройпортале на 01.12.2024. 39.06 р/шт (код оператора 23712)	ШТ.	1	44,63	44,63
93	3/8-10-30/П1	ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ 0...+160 ТСП Н.2.2.03 (Цена на Госстройпортале на 01.04.2024. 49,00 р/шт)	ШТ.	1	60,00	60,00
94	5/20-20-3-3/П1	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ИЗ НЕРАСПРОСТРАНЯЮЩЕГО ГОРЕНИЯ ПОЛИАМИДА D=23 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.04.2024 1,69 р/м) (код оператора 8145)	М	201,96	1,69	341,31
95	5/20-20-3-4/4	ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,665	8,50	5,65
96	5/20-20-3-4/10	ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КГ	0,594	8,50	5,05
97	3/8-20-10/П1	ТЯГОНАПОРОМЕТР ТНМП-52 (Цена на Госстройпортале на 01.10.2024 139,00 (код оператора 18028)	ШТ.	1	162,92	162,92
98	1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	0,004	4,25	0,02
99	1/10-240-50-16/2	ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (Цена на Госстройпортале 6,27 р/кг на 01.07.2024) (код оператора 10374)	КГ	0,36532	7,51	2,74
100	1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0,5544	4,96	2,75
101	5/10-20-60-6/11	ШНУР ГИБКИЙ МАРКИ ШВВП С ПАРАЛЛЕЛЬНО УЛОЖЕННЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,22 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2 X 0,50 ММ2	1000 М	0,0357	478,00	17,06

1	2	3	4	5	6	7
102	1/10-140-40/45	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,000242	10 000,00	2,42
103	1/10-230-45-10/485	ЭМАЛЬ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ХВ-16, КРАСНАЯ (Цена на Госстройпортале на 01.03.2024 8835,50 р/т.) (код оператора5567)	Т	0,000046	10 897,71	0,50
		ОБОРУДОВАНИЕ:				
104	3/9-40/П1	ДАТЧИК КОНТРОЛЯ КОНЦЕНТРАЦИИ МЕТАНА ДОЗОР-М (Стоимость поставщика 471.90 р/шт)	ШТ.	5	471,90	2 359,50
105	3/8-999/П1	РЕГИСТРАТОР ЦИФРОВОЙ PR10 (Стоимость поставщика на 01.03.2026 4330,00 р/комп)	ШТ.	1	4 330,00	4 330,00
106	3/8-10/ПЗ	СИСТЕМА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ АЛЬФА "ПАР" 3/4-0000-10031 (10051) КОМПЛЕКТ (Цена поставщика на 01.03.2026 21320,00 с доставкой)	ШТ.	1	20 901,96	20 901,96
107	5/30-30-3-1/П1	ЩИТ НИЗКОВОЛЬТНЫЙ ПР-3 IP54 УЗ (Цена поставщика на 01.03.2026 9103,00 р/шт)	ШТ.	1	9 103,00	9 103,00

Составил Гл. Специалист

(должность служащего)



(подпись)

Корякина Н.П.

(инициалы, фамилия)

Проверил ГИП

(должность служащего)



(подпись)

Деева Н.П.

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ С ЗАМЕНОЙ КОТЛА ДКВР 10/13 №1 ОАО «ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА» ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПУХОВИЧСКИЙ РАЙОН Г.П.СВИСЛОЧЬ, УЛ.ПАРТИЗАНСКАЯ, Д.2

Код объекта: 01/12-25

Наименование здания, сооружения: КОТЕЛЬНАЯ

Шифр здания, сооружения: 01/12-25

Комплект чертежей:

ВЕДОМОСТЬ №208
объемов работ и расхода ресурсов
на АВТОМАТИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНАЯ

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
		объем				
1	2	3	4	5	6	7
00000/36042	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Автоматизация и автоматизированные системы управления. Автоматизированная система управления процессом. Оборудование и приборы ИТП (автоматизация)	ШТ	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	49,40
			25 C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,09
			1/10-135-10-8/35	МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-20А	Т	0,00044
			1/10-140-40/45	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,000121
			1/10-150-15/70	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ	КГ	0,0032
			1/10-170-10/115	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ	ШТ.	0,02
			1/10-170-5/5	СВЕРЛА АЛМАЗНЫЕ ПО БЕТОНУ (КОЛЬЦЕВЫЕ СВЕРЛА), ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	0,04
			1/10-230-40-65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	0,04
			1/10-230-45-10/485	ЭМАЛЬ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ХВ-16, КРАСНАЯ (Цена на Госстройпортале на 01.03.2024 8835,50 р/т.) (код оператора5567)	Т	0,000023
			1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,04
			1/10-230-50-15/51	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4	КГ	0,01
			1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	0,002
			1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	0,04
			1/10-235-3/83	НИТКИ СУРОВЫЕ	КГ	0,0005
			1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00056
			1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00016
			1/10-240-50-16/2	ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (Цена на Госстройпортале 6,27 р/кг на 01.07.2024) (код оператора 10374)	КГ	0,08
			1/10-260-30-18/7	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, РАЗМЕРАМИ 100 X 100 ММ	Т	0,003
			1/10-260-30-31/5	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 10 - 80 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100 - 200 ММ	Т	0,007
			1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0,018
			3/8-10-10/П1	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ РС-28 (Цена поставщика на 01.03.2026. 211,67 р/шт)	ШТ.	1
			3/8-10-30/П1	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ RT823 (Стоимость на Госстройпортале на 01.11.2024 44,83 р/шт) (код оператора 7045)	ШТ.	2
			3/8-10-30/П1	ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ 0...+160 ТСН Н.2.2.03 (Цена на Госстройпортале на 01.04.2024. 49,00 р/шт)	ШТ.	1
			3/8-10/П3	СИСТЕМА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ АЛЬФА "ПАР" 3/4-0000-10031 (10051) КОМПЛЕКТ (Цена поставщика на 01.03.2026 21320,00 с доставкой)	ШТ.	1
			3/8-20-10-10/П2	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ МП-100 1МПА (Цена на Госстройпортале на 01.10.2024 24,05 (код оператора 16371)	ШТ.	1

1	2	3	4	5	6	7
			3/8-20-10/П1	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ МП-100 60кПА (Цена поставщика на 01.10.2025 13,70 р/шт) (код оператора 46253)	ШТ.	4
			3/8-20-10/П1	ТЯГОНАПОРОМЕТР ТНМП-52 (Цена на Госстройпортале на 01.10.2024 139,00 (код оператора 18028)	ШТ.	1
			3/8-20-10/П5	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ МП-100 1,6МПА (Цена на Госстройпортале на 01.04.2024 13,91) (код оператора 7454)	ШТ.	4
			3/8-30-10/П1	ТЕРМОМЕТРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ , ДИАМЕТР 100,(0-120С), (Цена на Госстройпортале на 01.12.2024. 39.06 р/шт (код оператора 23712)	ШТ.	1
			3/8-30-10/П2	ТЕРМОМЕТРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ , ДИАМЕТР 100, (0+200), (Цена на Госстройпортале на 01.12.2024. 39.06 р/шт (код оператора 23713)	ШТ.	3
			3/8-999/П1	РЕГИСТРАТОР ЦИФРОВОЙ PR10 (Стоимость поставщика на 01.03.2026 4330,00 р/комп)	ШТ.	1
			3/8-999/П2	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ RT-820 (Стоимость поставщика на 01.03.2026 82,85 р/шт)	ШТ.	2
			5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,02
			5/20-30-5/3	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У153 У3,5	1000 ШТ.	0,01
			5/50-70-2/8	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС30	Т	0,000006
			5/70-10-1-4/П1	ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОЗВУКОВОЙ МАЯК-220-КПМ1 (Цена поставщика 40,35 р/шт без НДС)	ШТ.	1
			5/90-10/2	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У661 У3 (Цена на Госстройпортале 0,95 р/шт. на 01.01.2026 (код оператора 46461)	10 ШТ.	0,4
			5/90-10/3	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У656 У3 (Цена на Госстройпортале 1,55 р/10шт) (код 44631)	10 ШТ.	0,4
			M021105	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,0432
			M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,21465
			M134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	0,0945
			M331002	СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	0,49275
			M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,135
			M400001	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,04185
00000/34032	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Электротехнические установки ЭО. Электротехнические установки	ШТ	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	35,04
		1	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,11
			1/10-140-40/45	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,000121
			1/10-170-10/45	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 5.4-6 ММ	ШТ.	0,0931
			1/10-170-5/5	СВЕРЛА АЛМАЗНЫЕ ПО БЕТОНУ (КОЛЬЦЕВЫЕ СВЕРЛА), ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	0,04
			1/10-230-40-20/127	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00005
			1/10-230-45-10/485	ЭМАЛЬ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ХВ-16, КРАСНАЯ (Цена на Госстройпортале на 01.03.2024 8835,50 р/т.) (код оператора 55671)	Т	0,000023
			1/10-230-45-5/138	ЛАК МЕЛАМИННЫЙ МЛ-92 ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	Т	0,0001
			1/10-230-50-15/51	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4	КГ	0,01
			1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	0,002
			1/10-235-20/681	ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15 ММХ20 М)	М2	1,5
			1/10-235-5/57	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОЩЕЛОЧЕСТОЙ КАЯ (ТМКЩ)	КГ	0,06
			1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000084
			1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000021
			1/10-240-50-16/2	ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (Цена на Госстройпортале 6,27 р/кг на 01.07.2024) (код оператора 10374)	КГ	0,0119

1	2	3	4	5	6	7				
			1/10-260-30-18/7	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, РАЗМЕРАМИ 10 X 100 ММ	Т	0,003				
			1/10-260-30-31/5	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 10 - 80 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100 - 200 ММ	Т	0,007				
			1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0,018				
			1/55-50-30/20	ПАСТА КВАРЦЕВАЗЕЛИНОВАЯ	КГ	0,1				
			5/10-20-60-2/18	ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВЗ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ, СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000 М	0,03				
			5/20-20-3-4/4	ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,15				
			5/20-30-1/П1	КЛЕММНЫЙ ЗАЖИМ 6 ММ2 (Цена на Госстройпортале на 01.10.2024 0,88 р/шт) (код оператора 16889)	ШТ.	50				
			5/20-30-3/40	ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ.	1,14				
			5/20-30-3/42	ЛЕНТА ЛМ-5 УХЛ2	100 М	0,1				
			5/20-30-5/1	БИРКА-ОКОНЦЕВАТЕЛЬ У136 УЗ/5	100 ШТ.	1,02				
			5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,075				
			5/20-30-5/3	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У153 УЗ,5	1000 ШТ.	0,01				
			5/30-30-3-1/П1	ЩИТ НИЗКОВОЛЬТНЫЙ ПР-3 IP54 УЗ (Цена поставщика на 01.03.2026 9103,00 р/шт)	ШТ.	1				
			5/50-70-2/6	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬМЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС40	Т	0,00008				
			5/50-70-2/7	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬМЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС40	КГ	0,06				
			5/60-20-5/П1	DIN-РЕЙКА (Стоимость на Госстройпортале на 01.04.2024 14,32 р/м (код оператора 8083))	М	7				
			5/90-10/2	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У661 УЗ (Цена на Госстройпортале 0,95 р/шт. на 01.01.2026 (код оператора 46461)	10 ШТ.	0,4				
			M021105	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,054				
			M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,21465				
			M331002	СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	0,49275				
			M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,189				
			M400001	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0324				
			M400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0108				
			00000/36041	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Автоматизация и автоматизированные системы управления. Автоматизированная система управления процессом. Сети	М КАБЕЛЯ	674	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	313,74
			C1-3				ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	8,28	
1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	3,7026							
1/10-170-50/5	ПАТРОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ Д-4	1000 ШТ.	0,0868							
1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0,5544							
1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 X 6 X 22	ШТ.	0,396							
1/10-230-35/105	КЛЕЙ ВК-11	КГ	0,396							
1/10-230-40-20/127	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,000099							
1/10-235-20/681	ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15 ММХ20 М)	М2	3,7125							
1/10-235-3/83	НИТКИ СУРОВЫЕ	КГ	0,08							
1/10-235-5/57	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОТООЩЕЛОЧЕСТОЯКАЯ (ТМКЩ)	КГ	0,206							
1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001914							
1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000549							

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-240-30-30/290	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ДЛЯ МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА 3,7 X 50 ММ	КГ	0,525
			1/10-240-50-16/2	ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (Цена на Госстройпортале 6,27 р/кг на 01.07.2024) (код оператора 10374)	КГ	0,27342
			1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	4,634
			1/10-80-30/50	ТАЛК ТЕХНИЧЕСКИЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,001188
			1/55-50-20/35	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	КГ	6,741
			1/55-50-30/20	ПАСТА КВАРЦЕВАЗЕЛИНОВАЯ	КГ	0,0396
			5/10-10-60-2-1/89	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МАРКИ КВВГНГ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 5 X 1,5 ММ2	1000 М	0,0459
			5/10-10-60-2-5-1-1/10	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МАРКИ КВВГНГ-LS С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 7 X 1 ММ2 (ИЗМ.1.7 ЛИСТ 3-АК.CO)	1000 М	0,0357
			5/10-10-60-2-5-1-1/101	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МАРКИ КВВГНГ(А)-LS С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 4 X 1,5 ММ2 (ИЗМ.1.6 ЛИСТ 3-АК.CO)	1000 М	0,153
			5/10-10-60-2-5-1-1/37	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МАРКИ КВВГЭНГ-LS С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЭКРАНОМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 4 X 0,75 ММ2	1000 М	0,0816
			5/10-10-60-2-5-1-1/46	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МАРКИ КВВГЭНГ-LS С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЭКРАНОМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 5 X 1 ММ2	1000 М	0,0204
			5/10-10-60-2-5-1-1/8	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МАРКИ КВВГНГ-LS С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 4 X 1 ММ2	1000 М	0,21216
			5/10-10-60-2-5-1-1/80	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МАРКИ КВВГЭНГ(А)-LS С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЭКРНОМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 10 X 1,5 ММ2	1000 М	0,0102

1	2	3	4	5	6	7
			5/10-10-70-3/8	КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ МИКРОФОННЫЙ МАРКИ КММ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ЭКРАНОМ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2 X 0,35 MM2	1000 М	0,0357
			5/10-10-70-4-1/805	КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ МАРКИ МКЭШНГ(А) С МЕДНЫМИ ЛУЖЕНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ, С ЭКРАНОМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2 X 1,5 MM2	1000 М	0,09282
			5/10-20-60-5/99	ПРОВОД МАРКИ ПВС СО СКРУЧЕННЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НА ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,38/0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2 X 0,5 MM2	1000 М	0,06936
			5/10-20-60-6/11	ШНУР ГИБКИЙ МАРКИ ШВВП С ПАРАЛЛЕЛЬНО УЛОЖЕННЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,22 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2 X 0,50 MM2	1000 М	0,0357
			5/20-10-8/П1	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КСП-25 (Цена на Госстройпортале на 01.08.2024 31,55 р) (код оператора 13248)	ШТ.	2
			5/20-20-3-3/П1	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ИЗ НЕРАСПРОСТРАНЯЮЩЕГО ГОРЕНИЯ ПОЛИАМИДА D=23 MM (Цена на Госстройпортале на 01.04.2024 1,69 р/м) (код оператора 8145)	М	201,96
			5/20-20-3-4/10	ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 MM	КГ	0,594
			5/20-20-3-4/4	ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 2 MM	КГ	0,515
			5/20-30-1-4/13	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-5	100 ШТ.	0,0594
			5/20-30-1-4/6	ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ СЖИМ У 739 М УЗ	100 ШТ.	0,4752
			5/20-30-1-4/7	ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ СЖИМ У 731 М УЗ	100 ШТ.	0,4752
			5/20-30-3/2	КНОПКА К227 УХЛ2	1000 ШТ.	0,099008
			5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	68,352
			5/20-30-3/28	СКОБА К1157 УЗ	1000 ШТ.	0,198
			5/20-30-3/40	ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ.	2,884
			5/20-30-3/43	ЛЕНТА К226	100 М	0,11662
			5/20-30-4/2	ВТУЛКА В22 УХЛ2	100 ШТ.	0,3564
			5/20-30-4/3	ВТУЛКА В28 УХЛ2	100 ШТ.	0,24156
			5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВочная У134	100 ШТ.	0,5532
			5/20-40-2/1	ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У476 УЗ	10 ШТ.	3,564
			5/20-40-3/1	ЗАГЛУШКА У469	10 ШТ.	1,98
			5/30-40-2/21	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 MM, ТОЛЩИНОЙ 0,14 - 0,19 MM (Цена на Госстройпортале 12,14 р/кг на 01.06.2024) (код оператора 11150)	КГ	0,04
			5/50-30-3/2	ЛИСТ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 1 MM, ИЗ СВИНЦА МАРКИ С1	Т	0,004088
			5/50-70-2/13	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ МАЛОСУРЬМЯНИСТЫЙ, МАРКИ ПОССУ 40-0,5 (Цена на Госстройпортале 59330,00 р/т на 01.10.2025)(код оператора 5590)	Т	0,001278
			5/50-70-2/6	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬМЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС40	Т	0,0001
			5/50-70-2/7	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬМЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС40	КГ	0,206
			5/90-10/2	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У661 УЗ (Цена на Госстройпортале 0,95 р/шт. на 01.01.2026 (код оператора 46461)	10 ШТ.	40,392

1	2	3	4	5	6	7
			5/90-10/4	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658 (Цена на Госстройпортале 1,80 р/10шт. на 01.12.2025) (код оператора 48073)	10 ШТ.	40,392
			M021105	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 25 Т	МАШ.-Ч	2,633985
			M030203	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т	МАШ.-Ч	29,00772
			M030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	30,21057
			M031801	ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 0,35 Т	МАШ.-Ч	2,4003
			M050101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,66825
			M330250	ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ	МАШ.-Ч	1,951425
			M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,3365
			M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	40,095
			M400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	2,580525
00000/36042	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Автоматизация и автоматизированные системы управления. Автоматизированная система управления процессом. Оборудование и приборы ИТП (автоматизация)	ШТ	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	2,95
			5 C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	
			3/9-40/П1	ДАТЧИК КОНТРОЛЯ КОНЦЕНТРАЦИИ МЕТАНА ДОЗОР-М (Стоимость поставщика 471.90 р/шт)	ШТ.	5

Составил

Гл. Специалист

(должность служащего)



(подпись)


Корякина А.В.

(инициалы, фамилия)

Проверил

ГИП

(должность служащего)



(подпись)

Деева Н.П.

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ С ЗАМЕНОЙ КОТЛА ДКВР 10/13 №1 ОАО «ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА» ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПУХОВИЧСКИЙ РАЙОН Г.П.СВИСЛОЧЬ, УЛ.ПАРТИЗАНСКАЯ, Д.2

КОД ОБЪЕКТА: 01/12-25

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: КОТЕЛЬНАЯ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 01/12-25

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ:

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №208

НА

АВТОМАТИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНАЯ

№	Обоснование	Единица измерения	Объем работ (Норма расхода)	Примечание
1	2	3	4	5
4	E18-22-4	КОМПЛ.	4	Объем=1+3 Кэميم=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	3/8-30-10/10	ШТ.	1	удален
7	Ц11-30-1	ШТ.	7	Объем=2+4+1 Кэميم=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	C999-0000.1	КГ	1,5	удален
11	Ц11-30-1	ШТ.	1	Кэميم=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	C999-0000.1	КГ	1,5	удален
13	Ц11-350-1	ШТ.	4	Объем=2+2 Кэميم=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
17	Ц11-30-3	ШТ.	1	Кэميم=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	C999-0000.1	КГ	6	удален
18	Ц11-30-2	ШТ.	1	Кэميم=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	C999-0000.1	КГ	7,2	удален
19	Ц11-96-2	10 ШТ.	0,1	Кэميم=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
20	Ц11-168-1	10 ШТ.	0,1	Кэميم=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	М021105	МАШ.-Ч	0,32	добавлен
	М021104	МАШ.-Ч	0,32	удален
22	Ц11-30-1	ШТ.	2	Кэميم=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	C999-0000.1	КГ	1,5	удален
24	Ц11-30-3	ШТ.	1	Кэميم=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	C999-0000.1	КГ	6	удален
26	Ц11-30-1	ШТ.	1	Кэميم=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	C999-0000.1	КГ	1,5	удален
28	Ц10-372-14	10 УСТРОЙСТВ	0,1	Кэميم=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	C999-0000	Т	0,034	удален
31	Ц10-709-5	ОПОВЕЩАТЕЛЬ	1	Кэميم=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
34	Ц11-168-1	10 ШТ.	0,1	Объем=1/10 Кэميم=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	М021105	МАШ.-Ч	0,32	добавлен
	М021104	МАШ.-Ч	0,32	удален
36	Ц10-521-3	ШТ.	7	Кэميم=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35

38	Ц11-169-1	100 М	0,3	Объем=30/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
40	Ц8-574-1	100 ЖИЛ	1	Объем=50*2/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	М021105	МАШ.-Ч	0,008	добавлен
	М021104	МАШ.-Ч	0,008	удален
43	Ц8-147-10	100 М КАБЕЛЯ	3,5	Объем=(150+10+45+208+35+80+20-198)/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	М021105	МАШ.-Ч	0,29	добавлен
	М021104	МАШ.-Ч	0,29	удален
44	Ц8-412-8	100 М ТРУБЫ (МЕТАЛЛОРУКАВА)	1,98	Объем=198/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	М021105	МАШ.-Ч	0,27	добавлен
	М021104	МАШ.-Ч	0,27	удален
52	Ц8-146-1	100 М КАБЕЛЯ	0,35	Объем=(35)/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	М021105	МАШ.-Ч	0,28	добавлен
	М021104	МАШ.-Ч	0,28	удален
54	Ц11-169-1	100 М	1,03	Объем=(68+35)/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
57	Ц8-904-1	100 М	1,98	Объем=198/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	М021105	МАШ.-Ч	0,02	добавлен
	М021104	МАШ.-Ч	0,02	удален
59	Ц10-309-4	ШТ.	2	Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	С999-0000	Т	0,0005	удален
61	Ц8-147-10	100 М КАБЕЛЯ	0,91	Объем=91/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	М021105	МАШ.-Ч	0,29	добавлен
	М021104	МАШ.-Ч	0,29	удален
63	Ц11-30-1	ШТ.	5	Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	С999-0000.1	КГ	1,5	удален

УТВЕРЖДАЮ

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

" " 20 г.

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ С ЗАМЕНОЙ КОТЛА ДКВР 10/13 №1 ОАО «ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА» ПО АДРЕСУ:
МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПУХОВИЧСКИЙ РАЙОН Г.П.СВИСЛОЧЬ, УЛ.ПАРТИЗАНСКАЯ, Д.2

Код объекта: 01/12-25

Наименование здания, сооружения: КОТЕЛЬНАЯ

Шифр здания, сооружения: 01/12-25

Комплект чертежей: ТМ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 209

(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

на ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Составлена в ценах на 01.03.2026

(дата разработки)

Стоимость 1 381.084 тысяч белорусских рублей

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей						Трудозатраты (чел.-ч.)	
			количество	заработная плата	эксплуатация машин и механизмов	в т.ч. заработная плата машинистов	материалы, изделия, конструкции (монтируемые оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость	рабочих	машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Марта 2026г.; Методика: Новое строительство; Зона: 2, Район: Минская обл., Пуховичский р-он, База НРР 2022г.											
00000/32035 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Теплоснабжение и газоснабжение. Теплоснабжение паровое. Оборудование и приборы - 18.3 ШТ(КОМПЛ.)											
1 ПРИМЕЧАНИЕ: К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1. 0000/1. 0000*											
2 ПРИМЕЧАНИЕ: БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)*											
3 ПО КОЭФФИЦИЕНТ НА СТЕС.УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА (П.3.1) К=1,35											
4	ц6-1-2	КАРКАС И КАРКАСНЫЕ КОНСТРУКЦИИ КОТЛОВ, РАБОТАЮЩИХ НА ГАЗОМАЗУТНОМ ТОПЛИВЕ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 4-10 Т/Ч	Т	1 525,72	5 169,19	565,03	202,87	25,80	6 923,58	84,78	24,14
					К=1.35	К=1.35					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=4.6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	15,5	23 648,66	80 122,45	8 757,97	3 144,49	399,90	107 315,50	1 314,09	374,17
5	ц6-7-2	ЭКОНОМАЙЗЕР ЧУГУННЫЙ РЕБРИСТЫЙ КОТЛОВ ДАВЛЕНИЕМ ДО 2,4 МПА, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ БЛОКАМИ РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	Т	377,47	487,11	104,49	56,88	3,58	925,04	21,38	4,91
					К=1.35	К=1.35					
			2,8	1 056,92	1 363,91	292,57	159,26	10,02	2 590,11	59,86	13,75
6	ц6-11-6	ГОРЕЛКА ГАЗОМАЗУТНАЯ, МАССОЙ 0,6 Т РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	Т	2 261,77	2 161,92	566,06	88,00	12,45	4 524,14	126,90	27,78
					К=1.35	К=1.35					
			0,3	678,53	648,58	169,82	26,40	3,74	1 357,25	38,07	8,33
7	Е18-13-5	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,75 Т: РАБОЧИЙ + РЕЗЕРВНЫЙ РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	НАСОС	832,86	65,69	20,17	142,11	12,43	1 053,09	47,18	1,15
					К=1.35	К=1.35					
			2	1 665,72	131,38	40,34	284,22	24,86	2 106,18	94,36	2,30
9	ц8-573-4	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА, ГЛУБИНА ДО 600 Х 600 Х 350 ММ РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	ШТ.	57,03	35,07	9,98	3,10	0,43	95,63	3,20	0,54
					К=1.35	К=1.35					
			1	57,03	35,07	9,98	3,10	0,43	95,63	3,20	0,54
10 ПРИМЕЧАНИЕ: СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ВОДЫ											
11	ц11-350-1	РАСХОДОМЕР ОБЪЕМНЫЙ, СКОРОСТНОЙ, ИНДУКЦИОННЫЙ; РОТАМЕТР, КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ; РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ; УКАЗАТЕЛЬ ПРОТОКА ЖИДКОСТИ; ПРОТОЧНЫЕ ДАТЧИКИ КОНЦЕНТРАТОМЕРОВ И ПЛОТНОМЕРОВ, РН-МЕТРОВ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДО 20 ММ: ЭЛЕКТРОДНЫЙ ДАТЧИК АВАРИЙНОГО УРОВНЯ РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	ШТ.	27,78			0,81	0,12	28,71	1,46	
					К=1.35	К=1.35					
			3	83,34			2,43	0,36	86,13	4,38	
12	ц11-350-1	РАСХОДОМЕР ОБЪЕМНЫЙ, СКОРОСТНОЙ, ИНДУКЦИОННЫЙ; РОТАМЕТР, КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ; РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ; УКАЗАТЕЛЬ ПРОТОКА ЖИДКОСТИ; ПРОТОЧНЫЕ ДАТЧИКИ КОНЦЕНТРАТОМЕРОВ И ПЛОТНОМЕРОВ, РН-МЕТРОВ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДО 20 ММ: ДАТЧИК УРОВНЯ К ЭЛЕКТРОДУ РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	ШТ.	27,78			0,81	0,12	28,71	1,46	
					К=1.35	К=1.35					
			3	83,34			2,43	0,36	86,13	4,38	
13	ц11-30-1	ПРИБОРЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ: ДАТЧИК УРОВНЯ ЕМКОСТНОЙ	ШТ.	10,59					10,59	0,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХриОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	1	10,59	K=1.35	K=1.35			10,59	0,59		
14	ПРИМЕЧАНИЕ:	ГРУППА БЕЗОПАСНОСТИ ПО ДАВЛЕНИЮ										
15	E18-22-2	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	КОМПЛ.	5,96			24,15	1,98	32,09	0,34		
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХриОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	1	5,96	K=1.35	K=1.35	24,15	1,98	32,09	0,34		
16	ц11-30-1	ПРИБОРЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ: ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ	ШТ.	10,59					10,59	0,59		
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХриОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	1	10,59	K=1.35	K=1.35			10,59	0,59		
17	ц11-350-3	РАСХОДОМЕР ОБЪЕМНЫЙ, СКОРОСТНОЙ, ИНДУКЦИОННЫЙ; РОТАМЕТР, КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ; РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ; УКАЗАТЕЛЬ ПРОТОКА ЖИДКОСТИ; ПРОТОЧНЫЕ ДАТЧИКИ КОНЦЕНТРАТОМЕРОВ И ПЛОТНОМЕРОВ, РН-МЕТРОВ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДО 50 ММ: РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ	ШТ.	82,84	4,27	2,27	1,62	0,23	88,96	4,35	0,12	
		РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХриОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	1	82,84	K=1.35	K=1.35	1,62	0,23	88,96	4,35	0,12	
18	E16-15-2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ: ПЕРЕХОДНИК	ШТ.	39,25	2,86	0,39	6,84	0,59	49,54	2,27	0,03	
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХриОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	1	39,25	K=1.35	K=1.35	6,84	0,59	49,54	2,27	0,03	
19	ПРИМЕЧАНИЕ:	СИСТЕМА ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРОДУВКИ										
20	ц12-1042-2	КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ: СИСТЕМА ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРОДУВКИ	100 ШТ.	7 975,66	889,34	236,90	51,83	7,35	8 924,18	456,30	11,66	
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=56.99%, План=44.4% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,01	79,76	K=1.35	K=1.35	0,52	0,07	89,24	4,56	0,12	
21	E16-15-2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ.	39,25	2,86	0,39	6,84	0,59	49,54	2,27	0,03	
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХриОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	1	39,25	K=1.35	K=1.35	6,84	0,59	49,54	2,27	0,03	
22	ПРИМЕЧАНИЕ:	СИСТЕМА КОНТРОЛЯ СОЛЕСОДЕРЖАНИЯ И ПОСТОЯННОЙ ПРОДУВКИ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	ц12-1042-1	КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25 ММ: СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОЙ ПРОДУВКИ	100 ШТ.	7 975,66	399,78	97,62	51,83	7,35	8 434,62	456,30	4,81
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=56.99%, План=44.4% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,01	79,76	K=1.35 4,00	K=1.35 0,98	0,52	0,07	84,35	4,56	0,05
24	Е16-15-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	ШТ.	39,25	2,58	0,20	6,36	0,53	48,72	2,27	0,01
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХриОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	1	39,25	K=1.35 2,58	K=1.35 0,20	6,36	0,53	48,72	2,27	0,01
25	ц11-350-1	РАСХОДОМЕР ОБЪЕМНЫЙ, СКОРОСТНОЙ, ИНДУКЦИОННЫЙ; РОТАМЕТР, КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ; РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ; УКАЗАТЕЛЬ ПРОТОКА ЖИДКОСТИ; ПРОТОЧНЫЕ ДАТЧИКИ КОНЦЕНТРАТОМЕРОВ И ПЛОТНОМЕРОВ, РН-МЕТРОВ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДО 20 ММ: ДАТЧИК УРОВНЯ К ЭЛЕКТРОДУ	ШТ.	27,78			0,81	0,12	28,71	1,46	
		РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХриОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	1	27,78	K=1.35	K=1.35	0,81	0,12	28,71	1,46	
26	1/2-1/1	КОТЕЛ ПАРОВОЙ ТРЕХХОДОВЫЙ ЖАРОТРУБНЫЙ G=7 Т/ЧАС Q = 4583 КВТ В КОМПЛЕКТЕ: ЩИТ УПР., ЭКОНОМАЙЗЕР, НАСОСЫ, СИСТЕМЫ, ГОРЕЛКА, АРМАТУРА, ПРОДУВКА, НАСОСЫ (ДОСТАВКА ВКЛЮЧЕНА) (Цена поставщика на 01.03.2026 972310,00 р без НДС)	комплект				972 310,00		972 310,00		
		обор. подр. Примечание: К16, К16.1, ...К16.8	1				972 310,00		972 310,00		
27	ц6-15-1	ЩЕЛОЧЕНИЕ И ИСПЫТАНИЕ НА ПАРОВУЮ ПЛОТНОСТЬ КОТЛОВ, РАБОТАЮЩИХ НА ГАЗОМАЗУТНОМ ТОПЛИВЕ, ПАРОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 2,5-10 Т/Ч ДАВЛЕНИЕМ 1,4 МПА	КОМПЛ.	6 600,95	503,06	243,39	585,46	82,79	7 772,26	373,95	15,94
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХриОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	1	6 600,95	K=1.35 503,06	K=1.35 243,39	585,46	82,79	7 772,26	373,95	15,94
28	Е9-62-5	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ, ПЛОЩАДОК, ОГРАЖДЕНИЙ, ПАНЕЛЕЙ И ДВЕРЕК С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЙ ОБШИВКОЙ (Стоимость учтена в комплекте)	Т КОНСТРУКЦ ИЙ	914,13	221,55	24,33	59,98	7,56	1 203,22	52,30	1,54
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=58.54%, План=59.02% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,18	164,54	K=1.35 39,88	K=1.35 4,38	10,80	1,36	216,58	9,41	0,28
29	ПРИМЕЧАНИЕ:	ДЫМОХОДЫ И ГАЗОХОДЫ									
30	ц6-264-8	ГАЗОПРОВОД С ФАСОННЫМИ ЧАСТЯМИ, КОМПЕНСАТОРАМИ, КЛАПАНАМИ, ОПОРАМИ И ПОДВЕСКАМИ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ БЛОКАМИ, ЩИТАМИ И РУЛОНАМИ КОТЛОВ ПАРОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 2650 Т/Ч, НА ГАЗОМАЗУТНОМ ТОПЛИВЕ	Т	2 623,85	1 005,13	252,22	54,88	7,77	3 691,63	145,80	11,65
					K=1.35	K=1.35					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=4.6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611 ОХриОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	1,1	2 886,24	1 105,64	277,44	60,37	8,55	4 060,80	160,38	12,82
31	2/20-80-10/П1	ТРУБА ДЫМОВАЯ СБОРНАЯ ПРЕДИЗОЛИРОВАННАЯ (ТОЛЩ.УТЕПЛ.50 ММ) И КОМПЛЕКТ ГАЗОХОДОВ 25 М (Цена поставщика на 01.01.2026 52003,26 р. без НДС)) Примечание: К16.9	компл.	1			52 767,71	2 596,17	55 363,88		
							52 767,71	2 596,17	55 363,88		
32	ц6-366-13	ПОДОГРЕВАТЕЛЬ, ОХЛАДИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ, МАССА 0,7 Т РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	Т	5 073,27	1 430,55	400,82	133,29	13,20	6 650,31	290,25	19,08
			0,1	507,33	К=1.35 143,06	К=1.35 40,08	13,33	1,32	665,04	29,03	1,91
33	1/2-1/5	БАРБОТЕР-ОХЛАДИТЕЛЬ (КОМПЛЕКТ: ГРУППА ОХЛАЖДЕНИЯ, КРАН, КЛАПАН, ФИЛЬТР, ТЕРМОСТАТ, Т/И) (Цена поставщика на 01.08.2025 8480 ЕВРО С НДС с доставкой) Примечание: К20	комплект	1			23 781,46	475,63	24 257,09		
	обор. подр.						23 781,46	475,63	24 257,09		
34	ц6-298-4	ОХЛАДИТЕЛЬ (ХОЛОДИЛЬНИК) ВЫПАРА ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ДЛЯ ДЕАЭРАТОРОВ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ, ПОВЕРХНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ 2 М2 РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХриОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	Т	19 626,81	4 286,06	1 276,18	941,05	44,42	24 898,34	1 190,70	59,05
			0,023	451,42	К=1.35 98,58	К=1.35 29,35	21,64	1,02	572,66	27,39	1,36
35	ц6-295-4	СЕПАРАТОР НЕПРЕРЫВНОЙ ПРОДУВКИ, ДАВЛЕНИЕ 0,7 МПА, МАССА 0,54 Т РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХриОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	Т	8 812,35	559,75	112,35	1 087,65	87,73	10 547,48	514,35	5,21
			0,05	440,62	К=1.35 27,99	К=1.35 5,62	54,38	4,39	527,38	25,72	0,26
36	ц37-4-1	МОНТАЖ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ В ПОМЕЩЕНИИ, МАССА МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 0,03 Т: КОМПРЕССОР РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХриОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	ШТ.	534,06	262,87	58,09	86,83	6,79	890,55	32,40	3,97
			1	534,06	К=1.35 262,87	К=1.35 58,09	86,83	6,79	890,55	32,40	3,97
37	1/2-1/7	ОТДЕЛИТЕЛЬ ПАРА ВТОРИЧНОГО ВСКИПАНИЯ (КОМПЛЕКТ: ХОЛОДИЛЬНИК СЕПАРАТОР КОМПРЕССОР) (Цена поставщика на 01.01.2026 3445,00 р.)	комплект	1			3 462,91	69,26	3 532,17		
	обор. подр.	Примечание: К18, К19, К21					3 462,91	69,26	3 532,17		
38	ПРИМЕЧАНИЕ:	СИСТЕМА УЧЕТА ПАРА (ЛИСТ 2-ТМ.СО) УЧТЕНА В СМЕТЕ 204									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/32035 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА		39 274	84 508	9 936	57 271	3 146	184 199 22 522 16 712 223 433	2 199,88	435,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00000/35023	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Технологическое оборудование и трубопроводы. Технологические трубопроводы.										
	Арматура - 33 ШТ										
39	ПРИМЕЧАНИЕ: ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА										
40	E16-15-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	ШТ.	39,25	2,58	0,20	6,36	0,53	48,72	2,27	0,01
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	5	196,25	12,90	1,00	31,80	2,65	243,60	11,35	0,05
41	E16-15-2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ.	39,25	2,86	0,39	6,84	0,59	49,54	2,27	0,03
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	5	196,25	14,30	1,95	34,20	2,95	247,70	11,35	0,15
42	6/10-20-999/ПЗ	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ЧУГУННЫЙ С СИЛЬФОННЫМ УПЛОТНЕНИЕМ Р=1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 40 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.03.2026 325,27 р/шт.)	ШТ.				325,27	22,80	348,07		
			4				1 301,08	91,20	1 392,28		
43	6/10-20-10/ПЗ	ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ С ВЕНТЕЛЕМ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ (КОМПЛЕКТ) (Цена поставщика на 01.01.2026 41,94 р/шт)	ШТ.				42,70	2,99	45,69		
			4				170,80	11,96	182,76		
44	6/10-20-999/П4	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ЧУГУННЫЙ С СИЛЬФОННЫМ УПЛОТНЕНИЕМ Р=1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 50 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.03.2026 266,9 р/шт.)	ШТ.				266,90	18,71	285,61		
			1				266,90	18,71	285,61		
45	6/10-20-10/П4	ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ С ВЕНТЕЛЕМ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ (КОМПЛЕКТ) (Цена поставщика на 01.01.2026 43,79 р/шт)	ШТ.				44,58	3,13	47,71		
			1				44,58	3,13	47,71		
46	6/10-20-999/П2	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ЧУГУННЫЙ С СИЛЬФОННЫМ УПЛОТНЕНИЕМ Р=1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 25 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.01.2026 185,51 ршт.)	ШТ.				185,51	13,00	198,51		
			4				742,04	52,00	794,04		
47	6/10-20-10/П2	ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ С ВЕНТЕЛЕМ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ (КОМПЛЕКТ) (Цена поставщика на 01.01.2026 21,51 р/шт)	ШТ.				21,90	1,54	23,44		
			4				87,60	6,16	93,76		
48	6/10-20-999/П1	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ЧУГУННЫЙ С СИЛЬФОННЫМ УПЛОТНЕНИЕМ Р=1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 15 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.03.2026 177,16 ршт.)	ШТ.				177,16	12,42	189,58		
			1				177,16	12,42	189,58		
49	6/10-20-10/П1	ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ С ВЕНТЕЛЕМ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ (КОМПЛЕКТ) (Цена поставщика на 01.01.2026 14,06 р/шт)	ШТ.				14,31	1,00	15,31		
			1				14,31	1,00	15,31		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	E16-16-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 65 ММ	ШТ.	40,63	3,73	1,36	6,07	0,48	50,91	2,43	0,07
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	3	121,89	11,19	4,08	18,21	1,44	152,73	7,29	0,21
51	3/3-40-10/ПЗ	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ PN = 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 50 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.01.2026 183,63 р/шт.)	ШТ.				183,63	10,19	193,82		
			1				183,63	10,19	193,82		
52	3/11-10/ПЗ	ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ (КОМПЛЕКТ) (Цена на Госстройпортале 01.03.2026 43,79 р/шт)	ШТ.				43,79	3,49	47,28		
			1				43,79	3,49	47,28		
53	3/3-40-10/П2	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ PN = 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 40 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.03.2026 134,16 р/шт.)	ШТ.				134,16	10,69	144,85		
			1				134,16	10,69	144,85		
54	3/11-10/П2	ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ ДИАМЕТРОМ 40 ММ (КОМПЛЕКТ) (Цена на Госстройпортале 01.03.2026 41,94 р/шт)	ШТ.				41,94	3,34	45,28		
			1				41,94	3,34	45,28		
55	3/3-40-10/П1	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ PN = 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 25 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.03.2026 94,23 р/шт.)	ШТ.				94,23	7,51	101,74		
			1				94,23	7,51	101,74		
56	3/11-10/П1	ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ ДИАМЕТРОМ 25 ММ (КОМПЛЕКТ) (Цена на Госстройпортале 01.03.2026 21,51 р/шт)	ШТ.				21,51	1,71	23,22		
			1				21,51	1,71	23,22		
57	E18-21-1	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ФИЛЬТР	19,82	5,05	0,85	112,90	9,04	146,81	1,13	0,05
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	1	19,82	5,05	0,85	112,90	9,04	146,81	1,13	0,05
58	E16-15-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	ШТ.	39,25	2,58	0,20	6,36	0,53	48,72	2,27	0,01
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	1	39,25	2,58	0,20	6,36	0,53	48,72	2,27	0,01
59	3/6-60-10/П1	КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ ПОПЛАВКОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 25 ММ (Цена поставщика 01.01.2026 683,15р/шт)	ШТ.				695,52	55,43	750,95		
			1				695,52	55,43	750,95		
60	E16-17-1	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ОДНОРЫЧАЖНЫХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	49,76	1,74	0,39	12,32	1,01	64,83	2,88	0,03
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	1	49,76	1,74	0,39	12,32	1,01	64,83	2,88	0,03
61	3/3-40-30-10/П1	КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛНОПОДЪЕМНЫЙ DN20X20 (Цена поставщика на 01.01.2026 655,00 р/шт.)	ШТ.				666,86	53,15	720,01		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1				666,86	53,15	720,01		
62	ПРИМЕЧАНИЕ: АРМАТУРА, УЧТЕННАЯ В МОНТАЖЕ ТРУБОПРОВОДОВ										
63	3/3-50-80-10/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.				7,18	0,57	7,75		
			3				21,54	1,71	23,25		
64	3/3-40-10-10/30	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ VT.161 ДИАМЕТРОМ 25 ММ (Цена поставщика 01.10.2024 21,30 р/шт) (код оператора 1924)	ШТ.				25,42	2,03	27,45		
			2				50,84	4,06	54,90		
65	3/3-50-80-10/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.				7,18	0,57	7,75		
			1				7,18	0,57	7,75		
66	3/3-50-80-10/40	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.				49,21	3,92	53,13		
			1				49,21	3,92	53,13		
67	E16-15-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	ШТ.	39,25	2,58	0,20	6,36	0,53	48,72	2,27	0,01
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	1	39,25	2,58	0,20	6,36	0,53	48,72	2,27	0,01
68	3/3-40-20/П1	КЛАПАНЫ СОЛЕНОИДНЫЕ PN = 16 БАР ДИАМЕТРОМ 25 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.01.2026 144,03 р/шт.)	ШТ.				144,03	11,48	155,51		
			1				144,03	11,48	155,51		
69	E16-15-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	ШТ.	39,25	2,58	0,20	6,36	0,53	48,72	2,27	0,01
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	4	157,00	10,32	0,80	25,44	2,12	194,88	9,08	0,04
70	3/3-50-40-20/20	ВОЗДУХООТВОДЧИКИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.				10,81	0,86	11,67		
			4				43,24	3,44	46,68		
71	ПРИМЕЧАНИЕ: АРМАТУРА ДЛЯ КОМПРЕССОРА (НИЖНЯЯ ПРОДУВКА)										
72	3/3-50-80-10/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.				7,18	0,57	7,75		
			1				7,18	0,57	7,75		
73	3/13-999/П1	ПЕРЕХОДНЫЕ 1/2"x1/4" вн.-нар. Valtec VTr.592.N.0402 (Цена на Госстройпортале на 01.03.2026 6,22 р/шт)	ШТ				6,22	0,50	6,72		
			1				6,22	0,50	6,72		
74	ПРИМЕЧАНИЕ: ЗАПОРНО-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА КОТЛА, ПОСТАВЛЯЕМАЯ КОМПЛЕКТНО С К16 (СТОИМОСТЬ УЧТЕНА В К16)										
75	ц12-1003-5	ВЕНТИЛИ СТАЛЬНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА (125) 150 ММ	100 ШТ.	29 023,84	4 736,54	1 266,73	1 079,11	136,33	34 975,82	1 660,50	62,37
					K=1.35	K=1.35					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=56.99%, План=44.4% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,01	290,24	47,37	12,67	10,79	1,36	349,76	16,61	0,62
76	E16-17-4	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ОДНОРЫЧАЖНЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	49,76	1,74	0,39	18,57	1,55	71,62	2,88	0,03
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	2	99,52	3,48	0,78	37,14	3,10	143,24	5,76	0,06
77	ц11-350-1	РАСХОДОМЕР ОБЪЕМНЫЙ, СКОРОСТНОЙ, ИНДУКЦИОННЫЙ; РОТАМЕТР, КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ; РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ; УКАЗАТЕЛЬ ПРОТОКА ЖИДКОСТИ; ПРОТОЧНЫЕ ДАТЧИКИ КОНЦЕНТРАТОМЕРОВ И ПЛОТНОМЕРОВ, РН-МЕТРОВ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДО 20 ММ: УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ	ШТ.	27,78			0,81	0,12	28,71	1,46	
		РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	2	55,56			1,62	0,24	57,42	2,92	
78	ц12-986-2	ВЕНТИЛИ ЛАТУННЫЕ ЗАПОРНЫЕ ТЕПЛЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40 ММ	100 ШТ.	7 975,66	419,28	118,45	532,80	65,02	8 992,76	456,30	5,83
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=56.99%, План=44.4% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,01	79,76	4,19	1,18	5,33	0,65	89,93	4,56	0,06
79	ПРИМЕЧАНИЕ: АРМАТУРА ПИТАЛЬНОГО НАСОСА, ПОСТАВЛЯЕМАЯ КОМПЛЕКТНО С K16.6 (СТОИМОСТЬ УЧТЕНА В K16.6)										
80	E18-21-3	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ФИЛЬТР	23,82	6,72	1,12	0,90	0,13	31,57	1,39	0,07
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	2	47,64	13,44	2,24	1,80	0,26	63,14	2,78	0,14
81	E16-15-2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ.	39,25	2,86	0,39	6,84	0,59	49,54	2,27	0,03
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	3	117,75	8,58	1,17	20,52	1,77	148,62	6,81	0,09
82	ц12-986-2	ВЕНТИЛИ ЛАТУННЫЕ ЗАПОРНЫЕ ТЕПЛЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40 ММ	100 ШТ.	7 975,66	419,28	118,45	532,80	65,02	8 992,76	456,30	5,83
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=56.99%, План=44.4% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,03	239,27	12,58	3,55	15,98	1,95	269,78	13,69	0,17
83	ц11-351-3	КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	161,21	5,24		8,75	0,87	176,07	9,41	
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	1	161,21	5,24		8,75	0,87	176,07	9,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/35023 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		1 910	156	31	5 365	399	7 830 1 639 1 055 10 524	110,16	1,69
	00000/32031	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Теплоснабжение и газоснабжение. Теплоснабжение паровое. Трубопроводы - 2.35 М									
	84	ПРИМЕЧАНИЕ: ТРУБОПРОВОДЫ									
85	E16-10-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	100 М ТРУБОПРОВ ОДА 0,49	1 435,38 703,34	99,47 48,74	23,30 11,42	5 386,25 2 639,26	439,88 215,54	7 360,98 3 606,88	82,12 40,24	1,46 0,72
86	E16-10-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 65 ММ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	100 М ТРУБОПРОВ ОДА 0,38	1 724,20 655,20	112,04 42,58	28,22 10,72	5 356,27 2 035,38	435,91 165,65	7 628,42 2 898,81	98,64 37,48	1,76 0,67
87	E16-10-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 80 ММ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	100 М ТРУБОПРОВ ОДА 0,32	1 920,76 614,64	169,57 54,26	40,53 12,97	7 554,63 2 417,48	614,06 196,50	10 259,02 3 282,88	109,89 35,16	2,50 0,80
88	E16-10-8	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150 ММ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	100 М ТРУБОПРОВ ОДА 0,32	2 802,81 896,90	224,22 71,75	53,31 17,06	14 662,24 4 691,92	1 202,65 384,85	18 891,92 6 045,42	160,35 51,31	3,16 1,01
89	E16-29-2	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	100 М ТРУБОПРОВ ОДА 1,19	154,10 183,38	 К=1.35	 К=1.35	13,21 15,72	0,27 0,32	167,58 199,42	8,09 9,63	
90	E16-29-3	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	100 М ТРУБОПРОВ ОДА 0,32	154,10 49,31	 К=1.35	 К=1.35	50,46 16,15	0,27 0,09	204,83 65,55	8,09 2,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
91	Ц6-9-1	ТРУБОПРОВОДЫ И ПЕРЕПУСКНЫЕ ТРУБЫ С АРМАТУРОЙ, ФАСОННЫМИ ЧАСТЯМИ, ОПОРАМИ И ПОДВЕСКАМИ, ВКЛЮЧАЯ КОНДЕНСАЦИОННУЮ УСТАНОВКУ И ПАРОВОЙ ТЕПЛООБМЕННИК, КОТЛОВ, РАБОТАЮЩИХ НА ГАЗОМАЗУТНОМ ТОПЛИВЕ, ПАРОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 6,5-25 Т/Ч ДАВЛЕНИЕМ 1,4 МПА	Т	4 605,74	705,65	290,44	165,16	23,33	5 499,88	251,10	18,62	
		РАЗРЯД=4.8, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0815 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35		0,11553	532,10	К=1.35 81,52	К=1.35 33,55	19,08	2,70	635,40	29,01	2,15
92	6/20-140-5/П2	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРОК 15, 20, 25, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ (Цена на Госстройпортале 01.03.2026 10,26 р/м)	М				10,26	0,72	10,98			
				17			174,42	12,24	186,66			
93	6/20-140-5/П1	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРОК 15, 20, 25, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ (Цена на Госстройпортале 01.03.2026 13,21 р/м)	М				13,21	0,93	14,14			
				8			105,68	7,44	113,12			
94	6/20-140-15/7	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРОК 15, 20, 25, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,0 ММ	М				13,76	0,96	14,72			
				26,5			364,64	25,44	390,08			
95	6/20-140-15/П1	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРОК 15, 20, 25, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 38 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3 ММ (Цена на Госстройпортале 01.03.2026 19,58 р/м)	М				19,58	1,37	20,95			
				10			195,80	13,70	209,50			
96	E16-11-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОБВЯЗКИ КОТЛОВ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАСОСОВ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ И ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 (45) ММ	100 М ТРУБОПРОВ ОДА	1 021,85	117,95	10,07	25,73	3,35	1 168,88	60,25	0,58	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35		0,58	592,67	К=1.35 68,41	К=1.35 5,84	14,92	1,94	677,94	34,95	0,34
97	6/20-140-30/8	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРОК 15, 20, 25, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 45 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	М				24,41	1,71	26,12			
				58			1 415,78	99,18	1 514,96			
98	E16-29-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВ ОДА	154,10			4,87	0,27	159,24	8,09		
		РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35		1,195	184,15	К=1.35 К=1.35	5,82	0,32	190,29	9,67		
99	E16-6-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	100 М ТРУБОПРОВ ОДА	735,75	37,40	13,54	2 861,01	228,48	3 862,64	42,94	0,77	
						К=1.35 К=1.35						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,08	58,86	2,99	1,08	228,88	18,28	309,01	3,44	0,06
100	E16-6-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	100 М ТРУБОПР ОДА	735,75	35,94	13,20	1 845,87	147,88	2 765,44	42,94	0,76
					K=1.35	K=1.35					
			0,08	58,86	2,88	1,06	147,67	11,83	221,24	3,44	0,06
101	E16-6-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	100 М ТРУБОПР ОДА	735,75	34,67	12,88	1 939,02	156,32	2 865,76	42,94	0,74
					K=1.35	K=1.35					
			0,1	73,58	3,47	1,29	193,90	15,63	286,58	4,29	0,07
102	E16-29-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	100 М ТРУБОПР ОДА	154,10			4,87	0,27	159,24	8,09	
					K=1.35	K=1.35					
			0,26	40,07			1,27	0,07	41,41	2,10	
103	E16-12-1	УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	СОЕДИНЕНИ Е	25,47	3,16	0,20	4,69	0,46	33,78	1,47	0,01
					K=1.35	K=1.35					
			27	687,69	85,32	5,40	126,63	12,42	912,06	39,69	0,27
104	3/11-10-10-30/10	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСПЗ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.				2,73	0,22	2,95		
			4				10,92	0,88	11,80		
105	3/11-10-10/П1	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСПЗ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 20 ММ (Цена на Гостройпортале 27,00 Р/ШТ от 01.09.2024 код оператора 13234)	ШТ.				32,11	2,56	34,67		
			20				642,20	51,20	693,40		
106	3/11-10-10-20/60	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСПЗ ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.				8,64	0,69	9,33		
			30				259,20	20,70	279,90		
107	E16-12-1	УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	СОЕДИНЕНИ Е	25,47	3,16	0,20	4,69	0,46	33,78	1,47	0,01
					K=1.35	K=1.35					
			2	50,94	6,32	0,40	9,38	0,92	67,56	2,94	0,02
108	3/11-10-10-20/70	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСПЗ ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.				9,07	0,72	9,79		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4				36,28	2,88	39,16		
109 E16-12-3	УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	СОЕДИНЕНИ Е		38,55	5,28	0,20	34,67	2,94	81,44	2,23	0,01
	РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	1		38,55	5,28	0,20	34,67	2,94	81,44	2,23	0,01
110 E16-12-5	УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 125 ММ	СОЕДИНЕНИ Е		64,48	9,91	0,39	12,94	1,36	88,69	3,73	0,03
	РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	1		64,48	9,91	0,39	12,94	1,36	88,69	3,73	0,03
111 3/11-10-10-20/110	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСПЗ ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 125 ММ	ШТ.					22,44	1,79	24,23		
		1					22,44	1,79	24,23		
112 6/20-350-15/109	ПЕРЕХОД СТАЛЬНОЙ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 80 X 50 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 89 X 6-57 X 4 ММ	ШТ.					5,75	0,40	6,15		
		1					5,75	0,40	6,15		
113 6/20-350-15/126	ПЕРЕХОД СТАЛЬНОЙ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 150 X 125 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 159 X 4,5-133 X 4 ММ	ШТ.					17,94	1,26	19,20		
		1					17,94	1,26	19,20		
114 6/20-350-10/4	ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ 1,5 ДУ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, С УГЛОМ 90 ГРАДУСОВ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 21,3 ММ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 (3,2) ММ	ШТ.					0,60	0,04	0,64		
		5					3,00	0,20	3,20		
115 6/20-350-10/5	ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ 1,5 ДУ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, С УГЛОМ 90 ГРАДУСОВ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 26,8 ММ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 (3,2) ММ	ШТ.					0,66	0,05	0,71		
		2					1,32	0,10	1,42		
116 6/20-350-10/6	ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ 1,5 ДУ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, С УГЛОМ 90 ГРАДУСОВ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 33,5 (33,7) ММ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,2 ММ	ШТ.					0,90	0,06	0,96		
		15					13,50	0,90	14,40		
117 6/20-350-10/8	ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ 1,5 ДУ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, С УГЛОМ 90 ГРАДУСОВ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 42,3 ММ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,2 (3,6) ММ	ШТ.					1,51	0,11	1,62		
		2					3,02	0,22	3,24		
118 6/20-350-10/11	ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ 1,5 ДУ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, С УГЛОМ 90 ГРАДУСОВ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 48,0 ММ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 (3,6) ММ	ШТ.					2,05	0,14	2,19		
		31					63,55	4,34	67,89		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	6/20-350-10/12	ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ 1,5 ДУ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, С УГЛОМ 90 ГРАДУСОВ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 (3,0) ММ	ШТ.				3,71	0,26	3,97		
			8				29,68	2,08	31,76		
120	6/20-350-10/13	ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ 1,5 ДУ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, С УГЛОМ 90 ГРАДУСОВ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 65 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	ШТ.				7,19	0,50	7,69		
			10				71,90	5,00	76,90		
121	6/20-350-10/14	ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ 1,5 ДУ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, С УГЛОМ 90 ГРАДУСОВ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 80 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	ШТ.				11,19	0,78	11,97		
			8				89,52	6,24	95,76		
122	6/20-350-10/18	ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ 1,5 ДУ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, С УГЛОМ 90 ГРАДУСОВ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159 ММ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5 ММ	ШТ.				48,49	3,40	51,89		
			3				145,47	10,20	155,67		
123	E16-27-10	ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ВРЕЗКА	227,58	9,45	1,84	457,78	36,76	731,57	12,89	0,09
	РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	1	227,58	9,45	1,84	457,78	36,76	731,57	12,89	0,09	
124	ПРИМЕЧАНИЕ: ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										
125	Ц12-698-1	БОБЫШКИ, ШТУЦЕРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА	100 ШТ.	1 747,09	367,44	0,20	147,82	18,87	2 281,22	99,95	0,01
	РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=56.99%, План=44.4% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,13	227,12	47,77	0,03	19,22	2,45	296,56	12,99		
126	3/8-10-10/П1	УСТРОЙСТВО ДАВЛЕНИЯ ОТБОРНОЕ ЗК14-2-3-02 (Цена на Госстройпортале 01.07.2024 12,50 р/шт) (код 102)	ШТ.				14,80	1,18	15,98		
			4				59,20	4,72	63,92		
128	3/8-10-10/П3	УСТРОЙСТВО ДАВЛЕНИЯ ОТБОРНОЕ ЗК14-2-4-02 (Цена на Госстройпортале 01.04.2025 75,00 р/шт) (код 33841)	ШТ.				83,34	6,64	89,98		
			3				250,02	19,92	269,94		
129	3/8-10-10/П4	УСТРОЙСТВО ДАВЛЕНИЯ ОТБОРНОЕ ЗК14-2-10-02 (Цена на Госстройпортале 01.12.2024 193,87 р/шт) (код 23680)	ШТ.				221,52	17,66	239,18		
			1				221,52	17,66	239,18		
130	3/8-10-10/П5	УСТРОЙСТВО ДАВЛЕНИЯ ОТБОРНОЕ ЗК14-2-11-02 (Цена на Госстройпортале 01.12.2025 55,00 р/шт) (код 50651)	ШТ.				56,00	4,46	60,46		
			1				56,00	4,46	60,46		
131	3/8-10-10/П6	УСТРОЙСТВО ДАВЛЕНИЯ ОТБОРНОЕ ЗК4-1-1-95 (Цена на Госстройпортале 01.03.2024 59,76 р/шт) (код 14145)	ШТ.				72,91	4,05	76,96		
			4				291,64	16,20	307,84		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/32031 ОХР и ОПР				5 939	541	103	17 638	1 400	25 518 5 895	337,78	6,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ								3 662 35 075		
00000/32032		ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Теплоснабжение и газоснабжение. Теплоснабжение паровое. Изоляция										
		трубопроводов - 17.5 М										
132	ПРИМЕЧАНИЕ:	АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА ТРУБ										
133	E13-29-7	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОМПОЗИЦИЕЙ ОС-12-03 (ОС-101)	100 М2	132,34	6,70	1,19	404,44	57,18	600,66	7,80	0,08	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Примечание: κ=2 Ктруд=1.35*2, Ктруд.маш=1.35*2	0,381	50,42	2,55	0,45	154,09	21,79	228,85	2,97	0,03	
134	E13-44-7	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	М2	8,30					8,30	0,53		
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	20,04	166,33					166,33	10,62		
135	E13-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 100 М2 021		158,69	5,02	0,39	70,22	9,93	243,86	8,49	0,03	
		РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,2004	31,80	1,01	0,08	14,07	1,99	48,87	1,70	0,01	
136	E13-26-21	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177, СЕРЕБРИСТОЙ: 2 раза	100 М2	151,11	12,15	0,78	316,36	44,72	524,34	8,91	0,05	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Примечание: κ=2 Ктруд=1.35*2, Ктруд.маш=1.35*2	0,0067	1,01	0,08	0,01	2,12	0,30	3,51	0,06		
137	E13-26-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115: за 2 раза	100 М2	200,11	6,26	0,78	152,48	21,48	380,33	11,80	0,05	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35*2, Ктруд.маш=1.35*2	0,1937	38,76	1,21	0,15	29,54	4,16	73,67	2,29	0,01	
138	ПРИМЕЧАНИЕ:	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ И АРМАТУРЫ										
139	E26-150-1	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА (20) 25 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ (30) 40 ММ	10 М	64,33	0,03		14,15	1,92	80,43	3,85		
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=70.28%, План=43.78% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	1,7	109,36	0,05		24,06	3,26	136,73	6,55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	E26-150-1	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ (20) 40 ММ РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=70.28%, План=43.78% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	10 М	64,33	0,03		14,15	1,92	80,43	3,85	
			0,8	51,46	0,02	К=1.35 К=1.35	11,32	1,54	64,34	3,08	
141	E26-150-2	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 32 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ (30) 40 ММ РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=70.28%, План=43.78% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	10 М	64,33	0,03		14,63	1,98	80,97	3,85	
			1	64,33	0,03	К=1.35 К=1.35	14,63	1,98	80,97	3,85	
142	E26-150-2	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 32 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=70.28%, План=43.78% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	10 М	64,33	0,03		14,63	1,98	80,97	3,85	
			0,9	57,90	0,03	К=1.35 К=1.35	13,17	1,78	72,88	3,47	
143	E26-150-4	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 45 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=70.28%, План=43.78% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	10 М	71,33	0,03		15,58	2,11	89,05	4,27	
			2,1	149,79	0,06	К=1.35 К=1.35	32,72	4,43	187,00	8,97	
144	E26-150-9	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 57 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ (50) 60 ММ РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=70.28%, План=43.78% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	10 М	85,67	0,03		19,66	2,65	108,01	5,20	
			4	342,68	0,12	К=1.35 К=1.35	78,64	10,60	432,04	20,80	
145	E26-150-10	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 76 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ (50) 60 ММ К=1.35 К=1.35	10 М	92,35	0,03		21,09	2,85	116,32	5,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=70.28%, План=43.78% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	3,8	350,93	0,11		80,14	10,83	442,01	21,28	
146 E26-151-7		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 159 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ (70) 80 ММ	10 М	159,23	0,03		33,32	4,50	197,08	9,80	
		РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=70.28%, План=43.78% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	3,2	509,54	0,10	К=1.35 К=1.35	106,62	14,40	630,66	31,36	
147 1/10-120-160/П4		ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ БАЗАЛЬТОВЫЙ, ТОЛЩИНОЙ 30 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ (Цена поставщика на 01.02.2026 2,30 р/м)	М				2,32	0,33	2,65		
			17				39,44	5,61	45,05		
148 1/10-120-160/П1		ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ БАЗАЛЬТОВЫЙ, ТОЛЩИНОЙ 20 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.03.2026 2,30 р/м)	М				2,30	0,33	2,63		
			8				18,40	2,64	21,04		
149 1/10-120-160/П2		ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ БАЗАЛЬТОВЫЙ, ТОЛЩИНОЙ 20 (30) ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.03.2026 2,90 р/м)	М				2,90	0,41	3,31		
			10				29,00	4,10	33,10		
150 1/10-120-160/П3		ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ БАЗАЛЬТОВЫЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.03.2026 4,50 р/м)	М				4,50	0,64	5,14		
			9				40,50	5,76	46,26		
151 1/10-120-160/П6		ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ БАЗАЛЬТОВЫЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 45 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.03.2026 5,40 р/м)	М				5,40	0,76	6,16		
			21				113,40	15,96	129,36		
152 1/10-120-160/П8		ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ БАЗАЛЬТОВЫЙ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.03.2026 8,70 р/м)	М				8,70	1,23	9,93		
			40				348,00	49,20	397,20		
153 1/10-120-160/П10		ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ БАЗАЛЬТОВЫЙ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.03.2026 10,70 р/м)	М				10,70	1,51	12,21		
			38				406,60	57,38	463,98		
154 1/10-120-160/П16		ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ БАЗАЛЬТОВЫЙ, ТОЛЩИНОЙ 70 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 159 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.03.2026 29,30 р/м)	М				29,30	4,14	33,44		
			32				937,60	132,48	1 070,08		
155 E26-142-1		ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ СЪЕМНЫМИ ПОЛУФУТЛЯРАМИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПРОШИВНЫХ И ЛИСТОВ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДО 200 ММ	10 М2	232,92	13,43	8,67	0,67	0,09	247,11	14,77	0,59
					К=1.35 К=1.35						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=70.28%, План=43.78% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,187458	43,66	2,52	1,63	0,13	0,02	46,33	2,77	0,11
156	E26-142-1	ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ СЪЕМНЫМИ ПОЛУФУТЛЯРАМИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПРОШИВНЫХ И ЛИСТОВ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДО 200 ММ	10 М2	232,92	13,43	8,67	0,67	0,09	247,11	14,77	0,59
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=70.28%, План=43.78% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,0314	7,31	0,42	0,27	0,02		7,75	0,46	0,02
157	1/10-120-160/П19	БЫСТРОСЪЕМНЫЕ ЧЕХЛЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ КРАНА ШАРОВОГО ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ (125) 150 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.03.2026 110,16 р/м)	ШТ				110,16	15,58	125,74		
			1				110,16	15,58	125,74		
158	1/10-120-160/П23	БЫСТРОСЪЕМНЫЕ ЧЕХЛЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ КРАНА ШАРОВОГО ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ (Цена поставщика на 01.01.2026 53,90 р/м)	ШТ				54,88	7,76	62,64		
			1				54,88	7,76	62,64		
159	1/10-120-160/П24	БЫСТРОСЪЕМНЫЕ ЧЕХЛЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ КРАНА ШАРОВОГО ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.03.2026 57,18 р/м)	ШТ				57,18	8,09	65,27		
			9				514,62	72,81	587,43		
160	1/10-120-160/П26	БЫСТРОСЪЕМНЫЕ ЧЕХЛЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ КРАНА ШАРОВОГО ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.03.2026 44,05 р/шт)	ШТ				44,05	6,23	50,28		
			5				220,25	31,15	251,40		
161	1/10-120-160/П28	БЫСТРОСЪЕМНЫЕ ЧЕХЛЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ КРАНА ШАРОВОГО ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.03.2026 34,03 р/м)	ШТ				34,03	4,81	38,84		
			2				68,06	9,62	77,68		
162	1/10-120-160/П32	БЫСТРОСЪЕМНЫЕ ЧЕХЛЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ КЛАПАНА ОБРАТНОГО ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.03.2026 41,65 р/м)	ШТ				41,65	5,89	47,54		
			1				41,65	5,89	47,54		
163	1/10-120-160/П33	БЫСТРОСЪЕМНЫЕ ЧЕХЛЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ КЛАПАНА ОБРАТНОГО ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.03.2026 38,95 р/м)	ШТ				38,95	5,51	44,46		
			3				116,85	16,53	133,38		
164	1/10-120-160/П34	БЫСТРОСЪЕМНЫЕ ЧЕХЛЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ КЛАПАНА ОБРАТНОГО ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.03.2026 36,00 р/м)	ШТ				36,00	5,09	41,09		
			1				36,00	5,09	41,09		
165	1/10-120-160/П37	БЫСТРОСЪЕМНЫЕ ЧЕХЛЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ РДП ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ (Цена поставщика на 01.04.2024 53,90 р/шт) (код 9048)	ШТ				65,99	9,33	75,32		
			1				65,99	9,33	75,32		
166	1/10-120-160/П38	БЫСТРОСЪЕМНЫЕ ЧЕХЛЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ РДП ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.03.2026 35,21 р/шт)	ШТ				35,21	4,98	40,19		
			1				35,21	4,98	40,19		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	1/10-120-160/П40	БЫСТРОСЪЕМНЫЕ ЧЕХЛЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКА ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ (Цена поставщика на 01.01.2026 36,90 р/шт)	ШТ				37,57	5,31	42,88		
			1				37,57	5,31	42,88		
168	1/10-120-160/П42	БЫСТРОСЪЕМНЫЕ ЧЕХЛЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ (40) 50 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.03.2026 64,91 р/шт)	ШТ				64,91	9,18	74,09		
			2				129,82	18,36	148,18		
169	1/10-120-160/П41	БЫСТРОСЪЕМНЫЕ ЧЕХЛЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКА ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ (Цена поставщика на 01.01.2026 39,60 р/шт)	ШТ				40,32	5,70	46,02		
			1				40,32	5,70	46,02		
170	E26-17-2	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДО 76 ММ, ТОЛЩИНА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	10 М ТРУБОПРОВ ОДА	339,10	9,98	6,89	9,33	0,61	359,02	19,21	0,47
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=70.28%, План=43.78% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	17,5	5 934,25	К=1.35 174,65	К=1.35 120,58	163,28	10,68	6 282,86	336,18	8,23
171	1/10-260-50-5/1	СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ (86,16 м2) (ИЗМ.1.1 ЛИСТ 6-ТС.СО)	Т				3 243,79	196,90	3 440,69		
			0,33818				1 096,98	66,59	1 163,57		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/32032 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		7 910	183	123	5 226	636	13 955 6 243 3 569 23 767	456,41	8,41
00000/35090 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Технологическое оборудование и трубопроводы. Другое											
172	ПРИМЕЧАНИЕ:	ДЕМОНТАЖ									
173	Ц6-1-3	ДЕМОНТАЖ КАРКАС И КАРКАСНЫЕ КОНСТРУКЦИИ КОТЛОВ, РАБОТАЮЩИХ НА Т ГАЗОМАЗУТНОМ ТОПЛИВЕ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 35-75 Т/Ч		267,80	173,74	49,49			441,54	15,03	2,26
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.35*0.3, Ктруд.маш=1.35*0.3	7,122	1 907,27	К=1.35*0.3 1 237,38	К=1.35*0.3 352,47	К=0	К=0	3 144,65	107,04	16,10
174	Ц6-7-2	ДЕМОНТАЖ ЭКОНОМАЙЗЕР ЧУГУННЫЙ РЕБРИСТЫЙ КОТЛОВ ДАВЛЕНИЕМ ДО 2,4 МПА, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ БЛОКАМИ	Т	113,24	102,84	31,35			216,08	6,42	1,47
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.35*0.3, Ктруд.маш=1.35*0.3	11,5	1 302,26	К=1.35*0.3 1 182,66	К=1.35*0.3 360,53	К=0	К=0	2 484,92	73,83	16,91
175	Ц6-11-6	ДЕМОНТАЖ ГОРЕЛКА ГАЗОМАЗУТНАЯ, МАССОЙ 0,6 Т (НА СКЛАД ЗАКАЗЧИКА)	Т	904,71	864,77	226,42			1 769,48	50,76	11,11
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.35*0.4, Ктруд.маш=1.35*0.4	0,38	343,79	К=1.35*0.4 328,61	К=1.35*0.4 86,04	К=0	К=0	672,40	19,29	4,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	E65-29-3	ДЕМОНТАЖ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ПРИ МАССЕ ДО 0,3 Т	100 ШТ.	22 861,20	449,42	310,41			23 310,62	1 449,56	21,29
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35		0,02	457,22	8,99	6,21		466,21	28,99	0,43
177	Ц7-186-2	ДЕМОНТАЖ ДЫМОСОС ОДНОСТОРОННЕГО ВСАСЫВАНИЯ, МАССА 1,55 Т	ШТ.	223,70	68,23	15,88			291,93	12,80	0,76
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.35*0.3, Ктруд.маш=1.35*0.3	1	223,70	68,23	15,88		К=0 К=0	291,93	12,80	0,76
178	Ц6-295-4	ДЕМОНТАЖ СЕПАРАТОР НЕПРЕРЫВНОЙ ПРОДУВКИ, ДАВЛЕНИЕ 0,7 МПА, МАССА 0,54 Т	Т	2 643,71	167,93	33,70			2 811,64	154,31	1,56
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.35*0.3, Ктруд.маш=1.35*0.3		0,25	660,93	41,98	8,43	К=0 К=0	702,91	38,58	0,39
179	Ц6-264-8	ДЕМОНТАЖ ГАЗОПРОВОД С ФАСОННЫМИ ЧАСТЯМИ, КОМПЕНСАТОРАМИ, КЛАПАНАМИ, ОПОРАМИ И ПОДВЕСКАМИ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ БЛОКАМИ, ЩИТАМИ И РУЛОНАМИ КОТЛОВ ПАРПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 2650 Т/Ч, НА ГАЗОМАЗУТНОМ ТОПЛИВЕ (ИЗМ.1.1 ЛИСТ 8-ТС.СО)	Т	787,16	301,54	75,67			1 088,70	43,74	3,50
		РАЗРЯД=4.6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% Ктруд=1.35*0.3, Ктруд.маш=1.35*0.3		0,5	393,58	150,77	37,84	К=0 К=0	544,35	21,87	1,75
180	ПРИМЕЧАНИЕ: РАЗБОРКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ И ОБМУРОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ										
181	E65-59-1	РАЗБОРКА ОБМУРОВКИ КОТЛОВ	МЗ	325,84	42,16	24,08			368,00	22,34	1,55
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35		21,3	6 940,39	898,01	512,90		7 838,40	475,84	33,02
182	E65-59-1	РАЗБОРКА ОБМУРОВКИ КОТЛОВ	МЗ	325,84	42,16	24,08			368,00	22,34	1,55
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35		35,8	11 665,07	1 509,33	862,06		13 174,40	799,77	55,49
183	E45-53-1	ДЕМОНТАЖ ИЗОЛЯЦИЯ КЛАДКИ ПЕЧЕЙ, КОТЛОВ, ТРУБОПРОВОДОВ ШАМОТНЫМ МЕРТЕЛЕМ С АСБЕСТОМ	МЗ ЗАПОЛНЕНИ Я	92,49	107,52	35,79			200,01	5,86	1,68
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35*0.3, Ктруд.маш=1.35*0.3		2,02	186,83	217,19	72,30	К=0 К=0	404,02	11,84	3,39
184	E45-55-1	ДЕМОНТАЖ ИЗОЛЯЦИЯ КЛАДКИ ПЕЧЕЙ, КОТЛОВ, ТРУБОПРОВОДОВ ГРАНУЛИРОВАННЫМ ШЛАКОМ С АСБЕСТОМ	МЗ ЗАПОЛНЕНИ Я	62,40	49,78	17,07			112,18	3,96	0,82
					К=1.35*0.3	К=1.35*0.3	К=0	К=0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35*0.3, Ктруд.маш=1.35*0.3	10,64	663,94	529,66	181,62			1 193,60	42,13	8,72
185	E45-49-1	ДЕМОНТАЖ ИЗОЛЯЦИЯ КЛАДКИ ПЕЧЕЙ, КОТЛОВ, ТРУБОПРОВОДОВ АСБЕСТОВЫМ КАРТОНОМ	100 КГ АСБЕСТОВОГ О КАРТОНА	28,81	0,70	0,32			29,51	1,83	0,02
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35*0.3, Ктруд.маш=1.35*0.3	7	201,67	К=1.35*0.3 4,90	К=1.35*0.3 2,24	К=0	К=0	206,57	12,81	0,14
186	E45-50-1	ДЕМОНТАЖ ИЗОЛЯЦИЯ КЛАДКИ ПЕЧЕЙ, КОТЛОВ, ТРУБОПРОВОДОВ АСБЕСТОВЫМ ШНУРОМ	100 КГ АСБЕСТОВОГ О ШНУРА	121,55	0,70	0,32			122,25	7,71	0,02
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35*0.3, Ктруд.маш=1.35*0.3	0,1	12,16	К=1.35*0.3 0,07	К=1.35*0.3 0,03	К=0	К=0	12,23	0,77	
187	E45-21-1	ДЕМОНТАЖ ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЕЛОК ГЛИНОШАМОТНОЙ МАССОЙ	МЗ ИЗОЛЯЦИИ	271,69	48,34	24,61			320,03	15,54	1,49
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=1.35*0.3, Ктруд.маш=1.35*0.3	5	1 358,45	К=1.35*0.3 241,70	К=1.35*0.3 123,05	К=0	К=0	1 600,15	77,70	7,45
188	ПРИМЕЧАНИЕ: РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ (ИЗМ.1.2 ЛИСТ 8-ТС.СО)										
189	E65-1-1	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ	100 М ТРУБОПРОВ ОДОВ	704,62	4,77	2,36	17,02	2,42	728,83	46,79	0,16
		РАЗРЯД=3.2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8879 ОХриОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	1	704,62	К=1.35 4,77	К=1.35 2,36	17,02	2,42	728,83	46,79	0,16
190	E65-1-2	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ	100 М ТРУБОПРОВ ОДОВ	1 212,04	9,18	4,73	29,29	4,16	1 254,67	80,49	0,32
		РАЗРЯД=3.2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8879 ОХриОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,5	606,02	К=1.35 4,59	К=1.35 2,37	14,65	2,08	627,34	40,25	0,16
191	E65-1-3	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	100 М ТРУБОПРОВ ОДОВ	1 552,76	12,65	6,89	33,62	4,77	1 603,80	103,11	0,47
		РАЗРЯД=3.2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8879 ОХриОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,3	465,83	К=1.35 3,80	К=1.35 2,07	10,09	1,43	481,15	30,93	0,14
192	E65-2-3	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	100 М ТРУБОПРОВ ОДОВ	2 652,76	31,91	22,05			2 684,67	170,78	1,51
					К=1.35	К=1.35					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=95.37%, План=64.32% Ктруд=1.35, Ктруд.маш=1.35	0,2	530,55	6,38	4,41			536,93	34,16	0,30
193	ПРИМЕЧАНИЕ:	ОТВОЗ, ПРИЕМКА ОТХОДОВ (УЧТЕНЫ В ССР П.31.13)									
194	3140705-ПОГР обращение с отходами	БОЙ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО (ПОГРУЗКА)	Т	51,39				2,56 131,56	2,56 131,56		
195	3991300-ПОГР обращение с отходами	СМЕШАННЫЕ ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА (ПОГРУЗКА)	Т	36,69				2,56 93,93	2,56 93,93		
196	С310-30.1 обращение с отходами	ПЕРЕВОЗКА ДО 30 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	Т	88,08				13,10 1 153,85	13,10 1 153,85		
197	3140705-РАЗГР обращение с отходами	БОЙ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО (РАЗГРУЗКА)	Т	51,39				3,12 160,34	3,12 160,34		
198	3991300-РАЗГР обращение с отходами	СМЕШАННЫЕ ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА (РАЗГРУЗКА)	Т	36,69				3,12 114,47	3,12 114,47		
199	С999-9900.16 прием отходов	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ (Стоимость приеки отходов кирпича 60,00 р/т без НДС)	Т	51,39			60,00 3 083,40		60,00 3 083,40		
200	С999-9900.15 прием отходов	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ (Стоимость приеки отходов 22,5 р/т без НДС)	Т	36,69			22,50 825,53		22,50 825,53		
201	ПРИМЕЧАНИЕ:	Количество отходов уточняется по месту производства работ, стоимость и обязанности по сдаче-приемке отходов согласовывается договорными отношениями									
202	8/1/580 возвр. мат. без вкл. в док.	МЕТАЛЛОЛОМ	Т	22,511							
203	ПРИМЕЧАНИЕ:	Количество металлолома уточняется по месту производства работ и передается заказчику									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/35090 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ			28 624	6 439	2 633	42	6	35 111 28 827 18 235 82 173	1 875,39 149,53
00000/32090		ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Теплоснабжение и газоснабжение. Другое - 370.65 РУБ.									
204	ЕТПР18-1	ПУСК И РЕГУЛИРОВКА (П. 1.14 СБОРНИКА НРР 8.03.118-2022) РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	РУБ	1	52,17 52,17	4,80 4,80	1,33 1,33		56,97 56,97		
205	9/1/10	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ: (703)/100 (0,4462 р/кВт)	100 КВТ-Ч					44,62 313,68	44,62 313,68		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/32090 ОХР и ОПР			52	5	1	314	371 47		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							33		
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							451		
		ИТОГО ПО Строительные работы (село)		2 764	1 003	381	200	28	3 995	162,89	19,75
		ОХРиОПР = 80.54% * Креконструкция/Кмодернизация; (нежил)=1.1							2 786		
		План.приб. = 61.93%							1 948		
		ИТОГО							8 729		
		ИТОГО ПО Теплоизоляционные работы		7 621	178	122	5 026	607	13 432	438,77	8,36
		ОХРиОПР = 70.28% * Креконструкция/Кмодернизация; (нежил)=1.1							5 986		
		План.приб. = 43.78%							3 390		
		ИТОГО							22 808		
		ИТОГО ПО Электромонтажные работы (нов)		57	35	10	3		95	3,20	0,54
		ОХРиОПР = 61.01% * Креконструкция/Кмодернизация; (нежил)=1.1							45		
		План.приб. = 35.49%							24		
		ИТОГО							164		
		ИТОГО ПО Монтаж металлических конструкций		165	40	4	11	1	217	9,41	0,28
		ОХРиОПР = 58.54% * Креконструкция/Кмодернизация; (нежил)=1.1							109		
		План.приб. = 59.02%							100		
		ИТОГО							426		
		ИТОГО ПО Монтаж оборудования		42 684	87 377	10 771	58 111	3 178	191 350	2 391,39	474,91
		ОХРиОПР = 39.37% * Креконструкция/Кмодернизация; (нежил)=1.1							23 150		
		План.приб. = 32.65%							17 453		
		ИТОГО							231 953		
		ИТОГО ПО Монтаж технологических трубопроводов, включая		996	125	21	931	70	2 122	56,97	1,02
		трубопроводные детали и арматуру									
		ОХРиОПР = 56.99% * Креконструкция/Кмодернизация; (нежил)=1.1							637		
		План.приб. = 44.4%							451		
		ИТОГО							3 210		
		ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы для		29 424	3 073	1 517	21 574	1 701	55 772	1 916,99	97,06
		строительства в сельской местности									
		ОХРиОПР = 95.37% * Креконструкция/Кмодернизация; (нежил)=1.1							32 459		
		План.приб. = 64.32%							19 901		
		ИТОГО							108 132		
		ИТОГО		83 711	91 831	12 826	85 856	5 585	266 983	4 979,62	601,92
		ОХР и ОПР							65 172		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							43 267		
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							4,2		
		ВСЕГО							375 422		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							197 613		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							39 973		
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							4 294		
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							2 025		
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							81 611		
		ТРАНСПОРТ							5 056		
		ОХР и ОПР							41 340		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							25 339		
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО							177 808		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							43 737		
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							87 537		
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							10 802		
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							4 244		
		ТРАНСПОРТ							530		
		ОХР И ОПР							23 832		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							17 928		
		МОНТИРУЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ					999 554		999 554		
		ТРАНСПОРТ						545	545		
		СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ:					3 909	1 654	5 563		
		В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ					3 909		3 909		
		В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА)						1 654	1 654		
		ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ							1 381 084		
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							4 979,62		
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							601,92		
		МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ									
		ПОГРУЗКА, Т							88,08		
		ТРАНСПОРТИРОВКА, Т							88,08		
		РАЗГРУЗКА, Т							88,08		
		ПРИЕМ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, Т							88,08		

Составил Гл. Специалист

(должность служащего)



(подпись)

Корякина Н.П.

(инициалы, фамилия)

Проверил ГИП

(должность служащего)



(подпись)

Деева Н.П.

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ С ЗАМЕНОЙ КОТЛА ДКВР 10/13 №1 ОАО «ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА» ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПУХОВИЧСКИЙ РАЙОН Г.П.СВИСЛОЧЬ, УЛ.ПАРТИЗАНСКАЯ, Д.2

Код объекта: 01/12-25

Наименование здания, сооружения: КОТЕЛЬНАЯ

Шифр здания, сооружения: 01/12-25

Комплект чертежей: ТМ

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №209
на ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Составлена в ценах на 01.03.2026
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч.	4 979,62		
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч.	601,92		
3	M400001	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,146299	35,06	40,19
4	M400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,108	40,66	4,39
5	M030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	3,366441	42,94	144,55
6	M150101	АГРЕГАТЫ НАПОЛНИТЕЛЬНО- ОПРЕССОВОЧНЫЕ ДО 70 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	6,118875	74,12	453,53
7	M340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВт	МАШ.-Ч	1,54531	2,50	3,86
8	M040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	175,007126	0,40	70,00
9	M110801	БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ГРАВИТАЦИОННЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	2,7945	16,31	45,58
10	M331430	ГРОХОТЫ ИНЕРЦИОННЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА	МАШ.-Ч	0,891	3,60	3,21
11	M041803	ДЕФЕКТОСКОПЫ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,301013	2,19	0,66
12	M331431	ДРОБИЛКА МОЛОТКОВАЯ	МАШ.-Ч	2,49075	19,98	49,77
13	M050101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПа (7АТМ) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	35,01225	35,06	1 227,53
14	M031855	КОНВЕЙЕР ЛЕНТОЧНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ, ДЛИНОЙ 14 М	МАШ.-Ч	0,2025	21,22	4,30
15	M031919	КОНВЕЙЕРЫ 10 М	МАШ.-Ч	11,429532	3,03	34,63
16	M021159	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 100 Т	МАШ.-Ч	185,0607	428,95	79 381,79
17	M021150	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.-Ч	64,56297	70,76	4 568,48
18	M021105	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 25 Т	МАШ.-Ч	13,469625	107,71	1 450,81
19	M030408	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)	МАШ.-Ч	3,915	61,51	240,81
20	M030403	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ.-Ч	3,85128	2,83	10,90
21	M030406	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 78,48 (8) КН (Т)	МАШ.-Ч	15,65184	23,03	360,46
22	M030404	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	7,264823	4,02	29,20

1	2	3	4	5	6	7
23	M030405	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 49,05 (5) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,97875	4,58	4,48
24	M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,18355	0,89	4,61
25	M330400	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.-Ч	17,877375	5,93	106,01
26	M100602	МОЛОТКИ БУРИЛЬНЫЕ ЛЕГКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ПЕРЕДВИЖНЫХ	МАШ.-Ч	0,324	9,35	3,03
27	M330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	34,68825	0,55	19,08
28	M101404	НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 25 МЗ/Ч, НАПОР 150 М	МАШ.-Ч	0,215177	5,79	1,25
29	M132601	ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 71 Т	МАШ.-Ч	9,823761	4,83	47,45
30	M031120	ПОДЪЕМНИК МАЧТОВЫЙ ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,64638	30,51	19,72
31	M400131	ПОЛУПРИЦЕПЫ-ТЯЖЕЛОВОЗЫ 40 Т	МАШ.-Ч	6,557011	10,69	70,09
32	M041000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	2,91843	7,69	22,44
33	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	69,181941	21,11	1 460,43
34	M331004	СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ	МАШ.-Ч	0,726799	19,02	13,82
35	M031900	ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,212706	10,19	2,17
36	M132801	ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ 552 (750) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	3,082455	153,99	474,67
37	M400102	ТЯГАЧИ СЕДЕЛЬНЫЕ 15 Т	МАШ.-Ч	6,557011	40,13	263,13
38	M040501	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ АРГОНОДУГОВОЙ	МАШ.-Ч	2,191661	8,47	18,56
39	M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	268,781103	4,35	1 169,20
40	M134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	0,68523	0,91	0,62
41	1/10-135-20/20	АРГОН ГАЗООБРАЗНЫЙ, ВЫСШИЙ СОРТ	МЗ	0,185431	5,90	1,09
42	1/10-80-10/29	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 3-5 ММ	Т	0,004	31 330,00	125,32
43	1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,01042	31 900,00	332,40
44	1/10-230-50-15/7	АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЫСШИЙ СОРТ	КГ	3,82	8,57	32,74
45	3/13-10-10/50	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,01444	5 371,07	77,56
46	3/13-10-10/60	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,05543	5 520,00	305,97
47	3/13-10-10/70	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 20-22 ММ	Т	0,0025	5 342,11	13,36
48	1/25-400-2/20	БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ПО КЛАССУ ПРОЧНОСТИ 10.9	Т	0,000079	20 939,77	1,65
49	1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00161	3 425,01	5,51
50	1/10-110-50-5/85	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 1 СОРТА	МЗ	0,000185	624,00	0,12
51	1/10-135-25/65	БУРА	КГ	0,0307	4,70	0,14

1	2	3	4	5	6	7
52	1/10-120-160/П34	БЫСТРОСЪЕМНЫЕ ЧЕХЛЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ КЛАПАНА ОБРАТНОГО ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.03.2026 36,00 р/м)	ШТ	1	36,00	36,00
53	1/10-120-160/П33	БЫСТРОСЪЕМНЫЕ ЧЕХЛЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ КЛАПАНА ОБРАТНОГО ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.03.2026 38,95 р/м)	ШТ	3	38,95	116,85
54	1/10-120-160/П32	БЫСТРОСЪЕМНЫЕ ЧЕХЛЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ КЛАПАНА ОБРАТНОГО ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.03.2026 41,65 р/м)	ШТ	1	41,65	41,65
55	1/10-120-160/П40	БЫСТРОСЪЕМНЫЕ ЧЕХЛЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКА ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ (Цена поставщика на 01.01.2026 36,90 р/шт)	ШТ	1	37,57	37,57
56	1/10-120-160/П41	БЫСТРОСЪЕМНЫЕ ЧЕХЛЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКА ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ (Цена поставщика на 01.01.2026 39,60 р/шт)	ШТ	1	40,32	40,32
57	1/10-120-160/П19	БЫСТРОСЪЕМНЫЕ ЧЕХЛЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ КРАНА ШАРОВОГО ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ (125) 150 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.03.2026 110,16 р/м)	ШТ	1	110,16	110,16
58	1/10-120-160/П28	БЫСТРОСЪЕМНЫЕ ЧЕХЛЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ КРАНА ШАРОВОГО ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.03.2026 34,03 р/м)	ШТ	2	34,03	68,06
59	1/10-120-160/П26	БЫСТРОСЪЕМНЫЕ ЧЕХЛЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ КРАНА ШАРОВОГО ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.03.2026 44,05 р/шт)	ШТ	5	44,05	220,25
60	1/10-120-160/П24	БЫСТРОСЪЕМНЫЕ ЧЕХЛЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ КРАНА ШАРОВОГО ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.03.2026 57,18 р/м)	ШТ	9	57,18	514,62
61	1/10-120-160/П23	БЫСТРОСЪЕМНЫЕ ЧЕХЛЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ КРАНА ШАРОВОГО ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ (Цена поставщика на 01.01.2026 53,90 р/м)	ШТ	1	54,88	54,88
62	1/10-120-160/П38	БЫСТРОСЪЕМНЫЕ ЧЕХЛЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ РДП ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.03.2026 35,21 р/шт)	ШТ	1	35,21	35,21
63	1/10-120-160/П37	БЫСТРОСЪЕМНЫЕ ЧЕХЛЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ РДП ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ (Цена поставщика на 01.04.2024 53,90 р/шт) (код 9048)	ШТ	1	65,99	65,99

1	2	3	4	5	6	7
64	1/10-120-160/П42	БЫСТРОСЪЕМНЫЕ ЧЕХЛЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ (40) 50 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.03.2026 64,91 р/шт)	ШТ	2	64,91	129,82
65	6/10-20-999/П1	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ЧУГУННЫЙ С СИЛЬФОННЫМ УПЛОТНЕНИЕМ Р=1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 15 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.03.2026 177,16 ршт.)	ШТ.	1	177,16	177,16
66	6/10-20-999/П2	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ЧУГУННЫЙ С СИЛЬФОННЫМ УПЛОТНЕНИЕМ Р=1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 25 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.01.2026 185,51 ршт.)	ШТ.	4	185,51	742,04
67	6/10-20-999/П3	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ЧУГУННЫЙ С СИЛЬФОННЫМ УПЛОТНЕНИЕМ Р=1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 40 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.03.2026 325,27 р/шт.)	ШТ.	4	325,27	1 301,08
68	6/10-20-999/П4	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ЧУГУННЫЙ С СИЛЬФОННЫМ УПЛОТНЕНИЕМ Р=1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 50 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.03.2026 266,9 р/шт.)	ШТ.	1	266,90	266,90
69	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	1,75	3,64	6,37
70	1/10-240-15/160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ 3,5 X 25 ПО МЕТАЛЛУ	1000 ШТ.	1,295	6,65	8,61
71	1/10-240-15/285	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ С НАПРЕССОВАННОЙ ШАЙБОЙ ДИАМЕТРОМ 4,2 ММ, ДЛИНОЙ 13 ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВ МЕТАЛЛА ТОЛЩИНОЙ ДО 0,9 ММ	КГ	0,315	5,86	1,85
72	1/10-240-15/400	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ПРЕССШАЙБОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВ МЕТАЛЛА	КГ	0,026263	5,56	0,15
73	1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	54,97151	2,98	163,82
74	1/10-280-20/60	ВОДА ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ	КГ	0,012	0,96	0,01
75	3/3-50-40-20/20	ВОЗДУХООТВОДЧИКИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	4	10,81	43,24
76	1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00046	4 430,03	2,04
77	1/10-240-25- 35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,0018	3,39	0,01
78	1/10-80-30/15	ГРАФИТ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ МАРКИ ГЛ-1	КГ	1,53902	3,59	5,53
79	1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	1,8594	6,36	11,83
80	5/20-40-3/2	ЗАГЛУШКА У468 УХЛ2	10 ШТ.	1,3	2,40	3,12
81	3/3-20-10-10/50	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.	1	368,31	368,31
82	1/10-10-5/42	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ	Т	0,000051	4 120,04	0,21
83	1/10-260-200/12	КАТАНКА ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ДИАМЕТРОМ, 6,3 ММ 6,5 ММ	КГ	0,0054	1,55	0,01
84	1/10-135-10- 10/40	КЕРОСИН ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ	Т	0,00022	2 681,83	0,59
85	8/1/240	КИРПИЧ ШАМОТНЫЙ	Т	22,84		
86	8/1/250	КИРПИЧНЫЙ БОЙ	МЗ	22,84		
87	1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	221,20131	0,75	165,90

1	2	3	4	5	6	7
88	3/3-40-10-10/30	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ VT.161 ДИАМЕТРОМ 25 ММ (Цена поставщика 01.10.2024 21,30 р/шт) (код оператора 1924)	ШТ.	2	25,42	50,84
89	3/3-40-10/П1	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ PN = 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 25 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.03.2026 94,23 р/шт.)	ШТ.	1	94,23	94,23
90	3/3-40-10/П2	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ PN = 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 40 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.03.2026 134,16 р/шт.)	ШТ.	1	134,16	134,16
91	3/3-40-10/П3	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ PN = 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 50 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.01.2026 183,63 р/шт.)	ШТ.	1	183,63	183,63
92	3/3-40-30-10/П1	КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛНОПОДЪЕМНЫЙ DN20X20 (Цена поставщика на 01.01.2026 655,00 р/шт.)	ШТ.	1	666,86	666,86
93	3/3-40-20/П1	КЛАПАНЫ СОЛЕНОИДНЫЕ PN = 16 БАР ДИАМЕТРОМ 25 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.01.2026 144,03 р/шт.)	ШТ.	1	144,03	144,03
94	3/6-60-10/П1	КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ ПОПЛАВКОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 25 ММ (Цена поставщика 01.01.2026 683,15р/шт)	ШТ.	1	695,52	695,52
95	3/3-50-30-20/10	КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ КРТПП ЛАТУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	1	10,65	10,65
96	3/3-50-80-10/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	5	7,18	35,90
97	3/3-50-80-10/40	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	1	49,21	49,21
98	1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	0,02	7,94	0,16
99	1/55-50-20/10	КРАСКА-ЭМАЛЬ БТ-177, СЕРЕБРИСТАЯ	Т	0,000121	16 325,02	1,98
100	1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 X 6 X 22	ШТ.	0,72	3,02	2,17
101	1/10-180-20/64	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230 X 6 X 22	ШТ.	5,563834	4,63	25,76
102	1/10-230-50-15/22	КСИЛОЛ	Л	0,365405	7,53	2,75
103	1/10-235-20/765	ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ (СКОТЧ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ) 50 ММХ50 М	РУЛОН	21,6086	13,57	293,23
104	1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	0,0849	56,34	4,78
105	3/8-20-10-10/10	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБМ1-100	ШТ.	1	12,74	12,74
106	1/10-15/10	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	КГ	0,11	0,17	0,02
107	8/1/580	МЕТАЛЛОЛОМ	Т	0,927		
108	1/10-80-25/97	НАБИВКИ САЛЬНИКОВЫЕ ПЛЕТЕННЫЕ, МАРКИ АС, ДИАМЕТРОМ 6-14 ММ	Т	0,003	34 025,00	102,08
109	1/10-135-25/275	НАТР ЕДКИЙ (СОДА КАУСТИЧЕСКАЯ) ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ ГД (Цена на Госстройпортале на 01.09.2024 1150,00 р/т) (код оператора 13369)	Т	0,043	1 357,81	58,39
110	1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,2605	6,70	1,75
111	1/55-50-30/12	ОРГАНОСИЛИКАТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ОС-12-03	Т	0,013716	11 055,58	151,64

1	2	3	4	5	6	7
112	6/20-350-10/4	ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ 1,5 ДУ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, С УГЛОМ 90 ГРАДУСОВ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 21,3 ММ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 ММ	ШТ.	5	0,60	3,00
113	6/20-350-10/18	ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ 1,5 ДУ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, С УГЛОМ 90 ГРАДУСОВ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159 ММ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5 ММ	ШТ.	3	48,49	145,47
114	6/20-350-10/5	ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ 1,5 ДУ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, С УГЛОМ 90 ГРАДУСОВ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 26,8 ММ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 ММ	ШТ.	2	0,66	1,32
115	6/20-350-10/6	ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ 1,5 ДУ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, С УГЛОМ 90 ГРАДУСОВ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 33,5 ММ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,2 ММ	ШТ.	15	0,90	13,50
116	6/20-350-10/8	ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ 1,5 ДУ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, С УГЛОМ 90 ГРАДУСОВ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 42,3 ММ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,2 ММ	ШТ.	2	1,51	3,02
117	6/20-350-10/11	ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ 1,5 ДУ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, С УГЛОМ 90 ГРАДУСОВ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 48,0 ММ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	ШТ.	31	2,05	63,55
118	6/20-350-10/12	ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ 1,5 ДУ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, С УГЛОМ 90 ГРАДУСОВ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	ШТ.	8	3,71	29,68
119	6/20-350-10/13	ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ 1,5 ДУ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, С УГЛОМ 90 ГРАДУСОВ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 65 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	ШТ.	10	7,19	71,90
120	6/20-350-10/14	ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ 1,5 ДУ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, С УГЛОМ 90 ГРАДУСОВ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 80 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	ШТ.	8	11,19	89,52

1	2	3	4	5	6	7
121	6/20-350-15/126	ПЕРЕХОД СТАЛЬНОЙ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 150 X 125 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 159 X 4,5-133 X 4 ММ	ШТ.	1	17,94	17,94
122	6/20-350-15/109	ПЕРЕХОД СТАЛЬНОЙ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 80 X 50 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 89 X 6-57 X 4 ММ	ШТ.	1	5,75	5,75
123	3/13-999/П1	ПЕРЕХОДНЫЕ 1/2"x1/4" вн.-нар. Valtec VTr.592.N.0402 (Цена на Госстройпортале на 01.03.2026 6,22 р/шт)	ШТ	1	6,22	6,22
124	1/10-235-5/57	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ (ТМКЩ)	КГ	0,77	4,75	3,66
125	5/50-70-2/9	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬМЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС10 (Цена на Госстройпортале на 01.12.2025 21,81 р/кг) (код оператора 46249)	Т	0,000307	22 449,03	6,89
126	1/10-140-60-10/16	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,005413	3 230,00	17,48
127	1/10-260-210-1/77	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,2 ММ	КГ	4,387	4,57	20,05
128	1/10-260-40-15/17	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНОЙ КРОМКОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 34 - 60 ММ	Т	0,020929	2 360,33	49,40
129	1/10-260-40-15/10	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНОЙ КРОМКОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 9 - 12 ММ	Т	0,31	1 832,63	568,12
130	1/10-150-15/110	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 125 ММ	ШТ.	2	0,84	1,68
131	1/10-150-15/115	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.	1	1,02	1,02
132	1/10-150-15/90	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	60	0,25	15,00
133	1/10-150-15/100	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.	2	0,49	0,98
134	1/10-150-15/75	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН, ТОЛЩИНОЙ 2 ММ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	1	0,13	0,13
135	1/10-150-15/70	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ	КГ	6,5732	4,93	32,41
136	1/10-230-50-15/51	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4	КГ	0,0108	8,00	0,09
137	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,0459	164,36	7,54
138	1/10-135-20/75	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	КГ	112,54852	2,30	258,86
139	1/10-230-50-15/89	СПИРТ ИЗОПРОПИЛОВЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0,5	5,86	2,93
140	1/10-260-50-5/1	СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	Т	0,351748	3 243,79	1 141,00

1	2	3	4	5	6	7
141	1/10-260-50-5/21	СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ	40,075	2,94	117,82
142	1/10-135-25/390	СТЕКЛО НАТРИЕВОЕ ЖИДКОЕ	Т	0,006	1 364,27	8,19
143	8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	12,714		
144	1/10-230-40- 65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	0,40025	12,50	5,00
145	1/10-230-50- 15/91	ТОЛУОЛ НЕФТЯНОЙ	Т	0,001524	1 608,51	2,45
146	1/10-135-25/425	ТРИПОЛИФОСФАТ НАТРИЯ ТЕХНИЧЕСКИЙ (Цена на Госстройпортале на 01.03.2025 192,41 р/20л) (код оператора 38071)	Т	0,026	10 882,71	282,95
147	2/20-80-10/П1	ТРУБА ДЫМОВАЯ СБОРНАЯ ПРЕДИЗОЛИРОВАННАЯ (ТОЛЩ.УТЕПЛ.50 ММ) И КОМПЛЕКТ ГАЗОХОДОВ 25 М (Цена поставщика на 01.01.2026 52003,26 р. без ндс))	компл.	1	52 767,71	52 767,71
148	6/20-20-10/13	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 ММ	М	1,96	5,50	10,78
149	8/1/520	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	Т	0,225		
150	6/20-140-135/9	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРОК 15, 20, 25, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 5,0 ММ	М	0,4	79,53	31,81
151	6/20-140-5/П2	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРОК 15, 20, 25, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ (Цена поставщика 01.01.2026 9500 р/т 1 м = 1,08 кг)	М	17	10,26	174,42
152	6/20-140-5/П1	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРОК 15, 20, 25, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ (Цена поставщика 01.01.2026 9500 р/т 1 м = 1,39 кг)	М	8	13,21	105,68
153	6/20-140-15/7	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРОК 15, 20, 25, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,0 ММ	М	26,5	13,76	364,64
154	6/20-140-15/П1	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРОК 15, 20, 25, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 38 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3 ММ (Цена поставщика 01.01.2026 7560 р/т 1 м = 2,59 кг)	М	10	19,58	195,80
155	6/20-140-30/8	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРОК 15, 20, 25, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 45 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	М	58	24,41	1 415,78
156	8/1/530	ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ	Т	0,1		
157	1/10-230-50- 15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	0,54236	4,25	2,31

1	2	3	4	5	6	7
158	1/10-260-150-1/104	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 11-30 ММ ПРИ ШИРИНЕ ПОЛКИ 180-200 ММ	Т	0,0152	4 482,49	68,13
159	3/7-10-20-10/70	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150 ММ	М	32	139,68	4 469,76
160	3/7-10-20-10/20	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ	М	49	52,14	2 554,86
161	3/7-10-20-10/30	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 70 ММ	М	38	51,73	1 965,74
162	3/7-10-20-10/40	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80 ММ	М	32	73,35	2 347,20
163	3/7-10-20-20/10	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	М	8	28,40	227,20
164	3/7-10-20-20/20	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	8	18,22	145,76
165	3/7-10-20-20/30	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	10	19,05	190,50
166	3/8-10-10/П4	УСТРОЙСТВО ДАВЛЕНИЯ ОТБОРНОЕ ЗК14-2-10-02 (Цена на Госстройпортале 01.12.2024 193,87 р/шт) (код 23680)	ШТ.	1	221,52	221,52
167	3/8-10-10/П5	УСТРОЙСТВО ДАВЛЕНИЯ ОТБОРНОЕ ЗК14-2-11-02 (Цена на Госстройпортале 01.12.2025 55,00 р/шт) (код 50651)	ШТ.	1	56,00	56,00
168	3/8-10-10/П1	УСТРОЙСТВО ДАВЛЕНИЯ ОТБОРНОЕ ЗК14-2-3-02 (Цена на Госстройпортале 01.07.2024 12,50 р/шт) (код 102)	ШТ.	4	14,80	59,20
169	3/8-10-10/П3	УСТРОЙСТВО ДАВЛЕНИЯ ОТБОРНОЕ ЗК14-2-4-02 (Цена на Госстройпортале 01.04.2025 75,00 р/шт) (код 33841)	ШТ.	3	83,34	250,02
170	3/8-10-10/П6	УСТРОЙСТВО ДАВЛЕНИЯ ОТБОРНОЕ ЗК4-1-1-95 (Цена на Госстройпортале 01.03.2024 59,76 р/шт) (код 14145)	ШТ.	4	72,91	291,64

1	2	3	4	5	6	7
171	3/3-60-10-20/10	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ С ФЛАНЦАМИ	ШТ.	1	112,20	112,20
172	6/10-20-10/П1	ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ С ВЕНТЕЛЕМ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ (КОМПЛЕКТ) (Цена поставщика на 01.01.2026 14,06 р/шт)	ШТ.	1	14,31	14,31
173	6/10-20-10/П2	ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ С ВЕНТЕЛЕМ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ (КОМПЛЕКТ) (Цена поставщика на 01.01.2026 21,51 р/шт)	ШТ.	4	21,90	87,60
174	6/10-20-10/П3	ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ С ВЕНТЕЛЕМ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ (КОМПЛЕКТ) (Цена поставщика на 01.01.2026 41,94 р/шт)	ШТ.	4	42,70	170,80
175	6/10-20-10/П4	ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ С ВЕНТЕЛЕМ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ (КОМПЛЕКТ) (Цена поставщика на 01.01.2026 43,79 р/шт)	ШТ.	1	44,58	44,58
176	3/11-10/П1	ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ ДИАМЕТРОМ 25 ММ (КОМПЛЕКТ) (Цена на Госстройпортале 01.03.2026 21,51 р/шт)	ШТ.	1	21,51	21,51
177	3/11-10/П2	ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ ДИАМЕТРОМ 40 ММ (КОМПЛЕКТ) (Цена на Госстройпортале 01.03.2026 41,94 р/шт)	ШТ.	1	41,94	41,94
178	3/11-10/П3	ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ (КОМПЛЕКТ) (Цена на Госстройпортале 01.03.2026 43,79 р/шт)	ШТ.	1	43,79	43,79
179	3/11-10-10-20/110	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 125 ММ	ШТ.	3	22,44	67,32
180	3/11-10-10-20/120	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.	1	34,55	34,55
181	3/11-10-10-20/130	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 200 ММ	ШТ.	2	54,67	109,34
182	3/11-10-10-20/60	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	30	8,64	259,20
183	3/11-10-10-20/70	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	4	9,07	36,28
184	3/11-10-10-20/90	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.	2	14,11	28,22
185	3/11-10-10/П1	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 20 ММ (Цена на Госстройпортале 27,00 Р/ШТ от 01.09.2024 код оператора 13234)	ШТ.	20	32,11	642,20

1	2	3	4	5	6	7
186	3/11-10-10-30/10	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	4	2,73	10,92
187	3/11-10-10-30/30	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	1	5,08	5,08
188	3/11-10-10-30/60	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	2	10,71	21,42
189	1/10-120-160/П2	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ БАЗАЛЬТОВЫЙ, ТОЛЩИНОЙ 20 (30) ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.03.2026 2,90 р/м)	М	10	2,90	29,00
190	1/10-120-160/П1	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ БАЗАЛЬТОВЫЙ, ТОЛЩИНОЙ 20 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.03.2026 2,30 р/м)	М	8	2,30	18,40
191	1/10-120-160/П4	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ БАЗАЛЬТОВЫЙ, ТОЛЩИНОЙ 30 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ (Цена поставщика на 01.02.2026 2,30 р/м)	М	17	2,32	39,44
192	1/10-120-160/П3	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ БАЗАЛЬТОВЫЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.03.2026 4,50 р/м)	М	9	4,50	40,50
193	1/10-120-160/П6	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ БАЗАЛЬТОВЫЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 45 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.03.2026 5,40 р/м)	М	21	5,40	113,40
194	1/10-120-160/П8	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ БАЗАЛЬТОВЫЙ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.03.2026 8,70 р/м)	М	40	8,70	348,00
195	1/10-120-160/П10	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ БАЗАЛЬТОВЫЙ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.03.2026 10,70 р/м)	М	38	10,70	406,60
196	1/10-120-160/П16	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ БАЗАЛЬТОВЫЙ, ТОЛЩИНОЙ 70 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 159 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.03.2026 29,30 р/м)	М	32	29,30	937,60
197	1/10-240-50-16/2	ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (Цена на Госстройпортале 6,27 р/кг на 01.07.2024) (код оператора 10374)	КГ	0,23	7,51	1,73
198	1/10-260-170-4/18	ШВЕЛЛЕРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ N 40 ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС	Т	0,000349	5 843,56	2,04
199	1/10-140-40/90	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	9,3622	13,50	126,39
200	1/10-140-40/95	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,002139	11 990,00	25,65

1	2	3	4	5	6	7
201	1/10-140-40/45	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,00265	10 000,00	26,50
202	1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,019228	4 200,00	80,76
203	1/10-140-40/125	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э50А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,010838	4 341,67	47,06
204	1/10-140-40/25	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/45	КГ	1,3	4,29	5,58
205	1/10-140-10/40	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/85	Т	0,232679	9 650,00	2 245,35
206	9/1/10	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ: (703)/100 (0,4462 р/кВт)	100 КВТ-Ч	7,03	44,62	313,68
207	1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	3,4866	7,81	27,23
		ОБОРУДОВАНИЕ:				
208	1/2-1/5	БАРБОТЕР-ОХЛАДИТЕЛЬ (КОМПЛЕКТ: ГРУППА ОХЛАЖДЕНИЯ, КРАН, КЛАПАН, ФИЛЬТР, ТЕРМОСТАТ, Т/И) (Цена поставщика на 01.08.2025 8480 ЕВРО С НДС с доставкой)	комплект	1	23 781,46	23 781,46
209	1/2-1/1	КОТЕЛ ПАРОВОЙ ТРЕХХОДОВЫЙ ЖАРОТРУБНЫЙ G=7 Т/ЧАС Q = 4583 КВТ В КОМПЛЕКТЕ: ЩИТ УПР., ЭКОНОМАЙЗЕР, НАСОСЫ, СИСТЕМЫ, ГОРЕЛКА, АРМАТУРА, ПРОДУВКА, НАСОСЫ (ДОСТАВКА ВКЛЮЧЕНА) (Цена поставщика на 01.03.2026 972310,00 р без НДС)	комплект	1	972 310,00	972 310,00
210	1/2-1/7	ОТДЕЛИТЕЛЬ ПАРА ВТОРИЧНОГО ВСКИПАНИЯ (КОМПЛЕКТ: ХОЛОДИЛЬНИК СЕПАРАТОР КОМПРЕССОР) (Цена поставщика на 01.01.2026 3445,00 р.)	комплект	1	3 462,91	3 462,91

Составил Гл. Специалист

(должность служащего)


(подпись)

Корякина Н.П.

(инициалы, фамилия)

Проверил ГИП

(должность служащего)


(подпись)

Деева Н.П.

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ С ЗАМЕНОЙ КОТЛА ДКВР 10/13 №1 ОАО «ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА» ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПУХОВИЧСКИЙ РАЙОН Г.П.СВИСЛОЧЬ, УЛ.ПАРТИЗАНСКАЯ, Д.2

Код объекта: 01/12-25

Наименование здания, сооружения: КОТЕЛЬНАЯ

Шифр здания, сооружения: 01/12-25

Комплект чертежей: ТМ

ВЕДОМОСТЬ №209
объемов работ и расхода ресурсов
на ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
		объем				
1	2	3	4	5	6	7
00000/32035	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Теплоснабжение и газоснабжение. Теплоснабжение паровое. Оборудование и приборы	ШТ(КОМПЛ.) 18,3	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	2 199,88
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	435,99
			1/10-110-50-5/85	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 1 СОРТА	МЗ	0,000185
			1/10-135-10-10/40	КЕРОСИН ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ	Т	0,00022
			1/10-135-20/20	АРГОН ГАЗООБРАЗНЫЙ, ВЫСШИЙ СОРТ	МЗ	0,026
			1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,000039
			1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	203,98761
			1/10-135-20/75	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	КГ	112,54852
			1/10-135-25/275	НАТР ЕДКИЙ (СОДА КАУСТИЧЕСКАЯ) ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ ГД (Цена на Госстройпортале на 01.09.2024 1150,00 р/т) (код оператора 13369)	Т	0,043
			1/10-135-25/390	СТЕКЛО НАТРИЕВОЕ ЖИДКОЕ	Т	0,006
			1/10-135-25/425	ТРИПОЛИФОСФАТ НАТРИЯ ТЕХНИЧЕСКИЙ (Цена на Госстройпортале на 01.03.2025 192,41 р/20л) (код оператора 38071)	Т	0,026
			1/10-140-10/40	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/85	Т	0,231293
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00547
			1/10-140-40/125	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э50А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,010249
			1/10-140-40/45	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,0024
			1/10-140-40/95	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,002139
			1/10-140-60-10/16	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,000004
			1/10-15/10	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	КГ	0,11
			1/10-150-15/70	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ	КГ	5,8696
			1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 X 6 X 22	ШТ.	0,7
			1/10-180-20/64	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230 X 6 X 22	ШТ.	3,21585
			1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	0,02
			1/10-230-40-65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	0,01
			1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,01
			1/10-230-50-15/51	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4	КГ	0,0108
			1/10-230-50-15/89	СПИРТ ИЗОПРОПИЛОВЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0,5
			1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	0,01
			1/10-235-5/57	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОЩЕЛОЧЕСТОЙ КАЯ (ТМКЩ)	КГ	0,38
			1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00133
			1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00038
			1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,0018
			1/10-240-50-16/2	ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (Цена на Госстройпортале 6,27 р/кг на 01.07.2024) (код оператора 10374)	КГ	0,19

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-260-150-1/104	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 11-30 ММ ПРИ ШИРИНЕ ПОЛКИ 180-200 ММ	Т	0,0152
			1/10-260-170-4/18	ШВЕЛЛЕРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ N 40 ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС	Т	0,000349
			1/10-260-200/12	КАТАНКА ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ДИАМЕТРОМ 6,3 ММ 6,5 ММ	КГ	0,0054
			1/10-260-40-15/10	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНОЙ КРОМКОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 9 - 12 ММ	Т	0,31
			1/10-260-40-15/17	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНОЙ КРОМКОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 34 - 60 ММ	Т	0,020929
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	32,59611
			1/10-280-20/60	ВОДА ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ	КГ	0,012
			1/10-80-10/29	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 3-5 ММ	Т	0,004
			1/10-80-25/97	НАБИВКИ САЛЬНИКОВЫЕ ПЛЕТЕННЫЕ, МАРКИ АС, ДИАМЕТРОМ 6-14 ММ	Т	0,003
			1/10-80-30/15	ГРАФИТ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ МАРКИ ГЛ-1	КГ	1,53902
			1/2-1/1	КОТЕЛ ПАРОВОЙ ТРЕХХОДОВЫЙ ЖАРОТРУБНЫЙ G=7 Т/ЧАС Q = 4583 КВТ В КОМПЛЕКТЕ: ЩИТ УПР., ЭКОНОМАЙЗЕР, НАСОСЫ, СИСТЕМЫ, ГОРЕЛКА, АРМАТУРА, ПРОДУВКА, НАСОСЫ (ДОСТАВКА ВКЛЮЧЕНА) (Цена поставщика на 01.03.2026 072210,00 р. без НДС)	комплект	1
			1/2-1/5	БАРБОТЕР-ОХЛАДИТЕЛЬ (КОМПЛЕКТ: ГРУППА ОХЛАЖДЕНИЯ, КРАН, КЛАПАН, ФИЛЬТР, ТЕРМОСТАТ, Т/И) (Цена поставщика на 01.08.2025 8480 ЕВРО С НДС с доставкой)	комплект	1
			1/2-1/7	ОТДЕЛИТЕЛЬ ПАРА ВТОРИЧНОГО ВСКИПАНИЯ (КОМПЛЕКТ: ХОЛОДИЛЬНИК СЕПАРАТОР КОМПРЕССОР) (Цена поставщика на 01.01.2026 3445,00 р.)	комплект	1
			1/25-400-2/20	БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ПО КЛАССУ ПРОЧНОСТИ 10.9	Т	0,000079
			1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0,0558
			2/20-80-10/П1	ТРУБА ДЫМОВАЯ СБОРНАЯ ПРЕДИЗОЛИРОВАННАЯ (ТОЛЩ.УТЕПЛ.50 ММ) И КОМПЛЕКТ ГАЗОХОДОВ 25 М (Цена поставщика на 01.01.2026 52003,26 р. без НДС)	компл.	1
			3/11-10-10-20/110	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 125 ММ	ШТ.	2
			3/11-10-10-20/130	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 200 ММ	ШТ.	2
			3/13-10-10/50	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0011
			3/13-10-10/60	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,01978
			3/3-50-30-20/10	КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ КРТПП ЛАТУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	1
			3/8-20-10-10/10	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБМ1-100	ШТ.	1
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 100	МЗ	0,0459

1	2	3	4	5	6	7
			6/20-20-10/13	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 ММ	М	1,96
			M021105	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 25 Т	МАШ.-Ч	12,44619
			M021150	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.-Ч	19,713173
			M021159	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 100 Т	МАШ.-Ч	185,0607
			M030403	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ.-Ч	2,86767
			M030404	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	3,766635
			M030405	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 49,05 (5) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,8613
			M030406	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 78,48 (8) КН (Т)	МАШ.-Ч	13,7376
			M030408	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)	МАШ.-Ч	3,915
			M040501	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ АРГОНОДУГОВОЙ	МАШ.-Ч	0,07209
			M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	145,571837
			M040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	126,02655
			M041000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	2,91843
			M050101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,324
			M100602	МОЛОТКИ БУРИЛЬНЫЕ ЛЕГКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ПЕРЕДВИЖНЫХ	МАШ.-Ч	0,324
			M101404	НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 25 МЗ/Ч, НАПОР 150 М	МАШ.-Ч	0,145314
			M132601	ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 71 Т	МАШ.-Ч	7,5114
			M132801	ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ 552 (750) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	2,22345
			M150101	АГРЕГАТЫ НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ ДО 70 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	4,2093
			M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,2086
			M330400	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.-Ч	15,65595
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	1,67535
			M400001	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,420755
			M400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,108
			M400102	ТЯГАЧИ СЕДЕЛЬНЫЕ 15 Т	МАШ.-Ч	4,80735
			M400131	ПОЛУПРИЦЕПЫ-ТЯГЕЛОВОЗЫ 40 Т	МАШ.-Ч	4,80735
00000/35023	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Технологическое оборудование и трубопроводы. Технологические трубопроводы. Аппаратура	ШТ	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	110,16
			33 C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,69
			1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,000693
			1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,748
			1/10-135-25/65	БУРА	КГ	0,0307
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,003506
			1/10-140-40/45	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,00025
			1/10-150-15/70	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ	КГ	0,7036
			1/10-150-15/75	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН, ТОЛЩИНОЙ 2 ММ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	1
			1/10-150-15/90	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	2
			1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 X 6 X 22	ШТ.	0,02
			1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00028
			1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00008

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-240-50-16/2	ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (Цена на Госстройпортале 6,27 р/кг на 01.07.2024) (код оператора 10374)	КГ	0,04
			3/11-10-10-30/30	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	1
			3/11-10-10-30/60	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	2
			3/11-10/П1	ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ ДИАМЕТРОМ 25 ММ (КОМПЛЕКТ) (Цена на Госстройпортале 01.03.2026 21,51 р/шт)	ШТ.	1
			3/11-10/П2	ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ ДИАМЕТРОМ 40 ММ (КОМПЛЕКТ) (Цена на Госстройпортале 01.03.2026 41,94 р/шт)	ШТ.	1
			3/11-10/П3	ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ (КОМПЛЕКТ) (Цена на Госстройпортале 01.03.2026 43,79 р/шт)	ШТ.	1
			3/13-10-10/50	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,01334
			3/13-10-10/60	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,01568
			3/13-999/П1	ПЕРЕХОДНЫЕ 1/2"x1/4" вн.-нар. Valtec VT.592.N.0402 (Цена на Госстройпортале на 01.03.2026 6,22 р/шт)	ШТ	1
			3/3-40-10-10/30	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ VT.161 ДИАМЕТРОМ 25 ММ (Цена поставщика 01.10.2024 21,30 р/шт) (код оператора 1924)	ШТ.	2
			3/3-40-10/П1	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ PN = 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 25 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.03.2026 94,23 р/шт.)	ШТ.	1
			3/3-40-10/П2	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ PN = 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 40 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.03.2026 134,16 р/шт.)	ШТ.	1
			3/3-40-10/П3	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ PN = 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 50 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.01.2026 183,63 р/шт.)	ШТ.	1
			3/3-40-20/П1	КЛАПАНЫ СОЛЕНОИДНЫЕ PN = 16 БАР ДИАМЕТРОМ 25 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.01.2026 144,03 р/шт.)	ШТ.	1
			3/3-40-30-10/П1	КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛНОПОДЪЕМНЫЙ DN20X20 (Цена поставщика на 01.01.2026 655,00 р/шт.)	ШТ.	1
			3/3-50-40-20/20	ВОЗДУХООТВОДЧИКИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	4
			3/3-50-80-10/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11627П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	5
			3/3-50-80-10/40	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11627П1 ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	1
			3/3-60-10-20/10	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ С ФЛАНЦАМИ	ШТ.	1
			3/6-60-10/П1	КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ ПОПЛАВКОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 25 ММ (Цена поставщика 01.01.2026 683.15р/шт)	ШТ.	1
			5/50-70-2/9	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС10 (Цена на Госстройпортале на 01.12.2025 21,81 р/кг) (код оператора 46249)	Т	0,000307
			6/10-20-10/П1	ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ С ВЕНТЕЛЕМ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ (КОМПЛЕКТ) (Цена поставщика на 01.01.2026 14,06 р/шт)	ШТ.	1

1	2	3	4	5	6	7
			6/10-20-10/П2	ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ С ВЕНТЕЛЕМ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ (КОМПЛЕКТ) (Цена поставщика на 01.01.2026,21 51 р./шт.)	ШТ.	4
			6/10-20-10/П3	ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ С ВЕНТЕЛЕМ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ (КОМПЛЕКТ) (Цена поставщика на 01.01.2026,41 94 р./шт.)	ШТ.	4
			6/10-20-10/П4	ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ С ВЕНТЕЛЕМ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ (КОМПЛЕКТ) (Цена поставщика на 01.01.2026,43 79 р./шт.)	ШТ.	1
			6/10-20-999/П1	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ЧУГУННЫЙ С СИЛЬФОННЫМ УПЛОТНЕНИЕМ Р=1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 15 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.03.2026 177,16 р./шт.)	ШТ.	1
			6/10-20-999/П2	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ЧУГУННЫЙ С СИЛЬФОННЫМ УПЛОТНЕНИЕМ Р=1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 25 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.01.2026 185,51 р./шт.)	ШТ.	4
			6/10-20-999/П3	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ЧУГУННЫЙ С СИЛЬФОННЫМ УПЛОТНЕНИЕМ Р=1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 40 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.03.2026 325,27 р./шт.)	ШТ.	4
			6/10-20-999/П4	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ЧУГУННЫЙ С СИЛЬФОННЫМ УПЛОТНЕНИЕМ Р=1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 50 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.03.2026 266,9 р./шт.)	ШТ.	1
			М021105	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,42849
			М021150	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.-Ч	0,1485
			М030403	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,98361
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	15,0525
			М040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,68688
			М330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,162
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,7155
			М400001	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,42849
00000/32031	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Теплоснабжение и газоснабжение. Теплоснабжение паровое. Трубопроводы	М	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	337,78
			2,35 С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6,30
			1/10-10-5/42	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ	Т	0,000051
			1/10-135-20/20	АРГОН ГАЗООБРАЗНЫЙ, ВЫСШИЙ СОРТ	МЗ	0,159431
			1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,008537
			1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	9,7407
			1/10-140-10/40	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/85	Т	0,001386
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,010252
			1/10-140-40/125	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э50А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000589
			1/10-140-40/25	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/45	КГ	1,3
			1/10-140-40/90	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	9,3622
			1/10-140-60-10/16	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,005409
			1/10-150-15/100	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.	2
			1/10-150-15/110	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 125 ММ	ШТ.	2
			1/10-150-15/115	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.	1
			1/10-150-15/90	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	58

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-180-20/64	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230 X 6 X 22	ШТ.	2,347984
			1/10-230-40-65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	0,39025
			1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,2505
			1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	0,0749
			1/10-235-5/57	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОЩЕЛОЧЕСТОЙ КАЯ (ТМКЩ)	КГ	0,39
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	22,3754
			3/11-10-10-20/110	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСПЗ ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 125 ММ	ШТ.	1
			3/11-10-10-20/120	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСПЗ ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.	1
			3/11-10-10-20/60	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСПЗ ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	30
			3/11-10-10-20/70	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСПЗ ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	4
			3/11-10-10-20/90	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСПЗ ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.	2
			3/11-10-10-30/10	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСПЗ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	4
			3/11-10-10/П1	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТЗСП2, ВСТЗСПЗ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 20 ММ (Цена на Госстройпортале 27,00 Р/ШТ от 01.09.2024 код оператора 132341)	ШТ.	20
			3/13-10-10/60	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,01997
			3/13-10-10/70	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 20-22 ММ	Т	0,0025
			3/3-20-10-10/50	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.	1
			3/7-10-20-10/20	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ	М	49
			3/7-10-20-10/30	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 70 ММ	М	38
			3/7-10-20-10/40	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80 ММ	М	32
			3/7-10-20-10/70	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150 ММ	М	32

1	2	3	4	5	6	7
			3/7-10-20-20/10	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	М	8
			3/7-10-20-20/20	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	8
			3/7-10-20-20/30	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	10
			3/8-10-10/П1	УСТРОЙСТВО ДАВЛЕНИЯ ОТБОРНОЕ ЗК14-2-3-02 (Цена на Госстройпортале 01.07.2024 12,50 р/шт) (код 102)	ШТ.	4
			3/8-10-10/П3	УСТРОЙСТВО ДАВЛЕНИЯ ОТБОРНОЕ ЗК14-2-4-02 (Цена на Госстройпортале 01.04.2025 75,00 р/шт) (код 33841)	ШТ.	3
			3/8-10-10/П4	УСТРОЙСТВО ДАВЛЕНИЯ ОТБОРНОЕ ЗК14-2-10-02 (Цена на Госстройпортале 01.12.2024 193,87 р/шт) (код 23680)	ШТ.	1
			3/8-10-10/П5	УСТРОЙСТВО ДАВЛЕНИЯ ОТБОРНОЕ ЗК14-2-11-02 (Цена на Госстройпортале 01.12.2025 55,00 р/шт) (код 50651)	ШТ.	1
			3/8-10-10/П6	УСТРОЙСТВО ДАВЛЕНИЯ ОТБОРНОЕ ЗК4-1-1-95 (Цена на Госстройпортале 01.03.2024 59,76 р/шт) (код 14145)	ШТ.	4
			5/20-40-3/2	ЗАГЛУШКА У468 УХЛ2	10 ШТ.	1,3
			6/20-140-135/9	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРОК 15, 20, 25, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 5,0 ММ	М	0,4
			6/20-140-15/7	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРОК 15, 20, 25, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,0 ММ	М	26,5
			6/20-140-15/П1	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРОК 15, 20, 25, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 38 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3 ММ (Цена на Госстройпортале 01.03.2026 19,58 р/м)	М	10
			6/20-140-30/8	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРОК 15, 20, 25, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 45 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	М	58
			6/20-140-5/П1	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРОК 15, 20, 25, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ (Цена на Госстройпортале 01.03.2026 13,21 р/м)	М	8
			6/20-140-5/П2	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРОК 15, 20, 25, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ (Цена на Госстройпортале 01.03.2026 10,26 р/м)	М	17
			6/20-350-10/11	ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ 1,5 ДУ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, С УГЛОМ 90 ГРАДУСОВ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 48,0 ММ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 (3,6) ММ	ШТ.	31
			6/20-350-10/12	ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ 1,5 ДУ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, С УГЛОМ 90 ГРАДУСОВ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 (3,0) ММ	ШТ.	8

1	2	3	4	5	6	7
			6/20-350-10/13	ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ 1,5 ДУ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, С УГЛОМ 90 ГРАДУСОВ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 65 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	ШТ.	10
			6/20-350-10/14	ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ 1,5 ДУ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, С УГЛОМ 90 ГРАДУСОВ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 80 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	ШТ.	8
			6/20-350-10/18	ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ 1,5 ДУ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, С УГЛОМ 90 ГРАДУСОВ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159 ММ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5 ММ	ШТ.	3
			6/20-350-10/4	ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ 1,5 ДУ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, С УГЛОМ 90 ГРАДУСОВ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 21,3 ММ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 (3,2) ММ	ШТ.	5
			6/20-350-10/5	ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ 1,5 ДУ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, С УГЛОМ 90 ГРАДУСОВ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 26,8 ММ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 (3,2) ММ	ШТ.	2
			6/20-350-10/6	ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ 1,5 ДУ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, С УГЛОМ 90 ГРАДУСОВ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 33,5 (33,7) ММ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,2 ММ	ШТ.	15
			6/20-350-10/8	ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ 1,5 ДУ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, С УГЛОМ 90 ГРАДУСОВ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 42,3 ММ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,2 (3,6) ММ	ШТ.	2
			6/20-350-15/109	ПЕРЕХОД СТАЛЬНОЙ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 80 X 50 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 89 X 6-57 X 4 ММ	ШТ.	1
			6/20-350-15/126	ПЕРЕХОД СТАЛЬНОЙ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 150 X 125 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 159 X 4 5-133 X 4 ММ	ШТ.	1
			M021150	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.-Ч	1,086072
			M030406	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 78,48 (8) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,35534
			M040501	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ АРГОНОДУГОВОЙ	МАШ.-Ч	2,119571
			M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	73,039072
			M040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	27,206415
			M041803	ДЕФЕКТОСКОПЫ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,301013
			M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	2,808846
			M331004	СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ	МАШ.-Ч	0,726799
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	3,191805
			M400001	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,001404
			M400102	ТЯГАЧИ СЕДЕЛЬНЫЕ 15 Т	МАШ.-Ч	0,032753
			M400131	ПОЛУПРИЦЕПЫ-ТЯЖЕЛОВОЗЫ 40 Т	МАШ.-Ч	0,032753
00000/32032	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Теплоснабжение и газоснабжение. Теплоснабжение паровое. Изоляция тощбппроводов	М	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	456,41
		17,5	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	8,41

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-120-160/П1	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ БАЗАЛЬТОВЫЙ, ТОЛЩИНОЙ 20 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.03.2026 2 30 р/м)	М	8
			1/10-120-160/П10	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ БАЗАЛЬТОВЫЙ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.03.2026 10 70 р/м)	М	38
			1/10-120-160/П16	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ БАЗАЛЬТОВЫЙ, ТОЛЩИНОЙ 70 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 159 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.03.2026 29 30 р/м)	М	32
			1/10-120-160/П19	БЫСТРОСЪЕМНЫЕ ЧЕХЛЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ КРАНА ШАРОВОГО ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ (125) 150 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.03.2026 110,16 р/м)	ШТ	1
			1/10-120-160/П2	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ БАЗАЛЬТОВЫЙ, ТОЛЩИНОЙ 20 (30) ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.03.2026 2 90 р/м)	М	10
			1/10-120-160/П23	БЫСТРОСЪЕМНЫЕ ЧЕХЛЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ КРАНА ШАРОВОГО ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ (Цена поставщика на 01.01.2026 53,90 р/м)	ШТ	1
			1/10-120-160/П24	БЫСТРОСЪЕМНЫЕ ЧЕХЛЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ КРАНА ШАРОВОГО ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.03.2026 57,18 р/м)	ШТ	9
			1/10-120-160/П26	БЫСТРОСЪЕМНЫЕ ЧЕХЛЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ КРАНА ШАРОВОГО ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.03.2026 44,05 р/шт)	ШТ	5
			1/10-120-160/П28	БЫСТРОСЪЕМНЫЕ ЧЕХЛЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ КРАНА ШАРОВОГО ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.03.2026 34,03 р/м)	ШТ	2
			1/10-120-160/П3	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ БАЗАЛЬТОВЫЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.03.2026 4 50 р/м)	М	9
			1/10-120-160/П32	БЫСТРОСЪЕМНЫЕ ЧЕХЛЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ КЛАПАНА ОБРАТНОГО ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.03.2026 41,65 р/м)	ШТ	1
			1/10-120-160/П33	БЫСТРОСЪЕМНЫЕ ЧЕХЛЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ КЛАПАНА ОБРАТНОГО ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.03.2026 38,95 р/м)	ШТ	3
			1/10-120-160/П34	БЫСТРОСЪЕМНЫЕ ЧЕХЛЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ КЛАПАНА ОБРАТНОГО ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.03.2026 36,00 р/м)	ШТ	1
			1/10-120-160/П37	БЫСТРОСЪЕМНЫЕ ЧЕХЛЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ РДП ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ (Цена поставщика на 01.04.2024 53,90 р/шт) (код 9048)	ШТ	1
			1/10-120-160/П38	БЫСТРОСЪЕМНЫЕ ЧЕХЛЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ РДП ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.03.2026 35 21 р/шт)	ШТ	1
			1/10-120-160/П4	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ БАЗАЛЬТОВЫЙ, ТОЛЩИНОЙ 30 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ (Цена поставщика на 01.02.2026 2,30 р/м)	М	17

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-120-160/П40	БЫСТРОСЪЕМНЫЕ ЧЕХЛЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКА ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ (Цена поставщика на 01.01.2026 36,90 р/шт)	ШТ	1
			1/10-120-160/П41	БЫСТРОСЪЕМНЫЕ ЧЕХЛЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКА ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ (Цена поставщика на 01.01.2026 39,60 р/шт)	ШТ	1
			1/10-120-160/П42	БЫСТРОСЪЕМНЫЕ ЧЕХЛЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ (40) 50 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.03.2026 64,91 р/шт)	ШТ	2
			1/10-120-160/П6	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ БАЗАЛЬТОВЫЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 45 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.03.2026 5 40 р/мм)	М	21
			1/10-120-160/П8	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ БАЗАЛЬТОВЫЙ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ (Цена на Госстройпортале на 01.03.2026 8 70 р/мм)	М	40
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	1,75
			1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	3,4866
			1/10-230-50-15/22	КСИЛОЛ	Л	0,365405
			1/10-230-50-15/7	АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЫСШИЙ СОРТ	КГ	3,82
			1/10-230-50-15/91	ТОЛУОЛ НЕФТЯНОЙ	Т	0,001524
			1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	0,54236
			1/10-235-20/765	ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ (СКОТЧ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ) 50 ММХ50 М	РУЛОН	21,6086
			1/10-240-15/160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ 3,5 X 25 ПО МЕТАЛЛУ	1000 ШТ.	1,295
			1/10-240-15/285	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ С НАПРЕССОВАННОЙ ШАЙБОЙ ДИАМЕТРОМ 4,2 ММ, ДЛИНОЙ 13 ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВ МЕТАЛЛА ТОЛЩИНОЙ ДО 0,9 ММ	КГ	0,315
			1/10-240-15/400	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ПРЕССШАЙБОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВ МЕТАЛЛА	КГ	0,026263
			1/10-260-210-1/77	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1 2 ММ	КГ	4,387
			1/10-260-50-5/1	СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	Т	0,351748
			1/10-260-50-5/21	СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ	40,075
			1/55-50-20/10	КРАСКА-ЭМАЛЬ БТ-177, СЕРЕБРИСТАЯ	Т	0,000121
			1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	1,8036
			1/55-50-30/12	ОРГАНОСИЛИКАТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ОС-12-03	Т	0,013716
			М134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	0,68523
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	8,445846
			М340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	1,54531
00000/35090	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Технологическое оборудование и трубопроводы. Другое	10	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	1 875,39
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	149,53
			1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,001151
			1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	6,725
			8/1/240	КИРПИЧ ШАМОТНЫЙ	Т	22,84
			8/1/250	КИРПИЧНЫЙ БОЙ	МЗ	22,84
			8/1/520	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	Т	0,225
			8/1/530	ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ	Т	0,1
			8/1/580	МЕТАЛЛОЛОМ	Т	23,438

1	2	3	4	5	6	7
			8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	12,714
			M021105	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,594945
			M021150	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.-Ч	43,615225
			M030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	3,366441
			M030404	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	3,498188
			M030405	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 49,05 (5) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,11745
			M030406	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 78,48 (8) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,5589
			M031120	ПОДЪЕМНИК МАЧТОВЫЙ ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,64638
			M031855	КОНВЕЙЕР ЛЕНТОЧНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ, ДЛИНОЙ 14 М	МАШ.-Ч	0,2025
			M031900	ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,212706
			M031919	КОНВЕЙЕРЫ 10 М	МАШ.-Ч	11,429532
			M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	35,117694
			M040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	21,087281
			M050101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	34,68825
			M101404	НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 25 МЗ/Ч, НАПОР 150 М	МАШ.-Ч	0,069863
			M110801	БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ГРАВИТАЦИОННЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	2,7945
			M132601	ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 71 Т	МАШ.-Ч	2,312361
			M132801	ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ 552 (750) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,859005
			M150101	АГРЕГАТЫ НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ ДО 70 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	1,909575
			M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,004104
			M330400	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.-Ч	2,221425
			M330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	34,68825
			M331430	ГРОХОТЫ ИНЕРЦИОННЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА	МАШ.-Ч	0,891
			M331431	ДРОБИЛКА МОЛОТКОВАЯ	МАШ.-Ч	2,49075
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	55,15344
			M400001	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,29565
			M400102	ТЯГАЧИ СЕДЕЛЬНЫЕ 15 Т	МАШ.-Ч	1,716908
			M400131	ПОЛУПРИЦЕПЫ-ТЯЖЕЛОВОЗЫ 40 Т	МАШ.-Ч	1,716908
00000/32090	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Теплоснабжение и газоснабжение. Длговое	РУБ. 370,65	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	
			9/1/10	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ: (703)/100 (0,4462 Р/КВТ)	100 КВТ-Ч	7,03

Составил


Гл. Специалист
(должность служащего)



Корякина Н.П.
(инициалы, фамилия)

Проверил

ГИП
(должность служащего)



Деева Н.П.
(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ С ЗАМЕНОЙ КОТЛА ДКВР 10/13 №1 ОАО «ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА» ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПУХОВИЧСКИЙ РАЙОН Г.П.СВИСЛОЧЬ, УЛ.ПАРТИЗАНСКАЯ, Д.2

КОД ОБЪЕКТА: 01/12-25

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: КОТЕЛЬНАЯ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 01/12-25

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: ТМ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №209

НА

ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

№	Обоснование	Единица измерения	Объем работ (Норма расхода)	Примечание
1	2	3	4	5
4	Ц6-1-2	Т	15,5	Кэмин=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	M021202	МАШ.-Ч	8,04	удален
	M021159	МАШ.-Ч	8,844	добавлен
5	Ц6-7-2	Т	2,8	Кэмин=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	M021202	МАШ.-Ч	2,63	удален
	M021105	МАШ.-Ч	2,893	добавлен
6	Ц6-11-6	Т	0,3	Кэмин=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	M020417	МАШ.-Ч	2,68	удален
	M020814	МАШ.-Ч	10,1	удален
	M021150	МАШ.-Ч	2,68	добавлен
	M021150	МАШ.-Ч	10,1	добавлен
7	Е18-13-5	НАСОС	2	Кэмин=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	M021150	МАШ.-Ч	0,1	добавлен
	M020130	МАШ.-Ч	0,22	удален
	M021143	МАШ.-Ч	0,1	удален
	M021105	МАШ.-Ч	0,242	добавлен
8	Ц6-9-5	Т		Кэмин=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
9	Ц8-573-4	ШТ.	1	Кэмин=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	M021105	МАШ.-Ч	0,08	добавлен
	M021104	МАШ.-Ч	0,08	удален
	M050102	МАШ.-Ч	0,24	удален
	M050101	МАШ.-Ч	0,24	добавлен
11	Ц11-350-1	ШТ.	3	Кэмин=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
12	Ц11-350-1	ШТ.	3	Кэмин=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
13	Ц11-30-1	ШТ.	1	Кэмин=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	C999-0000.1	КГ	1,5	удален
15	Е18-22-2	КОМПЛ.	1	Кэмин=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
16	Ц11-30-1	ШТ.	1	Кэмин=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	C999-0000.1	КГ	1,5	удален
17	Ц11-350-3	ШТ.	1	Кэмин=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
18	Е16-15-2	ШТ.	1	Кэмин=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
20	Ц12-1042-2	100 ШТ.	0,01	Кэмин=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	M021105	МАШ.-Ч	4,32	добавлен
	M021104	МАШ.-Ч	4,32	удален

21	E16-15-2	ШТ.	1	Кэмин=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
23	Ц12-1042-1	100 ШТ.	0,01	Кэмин=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	M021105	МАШ.-Ч	1,78	добавлен
	M021104	МАШ.-Ч	1,78	удален
24	E16-15-1	ШТ.	1	Кэмин=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
25	Ц11-350-1	ШТ.	1	Кэмин=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
27	Ц6-15-1	КОМПЛ.	1	Кэмин=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
28	E9-62-5	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,18	Кэмин=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	M021105	МАШ.-Ч	0,19	добавлен
	M021104	МАШ.-Ч	0,19	удален
30	Ц6-264-8	Т	1,1	Кэмин=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	M021105	МАШ.-Ч	0,418	добавлен
	M020121	МАШ.-Ч	0,38	удален
	M020429	МАШ.-Ч	1,34	удален
	M020430	МАШ.-Ч	4,36	удален
	M020817	МАШ.-Ч	1,93	удален
	M021150	МАШ.-Ч	1,93	добавлен
	M021150	МАШ.-Ч	1,34	добавлен
	M021150	МАШ.-Ч	4,36	добавлен
32	Ц6-366-13	Т	0,1	Кэмин=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	M020430	МАШ.-Ч	0,99	удален
	M020818	МАШ.-Ч	9,98	удален
	M021150	МАШ.-Ч	0,99	добавлен
	M021150	МАШ.-Ч	9,98	добавлен
34	Ц6-298-4	Т	0,023	Объем=23/1000 Кэмин=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	M020429	МАШ.-Ч	2,95	удален
	M020815	МАШ.-Ч	36,5	удален
	M021150	МАШ.-Ч	2,95	добавлен
	M021150	МАШ.-Ч	36,5	добавлен
35	Ц6-295-4	Т	0,05	Объем=50/1000 Кэмин=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	M020429	МАШ.-Ч	1,14	удален
	M020815	МАШ.-Ч	2,28	удален
	M021150	МАШ.-Ч	1,14	добавлен
	M021150	МАШ.-Ч	2,28	добавлен
36	Ц37-4-1	ШТ.	1	Кэмин=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
40	E16-15-1	ШТ.	5	Объем=4+1 Кэмин=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
41	E16-15-2	ШТ.	5	Объем=4+1 Кэмин=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
50	E16-16-1	ШТ.	3	Объем=1+1+1 Кэмин=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	M021150	МАШ.-Ч	0,033	добавлен
	M020130	МАШ.-Ч	0,03	удален
57	E18-21-1	ФИЛЬТР	1	Кэмин=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	M021150	МАШ.-Ч	0,0022	добавлен
	M020130	МАШ.-Ч	0,002	удален
58	E16-15-1	ШТ.	1	Кэмин=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35

60	E16-17-1	ШТ.	1	Кэмин=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
67	E16-15-1	ШТ.	1	Кэмин=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
69	E16-15-1	ШТ.	4	Кэмин=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
75	Ц12-1003-5	100 ШТ.	0,01	Кэмин=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	M021105	МАШ.-Ч	23,1	добавлен
	M021104	МАШ.-Ч	23,1	удален
76	E16-17-4	ШТ.	2	Кэмин=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
77	Ц11-350-1	ШТ.	2	Кэмин=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
78	Ц12-986-2	100 ШТ.	0,01	Кэмин=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	M021105	МАШ.-Ч	2,16	добавлен
	M021104	МАШ.-Ч	2,16	удален
80	E18-21-3	ФИЛЬТР	2	Кэмин=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	3/3-60-10-20/30	ШТ.	1	удален
	M021150	МАШ.-Ч	0,0044	добавлен
	M020130	МАШ.-Ч	0,004	удален
81	E16-15-2	ШТ.	3	Кэмин=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
82	Ц12-986-2	100 ШТ.	0,03	Кэмин=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	M021105	МАШ.-Ч	2,16	добавлен
	M021104	МАШ.-Ч	2,16	удален
83	Ц11-351-3	ШТ.	1	Кэмин=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
85	E16-10-2	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,49	Объем=49/100 Кэмин=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	M021150	МАШ.-Ч	0,209	добавлен
	M020130	МАШ.-Ч	0,19	удален
86	E16-10-3	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,38	Объем=38/100 Кэмин=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	M021150	МАШ.-Ч	0,275	добавлен
	M020130	МАШ.-Ч	0,25	удален
87	E16-10-4	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,32	Объем=32/100 Кэмин=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	M021150	МАШ.-Ч	0,418	добавлен
	M020130	МАШ.-Ч	0,38	удален
88	E16-10-8	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,32	Объем=32/100 Кэмин=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	M021150	МАШ.-Ч	0,737	добавлен
	M020130	МАШ.-Ч	0,67	удален
89	E16-29-2	100 М ТРУБОПРОВОДА	1,19	Объем=(49+38+32)/100 Кэмин=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
90	E16-29-3	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,32	Объем=32/100 Кэмин=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
91	Ц6-9-1	Т	0,11553	Объем=round((17*1.08+8*1.39+26.5*2.27+10*2.5 9)/1000, 1.e-05) Кэмин=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	M021150	МАШ.-Ч	0,231	добавлен
	M021202	МАШ.-Ч	0,21	удален

96	E16-11-1	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,58	Объем=58/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	M021150	МАШ.-Ч	0,154	добавлен
	M020130	МАШ.-Ч	0,14	удален
98	E16-29-1	100 М ТРУБОПРОВОДА	1,195	Объем=(17+8+26.5+10+58)/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
99	E16-6-1	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,08	Объем=8/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	M021150	МАШ.-Ч	0,231	добавлен
	M020130	МАШ.-Ч	0,21	удален
100	E16-6-2	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,08	Объем=8/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	M021150	МАШ.-Ч	0,22	добавлен
	M020130	МАШ.-Ч	0,2	удален
101	E16-6-3	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,1	Объем=10/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	M021150	МАШ.-Ч	0,209	добавлен
	M020130	МАШ.-Ч	0,19	удален
102	E16-29-1	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,26	Объем=(8+8+10)/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
103	E16-12-1	СОЕДИНЕНИЕ	27	Объем=(4+20+30)/2 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	3/11-10-10-20/70	ШТ.	2	удален
107	E16-12-1	СОЕДИНЕНИЕ	2	Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	3/11-10-10-20/70	ШТ.	2	удален
109	E16-12-3	СОЕДИНЕНИЕ	1	Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
110	E16-12-5	СОЕДИНЕНИЕ	1	Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	3/11-10-10-20/110	ШТ.	2	удален
123	E16-27-10	ВРЕЗКА	1	Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
	M021150	МАШ.-Ч	0,055	добавлен
	M020130	МАШ.-Ч	0,05	удален
125	Ц12-698-1	100 ШТ.	0,13	Объем=(4+3+1+1+4)/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
133	E13-29-7	100 М2	0,381	Объем=38.1/100 Кэммим=1.35, 2; Кзп.м.=1.35, 2; Кмат=2; Ктр=2; Ктруд.=1.35, 2; Ктруд.м.=1.35, 2
134	E13-44-7	М2	20,04	Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
135	E13-16-6	100 М2	0,2004	Объем=20.04/100 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
136	E13-26-21	100 М2	0,0067	Объем=0.67/100 Кэммим=1.35, 2; Кзп.м.=1.35, 2; Кмат=2; Ктр=2; Ктруд.=1.35, 2; Ктруд.м.=1.35, 2
137	E13-26-6	100 М2	0,1937	Объем=19.37/100 Кэммим=1.35, 2; Кзп.м.=1.35, 2; Кмат=2; Ктр=2; Ктруд.=1.35, 2; Ктруд.м.=1.35, 2
139	E26-150-1	10 М	1,7	Объем=17/10 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
140	E26-150-1	10 М	0,8	Объем=8/10 Кэммим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35

141	E26-150-2	10 М	1	Объем=10/10 Кэмим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
142	E26-150-2	10 М	0,9	Объем=9/10 Кэмим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
143	E26-150-4	10 М	2,1	Объем=21/10 Кэмим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
144	E26-150-9	10 М	4	Объем=40/10 Кэмим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
145	E26-150-10	10 М	3,8	Объем=38/10 Кэмим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
146	E26-151-7	10 М	3,2	Объем=32/10 Кэмим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
155	E26-142-1	10 М2	0,187458	Объем=3.14*(1*0.05+9*0.04+5*0.025+2*0.015+1*0.05+3*0.04+4*0.025+4*0.04)*0.6/10 Кэмим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
156	E26-142-1	10 М2	0,0314	Объем=3.14*(0.125)*0.8/10 Кэмим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
170	E26-17-2	10 М ТРУБОПРОВОДА	17,5	Объем=175/10 Кэмим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
173	Ц6-1-3	Т	7,122	Объем=(4.650+1.500+0.400+0.572)/1 Кэмим=1.35, 0.3; Кзп.м.=1.35, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.35, 0.3; Ктруд.м.=1.35, 0.3
	M021150	МАШ.-Ч	5,346	добавлен
	M021202	МАШ.-Ч	4,86	удален
174	Ц6-7-2	Т	11,5	Кэмим=1.35, 0.3; Кзп.м.=1.35, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.35, 0.3; Ктруд.м.=1.35, 0.3
	M021150	МАШ.-Ч	2,893	добавлен
	M021202	МАШ.-Ч	2,63	удален
175	Ц6-11-6	Т	0,38	Кэмим=1.35, 0.4; Кзп.м.=1.35, 0.4; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.35, 0.4; Ктруд.м.=1.35, 0.4
	M020417	МАШ.-Ч	2,68	удален
	M020814	МАШ.-Ч	10,1	удален
	M021150	МАШ.-Ч	2,68	добавлен
	M021150	МАШ.-Ч	10,1	добавлен
176	E65-29-3	100 ШТ.	0,02	Кэмим=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
177	Ц7-186-2	ШТ.	1	Кэмим=1.35, 0.3; Кзп.м.=1.35, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.35, 0.3; Ктруд.м.=1.35, 0.3
	M021105	МАШ.-Ч	1,26	добавлен
	M021104	МАШ.-Ч	1,26	удален
178	Ц6-295-4	Т	0,25	Кэмим=1.35, 0.3; Кзп.м.=1.35, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.35, 0.3; Ктруд.м.=1.35, 0.3
	M020429	МАШ.-Ч	1,14	удален
	M020815	МАШ.-Ч	2,28	удален
	M021150	МАШ.-Ч	1,14	добавлен
	M021150	МАШ.-Ч	2,28	добавлен
179	Ц6-264-8	Т	0,5	Объем=0.50 Кэмим=1.35, 0.3; Кзп.м.=1.35, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.35, 0.3; Ктруд.м.=1.35, 0.3
	M021105	МАШ.-Ч	0,418	добавлен
	M020817	МАШ.-Ч	1,93	удален
	M020430	МАШ.-Ч	4,36	удален
	M020429	МАШ.-Ч	1,34	удален
	M020121	МАШ.-Ч	0,38	удален
	M021150	МАШ.-Ч	1,93	добавлен
	M021150	МАШ.-Ч	4,36	добавлен

	M021150	МАШ.-Ч	1,34	добавлен
181	E65-59-1	МЗ	21,3	Кэмин=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
182	E65-59-1	МЗ	35,8	Кэмин=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
183	E45-53-1	МЗ ЗАПОЛНЕНИЯ	2,02	Кэмин=1.35, 0.3; Кзп.м.=1.35, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.35, 0.3; Ктруд.м.=1.35, 0.3
	M020901	МАШ.-Ч	1,51	удален
	M021000	МАШ.-Ч	1,51	удален
	M021150	МАШ.-Ч	1,51	добавлен
	M021150	МАШ.-Ч	1,51	добавлен
184	E45-55-1	МЗ ЗАПОЛНЕНИЯ	10,64	Кэмин=1.35, 0.3; Кзп.м.=1.35, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.35, 0.3; Ктруд.м.=1.35, 0.3
	M020901	МАШ.-Ч	0,67	удален
	M021000	МАШ.-Ч	0,67	удален
	M021150	МАШ.-Ч	0,67	добавлен
	M021150	МАШ.-Ч	0,67	добавлен
185	E45-49-1	100 КГ АСБЕСТОВОГО КАРТОНА	7	Объем=7*100/100 Кэмин=1.35, 0.3; Кзп.м.=1.35, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.35, 0.3; Ктруд.м.=1.35, 0.3
186	E45-50-1	100 КГ АСБЕСТОВОГО ШНУРА	0,1	Объем=10/100 Кэмин=1.35, 0.3; Кзп.м.=1.35, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.35, 0.3; Ктруд.м.=1.35, 0.3
187	E45-21-1	МЗ ИЗОЛЯЦИИ	5	Кэмин=1.35, 0.3; Кзп.м.=1.35, 0.3; Кмат=0; Ктр=0; Ктруд.=1.35, 0.3; Ктруд.м.=1.35, 0.3
	M020813	МАШ.-Ч	0,43	удален
	M021243	МАШ.-Ч	0,49	удален
	M021150	МАШ.-Ч	0,539	добавлен
	M021150	МАШ.-Ч	0,43	добавлен
189	E65-1-1	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	1	Объем=100/100 Кэмин=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
190	E65-1-2	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0,5	Объем=50/100 Кэмин=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
191	E65-1-3	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0,3	Объем=30/100 Кэмин=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35
192	E65-2-3	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0,2	Объем=20/100 Кэмин=1.35; Кзп.м.=1.35; Ктруд.=1.35; Ктруд.м.=1.35

Код объекта: 01/12-25

(инициалы, фамилия)

УТВЕРЖДАЮ

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

" " 20 г.

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ С ЗАМЕНОЙ КОТЛА ДКВР 10/13 №1 ОАО «ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА» ПО АДРЕСУ:
МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПУХОВИЧСКИЙ РАЙОН Г.П.СВИСЛОЧЬ, УЛ.ПАРТИЗАНСКАЯ, Д.2

Код объекта: 01/12-25

Наименование здания, сооружения: СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Шифр здания, сооружения: 01/12-25

Комплект чертежей:

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 401

(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

на МОЛНИЕЗАЩИТА

Составлена в ценах на 01.03.2026

(дата разработки)

Стоимость 0.315 тысяч белорусских рублей

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей						Трудозатраты (чел-ч.)	
			количество	заработная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструк- ции (монти- руемые оборудо- вание, мебель)	трансп- порт	общая стоимость	рабочих	машини-стов
					всего	в т.ч. заработ- ная плата машини- стов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Марта 2026г.; Методика: Новое строительство; Зона: 2, Район: Минская обл., Пуховичский р-он, База НРР 2022г.											
ЖЗ-40-40		МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ - 205 М									
1	ПО	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1. 0000/1. 0000*									
2	ПО	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1. 0000*									
3	ПО	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)*									
4	ЕЗЗ-26-2	ЗАБИВКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ ВРУЧНУЮ НА ГЛУБИНУ ДО 3 М	ЗАЗЕМЛИТЕ ЛЬ	14,04	1,93	0,44	9,87	0,63	26,47	0,89	0,03
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	4	56,16	7,72	1,76	39,48	2,52	105,88	3,56	0,12
5	1/10-260-1-1/6	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КЛАССА S240 (A240), ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т				1 710,73	103,84	1 814,57		
				0,0158			27,03	1,64	28,67		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ц8-472-2	ЗАЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2 РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	100 М	290,15	52,83	10,38	323,14	23,72	689,84	16,60	0,50
			0,1	29,02	5,28	1,04	32,31	2,37	68,98	1,66	0,05
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЖЗ-40-40 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		85	13	3	99	7	204 65 47 316	5,22	0,17
		ИТОГО ПО Строительные работы (село) ОХРиОПР = 80.54% План.приб. = 61.93% ИТОГО		56	8	2	67	4	135 47 36 218	3,56	0,12
		ИТОГО ПО Электромонтажные работы (нов) ОХРиОПР = 61.01% План.приб. = 35.49% ИТОГО		29	5	1	32	2	68 18 11 97	1,66	0,05
		ИТОГО ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ ВСЕГО		85	13	3	99	6	203 65 47 4,3 315	5,22	0,17
		В ТОМ ЧИСЛЕ: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО В ТОМ ЧИСЛЕ: ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ ТРАНСПОРТ ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО В ТОМ ЧИСЛЕ: ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ ТРАНСПОРТ ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							218 56 8 2 67 4 47 36 97 29 5 1 32 2 18 11		
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							5,22 0,17		

Составил Гл. Специалист

(должность служащего)


(подпись)

Корякина А.В.
(инициалы, фамилия)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Проверил ГИП

(должность служащего)



(подпись)

Деева Н.П.

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ С ЗАМЕНОЙ КОТЛА ДКВР 10/13 №1 ОАО «ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА» ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПУХОВИЧСКИЙ РАЙОН Г.П.СВИСЛОЧЬ, УЛ.ПАРТИЗАНСКАЯ, Д.2

Код объекта: 01/12-25

Наименование здания, сооружения: СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Шифр здания, сооружения: 01/12-25

Комплект чертежей:

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №401
на МОЛНИЕЗАЩИТА

Составлена в ценах на 01.03.2026
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч.	5,22		
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч.	0,17		
3	M400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,025	40,66	1,02
4	M040201	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250- 400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,6	8,69	5,21
5	M021105	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,025	107,71	2,69
6	M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,091	0,89	0,08
7	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,12	21,11	2,53
8	M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,343	4,35	1,49
9	1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 X 6 X 22	ШТ.	0,12	3,02	0,36
10	1/55-50-20/35	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	КГ	0,37	11,73	4,34
11	1/10-260-30-6/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, РАЗМЕРАМИ 4 X 40 ММ	Т	0,013	2 094,94	27,23
12	1/10-260-1-1/4	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КЛАССА S240 (A240), ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,02	1 901,88	38,04
13	1/10-260-1-1/6	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КЛАССА S240 (A240), ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0158	1 710,73	27,03
14	1/10-140-40/95	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00012	11 990,00	1,44
15	1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00009	4 200,00	0,38

Составил Гл. Специалист

(должность служащего)

(подпись)

Корякина А.В.

(инициалы, фамилия)

Проверил ГИП

(должность служащего)

(подпись)

Деева Н.П.

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ С ЗАМЕНОЙ КОТЛА ДКВР 10/13 №1 ОАО «ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА» ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПУХОВИЧСКИЙ РАЙОН Г.П.СВИСЛОЧЬ, УЛ.ПАРТИЗАНСКАЯ, Д.2

Код объекта: 01/12-25

Наименование здания, сооружения: СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Шифр здания, сооружения: 01/12-25

Комплект чертежей:

ВЕДОМОСТЬ №401
объемов работ и расхода ресурсов
на МОЛНИЕЗАЩИТА

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения объем	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5	6	7
ЖЗ-40-40	МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ	М 205	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	5,22
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,17
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00009
			1/10-140-40/95	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00012
			1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 X 6 X 22	ШТ.	0,12
			1/10-260-1-1/4	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КЛАССА S240 (A240), ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,02
			1/10-260-1-1/6	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КЛАССА S240 (A240), ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0158
			1/10-260-30-6/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, РАЗМЕРАМИ 4 X 40 ММ	Т	0,013
			1/55-50-20/35	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	КГ	0,37
			M021105	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,025
			M040201	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,6
			M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,343
			M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,091
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,12
			M400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,025

Составил	Гл. Специалист		Корякина А.В.
	(должность служащего)	(подпись)	(инициалы, фамилия)
Проверил	ГИП		Деева Н.П.
	(должность служащего)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ С ЗАМЕНОЙ КОТЛА ДКВР 10/13 №1 ОАО «ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА» ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПУХОВИЧСКИЙ РАЙОН Г.П.СВИСЛОЧЬ, УЛ.ПАРТИЗАНСКАЯ, Д.2

КОД ОБЪЕКТА: 01/12-25

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 01/12-25

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ:

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №401

НА

МОЛНИЕЗАЩИТА

№	Обоснование	Единица измерения	Объем работ (Норма расхода)	Примечание
1	2	3	4	5
6	Ц8-472-2	100 М	0,1	Объем=0.10
	M021105	МАШ.-Ч	0,25	добавлен
	M021104	МАШ.-Ч	0,25	удален

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ С ЗАМЕНОЙ КОТЛА ДКВР 10/13 №1 ОАО «ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА» ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПУХОВИЧСКИЙ РАЙОН Г.П.СВИСЛОЧЬ, УЛ.ПАРТИЗАНСКАЯ, Д.2

Код объекта: 01/12-25

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 7
(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7)

на строительство БЛАГОУСТРОЙСТВО

(наименование здания, сооружения)

Составлена в ценах на 01.03.2026 Стоимость 5,414 тысяч белорусских рублей
(дата разработки)

№ локальных смет (локальных сметных расчетов)	Наименование работ, расходов	Стоимость, тысяч белорусских рублей						Общая стоимость, тысяч белорусских рублей
		заработная плата	эксплуатация машин и механизмов	материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОПР	монтируемые оборудование, мебель	прочие средства	
			в т.ч. заработная плата машинистов	транспорт	плановая прибыль	транспорт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	№101 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА	0,049	0,09		0,065			0,332
			0,031	0,079	0,049			4,93
701	№701 ПРОЕЗДЫ, ОТМОСТКИ. РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ	0,92	1,069	0,659	1,148			4,893
			0,506	0,214	0,883			89,27
702	№702 ОЗЕЛЕНЕНИЕ	0,06	0,024	0,008	0,054			0,189
			0,007	0,001	0,042			4,26
	ИТОГО	1,029	1,183	0,667	1,267			5,414
			0,544	0,294	0,974			98,46

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА


(подпись) Н.П.ДЕЕВА
(инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ

Гл. Специалист А.В.КОРЯКИНА
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

(должность служащего)	(подпись)	(инициалы, фамилия)
-----------------------	-----------	---------------------

УТВЕРЖДАЮ

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

" " 20 г.

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ С ЗАМЕНОЙ КОТЛА ДКВР 10/13 №1 ОАО «ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА» ПО АДРЕСУ:
МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПУХОВИЧСКИЙ РАЙОН Г.П.СВИСЛОЧЬ, УЛ.ПАРТИЗАНСКАЯ, Д.2

Код объекта: 01/12-25

Наименование здания, сооружения: БЛАГОУСТРОЙСТВО

Шифр здания, сооружения: 01/12-25

Комплект чертежей:

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 101

(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

на ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

Составлена в ценах на 01.03.2026


(дата разработки)

Стоимость 0.332 тысяч белорусских рублей

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей						Трудозатраты (чел.-ч.)	
			количество	заработная плата	эксплуатация машин и механизмов	в т.ч. заработная плата машинистов	материалы, изделия, конструкции (монтируемые оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость	рабочих	машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Марта 2026г.; Методика: Новое строительство; Зона: 2, Район: Минская обл., Пуховичский р-он, База НРР 2022г.											
00000/71000 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Вертикальная планировка - 22 М3											
1 ПО	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1. 0000/1. 0000*										
2 ПО	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1. 0000*										
3 ПО	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)*										
6 E1-12-24	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ В КОТЛОВАНАХ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ		1000 М3		1 972,96	665,87			1 972,96		32,45
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0		0,02		39,46	13,32			39,46		0,65
	ОХРИОПР=80.54%, План=61.93%										
7 E1-17-13	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) М3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ		1000 М3	179,38	2 119,45	733,18			2 298,83	12,30	35,73

	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%		0,019	3,41	40,27	13,93		43,68	0,23	0,68
8 С310-1.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА I: ХРАНЕНИЕ НА ПЛОЩАДКЕ (ИЗМ.1 ЛИСТ 4- Т ГП СПРАВКА 5114/03)						1,30	1,30		
перевозка			30,4				39,52	39,52		
9 Е70-305-1	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПОГРУЗЧИКА ОДНОКОВШОВОГО ПНЕВМОКОЛЕСНОГО З Т, 100 МЗ ГРУНТ 1 ГРУППЫ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.95%, План=65.03%		0,19		32,19	11,29		32,19		0,55
				6,12	2,15			6,12		0,10
10 Е1-134-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	100 МЗ УПЛОТНЕНН ОГО ГРУНТА	197,61	430,92	206,57			628,53	12,53	12,18
			0,01	1,98	4,31	2,07		6,29	0,13	0,12
12 Е1-164-1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	100 МЗ ГРУНТА	2 001,35					2 001,35	137,23	
			0,02175	43,53				43,53	2,98	
13 ПРИМЕЧАНИЕ:	ДОСТАВКА НЕДОСТАЮЩЕГО РАСТ.ГРУНТА (ЛИСТ 4-ГП, СПРАВКА 2697/01)									
14 С310-35.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 35 КМ,КЛАСС ГРУЗА I (ПРИВОЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА) Т						15,00	15,00		
перевозка			2,61				39,15	39,15		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/71000 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		49	90	31		79	218 65 50 333	3,34	1,55
	ИТОГО ПО Строительные работы (село) ОХРиОПР = 80.54% План.приб. = 61.93% ИТОГО		49	84	29		79	212 63 48 323	3,34	1,45
	ИТОГО ПО Возведение и реконструкция автомобильных дорог ОХРиОПР = 81.95% План.приб. = 65.03% ИТОГО			6	2			6 2 1 9		0,10
	ИТОГО В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ ВСЕГО		49	90	31		79 79	218 79 65 49 3 332	3,34	1,55
	В ТОМ ЧИСЛЕ: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО В ТОМ ЧИСЛЕ: ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							333 49 90		

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	31	
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ		
ТРАНСПОРТ	79	
ОХР И ОПР	65	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	50	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	3,34	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	1,55	

Составил	Гл. Специалист		Корякина А.В.
	(должность служащего)	(подпись)	(инициалы, фамилия)
Проверил	ГИП		Деева Н.П.
	(должность служащего)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ С ЗАМЕНОЙ КОТЛА ДКВР 10/13 №1 ОАО «ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА» ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПУХОВИЧСКИЙ РАЙОН Г.П.СВИСЛОЧЬ, УЛ.ПАРТИЗАНСКАЯ, Д.2

Код объекта: 01/12-25

Наименование здания, сооружения: БЛАГОУСТРОЙСТВО

Шифр здания, сооружения: 01/12-25

Комплект чертежей:

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №101
на ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

Составлена в ценах на 01.03.2026
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч.	3,34		
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч.	1,55		
3	M070149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,16093	54,55	8,78
4	M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,1218	35,19	4,29
5	M031812	ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ ОДНОКОВШОВЫЙ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЙ 3 Т	МАШ.-Ч	0,1045	58,52	6,12
6	M331101	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	0,1218	0,19	0,02
7	M060247	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,5 МЗ	МАШ.-Ч	1,16694	60,80	70,95
8	4/1-5-20-20-30/11	ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ ФРАКЦИИ 40 - 80 (70) ММ	МЗ	0,00057		

Составил Гл. Специалист

(должность служащего)



(подпись)

Корякина Н.П.

(инициалы, фамилия)

Проверил ГИП

(должность служащего)



(подпись)

Деева Н.П.

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ С ЗАМЕНОЙ КОТЛА ДКВР 10/13 №1 ОАО «ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА» ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПУХОВИЧСКИЙ РАЙОН Г.П.СВИСЛОЧЬ, УЛ.ПАРТИЗАНСКАЯ, Д.2

Код объекта: 01/12-25


Наименование здания, сооружения: БЛАГОУСТРОЙСТВО

Шифр здания, сооружения: 01/12-25

Комплект чертежей:

ВЕДОМОСТЬ №101
объемов работ и расхода ресурсов
на ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
		объем				
1	2	3	4	5	6	7
00000/71000	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Вертикальная планировка	МЗ 22	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	3,34
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,55
			4/1-5-20-20-30/11	ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ ФРАКЦИИ 40 - 80 (70) ММ	МЗ	0,00057
			M031812	ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ ОДНОКОВШОВЫЙ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЙ 3 Т	МАШ.-Ч	0,1045
			M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,1218
			M060247	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА. 0.5 МЗ	МАШ.-Ч	1,16694
			M070149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,16093
			M331101	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	0,1218

Составил	Гл. Специалист (должность служащего)	 (подпись)	Корякина Н.П. (инициалы, фамилия)
Проверил	ГИП (должность служащего)	 (подпись)	Деева Н.П. (инициалы, фамилия)

УТВЕРЖДАЮ

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

" " 20 г.

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ С ЗАМЕНОЙ КОТЛА ДКВР 10/13 №1 ОАО «ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА» ПО АДРЕСУ:
МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПУХОВИЧСКИЙ РАЙОН Г.П.СВИСЛОЧЬ, УЛ.ПАРТИЗАНСКАЯ, Д.2

Код объекта: 01/12-25

Наименование здания, сооружения: БЛАГОУСТРОЙСТВО

Шифр здания, сооружения: 01/12-25

Комплект чертежей:

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 701

(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

на ПРОЕЗДЫ, ОТМОСТКИ. РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ

Составлена в ценах на 01.03.2026

(дата разработки)

Стоимость 5.295 тысяч белорусских рублей

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей						Трудозатраты (чел-ч.)	
			количество	заработная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструк- ции (монти- руемые оборудо- вание, мебель)	транс- порт	общая стоимость	рабочих	машини-стов
					всего	в т.ч. заработ- ная плата машини- стов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Марта 2026г.; Методика: Новое строительство; Зона: 2, Район: Минская обл., Пуховичский р-он, База НРР 2022г.											
00000/72000 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ - ТИП 1, ТИП 1* - ОТМОСТКА (ИЗМ.1 ЛИСТ 5-ГП) - 8.7 М2											
1	по	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1. 0000/1. 0000*									
2	по	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1. 0000*									
3	по	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)*									
4	E8-3-1	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3 ОСНОВАНИЯ	14,29	2,02	1,17	0,75		17,06	0,98	0,08
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	1,74	24,86	3,51	2,04	1,31		29,68	1,71	0,14
5	4/1-5-40-10-10/30	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА (ДОСТАВКА 47 КМ) МЗ (Цена каталога текущих цен 11,74 р/м3)					11,74	32,19	43,93		

			1,914				22,47	61,61	84,08		
6 E8-4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	100 М2 ИЗОЛИРУЕМ ОЙ ПОВЕРХНОСТ И	344,57	11,82	8,16	969,68	137,11	1 463,18		19,52	0,56
	РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХриОПР=80.54%, План=61.93%		0,055	18,95	0,65	0,45	53,33	7,54	80,47	1,07	0,03
7 E7-57-7	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ МАСТИКОЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ	100 М ШВА	341,40	263,80	136,61	796,29	112,78	1 514,27		20,13	9,37
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХриОПР=80.54%, План=61.93%		0,087	29,70	22,95	11,89	69,28	9,81	131,74	1,75	0,82
8 E8-3-3	УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3 ОСНОВАНИЯ	15,46	2,05	1,17	0,75		18,26		1,06	0,08
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХриОПР=80.54%, План=61.93%		0,87	13,45	1,78	1,02	0,65	15,88		0,92	0,07
9 4/1-5-30-35-10/13	СМЕСИ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ГПС С5 (доставка 47 км) (Цена поставщика 14,84 р/м3)	М3				14,84	32,23	47,07			
			0,957			14,20	30,84	45,04			
10 E11-2-9	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	53,38	0,45		5,71	0,66	60,20		3,66	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХриОПР=80.54%, План=61.93%		0,66	35,23	0,30	3,77	0,44	39,74		2,42	
11 E11-2-9	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	53,38	0,45		5,71	0,66	60,20		3,66	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХриОПР=80.54%, План=61.93%		0,384	20,50	0,17	2,19	0,25	23,11		1,41	
12 4/1-4-10-20-70/1333	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С25/30, F50-F150, W4	М3				221,31	35,61	256,92			
			1,06			234,59	37,75	272,34			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/72000		143	29	15	402	148	722		9,28	1,06
	ОХР и ОПР							127			
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							98			
	ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							947			
00000/72000	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДА - ТИП 2 (ИЗМ.1.3 ЛИСТ 5-ГП) - 1.8 М2										
13 E27-14-2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ	100 М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ (В	229,26	577,30	189,80	20,86		827,42		15,72	9,65
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХриОПР=80.54%, План=61.93%		0,0045	1,03	2,60	0,85	0,09	3,72		0,07	0,04
14 4/1-5-30-30-10/10	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЕ (ДОСТАВКА 47 КМ) (Цена поставщика 4,77 р/м3)	М3				4,77	32,03	36,80			
			0,495			2,36	15,85	18,21			

15 E27-21-2	УСТРОЙСТВО ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	1000 М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИИ	381,50	855,03	316,70	31,29		1 267,82	25,74	16,35
			0,0018	0,69	1,54	0,57	0,06	2,29	0,05	0,03
РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%										
16 E27-21-3	УСТРОЙСТВО ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, ВЕРХНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ	1000 М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИИ	468,24	598,62	216,10	19,07		1 085,93	31,59	11,06
			0,0018	0,84	К=0.8 1,08	К=0.8 0,39	К=0.8 0,03	К=0.8 1,95	0,06	0,02
РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Ктруд=0.8, Ктруд.маш=0.8										
17 4/1-5-30-35-20/15	СМЕСИ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ЩГПС С5 (ДОСТАВКА 47 КМ) (Цена п.8.1 пост. 18,08 р/м3)	М3				18,08	32,33	50,41		
			0,44			7,96	14,23	22,19		
18 E27-53-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%	1000 М2 ПОКРЫТИЯ	669,44	1 112,88	430,20	20 777,17	3 340,87	25 900,36	38,30	21,81
			0,0018	1,20	2,00	0,77	37,40	6,01	46,61	0,07
19 E27-54-1	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА 0,5 СМ ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ К ТАБЛИЦЕ E27-53: ПЛОТНЫМ МЕЛКОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	1000 М2 ПОКРЫТИЯ	14,58	1 387,80	536,60	25 818,90	4 154,50	31 375,78	1,00	27,20
			0,0018	0,03	К=10 2,50	К=10 0,97	К=10 46,47	К=10 7,48	56,48	0,05
РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93% Примечание: к=10 Ктруд=10, Ктруд.маш=10										
24 E27-34-2	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100 М БОРТОВОГО КАМНЯ	1 163,74	53,07	16,45	1 203,74	192,96	2 613,51	76,08	0,75
			0,065	75,64	3,45	1,07	78,24	12,54	169,87	4,95
РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=80.54%, План=61.93%										
25 4/2-2-1-10/1	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ.СЕРИЯ БЗ.020.1-1.99 ВЫП.1 БР100.30.15, С25/30, F250, W4 ШТ.					12,99	1,51	14,50		
			6,5			84,44	9,82	94,26		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/72000 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ			79	13	5	257	66	415 68 52 535	5,20	0,23
00000/79000 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. РАЗБОРКА - 5.096 М3										
26 ПРИМЕЧАНИЕ: ДЕМОНТАЖНЫЕ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
27 E46-34-2	РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	М3	151,24	223,73	106,17			374,97	9,59	6,26

	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХриОПР=80.54%, План=61.93%		4,556	689,05	1 019,31	483,71		1 708,36	43,69	28,52
28 E27-18-5	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ. ОТМОСТКА (ИЗМ.1 ЛИСТ 3-ГП)	100 МЗ КОНСТРУКЦИЙ		1 003,64	848,01	271,35		1 851,65	57,42	13,25
	РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХриОПР=80.54%, План=61.93%		0,0086	8,63	7,29	2,33		15,92	0,49	0,11
29 ПРИМЕЧАНИЕ:	ОТВОЗ, ПРИЕМКА ОТХОДОВ (СПРАВКА 5114/03) (УЧТЕНЫ В ССР П.31.13)									
30 3142707-ПОГР обращение с отходами	БОЙ БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ (ПОГРУЗКА)	T					2,56	2,56		
			9,75				24,96	24,96		
31 C310-30.1 обращение с отходами	ПЕРЕВОЗКА ДО 30 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	T					13,10	13,10		
			9,75				127,73	127,73		
32 3142701-РАЗГР обращение с отходами	ОТХОДЫ БЕТОНА (РАЗГРУЗКА)	T					3,12	3,12		
			9,75				30,42	30,42		
33 S999-9900.15 прием отходов	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ (Стоимость приеки отходов 22,5 р/т без НДС)	T					22,50	22,50		
			9,75				219,38	219,38		
34 ПРИМЕЧАНИЕ:	Количество отходов уточняется по месту производства работ, стоимость и обязанности по сдаче-приемке отходов согласовывается договорными отношениями									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/79000 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ			698	1 027	486		1 725 953 733 3 411	44,18	28,63
	ИТОГО ПО Строительные работы (село) ОХриОПР = 80.54% План.приб. = 61.93% ИТОГО			920	1 069	506	659 214	2 862 1 148 883 4 893	58,66	29,92
	ИТОГО ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ ВСЕГО			920	1 069	506	659 214	2 862 1 148 883 3,6 4 893	58,66	29,92
	В ТОМ ЧИСЛЕ: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО В ТОМ ЧИСЛЕ: ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ TRANCПОРТ ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							4 893 920 1 069 506 659 214 1 148 883		

СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ:	219	183	402	
В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ	219		219	
В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА)		183	183	
ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ			5 295	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			58,66	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			29,92	
МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ				
ПОГРУЗКА, Т			9,75	
ТРАНСПОРТИРОВКА, Т			9,75	
РАЗГРУЗКА, Т			9,75	
ПРИЕМ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, Т			9,75	

Составил

Гл. Специалист

(должность служащего)



(подпись)

Корякина А.В.

(инициалы, фамилия)

Проверил

ГИП

(должность служащего)



(подпись)

Деева Н.П.

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ С ЗАМЕНОЙ КОТЛА ДКВР 10/13 №1 ОАО «ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА» ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПУХОВИЧСКИЙ РАЙОН Г.П.СВИСЛОЧЬ, УЛ.ПАРТИЗАНСКАЯ, Д.2

Код объекта: 01/12-25

Наименование здания, сооружения: БЛАГОУСТРОЙСТВО

Шифр здания, сооружения: 01/12-25

Комплект чертежей:

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №701
на ПРОЕЗДЫ, ОТМОСТКИ. РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ

Составлена в ценах на 01.03.2026
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч.	58,66		
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч.	29,92		
3	M120202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,015262	78,51	1,20
4	M030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,02142	42,94	0,92
5	M070149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,029756	54,55	1,62
6	M110907	ВИБРАТОРЫ	МАШ.-Ч	0,50112	0,94	0,47
7	M120907	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	0,067374	52,00	3,50
8	M120906	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	0,036536	41,00	1,50
9	M120910	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.-Ч	0,009927	82,96	0,82
10	M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	28,52056	35,19	1 003,64
11	M021150	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.-Ч	0,04875	70,76	3,45
12	M031911	ЛЮЛЬКИ ДВУХМЕСТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,91437	6,28	5,74
13	M121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,010021	60,46	0,61
14	M330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	28,52056	0,55	15,69
15	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	1,062044	21,11	22,42
16	M331100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,6438	1,37	0,88
17	M122000	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,013968	73,75	1,03
18	M060248	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,65 МЗ	МАШ.-Ч	0,08342	67,77	5,65
19	4/1-4-10-20-40/50	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15 (В15)	МЗ	0,3835	196,23	75,25
20	4/1-4-10-20-70/1333	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С25/30, F50-F150, W4	МЗ	1,06	221,31	234,59
21	1/10-110-50-5/365	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 3 СОРТА	МЗ	0,00027	389,10	0,11

22	1/10-110-50-10/285	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 100,125 ММ, 4 СОРТА	МЗ	0,01105	192,50	2,13
23	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,0055	3,64	0,02
24	1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	1,07982	2,98	3,22
25	1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,065	3,39	0,22
26	1/10-130-15/139	ГЕРМЕТИК БУТИЛ-КАУЧУКОВЫЙ ХОЛОДНЫЙ	КГ	6,6294	10,45	69,28
27	1/10-110-50-20/665	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 4 СОРТА	МЗ	0,001044	120,88	0,13
28	4/2-2-1-10/1	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ. СЕРИЯ БЗ.020.1-1.99 ВЫП.1 БР100.30.15, С25/30, F250, W4	ШТ.	6,5	12,99	84,44
29	1/10-130-5/45	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,002088	1 200,00	2,51
30	1/10-130-5/66	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ (МБПГ), ГОРЯЧАЯ	Т	0,023925	2 228,32	53,31
31	4/1-5-40-10-10/30	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА (ДОСТАВКА 47 КМ) (Цена каталога текущих цен 11,74 р/м3)	МЗ	1,914	11,74	22,47
32	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,0039	164,36	0,64
33	1/10-240-40/92	СКОБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 10 ММ	КГ	0,01116	10,27	0,11
34	4/1-4-30-10-10/10	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИП А, МАРКИ I	Т	0,40014	209,06	83,65
35	4/1-5-30-35-10/13	СМЕСИ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ГПС С5 (доставка 47 км) (Цена поставщика 14,84 р/м3)	МЗ	0,957	14,84	14,20
36	4/1-5-30-30-10/10	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЕ (ДОСТАВКА 47 КМ) (Цена поставщика 4,77 р/м3)	МЗ	0,495	4,77	2,36
37	4/1-5-30-35-20/15	СМЕСИ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ЩГПС С5 (ДОСТАВКА 47 КМ) (Цена п.8.1 пост. 18,08 р/м3)	МЗ	0,44	18,08	7,96
38	1/10-160-20/35	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10 М2	0,04176	53,82	2,25

Составил Гл. Специалист

(должность служащего)

(подпись)

Корякина А.В.

(инициалы, фамилия)

Проверил ГИП

(должность служащего)

(подпись)

Деева Н.П.

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ С ЗАМЕНОЙ КОТЛА ДКВР 10/13 №1 ОАО «ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА» ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПУХОВИЧСКИЙ РАЙОН Г.П.СВИСЛОЧЬ, УЛ.ПАРТИЗАНСКАЯ, Д.2

Код объекта: 01/12-25

Наименование здания, сооружения: БЛАГОУСТРОЙСТВО

Шифр здания, сооружения: 01/12-25

Комплект чертежей:

ВЕДОМОСТЬ №701
объемов работ и расхода ресурсов
на ПРОЕЗДЫ, ОТМОСТКИ. РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5	6	7
00000/72000	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ - ТИП 1, ТИП 1* - ОТМОСТКА (ИЗМ.1 ЛИСТ 5-ГП)	М2	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	9,28
			8,7 C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,06
			1/10-110-50-20/665	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 4 СОРТА	МЗ	0,001044
			1/10-130-15/139	ГЕРМЕТИК БУТИЛ-КАУЧУКОВЫЙ ХОЛОДНЫЙ	КГ	6,6294
			1/10-130-5/45	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,002088
			1/10-130-5/66	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ (МБПГ), ГОРЯЧАЯ	Т	0,023925
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,0055
			1/10-160-20/35	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10 М2	0,04176
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	1,0179
			4/1-4-10-20-70/1333	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА C25/30. F50-F150, W4	МЗ	1,06
			4/1-5-30-35-10/13	СМЕСИ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ГПС C5 (доставка 47 км) (Цена поставщика 14,84 р/м3)	МЗ	0,957
			4/1-5-40-10-10/30	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА (ДОСТАВКА 47 КМ) (Цена каталога текущих цен 11,74 р/м3)	МЗ	1,914
			M031911	ЛЮЛЬКИ ДВУХМЕСТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,91437
			M110907	ВИБРАТОРЫ	МАШ.-Ч	0,50112
			M331100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,6438
00000/72000	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДА - ТИП 2 (ИЗМ.1.3 ЛИСТ 5-ГП)	М2	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	5,20
			1,8 C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,23
			1/10-110-50-10/285	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 100,125 ММ, 4 СОРТА	МЗ	0,01105
			1/10-110-50-5/365	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 3 СОРТА	МЗ	0,00027
			1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,065
			1/10-240-40/92	СКОБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 10 ММ	КГ	0,01116
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	0,06192
			4/1-4-10-20-40/50	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА C12/15 (В15)	МЗ	0,3835
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,0039
			4/1-4-30-10-10/10	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИП А, МАРКИ І	Т	0,40014
			4/1-5-30-30-10/10	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЕ (ДОСТАВКА 47 КМ) (Цена поставщика 4,77 р/м3)	МЗ	0,495
			4/1-5-30-35-20/15	СМЕСИ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ЩГПС C5 (ДОСТАВКА 47 КМ) (Цена п.8.1 пост. 18,08 р/м3)	МЗ	0,44
			4/2-2-1-10/1	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ.СЕРИЯ БЗ.020.1-1.99 ВЫП.1 БР100.30.15, C25/30, F250, W4	ШТ.	6,5
			M021150	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.-Ч	0,04875
			M030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,02142

			M120202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,015262
			M120906	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	0,036536
			M120907	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	0,067374
			M120910	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.-Ч	0,009927
			M121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,010021
			M122000	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,013968
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,00648
00000/79000	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. РАЗБОРКА	M3	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	44,18
		5,096	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	28,63
			M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	28,52056
			M060248	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА. 0.65 МЗ	МАШ.-Ч	0,08342
			M070149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,029756
			M330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	28,52056
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,000774

Составил

Гл. Специалист
(должность служащего)

(подпись)

Корякина А.В.

(инициалы, фамилия)

Проверил

ГИП
(должность служащего)

(подпись)

Деева Н.П.

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ С ЗАМЕНОЙ КОТЛА ДКВР 10/13 №1 ОАО «ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА» ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПУХОВИЧСКИЙ РАЙОН Г.П.СВИСЛОЧЬ, УЛ.ПАРТИЗАНСКАЯ, Д.2

КОД ОБЪЕКТА: 01/12-25

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: БЛАГОУСТРОЙСТВО

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 01/12-25

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ:

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №701

НА

ПРОЕЗДЫ, ОТМОСТКИ. РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ

№	Обоснование	Единица измерения	Объем работ (Норма расхода)	Примечание
1	2	3	4	5
4	E8-3-1	МЗ ОСНОВАНИЯ	1,74	Объем=8.7*0.2
	4/1-5-40-10-10/10	МЗ	1,1	удален
6	E8-4-7	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,055	Объем=5.5/100
	1/10-130-5/66	Т	0,025	добавлен
	1/10-130-5/66	Т	0,41	добавлен
	1/10-130-5/40	КГ	410	удален
	1/10-135-10-2/70	Т	0,025	удален
8	E8-3-3	МЗ ОСНОВАНИЯ	0,87	
	4/1-5-30-10-10/20	МЗ	1,15	удален
10	E11-2-9	МЗ	0,66	Объем=5.5*0.12
	4/1-4-10-20-40/40	МЗ	1,02	удален
11	E11-2-9	МЗ	0,384	Объем=3.2*0.12
	4/1-4-10-20-40/40	МЗ	1,02	удален
16	E27-21-3	1000 М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИ	0,0018	Объем=1.8/1000 Кэмин=0.8; Кзп.м.=0.8; Кмат=0.8; Ктр=0.8; Ктруд.=0.8; Ктруд.м.=0.8
19	E27-54-1	1000 М2 ПОКРЫТИЯ	0,0018	Объем=1.8/1000 Кэмин=10; Кзп.м.=10; Кмат=10; Ктр=10; Ктруд.=10; Ктруд.м.=10
20	E27-53-1	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		Объем=1.8/1000*0
	4/1-4-30-50-10/30	Т	98,8	добавлен
	4/1-4-30-10-10/10	Т	98,8	удален
22	E27-77-2	100 М ШВА		Объем=(2.5/100) * 0
	7/10-10/100	Т	0,024	добавлен
	7/10-10/70	Т	0,024	удален
	М021150	МАШ.-Ч	0,22	добавлен
	М021143	МАШ.-Ч	0,22	удален
24	E27-34-2	100 М БОРТОВОГО КАМНЯ	0,065	Объем=6.5/100
	М021150	МАШ.-Ч	0,75	добавлен
	М021143	МАШ.-Ч	0,75	удален

УТВЕРЖДАЮ

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

" " 20 г.

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ С ЗАМЕНОЙ КОТЛА ДКВР 10/13 №1 ОАО «ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА» ПО АДРЕСУ:
МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПУХОВИЧСКИЙ РАЙОН Г.П.СВИСЛОЧЬ, УЛ.ПАРТИЗАНСКАЯ, Д.2

Код объекта: 01/12-25

Наименование здания, сооружения: БЛАГОУСТРОЙСТВО

Шифр здания, сооружения: 01/12-25

Комплект чертежей:

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 702

(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

на ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Составлена в ценах на 01.03.2026

(дата разработки)

Стоимость 0.189 тысяч белорусских рублей

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей						Трудозатраты (чел-ч.)	
			количество	заработная плата	эксплуатация машин и механизмов	в т.ч. заработная плата машинистов	материалы, изделия, конструкции (монтируемые оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость	рабочих	машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Марта 2026г.; Методика: Новое строительство; Зона: 2, Район: Минская обл., Пуховичский р-он, База НРР 2022г.											
00000/75000 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Ведомость озеленения - 14.5 М2											
1	Е47-25-2	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА БЕЗ ВНЕСЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ	100 М2	319,84					319,84	20,28	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРИОПР=80.54%, План=61.93%	0,145	46,38					46,38	2,94	
2	Е47-25-6	ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ	100 М2	97,15	165,66	46,47	29,80		292,61	6,16	2,74
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРИОПР=80.54%, План=61.93%	0,145	14,09	24,02	6,74	4,32		42,43	0,89	0,40

3	1/60-80-20/45	ОВСЯНИЦА КРАСНАЯ (Цена на Госстройпортале на 01.11.2025 11,17 Р/КГ) (код оператора 27892)	КГ	11,62	1,64	13,26	
				0,07	0,81	0,11	0,92
4	1/60-80-20/47	РАЙГРАС ПАСТБИЩНЫЙ (Цена на Госстройпортале на 01.01.2026 10,90 Р/КГ) (код оператора 27894)	КГ	11,10	1,57	12,67	
				0,21	2,33	0,33	2,66
5	1/60-80-20/П1	ПОЛЕВИЦА ОБЫКНОВЕННАЯ (Цена на Госстройпортале на 01.11.2025 66,50 Р/КГ) (код оператора 48515)	КГ	68,93	9,75	78,68	
				0,01	0,69	0,10	0,79
6	ПРИМЕЧАНИЕ: РАЗРАБОТКА РАСТ.ГРУНТА В СМЕТЕ 101						
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/75000						93
	ОХР и ОПР						54
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ						42
	ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ						189
	ИТОГО ПО Строительные работы (село)						93
	ОХРиОПР = 80.54%						54
	План.приб. = 61.93%						42
	ИТОГО						189
	ИТОГО						93
	ОХР и ОПР						54
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ						42
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ						3,5
	ВСЕГО						189
	В ТОМ ЧИСЛЕ:						
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО						189
	В ТОМ ЧИСЛЕ:						
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						60
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО						24
	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ						7
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ						8
	ТРАНСПОРТ						1
	ОХР и ОПР						54
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ						42
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ						3,83
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ						0,40

Составил

Гл. Специалист

(должность служащего)



(подпись)


Корякина А.В.

(инициалы, фамилия)

Проверил

ГИП

(должность служащего)



(подпись)

Деева Н.П.

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ С ЗАМЕНОЙ КОТЛА ДКВР 10/13 №1 ОАО «ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА» ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПУХОВИЧСКИЙ РАЙОН Г.П.СВИСЛОЧЬ, УЛ.ПАРТИЗАНСКАЯ, Д.2

Код объекта: 01/12-25

Наименование здания, сооружения: БЛАГОУСТРОЙСТВО

Шифр здания, сооружения: 01/12-25

Комплект чертежей:

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №702
на ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Составлена в ценах на 01.03.2026
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей	
					за единицу измерения	общая (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-Ч.	3,83		
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч.	0,4		
3	M121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,3973	60,46	24,02
4	1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	1,45	2,98	4,32
5	1/60-80-20/45	ОВСЯНИЦА КРАСНАЯ (Цена на Госстройпортале на 01.11.2025 11,17 Р/КГ) (код оператора 27892)	КГ	0,07	11,62	0,81
6	1/60-80-20/П1	ПОЛЕВИЦА ОБЫКНОВЕННАЯ (Цена на Госстройпортале на 01.11.2025 66,50 Р/КГ) (код оператора 48515)	КГ	0,01	68,93	0,69
7	1/60-80-20/47	РАЙГРАС ПАСТБИЩНЫЙ (Цена на Госстройпортале на 01.01.2026 10,90 Р/КГ) (код оператора 27894)	КГ	0,21	11,10	2,33

Составил Гл. Специалист

(должность служащего)



(подпись)

Корякина А.В.

(инициалы, фамилия)

Проверил ГИП

(должность служащего)



(подпись)

Деева Н.П.

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ С ЗАМЕНОЙ КОТЛА ДКВР 10/13 №1 ОАО «ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА» ПО АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПУХОВИЧСКИЙ РАЙОН Г.П.СВИСЛОЧЬ, УЛ.ПАРТИЗАНСКАЯ, Д.2

Код объекта: 01/12-25

Наименование здания, сооружения: БЛАГОУСТРОЙСТВО

Шифр здания, сооружения: 01/12-25

Комплект чертежей:

ВЕДОМОСТЬ №702
объемов работ и расхода ресурсов
на ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
		объем				
1	2	3	4	5	6	7
00000/75000	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Ведомость озеленения	М2 14,5	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	3,83
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,40
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	1,45
			1/60-80-20/45	ОВСЯНИЦА КРАСНАЯ (Цена на Госстройпортале на 01.11.2025 11,17 Р/КГ) (код оператора 27892)	КГ	0,07
			1/60-80-20/47	РАЙГРАС ПАСТБИЩНЫЙ (Цена на Госстройпортале на 01.01.2026 10,90 Р/КГ) (код оператора 27894)	КГ	0,21
			1/60-80-20/П1	ПОЛЕВИЦА ОБЫКНОВЕННАЯ (Цена на Госстройпортале на 01.11.2025 66,50 Р/КГ) (код оператора 48515)	КГ	0,01
			M121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,3973

Составил

Гл. Специалист
(должность служащего)


(подпись)

Корякина А.В.
(инициалы, фамилия)

Проверил

ГИП
(должность служащего)


(подпись)

Деева Н.П.
(инициалы, фамилия)