

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку деревянных оконных блоков индивидуального изготовления по объекту «Реконструкция
каплицы и мельницы, входящих в состав материальной историко-культурной ценности "Лошицкий
усадебно-парковый комплекс г. Минске». Каплица

25.029.0.8-АР л.9-14,25,32

апрель 2027

Марка поз.	Обозначение	Наименование	+2.000	Итого	Площадь 1 шт, м2	Площадь всего, м2	Примечание
ОК-1	СТБ 939-2013	ОД1О 2560 х 1430 Р/С П/О ОГ СП2	6	6	3,66	21,96	индивидуального изготовления
ОК-2	СТБ 939-2013	ОД1О 1090 х 1430 Р/С П/О СП2	1	1	1,56	1,56	
ОК-3	СТБ 939-2013	ОД1О 1310 х 900 П/О СП2	4	4	1,18	4,72	
ОК-4	СТБ 939-2013	ОД1О 1210 х 580 Р/С П/О СП2	8	8	0,70	5,61	
	Итого оконных блоков			19		33,85	

1. Выполнить натурные замеры с обязательным подписанием акта замера у производителя работ
2. На чертеже дана принципиальная схена оконных блоков, подлежащая дальнейшей доработке на стадии "КМД" изготовителем по натурным обмерам мест установки, с учетом монтажных зазоров и в соответствии с СТБ 939-2013. Данный чертеж является заданием фирме-изготовителю.
3. Установку оконных блоков в конструкциях стен выполнять в соответствии с СП 3.02.08-2024 ("Заполнение оконных и дверных проемов. Правила проектирования и устройства").
4. Деталировочную разработку узлов крепления и установки оконных блоков должны быть выполнены в соответствии требованиям технического регламента ТР 2025/013/ВУ "О безопасности строительных материалов и изделий". Деталировочную разработку узлов крепления и установки оконных блоков выполняет организация, выигравшая тендерные торги. Рисунки переплетов оконных блоков и профили перед выполнением дополнительно согласовать с научным руководителем и авторами проекта.
Выполнить поставку в комплекте с наружными отливами.
5. Приведенное сопротивление теплопередаче оконных блоков должно быть не менее 1,0м2С°/Вт.
6. Цвет оконных блоков снаружи, внутри смотреть ведомость отделки фасадов л. 32 и раздел АИ. Цвета оконных блоков и отливов дополнительно согласовать с автором проекта.
7. Оконные блоки изготовить из древесины хвойных пород (сосна) с двухкамерных стеклопакетом.
8. Для обеспечения наружного воздуха допускается применениезапорной фурнитуры с режимом микропроветривания.
9. При замере и установке оконных блоков соблюдать одинаковый размер видимой ширины коробки со стороны фасада здания относительно боковых и верхних граней.