

"Согласовано"

"Утверждаю"

" " 202 г.

" " 202 г.

Заказчик: Брестское торгово-производственное республиканское унитарное предприятие "Фармация"

УНП 200276523

Адрес: 224032 г. Брест, ул. Я. Купалы, 104

Объект: Текущий ремонт помещений в здании склада с инвентарным номером 100/С-87658, расположенного по адресу: г. Брест, ул. Я. Купалы, 104/5

Форма С-2а (Постановление МАИС №21 от 28.06.2013 г.)

Смета

Расчет стоимости в ценах на 01.08.2026 г.

Брестская обл.; Зона 1 (Пром.-гражд. стр-во); Ремонт; НРР-2022; Цены ресурсов без НДС.

Тарифная ставка = 16,96 руб.

Страница 1

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо-затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					Транспорт	общая стоимость
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин	материальные ресурсы	всего	в т.ч. з/пл.		
Поправочные коэффициенты										
(10) Ж2-40-20 Здание - строительная часть. Внутренние стены. Отделочные работы. Малярные работы.										
Потолки. Помещение №1, 3, 5, 18, 19										
Грунтование поверхностей потолков										
1.	E13-73-3	100 м2	6,04	88,09						88,09
	Стр-во (Н10)	0,413	2,49	36,38						36,38
Грунтовка (концентрат) глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних (в) работ. полимерная (п), однокомпонентная (1), дисперсия (д) , применение 1:3										
2.	1/10-230-15/500	кг				4,69	0,33			5,02
	Материал	2,065				9,68	0,68			10,36
Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%										
3.	E62-17-4	100 м2	33,54	533,24	4,64	3,36	731,11	51,43		1 320,42
	Стр-во (Н10)	0,413	13,85	220,23	1,92	1,39	301,95	21,24		545,34
Стены. Помещение №1, 2, 3, 5, 18, 19										
Грунтование внутренних поверхностей стен										
4.	E13-73-2	100 м2	5,04	73,5						73,5
	Стр-во (Н10)	1,0562	5,32	77,63						77,63
Грунтовка (концентрат) глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних (в) работ. полимерная (п), однокомпонентная (1), дисперсия (д) , применение 1:3										
5.	1/10-230-15/500	кг				4,69	0,33			5,02
	Материал	5,281				24,77	1,74			26,51
Окрашивание водоэмульсионными составами стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%										
6.	E62-16-4	100 м2	25,87	410,46	4,64	3,36	729,88	51,35		1 196,33
	Стр-во (Н10)	1,0562	27,32	433,53	4,9	3,55	770,9	54,24		1 263,57
Трубопроводы										
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза										
7.	E62-35-2	100 м2	65,96	1 039,95	0,43	0,29	178,4	12,56		1 231,34
	Стр-во (Н10)	0,2	13,19	207,99	0,09	0,06	35,68	2,51		246,27
Итого по Здание - строительная часть. Внутренние стены. Отделочные работы. Малярные работы.										
			62,17	975,76	6,91	5	1 142,98	80,41		2 206,06
(20) Ж2-60-40 Здание - строительная часть. Перекрытия, покрытия. Полы.										
Демонтаж стальных плинтусов из гнутого профиля										
8.	E9-40-1	100 м плинтусов	14,23	244,53	7,45	1,46				251,98
	Металл. (Н11) K _{мех} =0,3 K _{мат} =0	1,5714	6,71	115,28	3,51	0,69				118,79
Установка и снятие малярной ленты										
9.	E15-287-1	100 м	2,38	40,36			13,18	0,93		54,47
	Стр-во (Н10)	1,5714	3,74	63,42			20,71	1,46		85,59
Шлифовка бетонных покрытий										
10.	E11-15-7	100 м2 покрытия	80,04	1 440,42	35,58					1 476
	Стр-во (Н10)	5,559	444,94	8 007,29	197,79					8 205,08
Фреза (средняя цена по группе), опред. - 1:3										
11.	1/10-170-40/999130	шт.					135,83	9,56		145,39
	Материал	5,559					755,08	53,14		808,22
Ремонт наливных поливинилацетатных полов отдельными местами										
12.	E57-12-1	100 м2 ремонтируемого покрытия	112,1	2 053,16	122,43	93,17				2 175,59
	Стр-во (Н10)	2,052	230,03	4 213,08	251,23	191,18				4 464,31
Композиция "Цемезит УР РЕМ"										
13.	C1-10-230-РЕМ	кг.					3,2	0,23		3,43
	Материал	3693,6					11 819,52	849,53		12 669,05
Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона										
14.	E13-73-4	100 м2	3,24	47,25						47,25
	Стр-во (Н10)	5,559	18,01	262,66						262,66

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
				заявленный	экспл. машин		материаль- ные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
					заявленный	в т.ч. з/пл.			
Поправочные коэффициенты		Объем ра- бот		заявленный	в т.ч. з/пл.				
Грунтовка Novarox Epimer									
15.	CA2	кг.					13,4	0,94	14,34
	Материал	162,58					2 178,57	152,83	2 331,4
Покрывание отделочным составом наливных бесшовных полов									
16.	E11-91-1	100 м2	10,38	161,24	11,4				172,64
	Стр-во (Н10)	5,559	57,7	896,33	63,37				959,7
Лицевой слой NovaPox SL150 RAL7040									
17.	CA3	кг.					14,6	1,03	15,63
	Материал	1138,03					16 615,24	1 172,17	17 787,41
Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля									
18.	E9-40-1	100 м.плинтусов	14,23	244,53	7,45	1,46			251,98
	Металл. (Н11)	1,5714	22,36	384,25	11,71	2,29			395,96
Саморез кровельный 4,8 x 29 мм, цветной по RAL									
19.	1/10-240-55-20/101	1000 шт.					82,61	5,82	88,43
	Материал	0,786					64,93	4,57	69,5
Нашельник (планка, наличник) из стали оцинкованной толщиной 0,45 - 0,5 мм, шириной 100 мм, с односторонним полимерным покрытием, цвет белый									
20.	2/20-105-10/25	М					6,53	0,32	6,85
	Материал	157,14					1 026,12	50,28	1 076,4
Герметизация стыков силиконом									
21.	E9-521-1	100 м	2,19	37,14			45,84	3,23	86,21
	Металл. (Н11)	3,1428	6,88	116,72			144,07	10,15	270,94
Итого по Здание - строительная часть. Перекрытия, покрытия. Полы.			790,37	14 059,03	527,61	194,16	32 624,24	2 294,13	49 505,01
(30) Ж2-40-60 Здание - строительная часть. Внутренние стены. Проемы. Двери									
Снятие наличников									
22.	E56-20-1	100 м наличников	4,21	61,4					61,4
	Стр-во (Н10)	0,61	2,57	37,45					37,45
Снятие дверных полотен									
23.	E56-19-1	100 м2 полотен	36,28	529,1					529,1
	Стр-во (Н10)	0,1113	4,04	58,89					58,89
Демонтаж дверных коробок									
24.	E56-18-1	100 шт.	149,8	2 042,33	300,24	157,03			2 342,57
	Стр-во (Н10)	0,06	8,99	122,54	18,01	9,42			140,55
Установка дверных блоков из алюминиевых сплавов во внутренних дверных проемах, при площади проема до 3 м2									
25.	E9-356-3	100 м2 проемов	135,7	2 140,14	49,86		129	9,08	2 328,08
	Металл. (Н11)	0,1113	15,1	238,2	5,55		14,36	1,01	259,12
Блоки дверные из алюминиевого профиля для зданий и сооружений (средняя цена по группе), опред. - 37									
26.	2/30-40-999/370	М2					695,42	34,21	729,63
	Материал	11,13					7 740,02	380,76	8 120,78
Заполнение стыков монтажной пеной									
27.	E9-521-2	100 м	1,91	32,39					32,39
	Металл. (Н11)	0,305	0,58	9,88					9,88
Установка наличников из окрашенного оцинкованного профиля, с двухрядным креплением шурупами									
28.	E9-520-2	100 м	89,03	867,73	2 551,24	635,65	102,23	7,2	3 528,4
	Металл. (Н11)	0,61	54,31	529,32	1 556,26	387,75	62,36	4,39	2 152,33
Нашельник (планка, наличник) из стали оцинкованной толщиной 0,45 - 0,5 мм, шириной 100 мм, с односторонним полимерным покрытием, цвет белый									
29.	2/20-105-10/25	М					6,53	0,32	6,85
	Материал	61					398,33	19,52	417,85
Герметизация стыков силиконом									
30.	E9-521-1	100 м	2,19	37,14			45,84	3,23	86,21
	Металл. (Н11)	0,61	1,34	22,66			27,96	1,97	52,59
Итого по Здание - строительная часть. Внутренние стены. Проемы. Двери			86,93	1 018,94	1 579,82	397,17	8 243,03	407,65	11 249,44
(40) Ж2-90 Здание - строительная часть. Другие элементы и конструкции. Разборка, сборка стеллажей									
Демонтаж стеллажей, закрепленных на фундаментах внутри зданий (Прим.)									
31.	E9-53-3	Т.конструкций	105,56	1 603,96	22,13	11,27			1 626,09
	Металл. (Н11) K _{мех} =0,8 K _{мат} =0 K _{труд} =0,8	3,5	295,57	4 491,09	61,96	31,56			4 553,05
Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепленных на фундаментах внутри зданий (Мат. от разборки)									
32.	E9-53-3	Т.конструкций	105,56	1 603,96	22,13	11,27	24,36	1,26	1 651,71
	Металл. (Н11)	3,5	369,46	5 613,86	77,45	39,45	85,26	4,41	5 780,96
Итого по Здание - строительная часть. Другие элементы и конструкции. Разборка, сборка стеллажей			665,03	10 104,95	139,41	71,01	85,26	4,41	10 334,03
(50) Ж2-90 Здание - строительная часть. Другие элементы и конструкции.									
Затаривание строительного мусора в мешки									
33.	E69-43-5	Т	1,03	15,02					15,02
	Стр-во (Н10)	4,9	5,05	73,6					73,6
Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов)									
34.	E51-7-1	Т	0,6	8,75					8,75
	Стр-во (Н10)	4,9	2,94	42,88					42,88
Перевозка самосвалами до 10 км Класс груза 1.									

№ п/п	Обоснование	Ед. изм.	Трудо-затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин		материальные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
	Поправочные коэффициенты				всего	в т.ч. з/пл.			
35.	C310-10	т.						5,39	5,39
	Стр-во (Н10)	4,9						26,41	26,41
Затраты на захоронение отходов.									
36.	8/2/1	т.					35		35
	Прочие	4,9							0
Итого по Здание - строительная часть. Другие элементы и конструкции.			7,99	116,48	0	0	0	26,41	142,89
ИТОГО прямые затраты			1 612,49	26 275,16	2 253,75	667,34	42 095,51	2 813,01	73 437,43
Затраты на захоронение отходов							171,5		
Наименование затрат			%			Стоимость; руб.			
Ремонтно - строительные работы (Н10)									
Зарплата рабочих									14 753,9
Эксплуатация машин									537,31
в т.ч. зарплата машинистов									205,6
ОХР и ОНР				83.83%					12 540,55
Плановая прибыль				45.82% * 1,115					7 642,7
Монтаж металлоконструкций (Н11)									
Зарплата рабочих									11 521,26
Эксплуатация машин									1 716,44
в т.ч. зарплата машинистов									461,74
ОХР и ОНР				58.54%					7 014,85
Плановая прибыль				59.02% * 1,115					7 885,69
Зарплата рабочих									26 275,16
Эксплуатация машин (из расшифровки)									2 253,78
в т.ч. зарплата машинистов									667,33
ОХР и ОНР									19 555,40
Плановая прибыль									15 528,39
Материалы без НДС									42 095,48
Транспортные расходы									2 794,00
в том числе перевозка (С310, С311)									26,41
Временные (титутльные) здания и сооруже-возврат материалов от временных				4,7 % * 0,8 * 0,93					942,12
				15 %					- 141,32
ИТОГО строительных и иных специ-альных монтажных работ									109 303,01
Прочие затраты									9 331,95
в том числе:									
Отчисления в соцстрах				34 %					9 160,45
Затраты на захоронение отходов									171,50
Итого строительных и иных специальных монтажных работ:									118634,96
Итого с учётом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности									118 634,96
Затраты, связанные с применением прогнозного индекса цен в строительстве				K=1,0273					3 234,05
то же по индексу "прочих затрат"				K=1,002					0,34
Итого с учётом коэффициента, учитывающего применение прогнозного индекса цен в строительстве									121 869,35
Итого объем работ для статистической отчётности подрядной организации									122 014,53
Итого объем работ для налогообложе-									121 869,35
Сумма НДС				20 %		(Всего без НДС) * 20 / 100			24 373,87
ВСЕГО с НДС									146 243,22
Всего освоено (справочно)									146 384,54
Итого к оплате:									146 243,22 руб.
Сто сорок шесть тысяч двести сорок три рубля двадцать две копейки									

Составил: _____ / Блоцук Р.В. /

Заказчик: Брестское торговое-производственное республиканское унитарное предприятие "Фармация"

Адрес: 224032 г. Брест, ул. Я. Купалы, 104

Объект: Текущий ремонт помещений в здании склада с инвентарным номером 100/С-87658, расположенного по адресу: г. Брест, ул. Я. Купалы, 104/5

Предварительный расчет стоимости материалов к смете

Страница: 1		Наименование	Материала	Обоснование	Ед. изм.	Кол-во	Цена без НДС	Сумма без НДС	% тран-спорта	Сумма транспорта
Здание - строительная часть. Внутренние стены. Отделочные работы. Малярные работы.										
1.	Ветошь			1/10-160-20/15	кг	0,210996	3,64	0,77	7,04	0,05
2.	Вода			1/10-280-20/40	м3	0,352608	2,16	0,76	0	0
3.	Грунтовка (концентрат) глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних (в) работ, полимерная (п), однокомпонентная (1), дисперсия (д), применение 1 з			1/10-230-15/500	кг	7,346	4,69	34,45	7,04	2,43
4.	Краска водо-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная			1/10-230-40-10/15	кг	76,3984	13,51	1 032,14	7,04	72,66
5.	Краска масляная ма-15, серая			1/10-230-40-20/10	т	0,00322	7 000	22,54	7,04	1,59
6.	Олифа оксоль			1/10-230-50-15/29	кг	1,8	7,26	13,07	7,04	0,92
7.	Шпурка шпифовальная на бумажной основе водостойкая			1/10-180-20/13	м2	2,35072	4,96	11,66	7,04	0,82
8.	Шпатлевка клеemasляная			1/10-230-60-55/5	т	0,0089804	3 072,22	27,59	7,04	1,94
Итого материалов по Здание - строительная часть. Внутренние стены. Отделочные работы. Малярные работы.										1 142,98
Здание - строительная часть. Перекрытия, покрытия, полы.										
9.	Герметик силиконовый 280 мл			1/10-130-15/107	шт.	25,77096	5,56	144,06	7,04	10,14
10.	Грунтовка Новарох Ерлпер			СА2	кг.	162,58	13,4	2 178,57	7,04	153,37
11.	Композиция "Цемезит УР РЕМ"			С1-10-230-РЕМ	кг.	3693,6	3,2	11 819,52	7,04	832,09
12.	Лента малярная, односторонняя, 50 ммх50 м			1/10-235-20/772	м2	8,24985	2,51	20,71	7,04	1,46
13.	Лицевой слой Новарох SL150 RAL7040			СА3	кг.	1138,03	14,6	16 615,24	7,04	1 169,71
14.	Нащельник (планка, наличник) из стали оцинкованной толщиной 0,45 - 0,5 мм, шириной 100 мм, с односторонним полимерным покрытием, цвет белый			2/20-105-10/25	м	157,14	6,53	1 026,12	4,92	50,49
15.	Саморез кровельный 4,8 x 29 мм, цветной по RAL			1/10-240-55-20/10	1000 шт.	0,786	82,61	64,93	7,04	4,57
16.	Фреза (средняя цена по группе), опред. - 13			1/10-170-40/99913	шт.	5,559	135,63	755,08	7,04	53,16
Итого материалов по Здание - строительная часть. Перекрытия, покрытия, полы.										32 624,23
Здание - строительная часть. Внутренние стены, Проемы, Двери										
17.	Блоки дверные из алюминиевого профиля для зданий и сооружений (средняя цена по группе), опред. - 37			2/30-40-999370	м2	11,13	695,42	7 740,02	4,92	380,81
18.	Ветошь			1/10-160-20/15	кг	0,305	3,64	1,11	7,04	0,08
19.	Герметик силиконовый 280 мл			1/10-130-15/107	шт.	14,457	5,56	80,81	7,04	5,69
20.	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта			1/10-110-50-15/22	м3	0,0001669	415,15	0,07	7,04	0
21.	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта			1/10-110-50-15/26	м3	0,0006678	525,26	0,35	7,04	0,02
22.	Дюбель металлический рамный 10 x 112			1/10-240-30-45/11	10 шт.	4,47861	2,74	12,11	7,04	0,85

Страница: 2		Наименование материала							
		Обоснование	Ед. изм.	Кол-во	Цена без НДС	Сумма без НДС	% тран-спорта	Сумма транспорта	
23.		Заглушка полиэтиленовая, равного анкера	1000 ШТ.	0,0441861	15,42	0,68	7,04	0,05	0,05
24.		Защелки с полукруглой головкой 4 x 10 мм	Т	0,0001037	4 580	0,47	7,04	0,03	0,03
25.		Нащельник (планка, наличник) из стали оцинкованной толщиной 0,45 - 0,5 мм, шириной 100 мм, с односторонним полимерным покрытием, цвет белый	М	61	6,53	398,33	4,92	19,6	19,6
26.		Сверла с SDS PLUS хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметр 10-12 мм, длиной 110-165 мм	ШТ.	0,116865	3,23	0,38	7,04	0,03	0,03
27.		Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметр 3,1-3,7 мм	ШТ.	2,44	1,17	2,85	7,04	0,2	0,2
28.		Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметр 9,6-10,6 мм	ШТ.	0,107961	7,15	0,77	7,04	0,05	0,05
29.		Шайба оцинкованная диаметром 5 мм	Т	0,0002684	7 591,7	2,04	7,04	0,14	0,14
30.		Шурупы-саморезы 4,0 x 25 мм	1000 ШТ.	0,305	9,94	3,03	7,04	0,21	0,21
Итого материалов по Зданию - строительная часть. Внутренние стены. Проемы. Двери						8 243,02		407,76	407,76
Здание - строительная часть. Другие элементы и конструкции. Разборка, сборка стеллажей									
31.		Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9	Т	0,00154	20 939,77	32,25	4,81	1,55	1,55
32.		Гвозди строительные	КГ	0,035	3,7	0,13	7,04	0,01	0,01
33.		Грунтовка гф-021, красно-коричневая	КГ	1,085	7,37	8	7,04	0,56	0,56
34.		Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм	КГ	0,105	1,55	0,16	4,92	0,01	0,01
35.		Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5п 230 x 6 x 22	ШТ.	0,63	5,14	3,24	7,04	0,23	0,23
36.		Растворитель для лакокрасочных материалов марки р-4	КГ	0,21	7,54	1,58	7,04	0,11	0,11
37.		Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки ст3сп, ст3пс	Т	0,00679	5 875,12	39,89	4,92	1,96	1,96
Итого материалов по Зданию - строительная часть. Другие элементы и конструкции. Разборка, сборка стеллажей						85,25		4,43	4,43
Здание - строительная часть. Другие элементы и конструкции.									
Итого материалов по Зданию - строительная часть. Другие элементы и конструкции.					0			0	0
Всего материалов:					42 095,48	без НДС	2 767,59	без НДС	2 767,59
Всего оборудования:					0	без НДС	0	без НДС	0
Всего:					42 095,48	без НДС	2 767,59	без НДС	2 767,59

Составил: / Блюшук Р.В. /

Заказчик: Брестское торгово-производственное республиканское унитарное предприятие "Фармация"Адрес: 224032 г. Брест, ул. Я. Купалы, 104Объект: Текущий ремонт помещений в здании склада с инвентарным номером 100/С-87658, расположенного по адресу: г. Брест, ул. Я. Купалы, 104/5

Предварительный расчет стоимости машин и механизмов к смете

Страница: 1		Обосно-	Ед.	Кол-	Цена	Сумма
Наименование механизма		вание	изм.	во	без НДС	без НДС
<u>Здание - строительная часть. Внутренние стены. Отделочные работы. Малярные работы.</u>						
1.	Подъемники строительные 0,5 т	M031110	МАШ.Ч	0,190996	19,16	3,66
2.	Средства малой механизации	M331617	МАШ.Ч	0,15092	21,49	3,24
ВСЕГО по Здание - строительная часть. Внутренние стены. Отделочные работы. Малярные работы.				0,342		6,9
<u>Здание - строительная часть. Перекрытия, покрытия. Полы.</u>						
3.	Дрели электрические	M331615	МАШ.Ч	0,22236	0,34	0,08
4.	Машины сверлильные электрические	M330201	МАШ.Ч	18,998226	0,57	10,83
5.	Машины шлифовальные электрические	M330301	МАШ.Ч	217,3569	0,91	197,79
6.	Подъемники строительные 0,5 т	M031110	МАШ.Ч	13,11228	19,16	251,23
7.	Пылесос промышленный	M331305	МАШ.Ч	19,01178	3,33	63,31
8.	Средства малой механизации	M331617	МАШ.Ч	0,204282	21,49	4,39
ВСЕГО по Здание - строительная часть. Перекрытия, покрытия. Полы.				268,906		527,63
<u>Здание - строительная часть. Внутренние стены. Проемы. Двери</u>						
9.	Автогидроподъемники, высотой подъема 22 м	M031003	МАШ.Ч	20,7461	74,88	1 553,47
10.	Дрели электрические	M331615	МАШ.Ч	3,49179	0,34	1,19
11.	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 2,2 м3/мин	M050101	МАШ.Ч	0,3714	35,55	13,2
12.	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)	M030405	МАШ.Ч	0,93492	4,72	4,41
13.	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)	M330805	МАШ.Ч	0,3714	0,56	0,21
14.	Средства малой механизации	M331617	МАШ.Ч	0,2142	21,49	4,6
15.	Шурупверт	M134041	МАШ.Ч	2,884455	0,95	2,74
ВСЕГО по Здание - строительная часть. Внутренние стены. Проемы. Двери				29,014		1 579,82
<u>Здание - строительная часть. Другие элементы и конструкции. Разборка, сборка стеллажей</u>						
16.	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т	M021143	МАШ.Ч	1,134	60,87	69,03
17.	Средства малой механизации	M331617	МАШ.Ч	3,276	21,49	70,4
ВСЕГО по Здание - строительная часть. Другие элементы и конструкции. Разборка, сборка стеллажей				4,41		139,43
<u>Здание - строительная часть. Другие элементы и конструкции.</u>						
18.	Перевозка самосвалами до 10 км Класс груза 1.	C310-10	т.	4,9	5,39	26,41
ВСЕГО по Здание - строительная часть. Другие элементы и конструкции.				0		0

Всего машин: 2 253,78 без НДС
Перевозка: 26,41 без НДС

Составил: _____ / Блоцук Р.В. /

