

Общество с ограниченной ответственностью
«Центр КИРБИС»

Строительный проект

«Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации и
оповещения о пожаре общежития №1, расположенного по
адресу: г. Витебск, ул. Баумана, д. 20Б»

Сметная документация.

Изменение 1

0664-2026 СМ

2026г.

ООО «Центр КИРБИС»

Строительный проект


«Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре общежития №1, расположенного по адресу: г. Витебск, ул. Баумана, д. 20Б»

Сметная документация.

Изменение 1

0664-2026 СМ

ГИП




Н.И.Лапоухова

2026г.

1. Содержание раздела

№ n/n	Наименование	Лист	Примечание
1	Содержание раздела.	1	
2	Пояснительная записка.	2	
3	Сводный сметный расчет.	3-5	
4	Объектная смета №1	6	
5	Локальная смета №100	7-11	
6	Ведомость объемов работ и расходов ресурсов для локальной сметы №100	12-15	
7	Ведомость ресурсов для локальной сметы №100	16-18	
8	Локальная смета №101	19-20	
9	Ведомость объемов работ и расходов ресурсов для локальной сметы №101	21-22	
10	Ведомость ресурсов для локальной сметы №101	23	
11	Локальная смета №170	24	
12	Прогнозные индексы цен.	25	
13	Мониторинг цен на оборудование	26	
14	Ведомость ресурсов на объект	27-28	
15	Ведомость отходов	29	
16	Расчет стоимости услуг по организации и обеспечению строительства при осуществлении функции заказчика	30	
17	Расчет стоимости услуг по осуществлению авторского надзора	31	

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						0664-2026 СМ			
Изм.	Коп.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
									
ГИП		Лапоухова			04.2026	Стадия	Лист	Листов	
Составил		Михайляк			04.2026	С	1	31	
Проверил		Черняков			04.2026	ООО «Центр КИРБИС»			
Н.контр.		Жаголкина			04.2026				

2. Пояснительная записка.

Сметная документация разработана в соответствии с п.6.3.1. ТКП 45-1.02-457-2009* и Инструкцией о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13.10.2025 г. №116.

Дата разработки ССР – на 1-е мая 2026г
Планируемая дата начала строительства объекта – февраль 2027г.

Сводный сметный расчет соответствует данным объектных, локальных смет, выполненных на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении.

Зона строительства – I

Нормы ОХР и ОНР / плановая прибыль

-общестроительные работы	Н10	83,83	/	51,09
-монтаж оборудования	Н15	39,37	/	36,4
-электромонтажные работы	Н16	61,01	/	39,57

Лимитированные затраты по главам 8-11 сводного сметного расчета в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении»:

средства на строительство временных зданий и сооружений (согл.п.4.1 РСН8.01.102-2022)	0,8.4,5= 3,6%;
дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (согл.п.11.2 РСН8.01.103-2022)	0,8.1,2.2,58=2,4768%;
п.31.14. средства на развитие материально-технической базы организации	= 1,53%;
п.31.2. средства по уплате обязательных страховых взносов	= 34%;
п.31.9. затраты, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию	= 0,306%;
п.32.6. средства на целевые отчисления	= 0,12%;
п.33.1. средства на непредвиденные работы	= 1,6%;

Общая сметная стоимость, тыс.руб. – 174,312
В том числе:

Строительно-монтажные работы	- 98,731
Оборудование	- 20,024
Прочие затраты	- 55,557
Возврат суммы	- -
Трудоемкость, чел.-ч.	- 2650

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

НАИМЕНОВАНИЕ УТВЕРЖДАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

УТВЕРЖДЕНО

ВСЕГО В СУММЕ

в том числе:

на дату начала разработки сметной документации

174,312 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

на дату начала строительства объекта (выполнения строительных, специальных, монтажных работ)

159,882 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

на дату окончания строительства в пределах продолжительности строительства

172,256 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

174,312 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

(без учета налогов и отчислений)

налоги и отчисления

Возвратные суммы

(ссылка на документ об утверждении)
"_____" ____ 20__ г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА)

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ О ПОЖАРЕ ОБЩЕЖИТИЯ N1, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.ВИТЕБСК, УЛ.БАУМАНА, Д.20Б

КОД ОБЪЕКТА:

0664--2026

Составлена в ценах

на 1 мая 2026г.

Дата начала строительства

февраль 2027г.

Продолжительность строительства

2 мес.

1	2	3	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
			ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА
					В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ	
1	2	3		4	5	6	7	8	9

ГЛАВА 1 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАСЧЕТ ОБСЛЕДОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

- - - - - 1,489 1,489

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1

- - - - - 1,489 1,489


ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

- - - - - - -

ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ	1	2	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
			ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	4	5	6	7	8	9					
										ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 1		ОБЩЕЖИТИЕ №1	39,576	0,763 0,252	17,593 0,886	20,988 15,32	19,323 0,386	-	114,835 2406					
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	39,576	0,763 0,252	17,593 0,886	20,988 15,32	19,323 0,386	-	114,835 2406					
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	39,576	0,763 0,252	17,593 0,886	20,988 15,32	19,323 0,386	1,489	116,324 2406					
		ГЛАВА 8 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ												
НРР 8.01.102- 2022		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3,6Х0,93 - 3,348%	0,333	0,2 0,04	0,8 -	- -	- -	-	1,333 90					
		КОЭФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ СРЕДСТВ НА ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (67,3)			0,2				0,2					
		В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ ОТ РАЗБОРКИ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ												
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	0,333	0,2 0,04	0,6 -	- -	- -	-	1,133 90					
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	39,909	0,963 0,292	18,193 0,886	20,988 15,32	19,323 0,386	1,489	117,457 2496					
		ГЛАВА 9 ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ												
НРР 8.01.103- 2022		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО- МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,4770Х0,93 - 2,304%	0,42	0,372 0,128	0,126 -	- -	- -	-	0,918 112					
		КОЭФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ (0,57)												
ПОДПУНКТ 31.10		СРЕДСТВА НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ	-	-	-	-	-	12,004	12,004					
ИНСТРУКЦИИ				-	-	-	-	-	-					

ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ	1	2 НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
			3 ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	9 ТРУДОЕМ-КОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
				4 В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	5 ТРАНСПОРТ					
ПОДПУНКТ 31.14 ИНСТРУКЦИИ		СРЕДСТВА НА РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОРГАНИЗАЦИИ - 1,53%	-	-	-	-	-	-	1,496	1,496
ПОДПУНКТ 31.13 ИНСТРУКЦИИ		СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ, ПОДЛЕЖАЩИМИ ХРАНЕНИЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, ЗАХОРОНЕНИЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В КАЧЕСТВЕ ИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ОБЪЕКТАХ ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ	-	-	-	-	-	-	0,029	0,029
ПОДПУНКТ 31.2 ИНСТРУКЦИИ		СРЕДСТВА ПО УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ - 34%	-	-	-	-	-	-	13,542	13,542
ПОДПУНКТ 31.9 ИНСТРУКЦИИ		СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ - 0,306%	-	-	-	-	-	-	0,299	0,299
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9			0,42	0,372	0,126	-	-	-	27,37	28,288
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9			40,329	0,128	-	-	-	-	112	145,745
ГЛАВА 10 СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА				1,335	18,319	20,988	19,323	28,859	2608	4,323
ПОДПУНКТ 32.1 ИНСТРУКЦИИ		СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА, ЗАКАЗЧИКА	-	-	-	-	-	-	4,323	-

ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ	1	2 НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ							ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
			ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	4		5 МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	6 ОХР И ОПР	7		8 ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	
				ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ		ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ
9			3								
ПУНКТ 33 ИНСТРУКЦИИ		СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 1,6%	0,645	0,021 0,007	0,293 0,014	0,336 0,245	0,309 0,006	0,648		2,517 42	
		ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ	40,974	1,356 0,427	18,612 0,9	21,324 15,565	19,632 0,392	41,127		159,882 2650	
		ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	40,974	1,356 0,427	18,612 0,9	21,324 15,565	19,632 0,392	41,127		159,882 2650	
	ПОДПУНКТ 34.1 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА,УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО- МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	-	- -	- -	- -	- -	- -	12,374		12,374
ПОДПУНКТ 34.2 ИНСТРУКЦИИ		ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	40,974	1,356 0,427	18,612 0,9	21,324 15,565	19,632 0,392	53,501		172,256 2650	
		СРЕДСТВА,УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО- МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ В ПРЕДЕЛАХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	-	- -	- -	- -	- -	2,056		2,056 -	
		ИТОГО НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	40,974	1,356 0,427	18,612 0,9	21,324 15,565	19,632 0,392	55,557		174,312 2650	

ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ							ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО- ЧАС		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА)	40,974	1,356 0,427	18,612 0,9	21,324 15,565	19,632 0,392	55,557	174,312 2650		
	РУКОВОДИТЕЛЬ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ) ОРГАНИЗАЦИИ						Т.И. ЖАГОЛКИНА (инициалы, фамилия)			
	ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА						Н.И. ЛАПУХОВА (инициалы, фамилия)			
	НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО(ПРОЕКТНОГО) ОТДЕЛА						А.Г. ЖАГОЛКИН (инициалы, фамилия)			

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ О ПОЖАРЕ
ОБЩЕЖИТИЯ N1, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.ВИТЕБСК, УЛ.БАУМАНА, Д.20Б

КОД ОБЪЕКТА

0664-2026

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА (ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 1
(НОРМЫ 2022г.)
ОБЩЕЖИТИЕ N1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2026г.

СТОИМОСТЬ 114,835 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ									
№ ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТ (ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ)	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС	
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
100	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ О ПОЖАРЕ (ВЗАМЕНЕН РАНЕЕ ВЫДАННОЙ НА СУММУ 116,478 ТЫС.РУБ. ПО ИЗМ.1) В ТОМ ЧИСЛЕ: ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,6) 101 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ В ТОМ ЧИСЛЕ: ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,6)	39,248	0,749 0,247	17,242 0,869	20,785 15,189	19,308 0,386	-	113,776 2386	
		0,328	0,014 0,005	0,351 0,017	0,203 0,131	0,015 -	-	1,059 20	13 12
	ИТОГО	39,576	0,763 0,252	17,593 0,886	20,988 15,32	19,323 0,386	-	114,835 2406	13
	ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС В ТОМ ЧИСЛЕ: ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ								

№ ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТ (ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ)	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13

ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,6)

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

Н.И. ЛАПУХОВА
(инициалы, фамилия)

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО(ПРОЕКТНОГО) ОТДЕЛА

А.Г. ЖАГОЛКИН
(инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ

(должность служащего)

Т.А. МИХАЙЛЯК
(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

(должность служащего)

С.С. ЧЕРНЯКОВ
(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ О ПОЖАРЕ ОБЩЕЖИТИЯ N1, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:

Г.ВИТЕБСК, УЛ.БАУМАНА, Д.20Б

КОД ОБЪЕКТА 0664-2026

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕЖИТИЕ N1

ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ШИФР ЗДАНИЯ, 0664-2026

СООРУЖЕНИЯ

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 0664-2026-ПС,ОП ИЗМ.1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 100

(НОРМЫ 2022г.)

ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ О ПОЖАРЕ (ВЗАМЕНЕН РАНЕЕ ВЫДАННОЙ НА СУММУ 116,478 ТЫС.РУБ. ПО ИЗМ.1)

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2026г.

СТОИМОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС-ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА МАШИ-НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- НАЧИСЛЕНИЯ: ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):N10=83.83/51.09
- НАЧИСЛЕНИЯ: ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):N15=39.37/36.4
- НАЧИСЛЕНИЯ: ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):N16=61.01/39.57
- НАЧИСЛЕНИЯ: ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):N17=78.22/36.39
1. ПРИМЕЧАНИЕ: К ДЛЯ ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000
2. ПРИМЕЧАНИЕ: КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000
3. ПРИМЕЧАНИЕ: БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)
- ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ

КОЭФФИЦИЕНТЫ: N3=1.1

КОЭФФИЦИЕНТЫ: N6=1.1

4. E46-68-2 (Н10) СВЕРЛЕНИЕ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 30 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ (ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ) В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГЛУБИНОЙ 250 ММ 100 ОТВЕРСТИЙ 175.04 6.65 - - 181.69 122.53 4.66 - - 127.19 0.7
5. E46-68-4 (Н10) СВЕРЛЕНИЕ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 30 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ (ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ) В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГЛУБИНОЙ 510 ММ 100 ОТВЕРСТИЙ 330.66 12.55 - - 343.21 529.06 20.08 - - 549.14 1.6

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						
				КОЛИЧЕСТВО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС-ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6.	E46-71-2 (H10)	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 30 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ	426.07	23.14	-	-	-	-	449.21
			0.08	34.09	1.85	-	-	-	-	35.94
7.	E46-71-6 (H10) H1=2	НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-2	100 ОТВЕРСТИЙ	44.06	2.57	-	-	-	-	46.63
			0.08	3.52	0.21	-	-	-	-	3.73
8.	1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ. 8.40976	-	-	-	5.72	0.40	6.12	
		КОЭФФИЦИЕНТЫ: H3=1.2		-	-	-	48.10	3.36	51.47	
		КОЭФФИЦИЕНТЫ: H6=1.2								
9.	Ц10-700-9 (H15)	ВНЕШНИЕ УСТРОЙСТВА: ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ	ВНЕШНЕЕ УСТРОЙСТВО	36.71	0.05	-	6.92	0.35	44.03	
			ВО	36.71	0.05	-	6.92	0.35	44.03	
10.	664-100-1Л	УСТРОЙСТВО ОБЪЕКТОВОЕ ОКОНЕЧНОЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ О ЧС "МОЛНИЯ"	ШТ 1	-	-	-	1059.26	21.19	1080.45	
11.	664-100-2Л	АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 6В, 1.3АЧ	ШТ 1	-	-	-	13.00	0.26	13.26	
12.	Ц10-700-3 (H15)	ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ ППК: ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ	ПРИБОР ППК 7	57.78	0.16	-	7.00	0.35	65.29	
				404.46	1.12	-	49.00	2.45	457.03	
13.	664-100-3Л	ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ С2000М ИСП.02 (2RS485)	ШТ 1	-	-	-	498.78	9.98	508.76	
14.	664-100-4Л	БЛОК ИНДИКАЦИИ С2000-БКИ 2RS485	ШТ 1	-	-	-	498.78	9.98	508.76	
15.	664-100-5Л	БЛОК ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ СИГНАЛ-10 2RS485	ШТ 1	-	-	-	348.50	6.97	355.47	
16.	Ц10-668-1 (H15)	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ 5	-	-	-	175.32	3.51	178.83	
				17.62	0.04	-	0.63	0.03	18.32	
			ШТ. 6	105.72	0.24	-	3.78	0.18	109.92	
17.	Ц10-668-2 (H15)	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОННЫЙ, СВЕТОВОЙ, РУЧНОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ. 227	35.24	0.10	-	1.13	0.06	36.53	
				7999.48	22.70	-	256.51	13.62	8292.31	

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						
				4	5	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
						КОЛИ- ЧЕСТВО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
18.	5/70-10-1-1/2	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ИП212-5М	шт. 238	-	-	-	25.72	1.24	26.96	
				-	-	-	6121.36	295.12	6416.48	
19.	5/70-10-1-1/С552-6010-151	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ АС-05М1	шт. 13	-	-	-	18.60	0.89	19.49	
				-	-	-	241.80	11.57	253.37	
20.	5/20-40-4/С551-9900-91	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ ПОЖАРНЫЙ ИП 109-05-А2М	шт. 7	-	-	-	5.44	0.26	5.70	
				-	-	-	38.08	1.82	39.90	
21.	Ц10-672-1 (Н15)	РЕЗИСТОРЫ С НАРАЩИВАНИЕМ ВЫВОДОВ	100 шт. 0.24	420.14	0.58	-	36.27	1.84	458.83	
				100.83	0.14	-	8.70	0.44	110.12	
22.	664-100-6П	МОДУЛЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАГРУЗКИ МПН	шт 1	-	-	-	4.22	0.08	4.30	
				-	-	-	4.22	0.08	4.30	
23.	664-100-7П	РЕЗИСТОР 2,7КОМ	шт 12	-	-	-	1.26	0.03	1.29	
				-	-	-	15.12	0.36	15.48	
24.	664-100-8П	РЕЗИСТОР 1,5КОМ	шт 5	-	-	-	1.26	0.03	1.29	
				-	-	-	6.30	0.15	6.45	
25.	664-100-9П	РЕЗИСТОР 10КОМ	шт 6	-	-	-	1.26	0.03	1.29	
				-	-	-	7.56	0.18	7.74	
26.	Ц10-700-9 (Н15)	ВНЕШНИЕ УСТРОЙСТВА: ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ	ВНЕШНЕЕ УСТРОЙСТ ВО 2	36.71	0.05	-	6.92	0.35	44.03	
				73.42	0.10	-	13.84	0.70	88.06	
27.	664-100-11П	УСТРОЙСТВО КОММУТАЦИОННОЕ УК-ВК/14	шт 2	-	-	-	48.76	0.98	49.74	
				-	-	-	97.52	1.96	99.48	
28.	Ц10-707-2 (Н15)	УСТРОЙСТВО ДОСТУПА: ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ	УСТРОЙСТ ВО 2	17.11	0.04	-	5.59	0.28	23.02	
				34.22	0.08	-	11.18	0.56	46.04	
29.	664-100-12П	УСТРОЙСТВО-ДОСТУПА УД-1	шт 2	-	-	-	15.60	0.31	15.91	
				-	-	-	31.20	0.62	31.82	
30.	664-100-13П	КЛЮЧ ДОСТУПА DS 1990А	шт 6	-	-	-	2.00	0.04	2.04	
				-	-	-	12.00	0.24	12.24	
31.	Ц10-706-2 (Н15)	БЛОКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ: ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ	БЛОК 3	31.14	0.03	-	0.11	0.01	31.29	
				93.42	0.09	-	0.33	0.03	93.87	
32.	664-100-14П	РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ РИП-24-4/40МЗ-Р- RS	шт 1	-	-	-	561.64	11.23	572.87	
				-	-	-	561.64	11.23	572.87	
33.	664-100-15П	РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИРПА124/3-12	шт 1	-	-	-	964.92	19.30	984.22	
				-	-	-	964.92	19.30	984.22	

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						
				4	5	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
						КОЛИ- ЧЕСТВО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
34.	664-100-17П	РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИРПА124/2-6	ШТ 1	-	-	-	866.41	17.33	883.74	
35.	664-100-16П	АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 40АЧ	ШТ 4	-	-	-	866.41	17.33	883.74	
36.	664-100-18П	АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 26АЧ	ШТ 2	-	-	-	295.60	5.91	301.51	
37.	Ц10-709-2 (Н15)	ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОЗВУКОВОЙ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ	ШТ 2	-	-	-	1182.40	23.64	1206.04	
38.	664-100-19П	СВЕТОЗВУКОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ АСТО12/1	ОПОВЕЩА ТЕЛЬ 18	10.79 194.22	0.09 1.62	-	127.42 254.84	2.55 5.10	129.97 259.94	
39.	Ц10-700-3 (Н15)	ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ ППК: ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ	ШТ 18	-	-	-	0.10 1.80	0.01 0.18	10.99 197.82	
40.	664-100-20П	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ОПОВЕЩЕНИЯ БУ-40	ПРИБОР ППК 1	57.78 57.78	0.16 0.16	-	61.14 1100.52	1.22 21.96	62.36 1122.48	
41.	Ц11-91-1 (Н15)	АППАРАТУРА НАСТОЛЬНАЯ, МАССА ДО 0,015 Т	ШТ 1	-	-	-	7.00 7.00	0.35 0.35	65.29 65.29	
42.	664-100-21П	БЛОК МИКРОФОННЫЙ БМ	ШТ 1	2340.27 23.40	681.45 6.81	298.62 2.99	515.83 515.83	10.32 10.32	526.15 526.15	
43.	Ц10-700-9 (Н15)	ВНЕШНИЕ УСТРОЙСТВА: ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ	100 ШТ. 0.01	-	-	-	177.52 1.78	9.60 0.10	3208.84 32.08	
44.	664-100-22П	БЛОК ИНДИКАЦИИ БИ-8	ШТ 1	-	-	-	770.04 770.04	15.40 15.40	785.44 785.44	
45.	Ц10-700-3 (Н15)	ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ ППК: ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ	ВНЕШНЕЕ УСТРОЙСТ ВО 1	36.71 36.71	0.05 0.05	-	6.92 6.92	0.35 0.35	44.03 44.03	
46.	664-100-23П	БЛОК КОММУТАЦИОННЫЙ БК-4	ШТ 3	-	-	-	271.50 271.50	5.43 5.43	276.93 276.93	
47.	Ц10-522-1 (Н15)	УСИЛИТЕЛЬ ДОМОВОЙ	ПРИБОР ППК 3	57.78 173.34	0.16 0.48	-	7.00 21.00	0.35 1.05	65.29 195.87	
48.	664-100-24П	УСИЛИТЕЛЬ ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ УТ-20	ШТ 1	-	-	-	341.42 1024.26	6.83 20.49	348.25 1044.75	
			ШТ. 4	25.38 101.52	0.03 0.12	-	0.19 0.76	0.01 0.04	25.61 102.44	
			ШТ 1	-	-	-	251.78 251.78	5.04 5.04	256.82 256.82	

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						
				4	5	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
						КОЛИ- ЧЕСТВО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49.	664-100-25П	УСИЛИТЕЛЬ ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ УТ-100	ШТ 3	-	-	-	570.14	11.40	581.54	
50.	Ц10-709-2 (Н15)	ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОЗВУКОВОЙ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ	ОПОВЕЩА- ТЕЛЬ 127	10.79	0.09	-	1710.42	34.20	1744.62	
51.	664-100-26П	РЕЧЕВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОПР К-1У	ШТ 121	-	-	-	0.10	0.01	10.99	
52.	664-100-27П	РЕЧЕВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОПР К-1	ШТ 3	-	-	-	12.70	1.27	1395.73	
53.	664-100-28П	РЕЧЕВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ ТАНГО ОП1Т-В3	ШТ 2	-	-	-	43.09	0.86	43.95	
54.	664-100-29П	СВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ АСТО12/1-КМ-2	ШТ 1	-	-	-	5213.89	104.06	5317.95	
55.	Ц10-700-9 (Н15)	ВНЕШНИЕ УСТРОЙСТВА: ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ	ВНЕШНЕЕ УСТРОЙСТ- ВО 2	36.71	0.05	-	47.20	0.94	48.14	
56.	664-100-30П	РЕПИТЕР Р-485-3	ШТ 2	73.42	0.10	-	141.60	2.82	144.42	
57.	Ц10-708-2 (Н15)	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ: ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ	КОРОБКА 4	-	-	-	128.71	2.57	131.28	
58.	5/60-20-2/2	КОРОБКА ТЕЛЕФОННАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КРТ-10	ШТ. 2	-	-	-	257.42	5.14	262.56	
59.	5/20-10-8/С541- 16710-311	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КРТ-24-2	ШТ. 2	-	-	-	190.97	3.82	194.79	
60.	5/90-20/С544-9409- 51	ЗНАК "УКАЗАТЕЛЬ ВКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	ШТ. 9	-	-	-	190.97	3.82	194.79	
61.	Ц10-901-5 (Н17)	ШКАФ НАСТЕННЫЙ РАЗМЕРАМИ ДО 640 X 840 ММ	10 ШТ. 0.1	419.25	13.43	5.88	6.92	0.35	44.03	
62.	Ц10-901-6 (Н17)	ШКАФ НАСТЕННЫЙ РАЗМЕРАМИ ДО 700 X 1000 ММ	10 ШТ. 0.1	41.93	1.34	0.59	13.84	0.70	88.06	
63.	Ц10-901-7 (Н17)	ШКАФ НАСТЕННЫЙ РАЗМЕРАМИ ДО 800 X 1800 ММ	10 ШТ. 0.1	443.67	29.00	12.71	529.85	10.60	540.45	
64.	5/30-30-3-4/150	КОРПУС ЩИТА С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ ЩМП РАЗМЕРОМ 1200Х750Х300 ММ IP31	ШТ. 1	44.37	2.90	1.27	1059.70	21.20	1080.90	
				887.35	55.05	24.00	5.56	0.28	22.52	
				88.74	5.51	2.40	22.24	1.12	90.08	
				-	-	-	17.03	0.82	17.85	
				-	-	-	34.06	1.64	35.70	
				-	-	-	13.42	0.65	14.07	
				-	-	-	26.84	1.30	28.14	
				-	-	-	1.57	0.08	1.65	
				-	-	-	14.13	0.72	14.85	
				419.25	13.43	5.88	15.12	1.06	448.86	
				41.93	1.34	0.59	1.51	0.11	44.89	
				443.67	29.00	12.71	17.20	1.20	491.07	
				44.37	2.90	1.27	1.72	0.12	49.11	
				887.35	55.05	24.00	27.64	1.93	971.97	
				88.74	5.51	2.40	2.76	0.19	97.21	
				-	-	-	285.60	13.74	299.34	
				-	-	-	285.60	13.74	299.34	

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						
				КОЛИ- ЧЕСТВО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
65.	5/30-30-3-4/125	КОРПУС ЩИТА С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ ЩМП РАЗМЕРОМ 800X650X250 ММ IP31	ШТ. 1	-	-	-	-	182.40	8.77	191.17
66.	5/20-10-8/C541-16710-321	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ 158X118X80 ММ С DIN-РЕЙКОЙ	ШТ. 1	-	-	-	-	182.40	8.77	191.17
67.	Ц10-901-13 (Н17)	КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ И ДРУГИЕ МЕЛКИЕ ИЗДЕЛИЯ (БЕЗ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДОВ)	100 ШТ. 0.03	122.24 3.67	-	-	-	24.68 24.68	1.19 1.19	25.87 25.87
68.	3/1-150-10-30/C300-60304-1	КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ КЗА 310	ШТ. 2	-	-	-	-	0.97 0.03	0.07 0.00	123.28 3.70
69.	5/30-30-4-12/C551-26450-1	КРОНШТЕЙН ПОТОЛОЧНЫЙ	ШТ. 1	-	-	-	-	23.46 46.92	1.30 2.60	24.76 49.52
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :				11813	82	7	26856	753		39504
ОХР и ОПР										5031
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ										4404
ИТОГО ПО ПТМ										48939
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ										691
ЖЗ-80-41	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. СЕТИ									
70.	Ц8-423-2 (Н16)	КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 25 X 25 ММ	100 М 24.271845	342.12 8303.88	2.41 58.50	-	-	43.76 1062.14	3.10 75.24	391.39 9499.76
71.	Ц8-423-3 (Н16)	КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 100 X 60 ММ	100 М 0.291262	474.20 138.12	2.94 0.86	-	-	86.35 25.15	6.05 1.76	569.54 165.89
72.	5/20-20-1/3	КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 16X16 ММ	М 2000	-	-	-	-	1.27 2540.00	0.06 120.00	1.33 2660.00
73.	5/20-20-1/22	КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 25X25 ММ	М 500	-	-	-	-	3.11 1555.00	0.15 75.00	3.26 1630.00
74.	5/20-20-1/8	КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 40X25 ММ	М 30	-	-	-	-	3.28 98.40	0.16 4.80	3.44 103.20
75.	Ц8-904-2 (Н16)	ТРУБЫ ВИНИЛПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ	100 М 0.237624	661.09 157.09	13.47 3.20	0.71 0.17		331.35 78.74	22.82 5.42	1028.73 244.45
76.	5/20-20-3-1/5	ТРУБА ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ПВХ, ДИАМЕТР 40 ММ	М 24	-	-	-	-	3.91 93.84	0.16 3.84	4.07 97.68
77.	5/20-30-3/C552-3000-1	ДЕРЖАТЕЛЬ С ЗАЩЕЛКОЙ ДЛЯ РУБ ДИАМЕТРОМ 40 М	ШТ. 30	-	-	-	-	1.85 55.50	0.09 2.70	1.94 58.20

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78.	Ц8-912-1 (Н16)	КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)	100 М 33.921569	282.56 9584.88	16.98 575.99	6.82 231.35	14.51 492.20	1.01 34.26	315.06 10887.33
79.	5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ. 33.9	- -	- -	- -	8.99 304.76	0.43 14.58	9.42 319.34
80.	5/20-30-1-4/10	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2	100 ШТ. 21.71	- -	- -	- -	6.77 146.98	0.33 7.16	7.10 154.14
81.	5/10-10-60-3/С505- 2205-1	КАБЕЛЬ ПАРНОЙ СКРУТКИ С ОДНОПРОВОЛОЧНЫМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ КМВЭВНГ(А)-LS, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, С ЭКРАНОМ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 1Х2Х0,75 ММ2	1000 М 1.25	- -	- -	- -	1722.77 2153.46	82.87 103.59	1805.64 2257.05
82.	5/10-10-60-5-1/21	КАБЕЛЬ С ОДНОПРОВОЛОЧНЫМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ КСВВНГ(А)-LS, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО- ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,5 ММ	1000 М 2.1	- -	- -	- -	357.61 750.98	17.20 36.12	374.81 787.10
83.	5/10-10-60-3/С505- 2200-1	КАБЕЛЬ ПАРНОЙ СКРУТКИ С ОДНОПРОВОЛОЧНЫМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ КМВЭВНГ(А)-LS, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, С ЭКРАНОМ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 1Х2Х0,5 ММ2	1000 М 0.01	- -	- -	- -	1024.40 10.24	49.27 0.49	1073.67 10.74
84.	5/10-10-60-5-1/С507- 100-1511	КАБЕЛЬ С ОДНОПРОВОЛОЧНЫМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ КСВВНГ(А)-LS, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО- ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 12Х0,5 ММ	1000 М 0.1	- -	- -	- -	1972.02 197.20	94.85 9.49	2066.87 206.69
85.	Ц8-155-1 (Н16) Н2=0	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ МАССОЙ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЕЙ ВО ВЗРЫВООПАСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ	ШТ. 2	10.07 20.14	- -	- -	- -	- -	10.07 20.14
86.	5/10-30-70-1/С552- 5073-6	ОГНЕСТОЙКАЯ КАБЕЛЬНАЯ ПРОХОДА ОГНЕЗА-ПМ-К-20/40	ШТ. 2	- -	- -	- -	27.19 54.38	1.31 2.62	28.50 57.00
87.	1/10-230-35/С101- 1500-8500	ГЕРМЕТИК ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ОГНЕЗА-ГТ	Л 0.31	- -	- -	- -	150.06 46.52	10.56 3.27	160.62 49.79

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ВСЕГО	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
88.	Ц8-902-1 (Н16)	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ, ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР ДО 25 ММ	100 М 0.029412	592.65 17.43	37.45 1.10	0.71 0.02	234.30 6.89	11.55 0.34		875.95 25.76
89.	6/20-30-10/11	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ	М 3	- -	- -	- -	7.08 21.24	0.29 0.87		7.37 22.11
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :				18222	640	232	9694	502		29058
ОХР и ОПР										11258
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ										7302
ИТОГО ПО ПТМ										47618
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ										1118
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ										12
ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: СВЯЗЬ. ОХРАННО- ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ,ДЕМОНТАЖ										
90.	Ц10-700-3 (Н15) Н3=0.6 Н2=0 Н6=0.6	ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ ППК: ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ (ДЕМОНТАЖ)	ПРИБОР	28.89	0.08	-	-	-	-	28.97
			ППК 1	28.89	0.08	-	-	-	-	28.97
91.	Ц11-96-1 (Н15) Н2=0 Н3=0.6 Н6=0.6	ДЕМОНТАЖ МОДУЛЯ РАСШИРЕНИЯ	10 ШТ.	120.09	1.34	0.59	-	-	-	121.43
			0.2	24.02	0.27	0.12	-	-	-	24.29
92.	Ц10-707-6 (Н15) Н2=0 Н3=0.6 Н6=0.6	КЛАВИАТУРА: ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ (ДЕМОНТАЖ)	КЛАВИАТУ	8.23	0.03	-	-	-	-	8.26
			РА 1	8.23	0.03	-	-	-	-	8.26
93.	Ц10-522-1 (Н15) Н2=0 Н3=0.6 Н6=0.6	УСИЛИТЕЛЬ ДОМОВОЙ	ШТ.	12.69	0.02	-	-	-	-	12.71
			1	12.69	0.02	-	-	-	-	12.71
94.	Ц10-309-3 (Н15) Н2=0 Н3=0.6 Н6=0.6	ДЕМОНТАЖ ДЕКИ, ПОСТА КНОПОЧНОГО	ШТ.	8.93	-	-	-	-	-	8.93
			3	26.79	-	-	-	-	-	26.79
95.	Ц10-668-1 (Н15) Н2=0 Н3=0.6 Н6=0.6	ДЕМОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ТЕПЛОВЫХ	ШТ.	8.81	0.02	-	-	-	-	8.83
			2	17.62	0.04	-	-	-	-	17.66
96.	Ц10-668-2 (Н15) Н2=0 Н3=0.6 Н6=0.6	ДЕМОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ДЫМОВЫХ, РУЧНЫХ	ШТ.	17.62	0.05	-	-	-	-	17.67
			269	4739.78	13.45	-	-	-	-	4753.23

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						
				КОЛИ- ЧЕСТВО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
97.	Ц10-708-2 (Н15) Н2=0 Н3=0.6 Н6=0.6	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ: ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ (ДЕМОНТАЖ)	КОРОБКА 13	8.31 108.03	0.02 0.26	- -	- -	- -	8.33 108.29	
98.	Ц10-709-2 (Н15) Н2=0 Н3=0.6 Н6=0.6	ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВЗВУКОВОЙ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ (ДЕМОНТАЖ)	ОПОВЕЩА ТЕЛЬ 9	5.39 48.51	0.05 0.45	- -	- -	- -	5.44 48.96	
99.	Ц10-386-7 (Н15) Н2=0 Н6=0.6 Н3=0.6	ДЕМОНТАЖ КОЛОНКИ	10 ШТ. 1	208.61 208.61	- -	- -	- -	- -	208.61 208.61	
100.	Е67-6-1 (Н16)	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ	100 М 21.75	182.44 3968.07	0.55 11.96	0.35 7.61	- -	- -	182.99 3980.03	
101.	Ц8-423-1 (Н16) Н2=0 Н3=0.36 Н6=0.36	ДЕМОНТАЖ КОРОБА	100 М 0.3	74.18 22.25	0.45 0.14	- -	- -	- -	74.63 22.39	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :				9213	27	8	-	-	9240	
ОХР и ОПР									4495	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									3483	
ИТОГО ПО ПТМ									17218	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ									553	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									1	
ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ									113776	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО									1917	
В ТОМ ЧИСЛЕ									689	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА									27	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО									257	
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ									14	
ТРАНСПОРТ									578	
ОХР и ОПР									352	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ										
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО									92165	
В ТОМ ЧИСЛЕ									38559	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА									722	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО										

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

8/2/1 С999-9901	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ										247
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ										16985
	ТРАНСПОРТ										855
	ОХР и ОПР										20207
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ										14837
	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ										19308
	ТРАНСПОРТ										386
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ										2361
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ										13

Т
0.000000
МЗ
0.000000



СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

(должность служащего)

(должность служащего)

Т.А. МИХАЙЛЯК
(инициалы, фамилия)

С.С. ЧЕРНЯКОВ
(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ О ПОЖАРЕ ОБЩЕЖИТИЯ N1,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.ВИТЕБСК, УЛ.БАУМАНА, Д.20Б

КОД ОБЪЕКТА

0664-2026

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ОБЩЕЖИТИЕ N1

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

0664-2026

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

0664-2026-ПС,ОП ИЗМ.1

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ С КОДАМИ РБ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 100
(НОРМЫ 2022г.)

ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ О ПОЖАРЕ (ВЗАМЕН РАНЕЕ ВЫДАННОЙ НА СУММУ 116,478 ТЫС.РУБ. ПО ИЗМ.1)

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		ОБЪЕМ				
1	2	3	4	5	6	7
ЖЗ-80-42	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: СВЯЗЬ. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ	ШТ				
		444,1				
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	689,89682
			1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,36948
			M030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.Ч	0,03
			M134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.Ч	6,96
			M330201*	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	39,2579
			M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	9,34008
			M331615*	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	60,552
			M331620*	ЭЛЕКТРОПАЯЛЬНИК	МАШ.Ч	2,37552
	M400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.Ч	0,36948		

Пленки, полотна, ткани разные
ВЕТОШЬ КГ 0,012
Оснастка технологическая и инструментальная
СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ШТ. 0,1
ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 4-8 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ
СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ШТ. 6,33
ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		3					
1	2			4	5	6	7
				1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	8,40976
				1/10-180	Материалы шлифовальные		
				1/10-180-20/113	ШУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0,0216
				1/10-230	Материалы для отделочных работ		
				1/10-230-35/275	КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ 88 СА	КГ	0,03
				1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	0,41
				1/10-230-45-10/225	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-1217ВЭ, БЕЛАЯ	Т	0,000003
				1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	0,0768
				1/10-230-55-5/22	ВЯЖУЩЕЕ ГИПСОВОЕ МАРКИ Г-4 НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩЕЕ (Б), СРЕДНЕГО ПОМОЛА (II) (ФАСОВАННОЕ)	Т	0,00233
				1/10-240	Метизы и крепежные изделия		
				1/10-240-10-15/6	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 6 ММ	Т	0,00008
				1/10-240-15/250	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ 6-10 ММ ДЛИНОЙ 50 ММ	КГ	0,006
				1/10-240-20/10	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 6 ММ	Т	0,000001
				1/10-240-30-22/5	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 10Х50 ММ	1000 ШТ.	0,8995
				1/10-240-30-30/354	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6Х40 ММ	100 ШТ.	0,74
				1/10-240-30-30/362	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6Х60 ММ	100 ШТ.	0,08
				1/10-240-50-16/6	ШАЙБА ПЛОСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	КГ	0,0008
				1/10-240-55-10/75	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5Х40 ММ	Т	0,000081
				3	Материалы и изделия для санитарно-технических работ		
				3/1	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования		
				3/1-150	Решетки, клапаны регулирования расхода воздуха на решетках		
				3/1-150-10-30/С300-60304-1	КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ КЗА 310	ШТ.	2
				5	Материалы для монтажных и специальных строительных работ		
				5/20	Изделия для прокладки кабельных сетей		
				5/20-10	Металлические кабеленесущие системы		

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		ОБЪЕМ				
1	2	3	4	5	6	7
			5/20-10-8/C541-16710-311	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КРТ-24-2	ШТ.	2
			5/20-10-8/C541-16710-321	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ 158X118X80 ММ С DIN-РЕЙКОЙ	ШТ.	1
			5/20-20	Пластиковые системы для прокладки кабеля		
			5/20-20-3-4/10	ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КГ	0,00238
			5/20-40	Другие электромонтажные материалы		
			5/20-40-4/C551-9900-91	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ ПОЖАРНЫЙ ИП 109-05-A2M	ШТ.	7
			5/30	Материалы для электротехнических установок		
			5/30-30	Электроосветительные установки		
			5/30-30-3-4/125	КОРПУС ЩИТА С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ ЦМП РАЗМЕРОМ 800X650X250 ММ IP31	ШТ.	1
			5/30-30-3-4/150	КОРПУС ЩИТА С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ ЦМП РАЗМЕРОМ 1200X750X300 ММ IP31	ШТ.	1
			5/30-30-4-12/C551-26450-1	КРОНШТЕЙН ПОТОЛОЧНЫЙ	ШТ.	1
			5/50	Прокатно-тянутые и прессованные изделия из цветных металлов, цветные металлы		
			5/50-20	Проволока из цветных металлов		
			5/50-20-3/1	ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ МАРКИ ММ (МЯГКАЯ) ДИАМЕТРОМ 1-3 ММ И ВЫШЕ	Т	0,000002
			5/50-70	Сплавы из цветных металлов		
			5/50-70-2/2	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС61	Т	0,000459
			5/50-70-2/7	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС40	КГ	1,147
			5/50-70-3/7	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ВЫСШЕГО СОРТА	КГ	0,1387
			5/60	Линейно-кабельные изделия связи		
			5/60-20	Оконечные кабельные устройства		
			5/60-20-2/2	КОРОБКА ТЕЛЕФОННАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КРТ-10	ШТ.	2
			5/70	Материалы и оборудование противопожарное и охранное		
			5/70-10	Оборудование пожарно-охранной сигнализации		
			5/70-10-1-1/C552-6010-151	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ АС-05M1	ШТ.	13
			5/70-10-1-1/2	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ИП212-5M	ШТ.	238
			5/90	Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ		
			5/90-20	Плакаты предупредительные, таблички, ленты		
			5/90-20/C544-9409-51	сигнальные и другие материалы ЗНАК "УКАЗАТЕЛЬ ВКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	ШТ.	9

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		ОБЪЕМ					
1	2	3	4	5		6	7
ЖЗ-80-41	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. СЕТИ	М 3392,157	Прочие				
			664-100-11п	УСТРОЙСТВО КОММУТАЦИОННОЕ УК-ВК/14	ШТ		2
			664-100-12п	УСТРОЙСТВО-ДОСТУПА УД-1	ШТ		2
			664-100-13п	КЛЮЧ ДОСТУПА DS 1990A	ШТ		6
			664-100-14п	РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ РИП-24-4/40МЗ-Р-RS	ШТ		1
			664-100-15п	РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИРПА124/3-12	ШТ		1
			664-100-16п	АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 40АЧ	ШТ		4
			664-100-17п	РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИРПА124/2-6	ШТ		1
			664-100-18п	АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 26АЧ	ШТ		2
			664-100-19п	СВЕТОЗВУКОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ АСТО12/1	ШТ		18
			664-100-1п	УСТРОЙСТВО ОБЪЕКТОВОЕ ОКОНЕЧНОЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ О ЧС "МОЛНИЯ"	ШТ		1
			664-100-20п	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ОПОВЕЩЕНИЯ БУ-40	ШТ		1
			664-100-21п	БЛОК МИКРОФОННЫЙ БМ	ШТ		1
			664-100-22п	БЛОК ИНДИКАЦИИ БИ-8	ШТ		1
			664-100-23п	БЛОК КОММУТАЦИОННЫЙ БК-4	ШТ		3
			664-100-24п	УСИЛИТЕЛЬ ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ УТ-20	ШТ		1
			664-100-25п	УСИЛИТЕЛЬ ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ УТ-100	ШТ		3
			664-100-26п	РЕЧЕВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОПР К-1У	ШТ		121
			664-100-27п	РЕЧЕВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОПР К-1	ШТ		3
			664-100-28п	РЕЧЕВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ ТАНГО ОП1Т-В3	ШТ		2
			664-100-29п	СВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ АСТО12/1-КМ-2	ШТ		1
			664-100-2п	АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 6В, 1,3АЧ	ШТ		1
			664-100-30п	РЕПИТЕР Р-485-3	ШТ		2
			664-100-3п	ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ С2000М ИСП.02 (2RS485)	ШТ		1
			664-100-4п	БЛОК ИНДИКАЦИИ С2000-БКИ 2RS485	ШТ		1
			664-100-5п	БЛОК ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ СИГНАЛ-10 2RS485	ШТ		5
			664-100-6п	МОДУЛЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАГРУЗКИ МПН	ШТ		1
			664-100-7п	РЕЗИСТОР 2,7КОМ	ШТ		12
			664-100-8п	РЕЗИСТОР 1,5КОМ	ШТ		5
			664-100-9п	РЕЗИСТОР 10КОМ	ШТ		6
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч		1118,272927
			1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		11,814319
			M030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.Ч		11,814319
			M030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.Ч		6,244788

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		ОБЪЕМ					
1	2	3		4	5	6	7
				M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	0,145766
				M330301*	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,449121
				M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	67,03243
				I	Материалы для строительных работ		
				1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
				1/10-80	Материалы неметаллорудные и асбестосодержащие изделия		
				1/10-80-30/50	ТАЛЬК ТЕХНИЧЕСКИЙ МОЛОТЫЙ	T	0,020353
				1/10-140	Электроды, прутки винилпластовые, проволока сварочные		
				1/10-140-40/95	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	T	0,000015
				1/10-160	Пленки, полотна, ткани разные		
				1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,848039
				1/10-170	Оснастка технологическая и инструментальная		
				1/10-170-10/115	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ	ШТ.	242,71845
				1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	3,495144
				1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	0,267269
				1/10-180	Материалы шлифовальные		
				1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180Х6Х22	ШТ.	0,071759
				1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	M2	0,848039
				1/10-230	Материалы для отделочных работ		
				1/10-230-35/С101-1500-8500	ПЕРМЕТИК ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ОГНЕЗА-ГТ	Л	0,31
				1/10-230-35/105	КЛЕЙ ВК-11	КГ	0,09505
				1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	0,002059
				1/10-235	Изделия герметизирующие, уплотняющие, изолирующие		
				1/10-235-20/681	ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15 ММХ20 М)	M2	50,882353
				1/10-235-20/786	ЛЕНТА ФУМ МАРКА 3	КГ	0,000882
				1/10-240	Метизы и крепежные изделия		
				1/10-240-30-22/5	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 10Х50 ММ	1000 ШТ.	9,941613
				1/10-260	Металлопрокат и металлоизделия (за исключением металлоизделий части 2)		

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		ОБЪЕМ				
1	2	3	4	5	6	7
			1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	кг	0,560776
			1/55	Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)		
			1/55-50	Материалы антикоррозионные и химически стойкие	кг	1,696078
			1/55-50-30/20	ПАСТА КВАРЦЕВАЗЕЛИНОВАЯ		
		4		Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
		4/1		Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
		4/1-4		Бетоны, растворы, смеси асфальтобетонные		
		4/1-4-20-20-10-10/20		РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 50	МЗ	0,000059
		5		Материалы для монтажных и специальных строительных работ		
		5/10		Кабели, провода, муфты кабельные		
		5/10-10		Кабели		
		5/10-10-60-3/C505-2200-1		КАБЕЛЬ ПАРНОЙ СКРУТКИ С ОДНОПРОВОЛОЧНЫМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ КМВЭВНГ(А)-LS, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, С ЭКРАНОМ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 1Х2Х0,5 ММ2	1000 М	0,01
		5/10-10-60-3/C505-2205-1		КАБЕЛЬ ПАРНОЙ СКРУТКИ С ОДНОПРОВОЛОЧНЫМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ КМВЭВНГ(А)-LS, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, С ЭКРАНОМ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 1Х2Х0,75 ММ2	1000 М	1,25
		5/10-10-60-5-1/C507-100-1511		КАБЕЛЬ С ОДНОПРОВОЛОЧНЫМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ КСВВНГ(А)-LS, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО- ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 12Х0,5 ММ	1000 М	0,1
		5/10-10-60-5-1/21		КАБЕЛЬ С ОДНОПРОВОЛОЧНЫМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ КСВВНГ(А)-LS, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО- ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,5 ММ	1000 М	2,1

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО			
		ОБЪЕМ							
1	2	3	4	5	6	7			
ЖЗ-80-42-9	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ.ДЕМОНТАЖ	ШТ 311	5/10-30	Муфты кабельные	ШТ. ШТ.	0,500004 2			
			5/10-30-60/1	МУФТА ТРУБНАЯ ТР-2 УЗ					
			5/10-30-70-1/C552-5073-6	ОГНЕСТОЙКАЯ КАБЕЛЬНАЯ ПРОХОДА ОГНЕЗА-ПМ-К-20/40					
			5/20	Изделия для прокладки кабельных сетей	М	2000			
			5/20-20	Пластиковые системы для прокладки кабеля					
			5/20-20-1/3	КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 16X16 ММ					
			5/20-20-1/8	КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 40X25 ММ	М	30			
			5/20-20-1/22	КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 25X25 ММ	М	500			
			5/20-20-3-1/5	ТРУБА ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ПВХ, ДИАМЕТР 40 ММ	М	24			
			5/20-30	Материалы и изделия для монтажа кабелей и проводов	100 ШТ. ШТ. ШТ.	21,71 0,176472 30			
			5/20-30-1-4/10	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2					
			5/20-30-2/1	ПЕРЕМЫЧКА ГИБКАЯ ПГС-35-560 У2,5					
			5/20-30-3/C552-3000-1	ДЕРЖАТЕЛЬ С ЗАЩЕЛКОЙ ДЛЯ РУБ ДИАМЕТРОМ 40 М	100 ШТ. 10 ШТ. 100 ШТ.	0,007353 34,020589 0,042772			
			5/20-30-3/5	ГАЙКА УСТАНОВОЧНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ К 482					
			5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2					
			5/20-30-4/4	ВТУЛКА В42 УХЛ2	100 ШТ. 100 ШТ.	0,042772 3,392157			
			5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134					
			5/20-40	Другие электромонтажные материалы	10 ШТ. 10 ШТ.	0,03 0,237624			
			5/20-40-3/1	ЗАГЛУШКА У469					
			5/20-40-3/3	ЗАГЛУШКА У470	М	3			
			6	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов					
			6/20	Трубы и детали трубопроводов стальные					
			6/20-30	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные	М	3			
			6/20-30-10/11	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2.5 ММ					
			ЖЗ-80-42-9	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ.ДЕМОНТАЖ	ШТ 311	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	552,5658
						1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,528
						М134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.Ч	0,216

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		ОБЪЕМ					
1	2	3		4	5	6	7
				M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,38088
				M331615*	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	34,578
				M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,522
				M331620*	ЭЛЕКТРОПАЯЛЬНИК	МАШ.Ч	0,33
				M400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.Ч	0,006

СОСТАВИЛ

(должность служащего)

ПРОВЕРИЛ

(должность служащего)

Т.А. МИХАЙЛЯК

(инициалы, фамилия)

С.С. ЧЕРНЯКОВ

(инициалы, фамилия)



НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ О ПОЖАРЕ ОБЩЕЖИТИЯ №1, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.ВИТЕБСК, УЛ.БАУМАНА, Д.20Б
КОД ОБЪЕКТА	0664-2026
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ	ОБЩЕЖИТИЕ №1
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ	0664-2026
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ	0664-2026-ПС, ОП ИЗМ.1

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 100

(НОРМЫ 2022г.)

ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ О ПОЖАРЕ (ВЗАМЕН РАНЕЕ ВЫДАННОЙ НА
СУММУ 116,478 ТЫС.РУБ. ПО ИЗМ.1)

П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	2360,735547
2	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	12,711799
3	М030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.Ч	11,814319
4	М030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.Ч	0,03
5	М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.Ч	6,244788
6	М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	0,145766
7	М134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.Ч	7,176
8	М330201*	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	39,2579
9	М330301*	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,449121
10	М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	76,75339
11	М331615*	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	95,13
12	М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,522
13	М331620*	ЭЛЕКТРОПАЯЛЬНИК	МАШ.Ч	2,70552
14	М400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.Ч	0,37548
1	1/10	Материалы для строительных работ		
		Материалы для строительных работ общего назначения		
	1/10-80	Материалы неметаллорудные и асбестосодержащие изделия		
15	1/10-80-30/50 1/10-140	ТАЛЬК ТЕХНИЧЕСКИЙ МОЛОТЫЙ Электроды, прутки винипластовые, проволока сварочные	Т	0,020353
16	1/10-140-40/95 1/10-160	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 4 ММ Пленки, полотна, ткани разные	Т	0,000015
17	1/10-160-20/15 1/10-170	ВЕТОШЬ Оснастка технологическая и инструментальная	КГ	0,860039
18	1/10-170-10/105	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 4-8 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	0,1
19	1/10-170-10/115	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ	ШТ.	249,04845
20	1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	11,904904
21	1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	0,267269
	1/10-180	Материалы шлифовальные		
22	1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180Х6Х22	ШТ.	0,071759
23	1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0,869639
	1/10-230	Материалы для отделочных работ		

П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5
24	1/10-230-35/С101-1500-8500	ГЕРМЕТИК ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ОГНЕЗА-ГТ	Л	0,31
25	1/10-230-35/105	КЛЕЙ ВК-11	КГ	0,09505
26	1/10-230-35/275	КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ 88 СА	КГ	0,03
27	1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	0,412059
28	1/10-230-45-10/225	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-1217ВЭ, БЕЛАЯ	Т	0,000003
29	1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	0,0768
30	1/10-230-55-5/22	ВЯЖУЩЕЕ ГИПСОВОЕ МАРКИ Г-4 НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩЕЕ (Б), СРЕДНЕГО ПОМОЛА (II) (ФАСОВАННОЕ)	Т	0,00233
	1/10-235	Изделия герметизирующие, уплотняющие, изолирующие		
31	1/10-235-20/681	ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15 ММХ20 М)	М2	50,882353
32	1/10-235-20/786	ЛЕНТА ФУМ МАРКА 3	КГ	0,000882
	1/10-240	Метизы и крепежные изделия		
33	1/10-240-10-15/6	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 6 ММ	Т	0,00008
34	1/10-240-15/250	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ 6-10 ММ ДЛИНОЙ 50 ММ	КГ	0,006
35	1/10-240-20/10	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 6 ММ	Т	0,000001
36	1/10-240-30-22/5	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 10Х50 ММ	1000 ШТ.	10,841113
37	1/10-240-30-30/354	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6Х40 ММ	100 ШТ.	0,74
38	1/10-240-30-30/362	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6Х60 ММ	100 ШТ.	0,08
39	1/10-240-50-16/6	ШАЙБА ПЛОСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	КГ	0,0008
40	1/10-240-55-10/75	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5Х40 ММ	Т	0,000081
	1/10-260	Металлопрокат и металлоизделия (за исключением металлоизделий части 2)		
41	1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,560776
	1/55	Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)		
	1/55-50	Материалы антикоррозионные и химически стойкие		
42	1/55-50-30/20	ПАСТА КВАРЦЕВАЗЕЛИНОВАЯ	КГ	1,696078
	3	Материалы и изделия для санитарно-технических работ		
	3/1	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования		
	3/1-150	Решетки, клапаны регулирования расхода воздуха на решетках		
43	3/1-150-10-30/С300-60304-1	КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ КЗА 310	ШТ.	2
	4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
	4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
	4/1-4	Бетоны, растворы, смеси асфальтобетонные		
44	4/1-4-20-20-10-10/20	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 50	М3	0,000059
	5	Материалы для монтажных и специальных строительных работ		
	5/10	Кабели, провода, муфты кабельные		

П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5
	5/10-10	Кабели		
45	5/10-10-60-3/С505-2200-1	КАБЕЛЬ ПАРНОЙ СКРУТКИ С ОДНОПРОВОЛОЧНЫМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ КМВЭВНГ(А)-LS, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, С ЭКРАНОМ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 1Х2Х0,5 ММ2	1000 М	0,01
46	5/10-10-60-3/С505-2205-1	КАБЕЛЬ ПАРНОЙ СКРУТКИ С ОДНОПРОВОЛОЧНЫМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ КМВЭВНГ(А)-LS, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, С ЭКРАНОМ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 1Х2Х0,75 ММ2	1000 М	1,25
47	5/10-10-60-5-1/С507-100-1511	КАБЕЛЬ С ОДНОПРОВОЛОЧНЫМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ КСВВНГ(А)-LS, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО-ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 12Х0,5 ММ	1000 М	0,1
48	5/10-10-60-5-1/21	КАБЕЛЬ С ОДНОПРОВОЛОЧНЫМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ КСВВНГ(А)-LS, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО-ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,5 ММ	1000 М	2,1
	5/10-30	Муфты кабельные		
49	5/10-30-60/1	МУФТА ТРУБНАЯ ТР-2 УЗ	ШТ.	0,500004
50	5/10-30-70-1/С552-5073-6	ОГНЕСТОЙКАЯ КАБЕЛЬНАЯ ПРОХОДА ОГНЕЗА-ПМ-К-20/40	ШТ.	2
	5/20	Изделия для прокладки кабельных сетей		
	5/20-10	Металлические кабеленесущие системы		
51	5/20-10-8/С541-16710-311	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КРТ-24-2	ШТ.	2
52	5/20-10-8/С541-16710-321	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ 158Х118Х80 ММ С DIN-РЕЙКОЙ	ШТ.	1
	5/20-20	Пластиковые системы для прокладки кабеля		
53	5/20-20-1/3	КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 16Х16 ММ	М	2000
54	5/20-20-1/8	КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 40Х25 ММ	М	30
55	5/20-20-1/22	КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 25Х25 ММ	М	500
56	5/20-20-3-1/5	ТРУБА ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ПВХ, ДИАМЕТР 40 ММ	М	24
57	5/20-20-3-4/10	ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КГ	0,00238
	5/20-30	Материалы и изделия для монтажа кабелей и проводов		
58	5/20-30-1-4/10	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2	100 ШТ.	21,71
59	5/20-30-2/1	ПЕРЕМЫЧКА ГИБКАЯ ПГС-35-560 У2,5	ШТ.	0,176472
60	5/20-30-3/С552-3000-1	ДЕРЖАТЕЛЬ С ЗАЩЕЛКОЙ ДЛЯ РУБ ДИАМЕТРОМ 40 М	ШТ.	30
61	5/20-30-3/5	ГАЙКА УСТАНОВОЧНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ К 482	100 ШТ.	0,007353
62	5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	34,020589
63	5/20-30-4/4	ВТУЛКА В42 УХЛ2	100 ШТ.	0,042772
64	5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	3,392157
	5/20-40	Другие электромонтажные материалы		
65	5/20-40-3/1	ЗАГЛУШКА У469	10 ШТ.	0,03
66	5/20-40-3/3	ЗАГЛУШКА У470	10 ШТ.	0,237624

П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5
67	5/20-40-4/С551-9900-91 5/30	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ ПОЖАРНЫЙ ИП 109-05- А2М Материалы для электротехнических установок	ШТ.	7
	5/30-30	Электросиловые и электроосветительные установки		
68	5/30-30-3-4/125	КОРПУС ЩИТА С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ ЩМП РАЗМЕРОМ 800Х650Х250 ММ IP31	ШТ.	1
69	5/30-30-3-4/150	КОРПУС ЩИТА С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ ЩМП РАЗМЕРОМ 1200Х750Х300 ММ IP31	ШТ.	1
70	5/30-30-4-12/С551-26450-1 5/50	КРОНШТЕЙН ПОТОЛОЧНЫЙ Прокатно-тянутые и прессованные изделия из цветных металлов, цветные металлы	ШТ.	1
	5/50-20	Проволока из цветных металлов		
71	5/50-20-3/1	ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ МАРКИ ММ (МЯГКАЯ) ДИАМЕТРОМ 1-3 ММ И ВЫШЕ	Т	0,000002
	5/50-70	Сплавы из цветных металлов		
72	5/50-70-2/2	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬМЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС61	Т	0,000459
73	5/50-70-2/7	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬМЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС40	КГ	1,147
74	5/50-70-3/7 5/60	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ВЫСШЕГО СОРТА Линейно-кабельные изделия связи	КГ	0,1387
	5/60-20	Оконечные кабельные устройства		
75	5/60-20-2/2	КОРОБКА ТЕЛЕФОННАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КРТ-10	ШТ.	2
	5/70	Материалы и оборудование противопожарное и охранное		
	5/70-10	Оборудование пожарно-охранной сигнализации		
76	5/70-10-1-1/С552-6010-151	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ АС-05М1	ШТ.	13
77	5/70-10-1-1/2 5/90	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ИП212-5М Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ	ШТ.	238
	5/90-20	Плакаты предупредительные, таблички, ленты сигнальные и другие материалы		
78	5/90-20/С544-9409-51 6	ЗНАК "УКАЗАТЕЛЬ ВКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ" Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов	ШТ.	9
	6/20	Трубы и детали трубопроводов стальные		
	6/20-30	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные		
79	6/20-30-10/11	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ Прочие	М	3
80	664-100-11Л	УСТРОЙСТВО КОММУТАЦИОННОЕ УК-ВК/14	ШТ	2
81	664-100-12Л	УСТРОЙСТВО-ДОСТУПА УД-1	ШТ	2
82	664-100-13Л	КЛЮЧ ДОСТУПА DS 1990А	ШТ	6
83	664-100-14Л	РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ РИП-24-4/40МЗ-Р-RS	ШТ	1
84	664-100-15Л	РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИРПА124/3-12	ШТ	1
85	664-100-16Л	АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 40АЧ	ШТ	4
86	664-100-17Л	РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИРПА124/2-6	ШТ	1
87	664-100-18Л	АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 26АЧ	ШТ	2
88	664-100-19Л	СВЕТОЗВУКОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ АСТО12/1	ШТ	18
89	664-100-1Л	УСТРОЙСТВО ОБЪЕКТОВОЕ ОКОНЕЧНОЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ О ЧС "МОЛНИЯ"	ШТ	1

П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5
90	664-100-20Л	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ОПОВЕЩЕНИЯ БУ-40	ШТ	1
91	664-100-21Л	БЛОК МИКРОФОННЫЙ БМ	ШТ	1
92	664-100-22Л	БЛОК ИНДИКАЦИИ БИ-8	ШТ	1
93	664-100-23Л	БЛОК КОММУТАЦИОННЫЙ БК-4	ШТ	3
94	664-100-24Л	УСИЛИТЕЛЬ ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ УТ-20	ШТ	1
95	664-100-25Л	УСИЛИТЕЛЬ ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ УТ-100	ШТ	3
96	664-100-26Л	РЕЧЕВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОПР К-1У	ШТ	121
97	664-100-27Л	РЕЧЕВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОПР К-1	ШТ	3
98	664-100-28Л	РЕЧЕВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ ТАНГО ОП1Т-В3	ШТ	2
99	664-100-29Л	СВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ АСТО12/1-КМ-2	ШТ	1
100	664-100-2Л	АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 6В, 1,3АЧ	ШТ	1
101	664-100-30Л	РЕПИТЕР Р-485-3	ШТ	2
102	664-100-3Л	ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ С2000М ИСП.02 (2RS485)	ШТ	1
103	664-100-4Л	БЛОК ИНДИКАЦИИ С2000-БКИ 2RS485	ШТ	1
104	664-100-5Л	БЛОК ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ СИГНАЛ-10 2RS485	ШТ	5
105	664-100-6Л	МОДУЛЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАГРУЗКИ МПН	ШТ	1
106	664-100-7Л	РЕЗИСТОР 2,7КОМ	ШТ	12
107	664-100-8Л	РЕЗИСТОР 1,5КОМ	ШТ	5
108	664-100-9Л	РЕЗИСТОР 10КОМ	ШТ	6

СОСТАВИЛ

(должность служащего)

ПРОВЕРИЛ

(должность служащего)

Т.А. МИХАЙЛЯК
(инициалы, фамилия)

С.С. ЧЕРНЯКОВ
(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА

КОД ОБЪЕКТА

НАИМЕНОВАНИЕ
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ШИФР ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ О ПОЖАРЕ ОБЩЕЖИТИЯ N1, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
Г.ВИТЕБСК, УЛ.БАУМАНА, Д.20Б

0664-2026
ОБЩЕЖИТИЕ N1

0664-2026

0664-2026-ЭМ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 101

(НОРМЫ 2022г.)

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2026г.

СТОИМОСТЬ 1,059 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ		
					КОЛИ- ЧЕСТВО	ВСЕГО			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
НАЧИСЛЕНИЯ: ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н16=61.01/39.57										
1.	ПРИМЕЧАНИЕ:	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000								
2.	ПРИМЕЧАНИЕ:	КОЭФФИЦИЕНТ К з/п (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000								
3.	ПРИМЕЧАНИЕ:	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)								
ЖЗ-40-22	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.									
	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ									
	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ: СИЛОВОЕ									
	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
КОЭФФИЦИЕНТЫ: Н3=1.2										
КОЭФФИЦИЕНТЫ: Н6=1.2										
4.	ЦЗ-526-1 (Н16)	АВТОМАТ ОДНО-. ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А	ШТ. 2	33.04 66.08	1.29 2.58	0.10 0.20	18.46 36.92	0.94 1.88	53.73 107.46	
5.	664-101-1П	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-Х ПОЛЮСНЫЙ ВА47- 29 С 6А	ШТ 1	- -	- -	- -	5.90 5.90	0.12 0.12	6.02 6.02	
6.	664-101-2П	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-Х ПОЛЮСНЫЙ ВА47- 29 С 10А	ШТ 1	- -	- -	- -	8.80 8.80	0.18 0.18	8.98 8.98	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :				66	3	-	52	2	123	

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНС- ПОРТ		
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

ВСЕГО, в том числе

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО

в том числе

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО

в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ

ТРАНСПОРТ

ОХР и ОПР

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ

ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

1059

1044

328

14

5

351

17

203

131

15

20

8/2/1

Т

0.000000

МЗ

0.000000

С999-9901

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

(должность служащего)

(должность служащего)



Т.А. МИХАЙЛЯК

(инициалы, фамилия)

С.С. ЧЕРНЯКОВ

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

КОД ОБЪЕКТА

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ О ПОЖАРЕ ОБЩЕЖИТИЯ №1,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.ВИТЕБСК, УЛ.БАУМАНА, Д.20Б

0664-2026
ОБЩЕЖИТИЕ №1

0664-2026

0664-2026-ЭМ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ С КОДАМИ РБ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 101
(НОРМЫ 2022г.)
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		ОБЪЕМ					
1	2	3	4	5	6	7	
ЖЗ-40-22	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	ШТ					
		2					
				1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	3,744
				1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,0096
				M030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.Ч	0,0048
				M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	0,336
				M330301*	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,12
				M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,12
				M350451	ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.Ч	0,192
				M400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.Ч	0,0048

1
Материалы для строительных работ

1/10
Материалы для строительных работ общего назначения

1/10-140
Электроды, прутки виниловые, проволока сварочные

1/10-140-40/100
ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ
Т
0,00014

1/10-170
Оснастка технологическая и инструментальная

1/10-170-10/135
СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ШТ.
0,02

ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ

1/10-180
Материалы шлифовальные

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		ОБЪЕМ				
1	2	3	4	5	6	7
			1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180Х6Х22	ШТ.	0,3
			1/10-230	Материалы для отделочных работ		
			1/10-230-40-20/127	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00001
			1/10-230-45-5/186	ЛАК НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ НЦ-218	КГ	0,012
			1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	0,08
			1/10-230-50-15/39	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ	КГ	0,06
			1/10-235	Изделия герметизирующие, уплотняющие, изолирующие		
			1/10-235-20/681	ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15 ММХ20 М)	М2	0,18
			1/10-240	Метизы и крепежные изделия		
			1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00007
			1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00002
			1/10-240-30-22/5	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 10Х50 ММ	1000 ШТ.	0,0244
			1/10-240-50-16/6	ШАЙБА ПЛОСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	КГ	0,01
			1/55	Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)		
			1/55-50	Материалы антикоррозионные и химически стойкие		
			1/55-50-30/20	ПАСТА КВАРЦЕВАЗЕЛИНОВАЯ	КГ	0,012
			5	Материалы для монтажных и специальных строительных работ		
			5/20	Изделия для прокладки кабельных сетей		
			5/20-30	Материалы и изделия для монтажа кабелей и проводов		
			5/20-30-2/1	ПЕРЕМЫЧКА ГИБКАЯ ПГС-35-560 У2.5	ШТ.	2
			5/20-30-3/40	ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ.	0,04
			5/20-30-5/3	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У153 У3,5	1000 ШТ.	0,004
				Прочие		
			664-101-1Л	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-Х ПОЛЮСНЫЙ ВА47-29 С 6А	ШТ	1
			664-101-2Л	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-Х ПОЛЮСНЫЙ ВА47-29 С 10А	ШТ	1

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ			ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		ОБЪЕМ						
1	2	3	4	5	6	7		
ЖЗ-40-21	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	М 66,667						
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	16,252584		
			1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.Ч	0,232		
			M030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.Ч	0,232		
			M030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.Ч	0,12		
			M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,558757		
			1	Материалы для строительных работ				
			1/10	Материалы для строительных работ общего назначения				
			1/10-80	Материалы неметаллорудные и асбестосодержащие изделия				
			1/10-80-30/50	ТАЛЬК ТЕХНИЧЕСКИЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,0004		
			1/10-160	Пленки, полотно, ткани разные	КГ	0,016667		
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ				
			1/10-170	Оснастка технологическая и инструментальная				
			1/10-170-10/115	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИК (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ	ШТ.	2,13592		
			1/10-180	Материалы шлифовальные				
			1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	M2	0,016667		
			1/10-235	Изделия герметизирующие, уплотняющие, изолирующие				
			1/10-235-20/681	ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15 ММХ20 М)	M2	1,000001		
			1/10-240	Метизы и крепежные изделия				
			1/10-240-30-22/5	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 10Х50 ММ	1000 ШТ.	0,085437		
			1/55	Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)				
			1/55-50	Материалы антикоррозионные и химически стойкие				
			1/55-50-30/20	ПАСТА КВАРЦЕАЗЕЛИНОВАЯ	КГ	0,033333		
			5	Материалы для монтажных и специальных строительных работ				
			5/10	Кабели, провода, муфты кабельные				
			5/10-10	Кабели				

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		2	3				
1				5/10-10-10-10-5/40	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ОГНЕСТОЙКОЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-FRLS 3X1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА, С ТЕРМИЧЕСКИМ БАРЬЕРОМ ИЗ СЛЮДОСОДЕРЖАЩИХ ЛЕНТ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	7
				5/20	Изделия для прокладки кабельных сетей		
				5/20-20	Пластиковые системы для прокладки кабеля		
				5/20-20-1/С514-3930-1	КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 20X20 ММ	М	22
				5/20-30	Материалы и изделия для монтажа кабелей и проводов		
				5/20-30-1-4/10	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2	100 ШТ.	0,42
				5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	0,7
				5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,066667

СОСТАВИЛ

Т.А. МИХАЙЛЯК

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

С.С. ЧЕРНЯКОВ

(инициалы, фамилия)



НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ О ПОЖАРЕ ОБЩЕЖИТИЯ №1, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.ВИТЕБСК, УЛ.БАУМАНА, Д.20Б
КОД ОБЪЕКТА	0664-2026
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ	ОБЩЕЖИТИЕ №1
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ	0664-2026
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ	0664-2026-ЭМ

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 101
(НОРМЫ 2022г.)
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	19,996584
2	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,2416
3	М030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.Ч	0,2368
4	М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.Ч	0,12
5	М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	0,336
6	М330301*	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,12
7	М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,678757
8	М350451	ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.Ч	0,192
9	М400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.Ч	0,0048
	1	Материалы для строительных работ		
	1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
	1/10-80	Материалы неметаллорудные и асбестосодержащие изделия		
10	1/10-80-30/50	ТАЛЬК ТЕХНИЧЕСКИЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,0004
	1/10-140	Электроды, прутки винипластовые, проволока сварочные		
11	1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00014
	1/10-160	Пленки, полотна, ткани разные		
12	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,016667
	1/10-170	Оснастка технологическая и инструментальная		
13	1/10-170-10/115	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ	ШТ.	2,13592
14	1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,02
	1/10-180	Материалы шлифовальные		
15	1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180Х6Х22	ШТ.	0,3
16	1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0,016667
	1/10-230	Материалы для отделочных работ		
17	1/10-230-40-20/127	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00001
18	1/10-230-45-5/186	ЛАК НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ НЦ-218	КГ	0,012
19	1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	0,08
20	1/10-230-50-15/39	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ 646	КГ	0,06
	1/10-235	Изделия герметизирующие, уплотняющие, изолирующие		

П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5
21	1/10-235-20/681 1/10-240	ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15 ММХ20 М) Метизы и крепежные изделия	М2	1,180001
22	1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00007
23	1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00002
24	1/10-240-30-22/5	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 10Х50 ММ	1000 ШТ.	0,109837
25	1/10-240-50-16/6 1/55 1/55-50	ШАЙБА ПЛОСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) Материалы антикоррозионные и химически стойкие	КГ	0,01
26	1/55-50-30/20 5 5/10 5/10-10	ПАСТА КВАРЦЕВАЗЕЛИНОВАЯ Материалы для монтажных и специальных строительных работ Кабели, провода, муфты кабельные Кабели	КГ	0,045333
27	5/10-10-10-10-5/40 5/20 5/20-20	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ОГНЕСТОЙКИЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-FRLS 3Х1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА, С ТЕРМИЧЕСКИМ БАРЬЕРОМ ИЗ СЛЮДОСОДЕРЖАЩИХ ЛЕНТ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ ² , НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ Изделия для прокладки кабельных сетей Пластиковые системы для прокладки кабеля	1000 М	0,068
28	5/20-20-1/С514-3930-1 5/20-30	КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 20Х20 ММ Материалы и изделия для монтажа кабелей и проводов	М	22
29	5/20-30-1-4/10	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2	100 ШТ.	0,42
30	5/20-30-2/1	ПЕРЕМЫЧКА ГИБКАЯ ПГС-35-560 У2,5	ШТ.	2
31	5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	0,7
32	5/20-30-3/40	ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ.	0,04
33	5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,066667
34	5/20-30-5/3	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У153 У3,5 Прочие	1000 ШТ.	0,004
35	664-101-1Л	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-Х ПОЛЮСНЫЙ ВА47-29 С 6А	ШТ	1
36	664-101-2Л	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-Х ПОЛЮСНЫЙ ВА47-29 С 10А	ШТ	1

СОСТАВИЛ

(должность служащего)

ПРОВЕРИЛ

(должность служащего)

Т.А. МИХАЙЛЯК
(инициалы, фамилия)С.С. ЧЕРНЯКОВ
(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА
КОД ОБЪЕКТА
НАИМЕНОВАНИЕ
ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ
ШИФР ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ О ПОЖАРЕ ОБЩЕЖИТИЯ N1,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.ВИТЕБСК, УЛ.БАУМАНА, Д.20Б
0664-2026

0664-2026 ПС. ОП

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 170
(НОРМЫ 2022г.)
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (ПС, ОП) - ВЗАМЕН РАНЕЕ ВЫДАННОЙ НА СУММУ 14,736 ТЫС.РУБ. ПО ИЗМ.1
СТОИМОСТЬ 12,004 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2026г.
Цена одного человеко-часа 16,96 белорусских рублей

№ п/п	Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов, номер индивидуаль- ных норм расхода ресурсов и т.д.)	3	Единица измерения	5	Нормы затрат труда, человеко- час		Стоимость, белорусских рублей	
					На единицу измерения	Всего	На единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9

НАЧИСЛЕНИЯ: ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н24=42.23/15.49
1 ПРИМЕЧАНИЕ: К ДЛЯ ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000
2 ПРИМЕЧАНИЕ: КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000
3 ПРИМЕЧАНИЕ: БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)№0.000000#0.000000
ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И
СИЛОВОЕ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.
ДРУГОЕ
КОЭФФИЦИЕНТЫ: Н6=0.8

№ п/п	Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов, номер индивидуаль- ных норм расхода ресурсов и т.д.)	3	4	Единица измерения	Количество единиц измерения	Нормы затрат труда, человеко- час		Стоимость, белорусских рублей	
						На единицу измерения	Всего	На единицу измерения	Всего
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12
4	2-1-37 (Н24)	АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ II КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (КОБЩ) РАВНЫМ 40 ЗА КАЖДЫЙ КАНАЛ СВЫШЕ 40	СИСТЕМА	КАНАЛ	14	3,536	49,504	112,3	1572,2
5	2-1-38 (Н24)	ДО 79 ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАТИВУ РАСХОДА РЕСУРСОВ Ц2-1-37 ИТОГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА							
6	17-1 ИНСТРУКЦИЯ П.13.1	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ СРЕДСТВА ПО УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ -(34%) ИТОГО ПРОЧИЕ РАСХОДЫ							
ИТОГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА									
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ									
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ									
ВСЕГО ПО СМЕТЕ									

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ



(должность служащего)

(должность служащего)

Т.А. МИХАЙЛЯК
(инициалы, фамилия)

С.С. ЧЕРНЯКОВ
(инициалы, фамилия)

Расчет средств, учитывающих применение прогнозных индексов цен в строительстве (объект № 264)
Наименование объекта

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ О ПОЖАРЕ ОБЩЕЖИТИЯ №1, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.ВИТЕБСК, УЛ.БАУМАНА, Д.20Б

0664-2026

Код объекта
Дата разработки сметной документации (в ценах)
Дата начала строительства
Продолжительность строительства, мес
Итого по сводному сметному расчету на дату разработки сметной документации, тыс. руб., в т.ч.
стоимость СМР
прочие работы и затраты
оборудование
затраты, не подлежащие индексации

на 1 мая 2026г.
февраль 2027г.
2
159,882
126,871
11,813
19,709
1,489

Индексы изменения стоимости, применяемые для определения стоимости на дату начала строительства

	2026	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
прогнозных индексов стоимости СМР						1,0090	1,0181	1,0273	1,0365	1,0458	1,0552	1,0647	1,0743
прогнозных индексов прочих работ и затрат						1,0119	1,0239	1,0361	1,0484	1,0609	1,0735	1,0863	1,0992
прогнозных индексов на оборудование						1,0026	1,0052	1,0078	1,0104	1,0130	1,0156	1,0182	1,0208
	2027	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
прогнозных индексов стоимости СМР		1,0835											
прогнозных индексов прочих работ и затрат		1,1118											
прогнозных индексов на оборудование		1,0233											

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов в строительстве на дату начала строительства (п.34.1), тыс. руб., в т.ч.

12,374
10,594
1,321
0,459

172,256
137,465
13,134
20,168
1,489

Итого по сводному сметному расчету на дату начала строительства, тыс. руб., в т.ч.

стоимость СМР
прочие работы и затраты
оборудование

стоимость СМР
прочие работы и затраты
оборудование
затраты, не подлежащие индексации

Месяц выполнения работ	Нормы задатка в строительстве по месяцам, %	Стоимость СМР, тыс. руб.	Прогнозные индексы стоимости СМР, применяемые для определения средств в период продолжительности строительства	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов в период продолжительности строительства, тыс. руб.	Стоимость прочих затрат, тыс. руб.	Прогнозные индексы затрат, применяемые для определения средств в период продолжительности строительства	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов прочих затрат, период продолжительности строительства, тыс. руб.	Удельный вес стоимости монтируемого оборудования, %	Стоимость оборудования, тыс. руб.	Прогнозные индексы стоимости оборудования, применяемые для определения средств в период продолжительности строительства	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов оборудования в период продолжительности строительства, тыс. руб.	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов в период продолжительности строительства, тыс. руб.
Итого на дату начала строительства, тыс.руб.		137,465			13,134				20,168			
Февраль 2027	50,00	68,733	1,0086	0,591	6,567	1,0115	0,076	100,00	20,168	1,0024	0,048	0,715
Март 2027	50,00	68,733	1,0173	1,189	6,567	1,0231	0,152	0,00	0,000	1,0048	0,000	1,341

Итого средства, учитывающие применение прогнозных индексов в период продолжительности строительства (п.34.2), тыс. руб., в т.ч.

2,056
1,780
0,228
0,048

стоимость СМР
прочие работы и затраты
оборудование

Объекта №0664-2026 «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ О ПОЖАРЕ ОБЩЕЖИТИЯ №1, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.ВИТЕБСК, УЛ.БАУМАНА, Д.20Б» на следующее оборудование:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЙ 2026г.

НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ, РУБ. С НДС	
			ЕДИНИЦЫ	ОБЩАЯ
3	4	5	6	7
БЛОК СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ С2000-СП1	ШТ	2	131,64	263,28
УСТРОЙСТВО КОММУТАЦИОННОЕ УК-ВК/14	ШТ	2	48,76	97,52
УСТРОЙСТВО-ДОСТУПА УД-1	ШТ	2	15,6	31,2
КЛЮЧ ДОСТУПА DS 1990А	ШТ	6	2	12
РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ РИП-24-4/40МЗ-Р-RS	ШТ	1	561,64	561,64
РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИРПА124/3-12	ШТ	1	964,92	964,92
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 40АЧ	ШТ	4	295,6	1182,4
РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИРПА124/2-6	ШТ	1	866,41	866,41
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 26АЧ	ШТ	2	127,42	254,84
СВЕТОЗВУКОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ АСТО12/1	ШТ	18	61,14	1100,52
УСТРОЙСТВО ОБЪЕКТОВОЕ ОКОНЕЧНОЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ О ЧС "МОЛНИЯ"	ШТ	1	1059,26	1059,26
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ОПОВЕЩЕНИЯ БУ-40	ШТ	1	515,83	515,83
БЛОК МИКРОФОННЫЙ БМ	ШТ	1	770,04	770,04
БЛОК ИНДИКАЦИИ БИ-8	ШТ	1	271,5	271,5
БЛОК КОММУТАЦИОННЫЙ БК-4	ШТ	3	341,42	1024,26
УСИЛИТЕЛЬ ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ УТ-20	ШТ	1	251,78	251,78
УСИЛИТЕЛЬ ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ УТ-100	ШТ	3	570,14	1710,42
РЕЧЕВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОПР К-1У	ШТ	121	43,09	5213,89
РЕЧЕВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОПР К-1	ШТ	3	47,2	141,6
РЕЧЕВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ ТАНГО ОП1Т-В3	ШТ	2	128,71	257,42
СВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ АСТО12/1-КМ-2	ШТ	1	190,97	190,97
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 6В, 1,3АЧ	ШТ	1	13	13
РЕПИТЕР Р-485-3	ШТ	2	529,85	1059,7
ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ С2000М ИСП.02 (2RS485)	ШТ	1	498,78	498,78
БЛОК ИНДИКАЦИИ С2000-БКИ 2RS485	ШТ	1	348,5	348,5
БЛОК ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ СИГНАЛ-10 2RS485	ШТ	5	175,32	876,6
МОДУЛЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАГРУЗКИ МПН	ШТ	1	4,22	4,22
РЕЗИСТОР 2,7КОМ	ШТ	12	1,26	15,12
РЕЗИСТОР 1,5КОМ	ШТ	5	1,26	6,3
РЕЗИСТОР 10КОМ	ШТ	6	1,26	7,56
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-Х ПОЛЮСНЫЙ ВА47-29 С 6А	ШТ	1	5,9	5,9
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-Х ПОЛЮСНЫЙ ВА47-29 С 10А	ШТ	1	8,8	8,8

ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ**19586**

ИТОГО ТРАНСПОРТ

392

СОСТАВИЛ

ГИП



Т.А. МИХАЙЛЯК

Н.И. ЛАПОУХОВА

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА
КОД ОБЪЕКТА

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ О ПОЖАРЕ ОБЩЕЖИТИЯ N1,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.ВИТЕБСК, УЛ.БАУМАНА, Д.20Б
0664-2026

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ НА ОБЪЕКТ (РАСШИРЕННЫЙ ВАРИАНТ)
(НОРМЫ 2022г.)

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ О ПОЖАРЕ ОБЩЕЖИТИЯ N1, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
Г.ВИТЕБСК, УЛ.БАУМАНА, Д.20Б

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2026г.

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ						
НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ТЕКУЩИХ ЦЕН НА РЕСУРСЫ						
1	1/10-80-30/50	ТАЛЫК ТЕХНИЧЕСКИЙ МОЛОТОЙ	Т	0,020753	2610	54,17
2	1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00014	5040	0,71
3	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,876706	4,37	3,83
4	1/10-170-10/105	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 4-8 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	0,1	2,6	0,26
5	1/10-170-10/115	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ	ШТ.	251,15437	2,96	743,42
6	1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	11,924904	5,72	68,21
7	1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	0,261386	3,88	1,01
8	1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ	ШТ.	0,359406	3,62	1,3
9	1/10-180-20/113	РАБОТ 5П 180Х6Х22 ШУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0,886306	5,95	5,27
10	1/10-230-35/105	КЛЕЙ ВК-11	КГ	0,09505	726	69,01
11	1/10-230-35/275	КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ 88 СА	КГ	0,03	34,06	1,02
12	1/10-230-40- 20/127	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00001	6007,2	0,06
13	1/10-230-45-5/186	ЛАК НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ НЦ-218	КГ	0,012	17,33	0,21
14	1/10-230-45- 10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	0,49	10,44	5,12
15	1/10-230-50-15/39	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ 646	КГ	0,06	6,26	0,38

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
16	1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	0,0768	5,56	0,43
17	1/10-230-55-5/22	ВЯЖУЩЕЕ ГИПСОВОЕ МАРКИ Г-4 НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩЕЕ (Б), СРЕДНЕГО ПОМОЛА (II) (ФАСОВАННОЕ)	Т	0,00231	383,93	0,89
18	1/10-235-3/83	НИТКИ СУРОВЫЕ	КГ	0,002	20,06	0,04
19	1/10-235-20/681	ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15 ММХ20 М)	М2	52,062354	6,8	354,02
20	1/10-240-10- 10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00007	4110,01	0,29
21	1/10-240-15/250	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ 6-10 ММ ДЛИНОЙ 50 ММ	КГ	0,006	4,84	0,03
22	1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00002	5316,04	0,11
23	1/10-240-30-22/5	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 10Х50 ММ	1000 ШТ.	10,943538	35,41	387,51
24	1/10-240-30- 30/354	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6Х40 ММ	100 ШТ.	0,8	4,1	3,28
25	1/10-240-30- 30/362	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6Х60 ММ	100 ШТ.	0,08	5,92	0,47
26	1/10-240-50-16/6	ШАЙБА ПЛОСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	КГ	0,01	7,96	0,08
27	1/10-240-55-10/75	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5Х40 ММ	Т	0,000081	5448	0,44
28	1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,49901	5,92	2,95
29	1/55-50-30/20	ПАСТА КВАРЦЕВАЗЕЛИНОВАЯ	КГ	1,741412	31	53,98
30	5/10-10-10-10- 5/40	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ОГНЕСТОЙКИЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-FRLS 3Х1,5- 0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКА, С ТЕРМИЧЕСКИМ БАРЬЕРОМ ИЗ СЛЮДОСОДЕРЖАЩИХ ЛЕНТ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	0,068	3654	248,47
31	5/10-10-60-5-1/21	КАБЕЛЬ С ОДНОПРОВОЛОЧНЫМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ КСВВНГ(А)-LS, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО- ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,5 ММ	1000 М	2,1	357,61	750,98
32	5/20-20-1/3	КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 16Х16 ММ	М	2000	1,27	2540
33	5/20-20-1/8	КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 40Х25 ММ	М	30	3,28	98,4
34	5/20-20-1/22	КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 25Х25 ММ	М	500	3,11	1555
35	5/20-20-3-1/5	ТРУБА ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ПВХ, ДИАМЕТР 40 ММ	М	24	3,91	93,84
36	5/20-20-3-4/10	ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КГ	0,00266	19,46	0,05

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
37	5/20-30-1-4/10	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2	100 ШТ.	22,13	6,77	149,82
38	5/20-30-2/1	ПЕРЕМЫЧКА ГИБКАЯ ПГС-35-560 У2,5	ШТ.	2	7,67	15,34
39	5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	34,6	8,99	311,05
40	5/20-30-3/23	СКОБА К 145 У2	10 ШТ.	2,019804	11,76	23,75
41	5/20-30-3/28	СКОБА К1157 У3	1000 ШТ.	0,020198	936	18,91
42	5/20-30-3/40	ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ.	0,04	374,4	14,98
43	5/20-30-4/4	ВТУЛКА В42 УХЛ2	100 ШТ.	0,042772	22,8	0,98
44	5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	3,458824	9,31	32,2
45	5/20-30-5/3	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У153 У3,5	1000 ШТ.	0,004	74,78	0,3
46	5/20-40-2/4	ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У479 У3	10 ШТ.	0,427723	109,74	46,94
47	5/20-40-3/3	ЗАГЛУШКА У470	10 ШТ.	0,237624	6,6	1,57
48	5/30-30-3-4/125	КОРПУС ЩИТА С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ ЩМП РАЗМЕРОМ 800Х650Х250 ММ IP31	ШТ.	1	182,4	182,4
49	5/30-30-3-4/150	КОРПУС ЩИТА С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ ЩМП РАЗМЕРОМ 1200Х750Х300 ММ IP31	ШТ.	1	285,6	285,6
50	5/30-40-2/24	ЛЕНТА ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЭТСАР	КГ	0,021	99,9	2,1
51	5/50-20-3/1	ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ МАРКИ ММ (МЯГКАЯ) ДИАМЕТРОМ 1-3 ММ И ВЫШЕ	Т	0,000002	61392	0,12
52	5/50-70-2/2	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС61	Т	0,000475	340552,54	161,76
53	5/50-70-2/6	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС40	Т	0,000017	189777,6	3,23
54	5/50-70-2/7	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС40	КГ	1,137	189,78	215,78
55	5/50-70-3/7	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ВЫСШЕГО СОРТА	КГ	0,1377	58,8	8,1
56	5/60-20-2/2	КОРОБКА ТЕЛЕФОННАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КРТ-10	ШТ.	2	17,03	34,06
57	5/70-10-1-1/2	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ИП212-5М	ШТ.	238	25,72	6121,36
МАТЕРИАЛЫ ПРИНЯТЫЕ ПО АНАЛОГАМ НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ТЕКУЩИХ ЦЕН НА РЕСУРСЫ						
58	3/1-150-10-30/С300-60304-1	КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ КЗА 310	ШТ.	2	23,46	46,92
59	5/10-10-60-3/С505-2200-1	КАБЕЛЬ ПАРНОЙ СКРУТКИ С ОДНОПРОВОЛОЧНЫМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ КМВЭВНГ(А)-LS, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, С ЭКРАНОМ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 1Х2Х0,5 ММ2	1000 М	0,01	1024,4	10,24
60	5/10-10-60-3/С505-2205-1	КАБЕЛЬ ПАРНОЙ СКРУТКИ С ОДНОПРОВОЛОЧНЫМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ КМВЭВНГ(А)-LS, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, С ЭКРАНОМ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 1Х2Х0,75 ММ2	1000 М	1,25	1722,77	2153,46

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
61	5/10-10-60-5- 1/C507-100-1511	КАБЕЛЬ С ОДНОПРОВОЛОЧНЫМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ КСВВНГ(А)-LS, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО- ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 12Х0,5 ММ	1000 М	0,1	1972,02	197,2
62	5/20-10-8/C541- 16710-311	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КРТ-24-2	ШТ.	2	13,42	26,84
63	5/20-10-8/C541- 16710-321	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ 158Х118Х80 ММ С DIN-РЕЙКОЙ	ШТ.	1	24,68	24,68
64	5/20-20-1/C514- 3930-1	КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 20Х20 ММ	М	22	1,69	37,18
65	5/20-30-3/C552- 3000-1	ДЕРЖАТЕЛЬ С ЗАЩЕЛКОЙ ДЛЯ РУБ ДИАМЕТРОМ 40 М	ШТ.	30	1,85	55,5
66	5/20-40-4/C551- 9900-91	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ ПОЖАРНЫЙ ИП 109-05-А2М	ШТ.	7	5,44	38,08
67	5/30-30-4- 12/C551-26450-1	КРОНШТЕЙН ПОТОЛОЧНЫЙ	ШТ.	1	39,94	39,94
68	5/70-10-1-1/C552- 6010-151	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ АС-05М1	ШТ.	10	18,6	186
69	5/90-20/C544- 9409-51	ЗНАК "УКАЗАТЕЛЬ ВКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	ШТ.	9	1,57	14,13
		Прочие				
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				17506
		ИТОГО ТРАНСПОРТ				880



СОСТАВИЛ

Т.А. МИХАЙЛЯК
(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

С.С. ЧЕРНЯКОВ
(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ О ПОЖАРЕ ОБЩЕЖИТИЯ №1,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.ВИТЕБСК, УЛ.БАУМАНА, Д.20Б
0664-2026

КОД ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ОТХОДОВ
(НОРМЫ 2022г.)

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2026Г. (дата разработки)

№ локальной сметы / объектной сметы	Отходы			Мероприятия по обращению с отходами, тысяч белорусских рублей			Всего, тысяч белорусских рублей
				средства на перевозку отходов (погрузка, транспортировка, разгрузка)	средства, связанные с приемом, использованием, обезвреживанием, захоронением, хранением отходов	экологический налог	
	код	наименование	объемная масса (количество), т (шт, м.п.)	5	6	7	
1	2	3	4				8
Объектная смета №1 Лок.см.№100	5711601	Поливинилхлорид (короб электротехнический трубы ПВХ, коробки ПВХ)	30м ----- 0,012т	0,00015924	0,0288		0,0290



СОСТАВИЛ

Т.А. МИХАЙЛЯК
(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

С.С. ЧЕРНЯКОВ
(инициалы, фамилия)

Расчет стоимости услуг
по организации и обеспечению строительства при осуществлении функции заказчика.

Наименование объекта: «Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации оповещения о пожаре общежития № 1, расположенного по адресу: г. Витебск ул. Баумана, д. 20Б»

Наименование Заказчика: УО «Витебская ордена «Знак почета» государственная академия ветеринарной медицины».

Предельная стоимость строительства на 01.05.2026 составляет: 150 тыс. бел. руб.

Предельная стоимость строительства на 01.01.2025 составляет: $150/(1,028 \cdot 1,130) = 111,91$ тыс. бел. руб.

Суст.норм-дн = 451,89 бел.руб.

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Расчет	Итого
1	Разработка и согласование задания на проектирование	НЗТ 8.02.ИО-2023 табл. 2,3 Хоб=111,91 Х= до 100 000 НЗТмин= 1 Коэффициент усложнения инжиниринга, обусловленного видом экономической деятельности согласно таблице 2.4. приложения 2: Кэд= 1,0 С ₁ = НЗТ1*С НЗТ1= НЗТ*Кэд	$1,0 \cdot 1,0 \cdot 451,89$	451,89
2	Организация общего руководства проектированием и планированием строительства	НЗТ 8.02.ИО-2023 табл. 1,1 Хоб= 111,91 Хмин= 110,86 НЗТмин= 0,5 Хмакс= 221,54 НЗТмакс= 0,9 С ₂ = НЗТ2*С НЗТ2= (НЗТмин+(НЗТмакс-НЗТмин)/(Хмакс-Хмин))*(Хоб-Хмин))	$(0,5+(0,9-0,5)/(221,54-110,86)) \cdot (111,91-110,86) \cdot 451,89$	227,66
3	Организация выбора подрядных организаций на выполнение отдельных видов обследовательских, проектных, изыскательских, строительных, монтажных и иных видов работ, услуг	НЗТ 8.02.ИО-2023 табл.3.2 Хоб= до 50 тыс. руб КИО.302=0,5 НЗТмин= 1,0 С ₃ = НЗТ3*С НЗТ3= НЗТ*К	$1,0 \cdot 0,5 \cdot 451,89$	225,95
4	Обеспечение финансированием строительства, осуществление финансового контроля за строительством и учет затрат заказчика (застройщика).	НЗТ 8.02.ИО-2023 табл. 1,1 Хоб= 111,91 Хмин= 110,86 НЗТмин= 0,9 Хмакс= 221,54 НЗТмакс= 1,8 С ₄ = НЗТ4*С НЗТ4= (НЗТмин+(НЗТмакс-НЗТмин)/(Хмакс-Хмин))*(Хоб-Хмин))	$(0,9+(1,8-0,9)/(221,54-110,86)) \cdot (111,91-110,86) \cdot 451,89$	410,56
5	Общее руководство строительством	НЗТ 8.02.ИО-2023 табл. 1,1 Хоб= 111,91 Хмин= 110,86 НЗТмин= 2,3 Хмакс= 221,54 НЗТмакс=4,4 С ₅ = НЗТ5*С НЗТ5= (НЗТмин+(НЗТмакс-НЗТмин)/(Хмакс-Хмин))*(Хоб-Хмин))	$(2,3+(4,4-2,3)/(221,54-110,86)) \cdot (111,91-110,86) \cdot 451,89$	1 048,35
6	Осуществление технического надзора за выполнением строительных, монтажных и пусконаладочных работ	НЗТ 8.02.ИО-2023 табл. 1,1 Хоб= 111,91 Хмин= 110,86 НЗТмин= 3,9 Хмакс= 221,54 НЗТмакс= 7,4 С ₆ = НЗТ6*С НЗТ6= (НЗТмин+(НЗТмакс-НЗТмин)/(Хмакс-Хмин))*(Хоб-Хмин))	$(3,9+(7,4-3,9)/(221,54-110,86)) \cdot (111,91-110,86) \cdot 451,89$	1 777,38
7	Организация приемки объекта в эксплуатацию	НЗТ 8.02.ИО-2023 табл. 1,1 Хоб= 111,91 Хмин= 110,86 НЗТмин= 0,4 Хмакс= 221,54 НЗТмакс= 0,5 С ₇ = НЗТ7*С НЗТ7= (НЗТмин+(НЗТмакс-НЗТмин)/(Хмакс-Хмин))*(Хоб-Хмин))	$(0,4+(0,5-0,4)/(221,54-110,86)) \cdot (111,91-110,86) \cdot 451,89$	181,18
8	Всего нормативная стоимость услуги	Снорм= С ₁ +С ₂ +С ₃ +С ₄ +С ₅ +С ₆ +С ₇	$451,89+227,66+225,95+410,56+1048,35+1777,38+181,18$	4 322,97

Всего стоимость проектных работ составляет: 4322,97 (Четыре тысячи триста двадцать два белорусских рубля 97 копеек) без НДС.

Составил: Зам.директор - ГИП ООО "Центр КИРБИС"

А.Г. Жаголкин

Согласована

Ответственный представитель Заказчика



О.С. Корсикова

Смета

затрат на осуществления авторского надзора

Наименование объекта: «Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации оповещения о пожаре общежития № 1, расположенного по адресу: г. Витебск ул. Баумана, д. 20Б».

Наименование Заказчика: УО «Витебская ордена «Знак почета» государственная академия ветеринарной медицины».

Наименование Подрядчика: ООО «Центр КИРБИС».

№ п.п.	Вид работ	Обоснование цен	Итого
	Расчет стоимости		
	Пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре	СНЗТ 29-2026 табл. 2.1.	
1	97,176 тыс. руб. - сметная стоимость СМР объекта, исчисленная по графам 3-6 ССР на 01.05.2026 Произведенные фактических индексов цен в строительстве с 01.01.2026 по 01.05.2026: 1,028 Продолжительность строительства - 2,0 мес. Сметная стоимость СМР на 01.01.2025 г.: Хоб=97,176/1,028=94,53 тыс. руб. Хоб=94,53тыс.руб.; Хмин=75,0; Хмакс=150,0; НЗТмин=1,68; НЗТмакс=2,45 Корректирующий коэффициент согласно п.1 приложения 1 $K_{29,108} = 1,2$ Коэффициент усложнения проектирования для видов экономической деятельности согласно таблице 1.3. приложения 1 Кэд=1 - Жилые здания Разряд сложности - 14,3 Кср.разр.=1,022 $НЗТб1=(НЗТмин+(НЗТмакс-НЗТмин)/(Хмакс-Хмин))*(Хоб-Хмин))*K_{ср.разр.}*K_{29.108}*K_{эд}$	2,306	
2	Итого норма затрат трудовых ресурсов, чел.-дней: НЗТб=НЗТб1		2,306
3	В14 р чел.-дн - стоимость 1 чел.-дня работы специалиста 14 разр. на 2026 г.- Постановление МАиС №144 от 17.12.2025.		442,02
4	Ув разд. – удельный вес времени использования трудовых ресурсов - 100% -МУ НЗТ 8.01.00-2014 п. 17.		1,0
5	Итого базовая стоимость основных проектных работ: БСрес=442,02*1*2,306		1 019,30

Всего стоимость проектных работ в текущих ценах: 1 019,30 (Одна тысяча девятнадцать белорусских рублей 30 копеек) без НДС.

Директор ООО «Центр КИРБИС»

/ Т. И. Жаголкина /

Зам. директора - ГИП ООО «Центр КИРБИС»

/ А. Г. Жаголкин /

Ответственный представитель Заказчика

М.П.

