

Заказчик			УНП
Генподрядчик	(наименование организации)		УНП
(Подрядчик)	(наименование организации)		УНП
Субподрядчик	(наименование организации)		УНП
Объект	ВОЗВЕДЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В КВАРТАЛЕ УЛИЦ БАГРАТИОНА-ФИЛИМОНОВА-ПЕРВОГО ПЕРЕУЛКА МЕТАЛЛИСТОВ В Г. МИНСКЕ. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. (ЛБГОТА ПО НДС)		
Часть объекта	(наименование, адрес)		
Договор подряда (субподряда)	от 13.10.2026 № (дата, номер)		
Дополнительное соглашение	от № (дата, номер)		
Источник финансирования			

Расчет стоимости работ

Смета составлена в ценах на **1 ДЕКАБРЯ 2025 г.** Цены **с НДС** Регион **г. Минск** Тарифная ставка **14.47** руб.
(дата разработки) (вид цены) (название региона строительства) 4 разряда

Номер		Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудо- затраты, чел.час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб.					
пп	по смете					Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
							Всего	в т.ч. зарплата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Смета: 1769. 502. СНОС ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ Г. МИНСК, ПРОЕЗД МЕТАЛЛИСТОВ, Д. 4

Ж000000/29000 ДЕМОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ

1.	1.	E46-40-3 (65.72 / 69.89)	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ И ЧЕРЕПИЦЫ Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 14.47	<u>100 М2 П</u> 0.6421	<u>60.22</u> 38.67	<u>749.3</u> 481.13	<u>51.08</u> 32.80	<u>27.12</u> 17.41			<u>800.38</u> 513.93
2.	2.	E46-40-1 (65.72 / 69.89)	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 14.47	<u>100 М2 П</u> 0.6247	<u>15.6</u> 9.75	<u>194.11</u> 121.26	<u>27.70</u> 17.30	<u>14.93</u> 9.33			<u>221.81</u> 138.56
3.	3.	E46-40-2 (65.72 / 69.89)	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 14.47	<u>100 М2 П</u> 0.079	<u>9.31</u> 0.74	<u>115.84</u> 9.15	<u>7.50</u> 0.59	<u>3.98</u> 0.31			<u>123.34</u> 9.74
4.	4.	E46-80-2 (65.72 / 69.89)	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗРУШИТЕЛЯ НА БАЗЕ ЭКСКАВАТОРА (ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ) Кф Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 14.47	<u>100 М3</u> 2.594			<u>3 289.96</u> 8534.16	<u>771.60</u> 2001.53			<u>3 289.96</u> 8534.16
5.	5.	E46-80-2 (65.72 / 69.89)	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗРУШИТЕЛЯ НА БАЗЕ ЭКСКАВАТОРА SOLAR-340 LC-V (ФУНДАМЕНТЫ) Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 14.47	<u>100 М3</u> 0.0726			<u>6 579.91</u> 477.70	<u>1 543.19</u> 112.04			<u>6 579.91</u> 477.70
6.	6.	ПО	ДЛЯ ДЕМОНТАЖА ФУНДАМЕНТОВ								
7.	7.	E1-12-24 (65.72 / 69.89)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ В КОТЛОВАНАХ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 14.47	<u>1000 М3</u> 0.02			<u>2 072.58</u> 41.45	<u>568.20</u> 11.36			<u>2 072.58</u> 41.45
8.	8.	E1-27-1 (65.72 / 69.89)	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 14.47	<u>1000 М3</u> 0.02			<u>422.14</u> 8.44	<u>128.00</u> 2.56			<u>422.14</u> 8.44

ИТОГО прямые затраты по разделу

ОХР и ОПР

Плановая прибыль

ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью

Ж000000/29000 ОТХОДЫ ОТ ДЕМОНТАЖА

9.	9.	E46-80-3 (65.72 / 69.89)	ПОГРУЗКА МАТЕРИАЛОВ ОТ РАЗБОРКИ ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОТРАНСПОРТ Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 14.47	<u>100 М3</u> 0.2185			<u>154.31</u> 33.72	<u>37.65</u> 8.23			<u>154.31</u> 33.72
10.	10.	C310-35.1 (65.72 / 69.89)	ПЕРЕВОЗКА ДО 35 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	<u>1</u> 15.295				<u>17.58</u> 268.89			<u>17.58</u> 268.89
11.	11.	C999-9900- Д	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ, ПОЛИГОН ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА. ДЕРЕВЯННЫЕ ОТХОДЫ.	<u>М3</u> 21.85				<u>48.00</u>			<u>48.00</u> 1048.80

Номер		Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудо- затраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб.					Общая стоимость
пп	по смете					Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материальные ресурсы	Транспорт	
							Всего	в т.ч. зарплата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	12.	E46-80-3 (65.72 / 69.89)	ПОГРУЗКА МАТЕРИАЛОВ ОТ РАЗБОРКИ ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОТРАНСПОРТ Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 14.47	<u>100 МЗ</u> 0.432			<u>154.31</u> 66.66	<u>37.65</u> 16.26			<u>154.31</u> 66.66
13.	13.	C310-35.1 (65.72 / 69.89)	ПЕРЕВОЗКА ДО 35 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	<u>I</u> 0.36						<u>17.58</u> 6.33	<u>17.58</u> 6.33
14.	14.	C999-9900- A	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ, ПОЛИГОН ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА.ОТХОДЫ А/Ц ЛИСТОВ	<u>МЗ</u> 0.432					<u>96.00</u>		<u>96.00</u> 41.47
15.	15.	E46-80-3 (65.72 / 69.89)	ПОГРУЗКА МАТЕРИАЛОВ ОТ РАЗБОРКИ ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОТРАНСПОРТ Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 14.47	<u>100 МЗ</u> 0.726			<u>154.31</u> 112.03	<u>37.65</u> 27.33			<u>154.31</u> 112.03
16.	16.	C310-35.1 (65.72 / 69.89)	ПЕРЕВОЗКА ДО 35 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	<u>I</u> 13.475						<u>17.58</u> 236.89	<u>17.58</u> 236.89
17.	17.	C999-9900- K	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ, ПОЛИГОН ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА.ОТХОДЫ КИРПИЧА	<u>МЗ</u> 7.26					<u>36.00</u>		<u>36.00</u> 261.36
18.	18.	E46-80-3 (65.72 / 69.89)	ПОГРУЗКА МАТЕРИАЛОВ ОТ РАЗБОРКИ ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОТРАНСПОРТ Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 14.47	<u>100 МЗ</u> 0.802833			<u>154.31</u> 123.89	<u>37.65</u> 30.23			<u>154.31</u> 123.89
19.	19.	C310-35.1 (65.72 / 69.89)	ПЕРЕВОЗКА ДО 35 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	<u>I</u> 9.634						<u>17.58</u> 169.37	<u>17.58</u> 169.37
20.	20.	C999-9900- C	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ, ПОЛИГОН ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА.ОТХОДЫ СМЕШАННЫЕ	<u>I</u> 8.03					<u>48.00</u>		<u>48.00</u> 385.44
ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОПР Плановая прибыль ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью					0.00	0.00	336.30	82.05	0.00	681.48	2754.85 53.93 57.34 2866.12
ИТОГО прямые затраты по смете ОХР и ОПР Плановая прибыль ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью Смета: 1769. 503. СНОС ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ Г. МИНСК, ПРОЕЗД МЕТАЛЛИСТОВ, Д. 6 Ж000000/29000 ДЕМОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ					49.16	611.54	9448.74	2236.59	0.00	681.48	12478.83 1871.80 1990.55 16341.18
21.	1.	E46-40-3 (65.72 / 69.89)	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ И ЧЕРЕПИЦЫ Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 14.47	<u>100 М2 П</u> 1.9563	<u>60.22</u> 117.81	<u>749.3</u> 1465.86	<u>51.08</u> 99.93	<u>27.12</u> 53.05			<u>800.38</u> 1565.79
22.	2.	E46-80-2 (65.72 / 69.89)	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗРУШИТЕЛЯ НА БАЗЕ ЭКСКАВАТОРА SOLAR-340 LC-V (ФУНДАМЕНТЫ, СТЕНЫ ИЗ ШЛАКОБЕТОНА, КИРПИЧА. ДЫМОВАЯ ТРУБА) Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 14.47	<u>100 МЗ</u> 2.4318			<u>6 579.91</u> 16001.03	<u>1 543.19</u> 3752.73			<u>6 579.91</u> 16001.03
23.	3.	E46-80-1 (65.72 / 69.89)	РАЗБОРКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗРУШИТЕЛЯ НА БАЗЕ ЭКСКАВАТОРА SOLAR-340 LC-V (БАЛКОННАЯ ПЛИТА) Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 14.47	<u>100 МЗ</u> 0.0092			<u>9 166.81</u> 84.33	<u>2 167.84</u> 19.94			<u>9 166.81</u> 84.33
ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОПР Плановая прибыль ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью Ж000000/29000 ОТХОДЫ ОТ ДЕМОНТАЖА					117.81	1465.86	16185.29	3825.72	0.00	0.00	17651.15 3477.62 3698.29 24827.06
24.	4.	E46-80-3 (65.72 / 69.89)	ПОГРУЗКА МАТЕРИАЛОВ ОТ РАЗБОРКИ ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОТРАНСПОРТ Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 14.47	<u>100 МЗ</u> 0.257667			<u>263.01</u> 67.77	<u>77.87</u> 20.06			<u>263.01</u> 67.77
25.	5.	C310-35.1 (65.72 / 69.89)	ПЕРЕВОЗКА ДО 35 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	<u>I</u> 15.46						<u>17.58</u> 271.79	<u>17.58</u> 271.79

Номер		Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудо- затраты, чел.-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб.					
пп	по смете					Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
							Всего	в т.ч. зарплата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	6.	C999-9900-Д	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ, ПОЛИГОН ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА. ДЕРЕВЯННЫЕ ОТХОДЫ.	<u>МЗ</u> 25.77					48.00		48.00 1236.96
27.	7.	E46-80-3 (65.72 / 69.89)	ПОГРУЗКА МАТЕРИАЛОВ ОТ РАЗБОРКИ ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОТРАНСПОРТ Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 14.47	<u>100 МЗ</u> 0.201042			263.01 52.88	77.87 15.66			263.01 52.88
28.	8.	C310-35.1 (65.72 / 69.89)	ПЕРЕВОЗКА ДО 35 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	<u>Т</u> 48.25						17.58 848.24	17.58 848.24
29.	9.	C999-9900-Б	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ, ПОЛИГОН ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА. ОТХОДЫ БЕТОННЫЕ	<u>МЗ</u> 20.1					36.00		36.00 723.60
30.	10.	E46-80-3 (65.72 / 69.89)	ПОГРУЗКА МАТЕРИАЛОВ ОТ РАЗБОРКИ ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОТРАНСПОРТ Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 14.47	<u>100 МЗ</u> 0.009583			263.01 2.52	77.87 0.75			263.01 2.52
31.	11.	C310-35.1 (65.72 / 69.89)	ПЕРЕВОЗКА ДО 35 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	<u>Т</u> 2.3						17.58 40.43	17.58 40.43
32.	12.	C999-9900-ЖБ	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ, ПОЛИГОН ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА. ОТХОДЫ Ж/БЕТОННЫЕ	<u>МЗ</u> 0.96					36.00		36.00 34.56
33.	13.	E46-80-3 (65.72 / 69.89)	ПОГРУЗКА МАТЕРИАЛОВ ОТ РАЗБОРКИ ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОТРАНСПОРТ Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 14.47	<u>100 МЗ</u> 0.0215			263.01 5.65	77.87 1.67			263.01 5.65
34.	14.	C310-35.1 (65.72 / 69.89)	ПЕРЕВОЗКА ДО 35 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	<u>Т</u> 2.15						17.58 37.80	17.58 37.80
35.	15.	C999-9900-А	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ, ПОЛИГОН ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА.ОТХОДЫ А/Ц ЛИСТОВ	<u>МЗ</u> 2.15					96.00		96.00 206.40
36.	16.	E46-80-3 (65.72 / 69.89)	ПОГРУЗКА МАТЕРИАЛОВ ОТ РАЗБОРКИ ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОТРАНСПОРТ Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 14.47	<u>100 МЗ</u> 0.149222			263.01 39.25	77.87 11.62			263.01 39.25
37.	17.	C310-35.1 (65.72 / 69.89)	ПЕРЕВОЗКА ДО 35 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	<u>Т</u> 26.86						17.58 472.20	17.58 472.20
38.	18.	C999-9900-К	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ, ПОЛИГОН ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА.ОТХОДЫ КИРПИЧА	<u>МЗ</u> 14.92					36.00		36.00 537.12
39.	19.	E46-80-3 (65.72 / 69.89)	ПОГРУЗКА МАТЕРИАЛОВ ОТ РАЗБОРКИ ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОТРАНСПОРТ Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 14.47	<u>100 МЗ</u> 0.958611			263.01 252.12	77.87 74.65			263.01 252.12
40.	20.	C310-35.1 (65.72 / 69.89)	ПЕРЕВОЗКА ДО 35 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	<u>Т</u> 172.55						17.58 3033.43	17.58 3033.43
41.	21.	C999-9900-III	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ, ПОЛИГОН ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА.ОТХОДЫ ШЛАКОБЕТОНА	<u>МЗ</u> 95.86					36.00		36.00 3450.96
42.	22.	E46-80-3 (65.72 / 69.89)	ПОГРУЗКА МАТЕРИАЛОВ ОТ РАЗБОРКИ ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОТРАНСПОРТ Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 14.47	<u>100 МЗ</u> 0.384889			263.01 101.23	77.87 29.97			263.01 101.23
43.	23.	C310-35.1 (65.72 / 69.89)	ПЕРЕВОЗКА ДО 35 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	<u>Т</u> 69.28						17.58 1217.94	17.58 1217.94
44.	24.	C999-9900-С	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ, ПОЛИГОН ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА.ОТХОДЫ СМЕШАННЫЕ	<u>Т</u> 38.49					48.00		48.00 1847.52
ИТОГО прямые затраты по разделу					0.00	0.00	521.42	154.38	0.00	5921.83	14480.37
ОХР и ОПР											101.46

Номер		Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудо- затраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб.											
пп	по смете					Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость						
							Всего	в т.ч. зарплата									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
		Плановая прибыль															
		ИТОГО по разделу с ОХР ОНР и Плановой прибылью									107.89						
		ИТОГО прямые затраты по смете									14689.72						
		ОХР и ОНР									117.81	1465.86	16706.71	3980.10	0.00	5921.83	32131.52
		Плановая прибыль														3579.08	
		ИТОГО по смете с ОХР ОНР и Плановой прибылью														3806.18	
																39516.78	
1.		ИТОГО прямые затраты по акту				166.97	2077.40	26155.45	6216.69	0.00	6603.31	44610.35					
		в том числе:															
Качество работ соответствует требованиям технических мероприятий																	

Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов

Расчет стоимости работ по объекту строительства

Составлен в ценах на 1 ДЕКАБРЯ 2025 г. Цены с НДС
(дата разработки) (вид цены)

№ пп	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
		в ценах составления сметы на 1 ДЕКАБРЯ 2025	в ценах начала строительства на 1 ОКТЯБРЯ 2026	в ценах месяца выполнения работ ОКТЯБРЬ 2026
Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 ДЕКАБРЯ 2025 – 1 ОКТЯБРЯ 2026 составляет 1.0959				
Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 ОКТЯБРЯ 2026 – ОКТЯБРЬ 2026 составляет 1.009				
	Трудозатраты рабочих, чел-час		166,97	166,97
	Трудозатраты машинистов, чел-час		355,75	355,75
	ВСЕГО трудозатрат, чел-час		522,72	522,72
	Заработная плата		2 077,40	2 297,19
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1	26 155,45	28 663,76
	в т.ч. заработная плата машинистов	1	6 216,69	6 812,87
	Материалы			
	в т.ч. материалы подрядчика			
	материалы заказчика			
	Транспортные и заготовительно-складские расходы	1	6 603,31	7 236,57
	в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика			
	транспорт и зср материалов заказчика			
	перевозка грузов (С310 и С311)			
	перевозка мусора (С310 и С311)		6 603,31	7 236,57
	ИТОГО прямых затрат			7 301,94
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы		34 836,16	38 176,95
	1.строительные работы (3.1. Новое строительство г.Минск)	1	5 450,88	5 973,62
3	Плановая прибыль	65.72	5450.88	6 027,58
	1.строительные работы (3.1. Новое строительство г.Минск)	1	5 796,73	6 352,64
4	Временные (титulyные) здания и сооружения	69.89	5796.73	6 410,02
	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титulyных) зданий и сооружений (-)	15		
5	Зимние удорожания			
	- в т.ч. зарплата в зимнем удорожании	0,93		
	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ			
6	Прочие затраты, в том числе:		46 083,77	50 503,21
	Средства по уплате обязательных страховых взносов		12 594,18	13 801,96
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика	34	2 819,99	3 090,43
	Разъездной характер работ			
	Перевозка рабочих			
	Командировочные расходы			
	Отчисления в фонд развития строительной отрасли			
7	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		58 677,95	64 305,17
	в том числе стоимость подрядных работ		58 677,95	64 305,17
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	0,95		
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		-2 933,90	-3 215,26
	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		55 744,05	61 089,91
8	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего			
	в том числе:			
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)			
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности		55 744,05	61 089,91
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)			1,1058
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)			61 641,77
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации		55 744,05	61 089,91
	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)			
16	Итого объем работ для налогообложения		55 744,05	61 089,91
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке %			
18	Сумма НДС по ставке %			
	ВСЕГО выполнено работ		55 744,05	61 089,91
				61 641,77

№ пп	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
		в ценах составления сметы на 1 ДЕКАБРЯ 2025	в ценах начала строительства на 1 ОКТЯБРЯ 2026	в ценах месяца выполнения работ ОКТЯБРЬ 2026
20	Сумма прописью <i>Шестьдесят одна тысяча шестьсот сорок один руб. 77 коп.</i>			

Заместитель начальника
производственного отдела
УМСР-154 ОАО «МАПИД»

А.В.Новик