

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин		материаль- ные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
	Поправочные коэффициенты				всего	в т.ч. з/пл.			
17.	1/10-230-55-20/20 Материал	100 М 0,293					130,25 38,16	9,17 2,69	139,42 40,85
Профиль т24 белый матовый, длиной 3,7 м									
18.	1/10-230-55-20/30 Материал	100 М 0,293					126,5 37,06	8,91 2,61	135,41 39,67
Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм									
19.	1/10-240-30-50/10 Материал	100 ШТ. 0,25					3,36 0,84	0,24 0,06	3,6 0,9
Плита потолочная из минерального волокна, размером 600 х 600 мм									
20.	1/10-230-95/50 Материал	М2 0,3418					15,83 5,41	1,11 0,38	16,94 5,79
Установка пристенного углового профиля									
21.	Е34-140-3 Стр-во (Н10)	100 м углового молдинга 0,497	25,31 15,09	393,16 234,48	7,73 4,61		6,27 3,12	0,44 0,22	407,6 242,43
Уголок белый стальной, размером 19 х 24 мм, длиной 3 м									
22.	1/10-230-55-20/155 Материал	100 М 0,5119					108 55,29	7,6 3,89	115,6 59,18
Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм									
23.	1/10-240-30-50/10 Материал	100 ШТ. 0,9					3,36 3,02	0,24 0,22	3,6 3,24
Светильник, устанавливаемый в подвесных потолках типа "армстронг", без дополнительного крепления, количество ламп 1									
24.	Ц8-607-4 Электрика (Н16)	100 шт. 0,06	161,76 11,65	2 743,45 197,53	15,73 1,13		213,33 12,8	10,34 0,62	2 982,85 212,08
Панель светодиодная 600х600									
25.	5/30-30-4-3-2/22 Материал	ШТ. 6					55 330	2,65 15,9	57,65 345,9
Грунтование внутренних поверхностей стен									
26.	Е13-73-2 Стр-во (Н10)	100 м2 0,605	5,04 3,66	73,5 53,36					73,5 53,36
Грунтовка "лакрит"									
27.	1/10-230-15/200 Материал	КГ 10,89					2,7 29,4	0,19 2,07	2,89 31,47
Грунтование внутренних поверхностей стен (маслянная окраска)									
28.	Е13-73-2 Стр-во (Н10)	100 м2 0,531	5,04 3,21	73,5 46,83					73,5 46,83
Грунтовка пигментированная для предварительной обработки гладких, плотных, слабовпитывающих оснований (бетонконтакт), для наружных (н) и внут- ренних работ (в), однокомпонентная (1)									
29.	1/10-230-15/600 Материал	КГ 9,56					4,22 40,34	0,3 2,87	4,52 43,21
Окрашивание водоэмульсионными составами стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%									
30.	Е62-16-4 Стр-во (Н10)	100 м2 1,136	25,87 35,26	410,46 559,54	4,64 6,33	3,36 4,58	722,67 820,95	50,83 57,74	1 188,6 1 444,56
Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%									
31.	Е62-2-2 Стр-во (Н10)	100 м2 0,076	25,83 2,36	392,5 35,8	3,42 0,31	2,48 0,23	161,15 12,25	11,35 0,86	568,42 49,22
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей (кроме кровель) за 1 раз									
32.	Е62-31-1 Стр-во (Н10)	100 м2 0,018	13,8 0,3	220,6 4,76	0,43 0,01	0,29 0,01	127,22 2,29	8,96 0,16	357,21 7,22
Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2									
33.	Е10-229-3 Стр-во (Н10)	100 м2 проемов 0,0754	120,5 10,9	1 757,36 159,01	41,8 3,78		140,41 10,59	9,88 0,74	1 949,45 174,12
Блок дверной внутренний межкомнатный деревянный, глухой, однопольный, щитовой									
34.	2/50-20-5-5/210 Материал	М2 7,54					170 1 281,8	11,97 90,25	181,97 1 372,05
Наличник деревянный хвойных пород, окрашенный, тип н-1, н-2, размером 13 х 54 мм									
35.	2/50-30-5-10/15 Материал	М 22,2					5,16 114,55	0,36 7,99	5,52 122,54
Замок врезной цилиндрический зв7 с защелкой и ручками с вводом защелки от ключа									
36.	1/10-250-20-35/13 Материал	ШТ. 4					45,62 182,48	3,21 12,84	48,83 195,32
Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2									
37.	Е10-231-1 Стр-во (Н10)	100 м2 проемов 0,0754	18,4 1,66	268,34 24,28			389,13 29,34	27,39 2,07	684,86 55,69
Установка дверных блоков из пвх во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема свыше 3 м2									
38.	Е10-237-8 Стр-во (Н10)	100 м2 проемов 0,0353	116,13 4,92	1 693,63 71,74	40,28 1,71		145,16 5,12	10,21 0,36	1 889,28 78,93
Блок дверной внутренний входной в помещения общественных, производственных и вспомогательных зданий из поливинилхлоридного профиля, двупольный, частично остекленный однокамерным стеклопакетом, сэндвич плита толщиной 24 мм, с порогом									

Тарифная ставка = 16,96 руб.									
№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин		материаль- ные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
	Поправочные коэффиценты				всего	в т.ч. з/пл.			
40.	E10-231-2	100 м2 проемов	10,36	151,09			286,13	20,14	457,36
	Стр-во (Н10)	0,0353	0,44	6,4			10,1	0,71	17,21
Установка автоматических закрывателей (доводчиков) на двери внутренние									
41.	E10-244-2	10 шт.	7,18	113,24	0,58		0,71	0,05	114,58
	Стр-во (Н10)	0,1	0,86	13,59	0,07		0,07	0,01	13,74
Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе									
42.	1/10-250-20-30/10	шт.					31,27	2,2	33,47
	Материал	1					31,27	2,2	33,47
Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов									
43.	E26-96-1	100 м	30,1	474,24	0,58	0,44	0,01		474,83
	Стр-во (Н10)	0,284	10,26	161,62	0,2	0,15			161,82
Уголок перфорированный штукатурный оцинкованный, размером от 18х18 мм до 20х20 мм, толщиной 0,3 мм									
44.	1/10-230-55-20/315	м					0,72	0,05	0,77
	Материал	28,97					20,86	1,45	22,31
Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (кс), однокомпонентный (1)									
45.	1/10-230-60-35/61	л					435,85	30,68	466,53
	Материал	0,0041					1,79	0,13	1,92
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград художественных с рельефом за 1 раз									
46.	E62-37-3	100 м2	105,22	1 659,12	0,43	0,29	172,58	12,16	1 844,29
	Стр-во (Н10)	0,0504	6,36	100,34	0,03	0,02	8,7	0,61	109,68
Итого по Коридор 1-й этаж			218,68	3 506,18	47,59	17,42	5 595,06	386,13	9 534,96
С учётом увеличения зарплаты				3 699,29					9 728,07
(20) Тамбур									
Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов K=1,2									
Разборка покрытий полов из керамических плиток									
47.	E57-2-7	100 м2 разбираемого покрытия	70,99	1 101,93	24,07	16,33			1 126
	Стр-во (Н10)	0,042	3,58	55,54	1,21	0,82			56,75
Увеличение зарплаты K=1,2				11,11					
Разборка оснований из бетона на гравии под полы									
48.	E46-41-1	м3	13,91	140,84	180,48	84,46			321,32
	Стр-во (Н10) K_стесн.=1,1	0,084	1,29	13,01	16,68	7,8			29,69
Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию									
49.	E11-11-11	100 м2	43,96	643,39	21,3	8,02	293,06	32,1	989,85
	Стр-во (Н10)	0,042	2,22	32,43	1,07	0,4	12,31	1,35	47,16
Установка демпферной ленты из вспененного полиэтилена при устройстве стяжки, ширина ленты 50 мм									
50.	E11-136-4	100 м	7,33	115,6			19,18	2,18	136,96
	Стр-во (Н10)	0,053	0,47	7,35			1,02	0,12	8,49
Лента теплозвукоизоляционная (демферная) полиэтиленовая пористая, шириной 50 мм, толщиной 8 мм									
51.	1/10-235-23/22	м					0,26	0,02	0,28
	Материал	5,35323					1,39	0,11	1,5
Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона									
52.	E13-73-4	100 м2	3,24	47,25					47,25
	Стр-во (Н10)	0,042	0,16	2,38					2,38
Грунтовка "лакрит"									
53.	1/10-230-15/200	кг					2,7	0,19	2,89
	Материал	0,76					2,05	0,14	2,19
Устройство покрытий пола из плитки керамической на клею по цементной стяжке									
54.	E11-52-1	100 м2	113,79	1 926,66	19,55	3,9	1,82	0,13	1 948,16
	Стр-во (Н10)	0,042	5,74	97,1	0,99	0,2	0,08	0,01	98,18
Увеличение зарплаты K=1,2				19,42					
Плитки керамические для полов полированные тип "грес" размером 300 x 300 x 8 мм									
55.	1/10-230-65-20-23/178	м2					18,2	1,28	19,48
	Материал	4,31					78,44	5,52	83,96
Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, для наружных и внутренних работ (нв), м100/м150, F75									
56.	1/10-230-60-35/40	л					459,48	32,35	491,83
	Материал	0,021					9,65	0,68	10,33
Устройство плинтусов из керамических плиток									
57.	E57-32-4	100 м	29,41	511,2	9,67	6,56			520,87
	Стр-во (Н10)	0,053	1,87	32,51	0,62	0,42			33,13
Увеличение зарплаты K=1,2				6,5					
Плитки керамические для полов полированные тип "грес" размером 300 x 300 x 8 мм									
58.	1/10-230-65-20-23/178	м2					18,2	1,28	19,48
	Материал	0,5353					9,74	0,69	10,43
Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, для наружных и внутренних работ (нв), м100/м150, F75									
59.	1/10-230-60-35/40	л					459,48	32,35	491,83
	Материал	0,00265					1,22	0,09	1,31
Установка пластиковых защитных отделочных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей									
60.	E15-310-1	100 м	7,59	132,67	0,03				132,7
	Стр-во (Н10)	0,053	0,48	8,44					8,44
Пластиковый защитный элемент для облицовки									

Тарифная ставка = 16,96 руб.									
№ п/п	Обоснование	Ед. изм.	Трудо-затраты; чел. час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин		материальные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
	Поправочные коэффициенты				всего	в т.ч. з/пл.			
61.	1/10-230-65-40-10/150 Материал	М 5,41					1,83 9,9	0,13 0,7	1,96 10,6
62.	Состав клеевой полиминеральный однокомпонентный (1) 1/10-230-60-35/61 Материал	И 0,00033					435,85 0,14	30,68 0,01	466,53 0,15
63.	Грунтование поверхностей потолков Е13-73-3 Стр-во (Н10)	100 м2 0,042	6,04 0,3	88,09 4,44					88,09 4,44
64.	Грунтовка "лакрит" 1/10-230-15/200 Материал	КГ 0,76					2,7 2,05	0,19 0,14	2,89 2,19
65.	Окраска потолков поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску Е15-180-2 Стр-во (Н10)	100 м2 окраси- ваемой поверх- ности 0,042	17,33 0,87	271,18 13,67	8,38 0,42	5,69 0,29	373,99 15,71	26,33 1,11	679,88 30,91
66.	Грунтование внутренних поверхностей стен Е13-73-2 Стр-во (Н10)	100 м2 0,177	5,04 1,07	73,5 15,61					73,5 15,61
67.	Грунтовка "лакрит" 1/10-230-15/200 Материал	КГ 3,19					2,7 8,61	0,19 0,61	2,89 9,22
68.	Окраска стен поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску Е15-180-1 Стр-во (Н10)	100 м2 окраси- ваемой поверх- ности 0,057	15,46 1,06	239,41 16,38	6,02 0,41	4,08 0,28	372,26 21,22	26,2 1,49	643,89 39,5
Итого по Тамбур			19,11	298,86	21,4	10,21	173,53	12,77	506,56
С учётом увеличения зарплаты				335,89					543,59
(30) Клиентский зал									
Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов K=1,2									
69.	Разборка облицовки стен из гипсокартонных листов (зашивки радиаторов отопления) Е63-20-1 Стр-во (Н10)	100 м2 0,13	8,45 1,32	131,27 20,48	4,79 0,75	3,65 0,57			136,06 21,23
70.	Разборка покрытий полов из линолеума и релина Е57-2-5 Стр-во (Н10)	100 м2 разби- ваемого покры- тия 0,24	11,71 3,37	166,11 47,84	6,88 1,98	4,67 1,34			172,99 49,82
71.	Разборка цементных плитусов и из керамической плитки Е57-3-2 Стр-во (Н10) Увеличение зарплаты K=1,2	100 м разбира- емого плитуса 0,099	14,28 1,7	208,26 24,74					208,26 24,74
72.	Заполнение каркаса подвесного потолка плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 x 600 мм Е34-140-1 Стр-во (Н10) K_труд.=0,2	100 м2 поверх- ности потолка 0,036	100,44 0,87	1 655,6 14,3					1 655,6 14,3
73.	Плита потолочная из минерального волокна, размером 600 x 600 мм 1/10-230-95/50 Материал	М2 3,6					15,83 56,99	1,11 4	16,94 60,99
74.	Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона Е13-73-4 Стр-во (Н10)	100 м2 0,24	3,24 0,93	47,25 13,61					47,25 13,61
75.	Грунтовка "лакрит" 1/10-230-15/200 Материал	КГ 4,32					2,7 11,66	0,19 0,82	2,89 12,48
76.	Устройство покрытий пола из плитки керамической на клею по цементной стяжке Е11-52-1 Стр-во (Н10) Увеличение зарплаты K=1,2	100 м2 0,24	113,79 32,77	1 926,66 554,88	19,55 5,63	3,9 1,12	1,82 0,44	0,13 0,03	1 948,16 560,98
77.	Плитки керамические для полов полированные тип "грес" размером 300 x 300 x 8 мм 1/10-230-65-20-23/178 Материал	М2 24,6					18,2 447,72	1,28 31,49	19,48 479,21
78.	Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, для наружных и внутренних работ (нв), м100/м150, F75 1/10-230-60-35/40 Материал	И 0,12					459,48 55,14	32,35 3,88	491,83 59,02
79.	Устройство плитусов из керамических плиток Е57-32-4 Стр-во (Н10) Увеличение зарплаты K=1,2	100 м 0,099	29,41 3,49	511,2 60,73	9,67 1,15	6,56 0,78			520,87 61,88
80.	Плитки керамические для полов полированные тип "грес" размером 300 x 300 x 8 мм 1/10-230-65-20-23/178 Материал	М2 1					18,2 18,2	1,28 1,28	19,48 19,48
Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, для наружных и внутренних работ (нв), м100/м150, F75									

Тарифная ставка = 16,96 руб.

№ п/п	Обоснование	Ед. изм.	Трудо- затраты; чел. час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					общая стоимость
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин всего	в т.ч. з/пл.	материаль- ные ресурсы	Транспорт	
81.	1/10-230-60-35/40 Материал	I 0,005					459,48 2,3	32,35 0,16	491,83 2,46
82.	Установка пластиковых защитных отделочных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей								132,7
	E15-310-1	100 м 0,099	7,59 0,9	132,67 15,76	0,03				15,76
83.	Пластиковый защитный элемент для облицовки								1,96
	1/10-230-65-40-10/150	M 10,1					1,83 18,48	0,13 1,31	19,79
84.	Облицовка гипсокартонными листами стен с устройством металлического каркаса (зашивка радиаторов)								3 320,3
	E10-236-1	100 м ² 0,142	167,95 28,62	2 768,39 471,73	37,39 6,37		480,69 68,26	33,83 4,8	551,16
85.	Подвес прямой для профиля сД (пн)								0,29
	1/10-230-55-20/10	ШТ. 38					0,27 10,26	0,02 0,76	11,02
86.	Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (пн) 27 x 28, 0,5 мм								1,28
	1/10-230-55-20/115	M 11,36					1,2 13,63	0,08 0,91	14,54
87.	Профиль для гипсокартона потолочный сД (пн) 60 x 27, 0,5 мм								1,93
	1/10-230-55-20/130	M 25,56					1,8 46,01	0,13 3,32	49,33
88.	Лента армирующая строительная из стекловолокна на клеевой основе (серпянка), шириной 45 мм (50 мм)								0,12
	1/10-235-20/797	M 11,73					0,11 1,29	0,01 0,12	1,41
89.	Дюбель-гвоздь монтажный 6 x 40 мм								3,66
	1/10-240-30-30/354	100 ШТ. 1,42					3,42 4,86	0,24 0,34	5,2
90.	Саморез универсальный оцинкованный 3,5 x 12 мм								6,53
	1/10-240-55-20/201	1000 ШТ. 0,21					6,1 1,28	0,43 0,09	1,37
91.	Установка декоративных решеток площадью в свету до 1 м ² с выверкой и закреплением								33,34
	E20-11-2	Решетка 6	1,79 12,89	29,76 214,27	0,33 2,38	0,15 1,08	3,08 18,48	0,17 1,02	236,15
92.	Экран для радиатора 600x1200								40,11
	3/1-150-10-50/120-ЭР	ШТ. 6					38 228	2,11 12,66	240,66
93.	Грунтование внутренних поверхностей стен								73,5
	E13-73-2	100 м ² 1,278	5,04 7,73	73,5 112,72					112,72
94.	Грунтовка "лакрит"								2,89
	1/10-230-15/200	КГ 23					2,7 62,1	0,19 4,37	66,47
95.	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%								1 188,6
	E62-16-4	100 м ² 1,278	25,87 39,67	410,46 629,48	4,64 7,12	3,36 5,15	722,67 923,57	50,83 64,96	1 625,13
Итого по Клиентский зал			134,26	2 180,54	25,38	10,04	1 988,67	136,32	4 330,91
С учётом увеличения зарплаты				2 308,62					4 458,99
(40) Комната приема пищи									
Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов K=1,2									
96.	Грунтование поверхностей потолков								88,09
	E13-73-3	100 м ² 0,145	6,04 1,05	88,09 15,33					15,33
97.	Грунтовка "лакрит"								2,89
	1/10-230-15/200	КГ 2,61					2,7 7,05	0,19 0,5	7,55
98.	Окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску								679,88
	E15-180-2	100 м ² окраси- ваемой поверх- ности 0,145	17,33 3,02	271,18 47,19	8,38 1,46	5,69 0,99	373,99 54,23	26,33 3,82	106,7
99.	Грунтование внутренних поверхностей стен								73,5
	E13-73-2	100 м ² 0,472	5,04 2,85	73,5 41,63					41,63
100.	Грунтовка "лакрит"								2,89
	1/10-230-15/200	КГ 8,5					2,7 22,95	0,19 1,61	24,56
101.	Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску								643,89
	E15-180-1	100 м ² окраси- ваемой поверх- ности 0,472	15,46 8,76	239,41 135,6	6,02 3,41	4,08 2,31	372,26 175,71	26,2 12,37	327,09
102.	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей без подготовки с расчисткой старой краски до 10%								562,5
	E62-5-1	100 м ² 0,045	28,6 1,54	434,72 23,47	3,68 0,2	2,63 0,14	115,94 5,22	8,16 0,37	29,26

Тарифная ставка = 16,96 руб.

Тарифная ставка = 16,96 руб.									
№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					общая стоимость
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин		материаль- ные ресурсы	Транспорт	
	Поправочные коэффициенты				всего	в т.ч. з/пл.			
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз									
103.	E62-35-1	100 м2	50,04	788,87	0,43	0,29	105,61	7,44	902,35
	Стр-во (Н10)	0,004	0,24	3,79			0,42	0,03	4,24
Итого по Комната приема пищи			17,46	267,01	5,07	3,44	265,58	18,7	556,36
(50) Почтальонская 1									
Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов K=1,2									
Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов									
104.	E57-3-1	100 м разбира- емого плинтуса	2,9	42,29					42,29
	Стр-во (Н10)	0,1996	0,69	10,13					10,13
Разборка покрытий полов из линолеума и релина									
105.	E57-2-5	100 м2 разби- раемого покры- тия	11,71	166,11	6,88	4,67			172,99
	Стр-во (Н10)	0,289	4,06	57,61	2,39	1,62			60
Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой									
106.	E57-2-10	100 м2 разби- раемого покры- тия	17,56	235,82	29,87	20,27			265,69
	Стр-во (Н10)	0,289	6,09	81,78	10,36	7,03			92,14
Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона									
107.	E13-73-4	100 м2	3,24	47,25					47,25
	Стр-во (Н10)	0,289	1,12	16,39					16,39
Грунтовка "лакрит"									
108.	1/10-230-15/200	кг					2,7	0,19	2,89
	Материал	5,2					14,04	0,99	15,03
Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию									
109.	E11-11-11	100 м2	43,96	643,39	21,3	8,02	293,06	32,1	989,85
	Стр-во (Н10)	0,289	15,24	223,13	7,39	2,78	84,69	9,28	324,49
Установка демпферной ленты из вспененного полиэтилена при устройстве стяжки, ширина ленты 50 мм									
110.	E11-136-4	100 м	7,33	115,6			19,18	2,18	136,96
	Стр-во (Н10)	0,2016	1,77	27,97			3,87	0,44	32,28
Лента теплозвукоизоляционная (демферная) полиэтиленовая пористая, шириной 50 мм, толщиной 8 мм									
111.	1/10-235-23/22	м					0,26	0,02	0,28
	Материал	20,36					5,29	0,41	5,7
Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона									
112.	E13-73-4	100 м2	3,24	47,25					47,25
	Стр-во (Н10)	0,30916	1,2	17,53					17,53
Грунтовка "лакрит"									
113.	1/10-230-15/200	кг					2,7	0,19	2,89
	Материал	5,56					15,01	1,06	16,07
Устройство покрытий пола из плитки керамической на клею по цементной стяжке									
114.	E11-52-1	100 м2	113,79	1 926,66	19,55	3,9	1,82	0,13	1 948,16
	Стр-во (Н10)	0,289	39,47	668,17	6,78	1,35	0,53	0,04	675,52
Увеличение зарплаты K=1,2									
				133,63					
Плитки керамические для полов полированные тип "грес" размером 300 x 300 x 8 мм									
115.	1/10-230-65-20-23/178	м2					18,2	1,28	19,48
	Материал	29,62					539,08	37,91	576,99
Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, для наружных и внутренних работ (нв), м100/м150, F75									
116.	1/10-230-60-35/40	т					459,48	32,35	491,83
	Материал	0,1445					66,39	4,67	71,06
Устройство плинтусов из керамических плиток									
117.	E57-32-4	100 м	29,41	511,2	9,67	6,56			520,87
	Стр-во (Н10)	0,2016	7,12	123,67	2,34	1,59			126,01
Увеличение зарплаты K=1,2									
				24,73					
Плитки керамические для полов полированные тип "грес" размером 300 x 300 x 8 мм									
118.	1/10-230-65-20-23/178	м2					18,2	1,28	19,48
	Материал	2,04					37,13	2,61	39,74
Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, для наружных и внутренних работ (нв), м100/м150, F75									
119.	1/10-230-60-35/40	т					459,48	32,35	491,83
	Материал	0,01					4,59	0,32	4,91
Установка пластиковых защитных отделочных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей									
120.	E15-310-1	100 м	7,59	132,67	0,03				132,7
	Стр-во (Н10)	0,2016	1,84	32,1	0,01				32,11
Пластиковый защитный элемент для облицовки									
121.	1/10-230-65-40-10/150	м					1,83	0,13	1,96
	Материал	20,56					37,62	2,67	40,29
Состав клеевой полиминеральный однокомпонентный (1)									
122.	1/10-230-60-35/61	т					435,85	30,68	466,53
	Материал	0,00126					0,55	0,04	0,59
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз									
123.	E62-35-1	100 м2	50,04	788,87	0,43	0,29	105,61	7,44	902,35
	Стр-во (Н10)	0,0071	0,43	6,72			0,75	0,05	7,52

Тарифная ставка = 16,96 руб.									
№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо-затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					общая стоимость
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин		материальные ресурсы	Транспорт	
	Поправочные коэффициенты				всего	в т.ч. з/пл.			
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 1 раз									
124.	E62-34-1	100 м2	62,77	915,14	0,43	0,29	105,61	7,44	1 028,62
	Стр-во (Н10)	0,002	0,15	2,2			0,21	0,01	2,42
Итого по Почтадьонская 1			79,18	1 267,4	29,27	14,37	809,75	60,5	2 166,92
С учётом увеличения зарплаты				1 425,76					2 325,28
(55) Почтадьонская 2									
Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов K=1,2									
Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов									
125.	E57-3-1	100 м разбираемого плинтуса	2,9	42,29					42,29
	Стр-во (Н10)	0,1642	0,57	8,33					8,33
Разборка покрытий полов из линолеума и релина									
126.	E57-2-5	100 м2 разбираемого покрытия	11,71	166,11	6,88	4,67			172,99
	Стр-во (Н10)	0,208	2,92	41,46	1,72	1,17			43,18
Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой									
127.	E57-2-10	100 м2 разбираемого покрытия	17,56	235,82	29,87	20,27			265,69
	Стр-во (Н10)	0,208	4,39	58,86	7,46	5,06			66,32
Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона									
128.	E13-73-4	100 м2	3,24	47,25					47,25
	Стр-во (Н10)	0,208	0,81	11,79					11,79
Грунтовка "лакрит"									
129.	1/10-230-15/200	кг					2,7	0,19	2,89
	Материал	3,74					10,1	0,71	10,81
Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию									
130.	E11-11-11	100 м2	43,96	643,39	21,3	8,02	293,06	32,1	989,85
	Стр-во (Н10)	0,208	10,98	160,59	5,32	2	60,96	6,68	233,55
Установка демпферной ленты из вспененного полиэтилена при устройстве стяжки, ширина ленты 50 мм									
131.	E11-136-4	100 м	7,33	115,6			19,18	2,18	136,96
	Стр-во (Н10)	0,172	1,51	23,86			3,3	0,37	27,53
Лента теплозвукоизоляционная (демферная) полиэтиленовая пористая, шириной 80 мм, толщиной 8 мм									
132.	1/10-235-23/22	м					0,26	0,02	0,28
	Материал	17,37					4,52	0,35	4,87
Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона									
133.	E13-73-4	100 м2	3,24	47,25					47,25
	Стр-во (Н10)	0,2252	0,88	12,77					12,77
Грунтовка "лакрит"									
134.	1/10-230-15/200	кг					2,7	0,19	2,89
	Материал	4,05					10,94	0,77	11,71
Устройство покрытий пола из плитки керамической на клею по цементной стяжке									
135.	E11-52-1	100 м2	113,79	1 926,66	19,55	3,9	1,82	0,13	1 948,16
	Стр-во (Н10)	0,208	28,4	480,89	4,88	0,97	0,38	0,03	486,18
	Увеличение зарплаты K=1,2								
				96,18					
Плитки керамические для полов полированные тип "грес" размером 300 x 300 x 8 мм									
136.	1/10-230-65-20-23/178	м2					18,2	1,28	19,48
	Материал	21,32					388,02	27,29	415,31
Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, для наружных и внутренних работ (нв), м100/м150, F75									
137.	1/10-230-60-35/40	т					459,48	32,35	491,83
	Материал	0,104					47,79	3,36	51,15
Устройство плинтусов из керамических плиток									
138.	E57-32-4	100 м	29,41	511,2	9,67	6,56			520,87
	Стр-во (Н10)	0,172	6,07	105,51	2	1,35			107,51


№ п/п	Обоснование	Ед. изм.	Трудо- затраты; чел. час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					общая стоимость
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин всего	в т.ч. з/пл.	материаль- ные ресурсы	Транспорт	
166.	E13-73-2 Стр-во (Н10)	100 м2 0,2466	5,04 1,49	73,5 21,75					73,5 21,75
167.	Грунтовка "лакрит" 1/10-230-15/200 Материал	КГ 4,44					2,7 11,99	0,19 0,84	2,89 12,83
168.	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) известковым раствором E15-64-1 Стр-во (Н10)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности 0,2466	42,46 12,56	655,21 193,89	6,02 1,78	4,08 1,21			661,23 195,67
169.	Растворная смесь сухая (рсс), штукатурная, для наружных и внутренних работ (нв), цементно-известковая, м50, F75 1/10-230-60-45-5/175 Материал	I 0,1233					303,08 37,37	21,34 2,63	324,42 40
170.	Окраска стен поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску E15-180-1 Стр-во (Н10)	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,2466	15,46 4,57	239,41 70,85	6,02 1,78	4,08 1,21	372,26 91,8	26,2 6,46	643,89 170,89
171.	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% E62-2-2 Стр-во (Н10)	100 м2 0,247	25,83 7,66	392,5 116,34	3,42 1,01	2,48 0,74	161,15 39,8	11,35 2,8	568,42 159,95
172.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз E62-35-1 Стр-во (Н10)	100 м2 0,006	50,04 0,36	788,87 5,68	0,43 0,29	0,29	105,61 0,63	7,44 0,04	902,35 6,35
Итого по Кладовая			50,64	789,13	14,72	9,32	444,44	34,35	1 282,64
(70) Лестничная клетка									
Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов K=1,2									
173.	Разборка покрытий полов из керамических плиток E57-2-7 Стр-во (Н10)	100 м2 разбиремого покрытия 0,088	70,99 7,5	1 101,93 116,36	24,07 2,54	16,33 1,72			1 126 118,9
Увеличение зарплаты K=1,2				23,27					
174.	Разборка оснований из бетона на гравии под полы E46-41-1 Стр-во (Н10) K_стесн.=1,1	М3 0,176	13,91 2,69	140,84 27,27	180,48 34,94	84,46 16,35			321,32 62,21
175.	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию E11-11-11 Стр-во (Н10)	100 м2 0,088	43,96 4,64	643,39 67,94	21,3 2,25	8,02 0,85	293,06 25,79	32,1 2,82	989,85 98,8
176.	Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона E13-73-4 Стр-во (Н10)	100 м2 0,088	3,24 0,34	47,25 4,99					47,25 4,99
177.	Грунтовка "лакрит" 1/10-230-15/200 Материал	КГ 1,59					2,7 4,29	0,19 0,3	2,89 4,59
178.	Устройство покрытий пола из плитки керамической на клею по цементной стяжке E11-52-1 Стр-во (Н10)	100 м2 0,088	113,79 12,02	1 926,66 203,46	19,55 2,06	3,9 0,41	1,82 0,16	0,13 0,01	1 948,16 205,69
Увеличение зарплаты K=1,2				40,69					
179.	Плитки керамические для полов полированные тип "грес" размером 300 x 300 x 8 мм 1/10-230-65-20-23/178 Материал	М2 9,02					18,2 164,16	1,28 11,55	19,48 175,71
180.	Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, для наружных и внутренних работ (нв), м100/м150, F75 1/10-230-60-35/40 Материал	I 0,044					459,48 20,22	32,35 1,42	491,83 21,64
181.	Устройство плинтусов из керамических плиток E57-32-4 Стр-во (Н10)	100 м 0,103	29,41 3,64	511,2 63,18	9,67 1,2	6,56 0,81			520,87 64,38
Увеличение зарплаты K=1,2				12,64					
182.	Плитки керамические для полов полированные тип "грес" размером 300 x 300 x 8 мм 1/10-230-65-20-23/178 Материал	М2 1,04					18,2 18,93	1,28 1,33	19,48 20,26
183.	Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, для наружных и внутренних работ (нв), м100/м150, F75 1/10-230-60-35/40 Материал	I 0,00515					459,48 2,37	32,35 0,17	491,83 2,54
184.	Установка пластиковых защитных отделочных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей E15-310-1 Стр-во (Н10)	100 м 0,103	7,59 0,94	132,67 16,4	0,03				132,7 16,4
185.	Пластиковый защитный элемент для облицовки 1/10-230-65-40-10/150 Материал	М 10,51					1,83 19,23	0,13 1,37	1,96 20,6
186.	Состав клеевой полиминеральный однокомпонентный (1) 1/10-230-60-35/61 Материал	I 0,00064					435,85 0,28	30,68 0,02	466,53 0,3


№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин всего	в т.ч. з/пл.	материаль- ные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
187.	Грунтование поверхностей потолков Е13-73-3	100 м2 0,2142	6,04 1,55	88,09 22,64					88,09 22,64
188.	Грунтовка "лакрит" 1/10-230-15/200	КГ 3,86					2,7 10,42	0,19 0,73	2,89 11,15
189.	Окрашивание водоземлюсионными составами потолков, ранее окрашенных водоземлюсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% Е62-17-4	100 м2 0,2142	33,54 8,62	533,24 137,06	4,64 1,19	3,36 0,86	723,9 155,06	50,91 10,9	1 312,69 304,21
190.	Грунтование внутренних поверхностей стен Е13-73-2	100 м2 0,458	5,04 2,77	73,5 40,4					73,5 40,4
191.	Грунтовка "лакрит" 1/10-230-15/200	КГ 8,24					2,7 22,25	0,19 1,57	2,89 23,82
192.	Грунтование внутренних поверхностей стен (масляная окраска) Е13-73-2	100 м2 0,457	5,04 2,76	73,5 40,31					73,5 40,31
193.	Грунтовка пигментированная для предварительной обработки гладких, плотных, слабовпитывающих оснований (бетонконтакт), для наружных (н) и внут- ренних работ (в), однокомпонентная (1) 1/10-230-15/600	КГ 8,23					4,22 34,73	0,3 2,47	4,52 37,2
194.	Окрашивание водоземлюсионными составами стен, ранее окрашенных водоземлюсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% Е62-16-4	100 м2 0,915	25,87 28,4	410,46 450,69	4,64 5,09	3,36 3,69	722,67 661,24	50,83 46,51	1 188,6 1 163,53
195.	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Е56-18-1	100 шт. 0,01	149,8 1,8	2 042,33 24,51	300,24 3,6	157,03 1,88			2 342,57 28,11
196.	Установка дверных блоков из пвх во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема свыше 3 м2 Е10-237-8	100 м2 проемов 0,031	116,13 4,32	1 693,63 63	40,28 1,5		145,16 4,5	10,21 0,32	1 889,28 69,32
197.	Блок дверной внутренней входной в помещения общественных, производственных и вспомогательных зданий из поливинилхлоридного профиля, двуполь- ный, частично остекленный однокамерным стеклопакетом, сэндвич плита толщиной 24 мм, с порогом 2/40-20-5/15/1	М2 3,1					450 1 395	31,68 98,21	481,68 1 493,21
198.	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема свыше 2 м2 Е10-231-2	100 м2 проемов 0,031	10,36 0,39	151,09 5,62			286,13 8,87	20,14 0,62	457,36 15,11
199.	Установка автоматических закрывателей (доводчиков) на двери внутренние Е10-244-2	10 шт. 0,1	7,18 0,86	113,24 13,59	0,58 0,07		0,71 0,07	0,05 0,01	114,58 13,74
200.	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе 1/10-250-20-30/10	ШТ. 1					31,27 31,27	2,2 2,2	33,47 33,47
201.	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% Е62-2-2	100 м2 0,067	25,83 2,07	392,5 31,56	3,42 0,27	2,48 0,2	161,15 10,8	11,35 0,76	568,42 43,39
Итого по Лестничная клетка			85,31	1 328,98	54,71	26,77	2 589,64	183,29	4 156,62
С учетом увеличения зарплат				1 405,58					4 233,22
(90) Коридор 2-й этаж									
Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов K=1,2									
202.	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Е56-18-1	100 шт. 0,04	149,8 7,19	2 042,33 98,03	300,24 14,41	157,03 7,54			2 342,57 112,44
203.	Грунтование поверхностей потолков Е13-73-3	100 м2 0,245	6,04 1,78	88,09 25,9					88,09 25,9
204.	Грунтовка "лакрит" 1/10-230-15/200	КГ 4,41					2,7 11,91	0,19 0,84	2,89 12,75
205.	Окрашивание водоземлюсионными составами потолков, ранее окрашенных водоземлюсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% Е62-17-4	100 м2 0,245	33,54 9,86	533,24 156,77	4,64 1,36	3,36 0,99	723,9 177,36	50,91 12,47	1 312,69 347,96
206.	Грунтование внутренних поверхностей стен Е13-73-2	100 м2 0,507	5,04 3,07	73,5 44,72					73,5 44,72
207.	Грунтовка "лакрит" 1/10-230-15/200	КГ 9,13					2,7 24,65	0,19 1,73	2,89 26,38
208.	Грунтование внутренних поверхностей стен (масляная окраска) Е13-73-2	100 м2 0,442	5,04 2,67	73,5 38,98					73,5 38,98

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо-затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин	материаль-ные ресурсы	Транспорт	общая стоимость	
	Поправочные коэффициенты				всего	в т.ч. з/пл.			
Грунтовка пигментированная для предварительной обработки гладких, плотных, слабовпитывающих оснований (бетонконтакт), для наружных (н) и внут-ренних работ (в), однокомпонентная (1)									
209.	1/10-230-15/600	кг					4,22	0,3	4,52
	Материал	7,96					33,59	2,39	35,98
Окрашивание водоземulsionными составами стен, ранее окрашенных водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски до 10%									
210.	E62-16-4	100 м2	25,87	410,46	4,64	3,36	722,67	50,83	1 188,6
	Стр-во (Н10)	0,949	29,46	467,43	5,28	3,83	685,81	48,24	1 206,76
Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%									
211.	E62-2-2	100 м2	25,83	392,5	3,42	2,48	161,15	11,35	568,42
	Стр-во (Н10)	0,065	2,01	30,61	0,27	0,19	10,47	0,74	42,09
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз									
212.	E62-35-1	100 м2	50,04	788,87	0,43	0,29	105,61	7,44	902,35
	Стр-во (Н10)	0,0021	0,13	1,99			0,22	0,02	2,23
Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2									
213.	E10-229-3	100 м2 проемов	120,5	1 757,36	41,8		140,41	9,88	1 949,45
	Стр-во (Н10)	0,0537	7,77	113,24	2,69		7,54	0,53	124
Блок дверной внутренний межкомнатный деревянный, глухой, однопольный, щитовой									
214.	2/50-20-5-5/210	м2					170	11,97	181,97
	Материал	5,37					912,9	64,28	977,18
Наличник деревянный хвойных пород, окрашенный, тип н-1, н-2, размером 13 x 54 мм									
215.	2/50-30-5-10/15	м					5,16	0,36	5,52
	Материал	15,81					81,58	5,69	87,27
Замок врезной цилиндрический зв7 с защелкой и ручками с вводом защелки от ключа									
216.	1/10-250-20-35/13	шт.					45,62	3,21	48,83
	Материал	3					136,86	9,63	146,49
Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2									
217.	E10-231-1	100 м2 проемов	18,4	268,34			389,13	27,39	684,86
	Стр-во (Н10)	0,0537	1,19	17,29			20,9	1,47	39,66
Установка дверных блоков из пвх во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема свыше 3 м2									
218.	E10-237-8	100 м2 проемов	116,13	1 693,63	40,28		145,16	10,21	1 889,28
	Стр-во (Н10)	0,0353	4,92	71,74	1,71		5,12	0,36	78,93
Блок дверной внутренний входной в помещения общественных, производственных и вспомогательных зданий из поливинилхлоридного профиля, двупольный, частично остекленный однокамерным стеклопакетом, сэндвич-плита толщиной 24 мм, с порогом									
219.	2/40-20-5/15/1	м2					450	31,68	481,68
	Материал	3,53					1 588,5	111,83	1 700,33
Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема свыше 2 м2									
220.	E10-231-2	100 м2 проемов	10,36	151,09			286,13	20,14	457,36
	Стр-во (Н10)	0,0353	0,44	6,4			10,1	0,71	17,21
Установка автоматических закрывателей (доводчиков) на двери внутренние									
221.	E10-244-2	10 шт.	7,18	113,24	0,58		0,71	0,05	114,58
	Стр-во (Н10)	0,1	0,86	13,59	0,07		0,07	0,01	13,74
Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе									
222.	1/10-250-20-30/10	шт.					31,27	2,2	33,47
	Материал	1					31,27	2,2	33,47
Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов									
223.	E26-96-1	100 м	30,1	474,24	0,58	0,44	0,01		474,83
	Стр-во (Н10)	0,24	8,67	136,58	0,17	0,13			136,75
Уголок перфорированный штукатурный оцинкованный, размером от 18x18 мм до 20x20 мм, толщиной 0,3 мм									
224.	1/10-230-55-20/315	м					0,72	0,05	0,77
	Материал	24,48					17,63	1,22	18,85
Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (кс), однокомпонентный (1)									
225.	1/10-230-60-35/61	л					435,85	30,68	466,53
	Материал	0,0035					1,53	0,11	1,64
Итого по Коридору 2-й этаж			80,02	1 223,27	25,96	12,68	3 758,01	264,47	5 271,71
ИТОГО прямые затраты			758,78	12 746,79	247,48	116,22	16 272,02	1 144,65	29 700,48
Затраты на захоронение отходов							127,34		

Наименование затрат	%	Стоимость, руб.
<i>Ремонтно - строительные работы (Н10)</i>		
Зарплата рабочих		11 624,53
Эксплуатация машин		243,97
в т.ч. зарплата машинистов		115,14
ОХР и ОНР	83.83%	9 841,37
Плановая прибыль	45.82% * 1,115	5 997,72
<i>Внутренние сантехнические работы в городе (Н12)</i>		
Зарплата рабочих		214,27
Эксплуатация машин		2,38
в т.ч. зарплата машинистов		1,08
ОХР и ОНР	68.61%	147,75
Плановая прибыль	43.58% * 1,115	104,64
<i>Электромонтажные работы (Н16)</i>		
Зарплата рабочих		197,53
Эксплуатация машин		1,13

в т.ч. зарплата машинистов		0
ОХР и ОНР	61.01%	120,51
Плановая прибыль	35.49% * 1,115	78,17
Зарплата рабочих		12 036,33
Эксплуатация машин (из расшифровки)		247,52
в т.ч. зарплата машинистов		116,16
Увеличение зарплаты рабочих		710,46
ОХР и ОНР		10 109,63
Плановая прибыль		6 180,52
Материалы без НДС		16 272,02
Транспортные расходы		1 144,67
ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		46 701,15
Прочие затраты		4 500,74
в том числе:		
Отчисления в соцстрах	34 %	4 373,40
Затраты на захоронение отходов		127,34
Итого строительных и иных специальных монтажных работ:		51201,9
Итого с учётом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности		51 201,90
Затраты, связанные с применением конкурсного коэффициента	1	0,00
ВСЕГО с конкурсным коэффициентом		51 201,90
Итого объем работ для статистической отчётности подрядной организации		51 201,90
Итого объем работ для налогообложения		51 201,90
Сумма НДС	20 %	(Всего без НДС) * 20 / 100 10 240,38
ВСЕГО с НДС		61 442,28
<i>Всего освоено (справочно)</i>		61 442,28
Итого на дату начала разработки сметной документации (01.08.2026г.)		61 442,00
Итого на начало строительства (01.10.2026г.)		62 554,00
Итого на дату окончания строительства		63 406,00

Составил:  Т. В. Земцова

Проверил:  Л. С. Гусев