

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
	См. раздел ПЗ	

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки ГП

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	Изм.20,36,37
2	Разбивочный план М 1:500.	Изм.20
3	План организации рельефа М 1:500.	Изм.20
4	План земляных масс. Срезка плодородного грунта.Удаление слабого грунта.М 1:500	Изм.20,37
5	План земляных масс. М 1:500	Изм.20,37
6	План проездов,тротуаров,дорожек,площадок М 1:500.	Изм.8,20,21,36
7	Конструкции дорожных одежд. М 1:500	Изм.11,20,36
8	План и конструкции деформационных швов. М1:500	Изм.20
9	План расстановки малых форм архитектуры. М 1:500	Изм.20
10	Организация дорожного движения на период эксплуатации. М 1:500	Изм.5,7,10,20
11	Сводный план инженерных сетей. План озеленения. М 1:500	Изм.20

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
СТБ 2073-2010	Правила выполнения чертежей генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов	
СТБ 2235-2011	Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта	
СН 3.01.03-2020	Планировка и застройка населенных пунктов.	
СН 3.03.06-2022	Улицы населенных пунктов.	
СН 2.02.05-2020	Пожарная безопасность зданий и сооружений.	

Инв. № 09.41

Экз. №

Общие указания

- Архитектурно-планировочное решение выполнено в соответствии с архитектурно-планировочным заданием,выданного в установленном порядке и ТУ заинтересованных служб.
- Система высот Балтийская.
- Горизонтальная привязка – по координатам.
- При разработке проекта были использованы материалы топографической съемки, разработанной Новополоцким филиалом УП "Институт Витебскгражданпроект" в 2021 году и инженерно –геологических изысканий, разработанные УП "Институт Витебскгражданпроект" в 2021году.
- Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Республики Беларусь, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий
- Перед началом производства земляных работ вызвать представителя служб газоснабжения, электросетей, связи и других заинтересованных организаций для уточнения наличия подземных коммуникаций, отметок их заложения и методов производства работ с целью защиты их от повреждения.

Технико-экономические показатели

№ п/п	Показатели	Ед. измер.	Количество	Примечание
1	Площадь участка	м ²	11420.0	
2	Площадь застройки	м ²	1009.82	
3	Площадь покрытий	м ²	5459.0	
4	Площадь озеленения, в т.ч.	м ²	4951.18	
	пожарный проезд	м ²	324.0	

«К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ»
Руководитель проекта

Назаренко Е.П.

37	1	-	807-26		07.09.26
36	1	-	770-26		28.08.26
20	1	-	545-25		27.06.25
11	1	-	409-24		13.04.24
10	1	-	340-24		04.04.24
8	1	-	21-24		12.01.24
7	1	-	181-23		11.12.23
5	1	-	153-23		02.11.23
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГИП (ГАП)	Кундров				06.25
Гл.арх	Васькович				06.25
Разработал	Михайлова				06.25
Проверил	Булло				06.25
Н. контр.гр.	Михайлова				06.25
Утвердил	Булло				06.25

Изм.37 внесено по письму заказчика №01-11/1852 от 17.08.26 г.

Изм.36 внесено по письму заказчика №01-11/2036 от 27.08.26 г.

Изм.20 внесено по приказу №43 а.д. от 22.04.25 г.

68.19 ГП

20.1 Застройка микрорайона №8А в г.Новополоцке

Пусковой комплекс "Благоустройство и наружное освещение для дома №869"

Общие данные

Стадия	Лист	Листов
С	1	11
Новополоцкий филиал УП "Институт Витебскгражданпроект"		