

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	СТО И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)	
				ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА- лы (ОБОРУД.)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч. = 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Апреля 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.084, База НРР 2022г.											
Ж	Раздел 1										
1	Е56-36-1	ПРИМ. УСТАНОВКА ДОБОРНЫХ ПЛАНOK РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М 1,188	244,53 290,50	5,13 6,09	3,50 4,16	5,06 6,01	0,40 0,48	255,12 303,08	13,99 16,62	0,24 0,29
2	2/50-30-30/50	ПЛАНКА ДОБОРНАЯ ЭКОШПОН В ЦВЕТ ДВЕРЕЙ	ШТ. 63				53,23 3 353,49	4,23 266,49	57,46 3 619,98		
3	Е56-36-1	УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М 1,2552	244,53 306,93	5,13 6,44	3,50 4,39	5,06 6,35	0,40 0,50	255,12 320,22	13,99 17,56	0,24 0,30
4	2/50-30-5- 5/25-СП1	НАЛИЧНИК ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ЭКОШПОН В ЦВЕТ ДВЕРЕЙ	ШТ. 63				16,28 1 025,64	1,29 81,27	17,57 1 106,91		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ				597,43	12,53	8,55	4 391,49	348,74	5 350,19 507,99 309,59 6 167,77	34,18	0,59
ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт) ОХРиОПР = 83.83% План.приб. = 45.82% * Ктек.ремонт=1.115 ИТОГО				597,43	12,53	8,55	4 391,49	348,74	5 350,19 507,99 309,59 6 167,77	34,18	0,59
ИТОГО ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ ВСЕГО				597,43	12,53	8,55	4 391,49	348,74	5 350,19 507,99 309,59 4,3 6 167,77	34,18	0,59
ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [6167.77+0+0+0]									6 167,77		
ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [((597.43+8.55)*(34/100)) * ((100-0)/100)]									206,03		
ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+206.03+0+0+0+0+0+0+0]									206,03		
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [6167.77+206.03+0]									6 373,80		
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [597.43*1]							1	597,43		
	ТРУДОЕМКОСТЬ								34,18		
	ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ								0,59		
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								4,3		
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [12.53*1]							1	12,53		
	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [8.55*1]							1	8,55		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [348.74*1]							1	348,74		
	МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО								4 391,49		
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [597.43+12.53+348.74+4391.49]								5 350,19		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА								4 391,49		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [348.74-0]								348,74		
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [507.99*1]							1	507,99		
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [309.59*1]							1	309,59		
	ИТОГО [5350.19+0+0+507.99+309.59]								6 167,77		
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [6167.77+0+0+0]								6 167,77		
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [((597.43+8.55)*(34/100)) * ((100-0)/100)]						34		206,03		
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+206.03+0+0+0+0+0+0+0]								206,03		
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [6167.77+206.03+0]								6 373,80		
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [6373.8+0]								6 373,80		

РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ			
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [6373.8+0]		6 373,80
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [6373.8-0-0-0]		6 373,80
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ	1	
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [6373.8*1]		6 373,80
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 04/2026 по 12/2026)	1,084	
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(6373.8+0+0-0)*1.084+0*1]		6 909,20
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [6909.2+0+0+0+0]		6 909,20
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [6909.2-(0+0+0)]		6 909,20
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [6909.2+0]		6 909,20
18	СУММА НДС [6909.2*20/100]	20	1 381,84
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [6909.2+1381.84+0]		8 291,04
СУММА ПРОПИСЬЮ: ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ ДВЕСТИ ДЕВЯНОСТО ОДИН БЕЛОРУССКИХ РУБ. 04 КОП.			

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стоимость, бел. руб.	Транспорт		
				без НДС	с НДС		%	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.
	Материалы подрядчика								
1	1/10-240-25-20/13 ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 1,2 X 20 ММ	КГ	3,17616	3,89		12,36	7,94	0,31	0,98
2	2/50-30-5-5/25-СП1 НАЛИЧНИК ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ЭКОШПОН В ЦВЕТ ДВЕРЕЙ	ШТ.	63	16,28		1 025,64	7,94	1,29	81,27
3	2/50-30-30/50 ПЛАНКА ДОБОРНАЯ ЭКОШПОН В ЦВЕТ ДВЕРЕЙ	ШТ.	63	53,23		3 353,49	7,94	4,23	266,49
	МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО					4 391,49			348,74
	в том числе:								
	материалы подрядчика					4 391,49			348,74
	Механизмы								
4	МЗ31617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,586368	21,39		12,54			
	МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО					12,54			

Составил

Ведущий инженер

А.Е.Талишевский

Проверил

Начальник
технического отдела

М.Н.Бойко