

СОГЛАСОВАННО

УТВЕРЖДАЮ

ООО "Янович и Партнеры"

Учреждение здравоохранения «Минская областная детская
клиническая больница»Директор
(должность)А.А. Жуковская
(инициалы, фамилия)

20 10 2026 г.

Главный врач
(должность)Р.В. Забелов
(инициалы, фамилия)

ЗАКАЗЧИК:

Учреждение здравоохранения «Минская областная детская клиническая
больница»

ПОДРЯДЧИК:

ДОГОВОР: от

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА:«Текущий ремонт оториноларингологическое отделение для детей «УЗ
МОДКБ», частичная замена окон»

ЧАСТЬ ОБЪЕКТА:

«Текущий ремонт оториноларингологическое отделение для детей «УЗ
МОДКБ», частичная замена окон»

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.10.2026

СТОИМОСТЬ 44 995.97 БЕЛ. РУБ.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕДИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ. Ч.)	
				ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА- ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАН- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Октября 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 2, Район: Минская обл., Минский р-он, База НРР 2022г.											
1 3 этаж											
1 E56-1-1	Демонтаж оконных коробов в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 КОРОБОК	2 143,13	137,17	67,90				2 280,30	146,95	4,12
	Разряд=3, межд. коэфф.=0.8599 окриопр=83.83%, план=45.82%	0,25	535,78	34,29	16,98				570,07	36,74	1,03
2 E56-2-2	Снятие остекленных оконных переплетов	100 М2 ПЕРЕПЛ. ЕТА	806,96	24,92	16,97				831,88	55,33	1,16
	Разряд=3, межд. коэфф.=0.8599 окриопр=83.83%, план=45.82%	0,65625	529,57	16,35	11,14				545,92	36,31	0,76
3 E10-100-3	Установка окон из пвх со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия до 3 м2	100 М2	2 228,95	6,72			4,57	0,65	2 240,89	131,42	
	Разряд=4, межд. коэфф.=1.0 окриопр=83.83%, план=45.82%	0,65625	1 462,75	4,41			3,00	0,43	1 470,59	86,24	
4 2/40-10-10-150/10	Блок оконный из поливинилхлоридного профиля 1750-1500 (окна делятся на створки по центру и все створки открываются и ставятся на проветривание. на каждом окне по две оконные ручки с замками.)	М2					323,25	45,71	368,96		
		65,625					21 213,28	2 999,72	24 213,00		
5 1/10-240-30-45/13	Дюбель металлический рамный 10 х 152	1000 ШТ.					331,39	46,86	378,25		
		0,23625					78,29	11,07	89,36		
6 E10-103-1	Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков из пвх к стенам толщиной зазора 0,03 м	100 М	246,60				395,17	56,43	698,20	15,64	
	Разряд=3.5, межд. коэфф.=0.9299 окриопр=83.83%, план=45.82%	1,625	400,73				642,15	91,70	1 134,58	25,42	
7 E58-4-1	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 М	238,01	0,13					238,14	16,32	
	Разряд=3, межд. коэфф.=0.8599 окриопр=83.83%, план=45.82%	0,38	90,44	0,05					90,49	6,20	
8 E10-224-1	Установка отливов из оцинкованной стали	100 М	539,94	1,93			130,94	20,64	693,45	34,24	
	Разряд=3.5, межд. коэфф.=0.9299 окриопр=83.83%, план=45.82%	0,38	205,18	0,73			49,76	7,84	263,51	13,01	
9 1/10-240-38/115	Кронштейн крепежный 150 х 50, 180 х 50, 230 х 50 (оцинкованная сталь 1,2 мм)	ШТ.					0,63	0,09	0,72		
		91,2					57,46	8,21	65,67		
10 2/20-100-20/70	Отлив оконный из стали оцинкованной толщиной 0,45-0,5 мм, шириной 450 мм, с односторонним полимерным покрытием, цветной	М					11,51	0,70	12,21		
		38					437,38	26,60	463,98		

11 Е56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	100 М2 ПОДОКОННОЙ ДОСКИ	1 662,04					1 662,04	113,96	
	Разряд=3, межд.коэфф.=0.8599 окриопр=83.83%, план=45.82%	0,076 126,32		K=1.2	K=1.2			126,32	8,66	K=1.2
12 Е10-280-1	Установка подоконных досок	100 М	651,03			431,28	61,35	1 143,66	44,64	K=1.2
	Разряд=3, межд.коэфф.=0.8599 окриопр=83.83%, план=45.82%	0,425 276,69		K=1.2	K=1.2	183,29	26,07	486,05	18,97	K=1.2
13 2/40-25-5/10	Подоконник из поливинилхлоридного профиля шириной 200 мм	М				7,74	1,09	8,83		
		42,5				328,95	46,33	375,28		
14 Е15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	100 М2 ОШТУКАТУРИВ АЕМОЙ ПОВЕР	3 920,04	38,28	26,06	11,54	1,86	3 971,72	244,87	1,79
	Разряд=3,6, межд.коэфф.=0.9439 окриопр=83.83%, план=45.82%	0,1615 633,09		K=1.2	K=1.2	6,18	4,21	1,86	0,30	K=1.2
15 4/1-4-20-10-999/460	Растворы отделочные и растворные смеси (средняя цена по группе), опред. - 46	М3				115,38	18,56	133,94		
		0,69445				80,13	12,89	93,02		
16 Е15-314-2	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям	100 М2	756,96	0,67	0,35	141,71	19,95	919,29	51,07	0,02
	Разряд=3.1, межд.коэфф.=0.8739 окриопр=83.83%, план=45.82%	0,1615 122,25		K=1.2	K=1.2	0,11	0,06	22,89	3,22	K=1.2
17 Е63-19-6	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100 М2	569,12					569,12	32,52	
	Пост. 46	Разряд=3, межд.коэфф.=0.8599 окриопр=83.83%, план=45.82%	0,2966 168,80		K=1.2	K=1.2		168,80	9,65	K=1.2
18 Е61-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	100 М2	1 007,70	33,91	23,10			1 041,61	64,87	1,58
	Разряд=3.4, межд.коэфф.=0.9159 окриопр=83.83%, план=45.82%	0,2966 298,88		K=1.2	K=1.2	10,06	6,85	308,94	19,24	K=1.2
19 4/1-4-20-10-999/460	Растворы отделочные и растворные смеси (средняя цена по группе), опред. - 46	М3				115,38	18,56	133,94		
		0,314396				36,28	5,84	42,12		
20 Е13-73-2	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	88,20					88,20	6,05	
	Разряд=3, межд.коэфф.=0.8599 окриопр=83.83%, план=45.82%	0,335366 29,58		K=1.2	K=1.2			29,58	2,03	K=1.2
21 1/10-230-15/395	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних работ (в), полимерная (п), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (д)	КГ				2,40	0,34	2,74		
		6,707				16,10	2,28	18,38		
22 Е15-300-2	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 М2	4 683,24	0,32		2 820,90	398,50	7 902,96	230,11	
	Пост. 46	Разряд=4, межд.коэфф.=1.0 окриопр=83.83%, план=45.82%	0,2966 1 389,05		K=1.2	K=1.2	0,09	836,68	118,20	K=1.2
23 1/10-230-95/105	Крестики для плитки толщиной 1.5 мм	1000 ШТ.				8,33	1,18	9,51		
		0,384				3,20	0,45	3,65		
24 1/10-230-60-15/10	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, морозостойкая, для наружных и внутренних работ (нв), серая (фасовка по 20 кг)	Т				1 480,60	209,36	1 689,96		
		0,00553				8,19	1,16	9,35		
25 1/10-230-60-35/19	Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ (нв), м100/м150, f75	Т				386,32	54,63	440,95		
		0,165				63,74	9,01	72,75		
26 Е15-300-2	Облицовка керамической плиткой откосов с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 М2	4 683,24	0,32		2 820,90	398,50	7 902,96	230,11	
	Пост. 46	Разряд=4, межд.коэфф.=1.0 окриопр=83.83%, план=45.82%	0,03877 181,57		K=1.2	K=1.2	0,01	109,37	15,45	K=1.2
27 1/10-230-60-15/10	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, морозостойкая, для наружных и внутренних работ (нв), серая (фасовка по 20 кг)	Т				1 480,60	209,36	1 689,96		
		0,001195				1,77	0,25	2,02		
28 1/10-230-95/105	Крестики для плитки толщиной 1.5 мм	1000 ШТ.				8,33	1,18	9,51		
		0,0155				0,13	0,02	0,15		
29 1/10-230-60-35/19	Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ (нв), м100/м150, f75	Т				386,32	54,63	440,95		
		0,039				15,07	2,13	17,20		
30 Е15-216-1	Установка нащельников	100 М	492,78	17,63		6,54	0,93	517,88	27,65	
	Разряд=4.5, межд.коэфф.=1.0509 окриопр=83.83%, план=45.82%	1,25 615,98		K=1.2	K=1.2	22,04	8,18	647,36	34,56	K=1.2

	Материалы подрядчика								
1	2/40-10-10-150/10 БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ 1800-1500 (Окна делятся на две створки по центру и все створки открываются и ставятся на проветривание. На каждом окне по две оконные ручки с замками.)	М2	65,625	323,25		21 213,28	14,14	45,71	2 999,72
2	1/10-110-50-5/365 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 3 СОРТА	М3	0,068	291,02		19,79	14,14	41,15	2,80
3	1/10-160-20/15 ВЕТОШЬ	КГ	0,167685	2,45		0,41	14,14	0,35	0,06
4	1/10-280-20/40 ВОДА	М3	0,133901	3,34		0,45			
5	1/10-240-25-41/15 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	0,038	3,93		0,15	14,14	0,56	0,02
6	1/10-130-15/107 ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ПШ.	30,20275	6,45		194,81	14,14	0,91	27,48
7	1/10-230-15/395 ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ	6,707	2,40		16,10	14,14	0,34	2,28
8	1/10-240-30-45/13 ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 X 152	1000 ПШ.	0,23625	331,39		78,29	14,14	46,86	11,07
9	1/10-240-30-35/20 ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 10 X 50, 10 X 80	1000 ПШ.	0,1575	13,28		2,09	14,14	1,88	0,30
10	1/10-240-30-50/50 ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 X 60 ММ	100 ПШ.	0,912	9,00		8,21	14,14	1,27	1,16
11	1/10-230-60-15/10 КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 5 ММ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), СЕРАЯ (ФАСОВКА ПО 20 КГ)	Т	0,006725	1 480,60		9,96	14,14	209,36	1,41
12	1/10-230-40-10/64 КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ , БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ	КГ	5,6525	3,62		20,46	14,14	0,51	2,88
13	1/10-230-95/105 КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ ТОЛЩИНОЙ 1.5 ММ	1000 ПШ.	0,3995	8,33		3,33	14,14	1,18	0,47
14	1/10-240-38/115 КРОНШТЕЙН КРЕПЕЖНЫЙ 150 X 50, 180 X 50, 230 X 50 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 1,2 ММ)	ПШ.	91,2	0,63		57,46	14,14	0,09	8,21
15	1/10-170-2/50 КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 125 X 1,6 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА	ПШ.	0,125	0,85		0,11	14,14	0,12	0,02
16	1/10-235-20/772 ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ, ОДНОСТОРОННЯЯ, 50 ММХ50 М	М2	0,038675	2,17		0,08	14,14	0,31	0,01
17	1/10-235-20/100 ЛЕНТА ПАРПРОНИЦАЕМАЯ САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ (ПСУЛ) ШИРИНОЙ 12 ММ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ЛЕНТЫ 30 ММ	М	170,625	0,70		119,44	14,14	0,10	17,06
18	1/10-235-20/190 ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТЕПЛООТРАЖАЮЩАЯ БУТИЛКАУЧУКОВАЯ, МАРКИ ЛИПЛЕНТ-МП, ШИРИНОЙ 100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ	М	170,625	0,96		163,80	14,14	0,14	23,89
19	2/40-30/15 НАКОНЕЧНИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ПОДОКОННИКА 150-450 ММ	ПШ.	56,525	0,41		23,18	14,14	0,06	3,39
20	2/40-30/999132 НАЩЕЛЬНИК	П.М.	125,625	6,40		804,00	14,14	0,90	113,06
21	2/20-100-20/70 ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 450 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ	М	38	11,51		437,38	6,07	0,70	26,60
22	1/10-135-30/70 ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ	Л	24,3675	12,49		304,35	14,14	1,77	43,13
23	1/10-230-65-20-20/26 ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАЗУРОВАННЫЕ, ИМЕННЫЕ, РАЗМЕРОМ 300 X 200 ММ	М2	34,87848	27,10		945,21	14,14	3,83	133,58
24	2/40-25-5/10 ПОДОКОННИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ШИРИНОЙ 200 ММ	М	42,5	7,74		328,95	14,14	1,09	46,33
25	1/10-230-60-35/19 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т	0,204	386,32		78,81	14,14	54,63	11,14
26	4/1-4-20-20-10-20/10 РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,2508	165,08		41,40	16,09	26,56	6,66
27	4/1-4-20-10-999/460 РАСТВОРЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД - 46	М3	1,008846	115,38		116,40	16,09	18,56	18,72
28	4/1-4-20-10-10-10/20 РАСТВОРЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ, В СООТНОШЕНИИ 1:2,5	М3	0,01615	115,38		1,86	16,09	18,56	0,30
29	1/10-170-10/5 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 3,1-3,7 ММ	ПШ.	3,25	1,17		3,80	14,14	0,17	0,55
30	1/10-240-50-16/6 ШАЙБА ПЛОСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	КГ	0,1075	6,46		0,69	14,14	0,91	0,10
31	1/10-180-20/113 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0,4845	4,96		2,40	14,14	0,70	0,34
32	1/10-240-55-10/30 ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5 X 35 ММ	Т	0,000184	4 940,00		0,91	14,14	698,52	0,13
33	1/10-240-55-20/40 ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 4,0	1000 ПШ.	0,35875	9,94		3,57	14,14	1,41	0,51

31	2/40-30/999132	Нацельник	П.М.	6,40	0,90	7,30			
				125,625	804,00	113,06	917,06		
		Итого по разделу I		7 066,66	94,32	39,24	25 001,15	3 503,39	35 665,52
		ОХР и ОПР							5 713,85
		Плановая прибыль							3 482,26
		Итого с охр/опр и плановой прибылью							44 861,63
		3 ОТХОДЫ							
32	С310-30.1	Перевозка до 30 км, класс груза I	T					16,12	16,12
	обращение с отходами			4,015				64,72	64,72
33	C999-9900.72	Стоимость приема отходов в собственность для T последующего использования их в качестве изолирующего слоя на полигоне, полигон "тростенецкий" (14км. могилевского шоссе)					17,34		17,34
	прием отходов			4,015			69,62		69,62
		Итого по строительным работам (ремонт)		7 066,66	94,32	39,24	25 001,15	3 503,39	35 665,52
		ОХРиОПР = 83.83%							5 713,85
		План.приб. = 45.82% * ктек.ремонт=1.115							3 482,26
		Итого							44 861,63
		Итого		7 066,66	94,32	39,24	25 001,15	3 503,39	35 665,52
		в т.ч. сумма увеличения з/п при применении нормативных коэффициентов к з/п рабочих-строителей							289,90
		Охр и опр							5 713,85
		Плановая прибыль							3 482,26
		Средний разряд рабочих							3,6
		Всего							44 861,63
		Средства на выполнение мероприятий по обращению с отходами:					69,62	64,72	134,34
		в т.ч. стоимость приема и переработки отходов					69,62		69,62
		в т.ч. стоимость перевозки отходов (погрузка, транспортировка, разгрузка)						64,72	64,72
		Всего с прочими и оборудованием							44 995,97
		Масса (количество) отходов							
		транспортировка, т							4,015
		прием и переработка отходов, т							4,015
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [7066.66*1]						1	7 066,66
		В Т.Ч. СУММА УВЕЛИЧЕНИЯ З/П ПРИ ПРИМЕНЕНИИ НОРМАТИВНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К З/П РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							289,90
		ТРУДОЕМКОСТЬ							422,00
		ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ							2,55
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3,6
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [94.32*1]						1	94,32
		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [39.24*1]						1	39,24
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [3503.39*1]						1	3 503,39
		МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО							25 001,15
1		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [7066.66+94.32+3503.39+25001.15]							35 665,52
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
1.2		МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА							25 001,13
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [3503.39*0]							3 503,39
2		ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [5713.85*1]						1	5 713,85
3		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [3482.26*1]						1	3 482,26
		ИТОГО [35665.52+0+0+5713.85+3482.26]							44 861,63
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [44861.63+0+0+0]							44 861,63
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ {((7066.66+39.24)*(34/100))*((100-0)/100)}				34			2 416,01
6		ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+2416.01+0+0+0+0+0+0+0]							2 416,01
7		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [44861.63+2416.01+0]							47 277,64
		ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [47277.64+0]							47 277,64
		РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ							
9		ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [47277.64+0]							47 277,64
		ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [47277.64-0-0-0]							47 277,64
		КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ						1	
		ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [47277.64*1]							47 277,64
11		КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ						1	
12		ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(47277.64+0+0-0)*1+0*1]							47 277,64
14		ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [47277.64+0+0+0+0+0]							47 277,64
16		ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [47277.64-(0+0+0)]							47 277,64
		ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [47277.64+0]							47 277,64
18		СУММА НДС [47277.64*20/100]				20			9 455,53
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [47277.64+9455.53+0]							56 733,17
		СУММА ПРОПИСЬЮ: ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТЬ ТЫСЯЧ СЕМЬСОТ ТРИДЦАТЬ ТРИ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 17 КОП.							
		СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ [69.62*1]						1	69,62
		ПЕРЕВОЗКА ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА) [64.72*1]						1	64,72
		ИТОГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [69.62+0+64.72]							134,34
		ИТОГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА [134.34*1+0*1]							134,34
		СУММА НДС [134.34*20/100]				20			26,87
		ВСЕГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [134.34+0+26.87]							161,21
		ВСЕГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ [161.21+0]							161,21
		ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ [56733.17+161.21+0]							56 894,38

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стоимость, бел. руб.	Транспорт		
				без НДС	с НДС		%	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.

	X 25 MM							
	МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО					25 001,13		3 503,38
	в том числе:							
	материалы подрядчика					25 001,13		3 503,38
	Механизмы							
34	M331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	33,086156	0,33		10,92		
35	M050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,828	35,66		29,53		
36	M030402 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,04104	1,26		0,05		
37	M330302 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,45	1,03		0,46		
38	M330805 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	0,828	0,56		0,46		
39	M331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	1,727327	21,41		36,98		
40	M134041 ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	16,95	0,94		15,93		
	МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО					94,33		

Составил

И.И. Минин



Проверил

В.А. Камышик

В.А. Камышик